

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	養浜	1	式
	養浜工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	1,628,000 円 (内消費税 148,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分 工事区分	漁港整備 養浜	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
養浜							
		式	1		461,987		
養浜工							
		式	1		214,902		
砂浜整地工							
		式	1		214,902		
砂浜整地							内 1号
		式	1		214,902		
仮設工							
		式	1		247,085		
仮設道路工							
		式	1		247,085		
仮設道路							内 2号
		式	1		247,085		
直接工事費							
		式	1		461,987		
共通仮設							
		式	1		474,030		
共通仮設費							
		式	1		409,030		
運搬費							
		式	1		409,030		
仮設材等運搬							内 3号
		式	1		409,030		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		65,000		

設計内訳書（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分 工事区分	漁港整備 養浜	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		936,017		
現場管理費							
		式	1		267,000		
工事原価							
		式	1		1,203,017		
一般管理費等							
		式	1		276,983		
工事価格							
		式	1		1,480,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		148,000		
工事費計							
		式	1		1,628,000		

#

共通仮設費内訳

主工種 55:海岸工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	409,030				
回航・えい航費	0	運搬費	409,030	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					474,030

現場管理費

主工種 55:海岸工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	936,017	単独（追加工事）直接工事費	461,987	単独（追加工事）共通仮設費	474,030
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	936,017	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	936,017		0		0
現場管理費 率（補正前）	28.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 補正なし	28.61%		0.00%		
計上額	267,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 55:海岸工事（漁港）

工事原価	1,203,017				
純工事費	936,017	現場管理費	267,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	1,203,017	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	1,203,017		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	1,203,017		0		
契約保証に係る補正值	0.00%		0.00%		
一般管理費等	276,983				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧大畑町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	55:海岸工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	補正なし		1.00

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾(2)	0.50%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	補正なし	1.00
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	補正しない	0.00%

間接費一覧

主工種 55:海岸工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			461,987
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				461,987
	共通仮設費（率分）	461,987	14.08	65,000
	運搬費			409,030
現場管理費対象純工事費				936,017
	現場管理費	936,017	28.61	267,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				1,203,017
	一般管理費等	1,203,017	23.57	276,983
	業務委託費			0
工事価格				1,480,000
消費税等相当額				148,000
工事費計				1,628,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	砂浜整地						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 有り, 普通土30, 000m						02-01-02
CB210100	3未満・湿地軟弱土	m3	405	368	149, 040		管理費区分 : 0
整地	残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610		m3	405	146	59, 130		管理費区分 : 0
路面清掃 (歩道等・人力)	歩道 少ない						04-03-15
CB432520		m2	612	11	6, 732		管理費区分 : 0
合計					214, 902		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	仮設道路						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ブルーシート 3. 6m×5. 4m ZZ99*01*01002		m2	30	42	1, 260		管理費区分：0
土のう工 WB252610	仕拵・積立・撤去	袋	117	949	111, 033		単 1号 02-05-10 管理費区分：0
敷鉄板設置・撤去 WB253610	設置・撤去	m2	242	456	110, 352		単 2号 02-05-16 管理費区分：0
敷鉄板賃料 WB253630	22×1, 524×6, 096(mm), 無, 10日, 無, 無	枚	26	940	24, 440		単 3号 02-05-16 管理費区分：0
合計					247, 085		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	仮設材等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 4号 01-02-02
WB010030		t	42	3, 000	126, 000		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 5号 01-02-02
WB010020		t	83	3, 410	283, 030		管理費区分 : 0
合計					409, 030		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 WB252610	土のう工	仕捨・積立・撤去	単位	袋	単位数量	100	単価	949
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
購入土 流用砂	Y0016130000003						管理費区分：0	
			m3	2	0	0		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	4. 2	22, 200	93, 240		
土のう 62×48cm	Z006082001						管理費区分：0	
			袋	100	17	1, 700		
合計							94, 940	
単価							円／袋	
						949		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	456
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	35, 500	10, 472	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 300	9, 233	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 200	6, 549	管理費区分：0	
パッホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 6号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	64, 310	18, 971	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		445	管理費区分：0	
合計								
						45, 670		
単価							円/m2	
						456		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 10日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	940
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:10日					管理費区分: 0	
L002413001			枚	1	940	940		
合計						940	円/枚	
単価						940		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み. 取卸し費(仮設材等)							管理費区分: 0	
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000		
合計						3, 000	円/t	
単価						3, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 0. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000		Z006810101	t	1	3, 410	3, 410	管理費区分 : 0	
合計						3, 410		
単価						3, 410	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	64, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	34, 400	34, 400	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						64, 310		
単価						64, 310	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
養浜 (0001)	式	1		461,987	オプション入力	
養浜工 (0002)	式	1		214,902	オプション入力	
砂浜整地工 (0003)	式	1		214,902	オプション入力 工種 55:海岸工事（漁港）	
砂浜整地 (0004)	式	1		214,902	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし	
掘削	m3	405	368	149,040	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 有り 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土				
フルトマーサ[湿地] 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.547	53.73 30,700 32,800	189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区	

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク	1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	29.207		107.6	R0114	
	標準構成比		27.34		管理費区分	0
	標準単価		28,900		歩	2026.06 単 2026.06
	地区単価		34,400		単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
軽油	%	19.218		70.8	Z006702002	
	標準構成比		18.93		管理費区分	0
	標準単価		138		歩	2026.06 単 2026.06
	地区単価		156		単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
諸雑費	%	0.028		0.2	管理費区分	0
整地	m3	405	146	59,130	CB210610	127.07
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	むつ市(旧大畑町)
					労務補正	1.000 00-00
					豪雪割増	
					係数ランク	1
					単価補正	
バックホウ(クロー) [標準]	%	21.429		31.47	L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)					管理費区分	0
	標準構成比		22.45		歩	2026.06 単 2026.06
	標準単価		8,800		単価地区	むつ市(旧大畑町)

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.897	52.33 28,900 34,400	79.15	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.664	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.06	管理費区分 0	
路面清掃(歩道等・人力)	m2	612	11	6,732	CB432520 12.827 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所・塵埃量		歩道 少ない				
普通作業員	%	99.01		11.1	R0102 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			99.01 25,400 22,200		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.981		0.11	管理費区分 0
諸雑費	%	0.009		0.01	管理費区分 0
仮設工 (0005)	式	1		247,085	オプション入力
仮設道路工 (0006)	式	1		247,085	オプション入力 工種 55:海岸工事(漁港)
仮設道路 (0007)	式	1		247,085	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
ブルーシート 3.6m×5.4m	m2	30	42	1,260	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土のう工					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業内容	袋	117	949	111,033	WB252610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分	m2	242	456	110,352	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 敷鉄板の種類	枚	26	940	24,440	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J02 不足分弁償金の有無		無				
J04 供用日数(日)(実数入力)		10日				
J05 継続工事の有無		無				
J07 整備費の有無		無				
直接工事費 (0008)	式	1		461,987		
共通仮設 (0009)	式	1		474,030		

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
共通仮設費 (0010)	式	1		409,030	
運搬費 (0011)	式	1		409,030	工種 99:
仮設材等運搬 (0012)	式	1		409,030	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 補正なし
仮設材等の積込み取卸し費	t	42	3,000	126,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	83	3,410	283,030	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		0.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
共通仮設費（率計上）					

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0013)	式	1		65,000	
主たる工種	55:海岸工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0014)	式	1		936,017	
現場管理費 (0015)	式	1		267,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.00%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価 (0016)	式	1		1,203,017	
一般管理費等 (0017)	式	1		276,983	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	補正しない		0.00%		
工事価格 (0018)	式	1		1,480,000	
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1		148,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	大畑漁港維持修繕工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0020)	式	1		1,628,000		