

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰交安 第10-5号

設計書番号 508-020-0002

石川百田線交通安全施設整備工事

実施 設計書

弘前市大字津賀野

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 149.7 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	縁石工	1	式
設計額	46,464,000 円 (内消費税 4,224,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
		式	1		15,585,842			
道路土工								
		式	1		554,180			
掘削工								
		式	1		23,312			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	60		23,312			
残土処理工								
		式	1		530,868			
土砂等運搬								内 2号
		m3	160		530,868			
排水構造物工								
		式	1		14,567,576			
作業土工								
		式	1		1,652,380			
床掘り		土質:土砂						内 3号
		m3	670		327,195			
埋戻し								内 4号
		m3	510		1,325,185			
側溝工								
		式	1		12,570,632			
自由勾配側溝		1000縦断型 H1600～1700						内 5号
		m	150		9,518,626			
勾配調整コンクリート		18-8-40						内 6号
		m3	18		339,300			

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋							内 7号
		枚	142		2,590,306		
足掛金具							内 8号
		個	40		122,400		
集水桝・マンホール工							
		式	1		344,564		
路面排水桝							内 9号
		箇所	7		344,564		
構造物撤去工							
		式	1		464,086		
構造物取壊し工							
		式	1		395,757		
コンクリート構造物取壊し							内 10号
		m3	10		149,058		
舗装版切断							内 11号
		m	200		164,844		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm						内 12号
		m2	124		81,855		
運搬処理工							
		式	1		68,329		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 13号
		m3	6		7,776		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 14号
		m3	4		6,736		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 15号
		m3	7		16,167		

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 16号
		m3	6		14,000		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 17号
		m3	4		15,750		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 18号
		m3	7		7,900		
舗装							
		式	1		6,711,472		
舗装工							
		式	1		2,330,231		
アスファルト舗装工(車道部)							
		式	1		1,054,590		
下層路盤(歩道部)							内 19号
		m2	75		216,835		
上層路盤(歩道部)							内 20号
		m2	75		211,742		
基層(車道・路肩部)							内 21号
		m2	75		234,287		
表層(車道・路肩部)							内 22号
		m2	75		207,922		
表層(車道・路肩部)							内 23号
		m2	75		183,804		
アスファルト舗装工(歩道部)							
		式	1		866,133		
凍上抑制層							内 24号
		m2	170		228,927		

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤							内 25号
		m2	170		226, 558		
表層							内 26号
		m2	170		410, 648		
アスファルト舗装工(宅地部)							
		式	1		283, 981		
路盤							内 27号
		m2	50		124, 393		
表層							内 28号
		m2	50		159, 588		
コンクリート舗装工(宅地部)							
		式	1		125, 527		
コンクリート舗装							内 29号
		m2	31		125, 527		
縁石工							
		式	1		2, 079, 126		
縁石工							
		式	1		2, 079, 126		
歩車道境界ブロック							内 30号
		m	146		2, 079, 126		
防護柵工							
		式	1		435, 743		
防止柵工							
		式	1		435, 743		
転落(横断)防止柵(撤去・再設置)	柵高:1.1m, 作業区分:アンカーボルト固定						内 31号
		m	204		435, 743		

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線工							
		式	1		19,950		
区画線工							
		式	1		19,950		
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温						内 32号
		m	150		19,950		
道路附属施設工							
		式	1		341,016		
道路附属物工							
		式	1		341,016		
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本未満						内 33号
		本	3		44,340		
道路反射鏡							内 34号
		基	1		296,676		
仮設工							
		式	1		1,505,406		
土留・仮締切工							
		式	1		158,556		
建込簡易土留板							内 35号
		m	12		158,556		
交通管理工							
		式	1		1,346,850		
交通誘導警備員							内 36号
		人日	82		1,346,850		
直接工事費							
		式	1		22,297,314		

設計内訳書（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		3,652,956		
共通仮設費							
		式	1		352,956		
運搬費							
		式	1		56,956		
仮設材運搬費							内 37号
		t	6		56,956		
現場環境改善費							
		式	1		296,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		296,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		3,300,000		
純工事費							
		式	1		25,950,270		
現場管理費							
		式	1		9,440,000		
工事原価							
		式	1		35,390,270		
一般管理費等							
		式	1		6,849,730		
工事価格							
		式	1		42,240,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		4,224,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	22, 297, 314	直接工事費	22, 297, 314	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	37, 650	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	22, 297, 314	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	22, 259, 664		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	11. 27%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	1. 3		0. 00%	
	除雪工事補正	1. 00		0. 00	0. 00
	ICT施工補正	1. 0		0. 00	0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01	14. 80%		0. 00%	
	計上額	3, 300, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		22, 297, 314	直接工事費	22, 297, 314		
非対象額計（一）		37, 650				
管理費区分 1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）			
管理費区分 5		0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T		37, 650	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額	支給品費（＋）	0				
対象額	無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）						
	単独（追加工事）	22, 259, 664	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費						
	率（補正前）	1. 33%		0. 00%		0. 00%
	市街地補正	市街地以外				
	率（補正後）	1. 33%		0. 00%		
	計上額	296, 000		0		0
					調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	56,956				
運搬費	56,956	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,652,956

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	25,950,270	単独（追加工事）直接工事費	22,297,314	単独（追加工事）共通仮設費	3,652,956
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	25,950,270	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	25,912,620		0		0
現場管理費 率（補正前）	31.88%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.38%		0.00%		
計上額	9,440,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	35,390,270				
純工事費	25,950,270	現場管理費	9,440,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	35,390,270	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	35,352,620		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.34%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.34%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	35,390,270		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,849,730				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	弘前市(旧弘前市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－ 2		1. 3
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			22,297,314
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				22,297,314
	共通仮設費 (率分)	22,297,314	14.80	3,300,000
	運搬費			56,956
現場環境改善費対象工事費				22,297,314
	現場環境改善費 (率分)	22,259,664	1.33	296,000
現場管理費対象純工事費				25,950,270
	現場管理費	25,950,270	36.38	9,440,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				35,390,270
	一般管理費等	35,390,270	19.34	6,849,730
	業務委託費			0
工事価格				42,240,000
消費税等相当額				4,224,000
工事費計				46,464,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	62	376	23, 312		管理費区分 : 0
合計								
						23, 312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下						02-01-02
CB210110			m3	164	2, 577	422, 628		管理費区分 : 0
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上		ZZ99*01*01001						管理費区分 : 0
ZZ99*01*01001			m3	164	660	108, 240		
合計								
						530, 868		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り			土質:土砂				
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 標準, 切梁腹起式, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	668	489	326, 652		
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 切梁腹起式, 無し						02-01-03 管理費区分 : 0
			m3	1	543	543		
合計								
						327, 195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	293	2, 093	613, 249		管理費区分 : 0
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	216	3, 296	711, 936		管理費区分 : 0
合計								
						1, 325, 185		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝		1000縦断型 H1600～1700					
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 2. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40 WB821420						単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
			m	62	62, 370	3, 866, 940		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 2. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40 WB821420						単 2号 01-10-01 管理費区分 : 0
			m	87. 8	64, 370	5, 651, 686		
合計						9, 518, 626		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	勾配調整コンクリート		18-8-40					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60% Z230210240								管理費区分：0
			m3	18	18,850	339,300		
合計								
						339,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	134	9, 659	1, 294, 306		単 3号 01-10-01 管理費区分 : 0
蓋版 WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	8	162, 000	1, 296, 000		単 4号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					2, 590, 306		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	足掛金具						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用足掛金物 ワイドステップ 幅300×φ19 現場打用 Z231335005		個	40	3, 060	122, 400		管理費区分 : 0
合計					122, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	路面排水柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵 CB222800	据付, 80kgを超え200kg以下, 有り, 全ての費用	基	7	4, 958	34, 706		02-02-05 管理費区分 : 0
路面排水柵 400×400 グレーチング T-25付き Z231042005		個	7	38, 800	271, 600		管理費区分 : 0
暗渠排水管 CB222770	据付, 直管, 50～150mm, 全ての費用	m	11. 9	3, 215	38, 258		02-02-05 管理費区分 : 0
合計					344, 564		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	6	11, 200	67, 200		単 5号 06-01-04 管理費区分 : 0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	4. 2	19, 490	81, 858		単 6号 06-01-04 管理費区分 : 0
合計					149, 058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	舗装版切断						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	174	734	127, 716		管理費区分 : 0
舗装版切断	コンクリート舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	28	1, 326	37, 128		管理費区分 : 0
合計					164, 844		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	124. 4	658	81, 855		管理費区分 : 0
合計					81, 855		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	6	1,296	7,776		管理費区分:0
合計								
						7,776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	4.2	1,604	6,736		管理費区分:0
合計						6,736		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 7. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	6. 7	2, 413	16, 167		管理費区分 : 0
合計								
						16, 167		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 7号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	14	1,000	14,000		
合計								
						14,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 8号 01-02-02
			t	10. 5	1, 500	15, 750		管理費区分 : T
合計						15, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 9号 01-02-02 管理費区分:T
			t	15.8	500	7,900		
合計								
						7,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤(歩道部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	350mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	74. 9	2, 895	216, 835		管理費区分 : 0
合計					216, 835		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	上層路盤(歩道部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	210mm, 2層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	74. 9	2, 827	211, 742		管理費区分 : 0
合計					211, 742		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	基層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部) CB410240	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	74. 9	3, 128	234, 287		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					234, 287		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	74. 9	2, 776	207, 922		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					207, 922		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	表層(車道・路肩部)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	74. 9	2, 454	183, 804		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					183, 804		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	凍上抑制層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031	150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	169. 2	1, 353	228, 927		03-03-02 管理費区分 : 0
合計					228, 927		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 路盤材(C-20), 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	169. 2	1, 339	226, 558		管理費区分 : 0
合計					226, 558		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	169. 2	2, 427	410, 648		管理費区分 : 0
合計					410, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	49. 5	2, 513	124, 393		管理費区分 : 0
合計					124, 393		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	49. 5	3, 224	159, 588		管理費区分 : 0
合計					159, 588		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	コンクリート舗装						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	30. 5	1, 161	35, 410		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	3. 1	29, 070	90, 117		管理費区分 : 0
合計					125, 527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	歩車道境界ブロック						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ブロック	設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	90. 5	7, 571	685, 175		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	19. 5	8, 320	162, 240		03-03-07 管理費区分：0
歩車道境界ブロック	設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1. 67個/m, 再生クラッシュラン RC-40, 無し	m	35. 5	8, 320	295, 360		03-03-07 管理費区分：0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	8. 9	29, 070	258, 723		02-03-01 管理費区分：0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	m2	59. 7	11, 260	672, 222		02-02-06 管理費区分：0
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	0. 9	6, 007	5, 406		02-02-18 管理費区分：0
合計					2, 079, 126		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	転落(横断)防止柵(撤去・再設置)	柵高:1. 1m, 作業区分:アンカーボルト固定					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 10 0m以上(標準), 無, 無	m	105. 7	3, 240	342, 468		単 10号 06-02-03 管理費区分: 0
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 WB810770	アンカーボルト固定, ビーム式・パネル式, 2m, 無 , 無	m	98. 6	946	93, 275		単 11号 06-02-03 管理費区分: 0
合計					435, 743		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区 分:実線 15cm, 塗料規格:常温					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15c m, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	150	133	19, 950		単 12号 03-03-06 管理費区分: 0
合計					19, 950		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	視線誘導標		視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用 WB812320		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無	本	3	14,780	44,340		単 13号 06-02-09 管理費区分:0
合計						44,340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	道路反射鏡							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路反射鏡（撤去） φ 800 2面鏡								単 14号 管理費区分：0
		基	1	26, 316	26, 316			
道路反射鏡（再設置） φ 800 2面鏡								単 15号 管理費区分：0
		基	1	270, 360	270, 360			
合計								
					296, 676			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	建込簡易土留板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240	掘削深2. 5m以下	m	12	3, 766	45, 192		単 16号 10-01-04 管理費区分：0
引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250	掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0)	m	12	2, 097	25, 164		単 17号 10-01-04 管理費区分：0
建込簡易土留材質料 深2. 5m×幅3. 0m未満 30m/セツト L102108090		m2・日	660	110	72, 600		管理費区分：0
建込簡易土留 修理・損耗費 掘削幅3m未満 h=1. 5m～3. 5m L102107010		m2	60	260	15, 600		管理費区分：0
合計					158, 556		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 18号 02-04-04
WB010211		人日	41	17, 650	723, 650		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 19号 02-04-04
WB010212		人日	41	15, 200	623, 200		管理費区分：0
合計					1, 346, 850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 20号 01-02-02
WB010020		t	5. 8	3, 410	19, 778		管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5. 8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						単 20号 01-02-02
WB010020		t	5. 8	3, 410	19, 778		管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 21号 01-02-02
WB010030		t	5. 8	3, 000	17, 400		管理費区分：0
合計					56, 956		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 2. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	62, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 412. 56	94, 125	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝縦断用1000×1600×2000 Y000300000002			個	5	96, 000	480, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	2. 226	18, 850	41, 960	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	2. 52	3, 000	7, 560	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		55	管理費区分：0	
合計						623, 700		
単価						62, 370	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-4 0, 2. 1m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40	単位	m	単位数量	10	単価	64, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 412. 56	94, 125	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝縦断用1000×1700×2000 Y0003000000003			個	5	100, 000	500, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	2. 226	18, 850	41, 960	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	2. 52	3, 000	7, 560	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		55	管理費区分：0	
合計						643, 700		
単価						64, 370	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	9, 659
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた車道用100用 Y000301000001			枚	100	8, 690	869, 000	管理費区分 : 0	
合計						965, 900		
単価						9, 659	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	162, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング縦断用1000用		Y000301000002	枚	100	161, 000	16, 100, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						16, 200, 000		
単価						162, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001					管理費区分 : 0		
			m3	1	11, 195. 95	11, 195			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		5			
合計									
						11, 200			
単価							円／m3		
						11, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 487. 44	19, 487	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0		
合計						19, 490			
単価						19, 490	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計						100, 000	円／t	
						1, 000		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分：T	
			t	100	1, 500	150, 000		
合計						150, 000	円／t	
						1, 500		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻 Y007600001003							管理費区分 : T	
			t	100	500	50, 000		
合計						50, 000		
単価						500	円/t	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 43 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	アンカーボルト固定, ヒール式・パネル式, 2m, 無 , 無	単位	m	単位数量	100	単価	946
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 アンカー固定用 ヒール式・パネル式 単価補正1. 450 (FP3)		Q001170004	m	100	946. 56	94, 656	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		4	管理費区分 : 0	
合計						94, 660		
単価						946	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 13号 WB812320		道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用		コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, 標準, 10本未満, 無, 無		単位	本	単位数量	1	単価	14, 780
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3)				Q001312004						管理費区分 : 0	
						本	1	14, 774. 28	14, 774		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分 : 0	
						式	1		6		
合 計									14, 780		
単 価									14, 780	円／本	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 14号	道路反射鏡（撤去） φ 800 2面鏡		単位	基	単位数量	1	单価	26, 316	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
道路反射鏡撤去（鏡体撤去） 2面鏡 ZZ99*01*04001			基	1	5, 366	5, 366	管理费区分：0		
道路反射鏡撤去（支柱・基礎撤去） φ 76. 3～101. 6×3. 2～4. 2×3600～4800mm ZZ99*01*04002			基	1	20, 950	20, 950	管理费区分：0		
合計						26, 316			
单価						26, 316	円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	道路反射鏡（再設置） φ 800 2面鏡		単位	基	単位数量	1	単価	270, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
道路反射鏡設置（支柱・基礎設置） 静電粉体塗装 φ 89. 13×3. 2×4400mm ZZ99*01*04003			基	1	76, 960	76, 960	管理費区分：0	
道路反射鏡設置（鏡体） メタクリル丸形 φ 800 2面鏡 ZZ99*01*04004			基	1	120, 100	120, 100	管理費区分：0	
道路反射鏡体（材料費控除用） メタクリル丸 φ 800 ZZ99*01*04005			面	1	47, 600	47, 600	管理費区分：0	
道路反射鏡支柱（材料費控除用） 静電粉体塗装 φ 89. 1 2面用 ZZ99*01*04006			本	1	25, 700	25, 700	管理費区分：0	
合計						270, 360		
単価						270, 360	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深2. 5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	3, 766
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 23	36, 210	8, 328	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 23	30, 700	7, 061	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 47	22, 640	10, 640	管理費区分：0	
バックホ[クロー]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)							単 22号 10-01-01	
	DGD10032		時間	1. 3	8, 945	11, 628	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						37, 660		
単価						3, 766	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 DGD10250	引抜き (たて込み簡易土留)	掘削深2. 5m以下, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	10	単価	2, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 14	36, 210	5, 069	管理費区分 : 0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分 : 0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 27	22, 640	6, 112	管理費区分 : 0	
トラッククレーン[油圧伸縮ジャブ型] 4. 9t吊 単価補正1. 000		L001120001						
			日	0. 14	39, 200	5, 488	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						20, 970		
単価						2, 097	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計							円／人日	
						17,650		
単価								
						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 20号 WB010020		仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 5.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3, 410
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 10kmまで 単価補正1. 000				Z006810101						管理費区分 : 0	
						t	1	3, 410	3, 410		
合 計									3, 410		
単 価									3, 410	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 DGD10032	バックホウ[クロー]排対(2次) 山積0. 28m3(平積0. 2m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	8, 945
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	5. 9	156	920	管理費区分 : 0	
バックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第2次) 山積0. 28m3								
	M000202015		時間	1	2, 060	2, 060	管理費区分 : 0	
合計						8, 945		
単価						8, 945	円/時間	

登 録 単 価

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000002	側溝	自由勾配側溝縦断用1000×1600×2000	個	96,000	2026	6	確定
Y000300000003	側溝	自由勾配側溝縦断用1000×1700×2000	個	100,000	2026	6	確定
Y000301000001	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた車道用100用	枚	8,690	2026	6	確定
Y000301000002	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング縦断用1000用	枚	161,000	2026	6	確定
Y001191000002	防護柵(P種)	材料費	m	0	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	無筋Co塊	t	1,000	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	1,500	2026	6	確定
Y007600001003	処分費	As殻	t	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	建設発生土受入料金	コーン指数200KN/m2以上	m3	660	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	道路反射鏡撤去（鏡体撤去）	2面鏡	基	5,366	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	道路反射鏡撤去（支柱・基礎撤去）	φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm	基	20,950	2026	6	確定
ZZ99*01*04003	道路反射鏡設置（支柱・基礎設置）	静電粉体塗装φ89.13×3.2×4400mm	基	76,960	2026	6	確定
ZZ99*01*04004	道路反射鏡設置（鏡体）	メタクリル丸形φ800 2面鏡	基	120,100	2026	6	確定
ZZ99*01*04005	道路反射鏡体（材料費控除用）	メタクリル丸φ800	面	47,600	2026	6	確定
ZZ99*01*04006	道路反射鏡支柱（材料費控除用）	静電粉体塗装φ89.1 2面用	本	25,700	2026	6	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		60			
掘削	土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土 :無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3 未満	式		1			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		160			
排水構造物工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	式		1			
埋戻し		m3		510			
側溝工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
自由勾配側溝	1000縦断型 H1600～1700	m		150			
勾配調整コンクリート	18-8-40	m3		18			
側溝蓋		枚		142			
足掛金具		個		40			
集水枥・マンホール工		式		1			
路面排水枥		箇所		7			
構造物撤去工		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し		m3		10			
舗装版切断		m		200			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm	m2		124			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4			
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		7			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		6			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		7			
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工(車道部)		式		1			
下層路盤(歩道部)		m2		75			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
上層路盤(歩道部)		m2		75			
基層(車道・路肩部)		m2		75			
表層(車道・路肩部)		m2		75			
表層(車道・路肩部)		m2		75			
アスファルト舗装工(歩道部)		式		1			
凍上抑制層		m2		170			
路盤		m2		170			
表層		m2		170			
アスファルト舗装工(宅地部)		式		1			
路盤		m2		50			
表層		m2		50			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
コンクリート舗装工(宅地部)		式		1			
コンクリート舗装		m2		31			
縁石工		式		1			
縁石工		式		1			
歩車道境界ブロック		m		146			
防護柵工		式		1			
防止柵工		式		1			
転落(横断)防止柵(撤去・再設置)	柵高:1.1m, 作業区分:アンカーボルト固定	m		204			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
ペイント式区画線	施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格 ・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常 温	m		150			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路付属施設工		式		1			
道路付属物工		式		1			
視線誘導標	視線誘導標規格:スノーポール併用, 施工区分:コンクリート建込(穿孔含まない), 施工規模:10本未満	本		3			
道路反射鏡		基		1			
仮設工		式		1			
土留・仮締切工		式		1			
建込簡易土留板		m		12			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
共通仮設費			式		1		
運搬費			式		1		
仮設材運搬費			式		1		
現場環境改善費			式		1		
現場環境改善費（率計上）			式		1		
共通仮設費（率計上）			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		

工事数量総括表(本01)

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		15,585,842		
道路土工 (0002)	式	1		554,180		
掘削工 (0003)	式	1		23,312	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	60		23,312	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	62	376	23,312	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
	標準構成比		42.72			
	標準単価		20,100			
	地区単価		21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		530,868	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0006)	m3	160		530,868	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	164	2,577	422,628	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		15.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		1,052	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.635		1,150	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.485		373.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
		%	0.048		1.8	管理費区分 0			
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上		m3	164	660	108,240	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
排水構造物工 (0007)		式	1		14,567,576				
作業土工 (0008)		式	1		1,652,380	工種 04:道路改良工事			
床掘り (0009) (P)		m3	670		327,195	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
		Q01 土質 Q02 掘削費 Q02 掘削費	土砂 床掘り 床掘り						
床掘り		m3	668	489	326,652	CB210030 472.72 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無	土砂 標準 切梁腹起式 無し						

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.366	11.6 8,800 9,710	60.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.657	48.37 25,400 22,640	203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.622	27.81 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.347	12.22 138 156	65.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.008		0.1	管理費区分 0
床掘り	m3	1	543	543	CB210030 519.17 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 切梁腹起式 無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.024		59.92	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			11.03 6,460 6,760		
普通作業員	%	37.495		203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			44.05 25,400 22,640		
運転手(特殊)	%	43.033		233.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			37.12 28,900 35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	8.421		45.77	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.027		0.21	管理費区分 0	
埋戻し (0010)	m3	510		1,325,185	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	293	2,093	613,249	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	8.315	7.79	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	27.579	26.27 28,300	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
埋戻し	m3	216	3,296	711,936	CB210410 3339.7 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比	%	27.947	25.42	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
		標準構成比		8.82		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
		標準構成比		2.72		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		156		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001
		標準構成比		0.83		管理費区分 0
		標準単価		154		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		150		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分 0
側溝工						工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0011)	式	1		12,570,632		
自由勾配側溝 (0012)	m	150		9,518,626	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	62	62,370	3,866,940	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		2.1m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
自由勾配側溝	m	87.8	64,370	5,651,686	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 18-8-40				
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		2.1m3/10m				
J06 基礎砕石施工の有無		有り				
J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		2.1m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m				
勾配調整コンクリート (0013)	m3	18		339,300	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	18	18,850	339,300	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
側溝蓋 (0014)	枚	142		2,590,306	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	134	9,659	1,294,306	WB821430 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	8	162,000	1,296,000	WB821430
	J01 作業区分		据付け			管理費区分 0
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区 弘前市(旧弘前市)
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数 1.000 00-00 0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
足掛金具 (0015)		個	40		122,400	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用		個	40	3,060	122,400	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工						工種 04:道路改良工事

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		344,564	
路面排水柵 (0017)	箇所	7		344,564	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ブレイクスト集水柵	基	7	4,958	34,706	CB222800 4360.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 製品質量(kg/基) J03 基礎碎石の有無 J04 費用の内訳		据付 80kgを超え200kg以下 有り 全ての費用			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.402	12.21 5,810 6,170	565.3	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	2.735		135.6	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	49.599		2,459	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.45 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.669	11.06 25,400 22,640	429.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.833	5.68 31,000 36,210	289.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.851	1.94 28,300 30,700	91.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.818		784.2	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	3.3		163.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.32			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.785		38.93	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		0.62	管理費区分 0	
路面排水柵 400×400 クレーチングT-25付き	個	7	38,800	271,600	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
暗渠排水管	m	11.9	3,215	38,258	CB222770 837.85 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付				
J02 管種別		直管				
J03 呼び径		50～150mm				
J05 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	8.453		271.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			36.39			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				25,400 22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	4.502		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.79 31,000 36,210		
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-150		%	87.022		2,797	Z005002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				48.82 405 2,770		
諸雑費		%	0.023		1.6	管理費区分 0
構造物撤去工 (0018)		式	1		464,086	
構造物取壊し工 (0019)		式	1		395,757	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0020)		m3	10		149,058	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	6	11,200	67,200	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
構造物とりこわし	m3	4.2	19,490	81,858	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0021)	m	200		164,844	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	174	734	127,716	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.96			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			10.88			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.92 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.39 68,200 71,500			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
ガソリン レギュラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.81 154 150			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版切断	m	28	1,326	37,128	CB430510 1264.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J03 コンクリート舗装版厚 J05 費用の内訳		コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径 φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.508	8.92 13,000 13,000	112.8	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	3.997		52.99	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	17.975	17.37 28,300 30,700	238.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価	%	10.583	9.5 31,000	140.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	6.624		87.82	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			7.79 25,400 22,640		
その他(労務)	%	16.527		219.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	32.352		428.9	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			32.35 68,200 71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.276		30.18	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.45 154 150		
その他(材料)	%	1.144		15.17	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.014		0.44	管理費区分 0
舗装版破碎 (0022) (P)	m2	124		81,855	第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 施工区分		機械施工			
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版			
Q03 舗装版厚		7cm			
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎			
舗装版破碎	m2	124.4	658	81,855	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			
J02 障害等の有無		無し			
J03 騒音振動対策		必要			
J04 舗装版厚		15cm以下			
J06 積込作業の有無		有り			
J07 費用の内訳		全ての費用			
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN	%	20.766		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.16		
標準単価			17,900		
地区単価			18,900		
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	9.235		60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)
標準構成比			9.49		
標準単価			6,460		

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			6,760		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	31.901		210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.25 28,900 35,090			
普通作業員	%	20.523		135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.76 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.711		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.78 31,000 36,210			
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.56 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分	0
運搬処理工 (0023)	式	1		68,329	工種	99:
殻運搬 (0024) (P)	m3	6		7,776	第0013号内訳書 単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	6	1,296	7,776	CB227010	1105.9
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ダンプロック[オンロード・デイスル] 10t積級	%	36.972		478.9	M000301005	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(一般)						単価補正
		%	49.108		636.1	R0115
標準構成比				44.82		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002
		%	13.904		180.1	管理費区分 0
標準構成比				14.41		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費						管理費区分 0
		%	0.016		0.9	
殻運搬 (0025) (P)						第0014号内訳書
		m3	4		6,736	単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 殻種別			コンクリート(鉄筋)			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 殻運搬費			殻運搬			単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬						CB227010 1369.2
		m3	4.2	1,604	6,736	管理費区分 0
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分			機械積込			単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳		無し 3.3km以下 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.977		593	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.111		787.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.905		223	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156			
諸雑費	%	0.007		0.4	管理費区分 0	
殻運搬 (0026) (P)	m3	7		16,167	第0015号内訳書 単位数量 1 m3	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 殻種別		アスファルト殻			管理費区分 0	
Q02 殻運搬費		殻運搬			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	6.7	2,413	16,167	CB227010 2077.2	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.289		972	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			21,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.019		1,062	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	15.647		377.5	Z006702002	
					管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	16.08		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	138		単価地区 弘前市(旧弘前市)
			地区単価	156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.045		1.5	管理費区分 0
殻処分 (0027)		m3	6		14,000	第0016号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)		t	14	1,000	14,000	WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
殻処分 (0028)		m3	4		15,750	第0017号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)		t	10.5	1,500	15,750	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0029)		m3	7		7,900	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 処分費			アスファルト殻 処分費(t)			
処分費(t)		t	15.8	500	7,900	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0030)		式	1		6,711,472	
舗装工 (0031)		式	1		2,330,231	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アスファルト舗装工(車道部) (0032)	式	1		1,054,590	オプション入力 工種 04:道路改良工事
下層路盤(歩道部) (0033)	m2	75		216,835	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	74.9	2,895	216,835	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		350mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.891	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価	%	1.138	1.7 3,540	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			3,830		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.146		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	19.433		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25.87 28,900 35,090			
特殊作業員	%	10.181		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.17 28,300 30,700			
普通作業員	%	8.288		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.03 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.003		260.6	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			12.46 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.341		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	46.052	21.27 300,000 3,000	1,333	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.336	1.91 138 156	38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.184		5.32	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		0.69	管理費区分 0
上層路盤(歩道部) (0034)	m2	75		211,742	オプション入力 第0020号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	74.9	2,827	211,742	CB410041	1949.6
J01 全仕上り厚(実数入力)		210mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.06 単	2026.06
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.939		54.79	管理費区分	0
標準構成比			2.63		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			5,680		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.164		32.9	管理費区分	0
標準構成比			1.56		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			3,540		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.155		4.39	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.906	23.77 28,900 35,090	562.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.423	13.93 28,300 30,700	294.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.488	13.81 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.217	11.44 31,000 36,210	260.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.396		67.72	管理費区分 0
粒度調整碎石 M-40	%	44.793		1,266	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	27.68 425,000 4,750	
軽油	%	1.364		38.56	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	1.75 138 156	
その他(材料)	%	0.125		3.54	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		1.5	管理費区分 0
基層(車道・路肩部) (0035)	m2	75		234,287	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基層(車道・路肩部) m2					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
74.9 3,128 234,287					CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		1.4m未満(仕上厚50mm以下) 50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハンド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.241		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.132		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.062		1.94	管理費区分 0
特殊作業員	%	19.62		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			21.64		

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		28,300		単価地区 弘前市(旧弘前市)
		地区単価		30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	11.577		362.1	R0102
		標準構成比		15.54		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	4.626		144.7	R0125
		標準構成比		4.74		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		36,210		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	6.084		190.3	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (1) 再生粗粒度As(20)		%	52.72		1,649	Z231051035
		標準構成比		45.26		管理費区分 0
		標準単価		470,000		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		13,100		単価地区 弘前市(旧弘前市)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤						Z004130002

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.709	4.96 103 117	147.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.146	0.18 154 150	4.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.038	0.04 138 156	1.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.034		1.07	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.46	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0036)	m2	75		207,922	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	74.9	2,776	207,922	CB410260 2805.6 管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.27		7.5	M000804001 管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			1,430		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001 管理費区分 0	
機械質量40～60kg	%	0.148		4.12	歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			0.14		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準単価			356		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			374		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.064		1.78	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	22.113		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.17 28,300 30,700			
普通作業員	%	13.045		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.206		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210			
その他(労務)	%	6.86		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	50.222		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			52.05 580,000 13,850			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.802	1.57 103 117	50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.167	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.034	0.03 138 156	0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.029		0.8	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.04		1.38	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0037)	m2	75		183,804	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	74.9	2,454	183,804	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[ハットガイト式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.306		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.25			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクト[前進型]						
機械質量40～60kg	%	0.168		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			356			
地区単価			374			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	25.02		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.17 28,300 30,700		
普通作業員	%	14.76		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	5.89		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210		
その他(労務)	%	7.761		190.4	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	43.697		1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			52.05		

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			580,000 14,200		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.039	1.57 103 117	50.03	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.189	0.17 154 150	4.64	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.039	0.03 138 156	0.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.025		0.62	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.033		1.56	管理費区分 0	
アスファルト舗装工(歩道部) (0038)	式	1		866,133	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
凍上抑制層 (0039)	m2	170		228,927	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	169.2	1,353	228,927	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.026	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.78 3,540 3,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.805	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.894	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.868	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.01			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.504		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	42.246		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.77			
標準単価			120,000			
地区単価			3,000			
軽油	%	1.426		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.99			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.27	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤 (0040)	m2	170		226,558	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	169.2	1,339	226,558	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		路盤材(C-20)			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.043		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.78		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.235		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.66		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)					単価補正
	%	0.162		2.17	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.005	25.16 28,900 35,090	281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.003	14.75 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.956	14.61 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.726	12.11 31,000 36,210	130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.534		33.92	管理費区分	0
クラッシャーレン C-20	%	41.726		558.6	Z002120001 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.44 170,000 4,400			
軽油	%	1.438		19.25	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.85 138 156			
その他(材料)	%	0.153		2.05	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		0.53	管理費区分	0
表層 (0041)	m2	170		410,648	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06	1 m2 0

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(歩道部)	m2	169.2	2,427	410,648	単価地区	弘前市(旧弘前市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB410261	2223.0
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			単価地区	弘前市(旧弘前市)
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			労調係数	1.000 00-00 0
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			豪雪割増	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]					M000804001	
運転質量0.5～0.6t	%	0.304		7.37	管理費区分	0
標準構成比			0.31		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			1,430		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			1,530		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.087		2.1	管理費区分	0
標準構成比			0.09		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			356		単価地区	弘前市(旧弘前市)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.068		1.65	管理費区分	0
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	20.295		492.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.42 28,300 30,700			
普通作業員	%	14.929		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.28 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	5.96		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.57 31,000 36,210			
その他(労務)	%	7.815		189.6	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.266		1,074	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.85 384,000 15,150			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.067	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.11 154 150	2.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.041	0.04 138 156	1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.032		0.78	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.72	管理費区分 0	
アスファルト舗装工(宅地部) (0042)	式	1		283,981	オプション入力 工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路盤 (0043)	m2	50		124,393	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	49.5	2,513	124,393	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			
J02 施工区分		2層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.179		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.86		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.311		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			1.7		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	22.391		562.5	R0114 管理費区分	0
			25.87		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		28,900		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		35,090		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	11.731		294.7	R0101 管理費区分	0
			15.17		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		28,300		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		30,700		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	9.549		239.9	R0102 管理費区分	0
			15.03		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		25,400		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価		22,640		豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	10.373		260.6	R0125 管理費区分	0
			12.46		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比				単価地区	弘前市(旧弘前市)
	標準単価		31,000			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.697		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.903		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.27 300,000 3,000			
軽油	%	1.539		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.91 138 156			
その他(材料)	%	0.153		3.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.97	管理費区分 0	
表層 (0044)	m2	50		159,588	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	49.5	3,224	159,588	CB410260 2767.0 管理費区分 0	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.23		7.4	M000804001 管理費区分 0	
標準構成比			0.25		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			1,430		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
地区単価			1,530		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001 管理費区分 0	
機械質量40～60kg	%	0.126		4.06	歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			0.14		単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準単価			356		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価			374		豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	0.055		1.76	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	19.042		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		20.45			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	11.23		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.68			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	4.489		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.48			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	5.907		190.4	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	54.135		1,745	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		48.29			
	標準単価		580,000			
	地区単価		15,150			

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	4.573	4.69 103 117	147.4	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー	%	0.142	0.17 154 150	4.58	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.029	0.03 138 156	0.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.033		1.07	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.009		0.9	管理費区分 0	
コンクリート舗装工(宅地部)					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0045)	式	1		125,527	工種 04:道路改良工事	
コンクリート舗装 (0046)	m2	31		125,527	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	30.5	1,161	35,410	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		100mm 1層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.36	2.99 5,680 6,070	27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.422	1.78 3,540 3,830	16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.182		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	24.234		281.3	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			27.03 28,900 35,090			
特殊作業員	%	12.69		147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.84 28,300 30,700			
普通作業員	%	10.329		119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			15.7 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	11.217		130.2	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06	0 2026.06 単 2026.06
標準構成比			13.01			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.917		33.86	管理費区分	0
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	32.805	17.77 120,000 3,000	380.8	Z002122003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.661	1.99 138 156	19.28	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.157		1.82	管理費区分	0
諸雑費	%	0.026		0.53	管理費区分	0
コンクリート	m3	3.1	29,070	90,117	CB240010 管理費区分	30615.0 0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳			人力打設 土木(2)・港湾(5) 一般養生 無し 全ての費用	18-8-40		単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	12.063		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				12.85		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
特殊作業員		%	8.34		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				7.3		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
土木一般世話役		%	8.096		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				6.58		
標準単価				31,000		
地区単価				36,210		
その他(労務)		%	2.079		604.3	管理費区分 0
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)						Z230210240

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	69.416	71.32 20,400 18,850	20,175	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.006		7.7	管理費区分 0
縁石工 (0047)	式	1		2,079,126	
縁石工 (0048)	式	1		2,079,126	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0049)	m	146		2,079,126	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック	m	90.5	7,571	685,175	CB422510 6811.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュラン RC-40			
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クローラ)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.078	2.19 7,080 7,470	157.3	L001010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.397	0.4 8,800 9,710	30.06	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.967	16.17 25,400 22,640	981.6	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.3	8.85 31,000 36,210	704	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.503	8.7 28,900 35,090	719.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.423	8.63 28,300 30,700	637.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.495		188.9	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	51.492	50.19 3,420 7,800	3,898	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.403	1.38 138 156	106.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
再生クラッシャー RC-40	%	1.934		146.4	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.86 1,200 3,000			
諸雑費	%	0.008		1.54	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック	m	19.5	8,320	162,240	CB422510 6592.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1.67個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				
小型バックホウ(クロー)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.737		144.5	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.01 3,960 4,320			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.358		29.82	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)	
標準構成比 標準単価			0.41 8,800			

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	18.258		1,519	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.25 28,300 30,700			
普通作業員	%	14.7		1,223	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			20.83 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	10.801		898.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			11.67 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	1.097		91.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.14 28,900 35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.256		187.7	管理費区分	0
歩車道境界ブロック(横断歩道部) 片面 198/210×120×600 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.116	38.04 2,500 2,390	4,003	Z231060010 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.905	1.01 138 156	75.26	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
再生クラッシャーレン RC-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.743	0.88 1,200 3,000	145	Z002122003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 弘前市(旧弘前市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.029		2.88	管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ	m	35.5	8,320	295,360	CB422510 6592.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 ﾌﾞﾛｯｸ規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満				
J03 m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量		1.67個/m				
J04 基礎碎石規格		再生ｸﾗｯｼﾔﾚﾝ RC-40				
J05 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格		無し				
小型ﾊﾞｯｸﾎﾟ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚﾝ 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊	%	1.737		144.5	L001011005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.01			
標準単価			3,960			
地区単価			4,320			
ﾊﾞｯｸﾎﾟ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.358		29.82	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.41			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
特殊作業員	%	18.258		1,519	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.25			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.7		1,223	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	10.801		898.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	1.097		91.24	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.256		187.7	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(車両乗入部) 片面 198/210×150×600	%	48.116		4,003	Z231060005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.905		75.26	単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
再生クラッシャーレン RC-40	%	1.743		145	Z002122003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.029		2.88	管理費区分 0	
コンクリート	m3	8.9	29,070	258,723	CB240010 30615.0	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	12.063		3,506	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 弘前市(旧弘前市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	8.34		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	8.096		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			6.58 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.079		604.3	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	69.416		20,175	Z230210240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			71.32 20,400 18,850			
諸雑費	%	0.006		7.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
型枠		m2	59.7	11,260	672,222	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類			一般型枠 鉄筋・無筋構造物			
型わく工		%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員		%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役		%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0
目地板	m2	0.9	6,007	5,406	CB224710 4077.3 管理費区分 0
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.06 単 2026.06
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 弘前市(旧弘前市)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0
標準構成比			47.36		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			25,400		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0
標準構成比			16.72		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			31,000		単価地区 弘前市(旧弘前市)
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0
瀝青質目地板					Z004150001

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
防護柵工 (0050)	式	1		435,743		
防止柵工 (0051)	式	1		435,743	工種 13:道路維持工事	
転落(横断)防止柵(撤去・再設置) (0052)	m	204		435,743	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	105.7	3,240	342,468	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 施工区分		アンカーボルト固定			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式			単価地区 弘前市(旧弘前市)	
J03 支柱間隔		2m			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 施工規模による加算		100m以上(標準)			豪雪割増	
J06 時間的制約を受ける場合の補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 夜間作業の補正		無			単価補正	
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	m	98.6	946	93,275	WB810770 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		アンカーボルト固定				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業の補正		無				
区画線工 (0053)	式	1		19,950		
区画線工 (0054)	式	1		19,950	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0055)	m	150		19,950	第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工方法区分		ペイント式 溶剤型				
Q02 規格・仕様区分		実線 15cm				
Q03 塗料規格		常温				
Q04 区画線設置費		区画線設置				
区画線設置	m	150	133	19,950	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
道路付属施設工 (0056)	式	1		341,016		
道路付属物工 (0057)	式	1		341,016	工種 13:道路維持工事	
視線誘導標 (0058)	本	3		44,340	第0033号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 視線誘導標規格 Q02 施工区分 Q03 施工規模 Q04 視線誘導標設置費		スノーポール併用 コンクリート建込(穿孔含まない) 10本未満 視線誘導標設置(スノーポール併用型)				
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	3	14,780	44,340	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様 J04 加算額 J05 施工規模 J06 夜間作業の補正 J07 時間制約を受ける場合の補正		コンクリート建込(穿孔含まない) 手間+材料費 両面反射反射径φ100下反射体1個 標準 10本未満 無 無				
道路反射鏡 (0059)	基	1		296,676	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路反射鏡（撤去） φ 800 2面鏡	基	1	26,316	26,316	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡撤去（鏡体撤去） 2面鏡	基	1	5,366	5,366	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡撤去（支柱・基礎撤去） φ 76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm	基	1	20,950	20,950	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡（再設置） φ 800 2面鏡	基	1	270,360	270,360	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市)	

入力データリスト (本01)

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
道路反射鏡設置（支柱・基礎設置） 静電粉体塗装 φ89.13×3.2×4400mm		基	1	76,960	76,960	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
道路反射鏡設置（鏡体） メタクリル丸形 φ800 2面鏡		基	1	120,100	120,100	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
道路反射鏡体（材料費控除用） メタクリル丸 φ800		面	1	47,600	47,600	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
道路反射鏡支柱（材料費控除用） 静電粉体塗装 φ89.1 2面用		本	1	25,700	25,700	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0			

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
仮設工 (0060)	式	1		1,505,406		
土留・仮締切工 (0061)	式	1		158,556	工種 99:	
建込簡易土留板 (0062)	m	12		158,556	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
建込工 (たて込み簡易土留)	m	12	3,766	45,192	DGD10240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下				
引抜工 (たて込み簡易土留)	m	12	2,097	25,164	DGD10250 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 掘削深		掘削深2.5m以下				
J02 クレーン賃料補正		標準(1.0)				

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
建込簡易土留材賃料 深2.5m×幅3.0m未満 30m/セット	m2・日	660	110	72,600	L102108090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
建込簡易土留 修理・損耗費 掘削幅3m未満 h=1.5m～3.5m	m2	60	260	15,600	L102107010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
交通管理工 (0063)	式	1		1,346,850	工種 99:	
交通誘導警備員 (0064)	人日	82		1,346,850	第0036号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
		Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費	交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A	人日	41	17,650	723,650	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B		人日	41	15,200	623,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0065)		式	1		22,297,314	
共通仮設 (0066)		式	1		3,652,956	
共通仮設費 (0067)		式	1		352,956	
運搬費 (0068)		式	1		56,956	工種 99:
仮設材運搬費 (0069)		t	6		56,956	第0037号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
Q01 仮設材運搬費				仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		
Q01 仮設材運搬費				仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬		
Q02 仮設材積込・取卸費				仮設材等の積込み取卸し費		

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	5.8	3,410	19,778	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	5.8	3,410	19,778	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.8km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	5.8	3,000	17,400	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0070)	式	1		296,000	
現場環境改善費(率計上) (0071)	式	1		296,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費(率計上) (0072)	式	1		3,300,000	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.3		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費 (0073)	式	1		25,950,270	
現場管理費 (0074)	式	1		9,440,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（１）－２		1.1		
工期日数	０日間				
冬期日数	０日間				
積雪寒冷地区分	４級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休２日補正	週休２日(月単位)		1.02		
工事原価 (0075)	式	1		35,390,270	
一般管理費等 (0076)	式	1		6,849,730	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0077)	式	1		42,240,000	
消費税額及び地方消費税額 (0078)	式	1		4,224,000	

入力データリスト（本01）

工事名	石川百田線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0079)	式	1		46,464,000	