

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5753号

設計書番号 508-040-0076

小泊川河川維持工事

実施 設計書

北津軽郡中泊町大字小泊地内

2027年01月29日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 138.4 m 左岸 L = 138.4 m		
	嵩上げ工		
	1 式		
設計額	18,557,000 円 (内消費税 1,687,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
河川維持							
		式	1		8,063,566		
嵩上げ工							
		式	1		7,872,751		
作業土工							
		式	1		284,469		
床掘り							内 1号
		m3	85		24,225		
埋戻し							内 2号
		m3	45		147,001		
河床埋戻し							内 3号
		m3	3		6,459		
土砂等運搬・処理							内 4号
		m3	32		106,784		
現場打コンクリートパレット工							
		式	1		6,249,202		
小型擁壁							内 5号
		m	138.4		5,614,270		
コンクリート削孔							内 6号
		孔	277		295,836		
鉄筋工							内 7号
		t	0.14		70,573		
コンクリートはつり							内 8号
		m2	48		268,523		
場所打擁壁工							
		式	1		1,339,080		

設計内訳書（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁							内 9号
		m3	18		1,162,260		
プレキャストボックス							内 10号
		m	2		176,820		
構造物撤去工							
		式	1		190,815		
構造物取壊し工							
		式	1		108,511		
構造物取壊し工							内 11号
		m3	13		108,511		
運搬処理工							
		式	1		82,304		
殻運搬・処分							内 12号
		m3	13		82,304		
直接工事費							
		式	1		8,063,566		
共通仮設							
		式	1		1,695,000		
共通仮設費							
		式	1		130,000		
現場環境改善費							
		式	1		130,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		130,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,565,000		

設計内訳書（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		9,758,566		
現場管理費							
		式	1		4,141,000		
工事原価							
		式	1		13,899,566		
一般管理費等							
		式	1		2,970,434		
工事価格							
		式	1		16,870,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,687,000		
工事費計							
		式	1		18,557,000		

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事				合算工事：				
対象工事費	8,063,566	直接工事費	8,063,566	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0	
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	32,560	現工事	0	合算工事	0	
非対象額計（－）			0					
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）				
管理費区分2， 7			0	（工場原価）				
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）				
管理費区分9			0	（間接費非対象額）				
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）				
対象額 支給品費（＋）			0					
無償貸付機械評価額（＋）			0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く 共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	8,063,566 8,031,006		現工事	0 0	合算工事	0 0	
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	19.23% 1.0 1.00 1.0 19.42%			0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%		0.00% 0.00 0.00	
	計上額	1,565,000			0		0	
							調整工事計上額	0

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費	8,063,566	直接工事費	8,063,566	
非対象額計（－）	32,560			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	32,560	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	8,031,006	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.63%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.63%		0.00%	
計上額	130,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,695,000

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	9,758,566	単独（追加工事）直接工事費	8,063,566	単独（追加工事）共通仮設費	1,695,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,758,566	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,726,006		0		0
現場管理費 率（補正前）	41.13%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	42.44%		0.00%		
計上額	4,141,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	13,899,566				
純工事費	9,758,566	現場管理費	4,141,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,899,566	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,867,006		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.36%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.36%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,899,566		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,970,434				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	中泊町(旧小泊村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,063,566
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,063,566
	共通仮設費 (率分)	8,063,566	19.42	1,565,000
現場環境改善費対象工事費				8,063,566
	現場環境改善費 (率分)	8,031,006	1.63	130,000
現場管理費対象純工事費				9,758,566
	現場管理費	9,758,566	42.44	4,141,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,899,566
	一般管理費等	13,899,566	21.36	2,970,434
	業務委託費			0
工事価格				16,870,000
消費税等相当額				1,687,000
工事費計				18,557,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	床掘り	土砂, 標準, 無し, 無し					02-01-03
	CB210030		m3	85	285	24, 225	管理費区分 : 0
	合計					24, 225	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	埋戻し	最大埋戻幅1m未満					02-01-03
	CB210410		m3	44. 6	3, 296	147, 001	管理費区分 : 0
	合計					147, 001	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 3号	河床埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 小規模(標準以外)						02-01-02
CB210020		m3	3	2,153	6,459		管理費区分 : 0
合計					6,459		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	土砂等運搬・処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.5km以下						02-01-02
CB210110		m3	32	3,187	101,984		管理費区分 : 0
建設発生土受入費							
ZZ99*01*01001		m3	32	150	4,800		管理費区分 : 0
合計					106,784		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	小型擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
小型擁壁 CB226311	0. 6m以上0. 8m未満, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 有り, 無し, 一般養生 ・特殊養生(練炭)	m3	50. 9	110, 300	5, 614, 270		02-02-04 管理費区分 : 0
合計					5, 614, 270		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	コンクリート削孔						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	200mm以上400mm以下	孔	277	1, 068	295, 836		02-02-15 管理費区分 : 0
合計					295, 836		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	鉄筋工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋	SD295 D13, 全ての費用						04-03-12
CB431720		t	0. 138	403, 900	55, 738		管理費区分：0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							
Z001102009		t	0. 138	107, 500	14, 835		管理費区分：0
合計					70, 573		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	コンクリートはつり						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリートはつり	3cm以下, 全ての費用						02-02-14
CB224250		m2	48. 4	5, 548	268, 523		管理費区分：0
合計					268, 523		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	重力式擁壁						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重力式擁壁 CB226320	2m以上5m以下, 土木(2)・港湾(5) 高 炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生, 延 長無し	m3	18	64, 570	1, 162, 260		02-02-04 管理費区分 : 0
合計					1, 162, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	プレキャストボックス						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ボックスカルバート CB222880	据付, 2. 0m/個, 0<B<=1. 25 1. 25<H<=2 . 5, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, 標準 , 全ての費用	m	2	88, 410	176, 820		02-02-05 管理費区分 : 0
合計					176, 820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	構造物取壊し工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 1号 06-01-04
WB824010		m3	12. 6	8, 612	108, 511		管理費区分 : 0
合計					108, 511		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬・処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 28. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	12. 6	3, 948	49, 744		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 2号 01-02-02
WB020052		t	29. 6	1, 100	32, 560		管理費区分 : 0
合計					82, 304		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co塊		Y007600001001	t	100	1, 100	110, 000	管理費区分 : T	
合計						110, 000		
単価						1, 100	円／t	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
河川維持 (0001)	式	1		8,063,566		
嵩上げ工 (0002)	式	1		7,872,751	オプション入力	
作業土工 (0003)	式	1		284,469	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
床掘り (0004)	m3	85		24,225	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	85	285	24,225	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 無し J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			22.47			
			8,800			
			9,710			

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	55.903		159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	22.869		65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0	
埋戻し (0005)	m3	45		147,001	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	44.6	3,296	147,001	CB210410 3339.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 施工方法			最大埋戻幅1m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3		%	8.482		279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				8.37					
標準単価				18,200					
地区単価				18,200					
タンバ°及びランマ 質量 60～80kg		%	0.665		21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				0.58					
標準単価				471					
地区単価				533					
普通作業員		%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				53.26					
標準単価				25,400					
地区単価				22,640					
特殊作業員		%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
標準構成比				25.42					

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				8.82 28,900 35,090					
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				2.72 138 156					
ガソリン レギュラー		%	0.819		26.99	Z006704001 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
標準構成比 標準単価 地区単価				0.83 154 150					
諸雑費		%	0.021		1.49	管理費区分	0		
河床埋戻し						オプション入力			

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0006)	m3	3		6,459	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	3	2,153	6,459	CB210020 1827.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 小規模(標準以外)				
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.238	20.13 6,080 6,490	392.6	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.142	71.97 28,900 35,090	1,596	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	7.577		163.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.043		1.3	管理費区分 0	
土砂等運搬・処理 (0007)	m3	32		106,784	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	32	3,187	101,984	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村)	
		標準構成比	44.67			
		標準単価	20,847			

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価 供用日当りの損耗品費			21,400 747		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.485		461.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156			
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0	
建設発生土受入費	m3	32	150	4,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打コンクリートパレット工 (0008)	式	1		6,249,202	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小型擁壁 (0009)	m	138.4		5,614,270	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
小型擁壁	m3	50.9	110,300	5,614,270	CB226311 105250.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		0.6m以上0.8m未満			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 均しコンクリートの有無		無し			
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t	%	3.064		3,378	M000202128 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.21		
標準単価			20,900		
地区単価			20,900		
その他(機械)	%	0.764		842	管理費区分 0
型わく工	%	28.701		31,639	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			24.56		

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			30,000 36,720		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.097	22.44 25,400 22,640	21,051	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.182	9.13 31,000 36,210	11,224	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.496	2.41 28,300 30,700	2,751	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	17.614		19,417	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)					Z230210245	

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
18-8-40 W/C<=60%	%	17.548		19,344	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.89			
標準単価			19,750			
地区単価			18,250			
軽油	%	0.443		487.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.41			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.089		97.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.002		68.51	管理費区分 0	
コンクリート削孔 (0010)	孔	277		295,836	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 孔 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	277	1,068	295,836	CB224410 1013.2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 削孔深さ			200mm以上400mm以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
発動発電機[カ ^タ ソリエンジン駆動] 2kVA		%	1.102		11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				0.93 455 568					
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm		%	0.649		6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				0.65 267 281					
その他(機械)		%	0.432		4.61	管理費区分 0			
特殊作業員		%	46.067		491.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比 標準単価 地区単価				44.73 28,300 30,700					

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	15.696		167.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			18.55			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	14.918		159.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.46			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	19.154		204.4	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.571		16.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.7			
標準構成比			154			
標準単価			150			
地区単価						
その他(材料)	%	0.388		4.14	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.023		1.09	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋工 (0011)	t	0.14		70,573	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋	t	0.138	403,900	55,738	CB431720 406140.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋規格		SD295 D13			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 費用の内訳		全ての費用				
鉄筋工	%	42.962		173,495	R0110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.58			
標準単価			30,900			
地区単価			33,350			
普通作業員	%	16.817		67,912	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			18.76			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト (本01)

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役					単価補正	
	%	11.653		47,060	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			9.92			
			31,000			
			36,210			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	1.423		5,747		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13					Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	27.144		109,619		
			30.38			
			121,000			
			107,500			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.001		67		
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13					Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	t	0.138		14,835		
			107,500			
コンクリートはつり (0012)					オプション入力 第0008号内訳書	
	m2	48		268,523		

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートはつり	m2	48.4	5,548	268,523	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均はつり厚		3cm以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 費用の内訳		全ての費用				
空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動] スクリュー型 吐出量5.0m3/min	%	1.545		85.69	L001090004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.4			
標準単価			1,590			
地区単価			1,830			
その他(機械)	%	0.044		2.44	管理費区分 0	
特殊作業員	%	39.318		2,181	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			37.81			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	27.33		1,516	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			31.99 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	25.455		1,412	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.756		152.9	管理費区分 0	
軽油	%	3.434		190.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.17 138 156			
その他(材料)	%	0.098		5.41	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.02		2.06	管理費区分 0
場所打擁壁工 (0013)	式	1		1,339,080	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
重力式擁壁 (0014)	m3	18		1,162,260	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
重力式擁壁	m3	18	64,570	1,162,260	CB226320 62245.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 擁壁平均高さ		2m以上5m以下			
J02 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J03 基礎碎石の有無		無し			
J04 均しコンクリートの有無		有り			
J05 養生工の種類		一般養生			
J06 圧送管延長距離区分		延長無し			
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h	%	4.582		2,958	M000903010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			4.49		
標準単価			52,800		
地区単価			55,900		
その他(機械)	%	1.744		1,126	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	16.556		10,689	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.03			
	標準単価		30,000			
	地区単価		36,720			
普通作業員	%	11.566		7,467	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		13.46			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	11.216		7,241	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		9.96			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
運転手(特殊)	%	2.656		1,715	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2.27			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	21.485		13,871	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	29.391		18,975	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			32.99 19,750 18,250		
軽油	%	0.61		394	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.56 138 156		
その他(材料)	%	0.188		121.2	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		12.8	管理費区分 0
プレキャストボックス (0015)	m	2		176,820	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
ボックスカルバート	m	2	88,410	176,820	CB222880	109490.0
J01 作業区分		据付			管理費区分	0
J02 製品長		2.0m/個			歩	2026.06 単 2026.06
J03 内空幅・内空高(m)		0<B<=1.25 1.25<H<=2.5			単価地区	中泊町(旧小泊村)
J04 基礎材種別		基礎碎石+均しコンクリート			労調係数	1.000 00-00 0
J05 PC鋼材による縦締め		無し			豪雪割増	
J06 ラフテレンクレーン賃料補正係数		標準			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	%	2.366		2,092	L001130006	
標準構成比			1.59		管理費区分	0
標準単価			43,600		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			52,400		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	2.842		2,513	管理費区分	0
普通作業員	%	3.577		3,162	R0102	
標準構成比			3.24		管理費区分	0
標準単価			25,400		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区	中泊町(旧小泊村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	2.444		2,161	R0125	
標準構成比			1.69		管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	2.082	1.55 28,300 30,700	1,841	R0101 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(労務)		%	9.741		8,612	管理費区分	0		
ボックスカルバート 1000*1000*2000 土被り0.2～3m 標準構成比 標準単価 地区単価		%	76.944	82.23 180,000 136,000	68,025	Y000356000002 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
諸雑費		%	0.004		4	管理費区分	0		
構造物撤去工 (0016)		式	1		190,815	オプション入力			
構造物取壊し工 (0017)		式	1		108,511	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事			

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物取壊し工 (0018)	m3	13		108,511	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	12.6	8,612	108,511	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 中泊町(旧小泊村)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		不要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
運搬処理工 (0019)	式	1		82,304	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
殻運搬・処分 (0020)	m3	13		82,304	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	12.6	3,948	49,744	CB227010 3370.4 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事				事業区分	河川維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 28.4km以下 全ての費用			歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.959		1,459	M000301005 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				40.77 20,847 21,400 747					
運転手(一般)		%	49.092		1,938	R0115 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				44.82 23,600 30,290					
軽油		%	13.907		549	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 単 2026.06 中泊町(旧小泊村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク	1	
標準構成比 標準単価 地区単価				14.41 138 156					
諸雑費		%	0.042		2	管理費区分 0			

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
処分費(t)	t	29.6	1,100	32,560	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 中泊町(旧小泊村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0021)	式	1		8,063,566	
共通仮設 (0022)	式	1		1,695,000	
共通仮設費 (0023)	式	1		130,000	
現場環境改善費 (0024)	式	1		130,000	
現場環境改善費（率計上） (0025)	式	1		130,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0026)	式	1		1,565,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		02:河川・道路構造物工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日(月単位) 1.01			
純工事費 (0027)	式	1		9,758,566	

入力データリスト（本01）

工事名	小泊川河川維持工事			事業区分	河川維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0028)	式	1		4,141,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0029)	式	1		13,899,566	
一般管理費等 (0030)	式	1		2,970,434	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0031)	式	1		16,870,000	
消費税額及び地方消費税額 (0032)	式	1		1,687,000	
工事費計 (0033)	式	1		18,557,000	