

工事番号 環境 第6981号

設計書番号 508-050-0188

十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事

実施 設計書

十和田市大字奥瀬

2027年02月26日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 2 隻		
	船舶解体・運搬工		
	1	式	
	仮設工		
	1	式	
	設計額	371,360,000 円 (内消費税 33,760,000 円)	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式	1		163,924,953		
構造物撤去工		式	1		1,429,761		
取壊し工		式	1		226,695		
舗装版切断		m	26		19,188		内 1号
舗装版破碎		m2	228		54,720		内 2号
殻運搬		m3	16		134,037		内 3号
殻処分		m3	16		18,750		内 4号
木橋撤去		式	1		1,203,066		
取り壊し		式	1		188,698		内 5号
杭抜き		式	1		472,068		内 6号
現場発生品・支給品運搬		t	10		372,300		内 7号
処分費		t	10		170,000		内 8号
船舶解体・運搬工		式	1		95,629,814		

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
船舶解体・運搬		式	1		95,629,814		
石綿処理		式	1		41,541,000		内 9号
船舶解体		式	1		46,864,000		内 10号
解体発生材運搬		式	1		4,236,600		内 11号
船舶移動		式	1		2,988,214		内 12号
仮設工		式	1		66,865,378		
仮設鋼矢板工		式	1		33,984,576		
鋼矢板打ち込み		枚	362		11,869,980		内 13号
鋼矢板打ち込み・引抜き	船舶搬入時	枚	67		2,596,920		内 14号
仮設材質料		式	1		8,639,640		内 15号
築堤マット		式	1		10,878,036		内 16号
仮栈橋		式	1		23,412,362		
上部工設置		m	45		9,725,967		内 17号

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下部工設置								内 18号
		m	45		7,848,755			
仮設材賃料								内 19号
		式	1		5,837,640			
仮設道路工								
		式	1		8,754,520			
路体盛土								内 20号
		m3	1,200		4,756,320			
大型土のう								内 21号
		式	1		3,451,800			
敷鉄板設置								内 22号
		式	1		546,400			
締切排水工								
		式	1		713,920			
締切排水工								内 23号
		式	1		713,920			
直接工事費								
		式	1		163,924,953			
共通仮設								
		式	1		74,273,247			
共通仮設費								
		式	1		66,308,247			
運搬費								
		式	1		38,981,647			
重建設機械分解組立輸送費								内 24号
		式	1		13,265,900			

青森県

設計内訳書（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械器具等運搬								内 25号
			式	1		2,280,000		
えい航船舶運搬								内 26号
			式	1		2,392,076		
仮設材運搬								内 27号
			式	1		21,043,671		
準備費								
			式	1		200,000		
特車申請								内 28号
			式	1		200,000		
事業損失防止施設費								
			式	1		16,702,600		
水質汚濁防止膜								内 29号
			式	1		16,702,600		
技術管理費								
			式	1		1,840,000		
アスベスト調査								内 30号
			式	1		1,840,000		
営繕費								
			式	1		7,690,000		
宿泊費								内 31号
			式	1		7,690,000		
現場環境改善費								
			式	1		894,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		894,000		

青森県

設計内訳書 (本01)

[illegible]

青森県

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事 (港湾)

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（港湾）		合算工事：	
対象工事費	180,627,553	直接工事費	163,924,953	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	1,788,750	現工事	0
非対象額計（－）			0	合算工事	0
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2、7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3、000 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	180,627,553	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	178,838,803		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	4.32%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	0.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.00		0.00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1.02	4.41%		0.00%	
	計上額	7,965,000		0	0
				調整工事計上額	0

青森県

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）					
現場環境改善費対象工事費	180,627,553	直接工事費	163,924,953	事業損失	16,702,600
非対象額計（－）	1,788,750				
管理費区分1	0	（橋梁、P C桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2, 7	0	（工場原価）			
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分T	1,788,750	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	178,838,803	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0.50%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0.50%		0.00%		
計上額	894,000		0		0
				調整工事計上額	0

青森県

共通仮設費内訳

主工種 51:構造物工事（港湾）					
共通仮設費（積上分）	65,414,247				
回航・えい航費	0	運搬費	38,981,647	準備費	200,000
事業損失防止施設費	16,702,600	安全費	0	役務費	0
技術管理費	1,840,000	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	7,690,000
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					74,273,247

青森県

現場管理費

主工種 51:構造物工事（港湾）

単独（追加工事）純工事費	238,198,200	単独（追加工事）直接工事費	163,924,953	単独（追加工事）共通仮設費	74,273,247
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	238,198,200	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	236,409,450		0		0
現場管理費					
率（補正前）	22.06%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.00%		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	23.46%		0.00%		
計上額	55,881,000		0		0
				調整工事計上額	0

青森県

一般管理費等（当初）

主工種 51:構造物工事（港湾）

工事原価	294,079,200	現場管理費	55,881,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	238,198,200				
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9	0	(支給品を除く間接費非対象額)			
管理費区分T	0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	294,079,200	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	292,290,450		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	14.76%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	14.76%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	294,079,200		0		
契約保証に係る補正値	0.04%		0.00%		
一般管理費等	43,520,800				
業務委託料	0				

青森県

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	51:構造物工事（港湾）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）		0.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

青森県

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前 払 金 支 出 割 合 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
財 団 法 人 等 に よ る 補 正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証	0.04%

青森県

間接費一覧

主工種 51:構造物工事（港湾）				
費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			163,924,953
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			16,702,600
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				180,627,553
	共通仮設費（率分）	180,627,553	4.41	7,965,000
	運搬費			38,981,647
	準備費			200,000
	事業損失防止施設費			16,702,600
	技術管理費			1,840,000
	営繕費			7,690,000
現場環境改善費対象工事費				163,924,953
	現場環境改善費（率分）	178,838,803	0.50	894,000
現場管理費対象純工事費				238,198,200
	現場管理費	238,198,200	23.46	55,881,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				294,079,200
	一般管理費等	294,079,200	14.76	43,520,800
	業務委託費			0
工事価格				337,600,000
消費税等相当額				33,760,000
工事費計				371,360,000

青森県

一式当り内訳書

							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務費補正	1.010-0000 0.0
内 1号	舗装版切断							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	26	738	19,188		管理費区分：0
合計						19,188		

一式当り内訳書

							単価使用年月	2026. 07
							歩掛適用年月	2026. 07
							労務費補正	1.010-0000 0.0
内 2号	舗装版破碎							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	228	240	54,720		管理費区分：0
合計						54,720		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 3号	殻運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60.0km以下, 全ての費用	m3	15.9	8,430	134,037	02-02-07 管理費区分: 0
	合計					134,037	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 4号	処分						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	処分費 (As塊) ZZ99*01*01001		t	37.5	500	18,750	管理費区分: T
	合計					18,750	

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 5号	取り壊し						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	取り壊し		式	1		163,490	単 1号 管理費区分: 0
	ユニック運転 4t積み 2.9t吊り		日	1	25,208	25,208	単 2号 管理費区分: 0
	合計					188,698	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 6号	杭抜き						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	杭抜き		式	1		397,860	単 3号 管理費区分: 0
	ユニック運転 4t積み 2.9t吊り		日	2	25,208	50,416	単 2号 管理費区分: 0
	バックホウ運転		日	1	23,792	23,792	単 4号 管理費区分: 0
	合計					472,068	

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

内 7号	現場発生品・支給品運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t, 無し, 62.5km以下						01-02-02
CB010410			t	10	37,230	372,300		管理費区分：0
合計						372,300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

内 8号	処分費							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（木くず）								
ZZ99*01*01002			t	10	17, 000	170, 000		管理費区分：T
合計						170, 000		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

内 9号	石綿処理								
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		第3十和田丸 石綿処理							単 5号 管理費区分：0
				式	1		20,674,000		
		第5十和田丸 石綿処理							単 6号 管理費区分：0
式	1				20,867,000				
合計					41,541,000				

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

内 10号	船舶解体							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	第3十和田丸 解体工事費							単 7号
			式	1		25, 000, 000		管理費区分：0
	第5十和田丸 解体工事費							単 8号
式			1		21, 864, 000	管理費区分：0		
合計								
					46, 864, 000			

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

数量・金額増減	摘要
	単 9号 管理費区分：0
	単 10号 管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

数量・金額増減	摘要
	単 11号 管理費区分：0
	単 12号 管理費区分：0

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

数量・金額増減	摘要
	単 13号
	管理費区分：0
	04-03-11
	管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

数量・金額増減	摘要
	単 13号 管理費区分：0
	単 14号 管理費区分：0

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 15号	仮設材賃料						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	VL型, 18.5m/枚, 86日, 有, 320日, 無					単 15号 02-05-02
	WB250150		枚	228	23,400	5,335,200	管理費区分: 0
	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	VL型, 19.5m/枚, 86日, 有, 320日, 無					単 16号 02-05-02
	WB250150		枚	134	24,660	3,304,440	管理費区分: 0
	合計					8,639,640	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 16号	築堤マット						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	築堤マット製作	有り, クローラークレーン, 油圧駆動式 55t吊					単 17号 99-10-10
	DA900020		個	52	194,143	10,095,436	管理費区分: 0
	築堤マット運搬据付・仮置 (陸上運搬方式)	据付, 標準, 標準, 標準, 1個, 0km, 玉掛・玉外の方が水中, 水深15m未満の場合					単 18号 99-10-10
	DA900060		個	52	15,050	782,600	管理費区分: 0
	合計					10,878,036	

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 17号	上部工設置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	上部工架設・撤去工	架設, クローラークレーン油圧テラスジブ型50～55t吊					単 19号 02-05-11
	WB252810		t	31.648	19,620	620,933	管理費区分: 0
	覆工板設置・撤去工	設置, クローラークレーン油圧テラスジブ型50～55t吊					単 20号 02-05-11
	WB252820		m2	405	1,338	541,890	管理費区分: 0
	摩擦接合用高力ボルト F10T M22*90mm						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02006		組	4,560	267	1,217,520	管理費区分: 0
	摩擦接合用高力ボルト F10T M22*85mm						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02001		組	304	261	79,344	管理費区分: 0
	摩擦接合用高力ボルト F10T M22*75mm						1710+380 管理費区分: 0
	ZZ99*01*02002		組	2,090	248	518,320	管理費区分: 0
	継手板 PL12X400X810						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02007		個	190	9,500	1,805,000	管理費区分: 0
	継手板 PL16X160X810						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02008		個	380	5,200	1,976,000	管理費区分: 0
	継手板 PL9X280X460						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02009		個	190	3,200	608,000	管理費区分: 0
	スティフナー						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02003		個	342	2,300	786,600	管理費区分: 0
	トッププレート						管理費区分: 0
	ZZ99*01*02004		個	95	11,000	1,045,000	管理費区分: 0
	溝形鋼						単 21号 管理費区分: 0
			式	1		527,360	管理費区分: 0
	合計					9,725,967	

青森県

一式当り内訳書						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
内 18号		下部工設置							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
導枠設置・撤去工 WB252870		クローラレン油圧テラスｼﾝﾌﾞ型50～55t吊						単 22号 02-05-11	
			本	76	9, 730	739, 480		管理費区分：0	
杭橋脚打込み工 WB252850		H400, 無, 16m以下, クローラレン油圧テラスｼﾝﾌﾞ型50～55t吊						単 23号 02-05-11	
			本	95	48, 890	4, 644, 550		管理費区分：0	
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式) WB252860		設置, クローラレン油圧テラスｼﾝﾌﾞ型50～55t吊						単 24号 02-05-11	
			t	39. 216	62, 850	2, 464, 725		管理費区分：0	
合計									
						7, 848, 755			

一式当り内訳書							単価使用年月		2026. 07	
							歩掛適用年月		2026. 07	
							労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
内 19号		仮設材賃料								
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減		摘要
仮設材賃料（1年目）										単 25号
				式	1		5, 837, 640			管理費区分：0
合 計							5, 837, 640			

青森県

一式当り内訳書						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
内 20号		路体盛土							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し							02-01-02 仮設道路 管理費区分：0
				m3	1, 160	268	310, 880		
積込(ｽｰｽﾞ) CB210020		土砂, 土量50, 000m3未満							02-01-02 1155×1. 11 管理費区分：0
				m3	1, 280	274	350, 720		
土砂等運搬 CB210110		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2 2. 5km以下							02-01-02 1155×1. 11 管理費区分：0
				m3	1, 280	3, 199	4, 094, 720		
合計									
							4, 756, 320		

一式当り内訳書						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
内 21号		大型土のう							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工									単 26号
				袋	273	11, 850	3, 235, 050		管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720									02-02-17
				m2	250	867	216, 750		管理費区分：0
合 計							3, 451, 800		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 22号	敷鉄板設置						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	敷鉄板設置・撤去	設置					単 27号 02-05-16
	WB253610		m2	399	240	95,760	管理費区分：0
	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 136日, 有, 407日, 無					単 28号 02-05-16
	WB253630		枚	43	10,480	450,640	管理費区分：0
	合計					546,400	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 23号	締切排水工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	ポンプ設置・撤去						単 29号 02-05-08
	WB252320		箇所	2	96,210	192,420	管理費区分：0
	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満, 10m, 常時排水					単 30号 02-05-08
	WB252310		日	1	67,070	67,070	管理費区分：0
	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水					単 31号 02-05-08
	WB252310		日	29	15,670	454,430	管理費区分：0
	合計					713,920	

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 24号	重建設機械分解組立輸送費						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系150t吊超え300t吊以下, 標準(1.0)					単 32号 01-02-02
	WB010350		回	2	5,027,000	10,054,000	管理費区分：0
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35超80下(クワ0.6超2下, 標準(1.0)					単 33号 01-02-02
	WB010350		回	2	1,331,000	2,662,000	管理費区分：0
	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1.0上1.4下クワ・テロ0.4上0.6下, 標準(1.0)					単 34号 01-02-02
	WB010350		回	1	549,900	549,900	管理費区分：0
	合計					13,265,900	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 25号	重建設機械器具等運搬						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	アタッチメント分解組立運搬往復						
	ZZ99*01*06004		式	1		480,000	管理費区分：0
	トラックスケール分解組立運搬測量室・発電機他						
	ZZ99*01*06005		式	1		1,800,000	管理費区分：0
	合計					2,280,000	

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 26号	えい航船舶運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込・荷卸し えい航船舶運搬			式	1		1,102,120		単 35号 管理費区分：0
運搬 えい航船舶運搬			式	1		1,289,956		単 36号 管理費区分：0
合計						2,392,076		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 27号	仮設材運搬							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮栈橋								単 37号
			式	1		5,747,767		管理費区分：0
鋼矢板								単 38号
			式	1		14,911,730		管理費区分：0
敷鉄板								単 39号
			式	1		384,174		管理費区分：0
合計						21,043,671		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 28号	特車申請							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	特車申請 ZZ99*01*06003							管理費区分：0
			回	4	50,000	200,000		
合計					200,000			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 29号	水質汚濁防止膜							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
汚濁防止膜設置								単 40号 05-04-02
DH190150			m	200	6,363	1,272,600		管理費区分：0
汚濁防止膜								単 41号
			式	1		15,430,000		管理費区分：0
合計								
						16,702,600		

青森県

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 30号	アスベスト調査							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	アスベスト調査 定性分析・採取・報告書 ZZ99*01*03008		検体	20	92,000	1,840,000		管理費区分：0
	合計					1,840,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

内 31号	宿泊費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	宿泊費 ZZ99*01*02005		人	769	10,000	7,690,000		管理費区分：0
	合計					7,690,000		

青森県

2次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1.010-0000 0.0

単 1号	取り壊し		単位	式	単位数量	1	単価	163,490
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		摘要
	普通作業員 R0102		人	4	22,870	91,480		管理費区分：0
	土木一般世話役 R0125		人	1	36,570	36,570		管理費区分：0
	運転手(特殊) R0114		人	1	35,440	35,440		管理費区分：0
	合計					163,490		

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 2号	ユニック運転 4t積み 2.9t吊り		単位	日	単位数量	1	単価	25, 208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ユニック運転 4t積み 2.9t吊り							単 42号	
			時間	8	3, 151	25, 208	管理費区分：0	
合計						25, 208		
単価						25, 208	円／日	

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単	3号	杭抜き		単位	式	単位数量	1	単価	397, 860
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員			R0102					管理費区分：0	
				人	8	22, 870	182, 960		
土木一般世話役			R0125					管理費区分：0	
				人	2	36, 570	73, 140		
運転手 (特殊)			R0114					管理費区分：0	
				人	4	35, 440	141, 760		
合計							397, 860		

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 4号	バックホウ運転		単位	日	単位数量	1	単価	23,792
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ運転							単 43号	
			時間	8	2,974	23,792	管理費区分：0	
合計						23,792		
単価						23,792	円／日	

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 5号	第3十和田丸 石綿処理		単位	式	単位数量	1	単価	20,674,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アスベスト含有フロンジパッキン 養生・消耗品・除去・袋詰め ZZ99*01*03001			箇所	280	29,500	8,260,000	管理費区分：0	
繊維布 養生・消耗品・除去・袋詰め ZZ99*01*03002			m2	66	125,000	8,250,000	管理費区分：0	
長尺シート 消耗品・除去・袋詰め ZZ99*01*03003			m	580	5,500	3,190,000	管理費区分：0	
アスベスト運搬 ZZ99*01*03004			台	2	87,000	174,000	管理費区分：0	
アスベスト処分 ZZ99*01*03005			t	4	200,000	800,000	管理費区分：T	
合計						20,674,000		

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.010-0000 0.0

青森県

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

単価使用年月	2026.07
歩掛適用年月	2026.07
労務費補正	1.010-0000 0.0

青森県

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 14号	ハﾞイﾌﾞロハンマ施工による 鋼矢板引抜き		単位	枚	単位数量	10	単価	11, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 2	36, 570	7, 314	管理費区分：0	
とび工	R0106		人	0. 4	32, 250	12, 900	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [12]	
			人	0. 2	22, 870	4, 574	管理費区分：0	
ハﾞイﾌﾞロハンマ杭打機運転 (陸上施工)							単 45号	[] [1]
			日	0. 2	359, 200	71, 840	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		17, 372	管理費区分：0	
合計								
						114, 000		
単価							円/枚	
						11, 400		

青森県

2次単価表

2 次 単 価 表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単 15号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	VL型, 18. 5m/枚, 86日, 有, 320日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	23, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) L002016001		供用日数:86日, 総供用日数:320日					管理費区分: 0		
			t	1. 943	12, 040	23, 393			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0		
			式	1		7			
合計							23, 400		
単価							23, 400 円/枚		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単 16号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	VL型, 19. 5m/枚, 86日, 有, 320日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	24, 660	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m) L002016001		供用日数:86日, 総供用日数:320日					管理費区分: 0		
			t	2. 048	12, 040	24, 657			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0		
			式	1		3			
合計							24, 660		
単価							24, 660 円/枚		

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 17号 DA900020	築堤マツ製作	有り,クローラークレーン,油圧駆動式 55t吊	単位	個	単位数量	100	単価 194,143
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
築堤マツ 港湾築堤マツ 鋼材タイプ 6m3(10t) ZD11*00010001			組	100	67,400	6,740,000	[] [1] 管理費区分:0
中詰石材 基礎捨石 陸上渡し 30~200kg ZD11*00020001			m3	600	13,900	8,340,000	[] [1] 管理費区分:0
バックホ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3) DHT22670			日	13	76,733	997,529	単 46号 07-01-39 [] [1] 管理費区分:0
クローラークレーン(油圧駆動式) 55t吊 DHT20620			日	10.4	81,750	850,200	単 47号 07-01-29 [] [1] 管理費区分:0
土木一般世話役 R0125			人	9.1	36,570	332,787	[] [1] 管理費区分:0
特殊作業員 R0101			人	14.2	31,010	440,342	[] [1] 管理費区分:0
普通作業員 R0102			人	70.7	22,870	1,616,909	[] [1] 管理費区分:0
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%	式	1		96,588	[1] [] 管理費区分:0
合計						19,414,355	
単価						194,143	円/個

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 18号 DA900060	築堤マツ運搬据付・仮置 (陸上運搬方式)	据付,標準,標準,標準,1個,0km,玉掛・玉外的一方が水中,水深15m未満の場合	単位	個	単位数量	51	単価 15,050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900			日	1	92,400	92,400	単 48号 07-01-28 [] [1] 管理費区分:0
クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)50t吊 DHT20900			日	1	92,400	92,400	単 48号 07-01-28 [] [1] 管理費区分:0
ドレー 25t積 DHT20530			日	2	94,447	188,894	単 49号 07-01-34 [] [1] 管理費区分:0
潜水士船 D 270PS型 3~5t吊 DHT11482		運転1日当り	日	1	234,092	234,092	単 50号 07-01-18 [] [1] 管理費区分:0
とび工 R0106			人	2	32,250	64,500	[] [1] 管理費区分:0
普通作業員 R0102			人	4	22,870	91,480	[] [1] 管理費区分:0
雑材料 全体の% ZS7H10030		0.5%	式	1		3,818	[1] [] 管理費区分:0
合計						767,584	
単価						15,050	円/個

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 19号 WB252810	上部工架設・撤去工	架設,クローラークレーン油圧ラジシヅ'フ'型50～55t吊	単位	t	単位数量	10	単価 19,620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役							[] []
	R0124		人	0.62	46,360	28,743	管理費区分:0
橋りょう特殊工							[] []
	R0122		人	2.1	35,950	75,495	管理費区分:0
普通作業員							[] []
	R0102		人	0.41	22,870	9,376	管理費区分:0
クローラークレーン運転		油圧式クインチ・ラジシヅ'フ'型50～55t吊					単 51号 02-05-11
	WK250420		日	0.58	130,700	75,806	管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)							[] []
	ZS8000004	6%	式	1		6,780	管理費区分:0
合計						196,200	
単価						19,620	円/t

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 20号 WB252820	覆工板設置・撤去工	設置,クローラークレーン油圧ラジシヅ'フ'型50～55t吊	単位	m2	単位数量	100	単価 1,338
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] []
	R0125		人	0.45	36,570	16,456	管理費区分:0
とび工							[] []
	R0106		人	1.5	32,250	48,375	管理費区分:0
普通作業員							[] []
	R0102		人	0.27	22,870	6,174	管理費区分:0
クローラークレーン運転		油圧式クインチ・ラジシヅ'フ'型50～55t吊					単 51号 02-05-11
	WK250420		日	0.47	130,700	61,429	管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)							[] []
	ZS8000004	2%	式	1		1,366	管理費区分:0
合計						133,800	
単価						1,338	円/m2

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単 21号	溝形鋼		単位	式	単位数量	1	単価	527, 360	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
溝形鋼 L=9000 7. 5×80×200		ZZ99*01*02010					管理費区分：0		
			t	2. 652	180, 000	477, 360			
溝形鋼運賃 2. 652t		ZZ99*01*02011					管理費区分：0		
			式	1		50, 000			
合計						527, 360			

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単 22号 WB252870	導枠設置・撤去工	クローラークレーン油圧リフト型50～55t吊	単位	本	単位数量	10	単価	9, 730	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		R0125					[] []		
			人	0. 36	36, 570	13, 165	管理費区分：0		
とび工		R0106					[] []		
			人	0. 87	32, 250	28, 057	管理費区分：0		
普通作業員		R0102					[] []		
			人	0. 17	22, 870	3, 887	管理費区分：0		
クローラークレーン運転		油圧式クインチ・リフト型50～55t吊					単 51号 02-05-11		
			日	0. 32	130, 700	41, 824	管理費区分：0		
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 23%					[] []		
			式	1		10, 367	管理費区分：0		
合計						97, 300			
単価						9, 730	円／本		

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 23号 WB252850	杭橋脚打込み工	H400, 無, 16m以下, クローラークレーン油圧テラスジ ブ型50～55t吊	単位	本	単位数量	10	単価 48,890
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							[] []
	R0125		人	1.429	36,570	52,258	管理費区分：0
とび工							[] []
	R0106		人	2.857	32,250	92,138	管理費区分：0
普通作業員							[] []
	R0102		人	1.429	22,870	32,681	管理費区分：0
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝｼﾏ杭打機運転		電動式ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝｼﾏ 60kW(普通型), 油 圧式ｸｲﾝﾁ・ﾚｯｽｼﾝｸﾞ 型50～55t吊					単 52号 02-05-11 [] []
	WK250490		日	1.429	161,200	230,354	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							[] []
	ZS8000004	20%	式	1		81,469	管理費区分：0
合計						488,900	
単価						48,890	円/本

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 24号 WB252860	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置, クローラークレーン油圧テラスジ ブ型50～55 t吊	単位	t	単位数量	10	単価 62,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
橋りょう世話役							[] []
	R0124		人	2.1	46,360	97,356	管理費区分：0
橋りょう特殊工							[] []
	R0122		人	4.9	35,950	176,155	管理費区分：0
溶接工							[] []
	R0113		人	1.8	31,320	56,376	管理費区分：0
普通作業員							[] []
	R0102		人	1.3	22,870	29,731	管理費区分：0
ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転		油圧式ｸｲﾝﾁ・ﾚｯｽｼﾝｸﾞ 型50～55t吊					単 51号 02-05-11
	WK250420		日	1.7	130,700	222,190	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							[] []
	ZS8000004	13%	式	1		46,692	管理費区分：0
合計						628,500	
単価						62,850	円/t

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

2 次单価表

單価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 010-0000 0. 0

単 26号	大型土のう工		単位	袋	単位数量	10	単価	11,850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0.204	36,570	7,460	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0.204	31,010	6,326	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0.204	22,870	4,665	管理費区分：0	
大型土のう袋材 耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応 Y000561101001			枚	10	4,300	43,000	管理費区分：0	
積込(ｶｰｽﾞ)		土砂, 土量50,000m3未満					02-01-02	
	CB210020		m3	10	274	2,740	管理費区分：0	
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2 2.5km以下					02-01-02	
	CB210110		m3	10	3,199	31,990	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)運転		製作・設置,5mを超え20m以下					単 56号 02-05-10	
	WK250500		日	0.204	55,540	11,330	管理費区分：0	
ﾌﾗﾃﾚﾝｽｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000 L001130006			日	0.204	52,400	10,689	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004 2%			式	1		300	管理費区分：0	
合計						118,500		
単価						11,850	円/袋	

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 27号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置	単位	m2	単位数量	100	単価	240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] []	
R0125			人	0.152	36,570	5,558	管理費区分：0	
とび工							[] []	
R0106			人	0.152	32,250	4,902	管理費区分：0	
普通作業員							[] []	
R0102			人	0.152	22,870	3,476	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)運転							単 57号 02-05-16 [] []	
WK250590			日	0.152	65,230	9,914	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[] []	
ZS8000004		1%	式	1		230	管理費区分：0	
合計						24,080		
単価						240	円/㎡	

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 28号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1,524×6,096(mm), 無, 136日, 有, 407日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	10,480
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:136日, 総供用日数:407日						
L002413001			枚	1	10,472	10,472	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						10,480		
単価						10,480	円/枚	

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 29号 WB252320	ポンプ設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価 96,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役							
	R0125		人	0.5	36,570	18,285	管理費区分：0
特殊作業員							
	R0101		人	0.1	31,010	3,101	管理費区分：0
普通作業員							
	R0102		人	2	22,870	45,740	管理費区分：0
バックホー運転							単 58号 02-05-08
	WK250540		日	0.5	58,150	29,075	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)							
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0
合計						96,210	
単価						96,210	円／箇所

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 30号 WB252310	ポンプ運転	450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排水	単位	日	単位数量	1	単価 67,070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員							[] [1]
	R0101		人	0.17	31,010	5,271	管理費区分：0
工事用水中ポンプ運転		450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排水					単 59号 02-05-08 [] [1]
	WK250400		日	1	2,645	2,645	管理費区分：0
発動発電機運転		450以上1200(m3/h)未満,10m,常時排水					単 60号 02-05-08 [] [1]
	WK250410		日	1	57,210	57,210	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ)							[1] []
	ZS8000004	3%	式	1		1,944	管理費区分：0
合計						67,070	
単価						67,070	円／日

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 31号 WB252310	ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価 15,670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員							[] []
R0101			人	0.14	31,010	4,341	管理費区分:0
工事中水中ポンプ運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	577	577	単 61号 02-05-08 [] []
WK250400							管理費区分:0
発動発電機運転		0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排水	日	1	10,010	10,010	単 62号 02-05-08 [] []
WK250410							管理費区分:0
諸雑費(率+まるめ)							[] []
ZS8000004		5%	式	1		742	管理費区分:0
合計						15,670	
単価						15,670	円/日

青森県

2次単価表

						単価使用年月	2026.07
						歩掛適用年月	2026.07
						労務費補正	1.010-0000 0.0
単 32号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復),クローラークレーン150t吊超え300t吊以下,標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価 5,027,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員							[] []
R0101			人	20.5	31,010	635,705	管理費区分:0
アテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 60t吊 単価補正1.000		L001130012	日	5.7	102,000	581,400	[] []
運搬費等率							[] []
ZS7210040		313%	式	1		3,809,538	管理費区分:0
諸雑費(まるめ)							
ZS3000004			式	1		357	管理費区分:0
合計						5,027,000	
単価						5,027,000	円/回

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 33号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローレン系35 超80下(ｸﾏ0.6超2下, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	1,331,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] []	
R0101			人	5.5	31,010	170,555	管理費区分:0	
ｸﾏｸﾏｸﾏｸﾏ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		L001130006	日	1.5	52,400	78,600	管理費区分:0	
運搬費等率							[] []	
ZS7210040		434%	式	1		1,081,332	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		513	管理費区分:0	
合計						1,331,000		
単価						1,331,000	円/回	

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 34号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), BH山1.0上1.4 下ｸﾏ0.ﾏﾏ0.4上0.6下, 標準(1.0)	単位	回	単位数量	1	単価	549,900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] []	
R0101			人	2.7	31,010	83,727	管理費区分:0	
ｸﾏｸﾏｸﾏｸﾏ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1.000		L001130006	日	1.4	52,400	73,360	管理費区分:0	
運搬費等率							[] []	
ZS7210040		250%	式	1		392,717	管理費区分:0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		96	管理費区分:0	
合計						549,900		
単価						549,900	円/回	

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 35号	積込・荷卸し えい航船舶運搬		単位	式	単位数量	1	単価	1, 102, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アフレックレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)60t吊		DHT20902	日	4	102, 000	408, 000	単 63号 07-01-28 管理費区分：0	
コーラレーン(油圧駆動式) 200t吊		DHT20670	日	4	173, 530	694, 120	単 64号 07-01-29 管理費区分：0	
合計						1, 102, 120		

青森県

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 36号	運搬 えい航船舶運搬		単位	式	単位数量	1	単価	1, 289, 956
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
トレーラ 70t積		DHT20580	日	4	172, 489	689, 956	単 65号 07-01-34 管理費区分：0	
誘導車両 先導・後導		ZZ99*01*06002	回	4	100, 000	400, 000	管理費区分：0	
特車申請		ZZ99*01*06003	回	4	50, 000	200, 000	管理費区分：0	
合計						1, 289, 956		

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026.07		
						歩掛適用年月		2026.07		
						労務費補正		1.010-0000 0.0		
単 40号 DH190150		汚濁防止膜設置			単位	m	単位数量	120	単価	6,363
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止膜設置 陸上クレーン込み		Q302202010		m	120	6,363	763,560	管理費区分：0		
合計							763,560			
単価							6,363	円/㎡		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月 2026. 07		
						歩掛適用年月 2026. 07		
						労務費補正 1. 010-0000 0. 0		
単 41号	汚濁防止膜		単位	式	単位数量	1	単価	15, 430, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
汚濁防止膜 H6×L=20m 連続7ポートφ300		ZZ99*01*10001					管理費区分：0	
			スパン	10	1, 510, 000	15, 100, 000		
汚濁防止膜運搬費 兵庫～青森		ZZ99*01*10003					管理費区分：0	
			式	1		330, 000		
合計						15, 430, 000		

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
単 42号		ユニック 運転 4t積み 2.9t吊り		単位	時間	単位数量	1	単価	3, 151
名称・規格				条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4. 5t積 吊能力2. 9t M000302013									管理費区分：0
				時間	1	2, 330	2, 330		
軽油									管理費区分：0
Z006702002				L	5. 3	155	821		
合計							3, 151		
単価							3, 151	円/時間	

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026.07			
						歩掛適用年月		2026.07			
						労務費補正		1.010-0000 0.0			
単 43号		バックホウ運転				単位	時間	単位数量	1	単価	2,974
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
バックホウ〔クレーン〕〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3				M000202015						管理費区分：0	
						時間	1	2,060	2,060		
軽油				Z006702002		L	5.9	155	914	管理費区分：0	
合計									2,974		
単価									2,974	円／時間	

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0
単 44号 DHT11220	引船 鋼D 250PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価 144, 089
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		Z304010170					管理費区分：0
L			114	129	14, 706		
高級船員		R0126					管理費区分：0
人			1. 2	35, 540	42, 648		
普通船員		R0127					管理費区分：0
人			1. 2	29, 050	34, 860		
引船〔鋼製〕 D 250PS型	M301060000	機械条件: 運転時間当り損料					管理費区分：0
		時間	4	2, 450	9, 800		
引船〔鋼製〕 D 250PS型	M301060000	機械条件: 供用日当り損料					管理費区分：0
		日	1. 65	25, 500	42, 075		
合計						144, 089	
単価						144, 089	円／日

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 07
						歩掛適用年月	2026. 07
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0
単 45号	ハーフ・ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)		単位	日	単位数量	1	単価 359, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊) R0114							管理費区分：0
			人	1	35, 440	35, 440	
軽油 Z006702002			L	76	155	11, 780	管理費区分：0
			ハーフ・ロハンマ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW M000503008		機械条件: 供用 持込		
クローラークレーン〔油圧駆動/クレーン・ラッチシフト〕 排出ガス対策型(2014年規制)200t吊 M000401212		機械条件: 供用 持込	供用日	1. 31	23, 100	30, 261	管理費区分：0
			供用日	1. 31	215, 000	281, 650	管理費区分：0
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		69	管理費区分：0
			合計				359, 200
単価						359, 200	円／日

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 46号 DHT22670	ﾊﾞｯｸﾙ(排出ｶﾞｽ対策型) 山積0. 8m3(平積0. 6m3)		単位	日	単位数量	1	単価	76, 733
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 Z304010090								
			L	87	155	13, 485	管理費区分：0	
運転手(特殊) R0114								
			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾅ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3 M302451000		機械条件: 運転時間当り損料						
			時間	5. 8	1, 510	8, 758	管理費区分：0	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾅ型)〔標準型・排対型(第2次)〕 標準ﾊﾞｯｸﾄ容量 山積0. 8m3/平積0. 6m3 M302451000		機械条件: 供用日当り損料						
			日	1. 5	12, 700	19, 050	管理費区分：0	
合計						76, 733		
						76, 733	円／日	
単価								

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1.010-0000 0.0	
単 47号 DHT20620	クローラークレーン（油圧駆動式） 55t吊		単位	日	単位数量	1	単価	81,750	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油									
Z304010090			L	70	155	10,850	管理費区分：0		
クローラークレーン （油圧駆動式） 55t吊									
L301010160			日	1	70,900	70,900	管理費区分：0		
合計						81,750			
単価						81,750	円／日		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07		
						歩掛適用年月		2026. 07		
						労務費補正		1.010-0000 0.0		
車 48号 DHT20900		ラテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾝｸﾞ型) 50t吊			単位	日	単位数量	1	単価	92,400
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘要
ラテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾝｸﾞ型〕 50t吊				L301010300						管理費区分：0
						日	1	92,400	92,400	
合 計									92,400	
単 価								92,400	円／日	

青森県

3次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
車 49号 DHT20530		トレー 25t積		単位	日	単位数量	1	単価	94, 447
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油			Z304010090						
				L	113	155	17, 515	管理費区分：0	
運転手(特殊)			R0114						
				人	1	35, 440	35, 440	管理費区分：0	
トレー[セミ] 25t積		M302700000	機械条件: 運転時間当り損料						
			時間	6. 3	1, 640	10, 332	管理費区分：0		
トレー[セミ] 25t積		M302700000	機械条件: 供用日当り損料						
			日	1. 9	16, 400	31, 160	管理費区分：0		
合計							94, 447		
単価							94, 447	円／日	

青森県

3次単価表

3次単価表						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 50号 DHT11482	潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	234,092
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税	Z304010130							
			L	129	124	15,996	管理費区分：0	
潜水世話役	R3008							
			人	0.24	59,550	14,292	管理費区分：0	
潜水土	R0128							
			人	1.2	59,550	71,460	管理費区分：0	
潜水連絡員	R0129							
			人	1.2	37,190	44,628	管理費区分：0	
潜水送気員	R0130							
			人	1.2	36,880	44,256	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	M301296000	機械条件:運転日当り損料						
			日	1	13,100	13,100	管理費区分：0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊	M301296000	機械条件:供用日当り損料						
			日	1.65	18,400	30,360	管理費区分：0	
合計								
						234,092		
単価						234,092	円/日	

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 56号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 540
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	65	155	10, 075	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
L001010013			日	1. 36	7, 370	10, 023	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						55, 540		
単価						55, 540	円／日	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 57号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 230
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 440	35, 440	管理費区分 : 0	
軽油								
Z006702002			L	119	155	18, 445	管理費区分 : 0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
L001010004			日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						65, 230		
単価						65, 230	円／日	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 58号 WK250540	バックホの運転		単位	日	単位数量	1	単価	58,150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35,440	35,440	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	45	155	6,975	管理費区分：0	
バックホ(クロー)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊								
L001010004			日	1.47	10,700	15,729	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		6	管理費区分：0	
合計						58,150		
単価						58,150	円／日	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026.07	
						歩掛適用年月	2026.07	
						労務費補正	1.010-0000 0.0	
単 59号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	450以上1200(m3/h)未満, 10m, 常時排水	単位	日	単位数量	1	単価	2,645
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m								
L001100007			日	5.5	481	2,645	管理費区分：0	
合計						2,645		
単価						2,645	円／日	

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

單僱使用年月	2026. 07
步掛適用年月	2026. 07
勞務費補正	1. 010-0000 0. 0

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
車 63号 DHT20902		ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型)60t吊		単位	日	単位数量	1	単価	102, 000
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 60t吊		L301010302						管理費区分：0	
				日	1	102, 000	102, 000		
合計							102, 000	円／日	
単価							102, 000		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1.010-0000 0.0	
単 64号 DHT20670	クローラレーン（油圧駆動式） 200t吊		単位	日	単位数量	1	単価	173,530	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
軽油		Z304010090					管理費区分：0		
			L	126	155	19,530			
クローラレーン （油圧駆動式）200t吊		L301010210					管理費区分：0		
			日	1	154,000	154,000			
合 計						173,530	円／日		
単 価						173,530			

青森県

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 010-0000 0. 0	
車 65号 DHT20580		トレーラ 70t積		単位	日	単位数量	1	単価	172, 489
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油 Z304010090									管理費区分：0
					L	183	155	28, 365	
運転手(特殊) R0114									管理費区分：0
					人	1	35, 440	35, 440	
大型トレーラ[電動機式] 最大積載質量70t積		M302750000	機械条件: 運転時間当り損料						管理費区分：0
					時間	6. 3	4, 280	26, 964	
大型トレーラ[電動機式] 最大積載質量70t積		M302750000	機械条件: 供用日当り損料						管理費区分：0
					日	1. 8	45, 400	81, 720	
合計									172, 489
単価									円／日 172, 489

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 66号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104	t	1	4, 070	4, 070	管理費区分：0	
合計						4, 070		
単価						4, 070	円／t	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 67号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 30 3km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	11, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正6. 000		Z006810121	t	1	2, 682	2, 682	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0	
合計						11, 250		
単価						11, 250	円／t	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 68号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

青森県

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 010-0000 0. 0	
単 69号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 66 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	19, 290
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000			Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正24. 000			Z006810121	t	1	10, 728	10, 728	管理費区分：0
諸雑費(まるめ)			ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0
合計						19, 290		
単価						19, 290	円／t	

青森県

4 次単価表

4 次 単 価 表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務費補正		1.010-0000 0. 0			
車 70号 WB251760		H形鋼杭貨料		H400, 10m/本, 121日, 有, 371日, 無		単位	本	単位数量	1	単価	17,690
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) L002118001				供用日数:121日, 総供用日数:371日						管理費区分 : 0	
						t	1.72	10,285	17,690		
合計									17,690	円/本	
単価									17,690		

4 次単価表

4 次 単 価 表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1.010-0000 0.0	
単 71号 WB251760	H形鋼杭貨料	H400, 6m/本, 121日, 有, 371日, 無	単位	本	単位数量	1	単価	10,620	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要		
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) L002118001		供用日数:121日, 総供用日数:371日					管理費区分: 0		
			t	1.032	10,285	10,614			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0		
			式	1		6			
合 計						10,620			
単 価						10,620	円/本		

青森県

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務費補正		1.010-0000 0.0			
単 72号 WB251760		H形鋼杭貨料	H400, 12m/本, 121日, 有, 371日, 無		単位	本	単位数量		1	単価	21, 230
名称・規格			条件		単位	数量	単価		金額		摘要
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)			供用日数:121日, 総供用日数:371日							管理費区分: 0	
					t	2.064	10, 285	21, 228			
諸雑費(まるめ)										管理費区分: 0	
					式	1		2			
合計									21, 230	円/本	
								21, 230			
単価									21, 230		

4 次単価表

4 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1.010-0000	0. 0
単 73号 WB251760	H形鋼杭貨料	H400, 21m/本, 121日, 有, 371日, 無	単位	本	単位数量	1	単価	37, 150
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(杭用) 400型(172kg/m) L002118001		供用日数:121日, 総供用日数:371日					管理費区分: 0	
			t	3. 612	10, 285	37, 149		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分: 0	
			式	1		1		
合計						37, 150	円/本	
単価						37, 150		

青森県

登 録 単 価

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
L002016004001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	360日以内	t	140	2026	7	確定
L002016005001	鋼矢板(本矢板) 5L型(105kg/m)	720日以内	t	130	2026	7	確定
L002118006001	H形鋼(杭用) 400型(172kg/m)	1080日以内	t	90	2026	7	確定
L002413006001	敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	1080日以内	枚	77	2026	7	確定
Y000561101001	大型土のう袋材	耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応	枚	4,300	2026	7	確定 Z230431010
Y001006000001	吸出し防止材	吸出防止材 t=10mm ャン繊維系 不織布	m2	605	2026	7	確定 Z231301005
ZD11*00010001	築堤マツ	港湾築堤マツ 鋼材タイ 6m3(10t)	組	67,400	2026	7	確定 Z231240020
ZD11*00020001	中詰石材	基礎捨石 陸上渡し 30～200kg	m3	13,900	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	処分費(As塊)		t	500	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	処分費(木くず)		t	17,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02001	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*85mm	組	261	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*75mm	組	248	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	スティフナー		個	2,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02004	トッププレート		個	11,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	宿泊費		人	10,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*90mm	組	267	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	継手板	PL12X400X810	個	9,500	2026	7	確定

青森県

登 録 単 価

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02008	継手板	PL16X160X810	個	5,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02009	継手板	PL9X280X460	個	3,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02010	溝形鋼	L=9000 7.5×80×200	t	180,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02011	溝形鋼運賃	2.652t	式	50,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	アスベスト含有フロンジベッキン	養生・消耗品・除去・袋詰め	箇所	29,500	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	繊維布	養生・消耗品・除去・袋詰め	m2	125,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	長尺シート	消耗品・除去・袋詰め	m	5,500	2026	7	確定
ZZ99*01*03004	アスベスト運搬		台	87,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03005	アスベスト処分		t	200,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03008	アスベスト調査	定性分析・採取・報告書	検体	92,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04001	内装材解体	第3十和田丸	式	1,234,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04003	内装材解体	第5十和田丸	式	956,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04005	外装仕上解体	第3十和田丸	式	930,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04007	外装仕上解体	第5十和田丸	式	720,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04009	船体解体		t	66,000	2026	7	確定
ZZ99*01*04010	主機取外し		式	2,500,000	2026	7	確定
ZZ99*01*05001	解体発生材積込・計測		t	900	2026	7	確定

青森県

登録単価

[illegible]

青森県

機労材集計リスト（機械）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
L001005006	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｼﾞ〔湿地〕	7t級	日	5.041	34,069	
L001010004	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準・ｸﾚﾝ機能付き〕	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日	2.112	22,607	
L001010012	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	0.986	6,662	
L001010013	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回ｸﾚﾝ	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日	7.574	55,821	
L001071001	振動ﾛｰﾗ(土工用)ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型	運転質量11～12t	日	1.603	18,420	
L001100007	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ〔普通型〕	潜水ﾓｰﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m	日	40.3	19,384	
L001110010	発動発電機〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動〕	45kVA	日	34.8	83,520	
L001110014	発動発電機〔ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動〕	125kVA	日	1.1	5,126	
L001130006	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	25t吊	日	9.969	522,386	
L001130012	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	60t吊	日	11.4	1,162,800	
L301010160	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ	(油圧駆動式) 55t吊	日	5.408	383,427	
L301010210	ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ	(油圧駆動式) 200t吊	日	4	616,000	
L301010300	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	50t吊	日	2.039	188,423	
L301010302	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚﾝ〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕	60t吊	日	4	408,000	
M000202015	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ)〔標準〕	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3	時間	8	16,480	
M000202142	ﾊﾞｯｸﾎｯｼﾞ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	供用日	7.377	168,811	
M000301005	ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ〔オンロード・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級	供用日	93.695	2,074,258	

青森県

機労材集計リスト（機械）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	供用日	5.509	60,600	
M000302013	トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	24	55,920	
M000401205	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチェンスーフ〕	排出ホース対策型(2014年規制)50～55t吊	供用日	34.865	2,220,936	
M000401212	クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチェンスーフ〕	排出ホース対策型(2014年規制)200t吊	供用日	28.506	6,128,816	
M000503008	ハーフローバ(単体)〔電動式・普通型〕	461～480kN 60kW	供用日	46.425	1,072,435	
M001161013	コンクリートカッター〔ハキーム式(超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレートの径φ56cm	供用日	0.143	1,864	
M301060000	引船〔鋼製〕	D 250PS型	日	9.9	252,450	
M301060000	引船〔鋼製〕	D 250PS型	時間	24	58,800	
M301296000	潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.701	44,312	
M302451000	バケット船(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	日	10.14	128,778	
M302451000	バケット船(クローラ型)〔標準型・排対型(第2次)〕	標準バケット容量 山積0.8m3/平積0.6m3	時間	39.208	59,204	
M302700000	ドレーラ〔セミ〕	25t積	日	3.874	63,541	
M302700000	ドレーラ〔セミ〕	25t積	時間	12.847	21,069	
M302750000	大型ドレーラ〔電動機式〕	最大積載質量70t積	日	7.2	326,880	
M302750000	大型ドレーラ〔電動機式〕	最大積載質量70t積	時間	25.2	107,856	
	合計額				16,389,655	

青森県

機労材集計リスト（仮設材）

[illegible]

青森県

機労材集計リスト（労務）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
R0101	特殊作業員		人	76.691	2,378,200	
R0102	普通作業員		人	111.89	2,558,904	
R0106	とび工		人	85.994	2,773,338	
R0113	溶接工		人	54.121	1,694,967	
R0114	運転手(特殊)		人	87.608	3,104,735	
R0115	運転手(一般)		人	74.928	2,292,648	
R0122	橋りょう特殊工		人	25.861	929,736	
R0124	橋りょう世話役		人	10.197	472,757	
R0125	土木一般世話役		人	66.469	2,430,698	
R0126	高級船員		人	19.2	682,368	
R0127	普通船員		人	31.2	906,360	
R0128	潜水士		人	1.223	72,861	
R0129	潜水連絡員		人	1.223	45,503	
R0130	潜水送気員		人	1.223	45,123	
R3008	潜水世話役		人	0.244	14,572	
	合計額				20,402,770	

青森県

機労材集計リスト（材料）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
Z006540009	コンクリートカッター（プレート）	径18インチ	枚	0.06	4,274	
Z006702002	軽油		L	11,533.586	1,787,550	
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	3.323	501	
Z006800001	積み込み、取卸し費(仮設材等)		t	1,284.471	1,926,706	
Z006810104	基本運賃区分B	製品長12m以内 40kmまで	t	153.212	623,572	
Z006810120	基本運賃区分B	製品長12m以内 200kmまで	t	1,131.259	9,683,577	
Z006810121	基本運賃区分B	製品長12m以内 20km毎加算額	t	1,131.259	8,805,070	
Z304010090	軽油		L	2,433.111	377,132	
Z304010130	軽油 免税		L	131.529	16,309	
Z304010170	重油A		L	684	88,236	
ZS7210040	運搬費等率		式	1	10,174,457	
ZS7H10030	雑材料	全体の%	式	1	54,118	
ZS8000004	諸雑費(率+まるめ)		式	1	3,083,359	
	合計額				36,624,861	

青森県

機労材集計リスト（材料）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
Y000561101001	大型土のう袋材	耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応	枚	273	1,173,900	
Y001006000001	吸出し防止材	吸出防止材 t=10mm ヤン繊維系 不織布	m2	270.028	163,350	
ZD11*00010001	築堤マット	港湾築堤マット 鋼材タイプ 6m3(10t)	組	52	3,504,800	
ZD11*00020001	中詰石材	基礎捨石 陸上渡し 30～200kg	m3	312	4,336,800	
ZZ99*01*01001	処分費(As塊)		t	37.5	18,750	
ZZ99*01*01002	処分費（木くず）		t	10	170,000	
ZZ99*01*02001	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*85mm	組	304	79,344	
ZZ99*01*02002	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*75mm	組	2,090	518,320	
ZZ99*01*02003	スティフナー		個	342	786,600	
ZZ99*01*02004	トッププレート		個	95	1,045,000	
ZZ99*01*02005	宿泊費		人	769	7,690,000	
ZZ99*01*02006	摩擦接合用高力ボルト	F10T M22*90mm	組	4,560	1,217,520	
ZZ99*01*02007	継手板	PL12X400X810	個	190	1,805,000	
ZZ99*01*02008	継手板	PL16X160X810	個	380	1,976,000	
ZZ99*01*02009	継手板	PL9X280X460	個	190	608,000	
ZZ99*01*02010	溝形鋼	L=9000 7.5×80×200	t	2.652	477,360	
ZZ99*01*02011	溝形鋼運賃	2.652t	式	1	50,000	

青森県

機労材集計リスト（材料）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					
単価コード	名 称	規 格	単位	数量	金額	摘要
ZZ99*01*03001	アスベスト含有フロンシートの処分	養生・消耗品・除去・袋詰め	箇所	540	15,930,000	
ZZ99*01*03002	繊維布	養生・消耗品・除去・袋詰め	m2	138	17,250,000	
ZZ99*01*03003	長尺シート	消耗品・除去・袋詰め	m	1,166	6,413,000	
ZZ99*01*03004	アスベスト運搬		台	4	348,000	
ZZ99*01*03005	アスベスト処分		t	8	1,600,000	
ZZ99*01*03008	アスベスト調査	定性分析・採取・報告書	検体	20	1,840,000	
ZZ99*01*04001	内装材解体	第3十和田丸	式	1	1,234,000	
ZZ99*01*04003	内装材解体	第5十和田丸	式	1	956,000	
ZZ99*01*04005	外装仕上解体	第3十和田丸	式	1	930,000	
ZZ99*01*04007	外装仕上解体	第5十和田丸	式	1	720,000	
ZZ99*01*04009	船体解体		t	614	40,524,000	
ZZ99*01*04010	主機取外し		式	1	2,500,000	
ZZ99*01*05001	解体発生材積込・計測		t	614	552,600	
ZZ99*01*05002	解体発生材運搬		t	614	1,596,400	
ZZ99*01*05003	解体発生材荷卸し・集積		t	614	2,087,600	
ZZ99*01*06001	曳航・係船資材		式	1	1,000,000	
ZZ99*01*06002	誘導車両	先導・後導	回	4	400,000	

青森県

機労材集計リスト (材料)

[illegible]

青森県

機労材集計リスト（市場単価）

[illegible]

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯	
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件	
CB010410	現場発生品及び支給品運搬		t	100	37,230	2026.07	2026.07
	J01 トラック機種	クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t				1.010-0000	0.0
CB210020	J02 DID区間の有無	無し				2026.07	2026.07
	J03 片道運搬距離(km) DID無	62.5km以下				1.010-0000	0.0
CB210020	積込(※ス)		m3	1,536,273	274	2026.07	2026.07
	J01 土質	土砂				1.010-0000	0.0
CB210110	J02 作業内容	土量50,000m3未満				2026.07	2026.07
	土砂等運搬		m3	1,536,273	3,199	1.010-0000	0.0
CB210110	J01 土砂等発生現場	標準				2026.07	2026.07
	J02 積込機種・規格	バックホり山積0.8m3(平積0.6m3)				1.010-0000	0.0
CB210510	J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				2026.07	2026.07
	J04 DID区間の有無	無し				1.010-0000	0.0
CB210510	J05 運搬距離(km) (DID区間無)	22.5km以下				2026.07	2026.07
	路体(築堤)盛土		m3	1,392,000	268	1.010-0000	0.0
CB224720	J01 施工幅員	4.0m以上				2026.07	2026.07
	J02 施工数量	20,000m3未満				1.010-0000	0.0
CB224720	J03 障害の有無	無し	m2	250	867	2026.07	2026.07
	吸出し防止材設置					1.010-0000	0.0
CB227010	殻運搬		m3	254.4	8,430	2026.07	2026.07
	J01 殻発生作業	舗装版破砕				1.010-0000	0.0
CB430310	J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)				2026.07	2026.07
	J03 DID区間の有無	無し				1.010-0000	0.0
CB430310	J07 運搬距離(km) (DID区間無)	60.0km以下				2026.07	2026.07
	J13 費用の内訳	全ての費用				1.010-0000	0.0
CB430310	舗装版破砕		m2	51,984	240	2026.07	2026.07
	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				1.010-0000	0.0
CB430510	J02 障害等の有無	無し				2026.07	2026.07
	J03 騒音振動対策	不要				1.010-0000	0.0
CB430510	J04 舗装版厚	15cm以下				2026.07	2026.07
	J06 積込作業の有無	有り				1.010-0000	0.0
CB430510	J07 費用の内訳	全ての費用				2026.07	2026.07
	舗装版切断		m	676	738	1.010-0000	0.0
CB430510	J01 舗装版種別	アスファルト舗装版				2026.07	2026.07
	J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下				1.010-0000	0.0
CB431580	J05 費用の内訳	全ての費用				2026.07	2026.07
	現場溶接		m	65,522	10,860	2026.07	2026.07

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯	
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件	
	J01 溶接種別	すみ肉脚長6mm				2026.07	2026.07
						1.010-0000	0.0
DA900020	築堤マツ製作		個	52	194,143	2026.07	2026.07
	J01 ビットの脱型の有無	有り				1.010-0000	0.0
DA900060	J02 クレーン機種	クローラークレーン				2026.07	2026.07
	J04 クローラークレーン機種	油圧駆動式 55t吊				1.010-0000	0.0
DA900060	築堤マツ運搬据付・仮置	(陸上連携方式)	個	52	15,050	2026.07	2026.07
	J01 作業種類(Cm1:E1)	据付				1.010-0000	0.0
DH190150	J02 クレーンの指定(据付・仮置用)	標準				2026.07	2026.07
	J06 クレーンの指定(積込用)	標準				1.010-0000	0.0
DH190150	J10 運搬車両の指定	標準				2026.07	2026.07
	J12 運搬車両1台築堤マツ積載個数(n0)	1個				1.010-0000	0.0
DH190150	J13 往復平均運搬距離(d)	0km				2026.07	2026.07
	J14 労務構成	玉掛・玉外の一方が水中				1.010-0000	0.0
DH190150	J15 水深区分	水深15m未満の場合				2026.07	2026.07
	汚濁防止膜設置		m	200	6,363	1.010-0000	0.0
DHT11220	引船	鋼D 250PS型	日	6	144,089	2026.07	2026.07
	J01 運転・供用の指定	運転1日当り				1.010-0000	0.0
DHT11482	J02 運転時間の指定	標準				2026.07	2026.07
	J03 運転日当りの運転時間	4時間				1.010-0000	0.0
DHT11482	J05 就業時間	8時間				2026.07	2026.07
	潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.019	234,092	1.010-0000	0.0
DHT20530	J01 運転・供用の指定	運転1日当り				2026.07	2026.07
	トレーラ	25t積	日	2.039	94,447	1.010-0000	0.0
DHT20580		70t積	日	4	172,489	2026.07	2026.07
						1.010-0000	0.0
DHT20620	クローラークレーン(油圧駆動式)	55t吊	日	5.408	81,750	2026.07	2026.07
						1.010-0000	0.0

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
						0.0
DHT20670	クローラークレーン（油圧駆動式）	200t吊	日	4	173,530	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
DHT20900	フクレンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型）50t吊	日	2.039	92,400	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
DHT20902	フクレンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ｼﾞｯﾌﾟ型）60t吊	日	4	102,000	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
DHT22670	ﾊﾞｯｸﾗｸﾞ（排出ガス対策型）	山積0.8m3（平積0.6m3）	日	6.76	76,733	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010020	仮設材等の運搬 J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分 J05 運搬制増率 J06 運搬制増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 303km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	414.004	11,250	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010020	仮設材等の運搬 J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分 J05 運搬制増率 J06 運搬制増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 40km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	153.212	4,070	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010020	仮設材等の運搬 J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分 J05 運搬制増率 J06 運搬制増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等） 北海道・東北・北陸・中・四国・九州 664km 12m以内 各種（実数入力） 0 無	t	717.255	19,290	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010030	仮設材等の積み込み取卸し費 J01 作業区分	積み込み、取卸し（片道分）	t	1,284.471	1,500	2026.07 2026.07

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
						1.010-0000 0.0
WB010350	重建設機械分解組立輸送 J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送（往復） BH山1.0上1.4下ｸﾚｰﾝﾚﾍﾞﾙ0.4上0.6下 標準（1.0）	回	1	549,900	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010350	重建設機械分解組立輸送 J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送（往復） ｸﾛｰﾌｸﾚｰﾝ系35超80下（ｸﾚｰﾝ0.6超2下 標準（1.0）	回	2	1,331,000	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB010350	重建設機械分解組立輸送 J01 作業区分 J02 機械質量区分 J03 分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数	分解組立+輸送（往復） ｸﾛｰﾌｸﾚｰﾝ系150t吊超え300t吊以下 標準（1.0）	回	2	5,027,000	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB250150	鋼矢板賃料（普通鋼矢板） J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力） J04 継続工事の有無 J05 総供用日数（実数入力） J06 修理費及び損耗費の有無	VL型 18.5m/枚 86日 有 320日 無	枚	228	23,400	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB250150	鋼矢板賃料（普通鋼矢板） J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力） J04 継続工事の有無 J05 総供用日数（実数入力） J06 修理費及び損耗費の有無	VL型 19.5m/枚 86日 有 320日 無	枚	134	24,660	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB251760	H形鋼杭賃料 J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力） J04 継続工事の有無 J05 総供用日数（実数入力） J06 修理費及び損耗費の有無	H400 10m/本 121日 有 371日 無	本	16	17,690	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB251760	H形鋼杭賃料 J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ（実数入力） J03 供用日数（実数入力） J04 継続工事の有無	H400 12m/本 121日 有	本	19	21,230	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
	J05 総供用日数(実数入力)	371日				
	J06 修理費及び損耗費の有無	無				
WB251760	H形鋼杭賃料		本	95	37,150	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 H形鋼の種類	H400				
	J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)	21m/本				
	J03 供用日数(実数入力)	121日				
	J04 継続工事の有無	有				
	J05 総供用日数(実数入力)	371日				
	J06 修理費及び損耗費の有無	無				
WB251760	H形鋼杭賃料		本	4	10,620	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 H形鋼の種類	H400				
	J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)	6m/本				
	J03 供用日数(実数入力)	121日				
	J04 継続工事の有無	有				
	J05 総供用日数(実数入力)	371日				
	J06 修理費及び損耗費の有無	無				
WB251920	覆工板賃料		m2	405	3,900	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 仮設材区分	覆工板(鋼製 補強型)				
	J02 供用月数(実数入力)	5月				
	J04 継続工事の有無	有				
	J05 総供用月数(実数入力)	13月				
	J07 修理費及び損耗費の計上	無				
WB252310	ポンプ運転		日	29	15,670	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満				
	J02 全揚程	10m				
	J03 排水方法	作業時排水				
WB252310	ポンプ運転		日	1	67,070	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 排水量区分	450以上1200(m3/h)未満				
	J02 全揚程	10m				
	J03 排水方法	常時排水				
WB252320	ポンプ設置・撤去		箇所	2	96,210	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WB252810	上部工架設・撤去工		t	1,424.16	19,620	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 作業区分	架設				
	J02 クレーン機種・規格	クロークレーン油圧リフティング型50～55t吊				
WB252820	覆工板設置・撤去工		m2	18,225	1,338	2026.07 2026.07
	J01 作業区分	設置				

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽地区船舶撤去）工事					計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
	J02 クレーン機種・規格	クロークレーン油圧リフティング型50～55t吊				1.010-0000 0.0
WB252850	杭橋脚打込み工		本	4,275	48,890	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 H形鋼の型式	H400				
	J02 ウェリットの有無	無				
	J04 打込長	16m以下				
	J05 クロークレーン規格	クロークレーン油圧リフティング型50～55t吊				
WB252860	杭橋脚設置・撤去工	(杭基礎形式)	t	1,764.72	62,850	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 作業区分	設置				
	J02 クロークレーン規格	クロークレーン油圧リフティング型50～55t吊				
WB252870	導枠設置・撤去工		本	3,420	9,730	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 クロークレーン規格	クロークレーン油圧リフティング型50～55t吊				
WB253610	敷鉄板設置・撤去		m2	399	240	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 作業区分	設置				
WB253630	敷鉄板賃料		枚	43	10,480	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 敷鉄板の種類	22×1,524×6,096(mm)				
	J02 不足分弁償金の有無	無				
	J04 供用日数(日)(実数入力)	136日				
	J05 継続工事の有無	有				
	J06 総供用日数(日)(実数入力)	407日				
	J07 整備費の有無	無				
WK250400	工事用水中ポンプ運転		日	29	577	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満				
	J02 全揚程	10m				
	J03 排水方法	作業時排水				
WK250400	工事用水中ポンプ運転		日	1	2,645	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 排水量区分	450以上1200(m3/h)未満				
	J02 全揚程	10m				
	J03 排水方法	常時排水				
WK250410	発動発電機運転		日	29	10,010	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
	J01 排水量区分	0以上120(m3/h)未満				
	J02 全揚程	10m				
	J03 排水方法	作業時排水				
WK250410	発動発電機運転		日	1	57,210	2026.07 2026.07
	J01 排水量区分	450以上1200(m3/h)未満				

青森県

施工単価一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				計算条件：歩掛適用年月／単価使用年月／労務費補正／亜熱帯	
コード	名称、施工区分		単位	数量	単価	計算条件
	J02 全揚程 J03 排水方法	10m 常時排水				1.010-0000 0.0
WK250420	クローラレン運転 J01 クローラレン規格	油圧式ウインチ・ラジシブ型50～55t吊	日	577.701	130,700	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WK250490	ハイブローハンマ杭打機運転 J01 ハイブローハンマの規格 J02 クローラレン規格	電動式ハイブローハンマ 60kW(普通型) 油圧式ウインチ・ラジシブ型50～55t吊	日	610.897	161,200	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WK250500	バックホウ(クローラ型)運転 J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 5mを超え20m以下	日	5.569	55,540	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WK250540	バックホウ運転		日	1	58,150	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0
WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		日	0.606	65,230	2026.07 2026.07 1.010-0000 0.0

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
L001005006	グレート・ギ[湿地] 7t級		%	9,999,999.999	29.37	2026.07 B地区
L001010004	バックホウ(クロー)〔標準・クレン機能付き〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 有り 補正しない	日 2.112	10,700	2026.07 B地区
L001010012	バックホウ(クロー)後方超小旋回型		山積0.45m3(平積0.35m3)	% 632,645.28	29.22	2026.07 B地区
L001010013	バックホウ(クロー)後方超小旋回クレン K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t 有り 補正しない	日 7.574	7,370	2026.07 B地区
L001071001	振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型		運転質量11～12t	% 8,228,112	15.88	2026.07 B地区
L001100007	工事用水中モーターポンプ〔普通型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m 有り 補正しない	日 40.3	481	2026.07 B地区
L001110010	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		45kVA 有り 補正しない	日 34.8	2,400	2026.07 B地区
L001110014	発動発電機〔ディーゼルエンジン駆動〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		125kVA 有り 補正しない	日 1.1	4,660	2026.07 B地区
L001130006	ラフレックレン〔油圧伸縮シブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		25t吊 有り 補正しない	日 9.969	52,400	2026.07 B地区
L001130012	ラフレックレン〔油圧伸縮シブ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		60t吊 有り 補正しない	日 11.4	102,000	2026.07 B地区
L002016001	鋼矢板(本矢板) K01 機械使用条件 K02 供用日数 K03 供用日数 K04 使用回数 K06 現場修理費の計上 K07 損料限度額 K08 総供用日数 K09 総供用日数 K10 減額調整		5L型(105kg/m) 標準作業 標準以外 86.0 標準 計上しない(賃料のみ) 中古 標準以外 320.0 減額調整を行う	t 717.436	12,040	2026.07 B地区
L002118001	H形鋼(杭用) K01 機械使用条件 K02 供用日数		400型(172kg/m) 標準作業 標準以外	t 414.004	10,285	2026.07 B地区

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
	K03 供用日数 K04 使用回数 K06 現場修理費の計上 K07 損料限度額 K08 総供用日数 K09 総供用日数 K10 減額調整	121.0 標準 計上しない(賃料のみ) 中古 標準以外 371.0 減額調整を行う				
L002211001	覆工板 K01 供用月数 K02 供用月数 K03 使用回数 K05 現場修理費の計上 K06 損料限度額 K07 総供用月数 K08 総供用月数 K09 減額調整	鋼製 補強型 標準以外 5.0 標準 計上しない(賃料のみ) 中古 標準以外 13.0 減額調整を行う	m2	405	3,900	2026.07 B地区
L002413001	敷き鉄板賃料 K01 機械使用条件 K02 供用日数 K03 供用日数 K04 使用回数 K06 現場修理費の計上 K07 損料限度額 K08 総供用日数 K09 総供用日数 K10 減額調整	22×1524×6096mm 標準作業 標準以外 136.0 標準 計上しない(賃料のみ) 中古 標準以外 407.0 減額調整を行う	枚	43	10,472	2026.07 B地区
L301010160	クローラークレーン K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	(油圧駆動式) 55t吊 有り 補正しない	日	5.408	70,900	2026.07 B地区
L301010210	クローラークレーン K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	(油圧駆動式) 200t吊 有り 補正しない	日	4	154,000	2026.07 B地区
L301010300	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾈﾌﾞ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	50t吊 有り 補正しない	日	2.039	92,400	2026.07 B地区
L301010302	ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾈﾌﾞ型〕 K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	60t吊 有り 補正しない	日	4	102,000	2026.07 B地区
M000202015	ﾊｯｸﾙﾎｯﾄﾞ(ｸﾛｰﾜｰ)〔標準〕 K01 機械使用条件	排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3 持込	時間	8	2,060	2026.07 B地区

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増	
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件	
	K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し					
M000202142	ﾊﾞｯｸﾙﾎｯﾄﾞ(ｸﾛｰﾜｰ型)〔標準型〕	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	9,999,999.999	108.7	2026.07 B地区	
M000301005	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級	%	9,999,999.999	1,301	2026.07 B地区	
M000301005	ｸﾞﾗﾝﾌﾞﾄﾗｯｸ〔ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ〕	10t積級	%	10,213.396	3,384	2026.07 B地区	
M000302013	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t	%	1,628.1	6,060	2026.07 B地区	
M000302013	ﾄﾗｯｸ〔ｸﾚﾝ装置付〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積 吊能力2.9t 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	24	2,330	2026.07 B地区	
M000401205	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾚﾅｽﾞｼﾞﾈﾌﾞ〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 50～55t吊 供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	供用日	1,568.95	63,700	2026.07 B地区	
M000401212	ｸﾛｰﾗｰｸﾚｰﾝ〔油圧駆動ｳｲﾝﾁ・ﾚﾅｽﾞｼﾞﾈﾌﾞ〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 200t吊 供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	供用日	8,568.907	215,000	2026.07 B地区	
M000503008	ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾎﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間	461～480kN 60kW 供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準	供用日	9,375.292	23,100	2026.07 B地区	

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
M001161013	K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	無し 補正無し 補正対象外 補正無し	%	6,563.284	71.72	2026.07 B地区
	コンクリートカッター〔バキューム式（超低騒音型）〕	湿式 切削深20cm級 フレイト径φ56cm				
M301060000	引船〔鋼製〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	D 250PS型 供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	9.9	25,500	2026.07 B地区
M301060000	引船〔鋼製〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	D 250PS型 運転時間当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	24	2,450	2026.07 B地区
M301296000	潜水士船 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	D 270PS型 3～5t吊 運転日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	1.019	13,100	2026.07 B地区
M301296000	潜水士船 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	D 270PS型 3～5t吊 供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	1.682	18,400	2026.07 B地区
M302451000	バックホウ〔クロー型〕〔標準型・排対型（第2次）〕 K01 機械使用条件	標準バック容量 山積0.8m3/平積0.6m3 供用日当り損料	日	10.14	12,700	2026.07 B地区

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件		単位	数量	単価	計算条件
M302451000	K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	39.208	1,510	2026.07 B地区
	バックホウ〔クロー型〕〔標準型・排対型（第2次）〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	標準バック容量 山積0.8m3/平積0.6m3 運転時間当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
M302700000	トラフ〔タ〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	25t積 供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	3.874	16,400	2026.07 B地区
M302700000	トラフ〔タ〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	25t積 運転時間当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	時間	12.847	1,640	2026.07 B地区
M302750000	大型トラフ〔電動機式〕 K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制御増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	最大積載質量70t積 供用日当り損料 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し	日	7.2	45,400	2026.07 B地区
M302750000	大型トラフ〔電動機式〕 K01 機械使用条件	最大積載質量70t積 運転時間当り損料	時間	25.2	4,280	2026.07 B地区

青森県

使用重機一覧表

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事					計算条件：単価使用年月／豪雪割増
コード	名称、機械条件			単位	数量	単価 計算条件
	K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正	岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)	式	1		163,924,953		
構造物撤去工 (0002)	式	1		1,429,761		
取壊し工 (0003)	式	1		226,695	工種 51:構造物工事（港湾）	
舗装版切断 (0004)	m	26		19,188	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
舗装版切断	m	26	738	19,188	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用				
コンクリートカット[パキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.709	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 A地区	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.561		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.726	19.96 28,300 31,010	153.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
土木一般世話役	%	12.17	10.88 31,000 36,570	89.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	7.615	8.92 25,400 22,870	56.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(労務)	%	19.021		140.5	管理費区分 0	
コンクリートカット（プレート）					Z006540009	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
径18インチ	%	22.256	22.39 68,200 71,500	164.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
カサリン レキ ュア	%	2.611	2.81 154 151	19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	1.302		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.029		0.23	管理費区分 0	
舗装版破砕 (0005)	m2	228		54,720	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
舗装版破砕	m2	228	240	54,720	CB430310 217.37 管理費区分 0	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		7スファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.17		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			12.85 6,460 6,760		
土木一般世話役	%	31.547		75.74	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			29.54 31,000 36,570		
運転手(特殊)	%	30.551		73.35	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			27.52 28,900 35,440		
普通作業員	%	19.709		47.32	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
標準構成比			24.18		

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			25,400 22,870		単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	6.006		14.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 155		
諸雑費	%	0.017		0.05	管理費区分 0
殻運搬 (0006)	m3	16		134,037	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
殻運搬	m3	15.9	8,430	134,037	CB227010 7231.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 60.0km以下 全ての費用			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タンク・トラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級						単価補正 M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費						40.147 44.05 20,847 21,400 747
運転手(一般)						R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						44.347 39.87 23,600 30,600
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						15.494 16.08 138 155
諸雑費						2 管理費区分 0
処処分 (0007)						18,750 オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
m3						16

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上						
処分費(As塊)						ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
t						37.5 500
木橋撤去 (0008)						1,203,066 オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）
式						1
取り壊し (0009)						188,698 オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
式						1
取り壊し						163,490 オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増
式						1

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	4	22,870	91,480	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,570	36,570	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,440	35,440	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ユニック運転 4t積み 2.9t吊り	日	1	25,208	25,208	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
ユニック運転 4t積み 2.9t吊り	時間	8	3,151	25,208	オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トラック[アレン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,330	2,330	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し				
軽油	L	5.3	155	821	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
杭抜き (0010)	式	1		472,068	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
杭抜き	式	1		397,860	労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
					オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
普通作業員	人	8	22,870	182,960		
土木一般世話役	人	2	36,570	73,140		
運転手(特殊)	人	4	35,440	141,760		

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ユニック運転 4t積み 2.9t吊り	日	2	25,208	50,416	労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
トラック[クレーン装置付] ヘーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	1	2,330	2,330		
K01 機械使用条件		持込				
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない				
K04 供用日当り運転時間		標準				
K07 異常補正		補正無し				
K09 基礎価格補正		補正対象外				
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し				
軽油	L	5.3	155	821		

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転	日	1	23,792	23,792	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ運転	時間	8	2,974	23,792	オプション入力 単位数量 1 時間 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)〔標準〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	時間	1	2,060	2,060	M000202015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
軽油	L	5.9	155	914	Z006702002 管理費区分 0

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
現場発生品・支給品運搬 (0011)	t	10		372,300	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
現場発生品及び支給品運搬	t	10	37,230	372,300	CB010410 32483.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		62.5km以下			
トラック〔クレーン装置付〕 ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.281	17.3	6,060	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
			10,200		
			11,000		
運転手(特殊)					R0114

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	42.667		15,881	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 28,900 35,440		
特殊作業員	%	37.323		13,892	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			39.03 28,300 31,010		
軽油	%	3.724		1,386	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.8 138 155		
諸雑費	%	0.005		11	管理費区分 0
処分費 (0012)	t	10		170,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
処分費（木くず）	t	10	17,000	170,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
船舶解体・運搬工 (0013)	式	1		95,629,814	オプション入力
船舶解体・運搬 (0014)	式	1		95,629,814	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）
石綿処理 (0015)	式	1		41,541,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
第3十和田丸 石綿処理	式	1		20,674,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスベスト含有フランジパッキン 養生・消耗品・除去・袋詰め	箇所	280	29,500	8,260,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
繊維布 養生・消耗品・除去・袋詰め	m2	66	125,000	8,250,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
長尺シート 消耗品・除去・袋詰め	m	580	5,500	3,190,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスベスト運搬	台	2	87,000	174,000	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 単価補正	
アスベスト処分	t	4	200,000	800,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
第5十和田丸 石綿処理	式	1		20,867,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスベスト含有フランジパッキン 養生・消耗品・除去・袋詰め	箇所	260	29,500	7,670,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
繊維布 養生・消耗品・除去・袋詰め	m2	72	125,000	9,000,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						係数ランク 1 単価補正
長尺シート 消耗品・除去・袋詰め	m	586	5,500	3,223,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスベスト運搬	台	2	87,000	174,000	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
アスベスト処分	t	4	200,000	800,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 T 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
船舶解体 (0016)	式	1		46,864,000	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8体以上
第3十和田丸 解体工事費	式	1		25,000,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
内装材解体 第3十和田丸	式	1		1,234,000	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
外装仕上解体 第3十和田丸	式	1		930,000	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
船体解体	t	346	66,000	22,836,000	ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
第5十和田丸 解体工事費	式	1		21,864,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
内装材解体 第5十和田丸	式	1		956,000	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
外装仕上解体 第5十和田丸	式	1		720,000	ZZ99*01*04007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
船体解体	t	268	66,000	17,688,000	ZZ99*01*04009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
主機取外し	式	1		2,500,000	ZZ99*01*04010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材運搬 (0017)	式	1		4,236,600	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
第3十和田丸 解体発生材運搬	式	1		2,387,400	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材積込・計測	t	346	900	311,400	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材運搬	t	346	2,600	899,600	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材荷卸し・集積	t	346	3,400	1,176,400	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
第5十和田丸 解体発生材運搬	式	1		1,849,200	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材積込・計測	t	268	900	241,200	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材運搬	t	268	2,600	696,800	ZZ99*01*05002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
解体発生材荷卸し・集積	t	268	3,400	911,200	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
船舶移動 (0018)	式	1		2,988,214	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
第1期 令和8年度施工 準備工・移動工・片付工	式	1		1,494,107	オプション入力 単位数量 1 式	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
引船 鋼D 250PS型	日	3	144,089	432,267	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
		J01 運転・供用の指定	運転1日当り		DHT11220	
		J02 運転時間の指定	標準		管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
		J03 運転日当りの運転時間	4時間		単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	
		J05 就業時間	8時間		豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
高級船員	人	6	35,540	213,240	R0126 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通船員	人	12	29,050	348,600	R0127 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
曳航・係船資材	式	1		500,000	ZZ99*01*06001 管理費区分 0	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
第2期 令和9年度施工 準備工・移動工・片付工	式	1		1,494,107	歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 単位数量 1 式	
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
引船 鋼D 250PS型	日	3	144,089	432,267	DHT11220	
J01 運転・供用の指定	日	3	144,089	432,267	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
		J02 運転時間の指定	標準		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
		J03 運転日当りの運転時間	4時間		労務補正 1.010 00-00	
		J05 就業時間	8時間		豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
高級船員	人	6	35,540	213,240	R0126 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
普通船員	人	12	29,050	348,600	R0127 管理費区分 0	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
曳航・係船資材	式	1		500,000	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0019)	式	1		66,865,378		
仮設鋼矢板工 (0020)	式	1		33,984,576	工種 51:構造物工事（港湾）	
鋼矢板打ち込み (0021)	枚	362		11,869,980	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
パイプボンプ施工による 鋼矢板打ち込み	枚	362	27,360	9,904,320	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.476	36,570	17,407	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	0.952	32,250	30,702	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.476	22,870	10,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
パイプボンプ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.476	359,200	170,979	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0	
諸雑費1：対象						

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	人	1	35,440	35,440	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	76	155	11,780	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾅ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正 諸雑費1：対象		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
ｸﾛｰﾗｸﾚﾝ〔油圧駆動ｼﾝﾁ・ﾅｽﾞﾌﾞ〕						M000401212

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊	供用日	1.31	215,000	281,650	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転時間 K06 交替制割増 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		供用 持込 岩石工の割増対象にしない 標準 無し 補正無し 補正対象外 補正無し				
諸雑費(まるめ)	式	1		69	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		43,626	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=19%						
現場溶接	m	181	10,860	1,965,660	CB431580 11180.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 溶接種別		すみ肉脚長6mm				
溶接工					R0113	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	75.025	78.61 33,800 31,320	8,143	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.205	16.63 31,000 36,570	2,193	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	4.76		516.6	管理費区分 0
諸雑費	%	0.01		7.4	管理費区分 0
鋼矢板打ち込み・引抜き (0022)	枚	67		2,596,920	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8体以上
パイプボハマ施工による 鋼矢板打ち込み	枚	67	27,360	1,833,120	オプション入力 単位数量 10 枚

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.476	36,570	17,407	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	0.952	32,250	30,702	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	0.476	22,870	10,886	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
パイプボハマ杭打機運転 (陸上施工)	日	0.476	359,200	170,979	オプション入力 単位数量 1 日

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	人	1	35,440	35,440	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	76	155	11,780	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ハイブリッド(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW	供用日	1.31	23,100	30,261	M000503008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費1：対象					

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
クローラークレーン〔油圧駆動ウインチ・テラス型〕 排出ガス対策型(2014年規制)200t吊	供用日	1.31	215,000	281,650	M000401212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		供用 持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転時間		標準			
K06 交替制割増		無し			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(まるめ)	式	1		69	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		43,626	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=19%					
ハイブリッド施工による 鋼矢板引抜き	枚	67	11,400	763,800	オプション入力 単位数量 10 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役						単価補正 R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
とび工						R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)						オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)						単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
軽油						Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 461～480kN 60kW						M000503008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
ｸﾛｰﾗｰｸﾚﾝ〔油圧駆動ﾀｲﾝﾁ・ﾁｬﾝｼﾞﾌﾞ〕 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制)200t吊						M000401212 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 A地区

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し 補正対象外 補正無し			係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		69	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		17,372	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=18%					
仮設材賃料 (0023)	式	1		8,639,640	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	228	23,400	5,335,200	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 鋼矢板の種類		VL型			
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		18.5m/枚			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用日数(実数入力) J06 修理費及び損耗費の有無		86日 有 320日 無			労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	134	24,660	3,304,440	WB250150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 鋼矢板の種類 J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用日数(実数入力) J06 修理費及び損耗費の有無		VL型 19.5m/枚 86日 有 320日 無			
築堤マット (0024)	式	1		10,878,036	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
築堤マット製作	個	52	194,143	10,095,436	DA900020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 ビットの脱型の有無 J02 クレーン機種 J04 クロークレーン機種		有り クロークレーン 油圧駆動式 55t吊			
築堤マット運搬据付・仮置 (陸上連携方式)	個	52	15,050	782,600	DA900060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 作業種類(Cm1:E1)		据付			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 クレーンの指定(据付・仮置用) J06 クレーンの指定(積込用) J10 運搬車両の指定 J12 運搬車両1台築堤マツ積載個数(n0) J13 往復平均運搬距離(d) J14 労務構成 J15 水深区分		標準 標準 標準 1個 0km 玉掛・玉外の方が水中 水深15m未満の場合			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮栈橋 (0025)	式	1		23,412,362	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）	
上部工設置 (0026)	m	45		9,725,967	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
上部工架設・撤去工	t	31.648	19,620	620,933	WB252810 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格		架設 クローラークレーン油圧ラジック型50～55t吊				
覆工板設置・撤去工	m2	405	1,338	541,890	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格		設置 クローラークレーン油圧ラジック型50～55t吊				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト F10T M22*90mm	組	4,560	267	1,217,520	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト F10T M22*85mm	組	304	261	79,344	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト F10T M22*75mm	組	2,090	248	518,320	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
継手板 PL12X400X810	個	190	9,500	1,805,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						係数ランク 1 単価補正
継手板 PL16X160X810	個	380	5,200	1,976,000	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
継手板 PL9X280X460	個	190	3,200	608,000	ZZ99*01*02009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
スティフナー	個	342	2,300	786,600	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トッププレート	個	95	11,000	1,045,000	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
溝形鋼	式	1		527,360	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
溝形鋼 L=9000 7.5×80×200	t	2.652	180,000	477,360	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
溝形鋼運賃 2.652t	式	1		50,000	ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
下部工設置 (0027)	m	45		7,848,755	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
導柵設置・撤去工	本	76	9,730	739,480	WB252870 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 クローラレン規格		クローラレン油圧リフティング型50～55t吊			
杭橋脚打込み工	本	95	48,890	4,644,550	WB252850 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 H形鋼の型式		H400			
J02 ウォータージェットの有無		無			
J04 打込長		16m以下			
J05 クローラレン規格		クローラレン油圧リフティング型50～55t吊			
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	t	39.216	62,850	2,464,725	WB252860 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
J02 クローラレン規格		クローラレン油圧リフティング型50～55t吊			
仮設材賃料 (0028)	式	1		5,837,640	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
仮設材賃料（1年目）	式	1		5,837,640	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼賃料（上部工）	式	1		728,890	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
H形鋼杭賃料	本	16	17,690	283,040	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 H形鋼の種類		H400			
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力)		10m/本			
J03 供用日数(実数入力)		121日			
J04 継続工事の有無		有			
J05 総供用日数(実数入力)		371日			
J06 修理費及び損耗費の有無		無			
H形鋼杭賃料	本	4	10,620	42,480	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
J01 H形鋼の種類		H400			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用日数(実数入力) J06 修理費及び損耗費の有無		6m/本 121日 有 371日 無			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼杭賃料	本	19	21,230	403,370	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用日数(実数入力) J06 修理費及び損耗費の有無		H400 12m/本 121日 有 371日 無			オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼賃料（下部工）	式	1		3,529,250	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼杭賃料	本	95	37,150	3,529,250	WB251760 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 H形鋼の種類 J02 H形鋼1本当り長さ(実数入力) J03 供用日数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用日数(実数入力) J06 修理費及び損耗費の有無		H400 21m/本 121日 有 371日 無			WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
覆工板賃料	m2	405	3,900	1,579,500	WB251920 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
J01 仮設材区分		覆工板(鋼製 補強型)				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 供用月数(実数入力) J04 継続工事の有無 J05 総供用月数(実数入力) J07 修理費及び損耗費の計上		5月 有 13月 無			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設道路工 (0029)	式	1		8,754,520	工種 51:構造物工事（港湾）	
路体盛土 (0030)	m3	1,200		4,756,320	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8体以上	
路体(築堤)盛土	m3	1,160	268	310,880	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	
プレート[湿地] 7t級	%	10.932	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.911		15.88	単価補正 L001071001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			6.44 11,200 11,500			
運転手(特殊)	%	51.068		137.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			46.57 28,900 35,440			
普通作業員	%	17.021		45.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			21.14 25,400 22,870			
軽油	%	15.045		40.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.98 138 155			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.023		0.1	管理費区分 0	
積込(ホース)	m3	1,280	274	350,720	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.633		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			42.39 21,500 22,900			
運転手(特殊)	%	41.711		114.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.74 28,900 35,440			
軽油	%	18.613		51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	
標準構成比 標準単価 地区単価			18.87 138 155			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.043		0.15	管理費区分 0
土砂等運搬	m3	1,280	3,199	4,094,720	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 22.5km以下			M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・デティール] 10t積級	%	40.678		1,301	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)	%	44.962		1,438	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,600		
軽油	%	14.339		458.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
標準構成比 標準単価			14.89 138		

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			155		労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.4	管理費区分 0
大型土のう (0031)	式	1		3,451,800	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
大型土のう工	袋	273	11,850	3,235,050	オプション入力 単位数量 10 袋 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.204	36,570	7,460	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	人	0.204	31,010	6,326	単価補正 R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.204	22,870	4,665	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
大型土のう袋材 耐候性大型土のう φ110×高110cm 3年対応	枚	10	4,300	43,000	Y000561101001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
積込(θｰｽﾞ)	m3	10	274	2,740	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ﾊﾞｯｸﾙ(ｸﾛｰﾗ型)〔標準型〕 排出ｶﾞｽ対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.633	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)	%	41.711	38.74 28,900 35,440	114.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	18.613	18.87 138 155	51.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.043		0.15	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	10	3,199	31,990	CB210110 2742.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無		標準 ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 運搬距離(km) (DID区間無)		22.5km以下			係数ランク 1	単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.678		1,301	M000301005	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.962		1,438	R0115	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,600			
軽油	%	14.339		458.6	Z006702002	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			155			
諸雑費	%	0.021		1.4	管理費区分 0	
バックホリ(クロー型)運転	日	0.204	55,540	11,330	WK250500	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 作業区分		製作・設置				
J02 設置作業半径		5mを超え20m以下				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフレンスレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	日	0.204	52,400	10,689	L001130006	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正 1.000
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増		有り 補正しない				
諸雑費(率+まるめ)	式	1		300	ZS8000004	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=2%						
吸出し防止材設置	m2	250	867	216,750	CB224720 1026.3	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	20.026		173.7	R0102	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00
標準構成比			18.8			
標準単価			25,400			
地区単価			22,870			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	4.633		40.19	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.32 31,000 36,570		
吸出し防止材 吸出防止材 t=10mm ｳｴ繊維系 不織布	%	75.33		653.4	Y001006000001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			77.88 740 605		
諸雑費	%	0.011		0.11	管理費区分 0
敷鉄板設置 (0032)	式	1		546,400	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去					WB253610

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	399	240	95,760	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置			
敷鉄板賃料	枚	43	10,480	450,640	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数(日)(実数入力) J05 継続工事の有無 J06 総供用日数(日)(実数入力) J07 整備費の有無		22×1,524×6,096(mm) 無 136日 有 407日 無			
締切排水工 (0033)	式	1		713,920	オプション入力 工種 51:構造物工事（港湾）
締切排水工 (0034)	式	1		713,920	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
ポンプ設置・撤去	箇所	2	96,210	192,420	WB252320 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ポンプ運転	日	1	67,070	67,070	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		450以上1200(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		常時排水				
ポンプ運転	日	29	15,670	454,430	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 排水量区分		0以上120(m3/h)未満				
J02 全揚程		10m				
J03 排水方法		作業時排水				
直接工事費 (0035)	式	1		163,924,953		
共通仮設 (0036)	式	1		74,273,247		
共通仮設費 (0037)	式	1		66,308,247		
運搬費 (0038)	式	1		38,981,647	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0039)	式	1		13,265,900	オプション入力 第0024号内訳書	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
重建設機械分解組立輸送	回	2	5,027,000	10,054,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラレン系150t吊超え300t吊以下				
J03 分解組立用レン賃料補正係数		標準(1.0)				
重建設機械分解組立輸送	回	2	1,331,000	2,662,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラレン系35超80下(クマ0.6超2下				
J03 分解組立用レン賃料補正係数		標準(1.0)				
重建設機械分解組立輸送	回	1	549,900	549,900	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		BH山1.0上1.4下クマ・レバ0.4上0.6下				
J03 分解組立用レン賃料補正係数		標準(1.0)				
重建設機械器具等運搬					オプション入力	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0040)	式	1		2,280,000	第0025号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
アタッチメント分解組立運搬 往復	式	1		480,000	ZZ99*01*06004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トラックスケール分解組立運搬 測量室・発電機他	式	1		1,800,000	ZZ99*01*06005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
えい航船舶運搬 (0041)	式	1		2,392,076	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
積込・荷卸し えい航船舶運搬	式	1		1,102,120	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
ラフレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)60t吊	日	4	102,000	408,000	DHT20902 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
クローラークレーン(油圧駆動式) 200t吊	日	4	173,530	694,120	DHT20670 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
運搬 えい航船舶運搬	式	1		1,289,956	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
トレー 70t積	日	4	172,489	689,956	DHT20580 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
誘導車両 先導・後導	回	4	100,000	400,000	ZZ99*01*06002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
特車申請	回	4	50,000	200,000	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設材運搬 (0042)	式	1		21,043,671	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8体以上
仮栈橋		式	1		5,747,767	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	84.24	4,070	342,856	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			40km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	414.004	11,250	4,657,545	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分			北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)			303km			
J04 製品長区分			12m以内			
J05 運搬割増率			各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)			0			
J07 その他の諸料金の有無			無			
仮設材等の積込み取卸し費		t	84.24	1,500	126,360	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 作業区分			積込み、取卸し(片道分)			

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	414.004	1,500	621,006	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				
銅矢板	式	1		14,911,730	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (銅矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	717.255	19,290	13,835,848	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・西国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		664km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	717.255	1,500	1,075,882	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
敷鉄板	式	1		384,174	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
仮設材等の運搬 (銅矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	68.972	4,070	280,716	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・西国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		40km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の積込み取卸し費	t	68.972	1,500	103,458	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)				
準備費 (0043)	式	1		200,000	工種 99:	
特車申請					オプション入力	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0044)	式	1		200,000	第0028号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
特車申請	回	4	50,000	200,000	ZZ99*01*06003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
事業損失防止施設費 (0045)	式	1		16,702,600	工種 99:	
水質汚濁防止膜 (0046)	式	1		16,702,600	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
汚濁防止膜設置	m	200	6,363	1,272,600	DH190150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜	式	1		15,430,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜 H6×L=20m 連続7ポートφ300	スパン	10	1,510,000	15,100,000	ZZ99*01*10001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
汚濁防止膜運搬費 兵庫～青森	式	1		330,000	ZZ99*01*10003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
技術管理費 (0047)	式	1		1,840,000	工種 99:	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
アスベスト調査 (0048)	式	1		1,840,000	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
アスベスト調査 定性分析・採取・報告書	検体	20	92,000	1,840,000	ZZ99*01*03008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
宮繕費 (0049)	式	1		7,690,000	工種 99:	
宿泊費 (0050)	式	1		7,690,000	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上	
宿泊費	人	769	10,000	7,690,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0	

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労務補正 1.010 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0051)	式	1		894,000		
現場環境改善費（率計上） (0052)	式	1		894,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0053)	式	1		7,965,000		
主たる工種	51:構造物工事（港湾）					
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%				
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00			
週休2日補正	4週8休以上		1.02			
純工事費 (0054)	式	1		238,198,200		
現場管理費 (0055)	式	1		55,881,000		
施工地域等補正	地方港湾（3）（一般交通の影響を受けない場合）	0.00%				
工期日数	0日間					
冬期日数	0日間					
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%			
施工時期補正	任意設定		0.72%			
緊急工事補正	補正なし		0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%			
週休2日補正	4週8休以上		1.03			
工事原価 (0056)	式	1		294,079,200		

青森県

入力データリスト（本01）

工事名	十和田八幡平国立公園環境上質化（宇樽部地区船舶撤去）工事			事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般管理費等 (0057)	式	1		43,520,800	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0058)	式	1		337,600,000	
消費税額及び地方消費税額 (0059)	式	1		33,760,000	
工事費計 (0060)	式	1		371,360,000	