

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 土対 第14-1号

設計書番号 508-060-0232

国道338号道路災害防除地質調査業務委託

設計書

下北郡佐井村大字長後

2026年12月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 式		
	機械ボーリング	1	式
	サンディング及び原位置試験	1	式
	物理探査	1	式
設計額	8,635,000 円 (内消費税 785,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 式		
	解析等調査	1	式
	物理探査	1	式
設計額	8,635,000 円 (内消費税 785,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		2,603,480		
直接調査費							
		式	1		1,982,483		
機械ボーリング							
		式	1		348,150		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 1号
		m	1	19,400	19,400		
土質ボーリング(オールコアボーリング)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 2号
		m	2	37,500	75,000		
岩盤ボーリング(オールコアボーリング)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 3号
		m	7	36,250	253,750		
サンディング及び原位置試験							
		式	1		176,950		
標準貫入試験	砂・砂質土						単 4号
		回	1	11,050	11,050		
標準貫入試験	礫混じり土砂						単 5号
		回	2	15,750	31,500		
標準貫入試験	軟岩						単 6号
		回	7	19,200	134,400		
総合解析							
		式	1		169,600		
解析等調査							内 1号
		式	1		169,600		
物理探査							
		式	1		1,159,405		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託					業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
弾性波探査	スタッキング法						内 2号	
		(km)式	(0.02)1		1,159,405			
電子成果品作成費								
		式	1		126,378			
電子成果品作成費(機械ボースリンク)	対象額:694,700							
		式	1		56,000			
電子成果品作成費(弾性波探査)	対象額:1,159,405 対象額×2.15%+45,451							
		式	1		70,378			
検定費等								
		式	1		2,000			
検定費等							単 7号	
		本	1	2,000	2,000			
間接調査費								
		式	1		620,997			
運搬費								
		式	1		39,720			
運搬費							内 3号	
		式	1		39,720			
準備費								
		式	1		457,282			
準備及び跡片付け							内 4号	
		式	1		305,000			
調査孔閉塞							内 5号	
		式	1		8,785			
給水費(ポンプ運転)							内 6号	
		式	1		23,400			

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種 項 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場準備跡片づけ(弾性波探査)	スタッキング法						内 7号
		(km)式	(0.02)1		120,097		
仮設費							
		式	1		67,750		
足場仮設							内 8号
		式	1		67,750		
旅費交通費							
		式	1		42,382		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,980,483 地質調査業務						
		式	1		42,382		
施工管理費							
		式	1		13,863		
施工管理費	対象額:1,980,483 0.7%						
		式	1		13,863		
純調査費							
		式	1		2,603,480		
間接費							
		式	1		1,966,520		
諸経費							内 9号
		式	1		1,966,520		
一般調査業務費							
		式	1		4,570,000		

業務委託費内訳書

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査							
		式	1		1, 193, 348		
直接業務費							
		式	1		1, 193, 348		
解析等調査							
		式	1		142, 320		
解析等調査							内 10号
		式	1		142, 320		
物理探査							
		式	1		1, 051, 028		
弾性波探査							内 11号
		(km)式	(0.02)1		1, 051, 028		
共通							
		式	1		193, 600		
共通							
		式	1		193, 600		
打合せ等							
		式	1		193, 600		
打合せ							内 12号
		業務	1		193, 600		
直接原価（その他原価除く）							
		式	1		1, 386, 948		
その他原価							内 13号
		式	1		746, 871		
一般管理費等							内 14号
		式	1		1, 146, 181		

業務委託費内訳書

[illegible]

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	佐井村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	解析等調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ						内 15号 02-02-19
WS201101		業務	1		84, 800	管理費区分：0
断面図等の作成						内 16号 02-02-19
WS201102		業務	1		84, 800	管理費区分：0
合計					169, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	弾性波探査	スタッキング法				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測線設定 スタッキング法						内 17号 02-02-23
WS201203		(km) 式	(0. 02) 1		466, 683	管理費区分：0
観測 スタッキング法						内 18号 02-02-23
WS201204		(km) 式	(0. 02) 1		692, 722	管理費区分：0
合計					1, 159, 405	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	運搬費					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	資機材運搬					
	WS201419		式	1		39, 720
	合計					39, 720

内 19号 S3-02-03
管理費区分：0

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	準備及び跡片付け					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	準備及び跡片付け					
	WS201501		業務	1		305, 000
	合計					305, 000

内 20号 02-02-17
管理費区分：0

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	調査孔閉塞						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
調査孔閉塞		WS201701					単 15号 02-02-17 管理費区分：0
			箇所	1	8,785	8,785	
合計						8,785	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	給水費(ポンプ運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ポンプ運転)		WS203401					単 16号 02-02-17 管理費区分：0
			箇所	1	23,400	23,400	
合計							
						23,400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	現場準備跡片づけ(弾性波探査)	スタッキング® 法					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場準備及び跡片付け スタッキング® 法 WS203502							内 21号 02-02-24 管理費区分：0
			(km) 式	(0.02) 1		120,097	
合計						120,097	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
平坦地足場 高さ0.3m以下		WS201813					単 17号 02-02-15 管理費区分：0
			箇所	1	67,750	67,750	
合計							
						67,750	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1		2, 601, 480	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	75. 7			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		1, 969, 320	純調査費×75. 7% 管理費区分 : 0
調整額						
					-2, 800	管理費区分 : 0
合計					1, 966, 520	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	解析等調査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費 WS202302							内 22号 02-02-19 管理費区分：0
			業務	1		72, 000	
断面図等の作成 直接人件費 WS202303							内 23号 02-02-19 管理費区分：0
			業務	1		70, 320	
合計							
						142, 320	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	弾性波探査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備						内 24号 02-02-22
WS202501		(km) 式	(0. 02) 1		183, 040	管理費区分 : 0
現地踏査						内 25号 02-02-22
WS202502		(km) 式	(0. 02) 1		113, 661	管理費区分 : 0
資料検討						内 26号 02-02-22
WS202503		(km) 式	(0. 02) 1		67, 262	管理費区分 : 0
解析						内 27号 02-02-22
WS202504		(km) 式	(0. 02) 1		367, 515	管理費区分 : 0
照査						内 28号 02-02-22
WS202506		(km) 式	(0. 02) 1		51, 022	管理費区分 : 0
報告書とりまとめ						内 29号 02-02-22
WS202505		(km) 式	(0. 02) 1		268, 528	管理費区分 : 0
合計					1, 051, 028	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	打合せ					
	WS204301		業務	1		193, 600
	合計					193, 600

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
	直接人件費（解析等調査）					
			式	1		1, 386, 948
	$\alpha / (1 - \alpha)$					
			%	53. 85		
	その他原価					
			式	1		746, 871
	合計					746, 871

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		2, 133, 819	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 149, 061	管理費区分 : 0
調整額						
					-2, 880	管理費区分 : 0
合計					1, 146, 181	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号 WS201101	資料整理とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)	Q040022002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号 WS201102	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)	Q040023002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号 WS201203	測線設定 スタッキング法						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師 外業	R0501						[] [1]
			人	2. 028	58, 300	118, 232	管理費区分：0
主任地質調査員 外業	R0502						[] [1]
			人	2. 132	45, 500	97, 006	管理費区分：0
地質調査員 外業	R0503						[] [1]
			人	6. 5	35, 200	228, 800	管理費区分：0
機械経費	ZS7S10400						[1] []
			式	1		7, 548	直接人件費の1. 7% 管理費区分：0
材料費	ZS7S10600						[1] []
			式	1		15, 097	直接人件費の3. 4% 管理費区分：0
合計							
						466, 683	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号 WS201204	観測 スタッキング 法						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師 外業	R0501						[] [1]
			人	2. 496	58, 300	145, 516	管理費区分：0
主任地質調査員 外業	R0502						[] [1]
			人	3. 224	45, 500	146, 692	管理費区分：0
地質調査員 外業	R0503						[] [1]
			人	8. 112	35, 200	285, 542	管理費区分：0
機械経費	ZS7S10400						[1] []
			式	1		78, 574	直接人件費の13. 6% 管理費区分：0
材料費	ZS7S10600						[1] []
			式	1		36, 398	直接人件費の6. 3% 管理費区分：0
合計						692, 722	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS201419	資機材運搬					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
トラック クレーン装置付2. 9t吊 2t積 KS100301						単 18号 S3-02-03
		台・日	2	19, 860	39, 720	管理費区分：0
合計					39, 720	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS201501	準備及び跡片付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け Q040017001						
		業務	1		305, 000	管理費区分：0
合計					305, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS203502	現場準備及び跡片付け スタッピング 法					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師 外業						
R0501		人	0. 578	58, 300	33, 697	管理費区分：0
主任地質調査員 外業						
R0502		人	0. 952	45, 500	43, 316	管理費区分：0
地質調査員 外業						
R0503		人	1. 224	35, 200	43, 084	管理費区分：0
合計					120, 097	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS202302	資料整理とりまとめ 直接人件費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(解析等調査業務費)						
Q040022001		業務	1		90, 000	管理費区分：0
補正係数						
IH3160000			0. 8		72, 000	対象額：90, 000 管理費区分：0
合計					72, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001							管理費区分：0
			業務	1		87,900	
補正係数 IH3160000							対象額：87,900 管理費区分：0
				0.8		70,320	
合計							70,320

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号 WS202501	計画準備						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 04	70, 900	73, 736	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1. 04	62, 600	65, 104	
技師(C)		R0405					管理費区分：0
			人	1. 04	42, 500	44, 200	
合計							
						183, 040	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号 WS202502	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 144	70, 900	81, 109	
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	0. 52	62, 600	32, 552	
合計						113, 661	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号 WS202503	資料検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 <							

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号 WS202504	解析						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長	R0401						管理費区分：0
			人	0. 624	82, 800	51, 667	
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 04	70, 900	73, 736	
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	1. 82	62, 600	113, 932	
技師 (B)	R0404						管理費区分：0
			人	2. 6	49, 300	128, 180	
合計							
						367, 515	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号 WS202506	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長 R0401							管理費区分：0
			人	0. 26	82, 800	21, 528	
主任技師 R0402							管理費区分：0
			人	0. 416	70, 900	29, 494	
合計							
						51, 022	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号 WS202505	報告書とりまとめ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
理事・技師長		R0401					管理費区分：0
			人	0. 78	82, 800	64, 584	
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 04	70, 900	73, 736	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	2. 08	62, 600	130, 208	
合計							
						268, 528	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号 WS204301	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師 (A)		R0403					管理費区分：0
			人	1	62, 600	62, 600	
技師 (B)		R0404					管理費区分：0
			人	0. 5	49, 300	24, 650	
合計							
						193, 600	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66m m	単位	m	単位数量	1	単価	19, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 砂・砂質土 WS201302							単 8号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	19, 400	19, 400		
合計						19, 400		
単価						19, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	37, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂 WS201303							単 9号 02-02-02	
			m	1	37, 500	37, 500	管理費区分：0	
合計								
						37, 500		
単価							円／m	
						37, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	岩盤ホーリング（オールコアホーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩 WS203001							単 10号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	36, 250	36, 250		
合計						36, 250		
単価						36, 250	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	11, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土 WS200702							単 11号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	11, 050	11, 050		
合計						11, 050		
単価						11, 050	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	15,750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂 WS200703							単 12号 02-02-08	
			回	1	15,750	15,750	管理費区分：0	
合計						15,750		
単価						15,750	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	19, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 WS200706							単 13号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	19, 200	19, 200		
合計						19, 200		
単価						19, 200	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費 WS204601							単 14号 02-02-21 管理費区分：0	
			本	1	2,000	2,000		
合計						2,000		
単価						2,000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WS201302	土質ホーリング（オールコアホーリング） 砂・砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	19, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 砂・砂質土		Q040011017	m	1	19, 400	19, 400	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		19, 400	対象額：19, 400 管理費区分：0	
合計						19, 400		
単価						19, 400	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WS201303	土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	37, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 礫混じり土砂		Q040011018	m	1	37, 500	37, 500	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		37, 500	対象額：37, 500 管理費区分：0	
合計						37, 500		
単価						37, 500	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WS203001	岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩		単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 軟岩 Q040012001							管理費区分：0	
			m	1	36, 250	36, 250		
補正係数 IH3160000							対象額：36, 250 管理費区分：0	
				1		36, 250		
合計								
						36, 250		
単価							円／m 36, 250	
						36, 250		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WS200702	標準貫入試験 砂・砂質土		単位	回	単位数量	1	単価	11, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土 Q040014002							管理費区分：0	
			回	1	11, 050	11, 050		
合計						11, 050		
単価						11, 050	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WS200703	標準貫入試験 礫混じり土砂		単位	回	単位数量	1	単価	15, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂 Q040014003							管理費区分：0	
			回	1	15, 750	15, 750		
合計						15, 750	円／回	
単価						15, 750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	19, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 Q040014006							管理費区分：0	
			回	1	19, 200	19, 200		
合計						19, 200	円／回	
単価						19, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS204601	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費								
Z040059005001			本	1	2, 000	2, 000	管理費区分：0	
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8, 785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞								
Q040017004			箇所	1	8, 785	8, 785	管理費区分：0	
合計						8, 785		
単価						8, 785	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS203401	給水費(ポンプ運転)		単位	箇所	単位数量	1	単価	23, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下		Q040017005					管理費区分：0	
			箇所	1	23, 400	23, 400		
合計						23, 400		
単価						23, 400	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS201813	平坦地足場 高さ0. 3m以下		単位	箇所	単位数量	1	単価	67, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平坦足場 高さ0. 3m以下		Q040016010					管理費区分：0	
			箇所	1	67, 750	67, 750		
補正係数		IH3160000					対象額：67, 750 管理費区分：0	
				1		67, 750		
合計								
						67, 750		
単価							円／箇所	
						67, 750		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 KS100301	トラック クレーン装置付2. 9t吊 2t積		単位	台・日	単位数量	1	単価	19, 860
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z040011002			L	7. 8	156	1, 216	管理費区分：0	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 34	34, 400	11, 696	管理費区分：0	
トラック クレーン装置付2. 9t吊2t積								
MT40010026			時間	2	477	954	管理費区分：0	
トラック クレーン装置付2. 9t吊2t積								
ML40010026			日	1	6, 000	6, 000	管理費区分：0	
合計						19, 866		
単価						19, 860	円／台・日	

登録単価

[illegible]

直接人件費一覽表（地質調査業務（解析等調査））

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
解析等調査 解析等調査	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	142,320
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900	
物理探査 弾性波探査	R0401	理事・技師長		1.664	82,800	1,051,028
	R0402	主任技師		4.94	70,900	
	R0403	技師(A)		6.24	62,600	
	R0404	技師(B)		2.6	49,300	
	R0405	技師(C)		1.04	42,500	
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師		1.5	70,900	193,600
	R0403	技師(A)		1	62,600	
	R0404	技師(B)		0.5	49,300	
合 計	Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費「市場単価」	0.8	90,000	1,386,948
	Q040023001	断面図等の作成	直接人件費「市場単価」	0.8	87,900	
	R0401	理事・技師長		1.664	82,800	
	R0402	主任技師		6.44	70,900	
	R0403	技師(A)		7.24	62,600	
	R0404	技師(B)		3.1	49,300	
	R0405	技師(C)		1.04	42,500	

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）〔構成比（％）〕
R0114	運転手(特殊)	内外業区分なし	34,400 [78.8]
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0501	地質調査技師	外業	58,300 [65.0]
R0502	主任地質調査員	外業	45,500 [65.0]
R0503	地質調査員	外業	35,200 [65.0]

材料単価リスト

[illegible]

市場単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 砂・砂質土	19,400
Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 礫混じり土砂	37,500
Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 軟岩	36,250
Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	11,050
Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	15,750
Q040014006	標準貫入試験	軟岩	19,200
Q040016010	平坦足場	高さ0.3m以下	67,750
Q040017001	準備及び跡片付け		305,000
Q040017004	調査孔閉塞		8,785
Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	23,400
Q040022001	資料整理とりまとめ	直接人件費（解析等調査業務費）	90,000
Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費）	106,000
Q040023001	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費）	87,900
Q040023002	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費）	106,000

機械損料単価リスト

[illegible]

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査 (0001)	式	1		2,603,480	
直接調査費 (0002)	式	1		1,982,483	
機械ホーリング [※] (0003)	式	1		348,150	
土質ホーリング [※] (オールコアホーリング [※]) (0004)	m	1	19,400	19,400	オプション入力 第0001号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土質ホーリング [※] (オールコアホーリング [※]) 砂・砂質土	m	1	19,400	19,400	WS201302 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			
J03 孔径		φ66mm			
土質ホーリング [※] (オールコアホーリング [※]) (0005)	m	2	37,500	75,000	第0002号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0
Q01 地質		礫混じり土砂			
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 せん孔方向 J03 孔径		鉛直下方[1.00] φ 66mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂	m	1	37,500	37,500	WS201303 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) (0006)	m	7	36,250	253,750	第0003号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		軟岩 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
サウンディング及び原位置試験 (0007)	式	1		176,950	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準貫入試験 (0008)	回	1	11,050	11,050	オプション入力 第0004号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
標準貫入試験 砂・砂質土	回	1	11,050	11,050	WS200702 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
標準貫入試験 (0009)	回	2	15,750	31,500	オプション入力 第0005号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	15,750	15,750	WS200703 管理費区分 0	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
標準貫入試験 (0010)	回	7	19,200	134,400	第0006号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 地質		軟岩				
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	WS200706 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
総合解析 (0011)	式	1		169,600		
解析等調査 (0012)	式	1		169,600	第0001号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
Q01 種別		資料整理とりまとめ				
Q01 種別		断面図等の作成				
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
資料整理とりまとめ	業務	1	84,800		単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
					WS201101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		1本			
断面図等の作成	業務	1	84,800		WS201102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
					J01 土質ボーリング本数 1本
物理探査 (0013)	式	1		1,159,405	
弾性波探査 (0014)	(km)式	0.02		1,159,405	第0002号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 探査法		スタッキング法			
Q02 区分		測線設定			
Q02 区分		観測			
J02 測線延長(スタッキング法)		0.02km			

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測線設定 スタッキング法	(km)式	0.02		466,683	WS201203 管理費区分 0
J01 測線延長		0.02km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
観測 スタッキング法	(km)式	0.02		692,722	WS201204 管理費区分 0
J01 測線延長		0.02km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0015)	式	1		126,378	
電子成果品作成費(機械ボーリング) (0016)	式	1		56,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 Y 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費(弾性波探査) (0017)	式	1		70,378	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 Y 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
検定費等 (0018)	式	1		2,000	
検定費等 (0019)	本	1	2,000	2,000	第0007号単価表 単位数量 1 本 体系分類 12:地質調査業務(一般調
Q01 作業区分		国土地盤情報データベース検定費			技術経費率 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
国土地盤情報データベース検定費	本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
間接調査費 (0020)	式	1		620,997	
運搬費 (0021)	式	1		39,720	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運搬費 (0022)	式	1		39,720	第0003号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		資機材運搬			
資機材運搬	式	1		39,720	WS201419 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2.9t吊 2t積			
J02 片道所要時間		1時間			
J03 運転台・日数		2台・日			
準備費 (0023)	式	1		457,282	
準備及び跡片付け (0024)	式	1		305,000	第0004号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
準備及び跡片付け	業務	1		305,000	WS201501 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
調査孔閉塞 (0025)	式	1		8,785	第0005号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
調査孔閉塞	箇所	1	8,785	8,785	WS201701 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
給水費(ポンプ運転) (0026)	式	1		23,400	第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0%
給水費(ポンプ運転)	箇所	1	23,400	23,400	WS203401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
現場準備跡片づけ(弾性波探査) (0027)	(km)式	0.02		120,097	第0007号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 12:地質調査業務(一般調	
Q01 探査法 J02 測線延長(スタッキング法)		スタッキング法 0.02km			技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
現場準備及び跡片付け スタッキング法	(km)式	0.02		120,097	WS203502 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 測線延長		0.02km				
仮設費 (0028)	式	1		67,750		
足場仮設 (0029)	式	1		67,750	第0008号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 種別	平坦地足場(高さ0.3m以下)				技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
平坦地足場 高さ0.3m以下	箇所	1	67,750	67,750	WS201813 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 ホールنگ深度		50m以下[1.00]			単価補正
旅費交通費 (0030)	式	1		42,382	
旅費(率計上・宿泊無) (0031)	式	1		42,382	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調
地質調査業務					技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
施工管理費 (0032)	式	1		13,863	
施工管理費 (0033)	式	1		13,863	単位数量 1 式

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						体系分類 12:地質調査業務（一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
純調査費 (0034)	式	1			2,603,480		
間接費 (0035)	式	1			1,966,520		
諸経費 (0036)	式	1			1,966,520	第0009号内訳書	
諸経費率＝75.7%							
一般調査業務費 (0037)	式	1			4,570,000		
解析等調査 (0038)	式	1			1,193,348		
直接業務費 (0039)	式	1			1,193,348		
解析等調査 (0040)	式	1			142,320		
解析等調査 (0041)	式	1			142,320	第0010号内訳書 単位数量 1 式	
Q01 種別 資料整理とりまとめ						体系分類 13:地質調査業務（解析等 技術経費率	

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 種別 J01 土質ボーリング本数		断面図等の作成 1本			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
資料整理とりまとめ 直接人件費	業務	1		72,000	WS202302 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 土質ボーリング本数		1本			単価補正
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		70,320	WS202303 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 土質ボーリング本数		1本			単価補正
物理探査 (0042)	式	1		1,051,028	
弾性波探査 (0043)	(km)式	0.02		1,051,028	第0011号内訳書 単位数量 1 (km)式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分 Q01 区分		計画準備 現地踏査 資料検討 解析 照査			

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	Q01 区分	報告書とりまとめ			豪雪割増
	J01 探査法	スタッキング法			潮間割増 0%
	J03 測線延長(スタッキング法)	0.02km			
計画準備	(km)式	0.02		183,040	WS202501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 探査法	スタッキング法			
	J03 測線延長(スタッキング法)	0.02km			
現地踏査	(km)式	0.02		113,661	WS202502 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 探査法	スタッキング法			
	J03 測線延長(スタッキング法)	0.02km			
資料検討	(km)式	0.02		67,262	WS202503 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
	J01 探査法	スタッキング法			
	J03 測線延長(スタッキング法)	0.02km			
解析	(km)式	0.02		367,515	WS202504 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
	J01 探査法	スタッキング法			
	J03 測線延長(スタッキング法)	0.02km			

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
照査	(km)式	0.02	スタッキング法	51,022	潮間割増 0%
					単価補正
					WS202506 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
報告書とりまとめ	(km)式	0.02	スタッキング法	268,528	単価補正
					WS202505 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
					単価補正
共通 (0044)	式	1		193,600	
共通 (0045)	式	1		193,600	
打合せ等 (0046)	式	1		193,600	
打合せ (0047)	業務	1		193,600	第0012号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
	Q01 種別	打合せ			

入力データリスト

業務名	国道338号道路災害防除地質調査業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
打合せ	業務	1		193,600	WS204301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 佐井村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 中間打合せ回数		1回			
直接原価（その他原価除く） (0048)	式	1		1,386,948	
その他原価 (0049)	式	1		746,871	第0013号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0050)	式	1		1,146,181	第0014号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
解析等調査業務費 (0051)	式	1		3,280,000	
業務価格 (0052)	式	1		7,850,000	
消費税相当額 (0053)	式	1		785,000	
業務委託料 (0054)	式	1		8,635,000	