

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第3700号

設計書番号 508-010-0166

広瀬川河川改良工事

実施 設計書

東津軽郡蓬田村大字広瀬地内
～東津軽郡蓬田村大字広瀬地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 200 m		
	河床掘削	2,800	m3
	伐木工	1,000	m2
設計額	15,026,000 円 (内消費税 1,366,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		6,395,746		
河川土工							
		式	1		6,064,800		
掘削工							
		式	1		1,052,800		
掘削	土質:土砂,施工方法:ホフソット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	2,800		1,052,800		
残土処理工							
		式	1		5,012,000		
土砂等運搬							内 2号
		m3	2,800		4,597,600		
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号
		m3	2,800		414,400		
伐木工							
		式	1		330,946		
伐木除根工							
		式	1		330,946		
伐木・伐竹							内 4号
		m2	1,000		135,000		
集積積込み							内 5号
		m2	1,000		68,000		
伐木伐竹運搬							内 6号
		m3	40		127,946		
直接工事費							
		式	1		6,395,746		

設計内訳書（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設							
		式	1		1,444,012		
共通仮設費							
		式	1		625,012		
準備費							
		式	1		200,000		
木根等処分費							内 7号
		式	1		200,000		
技術管理費							
		式	1		316,012		
施工調査費							内 8号
		式	1		316,012		
現場環境改善費							
		式	1		109,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		109,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		819,000		
純工事費							
		式	1		7,839,758		
現場管理費							
		式	1		3,375,000		
工事原価							
		式	1		11,214,758		
一般管理費等							
		式	1		2,445,242		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 01:河川工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川工事		合算工事：			
対象工事費	6, 595, 746	直接工事費	6, 395, 746	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	200, 000 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	200, 000	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			2, 128				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			2, 128	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		6, 593, 618 6, 395, 746	現工事	0 0	合算工事	0 0
共通仮設費（率分）	率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		12. 31% 1. 0 1. 00 1. 0 12. 43%		0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%		0. 00% 0. 00 0. 00
	計上額		819, 000		0		0
				調整工事計上額			
				0			

#

共通仮設費内訳

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	516,012				
運搬費	0	準備費	200,000	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	316,012
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,444,012

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	7,839,758	単独（追加工事）直接工事費	6,395,746	単独（追加工事）共通仮設費	1,444,012
非対象額計（－）		318,140			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		316,012	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		2,128	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		7,521,618	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		7,323,746		0	0
現場管理費	率（補正前）	43.40%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.60%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	44.88%		0.00%	
	計上額	3,375,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	11,214,758				
純工事費	7,839,758	現場管理費	3,375,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	2,128				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	2,128		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	11,212,630	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	11,014,758		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.83%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.83%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	11,212,630		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,445,242				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	蓬田村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 60%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,395,746
	準備費に含まれる処分費			200,000
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,595,746
	共通仮設費 (率分)	6,593,618	12.43	819,000
	準備費			200,000
	技術管理費			316,012
現場環境改善費対象工事費				6,395,746
	現場環境改善費 (率分)	6,395,746	1.71	109,000
現場管理費対象純工事費				7,839,758
	現場管理費	7,521,618	44.88	3,375,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				11,214,758
	一般管理費等	11,212,630	21.83	2,445,242
	業務委託費			0
工事価格				13,660,000
消費税等相当額				1,366,000
工事費計				15,026,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	2, 800	376	1, 052, 800		管理費区分 : 0
合計						1, 052, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		5,000m3未満,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),40以下						単 1号 02-01-06
WB211810			m3	2,800	351	982,800		管理費区分:0
積込(ﾙｰｽﾞ)		土砂,土量50,000m3未満						02-01-02
CB210020			m3	2,800	273	764,400		管理費区分:0
土砂等運搬		標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	2,800	1,018	2,850,400		管理費区分:0
合計						4,597,600		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地	CB210610	残土受入れ地での処理						02-01-02
			m3	2,800	148	414,400		管理費区分:0
合計								
						414,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	伐木・伐竹							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伐木・伐竹(伐木除根)		伐木(人力:中)10～50本100m2未満						03-02-03
CB320510			m2	1, 000	135	135, 000		管理費区分 : 0
合計								
						135, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	集積積込み						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	無し, 全ての費用						03-02-03
CB320560		m2	1, 000	68	68, 000		管理費区分 : 0
合計					68, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	伐木伐竹運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬(伐木除根)	機械施工, 無し, 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						03-02-03
CB320580		m3	38	3, 367	127, 946		管理費区分 : 0
合計					127, 946		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	木根等処分費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 2号 01-02-02 管理費区分：0
			t	10	20,000	200,000		
合計								
						200,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	施工調査費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
施工調査費								単 3号
*			式	1		316, 012		管理費区分：0
合計						316, 012		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積 0. 6m3), 40以下	単位	m3	単位数量	100	単価	351
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 4号 02-01-06	
WK210340			日	0. 357	98, 350	35, 110	管理費区分：0	
合計						35, 110		
単価						351	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	単価	20, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 木くず (生木) (枝・幹)								
Y007600001001			t	100	20, 000	2, 000, 000	管理費区分：T	
合計						2, 000, 000		
単価						20, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	3号	施工調査費		単位	式	単位数量	1	単価	316,012
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m Z237230145								管理費区分：5	
			km	0.2	1,580,064	316,012			
合計							316,012		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133	156	20, 748	管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						98, 350		
単価						98, 350	円／日	

登録単価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
築堤・護岸 (0001)		式	1		6,395,746	
河川土工 (0002)		式	1		6,064,800	
掘削工 (0003)		式	1		1,052,800	工種 01:河川工事
掘削 (0004) (P)		m3	2,800		1,052,800	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	2,800	376	1,052,800	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
残土処理工 (0005)	式	1		5,012,000	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0006)	m3	2,800		4,597,600	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)		m3	2,800	351	982,800	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工数量			5,000m3未満			
J02 積込機種・規格			バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			
J03 運搬距離(m)			40以下			
積込(ルース)		m3	2,800	273	764,400	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質			土砂			
J02 作業内容			土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3		%	39.749		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				42.39		
標準単価				21,500		
地区単価				22,900		
運転手(特殊)		%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				38.74		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油						Z006702002

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		%	18.788		51.38	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				18.87		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.032		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬		m3	2,800	1,018	2,850,400	CB210110 875.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場			標準			
J02 積込機種・規格			バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)		
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
J04 DID区間の有無			無し			
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			4.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.835		415.3	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				44.67		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		
供用日当りの損耗品費				747		
運転手(一般)		%	44.67		454.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油						単価補正
		%	14.484		147.3	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 蓬田村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.011		1.1	管理費区分 0
整地 (0007) (P)		m3	2,800		414,400	第0003号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
Q01 作業区分			残土受入れ地での処理			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 敷均し費			整地			単価地区 蓬田村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	2,800	148	414,400	CB210610 127.07
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 蓬田村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.2		31.47	L001010007
標準構成比				22.45		管理費区分 0
標準単価				8,800		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 蓬田村

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0
伐木工 (0008)	式	1		330,946	オプション入力
伐木除根工 (0009)	式	1		330,946	オプション入力 工種 01:河川工事
伐木・伐竹 (0010)	m2	1,000		135,000	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
伐木・伐竹(伐木除根)		m2	1,000	135	135,000	CB320510 125.84 管理費区分 0			
J01 樹木・竹 樹木密集度及び施工区分		伐木(人力:中)10～50本100m2未満				歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
特殊作業員		%	56.559	56.23	76.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比							
		標準単価		28,300					
		地区単価		30,700					
土木一般世話役		%	24.006	22.17	32.58	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
		標準構成比							
		標準単価		31,000					
		地区単価		36,210					
普通作業員		%	10.338	12.51	14.03	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06			
		標準構成比							

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.085		12.33	管理費区分	0
諸雑費	%	0.012		0.1	管理費区分	0
集積積込み (0011)	m2	1,000		68,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
集積積込み(機械施工)(伐木除根)	m2	1,000	68	68,000	CB320560 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	61.067 0 蓬田村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 除根作業の有無 J02 費用の内訳		無し 全ての費用				
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3 標準構成比 標準単価	%	24.514	25.92 14,700	16.9	M000202133 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	0 蓬田村

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			15,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
掘み装置 開口幅1700～2000爪幅400～750mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.829	4.07 2,310 2,460	2.64	M000291001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.365	33.82 28,900 35,090	25.07	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.901	18.27 31,000 36,210	13.03	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.904	7.48 25,400 22,640	4.07	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	10.444		7.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.44			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.043		0.03	管理費区分 0	
伐木伐竹運搬 (0012)	m3	40		127,946	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
運搬(伐木除根)	m3	38	3,367	127,946	CB320580 3059.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 積込条件	機械施工				
	J02 除根作業の有無	無し				
	J03 DID区間の有無	無し				
	J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	60.0km以下				
	J10 費用の内訳	全ての費用				
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止)					M007500157	

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	53.08	58.43 35,847 35,100 747	1,787	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.169	30.16 23,600 30,290	1,184	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.721	11.41 138 156	394.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		1.4	管理費区分 0	
直接工事費 (0013)	式	1		6,395,746		
共通仮設 (0014)	式	1		1,444,012		
共通仮設費						

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0015)	式	1		625,012	
準備費 (0016)	式	1		200,000	工種 99:
木根等処分費 (0017)	式	1		200,000	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	10	20,000	200,000	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0018)	式	1		316,012	工種 99:
施工調査費 (0019)	式	1		316,012	第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 蓬田村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
Q01 施工調査費		施工調査費			

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)			
施工調査費		式	1		316, 012	* 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
測量設計費(河川維持) 踏査選点平面測量除、45<=W<75m		km	0. 2	1, 580, 064	316, 012	Z237230145 管理費区分 5 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 蓬田村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
現場環境改善費 (0020)		式	1		109, 000				
現場環境改善費（率計上） (0021)		式	1		109, 000				
市街地補正		市街地以外							
共通仮設費（率計上） (0022)		式	1		819, 000				
主たる工種		01:河川工事							
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）				1. 0			
除雪工事補正		未使用				1. 00			
ICT施工補正		補正なし				1. 0			
週休 2 日補正		週休 2 日(月単位)				1. 01			
純工事費									

入力データリスト（本01）

工事名	広瀬川河川改良工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	式	1		7,839,758	
現場管理費 (0024)	式	1		3,375,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0025)	式	1		11,214,758	
一般管理費等 (0026)	式	1		2,445,242	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		13,660,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		1,366,000	
工事費計 (0029)	式	1		15,026,000	