

|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                    繰    第5356-1号

設計書番号                508-020-0094

広船2号区域急傾斜地対策

実施    設計書

平川市広船山下    地内

工   期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                     |  |              |
|------|-------------------------------------|--|--------------|
| 工事概要 | 施工数量 N= 1 式                         |  |              |
|      | 法枠工                                 |  |              |
|      | 1 式                                 |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
|      |                                     |  |              |
| 設計額  | 31, 119, 000 円 (内消費税 2, 829, 000 円) |  | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                                     |  | 変更による<br>増減額 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 広船2号区域急傾斜地対策                  |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |      |
|---------------|-------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要   |
| 斜面对策          |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 14,487,114   |                   |      |
| 砂防土工          |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 758,589      |                   |      |
| 掘削工           |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 99,912       |                   |      |
| 掘削            | 土砂                            |    |     |    |              |                   | 内 1号 |
|               |                               | m3 | 70  |    | 99,912       |                   |      |
| 残土処理工         |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 658,677      |                   |      |
| 土砂等運搬         | 土砂                            |    |     |    |              |                   | 内 2号 |
|               |                               | m3 | 90  |    | 601,257      |                   |      |
| 残土等処分         | 土砂                            |    |     |    |              |                   | 内 3号 |
|               |                               | m3 | 90  |    | 57,420       |                   |      |
| 法面工           |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 9,908,227    |                   |      |
| 法枠工           |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 7,531,958    |                   |      |
| 吹付枠           | RTF IV型-2000(枠内植生基材吹付厚 t=5cm) |    |     |    |              |                   | 内 4号 |
|               |                               | m2 | 272 |    | 7,531,958    |                   |      |
| 鉄筋挿入工         |                               |    |     |    |              |                   |      |
|               |                               | 式  | 1   |    | 2,376,269    |                   |      |
| 鉄筋挿入(ロックボルト)  | D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m)        |    |     |    |              |                   | 内 5号 |
|               |                               | 本  | 19  |    | 782,781      |                   |      |
| 鉄筋挿入(ロックボルト)  | D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m)        |    |     |    |              |                   | 内 6号 |
|               |                               | 本  | 52  |    | 1,593,488    |                   |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 広船2号区域急傾斜地対策                  |    |     |    |           | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |
|---------------|-------------------------------|----|-----|----|-----------|--------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                            | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 数量・金額増減      | 摘要                |
| 排水構造物工        |                               |    |     |    |           |              |                   |
|               |                               | 式  | 1   |    | 2,432,534 |              |                   |
| 作業土工          |                               |    |     |    |           |              |                   |
|               |                               | 式  | 1   |    | 303,096   |              |                   |
| 床掘り           | 土砂                            |    |     |    |           |              | 内 7号              |
|               |                               | m3 | 20  |    | 206,913   |              |                   |
| 埋戻し           | 土砂                            |    |     |    |           |              | 内 8号              |
|               |                               | m3 | 10  |    | 96,183    |              |                   |
| 側溝工           |                               |    |     |    |           |              |                   |
|               |                               | 式  | 1   |    | 632,013   |              |                   |
| プレキャストU型側溝    | U型側溝300B・落蓋式U型側溝300           |    |     |    |           |              | 内 9号              |
|               |                               | m  | 44  |    | 627,791   |              |                   |
| 側溝蓋           | コンクリート蓋B300用                  |    |     |    |           |              | 内 10号             |
|               |                               | 枚  | 2   |    | 4,222     |              |                   |
| 集水枥・マンホール工    |                               |    |     |    |           |              |                   |
|               |                               | 式  | 1   |    | 314,463   |              |                   |
| 現場打ち集水枥       | B800×L800×H600・B600×L600×H600 |    |     |    |           |              | 内 11号             |
|               |                               | 箇所 | 3   |    | 231,713   |              |                   |
| 蓋             | 枥蓋用クレーニング                     |    |     |    |           |              | 内 12号             |
|               |                               | 枚  | 3   |    | 82,750    |              |                   |
| 排水工           |                               |    |     |    |           |              |                   |
|               |                               | 式  | 1   |    | 1,182,962 |              |                   |
| 法面排水          |                               |    |     |    |           |              | 内 13号             |
|               |                               | m  | 154 |    | 213,524   |              |                   |
| 縦排水           |                               |    |     |    |           |              | 内 14号             |
|               |                               | m  | 10  |    | 969,438   |              |                   |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 広船2号区域急傾斜地対策             |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|---------------|--------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                       | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 斜面对策付属物設置工    |                          |    |     |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1   |    | 1,131,696    |                   |       |
| 作業土工          |                          |    |     |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1   |    | 41,208       |                   |       |
| 床掘り           | 土砂                       |    |     |    |              |                   | 内 15号 |
|               |                          | m3 | 10  |    | 28,896       |                   |       |
| 埋戻し           | 土砂                       |    |     |    |              |                   | 内 16号 |
|               |                          | m3 | 3   |    | 12,312       |                   |       |
| 人家保全柵工        |                          |    |     |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1   |    | 1,090,488    |                   |       |
| 人家保全柵基礎       | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40   |    |     |    |              |                   | 内 17号 |
|               |                          | m3 | 6   |    | 651,461      |                   |       |
| 小口止コンクリート     | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40   |    |     |    |              |                   | 内 18号 |
|               |                          | m3 | 1   |    | 81,687       |                   |       |
| 人家保全柵         | 支柱 φ114.3H=1500@1500(XG) |    |     |    |              |                   | 内 19号 |
|               |                          | m  | 8   |    | 357,340      |                   |       |
| 構造物撤去工        |                          |    |     |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1   |    | 8,167        |                   |       |
| 構造物取壊し工       |                          |    |     |    |              |                   |       |
|               |                          | 式  | 1   |    | 6,760        |                   |       |
| コンクリート構造物取壊し  | 鉄筋構造物                    |    |     |    |              |                   | 内 20号 |
|               |                          | m3 | 0.2 |    | 3,420        |                   |       |
| 舗装版切断         | 既設アスファルト舗装版 t=5cm        |    |     |    |              |                   | 内 21号 |
|               |                          | m  | 4   |    | 2,936        |                   |       |
| 舗装版破碎         | 既設アスファルト舗装版 t=5cm        |    |     |    |              |                   | 内 22号 |
|               |                          | m2 | 2   |    | 404          |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名            | 広船2号区域急傾斜地対策                       |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|----------------|------------------------------------|----|-----|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別  | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 運搬処理工          |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 597          |                   |       |
| 殻運搬            | 有筋Co殻 D=2.7km、機械積込                 |    |     |    |              |                   | 内 23号 |
|                |                                    | m3 | 0.2 |    | 320          |                   |       |
| 殻運搬            | As塊 D=2.7km、舗装機械積込                 |    |     |    |              |                   | 内 24号 |
|                |                                    | m3 | 0.1 |    | 277          |                   |       |
| 殻処分            |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 810          |                   |       |
| Co塊(有筋)・As塊    |                                    |    |     |    |              |                   | 内 25号 |
|                |                                    | m3 | 0.3 |    | 810          |                   |       |
| 付帯道路工          |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 8,090        |                   |       |
| アスファルト舗装工(宅地部) |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 8,090        |                   |       |
| 路盤(車道・路肩部)     | 再生砕石(RC-40) t=25cm                 |    |     |    |              |                   | 内 26号 |
|                |                                    | m2 | 1   |    | 3,518        |                   |       |
| 表層(車道・路肩部)     | ⑤再生密粒度(13F) t=5cm                  |    |     |    |              |                   | 内 27号 |
|                |                                    | m2 | 1   |    | 4,572        |                   |       |
| 仮設工            |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 239,811      |                   |       |
| 工事用道路工         |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 239,811      |                   |       |
| 敷鉄板            | 鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:設置・撤去 |    |     |    |              |                   | 内 28号 |
|                |                                    | m2 | 186 |    | 239,811      |                   |       |
| 直接工事費          |                                    |    |     |    |              |                   |       |
|                |                                    | 式  | 1   |    | 14,487,114   |                   |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 砂防・地すべり対策<br>斜面对策 |       |
|---------------|--------------|----|------|----|--------------|-------------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格           | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減           | 摘要    |
| 共通仮設          |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 2,326,024    |                   |       |
| 共通仮設費         |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 524,024      |                   |       |
| 運搬費           |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 315,024      |                   |       |
| 仮設材運搬費        |              |    |      |    |              |                   | 内 29号 |
|               |              | t  | 32.1 |    | 315,024      |                   |       |
| 現場環境改善費       |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 209,000      |                   |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 209,000      |                   |       |
| 共通仮設費（率計上）    |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 1,802,000    |                   |       |
| 純工事費          |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 16,813,138   |                   |       |
| 現場管理費         |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 6,713,000    |                   |       |
| 工事原価          |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 23,526,138   |                   |       |
| 一般管理費等        |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 4,763,862    |                   |       |
| 工事価格          |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 28,290,000   |                   |       |
| 消費税額及び地方消費税額  |              |    |      |    |              |                   |       |
|               |              | 式  | 1    |    | 2,829,000    |                   |       |

# 設計内訳書 (本01)

[illegible]

# 

主工種 07:砂防・地すべり等工事

|                               |  |                                                                           |          |                                             |              |                                    |  |                                              |      |         |                              |   |
|-------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------|--|----------------------------------------------|------|---------|------------------------------|---|
| 主たる工種<br>単独（追加工事）： 砂防・地すべり等工事 |  |                                                                           |          | 合算工事：                                       |              |                                    |  |                                              |      |         |                              |   |
| 対象工事費                         |  | 14, 487, 114                                                              | 直接工事費    |                                             | 14, 487, 114 | 準備費（処分費用）<br>その他直工扱い共仮積上額          |  | 0<br>0                                       | 事業損失 |         | 0                            |   |
| 対象工事費に含まれる全処分費額               |  |                                                                           | 単独（追加工事） |                                             | 58, 230      | 現工事                                |  | 0                                            | 合算工事 |         | 0                            |   |
| 非対象額計（－）                      |  |                                                                           |          |                                             | 0            |                                    |  |                                              |      |         |                              |   |
| 管理費区分 1                       |  |                                                                           |          |                                             | 0            | (橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)                 |  |                                              |      |         |                              |   |
| 管理費区分 2, 7                    |  |                                                                           |          |                                             | 0            | (工場原価)                             |  |                                              |      |         |                              |   |
| 管理費区分 5                       |  |                                                                           |          |                                             | 0            | (一般管理費等のみ対象額)                      |  |                                              |      |         |                              |   |
| 管理費区分 9                       |  |                                                                           |          |                                             | 0            | (間接費非対象額)                          |  |                                              |      |         |                              |   |
| 管理費区分 T                       |  |                                                                           |          |                                             | 0            | (全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額) |  |                                              |      |         |                              |   |
| 対象額                           |  | 支給品費（＋）                                                                   |          |                                             |              | 0                                  |  |                                              |      |         |                              |   |
| 無償貸付機械評価額（＋）                  |  |                                                                           |          |                                             |              | 0                                  |  |                                              |      |         |                              |   |
| 共通仮設費対象額                      |  | 単独（追加工事）<br>全処分費等を除く共通仮設費対象額<br>（調整工事入力で使用）                               |          | 14, 487, 114<br>14, 428, 884                |              | 現工事                                |  | 0<br>0                                       | 合算工事 |         | 0<br>0                       |   |
| 共通仮設費（率分）                     |  | 率（補正前）<br>施工地域等補正<br>除雪工事補正<br>ICT施工補正<br>率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01 |          | 12. 32%<br>1. 0<br>1. 00<br>1. 0<br>12. 44% |              |                                    |  | 0. 00%<br>0. 00%<br>0. 00<br>0. 00<br>0. 00% |      |         | 0. 00%<br><br>0. 00<br>0. 00 |   |
|                               |  | 計上額                                                                       |          | 1, 802, 000                                 |              |                                    |  | 0                                            |      |         | 0                            |   |
|                               |  |                                                                           |          |                                             |              |                                    |  |                                              |      | 調整工事計上額 |                              | 0 |

## 共通仮設費内訳

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| 現場環境改善費対象工事費    |              | 14, 487, 114 | 直接工事費              | 14, 487, 114 |         |        |
|-----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------|
| 非対象額計（一）        |              | 58, 230      |                    |              |         |        |
| 管理費区分 1         |              | 0            | （橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費） |              |         |        |
| 管理費区分 2, 7      |              | 0            | （工場原価）             |              |         |        |
| 管理費区分 5         |              | 0            | （一般管理費等のみ対象額）      |              |         |        |
| 管理費区分 9         |              | 0            | （間接費非対象額）          |              |         |        |
| 管理費区分 T         |              | 58, 230      | （直接工事費に含まれる処分費等）   |              |         |        |
| 対象額             | 支給品費（＋）      | 0            |                    |              |         |        |
|                 | 無償貸付機械評価額（＋） | 0            |                    |              |         |        |
| 現場環境改善費対象額（P i） |              |              |                    |              |         |        |
|                 | 単独（追加工事）     | 14, 428, 884 | 現工事                | 0            | 合算工事    | 0      |
| 現場環境改善費         |              |              |                    |              |         |        |
|                 | 率（補正前）       | 1. 45%       |                    | 0. 00%       |         | 0. 00% |
|                 | 市街地補正        | 市街地以外        |                    |              |         |        |
|                 | 率（補正後）       | 1. 45%       |                    | 0. 00%       |         |        |
|                 | 計上額          | 209, 000     |                    | 0            |         | 0      |
|                 |              |              |                    |              | 調整工事計上額 | 0      |

# 

主工種 07:砂防・地すべり等工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 315,024 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 315,024 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 2,326,024 |

# 現場管理費

主工種 07:砂防・地すべり等工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 16,813,138 | 単独（追加工事）直接工事費 | 14,487,114                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 2,326,024 |
| 非対象額計（－）                           |            | 0             |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | 0             | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 16,813,138 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 16,754,908 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 38.55%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.0        |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.60%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02         | 39.93%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 6,713,000  |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 07:砂防・地すべり等工事

|                         |            |       |                             |               |             |
|-------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 23,526,138 |       |                             |               |             |
| 純工事費                    | 16,813,138 | 現場管理費 | 6,713,000                   | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |       |                             |               |             |
| 非対象額計（－）                | 0          |       |                             |               |             |
| 管理費区分9                  | 0          |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |             |
| 管理費区分T                  | 0          |       | (全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額) |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 23,526,138 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 23,467,908 |       | 0                           |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |       |                             |               |             |
| 率（補正前）                  |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 20.23%     | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 20.23%     |       | 0.00%                       |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 23,526,138 |       | 0                           |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |       | 0.00%                       |               |             |
| 一般管理費等                  | 4,763,862  |       |                             |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |       |                             |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |                                |           |      |
|---------------|--------------------------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月                        |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月                        | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月                        |           |      |
| 単 価 地 区       | 平川市(旧平賀町)                      |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区                           |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%                             |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外                          |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |                                |           |      |
| 主 た る 工 種     | 07:砂防・地すべり等工事                  |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） |           | 1.0  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用                            |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし                           |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)                      |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |                                |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 現場管理費           |                                |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0   |
| 工 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 冬 期 日 数         | 0日間                            |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | 4 級地                           | 1.20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定                           | 0.60% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし                           | 0.00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし                           | 0.00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし                           | 1.0   |
| 週 休 2 日 補 正     | 週休2日(月単位)                      | 1.02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間                            |       |
| 一般管理費           |                                |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない                        | 1.00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証                          | 0.04% |

# 間接費一覧

主工種 07:砂防・地すべり等工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 14,487,114 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 14,487,114 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 14,487,114 | 12.44    | 1,802,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 315,024    |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 14,487,114 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 14,428,884 | 1.45     | 209,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 16,813,138 |
|              | 現場管理費              | 16,813,138 | 39.93    | 6,713,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 23,526,138 |
|              | 一般管理費等             | 23,526,138 | 20.23    | 4,763,862  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 28,290,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 2,829,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 31,119,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                        |    |    |         |         |         |           |
|----------|-------|------------------------|----|----|---------|---------|---------|-----------|
| 内 1号     | 掘削    |                        | 土砂 |    |         |         |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削       |       | 土砂, 上記以外(小規模), 小規模(標準) |    |    |         |         |         | 02-01-02  |
| CB210100 |       |                        | m3 | 69 | 1, 448  | 99, 912 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                        |    |    | 99, 912 |         |         |           |
|          |       |                        |    |    |         |         |         |           |
|          |       |                        |    |    |         |         |         |           |
|          |       |                        |    |    |         |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------|----|----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 2号     | 土砂等運搬 | 土砂                                                            |    |    |        |          |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
| 名称・規格    |       | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 土砂等運搬    |       | 小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 35. 0km以下 |    |    |        |          |         | 02-01-02  |
| CB210110 |       |                                                               | m3 | 87 | 6, 911 | 601, 257 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        | 601, 257 |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |
|          |       |                                                               |    |    |        |          |         |           |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |    |    |    |     |         |         |          |
|-------|----------|----|----|----|-----|---------|---------|----------|
| 内 3号  | 残土等処分    |    | 土砂 |    |     |         |         |          |
|       | 名称・規格    | 条件 | 単位 | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 残土等処分 |          |    |    |    |     |         |         | 02-01-02 |
|       | CB210560 |    | m3 | 87 | 660 | 57, 420 |         | 管理費区分：T  |
| 合計    |          |    |    |    |     | 57, 420 |         |          |
|       |          |    |    |    |     |         |         |          |
|       |          |    |    |    |     |         |         |          |
|       |          |    |    |    |     |         |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |     |                               |    |        |         |             |         |               |
|------------------|-----|-------------------------------|----|--------|---------|-------------|---------|---------------|
| 内 4号             | 吹付枠 | RTF IV型-2000(枠内植生基材吹付厚 t=5cm) |    |        |         |             |         |               |
|                  |     |                               |    |        |         |             |         |               |
| 名称・規格            |     | 条件                            | 単位 | 数量     | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要            |
| ラス張工[市場単価]       |     | 250m2以上500m2未満, 無             |    |        |         |             |         | 単 1号 06-02-04 |
| WB811120         |     |                               | m2 | 272. 2 | 3, 034  | 825, 854    |         | 管理費区分：0       |
| RTフレーム工 IV型-2000 |     |                               |    |        |         |             |         | 単 2号          |
|                  |     |                               | m  | 248. 6 | 21, 304 | 5, 296, 174 |         | 管理費区分：0       |
| モルタル吹付工          |     | 10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有    |    |        |         |             |         | 単 3号 06-02-04 |
| WB810810         |     |                               | m2 | 147. 9 | 9, 533  | 1, 409, 930 |         | 管理費区分：0       |
| 合計               |     |                               |    |        |         |             |         |               |
|                  |     |                               |    |        |         | 7, 531, 958 |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |
|-------------------------------------------|--------------|----|--------------------------|----|---------|----------|---------|---------------------|
| 内 5号                                      | 鉄筋挿入(ロックボルト) |    | D19 L=3. 5m(削孔長L=3. 15m) |    |         |          |         |                     |
| 名称・規格                                     |              | 条件 | 単位                       | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=3. 5m(削孔長L=3. 15m) |              |    |                          |    |         |          |         | 単 4号<br><br>管理費区分：0 |
|                                           |              |    | 本                        | 19 | 41, 199 | 782, 781 |         |                     |
| 合計                                        |              |    |                          |    |         | 782, 781 |         |                     |
|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |
|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |
|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |
|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |
|                                           |              |    |                          |    |         |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|----|----|---------|-------------|---------|-----------------|
| 内 6号                                      | 鉄筋挿入(ロックボルト)<br>D19 L=2. 5m(削孔長L=2. 15m) | D19 L=2. 5m(削孔長L=2. 15m) |    |    |         |             |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
| 名称・規格                                     |                                          | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価      | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=2. 5m(削孔長L=2. 15m) |                                          |                          |    |    |         |             |         | 単 5号<br>管理費区分：0 |
|                                           |                                          |                          | 本  | 52 | 30, 644 | 1, 593, 488 |         |                 |
| 合計                                        |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         | 1, 593, 488 |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |
|                                           |                                          |                          |    |    |         |             |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 7号     | 床掘り                  | 土砂 |    |        |          |         |           |
|----------|----------------------|----|----|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 床掘り      | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 |    |    |        |          |         | 02-01-03  |
| CB210030 |                      | m3 | 3  | 2, 408 | 7, 224   |         | 管理費区分 : 0 |
| 床掘り      | 土砂, 現場制約あり           |    |    |        |          |         | 02-01-03  |
| CB210030 |                      | m3 | 21 | 9, 509 | 199, 689 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                      |    |    |        | 206, 913 |         |           |
|          |                      |    |    |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 8号     | 埋戻し                  | 土砂 |    |        |         |         |           |
|----------|----------------------|----|----|--------|---------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 埋戻し      | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |    |    |        |         |         | 02-01-03  |
| CB210410 |                      | m3 | 1  | 4, 104 | 4, 104  |         | 管理費区分 : 0 |
| 埋戻し      | 現場制約あり, 土砂, 有り       |    |    |        |         |         | 02-01-03  |
| CB210410 |                      | m3 | 13 | 7, 083 | 92, 079 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                      |    |    |        | 96, 183 |         |           |
|          |                      |    |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号     | プレキャストU型側溝                                                               | U型側溝300B・落蓋式U型側溝300 |       |         |          |         |                                     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|---------|----------|---------|-------------------------------------|
| 名称・規格    | 条件                                                                       | 単位                  | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                  |
| U型側溝据付   |                                                                          |                     |       |         |          |         | 単 6号<br>US1-A-B300B<br>管理費区分：0      |
|          |                                                                          | m                   | 34. 8 | 12, 882 | 448, 293 |         |                                     |
| U型側溝据付   |                                                                          |                     |       |         |          |         | 単 7号<br>US1-B-B300B<br>管理費区分：0      |
|          |                                                                          | m                   | 7. 9  | 10, 364 | 81, 875  |         |                                     |
| U型側溝据付   |                                                                          |                     |       |         |          |         | 単 8号<br>US3-B-B300<br>管理費区分：0       |
|          |                                                                          | m                   | 1     | 11, 749 | 11, 749  |         |                                     |
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)<br>・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生,<br>有り, 全ての費用           |                     |       |         |          |         | 02-03-01<br>叩きコンクリート(上部)<br>管理費区分：0 |
| CB240010 |                                                                          | m3                  | 1. 3  | 32, 540 | 42, 302  |         |                                     |
| コンクリート   | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能<br>付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-<br>8-40, 一般養生, 全ての費用 |                     |       |         |          |         | 02-03-01<br>叩きコンクリート(下部)<br>管理費区分：0 |
| CB240010 |                                                                          | m3                  | 1. 2  | 36, 310 | 43, 572  |         |                                     |
| 合計       |                                                                          |                     |       |         | 627, 791 |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |
|          |                                                                          |                     |       |         |          |         |                                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |
|-------|----------|------------------------------|----|----|-------|-------|---------|--------------------------|
| 内 10号 | 側溝蓋      | コンクリート蓋B300用                 |    |    |       |       |         |                          |
|       | 名称・規格    | 条件                           | 単位 | 数量 | 単価    | 金額    | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 蓋版    | WB821430 | 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し |    |    |       |       |         | 単 9号 01-10-01<br>管理費区分:0 |
|       |          |                              | 枚  | 2  | 2,111 | 4,222 |         |                          |
| 合計    |          |                              |    |    |       | 4,222 |         |                          |
|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |
|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |
|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |
|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |
|       |          |                              |    |    |       |       |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |         |                               |    |    |        |         |         |                          |
|---------|---------|-------------------------------|----|----|--------|---------|---------|--------------------------|
| 内 11号   | 現場打ち集水桝 | B800×L800×H600・B600×L600×H600 |    |    |        |         |         |                          |
|         |         |                               |    |    |        |         |         |                          |
| 名称・規格   |         | 条件                            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 現場打ち集水桝 |         |                               |    |    |        |         |         | 単 10号<br>8号<br>管理費区分：0   |
|         |         |                               | 箇所 | 1  | 86,503 | 86,503  |         |                          |
| 現場打ち集水桝 |         |                               |    |    |        |         |         | 単 11号<br>6・7号<br>管理費区分：0 |
|         |         |                               | 箇所 | 2  | 72,605 | 145,210 |         |                          |
| 合計      |         |                               |    |    |        |         |         |                          |
|         |         |                               |    |    |        | 231,713 |         |                          |
|         |         |                               |    |    |        |         |         |                          |
|         |         |                               |    |    |        |         |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号    | 蓋                                       | 樹蓋用グレーチング |    |         |         |         |                |
|----------|-----------------------------------------|-----------|----|---------|---------|---------|----------------|
| 名称・規格    | 条件                                      | 単位        | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 蓋版       | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し |           |    |         |         |         | 単 12号 01-10-01 |
| WB821430 |                                         | 枚         | 1  | 37, 370 | 37, 370 |         | 管理費区分 : 0      |
| 蓋版       | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し       |           |    |         |         |         | 単 13号 01-10-01 |
| WB821430 |                                         | 枚         | 2  | 22, 690 | 45, 380 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |                                         |           |    |         | 82, 750 |         |                |
|          |                                         |           |    |         |         |         |                |
|          |                                         |           |    |         |         |         |                |
|          |                                         |           |    |         |         |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 13号      | 法面排水 |    |        |        |          |         |           |
|------------|------|----|--------|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格      | 条件   | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 排水材敷設(幹線部) |      |    |        |        |          |         | 単 14号     |
|            |      | m  | 42. 4  | 1, 735 | 73, 564  |         | 管理費区分 : 0 |
| 排水材敷設(枝線部) |      |    |        |        |          |         | 単 15号     |
|            |      | m  | 111. 7 | 1, 253 | 139, 960 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |      |    |        |        | 213, 524 |         |           |
|            |      |    |        |        |          |         |           |
|            |      |    |        |        |          |         |           |
|            |      |    |        |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 14号                       | 縦排水                                                            |    |       |         |          |         |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|----------------|
| 名称・規格                       | 条件                                                             | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| アス張工[市場単価]                  | 250m2以上500m2未満, 無                                              |    |       |         |          |         | 単 1号 06-02-04  |
| WB811120                    |                                                                | m2 | 8. 8  | 3, 034  | 26, 699  |         | 管理費区分：0        |
| 吹付枠工[市場単価]                  | 梁断面 300×300, 50m未満                                             |    |       |         |          |         | 単 16号 06-02-04 |
| WB811110                    |                                                                | m  | 19. 6 | 39, 000 | 764, 400 |         | 管理費区分：0        |
| モルタル吹付工                     | 10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有                                     |    |       |         |          |         | 単 3号 06-02-04  |
| WB810810                    |                                                                | m2 | 2. 9  | 9, 533  | 27, 645  |         | 管理費区分：0        |
| 蓋版                          | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し                              |    |       |         |          |         | 単 17号 01-10-01 |
| WB821430                    |                                                                | 枚  | 3     | 30, 190 | 90, 570  |         | 管理費区分：0        |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)          | 30mm以上200mm未満                                                  |    |       |         |          |         | 02-02-15       |
| CB224410                    |                                                                | 孔  | 17    | 721     | 12, 257  |         | 管理費区分：0        |
| オールアンカー<br>SUS M12(L=100mm) |                                                                |    |       |         |          |         |                |
| ZZ99*01*01013               |                                                                | 本  | 17    | 626     | 10, 642  |         | 管理費区分：0        |
| コンクリート打設工                   | 縦排水溝, ラフテレンクレン, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2, 無し, 標準 |    |       |         |          |         | 単 18号 02-04-03 |
| WB240730                    |                                                                | m2 | 2. 9  | 7, 903  | 22, 918  |         | 管理費区分：0        |
| 養生工                         | 縦排水溝・小段排水溝                                                     |    |       |         |          |         | 単 19号 02-04-03 |
| WB240740                    |                                                                | m2 | 2. 9  | 206     | 597      |         | 管理費区分：0        |
| 型枠工                         | 縦排水溝                                                           |    |       |         |          |         | 単 20号 02-04-03 |
| WB240720                    |                                                                | m2 | 1     | 13, 710 | 13, 710  |         | 管理費区分：0        |
| 合計                          |                                                                |    |       |         | 969, 438 |         |                |
|                             |                                                                |    |       |         |          |         |                |
|                             |                                                                |    |       |         |          |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                      |    |    |       |        |         |          |
|----------|-----|----------------------|----|----|-------|--------|---------|----------|
| 内 15号    | 床掘り |                      | 土砂 |    |       |        |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                   | 単位 | 数量 | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 床掘り      |     | 土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用 |    |    |       |        |         | 02-01-03 |
| CB210030 |     |                      | m3 | 12 | 2,408 | 28,896 |         | 管理費区分: 0 |
| 合計       |     |                      |    |    |       |        |         |          |
|          |     |                      |    |    |       | 28,896 |         |          |
|          |     |                      |    |    |       |        |         |          |
|          |     |                      |    |    |       |        |         |          |
|          |     |                      |    |    |       |        |         |          |
|          |     |                      |    |    |       |        |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |
|----------|-----|--|----------------------|--|----|----|--------|---------|---------|-----------|
| 内 16号    | 埋戻し |  | 土砂                   |  |    |    |        |         |         |           |
| 名称・規格    |     |  | 条件                   |  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 埋戻し      |     |  | 上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用 |  |    |    |        |         |         | 02-01-03  |
| CB210410 |     |  |                      |  | m3 | 3  | 4, 104 | 12, 312 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |
|          |     |  |                      |  |    |    |        | 12, 312 |         |           |
|          |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |
|          |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |
|          |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |
|          |     |  |                      |  |    |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 17号              | 人家保全柵基礎                                                                  | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 |      |          |          |         |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|----------|----------|---------|-----------------------|
| 名称・規格              | 条件                                                                       | 単位                     | 数量   | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 重力式擁壁<br>CB226320  | 1mを超え2m未満, 土木(2)・港湾(5)<br>高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生,<br>延長無し              | m3                     | 4. 8 | 79, 430  | 381, 264 |         | 02-02-04<br>管理費区分 : 0 |
| 小型擁壁<br>CB226311   | 0. 8m以上1. 0m以下, 土木(2)・港湾(5)<br>高炉 18-8-40, 無し, 有り, 一般養生<br>・特殊養生(練炭)     | m3                     | 1. 3 | 104, 500 | 135, 850 |         | 02-02-04<br>管理費区分 : 0 |
| コンクリート<br>CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能<br>付) 打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-<br>8-40, 一般養生, 全ての費用 | m3                     | 3. 7 | 36, 310  | 134, 347 |         | 02-03-01<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                 |                                                                          |                        |      |          |          |         |                       |
|                    |                                                                          |                        |      |          | 651, 461 |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 18号  | 小口止コンクリート                                                      | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40 |      |         |         |         |                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------|------|---------|---------|---------|-----------------------------------|
| 名称・規格  | 条件                                                             | 単位                     | 数量   | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                                |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, ハックホ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用 | m3                     | 0. 6 | 36, 310 | 21, 786 |         | 02-03-01<br>管理費区分 : 0             |
| 型枠     | 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物                                                 | m2                     | 4. 8 | 11, 260 | 54, 048 |         | 02-02-06<br>管理費区分 : 0             |
| コンクリート | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用        | m3                     | 0. 1 | 29, 390 | 2, 939  |         | 02-03-01<br>均しコンクリート<br>管理費区分 : 0 |
| 型枠     | 一般型枠, 均しコンクリート                                                 | m2                     | 0. 5 | 5, 829  | 2, 914  |         | 02-02-06<br>同上型枠<br>管理費区分 : 0     |
| 合計     |                                                                |                        |      |         | 81, 687 |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |
|        |                                                                |                        |      |         |         |         |                                   |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |
|---------|-------|-----------------------------|----|-----|--------|---------|---------|---------|
| 内 19号   | 人家保全柵 | 支柱 φ 114. 3H=1500@1500 (XG) |    |     |        |         |         |         |
|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |
| 名称・規格   |       | 条件                          | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 人家保全柵設置 |       |                             |    |     |        |         |         | 単 21号   |
|         |       |                             | m  | 7.9 | 45,233 | 357,340 |         | 管理費区分：0 |
| 合計      |       |                             |    |     |        |         |         |         |
|         |       |                             |    |     |        | 357,340 |         |         |
|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |
|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |
|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |
|         |       |                             |    |     |        |         |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |
|----------|--------------|-------------------------|-------|------|---------|--------|---------|----------------|
| 内 20号    | コンクリート構造物取壊し |                         | 鉄筋構造物 |      |         |        |         |                |
|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |
| 名称・規格    |              | 条件                      | 単位    | 数量   | 単価      | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |       |      |         |        |         | 単 22号 06-01-04 |
| WB824010 |              |                         | m3    | 0. 2 | 17, 100 | 3, 420 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |              |                         |       |      |         |        |         |                |
|          |              |                         |       |      |         | 3, 420 |         |                |
|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |
|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |
|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |
|          |              |                         |       |      |         |        |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                          |                   |    |     |       |         |          |
|----------|-------|--------------------------|-------------------|----|-----|-------|---------|----------|
| 内 21号    | 舗装版切断 |                          | 既設アスファルト舗装版 t=5cm |    |     |       |         |          |
| 名称・規格    |       | 条件                       | 単位                | 数量 | 単価  | 金額    | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 舗装版切断    |       | アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用 |                   |    |     |       |         | 03-01-05 |
| CB430510 |       |                          | m                 | 4  | 734 | 2,936 |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |       |                          |                   |    |     | 2,936 |         |          |
|          |       |                          |                   |    |     |       |         |          |
|          |       |                          |                   |    |     |       |         |          |
|          |       |                          |                   |    |     |       |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                   |      |     |     |         |           |
|----------|-------|--------------------------------------|-------------------|------|-----|-----|---------|-----------|
| 内 22号    | 舗装版破碎 |                                      | 既設アスファルト舗装版 t=5cm |      |     |     |         |           |
| 名称・規格    |       | 条件                                   | 単位                | 数量   | 単価  | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 舗装版破碎    |       | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                   |      |     |     |         | 03-01-05  |
| CB430310 |       |                                      | m2                | 1. 7 | 238 | 404 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                      |                   |      |     | 404 |         |           |
|          |       |                                      |                   |      |     |     |         |           |
|          |       |                                      |                   |      |     |     |         |           |
|          |       |                                      |                   |      |     |     |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                               |    |      |        |     |         |           |
|----------|-----|-----------------------------------------------|----|------|--------|-----|---------|-----------|
| 内 23号    | 殻運搬 | 有筋Co殻 D=2. 7km、機械積込                           |    |      |        |     |         |           |
| 名称・規格    |     | 条件                                            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      |     | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 3. 3km以下, 全ての費用 |    |      |        |     |         | 02-02-07  |
| CB227010 |     |                                               | m3 | 0. 2 | 1, 604 | 320 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |     |                                               |    |      |        | 320 |         |           |
|          |     |                                               |    |      |        |     |         |           |
|          |     |                                               |    |      |        |     |         |           |
|          |     |                                               |    |      |        |     |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                |    |      |        |     |         |           |
|----------|-----|------------------------------------------------|----|------|--------|-----|---------|-----------|
| 内 24号    | 殻運搬 | As塊 D=2. 7km、舗装機械積込                            |    |      |        |     |         |           |
| 名称・規格    |     | 条件                                             | 単位 | 数量   | 単価     | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 3. 5km以下, 全ての費用 |    |      |        |     |         | 02-02-07  |
| CB227010 |     |                                                | m3 | 0. 1 | 2, 771 | 277 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |     |                                                |    |      |        | 277 |         |           |
|          |     |                                                |    |      |        |     |         |           |
|          |     |                                                |    |      |        |     |         |           |
|          |     |                                                |    |      |        |     |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号                 | Co塊(有筋)・As塊   |    |      |        |     |         |         |
|-----------------------|---------------|----|------|--------|-----|---------|---------|
| 名称・規格                 | 条件            | 単位 | 数量   | 単価     | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 再資源化施設受入価格<br>Co塊(有筋) | ZZ99*01*02001 | t  | 0. 5 | 1, 300 | 650 |         | 管理費区分：T |
| 再資源化施設受入価格<br>As塊     | ZZ99*01*02002 | t  | 0. 2 | 800    | 160 |         | 管理費区分：T |
| 合計                    |               |    |      |        | 810 |         |         |
|                       |               |    |      |        |     |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 26号     | 路盤(車道・路肩部)                          | 再生砕石(RC-40) t=25cm |      |        |        |         |                     |
|-----------|-------------------------------------|--------------------|------|--------|--------|---------|---------------------|
| 名称・規格     | 条件                                  | 単位                 | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 下層路盤(歩道部) | 250mm, 2層施工, 再生クワッシュラン RC-40, 全ての費用 | m2                 | 1. 4 | 2, 513 | 3, 518 |         | 03-03-02<br>管理費区分：0 |
| 合計        |                                     |                    |      |        | 3, 518 |         |                     |
|           |                                     |                    |      |        |        |         |                     |
|           |                                     |                    |      |        |        |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                                       |                   |      |        |        |         |           |
|------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|--------|--------|---------|-----------|
| 内 27号      | 表層(車道・路肩部) |                                                                       | ⑤再生密粒度(13F) t=5cm |      |        |        |         |           |
|            | 名称・規格      | 条件                                                                    | 単位                | 数量   | 単価     | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |            | 1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用 |                   |      |        |        |         | 03-03-03  |
| CB410260   |            |                                                                       | m2                | 1. 4 | 3, 266 | 4, 572 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |            |                                                                       |                   |      |        | 4, 572 |         |           |
|            |            |                                                                       |                   |      |        |        |         |           |
|            |            |                                                                       |                   |      |        |        |         |           |
|            |            |                                                                       |                   |      |        |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                        |                                            |       |        |          |         |                |
|----------|-----|----------------------------------------|--------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|----------------|
| 内 28号    | 敷鉄板 |                                        | 鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分:<br>設置・撤去 |       |        |          |         |                |
| 名称・規格    |     | 条件                                     | 単位                                         | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                                  |                                            |       |        |          |         | 単 23号 02-05-16 |
| WB253610 |     |                                        | m2                                         | 185.8 | 464    | 86, 211  |         | 管理費区分 : 0      |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無,<br>有 |                                            |       |        |          |         | 単 24号 02-05-16 |
| WB253630 |     |                                        | 枚                                          | 20    | 7, 680 | 153, 600 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計       |     |                                        |                                            |       |        | 239, 811 |         |                |
|          |     |                                        |                                            |       |        |          |         |                |
|          |     |                                        |                                            |       |        |          |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号                                     | 仮設材運搬費                                        |    |        |        |          |         |                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|-----------------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                            | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                                |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |        |          |         | 単 25号 01-02-02<br>往路<br>管理費区分 : 0 |
|                                           |                                               | t  | 32. 08 | 3, 410 | 109, 392 |         |                                   |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 |    |        |        |          |         | 単 25号 01-02-02<br>復路<br>管理費区分 : 0 |
|                                           |                                               | t  | 32. 08 | 3, 410 | 109, 392 |         |                                   |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                  |    |        |        |          |         | 単 26号 01-02-02<br>管理費区分 : 0       |
|                                           |                                               | t  | 32. 08 | 3, 000 | 96, 240  |         |                                   |
| 合計                                        |                                               |    |        |        |          |         |                                   |
|                                           |                                               |    |        |        | 315, 024 |         |                                   |

## 2 次単価表

|                  |            |                   |    |     |          |         |                   |       |
|------------------|------------|-------------------|----|-----|----------|---------|-------------------|-------|
|                  |            |                   |    |     |          | 単価使用年月  | 2026. 06          |       |
|                  |            |                   |    |     |          | 歩掛適用年月  | 2026. 06          |       |
|                  |            |                   |    |     |          | 労務調整係数  | 1.000-00000 0.0 0 |       |
| 単 1号<br>WB811120 | ラス張工[市場単価] | 250m2以上500m2未満, 無 | 単位 | m2  | 単位数量     | 100     | 単価                | 3,034 |
| 名称・規格            |            | 条件                | 単位 | 数量  | 単価       | 金額      | 摘要                |       |
| ラス張工             |            |                   |    |     |          |         |                   |       |
| 単価補正1.350 (FP3)  |            | Q001434001        | m2 | 100 | 3,033.78 | 303,378 | 管理費区分：0           |       |
| 諸雑費(まるめ)         |            |                   |    |     |          |         |                   |       |
|                  |            | ZS3000004         | 式  | 1   |          | 22      | 管理費区分：0           |       |
| 合計               |            |                   |    |     |          | 303,400 |                   |       |
| 単価               |            |                   |    |     |          | 3,034   | 円／m2              |       |

## 2 次単価表

|                  |                  |    |    |     |        |           |                                                      |        |
|------------------|------------------|----|----|-----|--------|-----------|------------------------------------------------------|--------|
|                  |                  |    |    |     |        | 単価使用年月    | 2026. 06                                             |        |
|                  |                  |    |    |     |        | 歩掛適用年月    | 2026. 06                                             |        |
|                  |                  |    |    |     |        | 労務調整係数    | 1.000-00000 0.0 0                                    |        |
| 単 2号             | RTフレーム工 IV型-2000 |    | 単位 | m   | 単位数量   | 100       | 単価                                                   | 21,304 |
| 名称・規格            |                  | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額        | 摘要                                                   |        |
| RTフレーム工 IV型-2000 |                  |    |    |     |        |           |                                                      |        |
|                  |                  |    | m  | 120 | 17,754 | 2,130,480 | 単 27号<br>メーカー歩掛施工規模補正<br>100m以上250m未満+20%<br>管理費区分：0 |        |
| 合計               |                  |    |    |     |        | 2,130,480 |                                                      |        |
| 単価               |                  |    |    |     |        | 21,304    | 円／m                                                  |        |
|                  |                  |    |    |     |        |           |                                                      |        |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                        |         |                            |    |    |          |       |          |       |
|----------------------------------------|---------|----------------------------|----|----|----------|-------|----------|-------|
| 単 3号<br>WB810810                       | モルタル吹付工 | 10cm, 100m2以上250m2未満, 無, 有 | 単位 | m2 | 単位数量     | 1     | 単価       | 9,533 |
| 名称・規格                                  |         | 条件                         | 単位 | 数量 | 単価       | 金額    | 摘要       |       |
| 法面工(モルタル吹付)<br>厚10cm<br>単価補正1.080(FP3) |         | Q001400006                 | m2 | 1  | 9,533.59 | 9,533 | 管理費区分: 0 |       |
| 合計                                     |         |                            |    |    |          | 9,533 |          |       |
| 単価                                     |         |                            |    |    |          | 9,533 | 円/m2     |       |
|                                        |         |                            |    |    |          |       |          |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 4号                                        | 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=3. 5m(削孔長L=3. 15m) |                                                                                      | 単位 | 本     | 単位数量   | 1       | 単価             | 41, 199 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|----------------|---------|
| 名称・規格                                       |                                           | 条件                                                                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要             |         |
| 鉄筋挿入工<br>WB813110                           |                                           | I 削孔に要する重機の搬入可能, 3. 1<br>5m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準<br>(0. 4), 20m以下, 100m以上200m未満 |    |       |        |         | 単 28号 06-02-14 |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | m  | 3. 15 | 9, 265 | 29, 184 | 管理費区分：0        |         |
| 異形棒鋼ロックボルト L=3. 5m<br>D19 SD345(めっき付)       |                                           |                                                                                      |    |       |        |         | 単 29号          |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 本  | 1     | 4, 515 | 4, 515  | 管理費区分：0        |         |
| スペーサー<br>D19用<br>ZZ99*01*01006              |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 2     | 500    | 1, 000  | 管理費区分：0        |         |
| 角座金<br>150×150×9 φ45(めっき付)<br>ZZ99*01*01007 |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 1, 080 | 1, 080  | 管理費区分：0        |         |
| ネジ付ワッシャー<br>D19用(めっき付)<br>ZZ99*01*01008     |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 1, 530 | 1, 530  | 管理費区分：0        |         |
| ナット<br>D19用(めっき付)<br>ZZ99*01*01009          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 560    | 560     | 管理費区分：0        |         |
| 頭部キャップ<br>防錆材含む<br>ZZ99*01*01010            |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 3, 330 | 3, 330  | 管理費区分：0        |         |
| 合計                                          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        | 41, 199 |                |         |
| 単価                                          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        | 41, 199 | 円／本            |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 5号                                        | 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=2. 5m(削孔長L=2. 15m) |                                                                                      | 単位 | 本     | 単位数量   | 1       | 単価             | 30, 644 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|---------|----------------|---------|
| 名称・規格                                       |                                           | 条件                                                                                   | 単位 | 数量    | 単価     | 金額      | 摘要             |         |
| 鉄筋挿入工<br>WB813110                           |                                           | I 削孔に要する重機の搬入可能, 2. 1<br>5m/箇所, 65mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準<br>(0. 4), 20m以下, 100m以上200m未満 |    |       |        |         | 単 30号 06-02-14 |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | m  | 2. 15 | 9, 265 | 19, 919 | 管理費区分: 0       |         |
| 異形棒鋼ロックボルト L=2. 5m<br>D19 SD345(めっき付)       |                                           |                                                                                      |    |       |        |         | 単 31号          |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 本  | 1     | 3, 225 | 3, 225  | 管理費区分: 0       |         |
| スペーサー<br>D19用<br>ZZ99*01*01006              |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 2     | 500    | 1, 000  | 管理費区分: 0       |         |
| 角座金<br>150×150×9 φ45(めっき付)<br>ZZ99*01*01007 |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 1, 080 | 1, 080  | 管理費区分: 0       |         |
| ネジ付ワッシャー<br>D19用(めっき付)<br>ZZ99*01*01008     |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 1, 530 | 1, 530  | 管理費区分: 0       |         |
| ナット<br>D19用(めっき付)<br>ZZ99*01*01009          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 560    | 560     | 管理費区分: 0       |         |
| 頭部キャップ<br>防錆材含む<br>ZZ99*01*01010            |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      | 個  | 1     | 3, 330 | 3, 330  | 管理費区分: 0       |         |
| 合計                                          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        | 30, 644 |                |         |
| 単価                                          |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        | 30, 644 | 円/本            |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |
|                                             |                                           |                                                                                      |    |       |        |         |                |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|--------|----------|----------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|-----------------------------------|---------|
| 単 6号   | U型側溝据付   |                                                          | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価                                | 12, 882 |
| 名称・規格  |          | 条件                                                       | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                                |         |
| U型側溝   | WB821410 | 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=600mm, 60を超え300kg/個以下, 無し, 無し, 無し | m  | 10   | 10, 090 | 100, 900 | 単 32号 01-10-01<br>管理費区分 : 0       |         |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用  | m3 | 0. 5 | 32, 540 | 16, 270  | 02-03-01<br>均しコンクリート<br>管理費区分 : 0 |         |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 均しコンクリート                                           | m2 | 2    | 5, 829  | 11, 658  | 02-02-06<br>同上型枠<br>管理費区分 : 0     |         |
| 合計     |          |                                                          |    |      |         | 128, 828 |                                   |         |
| 単価     |          |                                                          |    |      |         | 12, 882  | 円/m                               |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                          |    |      |         |          |                                   |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 7号   | U型側溝据付   |                                                         | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価                                | 10, 364 |
|--------|----------|---------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|-----------------------------------|---------|
| 名称・規格  |          | 条件                                                      | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                                |         |
| U型側溝   | WB821410 | 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し   | m  | 10   | 7, 729  | 77, 290  | 単 33号 01-10-01<br>管理費区分 : 0       |         |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用 | m3 | 0. 5 | 29, 390 | 14, 695  | 02-03-01<br>均しコンクリート<br>管理費区分 : 0 |         |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 均しコンクリート                                          | m2 | 2    | 5, 829  | 11, 658  | 02-02-06<br>同上型枠<br>管理費区分 : 0     |         |
| 合計     |          |                                                         |    |      |         | 103, 643 |                                   |         |
| 単価     |          |                                                         |    |      |         | 10, 364  | 円/m                               |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |
|        |          |                                                         |    |      |         |          |                                   |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 8号   | U型側溝据付   |                                                              | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価                              | 11, 749 |
|--------|----------|--------------------------------------------------------------|----|------|---------|----------|---------------------------------|---------|
| 名称・規格  |          | 条件                                                           | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                              |         |
| U型側溝   | WB821410 | 据付け, L=1000mm, 無し, US3-B-B300B, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し | m  | 10   | 9, 114  | 91, 140  | 単 34号 01-10-01<br>管理費区分：0       |         |
| コンクリート | CB240010 | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用      | m3 | 0. 5 | 29, 390 | 14, 695  | 02-03-01<br>均しコンクリート<br>管理費区分：0 |         |
| 型枠     | CB240210 | 一般型枠, 均しコンクリート                                               | m2 | 2    | 5, 829  | 11, 658  | 02-02-06<br>同上型枠<br>管理費区分：0     |         |
| 合計     |          |                                                              |    |      |         | 117, 493 |                                 |         |
| 単価     |          |                                                              |    |      |         | 11, 749  | 円／m                             |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |
|        |          |                                                              |    |      |         |          |                                 |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----|---------|----------|-----------|--------|
| 単 9号<br>WB821430                                            | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100      | 単価        | 2, 111 |
| 名称・規格                                                       |    | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額       | 摘要        |        |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001367001 |    |                                   | 枚  | 100 | 380. 46 | 38, 046  | 管理費区分 : 0 |        |
| 側溝蓋<br>コンクリート蓋B300用 FC3-B-B300 Y000301000002                |    |                                   | 枚  | 100 | 1, 730  | 173, 000 | 管理費区分 : 0 |        |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                          |    |                                   | 式  | 1   |         | 54       | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                                          |    |                                   |    |     |         | 211, 100 |           |        |
| 単価                                                          |    |                                   |    |     |         | 2, 111   | 円/枚       |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |          |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|-----------------------|---------|
| 単 10号           | 現場打ち集水桝  |                                                                   | 単位 | 箇所   | 単位数量    | 1       | 単価                    | 86, 503 |
| 名称・規格           |          | 条件                                                                | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要                    |         |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体) |          | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 4 9m3を超え0. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭) |    |      |         |         | 02-02-10              |         |
|                 | CB222950 |                                                                   | 箇所 | 1    | 80, 650 | 80, 650 | 管理費区分 : 0             |         |
| コンクリート          |          | 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用           |    |      |         |         | 02-03-01              |         |
|                 | CB240010 |                                                                   | m3 | 0. 1 | 29, 390 | 2, 939  | 均しコンクリート<br>管理費区分 : 0 |         |
| 型枠              |          | 一般型枠, 均しコンクリート                                                    |    |      |         |         | 02-02-06              |         |
|                 | CB240210 |                                                                   | m2 | 0. 5 | 5, 829  | 2, 914  | 同上型枠<br>管理費区分 : 0     |         |
| 合計              |          |                                                                   |    |      |         |         | 86, 503               |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
| 単価              |          |                                                                   |    |      |         |         | 86, 503               |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |
|                 |          |                                                                   |    |      |         |         |                       |         |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

– 41 –

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|---------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 単 12号<br>WB821430                                 | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1<br>70kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 37, 370 |
| 名称・規格                                             |    | 条件                                          | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>170kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367002                                  | 枚  | 100 | 969     | 96, 900     | 管理費区分 : 0 |         |
| ますぶた用滑止グレーチング (鎖付)<br>T-2 800×800用                |    | Z230153020                                  | 組  | 100 | 36, 400 | 3, 640, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費 (まるめ)                                         |    | ZS3000004                                   | 式  | 1   |         | 100         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                |    |                                             |    |     |         | 3, 737, 000 |           |         |
| 単価                                                |    |                                             |    |     |         | 37, 370     | 円/枚       |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |
|                                                   |    |                                             |    |     |         |             |           |         |

# 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 単 13号<br>WB821430                                | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 22, 690 |
| 名称・規格                                            |    | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |    | Q001367001                        | 枚  | 100 | 380. 46 | 38, 046     | 管理費区分 : 0 |         |
| ますぶた用滑止グレーチング (鎖付)<br>T-2 600×600用               |    | Z230153010                        | 組  | 100 | 22, 300 | 2, 230, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                         |    | ZS3000004                         | 式  | 1   |         | 954         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                               |    |                                   |    |     |         | 2, 269, 000 |           |         |
| 単価                                               |    |                                   |    |     |         | 22, 690     | 円/枚       |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                  |    |                                   |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表              |            |    |    |        |         | 単価使用年月 | 2026. 06     |        |   |
|---------------------|------------|----|----|--------|---------|--------|--------------|--------|---|
|                     |            |    |    |        |         | 歩掛適用年月 | 2026. 06     |        |   |
|                     |            |    |    |        |         | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0   | 0 |
| 単 14号               | 排水材敷設(幹線部) |    | 単位 | m      | 単位数量    | 1      | 単価           | 1, 735 |   |
| 名称・規格               |            | 条件 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要           |        |   |
| 普通作業員               |            |    |    |        |         |        | 見積           |        |   |
| R0102               |            |    | 人  | 0. 006 | 22, 640 | 135    | 管理費区分：0      |        |   |
| 縦排水材<br>モノトレン(TK-3) |            |    |    |        |         |        |              |        |   |
| ZZ99*01*01011       |            |    | m  | 1      | 1, 600  | 1, 600 | 管理費区分：0      |        |   |
| 合計                  |            |    |    |        |         | 1, 735 |              |        |   |
| 単価                  |            |    |    |        |         | 1, 735 | 円／m          |        |   |

## 2 次単価表

| 2 次単価表              |            |     |    |        |         | 単価使用年月 |         | 2026. 06                  |  |
|---------------------|------------|-----|----|--------|---------|--------|---------|---------------------------|--|
|                     |            |     |    |        |         | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06                  |  |
|                     |            |     |    |        |         | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    15号            | 排水材敷設(枝線部) |     | 単位 | m      | 単位数量    | 1      | 単価      | 1, 253                    |  |
| 名 称 ・ 規 格           |            | 条 件 | 単位 | 数量     | 単価      | 金 額    | 摘 要     |                           |  |
| 普通作業員               |            |     |    |        |         |        | 見 積     |                           |  |
| R0102               |            |     | 人  | 0. 005 | 22, 640 | 113    | 管理費区分：0 |                           |  |
| 縦排水材<br>モノトレン(SK-3) |            |     |    |        |         |        |         |                           |  |
| ZZ99*01*01012       |            |     | m  | 1      | 1, 140  | 1, 140 | 管理費区分：0 |                           |  |
| 合 計                 |            |     |    |        |         | 1, 253 |         |                           |  |
| 単 価                 |            |     |    |        |         | 1, 253 | 円／m     |                           |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                           |            |                    |    |     |          |           |         |        |
|-------------------------------------------|------------|--------------------|----|-----|----------|-----------|---------|--------|
| 単 16号<br>WB811110                         | 吹付枠工[市場単価] | 梁断面 300×300, 50m未満 | 単位 | m   | 単位数量     | 100       | 単価      | 39,000 |
| 名称・規格                                     |            | 条件                 | 単位 | 数量  | 単価       | 金額        | 摘要      |        |
| 吹付枠工(モルタル・コンクリート)                         |            |                    |    |     |          |           | 管理費区分：0 |        |
| 梁断面 300×300<br>単価補正1.800 (FP3) Q001440003 |            |                    | m  | 100 | 38,996.1 | 3,899,610 |         |        |
| 諸雑費(まるめ)                                  |            |                    |    |     |          |           | 管理費区分：0 |        |
| ZS3000004                                 |            |                    | 式  | 1   |          | 390       |         |        |
| 合計                                        |            |                    |    |     |          | 3,900,000 |         |        |
| 単価                                        |            |                    |    |     |          | 39,000    | 円／m     |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|-------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------|----|-----|---------|-------------|-----------|---------|
| 単 17号<br>WB821430                                           | 蓋版 | 据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し | 単位 | 枚   | 単位数量    | 100         | 単価        | 30, 190 |
| 名称・規格                                                       |    | 条件                                | 単位 | 数量  | 単価      | 金額          | 摘要        |         |
| 蓋版コンクリート・鋼製 昼間<br>40kg以下 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) Q001367001 |    |                                   | 枚  | 100 | 380. 46 | 38, 046     | 管理費区分 : 0 |         |
| 側溝蓋<br>GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm Y000301000001             |    |                                   | 枚  | 100 | 29, 800 | 2, 980, 000 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ) ZS3000004                                          |    |                                   | 式  | 1   |         | 954         | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                          |    |                                   |    |     |         | 3, 019, 000 |           |         |
| 単価                                                          |    |                                   |    |     |         | 30, 190     | 円/枚       |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |
|                                                             |    |                                   |    |     |         |             |           |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 18号<br>WB240730                            | コンクリート打設工  | 縦排水溝, ラフテレンクレーン, 土木(2)・港湾<br>(5) 高炉 18-8-40, 無し, 10m3/100m2<br>, 無し, 標準 | 単位 | m2    | 単位数量    | 100      | 単価        | 7, 903 |
|----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|-----------|--------|
| 名称・規格                                        |            | 条件                                                                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要        |        |
| 土木一般世話役                                      |            |                                                                         |    |       |         |          | [ ] [1 ]  |        |
|                                              | R0125      |                                                                         | 人  | 3. 9  | 36, 210 | 141, 219 | 管理費区分 : 0 |        |
| 特殊作業員                                        |            |                                                                         |    |       |         |          | [ ] [1 ]  |        |
|                                              | R0101      |                                                                         | 人  | 5     | 30, 700 | 153, 500 | 管理費区分 : 0 |        |
| 普通作業員                                        |            |                                                                         |    |       |         |          | [ ] [1 ]  |        |
|                                              | R0102      |                                                                         | 人  | 7. 2  | 22, 640 | 163, 008 | 管理費区分 : 0 |        |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              | Z230210245 |                                                                         | m3 | 12. 1 | 19, 150 | 231, 715 | 管理費区分 : 0 |        |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊<br>単価補正1. 000     |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              | L001130006 |                                                                         | 日  | 1. 9  | 52, 400 | 99, 560  | 管理費区分 : 0 |        |
| 諸雑費(率+まるめ)                                   |            |                                                                         |    |       |         |          | [1] [ ]   |        |
|                                              | ZS8000004  | 0. 3%                                                                   | 式  | 1     |         | 1, 298   | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                           |            |                                                                         |    |       |         | 790, 300 |           |        |
| 単価                                           |            |                                                                         |    |       |         | 7, 903   | 円/m2      |        |
|                                              |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |
|                                              |            |                                                                         |    |       |         |          |           |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|-------------------|-----------|------------|----|-------|---------|---------|-------------|-----|
| 単 19号<br>WB240740 | 養生工       | 縦排水溝・小段排水溝 | 単位 | m2    | 単位数量    | 100     | 単価          | 206 |
| 名称・規格             |           | 条件         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要          |     |
| 土木一般世話役           |           |            |    |       |         |         | [ ] [1] [ ] |     |
|                   | R0125     |            | 人  | 0. 21 | 36, 210 | 7, 604  | 管理費区分：0     |     |
| 普通作業員             |           |            |    |       |         |         | [ ] [1] [ ] |     |
|                   | R0102     |            | 人  | 0. 56 | 22, 640 | 12, 678 | 管理費区分：0     |     |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |            |    |       |         |         | [1] [ ] [ ] |     |
|                   | ZS8000004 | 2%         | 式  | 1     |         | 398     | 管理費区分：0     |     |
| 合計                |           |            |    |       |         | 20, 680 |             |     |
| 単価                |           |            |    |       |         | 206     | 円／m2        |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |
|                   |           |            |    |       |         |         |             |     |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|-------------------|-----------|------|----|-----|--------|---------|----------|--------|
| 単 20号<br>WB240720 | 型枠工       | 縦排水溝 | 単位 | m2  | 単位数量   | 10      | 単価       | 13,710 |
| 名称・規格             |           | 条件   | 単位 | 数量  | 単価     | 金額      | 摘要       |        |
| 土木一般世話役           |           |      |    |     |        |         | [ ] [1 ] |        |
|                   | R0125     |      | 人  | 1.2 | 36,210 | 43,452  | 管理費区分：0  |        |
| 型わく工              |           |      |    |     |        |         | [ ] [1 ] |        |
|                   | R0133     |      | 人  | 1.6 | 36,720 | 58,752  | 管理費区分：0  |        |
| 普通作業員             |           |      |    |     |        |         | [ ] [1 ] |        |
|                   | R0102     |      | 人  | 1.2 | 22,640 | 27,168  | 管理費区分：0  |        |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |      |    |     |        |         | [1] [ ]  |        |
|                   | ZS8000004 | 6%   | 式  | 1   |        | 7,728   | 管理費区分：0  |        |
| 合計                |           |      |    |     |        | 137,100 |          |        |
| 単価                |           |      |    |     |        | 13,710  | 円／m2     |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |
|                   |           |      |    |     |        |         |          |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|-----------------------------------|---------|------------|----|-------|---------|-------------|-------------------------------------|---------|
| 単 21号                             | 人家保全柵設置 |            | 単位 | m     | 単位数量    | 100         | 単価                                  | 45, 233 |
| 名称・規格                             |         | 条件         | 単位 | 数量    | 単価      | 金額          | 摘要                                  |         |
| 土木一般世話役                           |         | R0125      |    |       |         |             | 青森県（河川編）p. 18<br>落石防護柵準用<br>管理費区分：0 |         |
|                                   |         |            | 人  | 3. 1  | 36, 210 | 112, 251    |                                     |         |
| 普通作業員                             |         | R0102      |    |       |         |             | 管理費区分：0                             |         |
|                                   |         |            | 人  | 18. 6 | 22, 640 | 421, 104    |                                     |         |
| 落石防護柵<br>支柱 φ 114. 3 H=1500 @1500 |         | Z231330010 |    |       |         |             | 管理費区分：0                             |         |
|                                   |         |            | m  | 100   | 39, 900 | 3, 990, 000 |                                     |         |
| 合計                                |         |            |    |       |         |             | 4, 523, 355                         |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
| 単価                                |         |            |    |       |         |             | 円／m<br>45, 233                      |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |
|                                   |         |            |    |       |         |             |                                     |         |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                                         |          |                         |    |    |           |        |           |        |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|-----------|--------|-----------|--------|
| 単 22号<br>WB824010                       | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量      | 1      | 単価        | 17,100 |
| 名称・規格                                   |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価        | 金額     | 摘要        |        |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1.000 (FP3) |          | Q001611007              | m3 | 1  | 17,094.25 | 17,094 | 管理費区分 : 0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                |          | ZS3000004               | 式  | 1  |           | 6      | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                      |          |                         |    |    |           | 17,100 |           |        |
| 単価                                      |          |                         |    |    |           | 17,100 | 円/m3      |        |

## 2 次単価表

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06          |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06          |
| 労務調整係数 | 1.000-00000 0.0 0 |

|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|-------------------|-----------|-------|----|-------|--------|--------|-------------------------|-----|
| 単 23号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2    | 単位数量   | 100    | 単価                      | 464 |
| 名称・規格             |           | 条件    | 単位 | 数量    | 単価     | 金額     | 摘要                      |     |
| 土木一般世話役           | R0125     |       |    |       |        |        | [ ] [1 ]                |     |
|                   |           |       | 人  | 0.295 | 36,210 | 10,681 | 管理費区分：0                 |     |
| とび工               | R0106     |       |    |       |        |        | [ ] [1 ]                |     |
|                   |           |       | 人  | 0.295 | 31,930 | 9,419  | 管理費区分：0                 |     |
| 普通作業員             | R0102     |       |    |       |        |        | [ ] [1 ]                |     |
|                   |           |       | 人  | 0.295 | 22,640 | 6,678  | 管理費区分：0                 |     |
| バックホウ(クローラ型)運転    | WK250590  |       |    |       |        |        | 単 35号 02-05-16 [ ] [1 ] |     |
|                   |           |       | 日  | 0.295 | 65,000 | 19,175 | 管理費区分：0                 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)        | ZS8000004 | 1%    |    |       |        |        | [1] [ ]                 |     |
|                   |           |       | 式  | 1     |        | 457    | 管理費区分：0                 |     |
| 合計                |           |       |    |       |        | 46,410 |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        | 464    | 円／m2                    |     |
| 単価                |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |
|                   |           |       |    |       |        |        |                         |     |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                       |       |                                     |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06     |        |
|----------------------------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|--------------|--------|
|                                              |       |                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06     |        |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 24号<br>WB253630                            | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 70日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価           | 7, 680 |
| 名称・規格                                        |       | 条件                                  | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要           |        |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×6096mm<br><br>L002413001   |       | 供用日数:70日                            |    |    |        |        | 管理費区分: 0     |        |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 6, 580 | 6, 580 |              |        |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×6096mm<br><br>Z006754002 |       |                                     |    |    |        |        | 管理費区分: 0     |        |
|                                              |       |                                     | 枚  | 1  | 1, 100 | 1, 100 |              |        |
| 合計                                           |       |                                     |    |    |        |        |              |        |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 7, 680 |              |        |
| 単価                                           |       |                                     |    |    |        |        | 円／枚          |        |
|                                              |       |                                     |    |    |        | 7, 680 |              |        |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                                   |                               |                                                   |    |    |        | 単価使用年月 |         | 2026. 06                |  |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------|-------------------------|--|
|                                          |                               |                                                   |    |    |        | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06                |  |
|                                          |                               |                                                   |    |    |        | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単 25号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 4k<br>m, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無 | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価      | 3, 410                  |  |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |                         |  |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 10kmまで<br>単価補正1. 000 |                               | Z006810101                                        |    |    |        |        | 管理費区分：0 |                         |  |
|                                          |                               |                                                   | t  | 1  | 3, 410 | 3, 410 |         |                         |  |
| 合計                                       |                               |                                                   |    |    |        |        |         |                         |  |
|                                          |                               |                                                   |    |    |        | 3, 410 |         |                         |  |
| 単価                                       |                               |                                                   |    |    |        |        | 円／t     |                         |  |
|                                          |                               |                                                   |    |    |        | 3, 410 |         |                         |  |
|                                          |                               |                                                   |    |    |        |        |         |                         |  |
|                                          |                               |                                                   |    |    |        |        |         |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |              |              |    |    |        |        |         |        |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|--------|--------|---------|--------|
| 単 26号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価      | 3, 000 |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              |    |    |        |        | 管理費区分：0 |        |
| Z006800001        |              |              | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000 |         |        |
| 合計                |              |              |    |    |        | 3, 000 | 円／t     |        |
| 単価                |              |              |    |    |        | 3, 000 |         |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |         |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |         |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |
|-----------|------------------|----|----|------------|---------|--------------|----------------|---------|
| 単 27号     | RTフレーム工 IV型-2000 |    | 単位 | m          | 単位数量    | 945. 5       | 単価             | 17, 754 |
| 名称・規格     |                  | 条件 | 単位 | 数量         | 単価      | 金額           | 摘要             |         |
| 鉄筋加工組立工   |                  |    |    |            |         |              | 単 36号<br>メーカ歩掛 |         |
|           |                  |    | kg | 4, 332. 23 | 781     | 3, 383, 471  | 管理費区分：0        |         |
| RTフレーム設置工 |                  |    |    |            |         |              | 単 37号          |         |
|           |                  |    | 個  | 1, 605     | 947     | 1, 519, 935  | 管理費区分：0        |         |
| 主アンカー設置工  |                  |    |    |            |         |              | 単 38号          |         |
|           |                  |    | 本  | 286        | 2, 423  | 692, 978     | 管理費区分：0        |         |
| 補助アンカー設置工 |                  |    |    |            |         |              | 単 39号          |         |
|           |                  |    | 本  | 825        | 2, 268  | 1, 871, 100  | 管理費区分：0        |         |
| 補助網設置工    |                  |    |    |            |         |              | 単 40号          |         |
|           |                  |    | 枚  | 795        | 2, 227  | 1, 770, 465  | 管理費区分：0        |         |
| 法枠吹付工     |                  |    |    |            |         |              | 単 41号          |         |
|           |                  |    | m3 | 86. 49     | 87, 280 | 7, 548, 847  | 管理費区分：0        |         |
| 合計        |                  |    |    |            |         | 16, 786, 796 |                |         |
| 単価        |                  |    |    |            |         | 17, 754      | 円／m            |         |
|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |
|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |
|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |
|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |
|           |                  |    |    |            |         |              |                |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 単 28号<br>WB813110                           | 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能, 3. 1<br>5m/箇所, 65mm/箇所, 3. 5m/箇所, 標準<br>(0. 4), 20m以下, 100m以上200m未満 | 単位 | m      | 単位数量       | 1      | 単価        | 9, 265 |
| 名称・規格                                       |       | 条件                                                                                   | 単位 | 数量     | 単価         | 金額     | 摘要        |        |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)<br>現場条件I<br>単価補正1. 200 (FP3) |       | Q001449005                                                                           | m  | 1      | 9, 108. 18 | 9, 108 | 管理費区分 : 0 |        |
| 材料費<br>別途計上                                 |       | Y000800001001                                                                        | m  | 1. 111 | 0          | 0      | 管理費区分 : 0 |        |
| グラウト材<br>セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入              |       | Y000231000001                                                                        | m3 | 0. 005 | 31, 400    | 157    | 管理費区分 : 0 |        |
| 材料費<br>別途計上                                 |       | Y000800009001                                                                        | 組  | 0. 317 | 0          | 0      | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                          |       |                                                                                      |    |        |            | 9, 265 |           |        |
| 単価                                          |       |                                                                                      |    |        |            | 9, 265 | 円/m       |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----|-------|-------|---------|-------|
| 単 29号                                              | 異形棒鋼ロックボルト L=3.5m<br>D19 SD345(めっき付) |    | 単位 | 本   | 単位数量  | 1     | 単価      | 4,515 |
| 名称・規格                                              |                                      | 条件 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要      |       |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D19 SD345(めっき付)<br><br>ZZ99*01*01005 |                                      |    |    |     |       |       | 管理費区分：0 |       |
|                                                    |                                      |    | m  | 3.5 | 1,290 | 4,515 |         |       |
| 合計                                                 |                                      |    |    |     |       |       | 円／本     |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       | 4,515 |         |       |
| 単価                                                 |                                      |    |    |     |       | 4,515 |         |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|---------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 単 30号<br>WB813110                           | 鉄筋挿入工 | I 削孔に要する重機の搬入可能, 2. 1<br>5m/箇所, 65mm/箇所, 2. 5m/箇所, 標準<br>(0. 4), 20m以下, 100m以上200m未満 | 単位 | m      | 単位数量       | 1      | 単価        | 9, 265 |
| 名称・規格                                       |       | 条件                                                                                   | 単位 | 数量     | 単価         | 金額     | 摘要        |        |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト工)<br>現場条件I<br>単価補正1. 200 (FP3) |       | Q001449005                                                                           | m  | 1      | 9, 108. 18 | 9, 108 | 管理費区分 : 0 |        |
| 材料費<br>別途計上                                 |       | Y000800001001                                                                        | m  | 1. 163 | 0          | 0      | 管理費区分 : 0 |        |
| グラウト材<br>セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入              |       | Y000231000001                                                                        | m3 | 0. 005 | 31, 400    | 157    | 管理費区分 : 0 |        |
| 材料費<br>別途計上                                 |       | Y000800009001                                                                        | 組  | 0. 465 | 0          | 0      | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                          |       |                                                                                      |    |        |            | 9, 265 |           |        |
| 単価                                          |       |                                                                                      |    |        |            | 9, 265 | 円/m       |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |
|                                             |       |                                                                                      |    |        |            |        |           |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------|----|----|-----|-------|-------|---------|-------|
| 単 31号                                              | 異形棒鋼ロックボルト L=2.5m<br>D19 SD345(めっき付) |    | 単位 | 本   | 単位数量  | 1     | 単価      | 3,225 |
| 名称・規格                                              |                                      | 条件 | 単位 | 数量  | 単価    | 金額    | 摘要      |       |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D19 SD345(めっき付)<br><br>ZZ99*01*01005 |                                      |    |    |     |       |       | 管理費区分：0 |       |
|                                                    |                                      |    | m  | 2.5 | 1,290 | 3,225 |         |       |
| 合計                                                 |                                      |    |    |     |       | 3,225 | 円／本     |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |
| 単価                                                 |                                      |    |    |     |       | 3,225 |         |       |
|                                                    |                                      |    |    |     |       |       |         |       |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|----|-------|------------|----------|-----------|---------|
| 単 32号<br>WB821410                               | U型側溝 | 据付け,無し,無し,側溝(各種),L=60<br>0mm,60を超え300kg/個以下,無し,無し,<br>無し | 単位 | m     | 単位数量       | 10       | 単価        | 10, 090 |
| 名称・規格                                           |      | 条件                                                       | 単位 | 数量    | 単価         | 金額       | 摘要        |         |
| U型側溝 昼間<br>L600 300kg以下 制約無<br>単価補正0. 870 (FP3) |      | Q001365002                                               | m  | 10    | 5, 956. 22 | 59, 562  | 管理費区分 : 0 |         |
| 側溝<br>US1-A-B300 L=600                          |      | Y000300000001                                            | 個  | 16. 5 | 2, 500     | 41, 250  | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                        |      | ZS30000004                                               | 式  | 1     |            | 88       | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                              |      |                                                          |    |       |            | 100, 900 |           |         |
| 単価                                              |      |                                                          |    |       |            | 10, 090  | 円/m       |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |
|                                                 |      |                                                          |    |       |            |          |           |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|---------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|-----------|--------|
| 単 33号<br>WB821410                                 | U型側溝 | 据付け, 無し, 無し, 側溝(各種), L=20<br>00mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無<br>し | 単位 | m  | 単位数量       | 10      | 単価        | 7, 729 |
| 名称・規格                                             |      | 条件                                                            | 単位 | 数量 | 単価         | 金額      | 摘要        |        |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正0. 870 (FP3) |      | Q001365003                                                    | m  | 10 | 3, 763. 46 | 37, 634 | 管理費区分 : 0 |        |
| 道路用鉄筋コンクリート側溝<br>1種 300B 300×300×2000             |      | Z231023020                                                    | 個  | 5  | 7, 930     | 39, 650 | 管理費区分 : 0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                          |      | ZS30000004                                                    | 式  | 1  |            | 6       | 管理費区分 : 0 |        |
| 合計                                                |      |                                                               |    |    |            | 77, 290 |           |        |
| 単価                                                |      |                                                               |    |    |            | 7, 729  | 円/m       |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |
|                                                   |      |                                                               |    |    |            |         |           |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|----|----|------------|---------|---------|--------|
| 単 34号<br>WB821410                                 | U型側溝 | 据付け, L=1000mm, 無し, US3-B-B300B<br>, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 無し | 単位 | m  | 単位数量       | 10      | 単価      | 9, 114 |
| 名称・規格                                             |      | 条件                                                                   | 単位 | 数量 | 単価         | 金額      | 摘要      |        |
| U型側溝 昼間<br>L2000 1000kg以下 制約無<br>単価補正1. 018 (FP3) |      | Q001365003                                                           | m  | 10 | 4, 403. 68 | 44, 036 | 管理費区分：0 |        |
| 側溝<br>US3-B-B300 L=1000                           |      | Y000300000002                                                        | 個  | 10 | 4, 710     | 47, 100 | 管理費区分：0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                          |      | ZS3000004                                                            | 式  | 1  |            | 4       | 管理費区分：0 |        |
| 合計                                                |      |                                                                      |    |    |            | 91, 140 |         |        |
| 単価                                                |      |                                                                      |    |    |            | 9, 114  | 円／m     |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |
|                                                   |      |                                                                      |    |    |            |         |         |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------|----------------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 35号<br>WK250590                                       | ハックホウ(クローラ型)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 65, 000 |
| 名称・規格                                                   |                | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                                 |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         | R0114          |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                      |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         | Z006702002     |    | L  | 119   | 156     | 18, 564 | 管理費区分：0 |         |
| ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊 |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         | L001010004     |    | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                                |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         | ZS3000004      |    | 式  | 1     |         | 4       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                      |                |    |    |       |         | 65, 000 |         |         |
| 単価                                                      |                |    |    |       |         | 65, 000 | 円／日     |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                         |                |    |    |       |         |         |         |         |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|--------------------------|------------|----|----|-------|----------|----------|---------------------|-----|
| 単 36号                    | 鉄筋加工組立工    |    | 単位 | kg    | 単位数量     | 1, 000   | 単価                  | 781 |
| 名称・規格                    |            | 条件 | 単位 | 数量    | 単価       | 金額       | 摘要                  |     |
| 土木一般世話役                  | R0125      |    |    |       |          |          | [ ] [1 ]            |     |
|                          |            |    | 人  | 3. 3  | 36, 210  | 119, 493 | *ノカー歩掛<br>管理費区分：0   |     |
| 法面工                      | R0105      |    |    |       |          |          | [ ] [1 ]            |     |
|                          |            |    | 人  | 13. 3 | 33, 760  | 449, 008 | *<br>管理費区分：0        |     |
| 普通作業員                    | R0102      |    |    |       |          |          | [ ] [1 ]            |     |
|                          |            |    | 人  | 3. 3  | 22, 640  | 74, 712  | *<br>管理費区分：0        |     |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 | Z001102019 |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    | t  | 1. 17 | 112, 500 | 131, 625 | 管理費区分：0             |     |
| 諸雑費(率+まるめ)               | ZS8000004  | 1% |    |       |          |          | [1] [ ]             |     |
|                          |            |    | 式  | 1     |          | 6, 362   | *) 労務費の%<br>管理費区分：0 |     |
| 合計                       |            |    |    |       |          | 781, 200 |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          | 781      | 円/kg                |     |
| 単価                       |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |
|                          |            |    |    |       |          |          |                     |     |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

– 65 –

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|-----------------|---------------|----|----|------|---------|----------|---------------------|--------|
| 単 38号           | 主アンカー設置工      |    | 単位 | 本    | 単位数量    | 100      | 単価                  | 2, 423 |
| 名称・規格           |               | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役         | R0125         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 0. 9 | 36, 210 | 32, 589  | *ノーカー歩掛<br>管理費区分：0  |        |
| 法面工             | R0105         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 3. 6 | 33, 760 | 121, 536 | *<br>管理費区分：0        |        |
| 普通作業員           | R0102         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 1. 8 | 22, 640 | 40, 752  | *<br>管理費区分：0        |        |
| アンカーD16*750 先付け | ZZ99*01*01002 |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    | 本  | 100  | 397     | 39, 700  | 管理費区分：0             |        |
| 諸雑費(率+まるめ)      | ZS8000004     | 4% |    |      |         |          | [1] [ ]             |        |
|                 |               |    | 式  | 1    |         | 7, 723   | *) 労務費の%<br>管理費区分：0 |        |
| 合計              |               |    |    |      |         | 242, 300 |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         | 2, 423   | 円／本                 |        |
| 単価              |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|-----------------|---------------|----|----|------|---------|----------|---------------------|--------|
| 単 39号           | 補助アンカー設置工     |    | 単位 | 本    | 単位数量    | 100      | 単価                  | 2, 268 |
| 名称・規格           |               | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要                  |        |
| 土木一般世話役         | R0125         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 0. 9 | 36, 210 | 32, 589  | *メ-カー歩掛<br>管理費区分：0  |        |
| 法面工             | R0105         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 3. 6 | 33, 760 | 121, 536 | *<br>管理費区分：0        |        |
| 普通作業員           | R0102         |    |    |      |         |          | [ ] [1 ]            |        |
|                 |               |    | 人  | 1. 8 | 22, 640 | 40, 752  | *<br>管理費区分：0        |        |
| アンカーD13*500 先付け | ZZ99*01*01003 |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    | 本  | 100  | 242     | 24, 200  | 管理費区分：0             |        |
| 諸雑費(率+まるめ)      | ZS8000004     | 4% |    |      |         |          | [1] [ ]             |        |
|                 |               |    | 式  | 1    |         | 7, 723   | *) 労務費の%<br>管理費区分：0 |        |
| 合計              |               |    |    |      |         | 226, 800 |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         | 2, 268   | 円／本                 |        |
| 単価              |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |
|                 |               |    |    |      |         |          |                     |        |

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 單僱使用年月 | 2026. 06            |
| 步掛適用年月 | 2026. 06            |
| 勞務調整係數 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

– 68 –

# 4 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |            |     |    |        |         |          |                      |         |
|---------------------------------------|------------|-----|----|--------|---------|----------|----------------------|---------|
| 単 41号                                 | 法枠吹付工      |     | 単位 | m3     | 単位数量    | 10       | 単価                   | 87, 280 |
| 名称・規格                                 |            | 条件  | 単位 | 数量     | 単価      | 金額       | 摘要                   |         |
| 土木一般世話役                               | R0125      |     |    |        |         |          | [ ] [1] [ ]          |         |
|                                       |            |     | 人  | 1. 8   | 36, 210 | 65, 178  | *) ノーカー歩掛<br>管理費区分：0 |         |
| 法面工                                   | R0105      |     |    |        |         |          | [ ] [1] [ ]          |         |
|                                       |            |     | 人  | 5. 5   | 33, 760 | 185, 680 | *<br>管理費区分：0         |         |
| 特殊作業員                                 | R0101      |     |    |        |         |          | [ ] [1] [ ]          |         |
|                                       |            |     | 人  | 3. 6   | 30, 700 | 110, 520 | *<br>管理費区分：0         |         |
| 普通作業員                                 | R0102      |     |    |        |         |          | [ ] [1] [ ]          |         |
|                                       |            |     | 人  | 3. 6   | 22, 640 | 81, 504  | *<br>管理費区分：0         |         |
| セメント(普通ポルトランド)<br>25kg袋入              | Z002002006 |     |    |        |         |          |                      |         |
|                                       |            |     | t  | 5. 46  | 25, 600 | 139, 776 | 管理費区分：0              |         |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い 細目                  | Z002104002 |     |    |        |         |          |                      |         |
|                                       |            |     | m3 | 16. 12 | 4, 000  | 64, 480  | 管理費区分：0              |         |
| モルタルコンクリート吹付機運転<br>法面用湿式0. 8～1. 2m3/h |            |     |    |        |         |          | 単 42号                |         |
|                                       |            |     | 日  | 1. 8   | 16, 320 | 29, 376  | 管理費区分：0              |         |
| 機械運転工 ホイールローダー<br>山積0. 34m3           |            |     |    |        |         |          | 単 43号                |         |
|                                       |            |     | 日  | 1. 8   | 62, 338 | 112, 208 | 管理費区分：0              |         |
| 諸雑費(率+まるめ)                            | ZS8000004  | 19% |    |        |         |          | [1] [ ] [ ]          |         |
|                                       |            |     | 式  | 1      |         | 84, 078  | *) 労務費の%<br>管理費区分：0  |         |
| 合計                                    |            |     |    |        |         |          |                      |         |
|                                       |            |     |    |        |         | 872, 800 |                      |         |
| 単価                                    |            |     |    |        |         |          |                      |         |
|                                       |            |     |    |        |         | 87, 280  | 円／m3                 |         |
|                                       |            |     |    |        |         |          |                      |         |
|                                       |            |     |    |        |         |          |                      |         |

# 5 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                                 |                                     |            |     |     |        |        |         |        |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|-----|-----|--------|--------|---------|--------|
| 単 42号                                                           | モルタルコンクリート吹付機運転<br>法面用湿式0.8～1.2m3/h |            | 単位  | 日   | 単位数量   | 1      | 単価      | 16,320 |
| 名称・規格                                                           |                                     | 条件         | 単位  | 数量  | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]<br>[モータ駆動] 0.8～1.2m3/h<br><br>M002011006 |                                     | 機械条件:供用 持込 |     |     |        |        | メーカー歩掛  |        |
|                                                                 |                                     |            | 供用日 | 1.6 | 10,200 | 16,320 | 管理費区分:0 |        |
| 合計                                                              |                                     |            |     |     |        | 16,320 |         |        |
|                                                                 |                                     |            |     |     |        |        |         |        |
| 単価                                                              |                                     |            |     |     |        | 16,320 | 円/日     |        |
|                                                                 |                                     |            |     |     |        |        |         |        |
|                                                                 |                                     |            |     |     |        |        |         |        |
|                                                                 |                                     |            |     |     |        |        |         |        |

# 5 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----|------|---------|---------|---------|---------|
| 単 43号                                             | 機械運転工 ホイールロータ <sup>〃</sup><br>山積0. 34m3 |            | 単位 | 日    | 単位数量    | 1       | 単価      | 62, 338 |
| 名称・規格                                             |                                         | 条件         | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(一般)                                           |                                         | R0115      |    |      |         |         | メーカー歩掛  |         |
|                                                   |                                         |            | 人  | 1. 8 | 30, 290 | 54, 522 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                |                                         | Z006702002 |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            | L  | 16   | 156     | 2, 496  | 管理費区分：0 |         |
| ホイールロータ <sup>〃</sup> (トラクタショベル) [普通]<br>山積0. 34m3 |                                         | L001020011 |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            | 日  | 1. 4 | 3, 800  | 5, 320  | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         | 62, 338 |         |         |
| 単価                                                |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         | 62, 338 | 円／日     |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |
|                                                   |                                         |            |    |      |         |         |         |         |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 広船2号区域急傾斜地対策    |                            |    |        |      |   |    |
|---------------|-----------------|----------------------------|----|--------|------|---|----|
| コード           | 名称              | 規格                         | 単位 | 単価     | 年度   | 月 | 備考 |
| Y000231000001 | グラウト材           | セメント(普通ポルトランド)25kg袋入       | m3 | 31,400 | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000300000001 | 側溝              | US1-A-B300 L=600           | 個  | 2,500  | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000300000002 | 側溝              | US3-B-B300 L=1000          | 個  | 4,710  | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000301000001 | 側溝蓋             | GRC製跳水防止板 W900×L1000×t20mm | 枚  | 29,800 | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000301000002 | 側溝蓋             | コンクリート蓋B300用 FC3-B-B300    | 枚  | 1,730  | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000800001001 | 材料費             | 別途計上                       | m  | 0      | 2026 | 6 | 確定 |
| Y000800009001 | 材料費             | 別途計上                       | 組  | 0      | 2026 | 6 | 確定 |
| Y007600000001 | 処分費             | 建設発生土受入価格                  | m3 | 660    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01001 | RTフレームIV型       |                            | 個  | 715    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01002 | アンカーD16*750 先付け |                            | 本  | 397    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | アンカーD13*500 先付け |                            | 本  | 242    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01004 | 吹付網用金網 200*1500 |                            | 枚  | 1,070  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01005 | 異形棒鋼ロックボルト      | D19 SD345(めっき付)            | m  | 1,290  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01006 | スプーラー           | D19用                       | 個  | 500    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01007 | 角座金             | 150×150×9 φ45(めっき付)        | 個  | 1,080  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01008 | ネジ付ワッシャー        | D19用(めっき付)                 | 個  | 1,530  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01009 | ナット             | D19用(めっき付)                 | 個  | 560    | 2026 | 6 | 確定 |

登録単価

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                    | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 砂防・地すべり対策 |
|----------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| 斜面对策<br>(0001)                         | 式            | 1                       |             | 14,487,114  |                                                                                                                                                            |           |
| 砂防土工<br>(0002)                         | 式            | 1                       |             | 758,589     |                                                                                                                                                            |           |
| 掘削工<br>(0003)                          | 式            | 1                       |             | 99,912      | 工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                           |           |
| 掘削<br>(0004)                           | m3           | 70                      |             | 99,912      | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 掘削                                     | m3           | 69                      | 1,448       | 99,912      | CB210100 1241.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |           |
| J01 土質                                 |              | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J02 施工方法                               |              | 上記以外(小規模)               |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J05 施工数量                               |              | 小規模(標準)                 |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3 | %            | 23.777                  |             | 344.2       | M000202015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区                                                           |           |
| 標準構成比                                  |              |                         | 26.01       |             |                                                                                                                                                            |           |
| 標準単価                                   |              |                         | 7,520       |             |                                                                                                                                                            |           |
| 地区単価                                   |              |                         | 8,020       |             |                                                                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                | 砂防・地すべり対策  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |            |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                        | 0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)               | %            | 65.46                   |             | 947.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                             | 0% 係数ランク 1 |
| 軽油                    | %            | 10.756                  |             | 155.7       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                        | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %            | 0.007                   |             | 0.5         | 管理費区分 0                                                                                                                             |            |
| 残土処理工<br>(0005)       | 式            | 1                       |             | 658,677     | 工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                    |            |
| 土砂等運搬<br>(0006)       | m3           | 90                      |             | 601,257     | オプション入力<br>第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 事業区分 |                         |             |             | 砂防・地すべり対策                                                                                                                    |
|------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 土砂等運搬                        |      |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                                             |
|                              | m3   | 87                      | 6,911       | 601,257     | CB210110 5719.5<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 土砂等発生現場                  |      | 小規模                     |             |             |                                                                                                                              |
| J02 積込機種・規格                  |      | バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)  |             |             |                                                                                                                              |
| J03 土質                       |      | 土砂(岩塊・玉石混り土含む)          |             |             |                                                                                                                              |
| J04 DID区間の有無                 |      | 無し                      |             |             |                                                                                                                              |
| J13 運搬距離(km)(DID区間無)         |      | 35.0km以下                |             |             |                                                                                                                              |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>4t積級 | %    | 23.4                    |             | 1,617       | M00301002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |
|                              |      | 標準構成比                   | 26.52       |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 標準単価                    | 8,571       |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 地区単価                    | 8,880       |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 供用日当りの損耗品費              | 261         |             |                                                                                                                              |
| 運転手(一般)                      | %    | 65.742                  |             | 4,543       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
|                              |      | 標準構成比                   | 61.9        |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 標準単価                    | 23,600      |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 地区単価                    | 30,290      |             |                                                                                                                              |
| 軽油                           | %    | 10.834                  |             | 748.7       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                              |      | 標準構成比                   | 11.58       |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 標準単価                    | 138         |             |                                                                                                                              |
|                              |      | 地区単価                    | 156         |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

|                                           |              |                         |                 |             |                                                                                                                                                            |           |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事名                                       | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                 |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 砂防・地すべり対策 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                     | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回     | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| 諸雑費                                       | %            | 0.024                   |                 | 2.3         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 残土等処分<br>(0007)                           | m3           | 90                      |                 | 57,420      | オプション入力<br>第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 残土等処分                                     | m3           | 87                      | 660             | 57,420      | CB210560 1.0<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                  |           |
| 処分費<br>建設発生土受入価格<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 100                     | 100<br>1<br>660 | 660         | Y007600000001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |           |
| 諸雑費                                       | %            | 0                       |                 | 0           | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 法面工                                       |              |                         |                 |             |                                                                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
| (0008)                | 式            | 1                       |             | 9,908,227   |                                                                                                                                                            |           |
| 法枠工<br>(0009)         | 式            | 1                       |             | 7,531,958   | 工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                           |           |
| 吹付枠<br>(0010)         | m2           | 272                     |             | 7,531,958   | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| ラス張工[市場単価]            | m2           | 272.2                   | 3,034       | 825,854     | WB811120<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |           |
| J01 施工規模              |              | 250m2以上500m2未満          |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J03 法面清掃必要としない場合の補正   |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| RTフレーム工 IV型-2000      | m            | 248.6                   | 21,304      | 5,296,174   | オプション入力<br>単位数量 100 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |           |
| RTフレーム工 IV型-2000      |              |                         |             |             | オプション入力                                                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                  | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                    |           |
|                       | m            | 120                     | 17,754      | 2,130,480   | 単位数量 945.5 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 鉄筋加工組立工               | kg           | 4,332.23                | 781         | 3,383,471   | オプション入力<br>単位数量 1,000 kg<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役               | 人            | 3.3                     | 36,210      | 119,493     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |           |
| 諸雑費1：対象               |              |                         |             |             |                                                                                                                                       |           |
| 法面工                   | 人            | 13.3                    | 33,760      | 449,008     | R0105<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |           |
| 諸雑費1：対象               |              |                         |             |             |                                                                                                                                       |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|--------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |           |
| 普通作業員                    | 人            | 3.3                     | 22,640      | 74,712      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |           |
| 諸雑費1：対象                  |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| 鉄筋コンクリート用棒鋼<br>SD345 D13 | t            | 1.17                    | 112,500     | 131,625     | Z001102019<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 諸雑費(率+まるめ)               | 式            | 1                       |             | 6,362       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 諸雑費1 諸雑費率=1.000%         |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| RTフレーム設置工                | 個            | 1,605                   | 947         | 1,519,935   | オプション入力<br>単位数量 100 個<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |

# 入力データリスト（本01）

|                       |              |    |                         |             |             |                                                                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                          |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |  |  |  |
| 法面工                   |              | 人  | 0.67                    | 33,760      | 22,619      | R0105<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |  |  |  |
| 諸雑費1：対象               |              |    |                         |             |             |                                                                                                                                    |  |  |  |
| RTフレームIV型             |              | 個  | 100                     | 715         | 71,500      | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |  |  |  |
| 諸雑費(率+まるめ)            |              | 式  | 1                       |             | 671         | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |  |  |  |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%      |              |    |                         |             |             |                                                                                                                                    |  |  |  |
| 主アンカー設置工              |              | 本  | 286                     | 2,423       | 692,978     | オプション入力<br>単位数量 100 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 砂防・地すべり対策                                                                                                                  |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| 土木一般世話役               | 人    | 0.9                     | 36,210      | 32,589      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| 諸雑費1：対象               |      |                         |             |             |                                                                                                                            |
| 法面工                   | 人    | 3.6                     | 33,760      | 121,536     | R0105<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| 諸雑費1：対象               |      |                         |             |             |                                                                                                                            |
| 普通作業員                 | 人    | 1.8                     | 22,640      | 40,752      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| 諸雑費1：対象               |      |                         |             |             |                                                                                                                            |
| アンカーD16*750 先付け       | 本    | 100                     | 397         | 39,700      | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費(率+まるめ)            |      |                         |             |             | ZS8000004                                                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |           |
|                       | 式            | 1                       |             | 7,723       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 諸雑費1 諸雑費率=4.000%      |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| 補助アンカー設置工             | 本            | 825                     | 2,268       | 1,871,100   | オプション入力<br>単位数量 100 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 土木一般世話役               | 人            | 0.9                     | 36,210      | 32,589      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |           |
| 諸雑費1：対象               |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| 法面工                   | 人            | 3.6                     | 33,760      | 121,536     | R0105<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |           |
| 諸雑費1：対象               |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| 普通作業員                 |              |                         |             |             | R0102                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |           |
|                       | 人            | 1.8                     | 22,640      | 40,752      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| 諸雑費1：対象               |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| アンカーD13*500 先付け       | 本            | 100                     | 242         | 24,200      | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |           |
| 諸雑費(率+まるめ)            | 式            | 1                       |             | 7,723       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |           |
| 諸雑費1 諸雑費率=4.000%      |              |                         |             |             |                                                                                                                                    |           |
| 補助網設置工                | 枚            | 795                     | 2,227       | 1,770,465   | オプション入力<br>単位数量 100 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 法面工                   |              |                         |             |             | R0105                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |
| 諸雑費1：対象               |              | 人  | 3.33                    | 33,760      | 112,420     | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 吹付網用金網 200*1500       |              | 枚  | 100                     | 1,070       | 107,000     | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |
| 諸雑費(率+まるめ)            |              | 式  | 1                       |             | 3,280       | ZS8000004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |
| 諸雑費1 諸雑費率=3.000%      |              |    |                         |             |             |                                                                                                                                    |
| 法枠吹付工                 |              | m3 | 86.49                   | 87,280      | 7,548,847   | オプション入力<br>単位数量 10 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役               |              |    |                         |             |             | R0125                                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                      | 事業区分 |                         |             |             | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 諸雑費1：対象                  | 人    | 1.8                     | 36,210      | 65,178      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 法面工                      | 人    | 5.5                     | 33,760      | 185,680     | R0105<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 特殊作業員                    | 人    | 3.6                     | 30,700      | 110,520     | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員                    | 人    | 3.6                     | 22,640      | 81,504      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| セメント(普通ポルトランド)<br>25kg袋入 | t    | 5.46                    | 25,600      | 139,776     | Z002002006<br>管理費区分 0                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

|                                               |              |     |                         |              |             |            |           |       |   |
|-----------------------------------------------|--------------|-----|-------------------------|--------------|-------------|------------|-----------|-------|---|
| 工事名                                           | 広船2号区域急傾斜地対策 |     |                         |              | 事業区分        | 砂防・地すべり対策  |           |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                         |              | 単位  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回  | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06 |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価補正       |           |       |   |
| コンクリート用骨材 砂<br>洗い、細目                          |              | m3  | 16.12                   | 4,000        | 64,480      | Z002104002 |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06 |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価補正       |           |       |   |
| モルタルコンクリート吹付機運転<br>法面用湿式0.8～1.2m3/h           |              | 日   | 1.8                     | 16,320       | 29,376      | オプション入力    |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単位数量       | 1         | 日     |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06 |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 豪雪割増       |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価補正       |           |       |   |
| モルタルコンクリート吹付機(法面用)[湿式]<br>[モータ駆動] 0.8～1.2m3/h |              | 供用日 | 1.6                     | 10,200       | 16,320      | M002011006 |           |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 管理費区分      | 0         |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06 |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 豪雪割増       | B地区       |       |   |
|                                               |              |     |                         |              |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1 |
|                                               |              |     |                         |              |             | 単価補正       |           |       |   |
| K01 機械使用条件                                    |              |     |                         | 供用 持込        |             |            |           |       |   |
| K02 岩石割増                                      |              |     |                         | 岩石工の割増対象にしない |             |            |           |       |   |
| K04 供用日当り運転時間                                 |              |     |                         | 標準           |             |            |           |       |   |
| K06 交替制割増                                     |              |     |                         | 無し           |             |            |           |       |   |
| K07 異常補正                                      |              |     |                         | 補正無し         |             |            |           |       |   |
| K09 基礎価格補正                                    |              |     |                         | 補正対象外        |             |            |           |       |   |
| K10 北海道・沖縄輸送補正                                |              |     |                         | 補正無し         |             |            |           |       |   |
| 機械運転工 ホイールローダ                                 |              |     |                         |              |             | オプション入力    |           |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 山積0.34m3                          | 日            | 1.8                     | 62,338      | 112,208     | 単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| 運転手(一般)                           | 人            | 1.8                     | 30,290      | 54,522      | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 軽油                                | L            | 16                      | 156         | 2,496       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| ホイールロータ(トラクタショベル)[普通]<br>山積0.34m3 | 日            | 1.4                     | 3,800       | 5,320       | L001020011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| K01 長期割引の有無                       |              | 有り                      |             |             |                                                                                                                         |           |
| K03 夜間割増                          |              | 補正しない                   |             |             |                                                                                                                         |           |
| 諸雑費(率+まるめ)                        |              |                         |             |             | ZS8000004                                                                                                               |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 式 1 84,078                              |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| 諸雑費1 諸雑費率=19.000%                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
|                                         |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                         |              |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                         |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
| モルタル吹付工                                 |              |                         |             |             | WB810810            |           |
| m2 147.9 9,533 1,409,930                |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J01 吹付厚 10cm                            |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J02 施工規模 100m2以上250m2未満                 |              |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
| J03 時間制約を受ける場合の補正 無                     |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J04 枠内吹付の場合の補正 有                        |              |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                         |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 鉄筋挿入工<br>(0011)                         | 式            | 1                       |             | 2,376,269   | オプション入力             |           |
|                                         |              |                         |             |             | 工種 07:砂防・地すべり等工事    |           |
| 鉄筋挿入(ロックボルト)<br>(0012)                  | 本            | 19                      |             | 782,781     | オプション入力             |           |
|                                         |              |                         |             |             | 第0005号内訳書           |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単位数量 1 本            |           |
|                                         |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                         |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
|                                         |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                                         |              |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                                         |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                                         |              |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |           |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=3.5m(削孔長L=3.15m) | 本            | 19                      | 41,199      | 782,781     | オプション入力             |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単位数量 1 本            |           |
|                                         |              |                         |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                                         |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                                         |              |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                                                                  | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                                                                                       |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                                                                |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                               | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |
|                                                                                                                      |              |    |                                                                                       |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                            |
| 鉄筋挿入工                                                                                                                |              | m  | 3.15                                                                                  | 9,265       | 29,184      | WB813110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |
| J01 現場条件<br>J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)<br>J04 削孔径(実数入力)<br>J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)<br>J07 クラウト材補正係数<br>J09 法面垂直高さ<br>J10 施工規模 |              |    | I 削孔に要する重機の搬入可能<br>3.15m/箇所<br>65mm/箇所<br>3.5m/箇所<br>標準(0.4)<br>20m以下<br>100m以上200m未満 |             |             |                                                                                                                                  |
| 異形棒鋼ロックボルト L=3.5m<br>D19 SD345(めっき付)                                                                                 |              | 本  | 1                                                                                     | 4,515       | 4,515       | オプション入力<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D19 SD345(めっき付)                                                                                        |              | m  | 3.5                                                                                   | 1,290       | 4,515       | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| スペース<br>D19用                                                                                                         |              | 個  | 2                                                                                     | 500         | 1,000       | ZZ99*01*01006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                  |
|----------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
|                            |              |    |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                    |
| 角座金<br>150×150×9 φ45(めっき付) |              | 個  | 1                       | 1,080       | 1,080       | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ｼﾞｯﾌﾟ付ワッシャー<br>D19用(めっき付)  |              | 個  | 1                       | 1,530       | 1,530       | ZZ99*01*01008<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ナット<br>D19用(めっき付)          |              | 個  | 1                       | 560         | 560         | ZZ99*01*01009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 頭部ｷｬｯﾌﾟ<br>防錆材含む           |              | 個  | 1                       | 3,330       | 3,330       | ZZ99*01*01010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)                                                          |

# 入力データリスト（本01）

|                                         |              |                 |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
|-----------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |                 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |              | 単位              | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |  |  |  |
|                                         |              |                 |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                     |  |  |  |
| 鉄筋挿入(ロックボルト)<br>(0013)                  |              | 本               | 52                      |             | 1,593,488   | オプション入力<br>第0006号内訳書<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |  |  |  |
| 鉄筋挿入工(ロックボルト)<br>D19 L=2.5m(削孔長L=2.15m) |              | 本               | 52                      | 30,644      | 1,593,488   | オプション入力<br>単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |  |  |  |
| 鉄筋挿入工                                   |              | m               | 2.15                    | 9,265       | 19,919      | WB813110<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |  |  |  |
| J01 現場条件                                |              | I 削孔に要する重機の搬入可能 |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J02 1箇所当り平均削孔長(実数入力)                    |              | 2.15m/箇所        |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J04 削孔径(実数入力)                           |              | 65mm/箇所         |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J06 1箇所当り平均鉄筋長(実数入力)                    |              | 2.5m/箇所         |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J07 グラウト材補正係数                           |              | 標準(0.4)         |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J09 法面垂直高さ                              |              | 20m以下           |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| J10 施工規模                                |              | 100m以上200m未満    |                         |             |             |                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 異形棒鋼ロックボルト L=2.5m                       |              |                 |                         |             |             | オプション入力                                                                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                           | 事業区分 |                         |             |             | 砂防・地すべり対策                                                                                                                  |
|-------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |
| D19 SD345(めっき付)               | 本    | 1                       | 3,225       | 3,225       | 単位数量 1 本<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 異形棒鋼ロックボルト<br>D19 SD345(めっき付) | m    | 2.5                     | 1,290       | 3,225       | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| スペーサー<br>D19用                 | 個    | 2                       | 500         | 1,000       | ZZ99*01*01006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 角座金<br>150×150×9 φ45(めっき付)    | 個    | 1                       | 1,080       | 1,080       | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ネジ付ワッシャー                      |      |                         |             |             | ZZ99*01*01008                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                       | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                         |           |
| D19用(めっき付)            | 個            | 1                       | 1,530       | 1,530       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                  |           |
| ナット<br>D19用(めっき付)     | 個            | 1                       | 560         | 560         | ZZ99*01*01009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 頭部キャップ<br>防錆材含む       | 個            | 1                       | 3,330       | 3,330       | ZZ99*01*01010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 排水構造物工<br>(0014)      | 式            | 1                       |             | 2,432,534   | オプション入力                                                                                                                    |           |
| 作業土工<br>(0015)        | 式            | 1                       |             | 303,096     | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                |           |
| 床掘り<br>(0016)         | m3           | 20                      |             | 206,913     | オプション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0                                                                               |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                              | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 床掘り                                                                | m3           | 3                       | 2,408                     | 7,224       | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)         |
|                                                                    |              |                         |                           |             | CB210030 2247.4<br>管理費区分 0                                                                                         |
|                                                                    |              |                         |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
|                                                                    |              |                         |                           |             | M000202096<br>管理費区分 0                                                                                              |
|                                                                    |              |                         |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                 |
| バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 18.645                  | 18.73<br>8,460<br>9,020   | 448.8       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                   | %            | 45.615                  | 40.26<br>28,900<br>35,090 | 1,098       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 普通作業員<br>標準構成比                                                     | %            | 28.208                  | 33.9                      | 679         | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

|                       |              |    |                         |             |             |            |               |       |   |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------|---|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策  |               |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |               |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 25,400      |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正       |               |       |   |
| 軽油                    |              | %  | 7.503                   |             | 180.6       | Z006702002 |               |       |   |
|                       |              |    |                         | 7.11        |             | 管理費区分      | 0             |       |   |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 138         |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06     |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 156         |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正       |               |       |   |
| 諸雑費                   |              | %  | 0.029                   |             | 1.6         | 管理費区分      | 0             |       |   |
| 床掘り                   |              | m3 | 21                      | 9,509       | 199,689     | CB210030   | 10668.0       |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0             |       |   |
| J01 土質                |              |    | 土砂                      |             |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06     |       |   |
| J02 施工方法              |              |    | 現場制約あり                  |             |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正       |               |       |   |
| 普通作業員                 |              | %  | 99.992                  |             | 9,508       | R0102      |               |       |   |
|                       |              |    |                         | 100         |             | 管理費区分      | 0             |       |   |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06  | 単 2026.06     |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%            | 係数ランク | 1 |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正       |               |       |   |
| 諸雑費                   |              |    |                         |             |             |            |               |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                 | 広船2号区域急傾斜地対策 |                          |                        | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                               | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                                                                     | %            | 0.008                    |                        | 1           | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 埋戻し<br>(0017)                                                       | m3           | 10                       |                        | 96,183      | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し                                                                 | m3           | 1                        | 4,104                  | 4,104       | CB210410 4063.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳                                     |              | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                        |             |                                                                                                                                                            |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 8.731                    | 8.27<br>8,460<br>9,020 | 358.3       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| レンマ<br>質量60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                           | %            | 0.626                    | 0.6<br>535<br>564      | 25.7        | M000806001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                    | 砂防・地すべり対策         |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                      |                   |
|                       |              |                         |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                    | B地区<br>0% 係数ランク 1 |
| 普通作業員                 | %            | 44.157                  | 50.03<br>25,400<br>22,640 | 1,812       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
| 特殊作業員                 | %            | 20.787                  | 19.35<br>28,300<br>30,700 | 853         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
| 運転手(特殊)               | %            | 21.367                  | 17.77<br>28,900<br>35,090 | 876.8       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1        |
| 軽油                    | %            | 3.514                   | 3.14<br>138<br>156        | 144.2       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増            |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策  |           |       |         |
|-------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |           |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |              |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| カソリン<br>レギュラー           |              | %  | 0.81                    |             | 33.24       | Z006704001 |           |       |         |
| 標準構成比                   |              |    |                         | 0.84        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準単価                    |              |    |                         | 154         |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                    |              |    |                         | 150         |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |              |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 諸雑費                     |              | %  | 0.008                   |             | 0.76        | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 埋戻し                     |              | m3 | 13                      | 7,083       | 92,079      | CB210410   | 7754.2    |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| J01 施工方法                |              |    | 現場制約あり                  |             |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J02 土質                  |              |    | 土砂                      |             |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| J03 締固めの有無              |              |    | 有り                      |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |              |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| タンバ°及びバンマ<br>質量 60～80kg |              | %  | 0.31                    |             | 21.93       | L001180001 |           |       |         |
| 標準構成比                   |              |    |                         | 0.25        |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準単価                    |              |    |                         | 471         |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                    |              |    |                         | 533         |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 労調係数       | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                         |              |    |                         |             |             | 豪雪割増       |           |       |         |
|                         |              |    |                         |             |             | 潮間割増       | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                         |              |    |                         |             |             | 単価補正       |           |       |         |
| 普通作業員                   |              | %  | 86.324                  |             | 6,114       | R0102      |           |       |         |
| 標準構成比                   |              |    |                         | 88.46       |             | 管理費区分      | 0         |       |         |
| 標準単価                    |              |    |                         | 25,400      |             | 歩          | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
|                         |              |    |                         |             |             | 単価地区       | 平川市(旧平賀町) |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 地区単価                                       |              |                         | 22,640                    |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                   |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価         | %            | 12.992                  | 10.94<br>28,300<br>30,700 | 920.2       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| ガソリン<br>レキユラー<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 0.373                   | 0.35<br>154<br>150        | 26.43       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費                                        | %            | 0.001                   |                           | 0.44        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 側溝工<br>(0018)                              | 式            | 1                       |                           | 632,013     | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                             |
| フレキストU型側溝<br>(0019)                        | m            | 44                      |                           | 627,791     | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                                               |
| U型側溝据付                  |              | m  | 34.8                    | 12,882      | 448,293     | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)<br>オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| U型側溝                    |              | m  | 10                      | 10,090      | 100,900     | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                            |
| J01 作業区分                |              |    | 据付け                     |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J03 夜間作業の有無             |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J04 U型側溝の種類             |              |    | 側溝(各種)                  |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |              |    | L=600mm                 |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J07 U型側溝の質量             |              |    | 60を超え300kg/個以下          |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J08 時間的制約の有無            |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J09 施工箇所における補正          |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J10 基礎砕石施工の有無           |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| コンクリート                  |              | m3 | 0.5                     | 32,540      | 16,270      | CB240010 34148.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                    |
| J01 構造物種別               |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J02 打設工法                |              |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J03 コンクリート規格            |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J05 養生工の種類              |              |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J07 現場内小運搬の有無           |              |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| J13 費用の内訳               |              |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                                                  |
| 普通作業員                   |              | %  | 19.823                  |             | 6,449       | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                                                                                 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                 |              |                         | 21.19<br>25,400<br>22,640 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    | %            | 7.445                   | 6.54<br>28,300<br>30,700  | 2,422       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                  | %            | 7.233                   | 5.9<br>31,000<br>36,210   | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                                                               | %            | 2.493                   |                           | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 63                      | 63.94<br>20,400<br>19,150 | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                         | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 諸雑費                     | %            | 0.006                   |                           | 8.9         | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 型枠                      | m2           | 2                       | 5,829                     | 11,658      | CB240210 5104.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |              | 一般型枠<br>均しコンクリート        |                           |             |                                                                                                                              |           |
| 型わく工                    | %            | 62.996                  |                           | 3,672       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |                         | 58.78<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                              |           |
| 普通作業員                   | %            | 15.533                  |                           | 905.4       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |                         | 19.9<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                                              |           |
| 土木一般世話役                 | %            | 6.209                   |                           | 361.9       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |                         | 6.07<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

|                         |              |    |                         |             |             |                                                                                                                                   |    |       |   |
|-------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                         |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |    |       |   |
|                         |              |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                      | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)                 |              | %  | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分 0                                                                                                                           |    |       |   |
| 諸雑費                     |              | %  | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                                           |    |       |   |
| U型側溝据付                  |              | m  | 7.9                     | 10,364      | 81,875      | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |    |       |   |
| U型側溝                    |              | m  | 10                      | 7,729       | 77,290      | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |    |       |   |
| J01 作業区分                |              |    | 据付け                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                               |    |       |   |
| J02 L=1000・L=4000の使用の有無 |              |    | 無し                      |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                    |    |       |   |
| J03 夜間作業の有無             |              |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                |    |       |   |
| J04 U型側溝の種類             |              |    | 側溝(各種)                  |             |             | 豪雪割増                                                                                                                              |    |       |   |
| J06 U型側溝の規格・仕様          |              |    | L=2000mm                |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                   |    |       |   |
| J07 U型側溝の質量             |              |    | 1000kg/個以下              |             |             | 単価補正                                                                                                                              |    |       |   |
| J08 時間的制約の有無            |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                   |    |       |   |
| J09 施工箇所における補正          |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                   |    |       |   |
| J10 基礎砕石施工の有無           |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                   |    |       |   |
| コンクリート                  |              | m3 | 0.5                     | 29,390      | 14,695      | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                        |    |       |   |
| J01 構造物種別               |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                               |    |       |   |
| J02 打設工法                |              |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                    |    |       |   |
| J03 コンクリート規格            |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉          | 18-8-40     |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳     |              |    | 一般養生<br>無し<br>全ての費用     |                           |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |
| 普通作業員                                        |              | %  | 11.931                  |                           | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 12.85<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                    |
| 特殊作業員                                        |              | %  | 8.249                   |                           | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 7.3<br>28,300<br>30,700   |             |                                                                                                                    |
| 土木一般世話役                                      |              | %  | 8.007                   |                           | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 6.58<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                    |
| その他(労務)                                      |              | %  | 2.056                   |                           | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                            |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |              | %  | 69.75                   |                           | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                       |
| 標準構成比                                        |              |    |                         | 71.32                     |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |               |       |         |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |               |       |         |
| 標準単価                  |              |    |                         | 20,400      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |         |
| 地区単価                  |              |    |                         | 19,150      |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |         |
| 諸雑費                   |              | %  | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分     | 0             |       |         |
| 型枠                    |              | m2 | 2                       | 5,829       | 11,658      | CB240210  | 5104.7        |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0             |       |         |
| J01 型枠の種類             |              |    | 一般型枠                    |             |             | 歩         | 2026.06       | 単     | 2026.06 |
| J02 構造物の種類            |              |    | 均しコンクリート                |             |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |         |
| 型わく工                  |              | %  | 62.996                  |             | 3,672       | R0133     |               |       |         |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 58.78       |             | 管理費区分     | 0             |       |         |
| 標準単価                  |              |    |                         | 30,000      |             | 歩         | 2026.06       | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                  |              |    |                         | 36,720      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |         |
| 普通作業員                 |              | %  | 15.533                  |             | 905.4       | R0102     |               |       |         |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 19.9        |             | 管理費区分     | 0             |       |         |
| 標準単価                  |              |    |                         | 25,400      |             | 歩         | 2026.06       | 単     | 2026.06 |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1       |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |         |
| 土木一般世話役               |              |    |                         |             |             | R0125     |               |       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策        |    |                         |                          | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                     | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                     | %  | 6.209                   | 6.07<br>31,000<br>36,210 | 361.9       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |
| その他(労務)               |                     | %  | 15.25                   |                          | 888.9       | 管理費区分 0                                                                                                                           |
| 諸雑費                   |                     | %  | 0.012                   |                          | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                                           |
| U型側溝据付                |                     | m  | 1                       | 11,749                   | 11,749      | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| U型側溝                  |                     | m  | 10                      | 9,114                    | 91,140      | WB821410<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正             |
| J01                   | 作業区分                |    | 据付け                     |                          |             |                                                                                                                                   |
| J02                   | L=1000・L=4000の使用の有無 |    | L=1000mm                |                          |             |                                                                                                                                   |
| J03                   | 夜間作業の有無             |    | 無し                      |                          |             |                                                                                                                                   |
| J04                   | U型側溝の種類             |    | US3-B-B300B             |                          |             |                                                                                                                                   |
| J06                   | U型側溝の規格・仕様          |    | L=2000mm                |                          |             |                                                                                                                                   |
| J07                   | U型側溝の質量             |    | 1000kg/個以下              |                          |             |                                                                                                                                   |
| J08                   | 時間的制約の有無            |    | 無し                      |                          |             |                                                                                                                                   |
| J09                   | 施工箇所における補正          |    | 無し                      |                          |             |                                                                                                                                   |
| J10                   | 基礎碎石施工の有無           |    | 無し                      |                          |             |                                                                                                                                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| コンクリート                | m3           | 0.5                     | 29,390      | 14,695      | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別             |              | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                               |           |
| J02 打設工法              |              | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                               |           |
| J03 コンクリート規格          |              | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                               |           |
| J05 養生工の種類            |              | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                               |           |
| J07 現場内小運搬の有無         |              | 無し                      |             |             |                                                                                                                               |           |
| J13 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                               |           |
| 普通作業員                 | %            | 11.931                  |             | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 12.85       |             |                                                                                                                               |           |
| 標準単価                  |              |                         | 25,400      |             |                                                                                                                               |           |
| 地区単価                  |              |                         | 22,640      |             |                                                                                                                               |           |
| 特殊作業員                 | %            | 8.249                   |             | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 7.3         |             |                                                                                                                               |           |
| 標準単価                  |              |                         | 28,300      |             |                                                                                                                               |           |
| 地区単価                  |              |                         | 30,700      |             |                                                                                                                               |           |
| 土木一般世話役               | %            | 8.007                   |             | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 6.58        |             |                                                                                                                               |           |
| 標準単価                  |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                               |           |
| 地区単価                  |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                               |           |
| その他(労務)               |              |                         |             |             |                                                                                                                               |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                         | 砂防・地すべり対策 |
|---------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
|                                             | %            | 2.056                   |             | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60% | %            | 69.75                   |             | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                       |              |                         | 71.32       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                        |              |                         | 20,400      |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                        |              |                         | 19,150      |             |                                                                                                                              |           |
| 諸雑費                                         | %            | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分 0                                                                                                                      |           |
| 型枠                                          | m2           | 2                       | 5,829       | 11,658      | CB240210 5104.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 型枠の種類                                   |              | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                              |           |
| J02 構造物の種類                                  |              | 均しコンクリート                |             |             |                                                                                                                              |           |
| 型わく工                                        | %            | 62.996                  |             | 3,672       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比                                       |              |                         | 58.78       |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                        |              |                         | 30,000      |             |                                                                                                                              |           |
| 地区単価                                        |              |                         | 36,720      |             |                                                                                                                              |           |
| 普通作業員                                       | %            | 15.533                  |             | 905.4       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                    |           |
| 標準構成比                                       |              |                         | 19.9        |             |                                                                                                                              |           |
| 標準単価                                        |              |                         | 25,400      |             |                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト (本01)

|                       |              |    |                         |             |             |           |           |       |         |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |       |         |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 土木一般世話役               |              | %  | 6.209                   |             | 361.9       | R0125     |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 6.07        |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |              |    |                         | 31,000      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| 地区単価                  |              |    |                         | 36,210      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| その他(労務)               |              | %  | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 諸雑費                   |              | %  | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分     | 0         |       |         |
| コンクリート                |              | m3 | 1.3                     | 32,540      | 42,302      | CB240010  | 34148.0   |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| J01 構造物種別             |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J02 打設工法              |              |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| J03 コンクリート規格          |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉          | 18-8-40     |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| J05 養生工の種類            |              |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
| J07 現場内小運搬の有無         |              |    | 有り                      |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
| J13 費用の内訳             |              |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 普通作業員                 |              | %  | 19.823                  |             | 6,449       | R0102     |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 21.19       |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準単価                  |              |    |                         | 25,400      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 特殊作業員                                        |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                                               |
|                                              | %            | 7.445                   |             | 2,422       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                              |              |                         | 6.54        |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                                        |              |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                                         |              |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                                         |              |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 土木一般世話役                                      |              |                         |             |             | R0125                                                                                                              |
|                                              | %            | 7.233                   |             | 2,353       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                                              |              |                         | 5.9         |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                                        |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                                         |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                                         |              |                         |             |             |                                                                                                                    |
| その他(労務)                                      |              |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                            |
|                                              | %            | 2.493                   |             | 811.1       |                                                                                                                    |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |              |                         |             |             | Z230210245                                                                                                         |
|                                              | %            | 63                      |             | 20,496      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                                              |              |                         | 63.94       |             |                                                                                                                    |
| 標準構成比                                        |              |                         | 20,400      |             |                                                                                                                    |
| 標準単価                                         |              |                         | 19,150      |             |                                                                                                                    |
| 地区単価                                         |              |                         |             |             |                                                                                                                    |
| 諸雑費                                          |              |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                            |
|                                              | %            | 0.006                   |             | 8.9         |                                                                                                                    |
| コンクリート                                       |              |                         |             |             | CB240010 36531.0                                                                                                   |
|                                              | m3           | 1.2                     | 36,310      | 43,572      | 管理費区分 0                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                    | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳            |              | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>全ての費用 |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |           |
| バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 3.619                                                                   | 3.31<br>9,840<br>10,700   | 1,314       | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| その他(機械)                                                                     | %            | 0.208                                                                   |                           | 75.47       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %            | 10.989                                                                  | 10.07<br>28,300<br>30,700 | 3,990       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %            | 8.411                                                                   | 9.38<br>25,400<br>22,640  | 3,054       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                    | 砂防・地すべり対策 |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
| 土木一般世話役                                      | %            | 8.274                   |             | 3,004       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                        |              |                         | 7.04        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                                         |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                                         |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                         |           |
| 運転手(特殊)                                      | %            | 7.816                   |             | 2,838       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比                                        |              |                         | 6.4         |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                                         |              |                         | 28,900      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                                         |              |                         | 35,090      |             |                                                                                                                         |           |
| その他(労務)                                      | %            | 2.234                   |             | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %            | 56.477                  |             | 20,506      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                                        |              |                         | 59.8        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                                         |              |                         | 20,400      |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                                         |              |                         | 19,150      |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                                           | %            | 1.876                   |             | 681.3       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |           |
| 標準構成比                                        |              |                         | 1.65        |             |                                                                                                                         |           |
| 標準単価                                         |              |                         | 138         |             |                                                                                                                         |           |
| 地区単価                                         |              |                         | 156         |             |                                                                                                                         |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                      | 砂防・地すべり対策  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |            |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                                      | 0% 係数ランク 1 |
| その他(材料)               | %            | 0.085                   |             | 31.03       | 単価補正                                                                                                                                                      |            |
| 諸雑費                   | %            | 0.011                   |             | 5.1         | 管理費区分                                                                                                                                                     | 0          |
| 側溝蓋<br>(0020)         | 枚            | 2                       |             | 4,222       | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 枚<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |            |
| 蓋版                    | 枚            | 2                       | 2,111       | 4,222       | WB821430<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |            |
| J01 作業区分              |              | 据付け                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                       |            |
| J02 夜間作業の有無           |              | 無し                      |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                                            |            |
| J03 蓋版の種類             |              | 蓋版(各種)                  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                                        |            |
| J05 規格・仕様区分           |              | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                                      |            |
| J06 時間的制約の有無          |              | 無し                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                           |            |
| J07 施工箇所における補正        |              | 無し                      |             |             | 単価補正                                                                                                                                                      |            |
| 集水桝・マンホール工<br>(0021)  | 式            | 1                       |             | 314,463     | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                               |            |
| 現場打ち集水桝<br>(0022)     | 箇所           | 3                       |             | 231,713     | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0                                                                                                              |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                              | 砂防・地すべり対策 |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |           |
|                                      |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                        |           |
| 現場打ち集水桝                              | 箇所           | 1                       | 86,503      | 86,503      | オブション入力<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)                      | 箇所           | 1                       | 80,650      | 80,650      | CB222950 75545.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |           |
| J01 コンクリート規格                         |              | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |           |
| J02 1箇所当りコンクリート使用量                   |              | 0.49m3を超え0.52m3以下       |             |             |                                                                                                                                   |           |
| J03 コンクリート打設工法                       |              | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                                   |           |
| J04 養生工の種類                           |              | 一般養生・特殊養生(練炭)           |             |             |                                                                                                                                   |           |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %            | 0.072                   |             | 58.34       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比                                |              |                         | 0.07        |             |                                                                                                                                   |           |
| 標準単価                                 |              |                         | 8,800       |             |                                                                                                                                   |           |
| 地区単価                                 |              |                         | 9,710       |             |                                                                                                                                   |           |
| 型わく工                                 | %            | 37.777                  |             | 30,467      | R0133<br>管理費区分 0                                                                                                                  |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策           |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                       |              |    | 標準構成比                   | 32.95       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                       |              |    | 標準単価                    | 30,000      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |              |    | 地区単価                    | 36,720      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 普通作業員                 |              | %  | 24.154                  |             | 19,480      | R0102               |
|                       |              |    | 標準構成比                   | 28.93       |             | 管理費区分 0             |
|                       |              |    | 標準単価                    | 25,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                       |              |    | 地区単価                    | 22,640      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 土木一般世話役               |              | %  | 12.264                  |             | 9,891       | R0125               |
|                       |              |    | 標準構成比                   | 11.21       |             | 管理費区分 0             |
|                       |              |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                       |              |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 特殊作業員                 |              | %  | 2.154                   |             | 1,737       | R0101               |
|                       |              |    | 標準構成比                   | 2.12        |             | 管理費区分 0             |
|                       |              |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                       |              |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)               |              | %  | 10.568                  |             | 8,523       | 管理費区分 0             |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≦60% |              | %  | 12.706                  |             | 10,247      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| 標準構成比                                       |              |    |                         | 13.99       |             |                                                                                                                               |
| 標準単価                                        |              |    |                         | 19,750      |             |                                                                                                                               |
| 地区単価                                        |              |    |                         | 19,150      |             |                                                                                                                               |
| 軽油                                          |              | %  | 0.074                   |             | 59.77       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| 標準構成比                                       |              |    |                         | 0.07        |             |                                                                                                                               |
| 標準単価                                        |              |    |                         | 138         |             |                                                                                                                               |
| 地区単価                                        |              |    |                         | 156         |             |                                                                                                                               |
| その他(材料)                                     |              | %  | 0.227                   |             | 183.2       | 管理費区分 0                                                                                                                       |
| 諸雑費                                         |              | %  | 0.004                   |             | 3.69        | 管理費区分 0                                                                                                                       |
| コンクリート                                      |              | m3 | 0.1                     | 29,390      | 2,939       | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 構造物種別                                   |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                               |
| J02 打設工法                                    |              |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                               |
| J03 コンクリート規格                                |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                               |
| J05 養生工の種類                                  |              |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                               |
| J07 現場内小運搬の有無                               |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                               |
| J13 費用の内訳                                   |              |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                               |
| 普通作業員                                       |              | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                       |
| 標準構成比                                       |              |    |                         | 12.85       |             |                                                                                                                               |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準単価<br>地区単価                                 |              |    |                         | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| 特殊作業員                                        |              | %  | 8.249                   |                           | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 7.3<br>28,300<br>30,700   |             |                                                                                                                         |
| 土木一般世話役                                      |              | %  | 8.007                   |                           | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 6.58<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                         |
| その他(労務)                                      |              | %  | 2.056                   |                           | 604.3       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |              | %  | 69.75                   |                           | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 71.32<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                         |
| 諸雑費                                          |              |    |                         |                           |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
|                         |              | %  | 0.007                   |                           | 6.7         | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 型枠                      |              | m2 | 0.5                     | 5,829                     | 2,914       | CB240210 5104.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |              |    | 一般型枠<br>均しコンクリート        |                           |             |                                                                                                                              |
| 型わく工                    |              | %  | 62.996                  |                           | 3,672       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 58.78<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                              |
| 普通作業員                   |              | %  | 15.533                  |                           | 905.4       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 19.9<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                                              |
| 土木一般世話役                 |              | %  | 6.209                   |                           | 361.9       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                   |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 6.07<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                  | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                         |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |
| その他(労務)                              |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                              |
|                                      | %            | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分 0                                                                                                                           |
| 諸雑費                                  |              |                         |             |             | 管理費区分 0                                                                                                                           |
|                                      | %            | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                                           |
| 現場打ち集水桝                              | 箇所           | 2                       | 72,605      | 145,210     | オプション入力<br>単位数量 1 箇所<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)                      | 箇所           | 1                       | 67,020      | 67,020      | CB222950 62658.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| J01 コンクリート規格                         |              | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                                   |
| J02 1箇所当りコンクリート使用量                   |              | 0.38m3を超え0.40m3以下       |             |             |                                                                                                                                   |
| J03 コンクリート打設工法                       |              | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                                   |
| J04 養生工の種類                           |              | 一般養生・特殊養生(練炭)           |             |             |                                                                                                                                   |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %            | 0.083                   |             | 55.3        | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比                                |              |                         | 0.08        |             |                                                                                                                                   |
| 標準単価                                 |              |                         | 8,800       |             |                                                                                                                                   |
| 地区単価                                 |              |                         | 9,710       |             |                                                                                                                                   |
| 型わく工                                 |              |                         |             |             | R0133                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
|                       | %            | 38.519                  |             | 25,814      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 33.66       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 30,000      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 36,720      |             |                                                                                                                    |           |
| 普通作業員                 | %            | 24.217                  |             | 16,229      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 29.06       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %            | 12.285                  |             | 8,233       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 11.25       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| 特殊作業員                 | %            | 2.028                   |             | 1,359       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 2           |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %            | 10.741                  |             | 7,198       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                     |
|---------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                       |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C≤60% |              | %  | 11.812                  |             | 7,916       | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| 標準構成比                                       |              |    |                         | 13.03       |             |                                                                                                                               |
| 標準単価                                        |              |    |                         | 19,750      |             |                                                                                                                               |
| 地区単価                                        |              |    |                         | 19,150      |             |                                                                                                                               |
| 軽油                                          |              | %  | 0.074                   |             | 49.58       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |
| 標準構成比                                       |              |    |                         | 0.07        |             |                                                                                                                               |
| 標準単価                                        |              |    |                         | 138         |             |                                                                                                                               |
| 地区単価                                        |              |    |                         | 156         |             |                                                                                                                               |
| その他(材料)                                     |              | %  | 0.236                   |             | 158.1       | 管理費区分 0                                                                                                                       |
| 諸雑費                                         |              | %  | 0.005                   |             | 8.02        | 管理費区分 0                                                                                                                       |
| コンクリート                                      |              | m3 | 0.1                     | 32,540      | 3,254       | CB240010 34148.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 構造物種別                                   |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             |                                                                                                                               |
| J02 打設工法                                    |              |    | 人力打設                    |             |             |                                                                                                                               |
| J03 コンクリート規格                                |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                               |
| J05 養生工の種類                                  |              |    | 一般養生                    |             |             |                                                                                                                               |
| J07 現場内小運搬の有無                               |              |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                               |
| J13 費用の内訳                                   |              |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                               |
| 普通作業員                                       |              | %  | 19.823                  |             | 6,449       | R0102<br>管理費区分 0                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                       | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                     | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                     |              |                         | 21.19<br>25,400<br>22,640 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                        | %            | 7.445                   | 6.54<br>28,300<br>30,700  | 2,422       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                      | %            | 7.233                   | 5.9<br>31,000<br>36,210   | 2,353       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                                                                   | %            | 2.493                   |                           | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60%<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 63                      | 63.94<br>20,400<br>19,150 | 20,496      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
| 諸雑費                     |              | %  | 0.006                   |                           | 8.9         | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 型枠                      |              | m2 | 0.4                     | 5,829                     | 2,331       | CB240210 5104.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 型枠の種類<br>J02 構造物の種類 |              |    | 一般型枠<br>均しコンクリート        |                           |             |                                                                                                                              |
| 型わく工                    |              | %  | 62.996                  |                           | 3,672       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 58.78<br>30,000<br>36,720 |             |                                                                                                                              |
| 普通作業員                   |              | %  | 15.533                  |                           | 905.4       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 19.9<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                                              |
| 土木一般世話役                 |              | %  | 6.209                   |                           | 361.9       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   |              |    |                         | 6.07<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

|                       |                |    |                         |             |             |                                                                                                                                             |    |       |   |
|-----------------------|----------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策   |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                   |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                          |    |       |   |
|                       |                |    |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                                                | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(労務)               |                | %  | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分                                                                                                                                       | 0  |       |   |
| 諸雑費                   |                | %  | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分                                                                                                                                       | 0  |       |   |
| 蓋<br>(0023)           | 枚              | 3  |                         |             | 82,750      | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量1枚<br>管理費区分0<br>歩2026.06単2026.06<br>単価地区平川市(旧平賀町)<br>労調係数1.00000-000<br>豪雪割増<br>潮間割増0%係数ランク1<br>週休2日補正週休2日(月単位) |    |       |   |
| 蓋版                    | 枚              | 1  |                         | 37,370      | 37,370      | WB821430<br>管理費区分0<br>歩2026.06単2026.06<br>単価地区平川市(旧平賀町)<br>労調係数1.00000-000<br>豪雪割増<br>潮間割増0%係数ランク1<br>単価補正                                  |    |       |   |
|                       | J01 作業区分       |    | 据付け                     |             |             | 歩2026.06単2026.06                                                                                                                            |    |       |   |
|                       | J02 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             | 単価地区平川市(旧平賀町)                                                                                                                               |    |       |   |
|                       | J03 蓋版の種類      |    | 蓋版(各種)                  |             |             | 労調係数1.00000-000                                                                                                                             |    |       |   |
|                       | J05 規格・仕様区分    |    | 40を超え170kg/枚以下          |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                        |    |       |   |
|                       | J06 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             | 潮間割増0%係数ランク1                                                                                                                                |    |       |   |
|                       | J07 施工箇所における補正 |    | 無し                      |             |             | 単価補正                                                                                                                                        |    |       |   |
| 蓋版                    | 枚              | 2  |                         | 22,690      | 45,380      | WB821430<br>管理費区分0<br>歩2026.06単2026.06<br>単価地区平川市(旧平賀町)<br>労調係数1.00000-000<br>豪雪割増<br>潮間割増0%係数ランク1                                          |    |       |   |
|                       | J01 作業区分       |    | 据付け                     |             |             | 歩2026.06単2026.06                                                                                                                            |    |       |   |
|                       | J02 夜間作業の有無    |    | 無し                      |             |             | 単価地区平川市(旧平賀町)                                                                                                                               |    |       |   |
|                       | J03 蓋版の種類      |    | 蓋版(各種)                  |             |             | 労調係数1.00000-000                                                                                                                             |    |       |   |
|                       | J05 規格・仕様区分    |    | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                        |    |       |   |
|                       | J06 時間的制約の有無   |    | 無し                      |             |             | 潮間割増0%係数ランク1                                                                                                                                |    |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| J07 施工箇所における補正        |              | 無し                      |             |             | 単価補正                                                                                                                                                      |
| 排水工<br>(0024)         | 式            | 1                       |             | 1,182,962   | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                               |
| 法面排水<br>(0025)        | m            | 154                     |             | 213,524     | オプション入力<br>第0013号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 排水材敷設(幹線部)            | m            | 42.4                    | 1,735       | 73,564      | オプション入力<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 普通作業員                 | 人            | 0.006                   | 22,640      | 135         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |
| 縦排水材<br>モノトレン(TK-3)   | m            | 1                       | 1,600       | 1,600       | ZZ99*01*01011<br>管理費区分 0                                                                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                             | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                               |           |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |           |
| 排水材敷設(枝線部)            | m            | 111.7                   | 1,253       | 139,960     | オプション入力<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 普通作業員                 | 人            | 0.005                   | 22,640      | 113         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 縦排水材<br>モトレン(SK-3)    | m            | 1                       | 1,140       | 1,140       | ZZ99*01*01012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| 縦排水<br>(0026)         | m            | 10                      |             | 969,438     | オプション入力<br>第0014号内訳書                                                                                                             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策     |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要          |               |
|                       |              |                         |             |             | 単位数量        | 1 m           |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分       | 0             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
|                       |              |                         |             |             | 単価地区        | 平川市(旧平賀町)     |
|                       |              |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                       |              |                         |             |             | 週休2日補正      | 週休2日(月単位)     |
| ラス張工[市場単価]            |              |                         |             |             | WB811120    |               |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分       | 0             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
|                       |              |                         |             |             | 単価地区        | 平川市(旧平賀町)     |
|                       |              |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正        |               |
| 吹付砕工[市場単価]            |              |                         |             |             | WB811110    |               |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分       | 0             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
|                       |              |                         |             |             | 単価地区        | 平川市(旧平賀町)     |
|                       |              |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正        |               |
| モルタル吹付工               |              |                         |             |             | WB810810    |               |
|                       |              |                         |             |             | 管理費区分       | 0             |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 | 2026.06       |
|                       |              |                         |             |             | 単価地区        | 平川市(旧平賀町)     |
|                       |              |                         |             |             | 労調係数        | 1.000 00-00 0 |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増        |               |
|                       |              |                         |             |             | 潮間割増        | 0% 係数ランク 1    |
|                       |              |                         |             |             | 単価補正        |               |
| 蓋版                    |              |                         |             |             | WB821430    |               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                | 砂防・地すべり対策 |
|----------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
|                            | 枚            | 3                       | 30,190      | 90,570      | 管理費区分 0             |           |
| J01 作業区分                   |              | 据付け                     |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J02 夜間作業の有無                |              | 無し                      |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
| J03 蓋版の種類                  |              | 蓋版(各種)                  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
| J05 規格・仕様区分                |              | 40kg/枚以下                |             |             | 豪雪割増                |           |
| J06 時間的制約の有無               |              | 無し                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
| J07 施工箇所における補正             |              | 無し                      |             |             | 単価補正                |           |
| コンクリート削孔(電動ハンマドリル)         | 孔            | 17                      | 721         | 12,257      | CB224410 684.28     |           |
| J01 削孔深さ                   |              | 30mm以上200mm未満           |             |             | 管理費区分 0             |           |
|                            |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
|                            |              |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
|                            |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                            |              |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                            |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                            |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 発動発電機[ガソリンエンジン駆動]<br>2kVA  | %            | 1.219                   |             | 8.79        | L001110001          |           |
| 標準構成比                      |              |                         | 1.03        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                       |              |                         | 455         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 地区単価                       |              |                         | 568         |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
|                            |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                            |              |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                            |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                            |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
| 電動ハンマドリル<br>穴あけ能力 φ38～40mm | %            | 0.718                   |             | 5.18        | M002083002          |           |
| 標準構成比                      |              |                         | 0.72        |             | 管理費区分 0             |           |
| 標準単価                       |              |                         | 267         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 地区単価                       |              |                         | 281         |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |           |
|                            |              |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                            |              |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |           |
|                            |              |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                            |              |                         |             |             | 単価補正                |           |
| その他(機械)                    | %            | 0.442                   |             | 3.19        | 管理費区分 0             |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
| 特殊作業員                 | %            | 46.873                  |                           | 338         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 45.54<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                    |           |
| 普通作業員                 | %            | 15.685                  |                           | 113.1       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 18.55<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %            | 15.06                   |                           | 108.6       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 13.59<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %            | 17.834                  |                           | 128.6       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| ガソリン<br>レギュラー         | %            | 1.746                   |                           | 12.59       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                               |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 1.89<br>154<br>150        |             |                                                                                                                    |           |

# 入力データリスト (本01)

|                              |              |    |                         |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
|------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 工事名                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                       |    |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |    |       |   |
|                              |              |    |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                            | 0% | 係数ランク | 1 |
| その他(材料)                      |              | %  | 0.397                   |             | 2.86        | 管理費区分 0                                                                                                         |    |       |   |
| 諸雑費                          |              | %  | 0.026                   |             | 0.19        | 管理費区分 0                                                                                                         |    |       |   |
| オールアンカー<br>SUS M12 (L=100mm) |              | 本  | 17                      | 626         | 10,642      | ZZ99*01*01013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 |    |       |   |
| コンクリート打設工                    |              | m2 | 2.9                     | 7,903       | 22,918      | WB240730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正      |    |       |   |
| J01 対象構造物                    |              |    | 縦排水溝                    |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J02 施工区分                     |              |    | ラフテレンクレーン               |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J03 生コンクリート規格                |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J04 生コンクリートの夜間割増の有無          |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J05 生コンクリート使用量               |              |    | 10m3/100m2              |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J06 目地材の有無                   |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| J07 ラフテレンクレーン賃料補正係数          |              |    | 標準                      |             |             |                                                                                                                 |    |       |   |
| 養生工                          |              | m2 | 2.9                     | 206         | 597         | WB240740<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増              |    |       |   |
| J01 対象構造物                    |              |    | 縦排水溝・小段排水溝              |             |             | 0% 係数ランク 1                                                                                                      |    |       |   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 型枠工                   | m2           | 1                       | 13,710      | 13,710      | 単価補正<br>WB240720<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |
| J01 対象構造物             |              | 縦排水溝                    |             |             |                                                                                                                                                            |
| 斜面对策付属物設置工<br>(0027)  | 式            | 1                       |             | 1,131,696   |                                                                                                                                                            |
| 作業土工<br>(0028)        | 式            | 1                       |             | 41,208      | オプション入力<br>工種 99:                                                                                                                                          |
| 床掘り<br>(0029)         | m3           | 10                      |             | 28,896      | オプション入力<br>第0015号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り                   | m3           | 12                      | 2,408       | 28,896      | CB210030 2247.4<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 土質                |              | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J02 施工方法              |              | 上記以外(小規模)               |             |             |                                                                                                                                                            |
| J05 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                 | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                               | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回型]<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 18.645                  | 18.73<br>8,460<br>9,020   | 448.8       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    | %            | 45.615                  | 40.26<br>28,900<br>35,090 | 1,098       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                      | %            | 28.208                  | 33.9<br>25,400<br>22,640  | 679         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                         | %            | 7.503                   | 7.11<br>138<br>156        | 180.6       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| 諸雑費                                                                 |              |                         |                           |             |                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                 | 広船2号区域急傾斜地対策 |                          |                        | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                               | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件  | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                                                                     | %            | 0.029                    |                        | 1.6         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 埋戻し<br>(0030)                                                       | m3           | 3                        |                        | 12,312      | オプション入力<br>第0016号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 埋戻し                                                                 | m3           | 3                        | 4,104                  | 12,312      | CB210410 4063.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 施工方法<br>J02 土質<br>J04 費用の内訳                                     |              | 上記以外(小規模)<br>土砂<br>全ての費用 |                        |             |                                                                                                                                                            |
| バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕<br>排ガス型(第2次) 山積0.28m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 8.731                    | 8.27<br>8,460<br>9,020 | 358.3       | M000202096<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| レンマ<br>質量60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                           | %            | 0.626                    | 0.6<br>535<br>564      | 25.7        | M000806001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |       |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位    | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 普通作業員                 |              | %     | 44.157                  |             | 1,812       | 豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                |
|                       |              | 標準構成比 |                         | 50.03       |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              | 標準単価  |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 地区単価  |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |
| 特殊作業員                 |              | %     | 20.787                  |             | 853         | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              | 標準構成比 |                         | 19.35       |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 標準単価  |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 地区単価  |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |
| 運転手(特殊)               |              | %     | 21.367                  |             | 876.8       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              | 標準構成比 |                         | 17.77       |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 標準単価  |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 地区単価  |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |
| 軽油                    |              | %     | 3.514                   |             | 144.2       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |
|                       |              | 標準構成比 |                         | 3.14        |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 標準単価  |                         | 138         |             |                                                                                                                    |
|                       |              | 地区単価  |                         | 156         |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                    | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                       |              |                         |                    |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                                    |
| カッソリン<br>レギュラー        | %            | 0.81                    | 0.84<br>154<br>150 | 33.24       | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 諸雑費                   | %            | 0.008                   |                    | 0.76        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 人家保全柵工<br>(0031)      | 式            | 1                       |                    | 1,090,488   | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                |
| 人家保全柵基礎<br>(0032)     | m3           | 6                       |                    | 651,461     | オプション入力<br>第0017号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 重力式擁壁                 | m3           | 4.8                     | 79,430             | 381,264     | CB226320 74943.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                      |
| J01 擁壁平均高さ            |              | 1mを超え2m未満               |                    |             |                                                                                                                                                            |
| J02 コンクリート規格          |              | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |                    |             |                                                                                                                                                            |
| J03 基礎碎石の有無           |              | 無し                      |                    |             |                                                                                                                                                            |
| J04 均しコンクリートの有無       |              | 有り                      |                    |             |                                                                                                                                                            |
| J05 養生工の種類            |              | 一般養生                    |                    |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                           | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
| J06 圧送管延長距離区分                                                                 |              | 延長無し                    |                           |             | 単価補正                                                                                                                        |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]<br>クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 1.867                   | 1.98<br>20,900<br>20,900  | 1,483       | M000202128<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| その他(機械)                                                                       | %            | 1.019                   |                           | 809.3       | 管理費区分 0                                                                                                                     |
| 型わく工<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                 | %            | 18.559                  | 16.07<br>30,000<br>36,720 | 14,741      | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                | %            | 11.395                  | 13.55<br>25,400<br>22,640 | 9,051       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
| 土木一般世話役<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %            | 12.761                  | 11.58<br>31,000<br>36,210 | 10,136      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                          | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 特殊作業員                                        |              | %  | 2.313                   |                          | 1,837       | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 2.26<br>28,300<br>30,700 |             | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| その他(労務)                                      |              | %  | 26.618                  |                          | 21,142      | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |              | %  | 25.067                  |                          | 19,910      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 27.4<br>19,750<br>19,150 |             |                                                                                                                         |
| 軽油                                           |              | %  | 0.267                   |                          | 211.7       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 0.25<br>138<br>156       |             |                                                                                                                         |
| その他(材料)                                      |              | %  | 0.128                   |                          | 101.8       | 管理費区分 0                                                                                                                 |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                           | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                                     |                           |             | 事業区分                                                                                                                          | 砂防・地すべり対策 |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                             | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| 諸雑費                                                                           | %            | 0.006                                                               |                           | 7.2         | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 小型擁壁                                                                          | m3           | 1.3                                                                 | 104,500                   | 135,850     | CB226311 99227.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 擁壁平均高さ<br>J02 コンクリート規格<br>J03 基礎碎石の有無<br>J04 均しコンクリートの有無<br>J05 養生工の種類    |              | 0.8m以上1.0m以下<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>無し<br>有り<br>一般養生・特殊養生(練炭) |                           |             |                                                                                                                               |           |
| バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]<br>クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 3.239                                                               | 3.41<br>20,900<br>20,900  | 3,383       | M000202128<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| その他(機械)                                                                       | %            | 0.931                                                               |                           | 972.4       | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 型わく工<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                 | %            | 26.08                                                               | 22.43<br>30,000<br>36,720 | 27,242      | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 普通作業員<br>標準構成比                                                                | %            | 18.204                                                              | 21.5                      | 19,015      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                       |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準単価<br>地区単価                                 |              |    |                         | 25,400<br>22,640          |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| 土木一般世話役                                      |              | %  | 9.697                   |                           | 10,129      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 8.74<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                         |
| 特殊作業員                                        |              | %  | 2.637                   |                           | 2,755       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 2.56<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                         |
| その他(労務)                                      |              | %  | 19.201                  |                           | 20,057      | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% |              | %  | 19.425                  |                           | 20,291      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |    |                         | 21.09<br>19,750<br>19,150 |             |                                                                                                                         |
| 軽油                                           |              |    |                         |                           |             | Z006702002                                                                                                              |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                                         |                         |             | 事業区分                                                                                                                          | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                 | 単価<br>前回／今回             | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                       | %            | 0.472                                                                   | 0.44<br>138<br>156      | 493.5       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| その他(材料)                                                                     | %            | 0.111                                                                   |                         | 115.8       | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 諸雑費                                                                         | %            | 0.003                                                                   |                         | 46.3        | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| コンクリート                                                                      | m3           | 3.7                                                                     | 36,310                  | 134,347     | CB240010 36531.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳            |              | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>全ての費用 |                         |             |                                                                                                                               |           |
| バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 3.619                                                                   | 3.31<br>9,840<br>10,700 | 1,314       | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| その他(機械)                                                                     | %            | 0.208                                                                   |                         | 75.47       | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 特殊作業員                                                                       |              |                                                                         |                         |             | R0101                                                                                                                         |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
|                       | %            | 10.989                  |             | 3,990       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 10.07       |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 28,300      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 30,700      |             |                                                                                                                    |           |
| 普通作業員                 | %            | 8.411                   |             | 3,054       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 9.38        |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %            | 8.274                   |             | 3,004       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 7.04        |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| 運転手(特殊)               | %            | 7.816                   |             | 2,838       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 6.4         |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         | 28,900      |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         | 35,090      |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %            | 2.234                   |             | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                          | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %            | 56.477                  |                          | 20,506      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |                         | 59.8<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                                                            |
| 軽油                                           | %            | 1.876                   |                          | 681.3       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                        |              |                         | 1.65<br>138<br>156       |             |                                                                                                                                                            |
| その他(材料)                                      | %            | 0.085                   |                          | 31.03       | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                                          | %            | 0.011                   |                          | 5.1         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 小口止コンクリート<br>(0033)                          | m3           | 1                       |                          | 81,687      | オプション入力<br>第0018号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                          | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| コンクリート                                                                      | m3           | 0.6                                                                     | 36,310                    | 21,786      | CB240010 36531.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J13 費用の内訳            |              | 無筋・鉄筋構造物<br>バックホウ(クレーン機能付)打設<br>土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40<br>一般養生<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                               |           |
| バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 3.619                                                                   | 3.31<br>9,840<br>10,700   | 1,314       | L001010004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |           |
| その他(機械)                                                                     | %            | 0.208                                                                   |                           | 75.47       | 管理費区分 0                                                                                                                       |           |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %            | 10.989                                                                  | 10.07<br>28,300<br>30,700 | 3,990       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |           |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                              | %            | 8.411                                                                   | 9.38<br>25,400<br>22,640  | 3,054       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                          | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|----------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                                              |              |                         |                          |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                 |
| 土木一般世話役                                      | %            | 8.274                   |                          | 3,004       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                              |              |                         | 7.04<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                         |
| 運転手(特殊)                                      | %            | 7.816                   |                          | 2,838       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                                              |              |                         | 6.4<br>28,900<br>35,090  |             |                                                                                                                         |
| その他(労務)                                      | %            | 2.234                   |                          | 811.1       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)<br>18-8-40 W/C<=60% | %            | 56.477                  |                          | 20,506      | Z230210245<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                              |              |                         | 59.8<br>20,400<br>19,150 |             |                                                                                                                         |
| 軽油                                           | %            | 1.876                   |                          | 681.3       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)                                                          |
|                                              |              |                         | 1.65<br>138              |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト (本01)

|                       |              |    |                         |             |             |           |           |       |         |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------|---------|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |           |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |           |       |         |
| 地区単価                  |              |    |                         | 156         |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| その他(材料)               |              | %  | 0.085                   |             | 31.03       | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 諸雑費                   |              | %  | 0.011                   |             | 5.1         | 管理費区分     | 0         |       |         |
| 型枠                    |              | m2 | 4.8                     | 11,260      | 54,048      | CB240210  | 10100.0   |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
| J01 型枠の種類             |              |    | 一般型枠                    |             |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| J02 構造物の種類            |              |    | 鉄筋・無筋構造物                |             |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 型わく工                  |              | %  | 51.237                  |             | 5,768       | R0133     |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |              |    |                         | 46.66       |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |              |    |                         |             |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| 標準単価                  |              |    |                         | 30,000      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |              |    |                         | 36,720      |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正      |           |       |         |
| 普通作業員                 |              | %  | 20.102                  |             | 2,263       | R0102     |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0         |       |         |
|                       |              |    |                         | 25.14       |             | 歩         | 2026.06   | 単     | 2026.06 |
| 標準構成比                 |              |    |                         |             |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町) |       |         |
| 標準単価                  |              |    |                         | 25,400      |             | 労調係数      | 1.000     | 00-00 | 0       |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 豪雪割増      |           |       |         |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%        | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

|                       |              |    |                         |             |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |  |  |  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |  |  |  |
|                       |              |    |                         |             |             | 単価補正                                                                                                               |  |  |  |
| 土木一般世話役               |              | %  | 9.958                   |             | 1,121       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 9.51        |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| その他(労務)               |              | %  | 18.69                   |             | 2,104       | 管理費区分 0                                                                                                            |  |  |  |
| 諸雑費                   |              | %  | 0.013                   |             | 4           | 管理費区分 0                                                                                                            |  |  |  |
| コンクリート                |              | m3 | 0.1                     | 29,390      | 2,939       | CB240010 30615.0<br>管理費区分 0                                                                                        |  |  |  |
| J01 構造物種別             |              |    | 無筋・鉄筋構造物                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                |  |  |  |
| J02 打設工法              |              |    | 人力打設                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                     |  |  |  |
| J03 コンクリート規格          |              |    | 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40  |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                 |  |  |  |
| J05 養生工の種類            |              |    | 一般養生                    |             |             | 豪雪割増                                                                                                               |  |  |  |
| J07 現場内小運搬の有無         |              |    | 無し                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                    |  |  |  |
| J13 費用の内訳             |              |    | 全ての費用                   |             |             | 単価補正                                                                                                               |  |  |  |
| 普通作業員                 |              | %  | 11.931                  |             | 3,506       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 12.85       |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
|                       |              |    |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |  |  |  |
| 特殊作業員                 |              | %  | 8.249                   |             | 2,424       | R0101<br>管理費区分 0                                                                                                   |  |  |  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策           |
|--------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
|                          |              |    | 標準構成比                   | 7.3         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                          |              |    | 標準単価                    | 28,300      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                          |              |    | 地区単価                    | 30,700      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                          |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                          |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                          |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 土木一般世話役                  |              | %  | 8.007                   |             | 2,353       | R0125               |
|                          |              |    | 標準構成比                   | 6.58        |             | 管理費区分 0             |
|                          |              |    | 標準単価                    | 31,000      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                          |              |    | 地区単価                    | 36,210      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                          |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                          |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                          |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                          |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| その他(労務)                  |              | %  | 2.056                   |             | 604.3       | 管理費区分 0             |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) |              | %  | 69.75                   |             | 20,496      | Z230210245          |
| 18-8-40 W/C<=60%         |              |    | 標準構成比                   | 71.32       |             | 管理費区分 0             |
|                          |              |    | 標準単価                    | 20,400      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                          |              |    | 地区単価                    | 19,150      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                          |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                          |              |    |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                          |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                          |              |    |                         |             |             | 単価補正                |
| 諸雑費                      |              | %  | 0.007                   |             | 6.7         | 管理費区分 0             |
| 型枠                       |              | m2 | 0.5                     | 5,829       | 2,914       | CB240210 5104.7     |
| J01 型枠の種類                |              |    | 一般型枠                    |             |             | 管理費区分 0             |
| J02 構造物の種類               |              |    | 均しコンクリート                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                          |              |    |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                          |              |    |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                               | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |           |
|                       |              |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |           |
| 型わく工                  | %            | 62.996                  |             | 3,672       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |              |                         | 58.78       |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 30,000      |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 36,720      |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                 |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 普通作業員                 | %            | 15.533                  |             | 905.4       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |              |                         | 19.9        |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 25,400      |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 22,640      |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                 |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 土木一般世話役               | %            | 6.209                   |             | 361.9       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
|                       |              |                         | 6.07        |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 31,000      |             |                                                                                                                    |           |
|                       |              |                         | 36,210      |             |                                                                                                                    |           |
| 標準構成比                 |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 標準単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| 地区単価                  |              |                         |             |             |                                                                                                                    |           |
| その他(労務)               | %            | 15.25                   |             | 888.9       | 管理費区分 0                                                                                                            |           |
| 諸雑費                   | %            | 0.012                   |             | 0.8         | 管理費区分 0                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                 |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| 人家保全柵<br>(0034)       | m    | 8                       |             | 357,340     | オプション入力<br>第0019号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 人家保全柵設置               | m    | 7.9                     | 45,233      | 357,340     | オプション入力<br>単位数量 100 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                        |
| 土木一般世話役               | 人    | 3.1                     | 36,210      | 112,251     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |
| 普通作業員                 | 人    | 18.6                    | 22,640      | 421,104     | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                             | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格           |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                                 |              |    |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                                    |
| 落石防護柵<br>支柱 φ114.3 H=1500 @1500 |              | m  | 100                     | 39,900      | 3,990,000   | Z231330010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 構造物撤去工<br>(0035)                |              | 式  | 1                       |             | 8,167       | オプション入力                                                                                                                                                    |
| 構造物取壊し工<br>(0036)               |              | 式  | 1                       |             | 6,760       | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0037)          |              | m3 | 0.2                     |             | 3,420       | オプション入力<br>第0020号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 構造物とりこわし                        |              | m3 | 0.2                     | 17,100      | 3,420       | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                              |
| J01 構造物区分                       |              |    | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                        |
| J02 工法区分                        |              |    | 機械施工                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                                             |
| J03 時間的制約の有無                    |              |    | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                                         |
| J04 夜間作業の有無                     |              |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                                       |
| J05 低騒音・低振動対策                   |              |    | 不要                      |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                              |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件      | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                                |
| 舗装版切断<br>(0038)                                                             | m            | 4                            |                           | 2,936       | 単価補正<br>オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 舗装版切断                                                                       | m            | 4                            | 734                       | 2,936       | CB430510 700.44<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |
| J01 舗装版種別<br>J02 アスファルト舗装版厚<br>J05 費用の内訳                                    |              | アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |                           |             |                                                                                                                                                                   |
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]<br>湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 9.769                        | 10.24<br>13,000<br>13,000 | 71.72       | M001161013<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                       |
| その他(機械)                                                                     | %            | 4.589                        |                           | 33.69       | 管理費区分 0                                                                                                                                                           |
| 特殊作業員<br>標準構成比                                                              | %            | 20.65                        | 19.96                     | 151.6       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                           |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                        | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|----------------------------|--------------|----|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準単価<br>地区単価               |              |    |                         | 28,300<br>30,700          |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| 土木一般世話役                    |              | %  | 12.124                  |                           | 89.01       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |              |    |                         | 10.88<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                         |
| 普通作業員                      |              | %  | 7.586                   |                           | 55.69       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |              |    |                         | 8.92<br>25,400<br>22,640  |             |                                                                                                                         |
| その他(労務)                    |              | %  | 18.947                  |                           | 139.1       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| コンクリートカッタ (プレート)<br>径18インチ |              | %  | 22.393                  |                           | 164.4       | Z006540009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      |              |    |                         | 22.39<br>68,200<br>71,500 |             |                                                                                                                         |
| ガソリン                       |              |    |                         |                           |             | Z006704001                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                     | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                   |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| レギュラー                                   |              | %  | 2.611                   |             | 19.17       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |
| 標準構成比                                   |              |    |                         | 2.81        |             |                                                                                                                                                            |
| 標準単価                                    |              |    |                         | 154         |             |                                                                                                                                                            |
| 地区単価                                    |              |    |                         | 150         |             |                                                                                                                                                            |
| その他(材料)                                 |              | %  | 1.309                   |             | 9.61        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 諸雑費                                     |              | %  | 0.022                   |             | 0.21        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 舗装版破碎<br>(0039)                         |              | m2 | 2                       |             | 404         | オプション入力<br>第0022号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 舗装版破碎                                   |              | m2 | 1.7                     | 238         | 404         | CB430310 217.37<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 舗装版種別                               |              |    | アスファルト舗装版               |             |             |                                                                                                                                                            |
| J02 障害等の有無                              |              |    | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J03 騒音振動対策                              |              |    | 不要                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J04 舗装版厚                                |              |    | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                                            |
| J06 積込作業の有無                             |              |    | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                            |
| J07 費用の内訳                               |              |    | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                            |
| バックホウ(クロー)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) |              | %  | 12.265                  |             | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0                                                                                                                                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
|                       |              |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |
| 土木一般世話役               | %            | 31.481                  |             | 75          | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              |                         |             |             | 標準構成比 12.85<br>標準単価 6,460<br>地区単価 6,760                                                                            |
|                       |              |                         |             |             | 標準構成比 29.54<br>標準単価 31,000<br>地区単価 36,210                                                                          |
| 運転手(特殊)               | %            | 30.487                  |             | 72.63       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              |                         |             |             | 標準構成比 27.52<br>標準単価 28,900<br>地区単価 35,090                                                                          |
| 普通作業員                 | %            | 19.661                  |             | 46.84       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                       |              |                         |             |             | 標準構成比 24.18<br>標準単価 25,400<br>地区単価 22,640                                                                          |
| 軽油                    | %            | 6.095                   |             | 14.52       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                       |
|                       |              |                         |             |             | 標準構成比 5.91                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

|                                                                               |              |                                                       |                 |             |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|-----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事名                                                                           | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                       |                 | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回     | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 標準単価<br>地区単価                                                                  |              |                                                       | 138<br>156      |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |
| 諸雑費                                                                           | %            | 0.011                                                 |                 | 0.09        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 運搬処理工<br>(0040)                                                               | 式            | 1                                                     |                 | 597         | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                |
| 殻運搬<br>(0041)                                                                 | m3           | 0.2                                                   |                 | 320         | オプション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 殻運搬                                                                           | m3           | 0.2                                                   | 1,604           | 320         | CB227010 1369.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J04 運搬距離(km)(DID区間有無)<br>J13 費用の内訳 |              | コンクリート(鉄筋)構造物ととりこわし<br>機械積込<br>無し<br>3.3km以下<br>全ての費用 |                 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                             |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                 | %            | 36.977                                                |                 | 593         | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                             |
| 標準構成比<br>標準単価                                                                 |              |                                                       | 40.77<br>20,847 |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 地区単価<br>供用日当りの損耗品費    |              |                         | 21,400<br>747             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                  |
| 運転手(一般)               | %            | 49.111                  |                           | 787.6       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 44.82<br>23,600<br>30,290 |             |                                                                                                                                                            |
| 軽油                    | %            | 13.905                  |                           | 223         | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 14.41<br>138<br>156       |             |                                                                                                                                                            |
| 諸雑費                   | %            | 0.007                   |                           | 0.4         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 殻運搬<br>(0042)         | m3           | 0.1                     |                           | 277         | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                          | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                                       |                                  |             | 事業区分                                                                                                                         | 砂防・地すべり対策 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                        | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                               | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |           |
| 殻運搬                                                                          | m3           | 0.1                                                   | 2,771                            | 277         | CB227010 2385.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| J01 殻発生作業<br>J02 積込工法区分<br>J03 DID区間の有無<br>J07 運搬距離(km)(DID区間無)<br>J13 費用の内訳 |              | 舗装版破碎<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下)<br>無し<br>3.5km以下<br>全ての費用 |                                  |             |                                                                                                                              |           |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級                                                | %            | 40.287                                                |                                  | 1,116       | M00301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正   |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費                                          |              |                                                       | 44.05<br>20,847<br>21,400<br>747 |             |                                                                                                                              |           |
| 運転手(一般)                                                                      | %            | 44.042                                                |                                  | 1,220       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |              |                                                       | 39.87<br>23,600<br>30,290        |             |                                                                                                                              |           |
| 軽油                                                                           | %            | 15.649                                                |                                  | 433.5       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                        |              |                                                       | 16.08<br>138<br>156              |             |                                                                                                                              |           |
| 諸雑費                                                                          |              |                                                       |                                  |             |                                                                                                                              |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
|                       | %            | 0.022                   |             | 1.5         | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |
| 穀処分<br>(0043)         | 式            | 1                       |             | 810         | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                |
| Co塊(有筋)・As塊<br>(0044) | m3           | 0.3                     |             | 810         | オプション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 再資源化施設受入価格<br>Co塊(有筋) | t            | 0.5                     | 1,300       | 650         | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| 再資源化施設受入価格<br>As塊     | t            | 0.2                     | 800         | 160         | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 T<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                 |
| 付帯道路工<br>(0045)       | 式            | 1                       |             | 8,090       | オプション入力                                                                                                                                                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                                         | 広船2号区域急傾斜地対策 |                                           |                        | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                       | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                   | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| アスファルト舗装工(宅地部)<br>(0046)                                                    | 式            | 1                                         |                        | 8,090       | オプション入力<br>工種 07:砂防・地すべり等工事                                                                                                                                |
| 路盤(車道・路肩部)<br>(0047)                                                        | m2           | 1                                         |                        | 3,518       | オプション入力<br>第0026号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 下層路盤(歩道部)                                                                   | m2           | 1.4                                       | 2,513                  | 3,518       | CB410031 1790.8<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                          |              | 250mm<br>2層施工<br>再生クラッシュラン RC-40<br>全ての費用 |                        |             |                                                                                                                                                            |
| 小型パッキン(クローラ型)[後方超小旋回型]<br>超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %            | 2.179                                     | 2.86<br>5,680<br>6,070 | 54.73       | M000201100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t<br>標準構成比                                 | %            | 1.311                                     | 1.7                    | 32.93       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                               |

# 入力データリスト (本01)

|                       |              |    |                         |             |             |           |               |       |   |
|-----------------------|--------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-------|---|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |               |       |   |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |               |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 3,540       |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         | 3,830       |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1 |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |   |
| その他(機械)               |              | %  | 0.168                   |             | 4.22        | 管理費区分     | 0             |       |   |
| 運転手(特殊)               |              | %  | 22.391                  |             | 562.5       | R0114     |               |       |   |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 25.87       |             | 管理費区分     | 0             |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 28,900      |             | 歩 2026.06 | 単 2026.06     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         | 35,090      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1 |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |   |
| 特殊作業員                 |              | %  | 11.731                  |             | 294.7       | R0101     |               |       |   |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 15.17       |             | 管理費区分     | 0             |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 28,300      |             | 歩 2026.06 | 単 2026.06     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         | 30,700      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1 |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |   |
| 普通作業員                 |              | %  | 9.549                   |             | 239.9       | R0102     |               |       |   |
| 標準構成比                 |              |    |                         | 15.03       |             | 管理費区分     | 0             |       |   |
| 標準単価                  |              |    |                         | 25,400      |             | 歩 2026.06 | 単 2026.06     |       |   |
| 地区単価                  |              |    |                         | 22,640      |             | 単価地区      | 平川市(旧平賀町)     |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000 00-00 0 |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 豪雪割増      |               |       |   |
|                       |              |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%            | 係数ランク | 1 |
| 単価補正                  |              |    |                         |             |             |           |               |       |   |
| 土木一般世話役               |              |    |                         |             |             | R0125     |               |       |   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                    | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |           |
|                       | %            | 10.373                  |                           | 260.6       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 12.46<br>31,000<br>36,210 |             |                                                                                                                         |           |
| その他(労務)               | %            | 2.697                   |                           | 67.75       | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   | %            | 37.903                  |                           | 952.2       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 21.27<br>300,000<br>3,000 |             |                                                                                                                         |           |
| 軽油                    | %            | 1.539                   |                           | 38.66       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |              |                         | 1.91<br>138<br>156        |             |                                                                                                                         |           |
| その他(材料)               | %            | 0.153                   |                           | 3.84        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 諸雑費                   | %            | 0.006                   |                           | 0.97        | 管理費区分 0                                                                                                                 |           |
| 表層(車道・路肩部)            |              |                         |                           |             | オプション入力                                                                                                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                            | 砂防・地すべり対策 |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |           |
| (0048)                | m2           | 1                       |             | 4,572       | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 表層(車道・路肩部)            | m2           | 1.4                     | 3,266       | 4,572       | CB410260 2891.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |           |
| J01 平均幅員              |              | 1.4m未満(仕上厚50mm以下)       |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                             |           |
| J02 1層当平均仕上厚 50mm以下   |              | 50mm                    |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                                  |           |
| J05 材料                |              | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                              |           |
| J06 瀝青材料種類            |              | プライムコート PK-3            |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                            |           |
| J07 費用の内訳             |              | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                 |           |
| 振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式]    |              |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                            |           |
| 運転質量0.5～0.6t          | %            | 0.227                   |             | 7.42        | M000804001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 0.24        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                             |           |
| 標準単価                  |              |                         | 1,430       |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)                                                                                                                                  |           |
| 地区単価                  |              |                         | 1,530       |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                              |           |
| 振動コンパクタ[前進型]          |              |                         |             |             | 豪雪割増                                                                                                                                            |           |
| 機械質量40～60kg           | %            | 0.121                   |             | 3.94        | 潮間割増 0% 係数ランク 1                                                                                                                                 |           |
| 標準構成比                 |              |                         | 0.13        |             | 単価補正                                                                                                                                            |           |
| 標準単価                  |              |                         | 356         |             | M000807001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |           |
| 地区単価                  |              |                         | 374         |             |                                                                                                                                                 |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |                           | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| その他(機械)                           | %            | 0.056                   |                           | 1.84        | 管理費区分 0                                                                                                            |
| 特殊作業員                             | %            | 18.791                  |                           | 613.7       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |              |                         | 19.57<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                    |
| 普通作業員                             | %            | 11.084                  |                           | 362         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |              |                         | 14.05<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                    |
| 土木一般世話役                           | %            | 4.425                   |                           | 144.5       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価             |              |                         | 4.28<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                    |
| その他(労務)                           | %            | 5.827                   |                           | 190.3       | 管理費区分 0                                                                                                            |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(5) 再生密粒度As(13F) | %            | 54.718                  |                           | 1,787       | Z231051005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                       |
| 標準構成比                             |              |                         | 50.52                     |             |                                                                                                                    |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                       | 広船2号区域急傾斜地対策 |    |                         |                    | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                               |
|---------------------------|--------------|----|-------------------------|--------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     |              | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回        | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準単価<br>地区単価              |              |    |                         | 580,000<br>14,200  |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用 |              | %  | 4.504                   |                    | 147.1       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |              |    |                         | 4.48<br>103<br>117 |             |                                                                                                                         |
| ガソリン<br>レギュラー             |              | %  | 0.146                   |                    | 4.78        | Z006704001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |              |    |                         | 0.17<br>154<br>150 |             |                                                                                                                         |
| 軽油                        |              | %  | 0.03                    |                    | 0.98        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価     |              |    |                         | 0.03<br>138<br>156 |             |                                                                                                                         |
| その他(材料)                   |              | %  | 0.032                   |                    | 1.05        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 諸雑費                       |              |    |                         |                    |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |              |                         |             |             |                                                                                                                                                            |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事名                   | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 砂防・地すべり対策 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |           |
|                       | %            | 0.039                   |             | 1.39        | 管理費区分 0                                                                                                                                                    |           |
| 仮設工<br>(0049)         | 式            | 1                       |             | 239,811     |                                                                                                                                                            |           |
| 工事用道路工<br>(0050)      | 式            | 1                       |             | 239,811     | 工種 99:                                                                                                                                                     |           |
| 敷鉄板<br>(0051)         | m2           | 186                     |             | 239,811     | オプション入力<br>第0028号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |           |
| 敷鉄板設置・撤去              | m2           | 185.8                   | 464         | 86,211      | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |           |
| J01 作業区分              |              | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| 敷鉄板賃料                 | 枚            | 20                      | 7,680       | 153,600     | WB253630<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                              |           |
| J01 敷鉄板の種類            |              | 22×1,524×6,096(mm)      |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J02 不足分弁償金の有無         |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |              | 70日                     |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J05 継続工事の有無           |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                                            |           |
| J07 整備費の有無            |              | 有                       |             |             |                                                                                                                                                            |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                        |
| 直接工事費<br>(0052)               | 式            | 1                       |             | 14,487,114  | 単価補正                                                                                                                                                      |
| 共通仮設<br>(0053)                | 式            | 1                       |             | 2,326,024   |                                                                                                                                                           |
| 共通仮設費<br>(0054)               | 式            | 1                       |             | 524,024     |                                                                                                                                                           |
| 運搬費<br>(0055)                 | 式            | 1                       |             | 315,024     | 工種 99:                                                                                                                                                    |
| 仮設材運搬費<br>(0056)              | t            | 32.1                    |             | 315,024     | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t            | 32.08                   | 3,410       | 109,392     | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 平川市(旧平賀町)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |
| J01 発注機関区分                    |              | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                                                           |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |              | 4km                     |             |             |                                                                                                                                                           |
| J04 製品長区分                     |              | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                                                           |
| J05 運搬割増率                     |              | 各種(実数入力)                |             |             |                                                                                                                                                           |
| J06 運搬割増率(実数入力)               |              | 0                       |             |             |                                                                                                                                                           |
| J07 その他の諸料金の有無                |              | 無                       |             |             |                                                                                                                                                           |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t            | 32.08                   | 3,410       | 109,392     | WB010020<br>管理費区分 0                                                                                                                                       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 広船2号区域急傾斜地対策                   |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策           |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                             | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |
| J01 発注機関区分             |                                | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
| J02 片道運搬距離(実数入力)       |                                | 4km                     |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
| J04 製品長区分              |                                | 12m以内                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
| J05 運搬割増率              |                                | 各種(実数入力)                |             |             | 豪雪割増                |
| J06 運搬割増率(実数入力)        |                                | 0                       |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
| J07 その他の諸料金の有無         |                                | 無                       |             |             | 単価補正                |
| 仮設材等の積込み取卸し費           | t                              | 32.08                   | 3,000       | 96,240      | WB010030            |
| J01 作業区分               |                                | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             | 管理費区分 0             |
|                        |                                |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |
|                        |                                |                         |             |             | 単価地区 平川市(旧平賀町)      |
|                        |                                |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |
|                        |                                |                         |             |             | 豪雪割増                |
|                        |                                |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |
|                        |                                |                         |             |             | 単価補正                |
| 現場環境改善費<br>(0057)      | 式                              | 1                       |             | 209,000     |                     |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0058) | 式                              | 1                       |             | 209,000     |                     |
| 市街地補正                  | 市街地以外                          |                         |             |             |                     |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0059)   | 式                              | 1                       |             | 1,802,000   |                     |
| 主たる工種                  | 07:砂防・地すべり等工事                  |                         |             |             |                     |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                     |
| 除雪工事補正                 | 未使用                            | 1.00                    |             |             |                     |
| ICT施工補正                | 補正なし                           | 1.0                     |             |             |                     |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)                      | 1.01                    |             |             |                     |
| 純工事費<br>(0060)         | 式                              | 1                       |             | 16,813,138  |                     |
| 現場管理費<br>(0061)        | 式                              | 1                       |             | 6,713,000   |                     |
| 施工地域等補正                | 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） | 1.0                     |             |             |                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 広船2号区域急傾斜地対策 |                         |             | 事業区分        | 砂防・地すべり対策 |
|------------------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位           | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |
| 工期日数                   | 0日間          |                         |             |             |           |
| 冬期日数                   | 0日間          |                         |             |             |           |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地          |                         | 1.20%       |             |           |
| 施工時期補正                 | 任意設定         |                         | 0.60%       |             |           |
| 緊急工事補正                 | 補正なし         |                         | 0.00%       |             |           |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし         |                         | 0.00%       |             |           |
| ICT施工補正                | 補正なし         |                         | 1.0         |             |           |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)    |                         | 1.02        |             |           |
| 工事原価<br>(0062)         | 式            | 1                       |             | 23,526,138  |           |
| 一般管理費等<br>(0063)       | 式            | 1                       |             | 4,763,862   |           |
| 前払金支出割合による補正           | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |           |
| 財団法人等による補正             | 補正を行わない      |                         | 1.00        |             |           |
| 契約保証に係る補正率             | 金銭的保証        |                         | 0.04%       |             |           |
| 工事価格<br>(0064)         | 式            | 1                       |             | 28,290,000  |           |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0065) | 式            | 1                       |             | 2,829,000   |           |
| 工事費計<br>(0066)         | 式            | 1                       |             | 31,119,000  |           |
|                        |              |                         |             |             |           |