

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第9306号

設計書番号 508-030-0104

八戸野辺地線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字 河原木外 地内

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 620 m		
	舗装工		
	1 式		
設計額	39,809,000 円 (内消費税 3,619,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
		式	1		16,663,320			
構造物撤去工								
		式	1		35,762			
道路付属物撤去工								
		式	1		41,447			
ガードレール撤去								内 1号
		m	16		10,992			
警戒標識撤去								内 2号
		基	1		30,455			
運搬処理工								
		式	1		-5,685			
現場発生品運搬処理								内 3号
		t	0.2		-5,685			
舗装工								
		式	1		15,845,306			
路面切削工								
		式	1		2,672,026			
路面切削		平均切削深さ t=5cm						内 4号
			m2	4,120		2,006,440		
殻運搬処理								内 5号
		m3	206		665,586			
クラック処理工								
		式	1		2,527,200			
クラックシート布設								内 6号
		m	810		2,527,200			

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工								
			式	1		10,646,080		
表層		⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm						内 7号
			m2	4,120		10,646,080		
区画線工								
			式	1		249,242		
区画線工								
			式	1		249,242		
熔融式区画線		手動						内 8号
			m	45		35,787		
ペイント式区画線		ペイント式溶剤型						内 9号
			m	1,570		213,455		
道路付属施設工								
			式	1		155,975		
道路付属物工								
			式	1		155,975		
ガードレール								内 10号
			m	16		85,888		
警戒標識								内 11号
			基	1		70,087		
仮設工								
			式	1		377,035		
仮区画線工								
			式	1		48,535		
仮区画線		ペイント式溶剤型						内 12号
			m	330		48,535		

設計内訳書（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1		328,500			
交通誘導警備員								内 13号
		人日	20		328,500			
直接工事費								
		式	1		16,663,320			
共通仮設								
		式	1		4,952,995			
共通仮設費								
		式	1		1,693,995			
運搬費								
		式	1		213,000			
建設機械運搬費		路面切削機						内 14号
			台	3		213,000		
技術管理費								
		式	1		1,249,995			
測量設計費								内 15号
		式	1		1,249,995			
現場環境改善費								
		式	1		231,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		231,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,259,000			
純工事費								
		式	1		21,616,315			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

現場環境改善費対象工事費		16,663,320	直接工事費	16,663,320
非対象額計（－）		233,850		
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分2，7	0	(工場原価)		
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-8,200	(間接費非対象額)		
管理費区分T	242,050	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額　支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）	16,429,470	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費率（補正前）	1.41%		0.00%	0.00%
市街地補正率（補正後）	1.41%		0.00%	
計上額	231,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,462,995				
運搬費	213,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	1,249,995
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,952,995

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	21,616,315	単独（追加工事）直接工事費	16,663,320	単独（追加工事）共通仮設費	4,952,995
非対象額計（－）	1,241,795				
管理費区分2,7	0		(工場原価)		
管理費区分5	1,249,995		(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9	-8,200		(間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	20,374,520	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	20,132,470		0		0
現場管理費					
率（補正前）	34.04%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.60%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	42.28%		0.00%		
計上額	8,614,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	30,230,315				
純工事費	21,616,315	現場管理費	8,614,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-8,200			
管理費区分9		-8,200	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	30,238,515	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	29,996,465		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.68%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.68%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	30,238,515		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	5,959,685				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（1）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（１）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			16,663,320
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				16,663,320
	共通仮設費 (率分)	16,671,520	19.55	3,259,000
	運搬費			213,000
	技術管理費			1,249,995
現場環境改善費対象工事費				16,663,320
	現場環境改善費 (率分)	16,429,470	1.41	231,000
現場管理費対象純工事費				21,616,315
	現場管理費	20,374,520	42.28	8,614,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				30,230,315
	一般管理費等	30,238,515	19.68	5,959,685
	業務委託費			0
工事価格				36,190,000
消費税等相当額				3,619,000
工事費計				39,809,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	ガードレール撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材撤去(レール撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無						単 1号 06-02-03
WB810580		m	16	687	10, 992		管理費区分 : 0
合計					10, 992		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	警戒標識撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無						単 2号 06-02-08
WB812190		基	1	26, 390	26, 390		管理費区分 : 0
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無						単 3号 06-02-08
WB812210		基	1	4, 065	4, 065		管理費区分 : 0
合計					30, 455		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	現場発生品運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03
CB010420		t	0. 2	10, 900	2, 180		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 1	1, 094	109		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 4. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	0. 1	2, 265	226		管理費区分：0
スクラップ H3							
ZZ99*01*01011		t	0. 2	-41, 000	-8, 200		管理費区分：9
合計					-5, 685		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路面切削		平均切削深さ t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削		全面切削6cm以下(4000m2を超え), 無し, 全ての費用						04-03-01
CB430010			m2	4, 120	487	2, 006, 440		管理費区分 : 0
合計						2, 006, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	殻運搬処理							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削) CB430020		無し, 10. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
			m3	206	2, 056	423, 536		管理費区分 : 0
処分費 As切削材 ZZ99*01*01001								管理費区分 : T
			t	484. 1	500	242, 050		
合計								
						665, 586		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	クラックシート布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材 ZZ99*01*01004		m	270	2, 120	572, 400		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材 ZZ99*01*01006		m	270	2, 760	745, 200		管理費区分：0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材 ZZ99*01*01007		m	270	4, 480	1, 209, 600		管理費区分：0
合計					2, 527, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	表層	⑤密粒度As (20F) 改質Ⅱ型、t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m 3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	4, 120	2, 584	10, 646, 080		03-03-03 管理費区分：0
合計					10, 646, 080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	溶融式区画線		手動					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置		無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,						単 4号 03-03-06 管理費区分：0
WB821210			m	45.3	790	35,787		
合計						35,787		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 5号 03-03-06 外側線＋中央線実線 管理費区分：0
			m	1,270	133	168,910		
区画線設置	WB821210	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 6号 03-03-06 中央線破線 管理費区分：0
			m	295	151	44,545		
合計								
						213,455		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	ガードレール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
部材設置(レール設置)							単 7号
		m	16	5, 368	85, 888		管理費区分：0
合計					85, 888		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	警戒標識						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品						単 8号 06-02-08
WB812110		基	1	64, 200	64, 200		管理費区分：0
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無						単 9号 06-02-08 交換後の柱への再設置
WB812150		基	1	5, 887	5, 887		管理費区分：0
合計					70, 087		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	仮区画線	ペイント式溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 10号 03-03-06 中央線実線
WB821210		m	30	133	3, 990		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 11号 03-03-06 中央線破線
WB821210		m	295	151	44, 545		管理費区分 : 0
合計					48, 535		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 12号 02-04-04
WB010211		人日	10	17, 650	176, 500		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 13号 02-04-04
WB010212		人日	10	15, 200	152, 000		管理費区分 : 0
合計					328, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	建設機械運搬費	路面切削機					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 7 . 1km, 無, 無						単 14号 01-02-02
WB010010		台	1	71, 000	71, 000		管理費区分 : 0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 5 . 2km, 無, 無						単 15号 01-02-02
WB010010		台	1	71, 000	71, 000		管理費区分 : 0
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 1. 7km, 無, 無						単 16号 01-02-02
WB010010		台	1	71, 000	71, 000		管理費区分 : 0
合計					213, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕)							
舗装補修に限る		km	0. 62	2, 016, 122	1, 249, 995		管理費区分 : 5
Z237230015							
合計					1, 249, 995		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 1号 WB810580	部材撤去(ﾚｰﾙ撤去)	路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種), 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	687	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ部材撤去工 ｾｰﾙ(耐雪型含) 路側用A・B・C 歩車道境界旧ApBpCp 単価補正1. 000 (FP3) Q001129002							管理費区分 : 0		
		m	1	687. 48	687				
合 計							687		
単 価							円／m 687		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB812190	標識柱・基礎撤去(路側式)	単柱式(基礎含む), 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	26, 390	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎撤去(路側式) 単柱式 φ 60. 5～φ 101. 6 単価補正1. 350 (FP3)		Q001220001	基	1	26, 383. 72	26, 383	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		7	管理費区分：0		
合計						26, 390			
単価						26, 390	円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB812210	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	4, 065
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識) 単価補正1. 250 (FP3)		Q001226001	基	1	4, 065. 25	4, 065	管理費区分 : 0	
合計						4, 065		
単価						4, 065	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036076	m	1, 200	528. 36	634, 032	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	468	235	109, 980	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30	180	5, 400	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30	485	14, 550	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120	156	18, 720	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		7, 418	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						790, 100		
単価						790	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分：0	
合計						151, 700		
単価						151	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	部材設置 (レール設置)			単位	m	単位数量	1	単価	5, 368
名 称 ・ 規 格			条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種 単価補正1. 000 (FP3) Q001125001									管理費区分：0
					m	1	868	868	
直レール(標準型) C種 2. 3×350×4330mm 塗装 Z231082020									管理費区分：0
					枚	0. 25	18, 000	4, 500	
合 計								5, 368	
単 価								5, 368	円／m

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB812110	標識柱・基礎設置(路側式)	単柱式(基礎含む) φ 60. 5, 2基以下, 無, 無, 無, 有, メッキ品	単位	基	単位数量	1	単価	64, 200	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
標識柱・基礎設置(路側式) 単柱式 メッキ φ 60. 5 単価補正1. 350 (FP3)		Q001200001	基	1	64, 192. 5	64, 192	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		8	管理費区分：0		
合 計						64, 200			
単 価						64, 200	円／基		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB812150	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 2基以下, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	5, 887
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置(警戒規制指示路線番号) 設置手間 単価補正1. 250 (FP3) Q001208001			基	1	5, 887. 5	5, 887	管理費区分 : 0	
合計						5, 887		
単価						5, 887	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						133, 200		
単価						133	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17,650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A R0803							管理費区分：0	
			人	1	17,650	17,650		
合計						17,650	円／人日	
単価						17,650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B R0804							管理費区分：0	
			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 7 . 1km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0		
			台	1	71, 000	71, 000			
合 計									
						71, 000			
単 価							円／台		
						71, 000			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 5 . 2km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0		
			台	1	71, 000	71, 000			
合 計							71, 000		
単 価							円／台 71, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m, 1 1.7km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0	
			台	1	71,000	71,000		
合計						71,000		
単価						71,000	円／台	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		16,663,320		
構造物撤去工 (0002)	式	1		35,762	オプション入力	
道路付属物撤去工 (0003)	式	1		41,447	オプション入力 工種 06:舗装工事	
ガードレール撤去 (0004)	m	16		10,992	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
部材撤去(レール撤去)	m	16	687	10,992	WB810580 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様		路側用A・B・C種(旧Ap・Bp・Cp種)				
J02 夜間作業の補正		無				
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無				
警戒標識撤去 (0005)	基	1		30,455	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
標識柱・基礎撤去(路側式)		基	1	26,390	26,390	WB812190 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 形式			単柱式(基礎含む)			
J02 施工規模加算			2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J04 夜間作業の補正			無			
標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1	4,065	4,065	WB812210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工規模加算			2基以下			
J02 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J03 夜間作業の補正			無			
運搬処理工 (0006)		式	1		-5,685	オプション入力 工種 06:舗装工事
現場発生品運搬処理 (0007)		t	0.2		-5,685	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.2	10,900	2,180	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.08			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.8			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	1,094	109	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		141.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.943		491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比			42.15			
標準単価			28,900			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	39.3		429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			41.25			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
軽油	%	2.79		30.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.007		0.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	2,265	226	CB010410 1989.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		4.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.959		293.5	M000302010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.79 7,690 8,230		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.904	42.15 28,900 35,090	1,017	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.297	41.25 28,300 30,700	890	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.81 138 156	63.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.05		1.32	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スクラップ H3	t	0.2	-41,000	-8,200	ZZ99*01*01011 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0008)	式	1		15,845,306		
路面切削工 (0009)	式	1		2,672,026	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0010)	m2	4,120		2,006,440	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	4,120	487	2,006,440	CB430010 462.18 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分・平均切削深さ		全面切削6cm以下(4000m2を超え)				
J02 段差すりつけの撤去作業		無し				
J03 費用の内訳		全ての費用				
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]					M001131014	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.64	29.35 155,000 165,000	144.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.004	5.92 34,700 37,100	29.25	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	16.017		78.03	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.314	12.2 25,400 22,640	50.25	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.154	3.75 31,000 36,210	20.24	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)					単価補正	
	%	4.031		19.64	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.5			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	3.518		17.14		
			3.42			
			28,300			
			30,700			
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	13.894		67.69		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	%	8.568		41.74		
			7.99			
			138			
			156			
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	3.849		18.75		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.011		0.07		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬処理 (0011)	m3	206		665,586	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	206	2,056	423,536	CB430020 1752.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		10.5km以下			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.996		760.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.84		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区	
運転手(一般)	%	50.058		1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			45.78		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	12.896	13.38 138 156	265.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.05		1.4	管理費区分 0	
処分費 As切削材	t	484.1	500	242,050	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
クラック処理工 (0012)	式	1		2,527,200	オプション入力 工種 06:舗装工事	
クラックシート布設 (0013)	m	810		2,527,200	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材	m	270	2,120	572,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材	m	270	2,760	745,200	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材	m	270	4,480	1,209,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工 (0014)	式	1		10,646,080	オプション入力 工種 06:舗装工事	
表層 (0015)	m2	4,120		10,646,080	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)		m2	4,120	2,584	10,646,080	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員			3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下			50mm			
J05 材料			各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類			タックコート PK-4			
J07 費用の内訳			全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m		%	0.649		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.92		
標準単価				29,500		
地区単価				31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t		%	0.105		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		
地区単価				5,030		
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t		%	0.101		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)
標準構成比				0.14		
標準単価				4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.171		4.41	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.283		58.98	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.84 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	1.749		45.19	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	1.541		39.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.13 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.6		15.49	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.234		31.89	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.107	84.7 580,000 18,300	2,302	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.947	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.384	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.104		2.69	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		1.23	管理費区分 0	
区画線工 (0016)	式	1		249,242		
区画線工 (0017)	式	1		249,242	工種 13:道路維持工事	
熔融式区画線 (0018)	m	45		35,787	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	45.3	790	35,787	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		熔融式手動				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算				
J05 時間的制約の有無		無し				
J06 塗布厚		1.0mm				
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳			白 アスファルト舗装 全ての費用			
ペイント式区画線 (0019)		m	1,570		213,455	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	1,270	133	168,910	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳			無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
区画線設置		m	295	151	44,545	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格			無し ペイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
道路付属施設工 (0020)	式	1		155,975		
道路付属物工 (0021)	式	1		155,975	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0022)	m	16		85,888	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
部材設置(レール設置)	m	16	5,368	85,888	オプション入力 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガードレール部材設置工 レール(耐雪型含) 路側用 A・B・C種	m	1	868	868	Q001125001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1:対象						

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	1.000 FP3
直線型(標準型) C種 2.3×350×4330mm 塗装	枚	0.25	18,000	4,500	Z231082020	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		0	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
警戒標識 (0023)	基	1		70,087	オプション入力	
					第0011号内訳書	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
標識柱・基礎設置(路側式)	基	1	64,200	64,200	WB812110	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
J01 柱の規格			単柱式(基礎含む) φ60.5			
J02 施工規模加算			2基以下			
J03 時間的制約を受ける場合の補正			無			

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上 J07 塗装仕様		無 無 有 タキ品			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1	5,887	5,887	WB812150 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業の補正		無 2基以下 無 無				
仮設工 (0024)	式	1		377,035		
仮区画線工 (0025)	式	1		48,535	工種 99:	
仮区画線 (0026)	m	330		48,535	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	30	133	3,990	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し ペイント式溶剤型 有り				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
区画線設置		m	295	151	44,545	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ぺイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ぺイント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			
交通管理工 (0027)		式	1		328,500	工種 99:
交通誘導警備員 (0028)		人日	20		328,500	第0013号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員A		人日	10	17,650	176,500	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B		人日	10	15,200	152,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0029)		式	1		16,663,320	
共通仮設 (0030)		式	1		4,952,995	
共通仮設費 (0031)		式	1		1,693,995	
運搬費 (0032)		式	1		213,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0033)		台	3		213,000	第0014号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費				貨物自動車による運搬(1車1回)		
Q01 貨物自動車による運搬費				貨物自動車による運搬(1車1回)		
Q01 貨物自動車による運搬費				貨物自動車による運搬(1車1回)		

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		7.1km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		5.2km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	1	71,000	71,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m				
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.7km				
J03 その他の諸料金の有無		無				
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無				
技術管理費 (0034)	式	1		1,249,995	工種 99:	
測量設計費 (0035)	式	1		1,249,995	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.62	2,016,122	1,249,995	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場環境改善費 (0036)	式	1		231,000		
現場環境改善費（率計上） (0037)	式	1		231,000		
	市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0038)	式	1		3,259,000		
	主たる工種	06:舗装工事				
	施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.4			
	除雪工事補正	未使用	1.00			
	ICT施工補正	補正なし	1.0			
	週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0039)	式	1		21,616,315		
現場管理費 (0040)	式	1		8,614,000		
	施工地域等補正	一般交通影響有り（1）－1	1.2			
	工期日数	0日間				
	冬期日数	0日間				

入力データリスト（本01）

工事名	八戸野辺地線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0041)	式	1		30,230,315	
一般管理費等 (0042)	式	1		5,959,685	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0043)	式	1		36,190,000	
消費税額及び地方消費税額 (0044)	式	1		3,619,000	
工事費計 (0045)	式	1		39,809,000	