

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 第9307号

設計書番号 508-030-0103

市川下田停車場線舗装補修工事

実施 設計書

八戸市大字 市川町 地内

工 期 2 1 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 460 m		
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
設計額	29,975,000 円 (内消費税 2,725,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路修繕								
			式	1		12,166,793		
排水構造物工								
			式	1		744,882		
作業土工								
			式	1		106,472		
床掘り		土砂						内 1号
			m3	10		36,120		
埋戻し		土砂						内 2号
			m3	10		24,624		
残土処理								内 3号
			m3	10		45,728		
側溝工								
			式	1		638,410		
プレキャストL型側溝		LS1-B350						内 4号
			m	30		290,550		
自由勾配側溝		US9-B300-H300～400						内 5号
			m	20		255,900		
蓋版								内 6号
			枚	22		91,960		
構造物撤去工								
			式	1		138,855		
構造物取壊し工								
			式	1		107,011		
コンクリート構造物取壊し		有筋						内 7号
			m3	4		64,980		

設計内訳書（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	As, 7cm						内 8号
		m	52		38,461		
舗装版破碎	As, 7cm						内 9号
		m2	15		3,570		
道路付属物撤去工							
		式	1		3,291		
転落防止柵撤去							内 10号
		m	3		3,291		
運搬処理工							
		式	1		28,553		
殻運搬処理							内 11号
		m3	5		31,087		
現場発生品運搬処理							内 12号
		t	0.1		-2,534		
舗装工							
		式	1		10,675,410		
路面切削工							
		式	1		1,925,018		
路面切削	平均切削深さ t=5cm						内 13号
		m2	2,610		1,503,360		
殻運搬処理							内 14号
		m3	131		421,658		
クラック処理工							
		式	1		1,591,200		
クラックシート布設							内 15号
		m	510		1,591,200		

設計内訳書（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工（車道部）								
		式	1		7,147,950			
表層	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm					7,074,375		内 16号
		m2	2,630					
基層	再生瀝青安定処理(20)					43,335		内 17号
		m2	15					
上層路盤	M-40					15,180		内 18号
		m2	15					
下層路盤	RC-40 t=40cm					9,597		内 19号
		m2	4					
下層路盤	RC-40 t=50cm					5,463		内 20号
		m2	2					
アスファルト舗装工（乗入部）						11,242		
		式	1					
表層（歩道部）	⑤密粒度As(20F)改質Ⅱ型、t=5cm					6,690		内 21号
		m2	2					
下層路盤（歩道部）	再生砕石RC-40、t=25cm					4,552		内 22号
		m2	2					
区画線工						213,077		
		式	1					
区画線工						213,077		
		式	1					
熔融式区画線	手動					72,922		内 23号
		m	93					
ペイント式区画線	ペイント式溶剤型					140,155		内 24号
		m	1,050					

設計内訳書（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属施設工								
		式	1		38,850			
道路付属物工								
		式	1		38,850			
転落防止柵								内 25号
		m	3		38,850			
仮設工								
		式	1		355,719			
仮区画線工								
		式	1		21,319			
仮区画線		ペイント式溶剤型						内 26号
			m	152		21,319		
交通管理工								
		式	1		334,400			
交通誘導警備員								内 27号
		人日	22		334,400			
直接工事費								
		式	1		12,166,793			
共通仮設								
		式	1		3,790,416			
共通仮設費								
		式	1		1,250,416			
運搬費								
		式	1		142,000			
建設機械運搬費		路面切削機						内 28号
			台	2		142,000		

設計内訳書（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費								
		式	1		927,416			
測量設計費								内 29号
		式	1		927,416			
現場環境改善費								
		式	1		181,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		181,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,540,000			
純工事費								
		式	1		15,957,209			
現場管理費								
		式	1		6,688,000			
工事原価								
		式	1		22,645,209			
一般管理費等								
		式	1		4,604,791			
工事価格								
		式	1		27,250,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		2,725,000			
工事費計								
		式	1		29,975,000			

主工種 06:舗装工事

主たる工種		単独（追加工事）： 舗装工事		合算工事：	
対象工事費	12,166,793	直接工事費	12,166,793	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	172,750	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			-4,100		
管理費区分1			0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			-4,100	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	12,170,893	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	11,998,143		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	14.76%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.4		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	20.87%		0.00%	
	計上額	2,540,000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	1,069,416				
運搬費	142,000	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	927,416
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,790,416

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	15,957,209	単独（追加工事）直接工事費	12,166,793	単独（追加工事）共通仮設費	3,790,416
非対象額計（－）		923,316			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		927,416	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-4,100	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,033,893	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	14,861,143		0		0
現場管理費	率（補正前）	35.85%	0.00%		0.00%
	施工地域等補正	1.2	0.00%		
	施工時期補正	0.60%	0.00%		
	緊急工事補正	0.00%	0.00%		
	砂防・地滑り補正	0.00%	0.00%		
	ICT施工補正	1.0			
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02	44.49%	0.00%		
	計上額	6,688,000	0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	22,645,209				
純工事費	15,957,209	現場管理費	6,688,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		-4,100			
管理費区分9		-4,100	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	22,649,309	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	22,476,559		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.31%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.31%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	22,649,309		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,604,791				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．６０％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,166,793
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,166,793
	共通仮設費 (率分)	12,170,893	20.87	2,540,000
	運搬費			142,000
	技術管理費			927,416
現場環境改善費対象工事費				12,166,793
	現場環境改善費 (率分)	11,998,143	1.51	181,000
現場管理費対象純工事費				15,957,209
	現場管理費	15,033,893	44.49	6,688,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				22,645,209
	一般管理費等	22,649,309	20.31	4,604,791
	業務委託費			0
工事価格				27,250,000
消費税等相当額				2,725,000
工事費計				29,975,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030		m3	15	2, 408	36, 120		管理費区分 : 0
合計					36, 120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410		m3	6	4, 104	24, 624		管理費区分 : 0
合計					24, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	残土処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	小規模, バックホウ山積0. 28m3 (平積0. 2m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 19. 0km以下	m3	8	5, 068	40, 544		02-01-02 管理費区分 : 0
残土受入費 ZZ99*01*01008		m3	8	500	4, 000		管理費区分 : T
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	8	148	1, 184		02-01-02 管理費区分 : 0
合計					45, 728		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	プレキャストL型側溝	LS1-B350					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストL形側溝(製品長 0. 6m/個) CB222710	据付, 有り, 350 鉄筋コンクリートL形550×155×600, 全ての費用	m	30	9, 685	290, 550		02-02-05 管理費区分 : 0
合計					290, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝		US9-B300-H300～400					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,						単 1号 01-10-01 管理費区分：0
			m	14	12, 540	175, 560		
自由勾配側溝	WB821420	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.255m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0						単 2号 01-10-01 管理費区分：0
			m	6	13, 390	80, 340		
合計								
						255, 900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	蓋版							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	16	2,389	38,224		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	2	14,490	28,980		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 5号 01-10-01 管理費区分:0
			枚	4	6,189	24,756		
合計								
						91,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート構造物取壊し		有筋					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 6号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	3. 8	17, 100	64, 980		
合計								
						64, 980		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	舗装版切断	As, 7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	52. 4	734	38, 461		
合計								
						38, 461		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	舗装版破碎		As, 7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	15	238	3, 570		管理費区分 : 0
合計						3, 570		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	転落防止柵撤去							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工		土中建込,ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無						単 7号 06-02-03
WB810770			m	3	1, 097	3, 291		
合計								
						3, 291		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用	m3	3. 8	3, 023	11, 487		02-02-07 管理費区分 : 0
殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用	m3	1	4, 200	4, 200		02-02-07 管理費区分 : 0
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*01010		t	9. 5	1, 500	14, 250		管理費区分 : T
処分費 As殻 ZZ99*01*01009		t	2. 3	500	1, 150		管理費区分 : T
合計					31, 087		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	現場発生品運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 8. 5km以下	t	0. 1	4, 764	476		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1	10, 900	1, 090		01-02-03 管理費区分：0
スクラップ H3 ZZ99*01*01011		t	0. 1	-41, 000	-4, 100		管理費区分：9
合計					-2, 534		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	路面切削	平均切削深さ t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削 CB430010	全面切削6cm以下(4000m2以下), 無し, 全ての費用	m2	2, 610	576	1, 503, 360		04-03-01 管理費区分：0
合計					1, 503, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬(路面切削)	無し, 10. 5km以下, 全ての費用						04-03-01
CB430020		m3	130. 5	2, 056	268, 308		管理費区分 : 0
処分費 As切削材							
ZZ99*01*01001		t	306. 7	500	153, 350		管理費区分 : T
合計					421, 658		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	クラックシート布設						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材							
ZZ99*01*01004		m	170	2, 120	360, 400		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材							
ZZ99*01*01006		m	170	2, 760	469, 200		管理費区分 : 0
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材							
ZZ99*01*01007		m	170	4, 480	761, 600		管理費区分 : 0
合計					1, 591, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	表層	⑤密粒度As (20F) 改質Ⅱ型、t=5cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
CB410260			m2	2, 625	2, 695	7, 074, 375		
合計								
					7, 074, 375			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	基層		再生瀝青安定処理(20)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240			m2	15	2, 889	43, 335		管理費区分 : 0
合計								
						43, 335		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	上層路盤	M-40						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部) CB410040		粒度調整碎石 M-40, 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
			m2	15	1, 012	15, 180		管理費区分 : 0
合計								
						15, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下層路盤	RC-40 t=40cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	4. 2	2, 285	9, 597		管理費区分 : 0
合計								
						9, 597		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下層路盤	RC-40 t=50cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	1. 8	3, 035	5, 463		管理費区分 : 0
合計					5, 463		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層 (歩道部)	⑤密粒度As (20F) 改質Ⅱ型、t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	1. 8	3, 717	6, 690		管理費区分 : 0
合計					6, 690		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	下層路盤（歩道部）	再生砕石RC-40、t=25cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤（歩道部）	250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	1. 8	2, 529	4, 552		管理費区分：0
合計					4, 552		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	溶融式区画線	手動					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,						単 8号 03-03-06 横断歩道予告
WB821210		m	66	790	52, 140		管理費区分：0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 9号 03-03-06 停止線
WB821210		m	5. 5	640	3, 520		管理費区分：0
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, ゼブラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 10号 03-03-06 横断歩道
WB821210		m	21	822	17, 262		管理費区分：0
合計					72, 922		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	ペイント式区画線	ペイント式溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 11号 03-03-06 外側線+中央線実線
WB821210		m	980	133	130, 340		管理費区分 : 0
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 12号 03-03-06 中央線破線
WB821210		m	65	151	9, 815		管理費区分 : 0
合計					140, 155		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	転落防止柵							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760		土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m未満, 無						単 13号 06-02-03 管理費区分 : 0
			m	3	12,950	38,850		
合計								
						38,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	仮区画線	ペイント式溶剤型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 14号 03-03-06 中央線実線+横断歩道+停止線 管理費区分: 0
WB821210		m	86. 5	133	11, 504		
区画線設置	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用						単 15号 03-03-06 中央線破線 管理費区分: 0
WB821210		m	65	151	9, 815		
合計					21, 319		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 16号 02-04-04 管理費区分: 0
WB010212		人日	22	15, 200	334, 400		
合計					334, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	建設機械運搬費	路面切削機					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイール廃材積込付)2. 0m, 1 1. 8km, 無, 無						単 17号 01-02-02
WB010010		台	2	71, 000	142, 000		管理費区分 : 0
合計					142, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	測量設計費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
測量設計費(舗装道維持修繕)							
舗装補修に限る		km	0. 46	2, 016, 122	927, 416		管理費区分 : 5
合計					927, 416		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 25m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0,	単位	m	単位数量	10	単価	12, 540
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001							管理費区分：0	
			m	10	6, 584. 1	65, 841		
自由勾配側溝 縦断用 300×300×2000 Z231024185							管理費区分：0	
			個	5	9, 640	48, 200		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 265	22, 400	5, 936		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245							管理費区分：0	
			m3	0. 159	22, 400	3, 561		
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							管理費区分：0	
			m3	0. 6	3, 050	1, 830		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		32		
合計						125, 400		
単価						12, 540	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 255m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0	単位	m	単位数量	10	単価	13, 390
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 300×400×2000 Z231024190			個	5	11, 300	56, 500	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 27	22, 400	6, 048	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	0. 159	22, 400	3, 561	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 612	3, 050	1, 866	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		84	管理費区分：0	
合計						133, 900		
単価						13, 390	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	2, 389
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 300用 400×500mm		Z231031005	枚	100	1, 420	142, 000	管理費区分 : 0	
合計						238, 900		
単価						2, 389	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	14, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 40kg以下 制約無し 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367001	枚	100	380. 46	38, 046	管理費区分 : 0	
自由勾配側溝用滑止グレーチング 歩道用・縦断用 300用 400×995mm		Z230154005	枚	100	14, 100	1, 410, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		954	管理費区分 : 0	
合計						1, 449, 000		
単価						14, 490	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 5号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	6, 189	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0		
道路用側溝蓋 1種 600 78×15×50		Z231036025	枚	100	5, 220	522, 000	管理費区分 : 0		
合計						618, 900			
単価						6, 189	円／枚		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007	m3	1	17, 094. 25	17, 094	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0		
合 計						17, 100			
単 価						17, 100	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB810770	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 無	単位	m	単位数量	100	単価	1, 097
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 000 (FP3)		Q001164004	m	100	1, 096. 5	109, 650	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		50	管理費区分 : 0	
合計						109, 700		
単価						1, 097	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1, 000	単価	790
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 矢印・記号・文字 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036076	m	1, 200	528. 36	634, 032	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		Z004350001	kg	468	235	109, 980	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	30	180	5, 400	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	30	485	14, 550	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	120	156	18, 720	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		7, 418	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						790, 100		
単価						790	円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06
						歩掛適用年月	2026. 06
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 9号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セブラ 30cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価 640
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セブラ30cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036067							[] [2]
			m	1, 000	400. 86	400, 860	管理費区分：0
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白 Z004350001							[] [1]
			kg	780	235	183, 300	管理費区分：0
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]
			kg	50	180	9, 000	管理費区分：0
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]
			kg	50	485	24, 250	管理費区分：0
軽油 Z006702002							[] [1]
			L	77	156	12, 012	管理費区分：0
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []
			式	1		11, 378	管理費区分：0
合計						640, 800	
						640	円／m

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, セアラ 45cm, 無し, 1. 0mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	822
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 セアラ45cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001036070							[] [2]	
			m	1, 000	467. 16	467, 160	管理費区分：0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース15～18 白 Z004350001							[] [1]	
			kg	1, 170	235	274, 950	管理費区分：0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	75	180	13, 500	管理費区分：0	
接着用プライマー 区画線用 Z004354001							[] [1]	
			kg	75	485	36, 375	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	89	156	13, 884	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	5%						[1] []	
			式	1		16, 931	管理費区分：0	
合計						822, 800		
						822	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	156	5, 148	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 372	管理費区分：0	
合計						133, 200		
						133	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分：0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 3m, 無, 50m 未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	12, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 400 (FP3)		Q001150004	m	100	2, 441. 88	244, 188	管理費区分 : 0	
転落防止柵 縦格子型 H=1. 1m W=3m 土中建込用		Z231011025	m	100	10, 500	1, 050, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		812	管理費区分 : 0	
合計						1, 295, 000		
単価						12, 950	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	84. 66	84, 660	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	33	156	5, 148	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 372	[1] [] 管理費区分：0	
合計						133, 200		
単価						133	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						151, 700		
単価						151	円/m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	交通誘導警備員B	R0804					管理費区分：0		
			人	1	15, 200	15, 200			
		合計					15, 200	円／人日	
	単価					15, 200			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 1. 8km, 無, 無	単位	台	単位数量	1	単価	71, 000	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 20kmまで Z006811001							管理費区分：0		
			台	1	71, 000	71, 000			
合 計							71, 000		
単 価							円／台		
						71, 000			

登 録 単 価

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Z002304003001	鉄筋コンクリートL形	350 550×155×600	個	1,850	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	処分費	As切削材	t	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	クラック抑制シート布設工（流し貼り工法）	機・労・材含む W=33cm、ガラス基材	m	2,120	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	クラック抑制シート布設工（流し貼り工法）	機・労・材含む W=50cm、ガラス基材	m	2,760	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	クラック抑制シート布設工（流し貼り工法）	機・労・材含む W=100cm、ガラス基材	m	4,480	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	残土受入費		m3	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	処分費	As殻	t	500	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	処分費	有筋Co殻	t	1,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	スクラップ	H3	t	-41,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路修繕 (0001)	式	1		12,166,793		
排水構造物工 (0002)	式	1		744,882	オプション入力	
作業土工 (0003)	式	1		106,472	オプション入力 工種 06:舗装工事	
床掘り (0004)	m3	10		36,120	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	15	2,408	36,120	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		上記以外(小規模)				
J05 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.645		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			18.73			
標準単価			8,460			
地区単価			9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.615		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			40.26 28,900 35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	28.208		679	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			33.9 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	7.503		180.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.11 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.029		1.6	管理費区分 0	
埋戻し (0005)	m3	10		24,624	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	6	4,104	24,624	CB210410 4063.8 管理費区分 0	
J01 施工方法 J02 土質 J04 費用の内訳		上記以外(小規模) 土砂 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.731	8.27 8,460 9,020	358.3	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ランマ 質量60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.626	0.6 535 564	25.7	M000806001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	44.157	50.03	1,812	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.787	19.35 28,300 30,700	853	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.367	17.77 28,900 35,090	876.8	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.514	3.14 138 156	144.2	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価	%	0.81	0.84 154	33.24	Z006704001 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	0 八戸市(旧八戸市)

入力データリスト (本01)

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				150		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
諸雑費		%	0.008		0.76	管理費区分 0			
残土処理 (0006)		m3	10		45,728	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
土砂等運搬		m3	8	5,068	40,544	CB210110 4194.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 土砂等発生現場			小規模						
J02 積込機種・規格			バックホ山積0.28m3(平積0.2m3)						
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
J04 DID区間の有無			無し						
J13 運搬距離(km)(DID区間無)			19.0km以下						
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		%	23.404		1,186	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				26.52					
標準単価				8,571					
地区単価				8,880					
供用日当りの損耗品費				261					

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.751	61.9 23,600 30,290	3,332	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.834	11.58 138 156	549	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		1	管理費区分 0	
残土受入費	m3	8	500	4,000	ZZ99*01*01008 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地 J01 作業区分	m3	8	148	1,184	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
		残土受入れ地での処理				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			22.45 8,800 9,710			
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			52.33 28,900 35,090			
軽油	%	24.4		36.22	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.22 138 156			
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
側溝工 (0007)	式	1		638,410	オプション入力 工種 06:舗装工事	
プレキャストL型側溝					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0008)	m	30		290,550	第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)	m	30	9,685	290,550	CB222710 9331.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 基礎碎石の有無 J03 L形側溝の種類 J04 費用の内訳		据付 有り 350 鉄筋コンクリートL形550×155×600 全ての費用				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付 排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.19	6.03 18,300 19,500	599.5	M000202107 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	2.104		203.8	管理費区分 0	
普通作業員	%	21.065	24.53 25,400 22,640	2,040	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	11.204		1,085	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			9.96 31,000 36,210			
運転手(特殊)	%	7.382		714.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			6.31 28,900 35,090			
特殊作業員	%	3.167		306.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			3.03 28,300 30,700			
その他(労務)	%	14.549		1,409	管理費区分 0	
鉄筋コンクリートL形 350 550×155×600	%	31.515		3,052	Z002304003001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			30.59			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			1,730 1,850		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.123	1.95 138 156	205.6	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.682		66.08	管理費区分	0
諸雑費	%	0.019		2.42	管理費区分	0
自由勾配側溝 (0009)	m	20		255,900	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m 0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
自由勾配側溝	m	14	12,540	175,560	WB821420 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	0 八戸市(旧八戸市)
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		豪雪割増	
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.25m3/10m			潮間割増	0% 係数ランク 1
J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正	
J07 基礎碎石の種類		再生クラン	40～0			
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.15m3/10m				
自由勾配側溝	m	6	13,390	80,340	WB821420	
J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分	0
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 時間的制約の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40		労調係数	1.000 00-00 0
J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.255m3/10m			豪雪割増	
J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 基礎碎石の種類		再生クラン	40～0		単価補正	
J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.51m3/10m				
J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	高炉 18-8-40			
J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.15m3/10m				
蓋版 (0010)	枚	22		91,960	オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量	1 枚
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
蓋版	枚	16	2,389	38,224	WB821430	
J01 作業区分		据付け			管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数	1.000	00-00	0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増			
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正			
蓋版		枚	2	14,490	28,980	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06	単 2026.06		
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
蓋版		枚	4	6,189	24,756	WB821430			
	J01 作業区分		据付け			管理費区分	0		
	J02 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06	単 2026.06		
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			単価地区	八戸市(旧八戸市)		
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			労調係数	1.000	00-00	0
	J06 時間的制約の有無		無し			豪雪割増			
	J07 施工箇所における補正		無し			潮間割増	0%	係数ランク	1
構造物撤去工 (0011)		式	1		138,855	オプション入力			
構造物取壊し工 (0012)		式	1		107,011	オプション入力 工種 06:舗装工事			
コンクリート構造物取壊し (0013)		m3	4		64,980	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	3.8	17,100	64,980	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0014)	m	52		38,461	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	52.4	734	38,461	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比	%	9.769	10.24	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			13,000 13,000		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 A地区 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分	0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.65	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.124	10.88 31,000 36,210	89.01	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.586	8.92 25,400 22,640	55.69	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカット（プレート） 径18インチ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0015)	m2	15		3,570	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m2	15	238	3,570	CB430310	217.37
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 障害等の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 騒音振動対策		不要			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 舗装版厚		15cm以下			労調係数	1.000 00-00 0
J06 積込作業の有無		有り			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012	
標準構成比			12.85		管理費区分	0
標準単価			6,460		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			6,760		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125	
標準構成比			29.54		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114	
標準構成比			27.52		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	19.661		46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640		
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 156		
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0
道路付属物撤去工 (0016)	式	1		3,291	オプション入力 工種 06:舗装工事
転落防止柵撤去 (0017)	m	3		3,291	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵(横断・転落防止柵)撤去工					WB810770

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		m	3	1,097	3,291	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			土中建込			
J02 防護柵種類			ビーム式・パネル式			
J03 支柱間隔			3m			
J04 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J05 夜間作業の補正			無			
運搬処理工 (0018)		式	1		28,553	オプション入力 工種 06:舗装工事
殻運搬処理 (0019)		m3	5		31,087	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	3.8	3,023	11,487	CB227010 2580.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業			コンクリート(鉄筋)構造物とこわし			
J02 積込工法区分			機械積込			
J03 DID区間の有無			無し			
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			14.4km以下			
J13 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.957		1,117	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比				40.77		
標準単価				20,847		
地区単価				21,400		

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	49.099		1,484	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.906		420.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156			
諸雑費	%	0.038		1.7	管理費区分 0	
殻運搬	m3	1	4,200	4,200	CB227010 3615.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km)(DID区間無) J13 費用の内訳			舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用			
タンポトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.288		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			44.05			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				20,847 21,400 747		
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	44.05	39.87	1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価		%	15.649	16.08	657.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.013		0.8	管理費区分 0
処分費 有筋Co殻		t	9.5	1,500	14,250	ZZ99*01*01010 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
処分費						ZZ99*01*01009

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
As殻	t	2.3	500	1,150	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬処理 (0020)	t	0.1		-2,534	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	4,764	476	CB010410 4184.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 8.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.96	13.79 7,690 8,230	617.4	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.942	42.15 28,900 35,090	2,141	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.295	41.25 28,300 30,700	1,872	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.79	2.81 138 156	132.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.013		0.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.1	10,900	1,090	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.98 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準構成比 標準単価			2.8 138			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
スクラップ H3	t	0.1	-41,000	-4,100	ZZ99*01*01011 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0021)	式	1		10,675,410		
路面切削工 (0022)	式	1		1,925,018	工種 13:道路維持工事	
路面切削 (0023)	m2	2,610		1,503,360	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削	m2	2,610	576	1,503,360	CB430010 547.12 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 施工区分・平均切削深さ J02 段差すりつけの撤去作業 J03 費用の内訳		全面切削6cm以下(4000m2以下) 無し 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付] 排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.728	31.42 155,000 165,000	182.9	M001131014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路面清掃車[ブラシ・四輪式] ホッパ 容量 1.5m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.432	6.34 34,700 37,100	37.08	M001101005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	13.345		76.93	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.225	13.27 25,400 22,640	64.71	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	4.457		25.69	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.02			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	4.321		24.91	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.75			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
特殊作業員	%	3.778		21.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.67			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	12.299		70.9	管理費区分 0	
軽油	%	9.184		52.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			8.56			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	3.208		18.49	単価補正	
諸雑費	%	0.023		0.17	管理費区分	0
殻運搬処理 (0024)	m3	131		421,658	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬(路面切削)	m3	130.5	2,056	268,308	CB430020 1752.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 DID区間の有無		無し				
J02 運搬距離(km)(DID区間無)		10.5km以下				
J04 費用の内訳		全ての費用				
タンクトラック[オンロード・デイスル] 10t積級	%	36.996		760.5	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			40.84			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(一般)					単価補正	
	%	50.058		1,029	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			45.78			
			23,600			
			30,290			
軽油					Z006702002	
	%	12.896		265.1	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			13.38			
			138			
			156			
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.05		1.4		
処分費 As切削材					ZZ99*01*01001	
	t	306.7	500	153,350	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック処理工 (0025)					オプション入力 工種 06:舗装工事	
	式	1		1,591,200		
クラックシート布設 (0026)					オプション入力 第0015号内訳書	
	m	510		1,591,200		

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=33cm、ガラス基材	m	170	2,120	360,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=50cm、ガラス基材	m	170	2,760	469,200	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
クラック抑制シート布設工（流し貼り工法） 機・労・材含む W=100cm、ガラス基材	m	170	4,480	761,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト舗装工（車道部）					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0027)	式	1		7,147,950	工種 06:舗装工事
表層 (0028)	m2	2,630		7,074,375	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	2,625	2,695	7,074,375	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.794		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.09		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.161		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.22		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		%	0.151		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.2		
標準単価				3,250		
地区単価				3,620		
その他(機械)		%	0.139		3.75	管理費区分 0
普通作業員		%	3.233		87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				5.35		
標準単価				25,400		
地区単価				22,640		
運転手(特殊)		%	3.005		80.97	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				3.65		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
特殊作業員		%	2.626		70.76	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比				3.57		

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.029	1.3 31,000 36,210	27.74	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	1.284		34.6	管理費区分	0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	85.428	79.88 580,000 18,300	2,302	Z231050020 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	% 	1.864	2.42 103 117	50.22	Z004130003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 八戸市(旧八戸市) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト (本01)

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.23	0.3 138 156	6.19	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.032		0.85	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.99	管理費区分 0	
基層 (0029)	m2	15		43,335	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基層(車道・路肩部)	m2	15	2,889	43,335	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ローラ(舗装用)[ハットガイド式]					単価補正	
運転質量0.5～0.6t	%	0.261		7.55	M000804001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.27 1,430 1,530		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.143	0.15 356 374	4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.067		1.94	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.246	21.64 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.536	15.54 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	5.009		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.74			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	6.588		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051030	
再生瀝青安定処理材(20)	%	48.779		1,409	管理費区分 0	
			45.26		歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			470,000		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準単価			11,200		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	5.099		147.3	管理費区分 0	
			4.96		歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			103		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準単価			117		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン					Z006704001	
レギュラー	%	0.159		4.58	管理費区分 0	
			0.18		歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			154		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
標準単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
地区単価					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	0.041	0.04 138 156	1.18	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.032		0.92	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.04		1.61	管理費区分 0	
上層路盤 (0030)	m2	15		15,180	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
上層路盤(車道・路肩部)	m2	15	1,012	15,180	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 材料		粒度調整碎石 M-40				
J06 全仕上り厚(実数入力)		100mm				
J07 施工区分		1層施工				
J09 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.037		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			7.99			
			37,600			
			37,600			
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.685		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1			
			4,480			
			4,870			
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.69		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.99			
			4,550			
			5,030			
その他(機械)	%	1.021		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	12.484		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
			16.31			
			28,900			
			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	3.355	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.638	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	3.217	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.628		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	63.457	47.84	642	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	標準構成比					

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			240,000 5,050		単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.159		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.03 138 156			
その他(材料)	%	0.619		6.26	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分 0	
下層路盤 (0031)	m2	4		9,597	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	4.2	2,285	9,597	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm				
J02 施工区分		2層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 材料 J04 費用の内訳		再生クラッシュ RC-40 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.473	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.602	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.613	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.908		20.74	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	11.091		253.4	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.23 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.964	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.221	3 28,300 30,700	73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.844	2.46 31,000 36,210	64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	3.222		73.61	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
再生クラッシャーレン RC-40	%	67.84		1,550	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		70.53			
	標準単価		1,255,000			
	地区単価		3,050			
軽油	%	1.924		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.72			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.26		5.95	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.06	管理費区分 0	
下層路盤 (0032)	m2	2		5,463	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)					CB410030 4188.6	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m2	1.8	3,035	5,463	管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		500mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		3層施工			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 材料		再生クッション RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モータークレータ〔土工用〕					M000701021	
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	5.051		153.3	管理費区分 0	
標準構成比			3.66		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			37,600		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 A地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕					L001050002	
運転質量10～12t	%	0.675		20.48	管理費区分 0	
標準構成比			0.45		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			4,870		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕					L001060004	
運転質量13～14t	%	0.686		20.83	管理費区分 0	
標準構成比			0.45		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,550		単価地区 八戸市(旧八戸市)	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(機械)	%	1.026		31.15	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	12. 518		379. 9	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		7. 47			
	標準単価		28, 900			
	地区単価		35, 090			
普通作業員	%	3. 345		101. 5	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2. 72			
	標準単価		25, 400			
	地区単価		22, 640			
特殊作業員	%	3. 638		110. 4	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		2. 43			
	標準単価		28, 300			
	地区単価		30, 700			
土木一般世話役	%	3. 208		97. 36	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1. 99			
	標準単価		31, 000			
	地区単価		36, 210			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	3.634		110.3	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	63.826		1,937	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			76.15 2,510,000 3,050		
軽油	%	2.168		65.81	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.39 138 156		
その他(材料)	%	0.187		5.68	管理費区分 0
諸雑費	%	0.038		1.29	管理費区分 0
アスファルト舗装工（乗入部） (0033)	式	1		11,242	オプション入力 工種 06:舗装工事
表層（歩道部） (0034)	m2	2		6,690	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	1.8	3,717	6,690	CB410261	2307.5
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			管理費区分	0
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			労調係数	1.000 00-00 0
J07 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
振動ロー(舗装用)[ハットカット式]					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転質量0.5～0.6t	%	0.199		7.4	単価補正	
標準構成比			0.3		M000804001	
標準単価			1,430		管理費区分	0
地区単価			1,530		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動コンパクタ[前進型]					M000807001	
機械質量40～60kg	%	0.052		1.93	管理費区分	0
標準構成比			0.08		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			356		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			374		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.046		1.72	管理費区分	0
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.258		492.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.69 28,300 30,700			
普通作業員	%	9.742		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.61 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	3.893		144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.37 31,000 36,210			
その他(労務)	%	5.098		189.5	管理費区分 0	
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型	%	63.601		2,364	Z231050020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			43.01 384,000 18,300			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.963	5.62 103 117	147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.06	0.1 154 150	2.24	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.028	0.04 138 156	1.04	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.028		1.03	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.032		1.24	管理費区分 0	
下層路盤（歩道部） (0035)	m2	2		4,552	オプション入力 第0022号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単	2026.06
					単価地区	八戸市(旧八戸市)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	1.8	2,529	4,552	CB410031	1790.8
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm			管理費区分	0
J02 施工区分		2層施工			歩 2026.06 単	2026.06
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			単価地区	八戸市(旧八戸市)
J04 費用の内訳		全ての費用			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型]					M000201100	
超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.165		54.73	管理費区分	0
標準構成比			2.86		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			5,680		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			6,070		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式]					L001070011	
運転質量3～4t	%	1.303		32.93	管理費区分	0
標準構成比			1.7		歩 2026.06 単	2026.06
標準単価			3,540		単価地区	八戸市(旧八戸市)
地区単価			3,830		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.167		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.25	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.657	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.489	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.308	12.46 31,000 36,210	260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	2.68		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40	%	38.293		968.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	21.27		
		標準単価	300,000		
		地区単価	3,050		
軽油	%	1.529		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
		標準構成比	1.91		
		標準単価	138		
		地区単価	156		
その他(材料)	%	0.154		3.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.005		1.01	管理費区分 0
区画線工 (0036)	式	1		213,077	
区画線工 (0037)	式	1		213,077	工種 13:道路維持工事
溶融式区画線					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0038)		m	93		72,922	第0023号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	66	790	52,140	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	5.5	640	3,520	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		ゼブラ 30cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.0mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
区画線設置	m	21	822	17,262	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格 J11 塗料区分 J12 プライマー規格 J13 費用の内訳		無し 溶融式手動 有り ゼブラ 45cm 無し 1.0mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用				
ペイント式区画線 (0039)	m	1,050		140,155	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	980	133	130,340	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無		無し ペイント式溶剤型 有り				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			豪雪割増
	J05 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			単価補正
	J10 ペイント式塗料規格		常温			
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置		m	65	151	9,815	WB821210
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
	J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 豪雪補正の有無		有り			単価地区 八戸市(旧八戸市)
	J04 規格・仕様区分		破線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 時間的制約の有無		無し			豪雪割増
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J10 ペイント式塗料規格		常温			単価補正
	J11 塗料区分		白			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
道路付属施設工 (0040)	式		1		38,850	
道路付属物工 (0041)	式		1		38,850	工種 13:道路維持工事
転落防止柵 (0042)	m		3		38,850	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト (本01)

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	3	12,950	38,850	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		3m				
J04 根巻きコンクリートの有無		無				
J05 施工規模による加算		50m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
仮設工 (0043)	式	1		355,719		
仮区画線工 (0044)	式	1		21,319	工種 99:	
仮区画線 (0045)	m	152		21,319	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	86.5	133	11,504	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型				
J03 豪雪補正の有無		有り				
J04 規格・仕様区分		実線 15cm				
J05 時間的制約の有無		無し				
J08 未供用区間の場合の補正		無し				
J10 ペイント式塗料規格		常温				

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J11 塗料区分 J13 費用の内訳		白 全ての費用				
区画線設置	m	65	151	9,815	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 べント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し べント式溶剤型 有り 破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
交通管理工 (0046)	式	1		334,400	工種 99:	
交通誘導警備員 (0047)	人日	22		334,400	第0027号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員B	人日	22	15,200	334,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
直接工事費 (0048)	式	1		12,166,793	
共通仮設 (0049)	式	1		3,790,416	
共通仮設費 (0050)	式	1		1,250,416	
運搬費 (0051)	式	1		142,000	工種 99:
建設機械運搬費 (0052)	台	2		142,000	第0028号内訳書 単位数量 1 台 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 貨物自動車による運搬費		貨物自動車による運搬(1車1回)			
貨物自動車による運搬(1車1回)	台	2	71,000	142,000	WB010010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 運搬区分		路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m			
J02 片道運搬距離(実数入力)		11.8km			
J03 その他の諸料金の有無		無			
J05 運搬中の賃料(損料)の有無		無			
技術管理費 (0053)	式	1		927,416	工種 99:
測量設計費					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0054)	式	1		927,416	第0029号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
測量設計費(舗装道維持修繕) 舗装補修に限る	km	0.46	2,016,122	927,416	Z237230015 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場環境改善費 (0055)	式	1		181,000	
現場環境改善費（率計上） (0056)	式	1		181,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0057)	式	1		2,540,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 一般交通影響有り（2）－1 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.4 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0058)	式	1		15,957,209	

入力データリスト（本01）

工事名	市川下田停車場線舗装補修工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0059)	式	1		6,688,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.60%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0060)	式	1		22,645,209	
一般管理費等 (0061)	式	1		4,604,791	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0062)	式	1		27,250,000	
消費税額及び地方消費税額 (0063)	式	1		2,725,000	
工事費計 (0064)	式	1		29,975,000	