

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号 第9302号

設計書番号 508-030-0113

櫛引上名久井三戸線舗装補修工事

実施 設計書

三戸郡南部町大字杉沢 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |   |              |
|------|---------------------------------|---|--------------|
| 工事概要 | 施工延長 L = 820 m                  |   |              |
|      | 舗装工                             |   |              |
|      | 1                               | 式 |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
|      |                                 |   |              |
| 設計額  | 37,532,000 円 (内消費税 3,412,000 円) |   | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                                 |   | 変更による<br>増減額 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 櫛引上名久井三戸線舗装補修工事 |                                                                        |       |       |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |             |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|--------------|-----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格                                                                     | 単位    | 数量    | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要          |
| 道路修繕          |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 15,363,201 |              |                 |             |
| 舗装工           |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 14,557,571 |              |                 |             |
| 路面切削工         |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 3,002,717  |              |                 |             |
| 路面切削          |                 | 施工区分:平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2を超え),段差すりつけ撤去作業:有り                         |       |       |            |              |                 | 内 1号        |
|               |                 | m2                                                                     | 5,170 |       | 2,567,502  |              |                 |             |
| 殻運搬(路面切削)     |                 | 殻種別:As切削材                                                              |       |       |            |              |                 | 内 2号        |
|               |                 |                                                                        | m3    | 155   |            | 253,115      |                 |             |
| 殻処分           |                 | 殻種別:アスファルト殻                                                            |       |       |            |              |                 | 内 3号        |
|               |                 |                                                                        | m3    | 155   |            | 182,100      |                 |             |
| クラック処理工       |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 4,999,200  |              |                 |             |
| クラック抑制シート布設   |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 | 内 4号        |
|               |                 | m                                                                      | 1,840 |       | 4,999,200  |              |                 |             |
| 表層工           |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 6,555,654  |              |                 |             |
| 表層(車道・路肩部)    |                 | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 |       |       |            |              |                 | 内 5号        |
|               |                 |                                                                        | m2    | 5,170 |            | 6,555,654    |                 |             |
| 区画線工          |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 280,030    |              |                 |             |
| 区画線工          |                 |                                                                        |       |       |            |              |                 |             |
|               |                 | 式                                                                      | 1     |       | 280,030    |              |                 |             |
| ペイント式区画線      |                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型,規格・仕様区分:実線 15cm,塗料規格:常温                               |       |       |            |              |                 | 内 6号<br>外側線 |
|               |                 |                                                                        | m     | 1,640 |            | 218,120      |                 |             |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 櫛引上名久井三戸線舗装補修工事 |                                            |    |     |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |             |
|---------------|-----------------|--------------------------------------------|----|-----|----|--------------|-----------------|-------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                 | 規格                                         | 単位 | 数量  | 単価 | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要          |
| ペイント式区画線      |                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温 |    |     |    |              |                 | 内 7号<br>中央線 |
|               |                 |                                            | m  | 410 |    | 61,910       |                 |             |
| 仮設工           |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 525,600      |                 |             |
| 交通管理工         |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 525,600      |                 |             |
| 交通誘導警備員       |                 |                                            |    |     |    |              |                 | 内 8号        |
|               |                 |                                            | 人日 | 32  |    | 525,600      |                 |             |
| 直接工事費         |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 15,363,201   |                 |             |
| 共通仮設          |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 5,067,220    |                 |             |
| 共通仮設費         |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 2,013,220    |                 |             |
| 運搬費           |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 142,000      |                 |             |
| 建設機械運搬費       |                 |                                            |    |     |    |              |                 | 内 9号        |
|               |                 |                                            | 台  | 2   |    | 142,000      |                 |             |
| 技術管理費         |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 1,653,220    |                 |             |
| 測量設計費         |                 |                                            |    |     |    |              |                 | 内 10号       |
|               |                 |                                            | km | 0.8 |    | 1,653,220    |                 |             |
| 現場環境改善費       |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 218,000      |                 |             |
| 現場環境改善費（率計上）  |                 |                                            |    |     |    |              |                 |             |
|               |                 |                                            | 式  | 1   |    | 218,000      |                 |             |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 櫛引上名久井三戸線舗装補修工事 |    |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路維持・修繕<br>道路修繕 |  |
|---------------|-----------------|----|----|----|------------|--------------|-----------------|--|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格              | 単位 | 数量 | 単価 | 金額         | 数量・金額増減      | 摘要              |  |
| 共通仮設費（率計上）    |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 3,054,000  |              |                 |  |
| 純工事費          |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 20,430,421 |              |                 |  |
| 現場管理費         |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 8,046,000  |              |                 |  |
| 工事原価          |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 28,476,421 |              |                 |  |
| 一般管理費等        |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 5,643,579  |              |                 |  |
| 工事価格          |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 34,120,000 |              |                 |  |
| 消費税額及び地方消費税額  |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 3,412,000  |              |                 |  |
| 工事費計          |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 | 式  | 1  |    | 37,532,000 |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |
|               |                 |    |    |    |            |              |                 |  |

#

#

# 共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

|            |           |         |   |           |           |
|------------|-----------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 1,795,220 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 142,000   | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0         | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 1,653,220 |
| 営繕費        | 0         | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |           |         |   |           | 5,067,220 |

## 現場管理費

主工種 06:舗装工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 20,430,421 | 単独（追加工事）直接工事費 | 15,363,201                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 5,067,220 |
| 非対象額計（－）                           | 1,653,220  |               |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           | 0          |               | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             | 1,653,220  |               | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             | 0          |               | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             | 0          |               | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        | 0          |               |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     | 0          |               |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       | 0          |               |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 18,777,201 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 18,595,101 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費                              |            |               |                             |               |           |
| 率（補正前）                             | 34.51%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.2        |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.60%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.02         | 42.85%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 8,046,000  |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

|                         |            |       |                             |               |             |
|-------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 28,476,421 |       |                             |               |             |
| 純工事費                    | 20,430,421 | 現場管理費 | 8,046,000                   | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |       |                             |               |             |
| 非対象額計（－）                | 0          |       |                             |               |             |
| 管理費区分9                  | 0          |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |             |
| 管理費区分T                  | 0          |       | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 28,476,421 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 28,294,321 |       | 0                           |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |       |                             |               |             |
| 率（補正前）                  |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 19.81%     | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 19.81%     |       | 0.00%                       |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 28,476,421 |       | 0                           |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |       | 0.00%                       |               |             |
| 一般管理費等                  | 5,643,579  |       |                             |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |       |                             |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 南部町(旧福地村)     |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 06:舗装工事       |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－1 |           | 1.4  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |       |
|-----------------|---------------|-------|
| 現場管理費           |               |       |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－１ | １．２   |
| 工 期 日 数         | ０日間           |       |
| 冬 期 日 数         | ０日間           |       |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | １．２０％ |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | ０．６０％ |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | ０．００％ |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | ０．００％ |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | １．０   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日（月単位）     | １．０２  |
| 工 期 延 長 日 数     | ０日間           |       |
| 一般管理費           |               |       |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | １．００  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | １．００  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | ０．０４％ |

# 間接費一覧

主工種 06:舗装工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 15,363,201 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 15,363,201 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 15,363,201 | 19.88    | 3,054,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 142,000    |
|              | 技術管理費              |            |          | 1,653,220  |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 15,363,201 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 15,181,101 | 1.44     | 218,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 20,430,421 |
|              | 現場管理費              | 18,777,201 | 42.85    | 8,046,000  |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 28,476,421 |
|              | 一般管理費等             | 28,476,421 | 19.81    | 5,643,579  |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 34,120,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 3,412,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 37,532,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                  |                                                    |        |             |             |         |           |
|----------|-------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 内 1号     | 路面切削  |                                  | 施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下 (4000m2を超え), 段差すりつけ撤去作業: 有り |        |             |             |         |           |
|          | 名称・規格 | 条件                               | 単位                                                 | 数量     | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路面切削     |       | 全面切削6cm以下 (4000m2を超え), 有り, 全ての費用 |                                                    |        |             |             |         | 04-03-01  |
| CB430010 |       |                                  | m2                                                 | 5, 166 | 497         | 2, 567, 502 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |       |                                  |                                                    |        | 2, 567, 502 |             |         |           |
|          |       |                                  |                                                    |        |             |             |         |           |
|          |       |                                  |                                                    |        |             |             |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |                     |           |     |        |          |         |           |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----|--------|----------|---------|-----------|
| 内 2号      | 殻運搬(路面切削) |                     | 殻種別:As切削材 |     |        |          |         |           |
|           | 名称・規格     | 条件                  | 単位        | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 殻運搬(路面切削) |           | 無し, 7. 5km以下, 全ての費用 |           |     |        |          |         | 04-03-01  |
| CB430020  |           |                     | m3        | 155 | 1, 633 | 253, 115 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計        |           |                     |           |     |        | 253, 115 |         |           |
|           |           |                     |           |     |        |          |         |           |
|           |           |                     |           |     |        |          |         |           |
|           |           |                     |           |     |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |     |             |    |        |     |          |         |               |
|--------|-----|-------------|----|--------|-----|----------|---------|---------------|
| 内 3号   | 殻処分 | 殻種別:アスファルト殻 |    |        |     |          |         |               |
|        |     |             |    |        |     |          |         |               |
| 名称・規格  |     | 条件          | 単位 | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 処分費(t) |     | WB020052    |    |        |     |          |         | 単 1号 01-02-02 |
|        |     |             | t  | 364. 2 | 500 | 182, 100 |         |               |
| 合計     |     |             |    |        |     |          |         |               |
|        |     |             |    |        |     | 182, 100 |         |               |
|        |     |             |    |        |     |          |         |               |
|        |     |             |    |        |     |          |         |               |
|        |     |             |    |        |     |          |         |               |
|        |     |             |    |        |     |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |             |    |     |        |             |    |         |    |
|-----------------------------------------------------|-------------|----|-----|--------|-------------|----|---------|----|
| 内 4号                                                | クラック抑制シート布設 |    |     |        |             |    |         |    |
|                                                     | 名称・規格       | 条件 | 単位  | 数量     | 単価          | 金額 | 数量・金額増減 | 摘要 |
| クラック抑制シート布設工<br>W=33cm、ガラス基材、昼間施工<br>ZZ99*01*01001  |             |    |     |        |             |    | 管理費区分：0 |    |
|                                                     |             | m  | 930 | 2, 120 | 1, 971, 600 |    |         |    |
| クラック抑制シート布設工<br>W=50cm、ガラス基材、昼間施工<br>ZZ99*01*01002  |             |    |     |        |             |    | 管理費区分：0 |    |
|                                                     |             | m  | 610 | 2, 760 | 1, 683, 600 |    |         |    |
| クラック抑制シート布設工<br>W=100cm、ガラス基材、昼間施工<br>ZZ99*01*01003 |             |    |     |        |             |    | 管理費区分：0 |    |
|                                                     |             | m  | 300 | 4, 480 | 1, 344, 000 |    |         |    |
| 合計                                                  |             |    |     |        |             |    |         |    |
|                                                     |             |    |     |        | 4, 999, 200 |    |         |    |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                       |                                                                        |       |           |           |         |          |
|------------|------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------|----------|
| 内 5号       | 表層(車道・路肩部) |                                                       | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満),材料規格:(5)ガラス入再生密粒度As(13F),舗装厚:30mm,平均幅員:3.0m超 |       |           |           |         |          |
|            | 名称・規格      | 条件                                                    | 単位                                                                     | 数量    | 単価        | 金額        | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 |                                                                        |       |           |           |         | 03-03-03 |
| CB410260   |            |                                                       | m2                                                                     | 5,166 | 1,269     | 6,555,654 |         | 管理費区分:0  |
| 合計         |            |                                                       |                                                                        |       | 6,555,654 |           |         |          |
|            |            |                                                       |                                                                        |       |           |           |         |          |
|            |            |                                                       |                                                                        |       |           |           |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |               |
|----------|----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-----|----------|---------|---------------|
| 内 6号     | ペイント式区画線 |                                                 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗料規格:常温 |        |     |          |         |               |
| 名称・規格    |          | 条件                                              | 単位                                         | 数量     | 単価  | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 区画線設置    |          | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |                                            |        |     |          |         | 単 2号 03-03-06 |
| WB821210 |          |                                                 | m                                          | 1, 640 | 133 | 218, 120 |         | 管理費区分: 0      |
| 合計       |          |                                                 |                                            |        |     | 218, 120 |         |               |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |               |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |               |
|          |          |                                                 |                                            |        |     |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |
|-------|----------|-------------------------------------------------|----|-----|-----|---------|----|---------------------------|
| 内 7号  | ペイント式区画線 | 施工方法区分:ペイント式 溶剤型, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗料規格:常温      |    |     |     |         |    |                           |
|       |          | 名称・規格                                           | 条件 | 単位  | 数量  | 単価      | 金額 | 数量・金額増減                   |
| 区画線設置 | WB821210 | 無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用 |    |     |     |         |    | 単 3号 03-03-06<br>管理費区分: 0 |
|       |          |                                                 | m  | 410 | 151 | 61, 910 |    |                           |
| 合計    |          |                                                 |    |     |     | 61, 910 |    |                           |
|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |
|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |
|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |
|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |
|       |          |                                                 |    |     |     |         |    |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |         |    |    |    |          |          |         |               |
|----------|---------|----|----|----|----------|----------|---------|---------------|
| 内 8号     | 交通誘導警備員 |    |    |    |          |          |         |               |
|          | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価       | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 交通誘導警備員A |         |    |    |    |          |          |         | 単 4号 02-04-04 |
| WB010211 |         |    | 人日 | 16 | 17, 650  | 282, 400 |         | 管理費区分：0       |
| 交通誘導警備員B |         |    |    |    |          |          |         | 単 5号 02-04-04 |
| WB010212 |         |    | 人日 | 16 | 15, 200  | 243, 200 |         | 管理費区分：0       |
| 合計       |         |    |    |    |          |          |         |               |
|          |         |    |    |    | 525, 600 |          |         |               |
|          |         |    |    |    |          |          |         |               |
|          |         |    |    |    |          |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 9号             | 建設機械運搬費                 |    |    |         |          |         |               |
|------------------|-------------------------|----|----|---------|----------|---------|---------------|
| 名称・規格            | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要            |
| 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1 |    |    |         |          |         | 単 6号 01-02-02 |
| WB010010         | 1. 2km, 無, 無            | 台  | 2  | 71, 000 | 142, 000 |         | 管理費区分 : 0     |
| 合計               |                         |    |    |         | 142, 000 |         |               |
|                  |                         |    |    |         |          |         |               |
|                  |                         |    |    |         |          |         |               |
|                  |                         |    |    |         |          |         |               |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 10号          | 測量設計費 |    |       |             |             |         |           |
|----------------|-------|----|-------|-------------|-------------|---------|-----------|
| 名称・規格          | 条件    | 単位 | 数量    | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 測量設計費(舗装道維持修繕) |       |    |       |             |             |         |           |
| 舗装補修に限る        |       | km | 0. 82 | 2, 016, 122 | 1, 653, 220 |         | 管理費区分 : 0 |
| Z237230015     |       |    |       |             |             |         |           |
| 合計             |       |    |       |             | 1, 653, 220 |         |           |
|                |       |    |       |             |             |         |           |
|                |       |    |       |             |             |         |           |
|                |       |    |       |             |             |         |           |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |        |               |    |     |      |        |         |     |
|---------------------|--------|---------------|----|-----|------|--------|---------|-----|
| 単 1号<br>WB020052    | 処分費(t) |               | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価      | 500 |
| 名称・規格               |        | 条件            | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要      |     |
| 処分費<br>処分費（アスファルト殻） |        | Y007600001003 |    |     |      |        | 管理費区分：T |     |
|                     |        |               | t  | 100 | 500  | 50,000 |         |     |
| 合計                  |        |               |    |     |      | 50,000 |         |     |
| 単価                  |        |               |    |     |      | 500    | 円／t     |     |
|                     |        |               |    |     |      |        |         |     |
|                     |        |               |    |     |      |        |         |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 2号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量   | 1, 000   | 単価                    | 133 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|--------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 実線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037010                              | m  | 1, 000 | 84. 66 | 84, 660  | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700    | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180    | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 33     | 156    | 5, 148   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |        | 1, 372   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |        | 133, 200 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |        | 133      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |        |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 3号<br>WB821210                                      | 区画線設置 | 無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用 | 単位 | m      | 単位数量 | 1, 000   | 単価                    | 151 |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----|--------|------|----------|-----------------------|-----|
| 名称・規格                                                 |       | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価   | 金額       | 摘要                    |     |
| 区画線設置(ペイント式) 昼間<br>豪雪有 破線15cm 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |       | Q001037013                              | m  | 1, 000 | 102  | 102, 000 | [ ] [2 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| トラフィックペイント 常温型<br>溶剤型 1種B 白                           |       | Z004350007                              | L  | 50     | 700  | 35, 000  | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| ガラスビーズ<br>0. 106～0. 850mm                             |       | Z004352001                              | kg | 39     | 180  | 7, 020   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 軽油                                                    |       | Z006702002                              | L  | 40     | 156  | 6, 240   | [ ] [1 ]<br>管理費区分 : 0 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)                                            |       | ZS8000004 3%                            | 式  | 1      |      | 1, 440   | [1] [ ]<br>管理費区分 : 0  |     |
| 合計                                                    |       |                                         |    |        |      | 151, 700 |                       |     |
| 単価                                                    |       |                                         |    |        |      | 151      | 円/m                   |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |
|                                                       |       |                                         |    |        |      |          |                       |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |
|------------------|----------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 4号<br>WB010211 | 交通誘導警備員A |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価      | 17, 650 |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 交通誘導警備員A         |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
| R0803            |          |    | 人  | 1  | 17, 650 | 17, 650 |         |         |
| 合計               |          |    |    |    |         | 17, 650 | 円／人日    |         |
| 単価               |          |    |    |    |         | 17, 650 |         |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |
|------------------|----------|----|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 5号<br>WB010212 | 交通誘導警備員B |    | 単位 | 人日 | 単位数量    | 1       | 単価      | 15, 200 |
| 名称・規格            |          | 条件 | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 交通誘導警備員B         |          |    |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
| R0804            |          |    | 人  | 1  | 15, 200 | 15, 200 |         |         |
| 合計               |          |    |    |    |         | 15, 200 | 円／人日    |         |
| 単価               |          |    |    |    |         | 15, 200 |         |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |
|                  |          |    |    |    |         |         |         |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                    |                  |                                         |    |    |         |         |         |         |
|----------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|---------|
| 単 6号<br>WB010010                                   | 貨物自動車による運搬(1車1回) | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2. 0m, 1<br>1. 2km, 無, 無 | 単位 | 台  | 単位数量    | 1       | 単価      | 71, 000 |
| 名称・規格                                              |                  | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 貨物自動車基本運賃<br>20t車以上30t車まで 20kmまで<br><br>Z006811001 |                  |                                         |    |    |         |         | 管理費区分：0 |         |
|                                                    |                  |                                         | 台  | 1  | 71, 000 | 71, 000 |         |         |
| 合計                                                 |                  |                                         |    |    |         | 71, 000 |         |         |
|                                                    |                  |                                         |    |    |         |         |         |         |
| 単価                                                 |                  |                                         |    |    |         | 71, 000 | 円／台     |         |
|                                                    |                  |                                         |    |    |         |         |         |         |
|                                                    |                  |                                         |    |    |         |         |         |         |
|                                                    |                  |                                         |    |    |         |         |         |         |

登録単価

[illegible]

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                             | 事業区分 |                                                  |                                     |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                           | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                          | 単価<br>前回／今回                         | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
| 道路修繕<br>(0001)                                  | 式    | 1                                                |                                     | 15,363,201  |                                                                                                                                                 |
| 舗装工<br>(0002)                                   | 式    | 1                                                |                                     | 14,557,571  |                                                                                                                                                 |
| 路面切削工<br>(0003)                                 | 式    | 1                                                |                                     | 3,002,717   | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                                    |
| 路面切削<br>(0004) (P)                              | m2   | 5,170                                            |                                     | 2,567,502   | 第0001号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                                                 |      | Q01 施工区分・平均切削深さ<br>Q02 段差すりつけ撤去作業<br>Q03 切削費(持込) | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)<br>有り<br>路面切削  |             |                                                                                                                                                 |
| 路面切削                                            | m2   | 5,166                                            | 497                                 | 2,567,502   | CB430010 471.74<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |
|                                                 |      | J01 施工区分・平均切削深さ<br>J02 段差すりつけの撤去作業<br>J03 費用の内訳  | 全面切削6cm以下(4000m2を超え)<br>有り<br>全ての費用 |             |                                                                                                                                                 |
| 路面切削機[ホイル式・廃材積込装置付]<br>排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm | %    | 29.039                                           |                                     | 144.4       | M001131014<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                             |
|                                                 |      | 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                            | 28.76<br>155,000<br>165,000         |             |                                                                                                                                                 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                            | 事業区分 |                         |                           |             | 道路維持・修繕                                                                                                                     |
|--------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格          | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |
|                                |      |                         |                           |             | 単価補正                                                                                                                        |
| 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ・四輪式]<br>ホッパ容量 1.5m3 | %    | 5.882                   |                           | 29.25       | M001101005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                                |      |                         | 5.8<br>34,700<br>37,100   |             |                                                                                                                             |
| その他(機械)                        | %    | 16.736                  |                           | 83.22       | 管理費区分 0                                                                                                                     |
| 普通作業員                          | %    | 10.103                  |                           | 50.24       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                                |      |                         | 11.95<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                             |
| 土木一般世話役                        | %    | 4.066                   |                           | 20.22       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |
|                                |      |                         | 3.67<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                             |
| 運転手(特殊)                        | %    | 3.95                    |                           | 19.64       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                             |
|                                |      |                         | 3.43<br>28,900<br>35,090  |             |                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 事業区分 |                         |                          |             | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|-------------------------|------|-------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
|                         |      |                         |                          |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                         |
| 特殊作業員                   | %    | 3.447                   |                          | 17.14       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
|                         |      |                         | 3.35<br>28,300<br>30,700 |             |                                                                                                                         |
| その他(労務)                 | %    | 14.347                  |                          | 71.34       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 軽油                      | %    | 8.396                   |                          | 41.75       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
|                         |      |                         | 7.83<br>138<br>156       |             |                                                                                                                         |
| その他(材料)                 | %    | 4.02                    |                          | 19.99       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 諸雑費                     | %    | 0.014                   |                          | 0.11        | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 殻運搬(路面切削)<br>(0005) (P) | m3   | 155                     |                          | 253,115     | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)                                              |
| Q01 殻種別                 |      | As切削材                   |                          |             |                                                                                                                         |
| Q02 路面切削廃材運搬費           |      | 殻運搬(路面切削)               |                          |             |                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 事業区分 |                         |                                  |             | 道路維持・修繕                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
|                                                                      |      |                         |                                  |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                            |
| 殻運搬(路面切削)<br>J01 DID区間の有無<br>J02 運搬距離(km)(DID区間無)<br>J04 費用の内訳       | m3   | 155                     | 1,633                            | 253,115     | CB430020 1392.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タンクトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価<br>供用日当りの損耗品費 | %    | 36.995                  | 40.84<br>20,847<br>21,400<br>747 | 603.9       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正  |
| 運転手(一般)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                     | %    | 50.104                  | 45.78<br>23,600<br>30,290        | 817.9       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                          | %    | 12.895                  | 13.38<br>138<br>156              | 210.5       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                         |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |
|                       |      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                 |
| 諸雑費                   | %    | 0.006                   |             | 0.7         | 管理費区分 0                                                                                                                                         |
| 殻処分<br>(0006)         | m3   | 155                     |             | 182,100     | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費    |      | アスファルト殻<br>処分費(t)       |             |             |                                                                                                                                                 |
| 処分費(t)                | t    | 364.2                   | 500         | 182,100     | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
| クラック処理工<br>(0007)     | 式    | 1                       |             | 4,999,200   | オプション入力<br>工種 13:道路維持工事                                                                                                                         |
| クラック抑制シート布設<br>(0008) | m    | 1,840                   |             | 4,999,200   | オプション入力<br>第0004号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                                        |
| クラック抑制シート布設工<br>W=33cm、ガラス基材、昼間施工  | m    | 930                     | 2,120       | 1,971,600   | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)<br>ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| クラック抑制シート布設工<br>W=50cm、ガラス基材、昼間施工  | m    | 610                     | 2,760       | 1,683,600   | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                |
| クラック抑制シート布設工<br>W=100cm、ガラス基材、昼間施工 | m    | 300                     | 4,480       | 1,344,000   | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                |
| 表層工<br>(0009)                      | 式    | 1                       |             | 6,555,654   | オプション入力<br>工種 06:舗装工事                                                                                                                                                     |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0010) (P)           | m2   | 5,170                   |             | 6,555,654   | 第0005号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0                                                                                                                                         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                  | 事業区分 |                                                                            |                          |             | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                                    | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| Q01 材料種類<br>Q02 材料規格<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費               |      | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>(5)ガラス入再生密粒度As(13F)<br>30mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部) |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)              |
| 表層(車道・路肩部)                                                           | m2   | 5,166                                                                      | 1,269                    | 6,555,654   | CB410260 1723.2<br>管理費区分 0                                                                                              |
| J01 平均幅員<br>J04 1層当平均仕上厚 70mm以下<br>J05 材料<br>J06 瀝青材料種類<br>J07 費用の内訳 |      | 3.0m超<br>30mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート PK-4<br>全ての費用              |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %    | 1.321                                                                      | 0.92<br>29,500<br>31,200 | 16.76       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                   | %    | 0.213                                                                      | 0.14<br>4,480<br>5,030   | 2.7         | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比                                  | %    | 0.207                                                                      | 0.14                     | 2.62        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 事業区分 |                         |                          |             | 道路維持・修繕                                                                                                            |
|--------------------------------------|------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                 |
| 標準単価<br>地区単価                         |      |                         | 4,480<br>4,870           |             | 単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                            |
| その他(機械)                              | %    | 0.348                   |                          | 4.41        | 管理費区分 0                                                                                                            |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %    | 4.65                    | 3.84<br>25,400<br>22,640 | 58.98       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 3.563                   | 2.16<br>28,900<br>35,090 | 45.19       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %    | 3.139                   | 2.13<br>28,300<br>30,700 | 39.81       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 土木一般世話役                              |      |                         |                          |             | R0125                                                                                                              |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                            | 事業区分 |                         |                           |             | 道路維持・修繕                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|------|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                          | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                      |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                          | %    | 1.221                   | 0.77<br>31,000<br>36,210  | 15.49       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |
| その他(労務)                                                        | %    | 2.514                   |                           | 31.89       | 管理費区分 0                                                                                                                 |
| 再生加熱アスファルト混合物<br>(5) ガラス入再生密粒度As(13F)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %    | 77.97                   | 84.7<br>580,000<br>13,100 | 988.9       | Z231052010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価              | %    | 3.966                   | 2.57<br>103<br>117        | 50.3        | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                    | %    | 0.783                   | 0.51<br>138<br>156        | 9.93        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| その他(材料)               | %    | 0.094                   |             | 1.19        | 単価補正<br>管理費区分 0                                                                                                                                |
| 諸雑費                   | %    | 0.011                   |             | 0.83        | 管理費区分 0                                                                                                                                        |
| 区画線工<br>(0011)        | 式    | 1                       |             | 280,030     |                                                                                                                                                |
| 区画線工<br>(0012)        | 式    | 1                       |             | 280,030     | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                                   |
| ペイント式区画線<br>(0013)    | m    | 1,640                   |             | 218,120     | 第0006号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法区分            |      |                         |             |             | ペイント式 溶剤型                                                                                                                                      |
| Q02 規格・仕様区分           |      |                         |             |             | 実線 15cm                                                                                                                                        |
| Q03 塗料規格              |      |                         |             |             | 常温                                                                                                                                             |
| Q04 区画線設置費            |      |                         |             |             | 区画線設置                                                                                                                                          |
| 区画線設置                 | m    | 1,640                   | 133         | 218,120     | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無           |      |                         |             |             | 無し                                                                                                                                             |
| J02 施工方法区分            |      |                         |             |             | ペイント式溶剤型                                                                                                                                       |
| J03 豪雪補正の有無           |      |                         |             |             | 有り                                                                                                                                             |
| J04 規格・仕様区分           |      |                         |             |             | 実線 15cm                                                                                                                                        |
| J05 時間的制約の有無          |      |                         |             |             | 無し                                                                                                                                             |
| J08 未供用区間の場合の補正       |      |                         |             |             | 無し                                                                                                                                             |
| J10 ペイント式塗料規格         |      |                         |             |             | 常温                                                                                                                                             |
| J11 塗料区分              |      |                         |             |             | 白                                                                                                                                              |
| J13 費用の内訳             |      |                         |             |             | 全ての費用                                                                                                                                          |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                        |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                             |
| ペイント式区画線<br>(0014)    | m    | 410                     |             | 61,910      | 第0007号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| Q01 施工方法区分            |      | ペイント式 溶剤型               |             |             |                                                                                                                                                |
| Q02 規格・仕様区分           |      | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                                |
| Q03 塗料規格              |      | 常温                      |             |             |                                                                                                                                                |
| Q04 区画線設置費            |      | 区画線設置                   |             |             |                                                                                                                                                |
| 区画線設置                 | m    | 410                     | 151         | 61,910      | WB821210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| J01 夜間作業の有無           |      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J02 施工方法区分            |      | ペイント式溶剤型                |             |             |                                                                                                                                                |
| J03 豪雪補正の有無           |      | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J04 規格・仕様区分           |      | 破線 15cm                 |             |             |                                                                                                                                                |
| J05 時間的制約の有無          |      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J08 未供用区間の場合の補正       |      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J10 ペイント式塗料規格         |      | 常温                      |             |             |                                                                                                                                                |
| J11 塗料区分              |      | 白                       |             |             |                                                                                                                                                |
| J13 費用の内訳             |      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                |
| 仮設工<br>(0015)         | 式    | 1                       |             | 525,600     |                                                                                                                                                |
| 交通管理工<br>(0016)       | 式    | 1                       |             | 525,600     | 工種 99:                                                                                                                                         |
| 交通誘導警備員<br>(0017)     | 人日   | 32                      |             | 525,600     | 第0008号内訳書<br>単位数量 1 人日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                       |
| Q01 交通誘導警備員費          |      | 交通誘導警備員A                |             |             |                                                                                                                                                |
| Q01 交通誘導警備員費          |      | 交通誘導警備員B                |             |             |                                                                                                                                                |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 事業区分 |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                               |
|-----------------------|------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                    |
|                       |      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                   |
| 交通誘導警備員A              | 人日   | 16                      | 17,650      | 282,400     | WB010211<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 交通誘導警備員B              | 人日   | 16                      | 15,200      | 243,200     | WB010212<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 直接工事費<br>(0018)       | 式    | 1                       |             | 15,363,201  |                                                                                                                       |
| 共通仮設<br>(0019)        | 式    | 1                       |             | 5,067,220   |                                                                                                                       |
| 共通仮設費<br>(0020)       | 式    | 1                       |             | 2,013,220   |                                                                                                                       |
| 運搬費<br>(0021)         | 式    | 1                       |             | 142,000     | 工種 99:                                                                                                                |
| 建設機械運搬費<br>(0022)     | 台    | 2                       |             | 142,000     | 第0009号内訳書<br>単位数量 1 台<br>管理費区分 0                                                                                      |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                       | 事業区分                |                         |             |             | 道路維持・修繕                                                                                                                                                    |
|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格     | 単位                  | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| Q01 貨物自動車による運搬費           | 貨物自動車による運搬(1車1回)    |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                 |
| 貨物自動車による運搬(1車1回)          | 台                   | 2                       | 71,000      | 142,000     | WB010010<br>管理費区分 0                                                                                                                                        |
| J01 運搬区分                  | 路面切削機(ホイル廃材積込付)2.0m |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                        |
| J02 片道運搬距離(実数入力)          | 11.2km              |                         |             |             | 単価地区 南部町(旧福地村)                                                                                                                                             |
| J03 その他の諸料金の有無            | 無                   |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0                                                                                                                                         |
| J05 運搬中の賃料(損料)の有無         | 無                   |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                                            |
| 技術管理費<br>(0023)           | 式                   | 1                       |             | 1,653,220   | 工種 99:                                                                                                                                                     |
| 測量設計費<br>(0024)           | km                  | 0.8                     |             | 1,653,220   | オプション入力<br>第0010号内訳書<br>単位数量 1 km<br>管理費区分 5<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 測量設計費(舗装道維持修繕)<br>舗装補修に限る | km                  | 0.82                    | 2,016,122   | 1,653,220   | Z237230015<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 南部町(旧福地村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                                               |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 事業区分          |                         |             |             | 道路維持・修繕                 |
|------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位            | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                      |
|                        |               |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 現場環境改善費<br>(0025)      | 式             | 1                       |             | 218,000     |                         |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0026) | 式             | 1                       |             | 218,000     |                         |
| 市街地補正                  | 市街地以外         |                         |             |             |                         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0027)   | 式             | 1                       |             | 3,054,000   |                         |
| 主たる工種                  | 06:舗装工事       |                         |             |             |                         |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（2）－1 |                         | 1.4         |             |                         |
| 除雪工事補正                 | 未使用           |                         | 1.00        |             |                         |
| ICT施工補正                | 補正なし          |                         | 1.0         |             |                         |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)     |                         | 1.01        |             |                         |
| 純工事費<br>(0028)         | 式             | 1                       |             | 20,430,421  |                         |
| 現場管理費<br>(0029)        | 式             | 1                       |             | 8,046,000   |                         |
| 施工地域等補正                | 一般交通影響有り（2）－1 |                         | 1.2         |             |                         |
| 工期日数                   | 0日間           |                         |             |             |                         |
| 冬期日数                   | 0日間           |                         |             |             |                         |
| 積雪寒冷地区分                | 4級地           |                         | 1.20%       |             |                         |
| 施工時期補正                 | 任意設定          |                         | 0.60%       |             |                         |
| 緊急工事補正                 | 補正なし          |                         | 0.00%       |             |                         |
| 砂防・地滑り補正               | 補正なし          |                         | 0.00%       |             |                         |
| ICT施工補正                | 補正なし          |                         | 1.0         |             |                         |
| 週休2日補正                 | 週休2日(月単位)     |                         | 1.02        |             |                         |
| 工事原価<br>(0030)         | 式             | 1                       |             | 28,476,421  |                         |
| 一般管理費等                 |               |                         |             |             |                         |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                 |         |                         |             |             |         |
|------------------------|-----------------|---------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 櫛引上名久井三戸線舗装補修工事 |         |                         |             | 事業区分        | 道路維持・修繕 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                 | 単位      | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| (0031)                 |                 | 式       | 1                       |             | 5,643,579   |         |
| 前払金支出割合による補正           |                 | 補正を行わない |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正             |                 | 補正を行わない |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率             |                 | 金銭的保証   |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0032)         |                 | 式       | 1                       |             | 34,120,000  |         |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0033) |                 | 式       | 1                       |             | 3,412,000   |         |
| 工事費計<br>(0034)         |                 | 式       | 1                       |             | 37,532,000  |         |
|                        |                 |         |                         |             |             |         |