

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7水環 第2104-2号

設計書番号 508-110-0026

青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事

実施 設計書

東津軽郡今別町大字大泊地先

工 期 1 5 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.1 ha		
	着定基質	0.1 ha	
	増殖場工	0.1 ha	
設計額	48,312,000 円 (内消費税 4,392,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質							
		式	1		19,714,225		
増殖場工							
		式	1		18,982,925		
着定基質製作工*							
		式	1		17,303,125		
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型						内 1号
		基	8		14,090,475		
クレーン拘束費							内 2号
		式	1		3,212,650		
着定基質設置工*							
		式	1		1,679,800		
着定基質設置	テトラリーフTR-5型						内 3号
		個	8		1,679,800		
仮設工							
		式	1		731,300		
仮設ヤード工							
		式	1		731,300		
敷鉄板	作業用通路						内 4号
		式	1		682,508		
敷鉄板	積出しヤード						内 5号
		式	1		48,792		
直接工事費							
		式	1		19,714,225		
共通仮設							
		式	1		9,730,660		

設計内訳書（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費							
		式	1		8,430,660		
回航・えい航費							
		式	1		4,493,660		
回航*							内 6号
		式	1		4,493,660		
運搬費							
		式	1		3,715,000		
重建設機械分解組立輸送							内 7号
		式	1		2,752,000		
仮設材運搬費							内 8号
		式	1		963,000		
現場環境改善費							
		式	1		222,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		222,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,300,000		
純工事費							
		式	1		29,444,885		
現場管理費							
		式	1		7,370,000		
工事原価							
		式	1		36,814,885		
一般管理費等							
		式	1		7,105,115		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

#

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	8,208,660				
回航・えい航費	4,493,660	運搬費	3,715,000	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					9,730,660

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	29,444,885	単独（追加工事）直接工事費	19,714,225	単独（追加工事）共通仮設費	9,730,660
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	29,444,885	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	29,444,885		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.03%		0.00%		
計上額	7,370,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	36,814,885				
純工事費	29,444,885	現場管理費	7,370,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	36,814,885	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	36,814,885		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.26%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	19.26%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	36,814,885		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	7,105,115				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	外ヶ浜町(旧三厩村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（2）		1.00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1.00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	地方港湾（２）	0.50%
工 期 日 数	155日間	
冬 期 日 数	31日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 ２ 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			19,714,225
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				19,714,225
	共通仮設費（率分）	16,710,433	7.78	1,300,000
	回航・えい航費			4,493,660
	運搬費			3,715,000
現場環境改善費対象工事費				19,714,225
	現場環境改善費（率分）	16,710,433	1.33	222,000
現場管理費対象純工事費				29,444,885
	現場管理費	29,444,885	25.03	7,370,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				36,814,885
	一般管理費等	36,814,885	19.26	7,105,115
	業務委託費			0
工事価格				43,920,000
消費税等相当額				4,392,000
工事費計				48,312,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
単体魚礁製作 DA640000	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個, 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2/個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	個	8	1, 173, 577	9, 388, 616		単 1号 03-32-02 38. 4t 管理費区分：0
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し ZZ99*42300006		基	8	375, 474	3, 003, 792		管理費区分：1
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費 ZZ99*42300007		基	8	47, 051	376, 408		管理費区分：0
テトラリーフTR-5型 組立資材 ZZ99*42300008		基	8	22, 856	182, 848		管理費区分：0
組立魚礁組立 DA643000	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	基	8	100, 051	800, 408		単 2号 03-32-02 管理費区分：0
鋼製枠組足場架払 DH142020	陸上クレーン, ラフテレンクレーン, (油圧伸縮ジブ型) 25t吊, 本体方塊	m2	138	2, 379	328, 302		単 3号 03-04-02 管理費区分：0
足場転置		回	7	1, 443	10, 101		単 4号 管理費区分：0
合計					14, 090, 475		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	クレーン拘束費							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クレーン拘束費(クローラークレーン100 t)								管理費区分：0
ZZ99*42300005			式	1		3, 212, 650		
合計						3, 212, 650		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	着定基質設置		テトラリーフTR-5型					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質横持ち		コンクリート製組立着定基質, 37. 5～ 50. 0 t以下, 1, 100t吊 (204KW)						単 5号 03-33-02
DA665000			個	8	5, 343	42, 744		管理費区分：0
魚礁運搬沈設(海上一連方式)		魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 04km						単 6号 03-32-03
DA650000			個	8	204, 632	1, 637, 056		管理費区分：0
合計						1, 679, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	敷鉄板	作業用通路						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 7号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	427	464	198, 128		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 112日, 無, 無						単 8号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	46	10, 530	484, 380		
合計								
						682, 508		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	敷鉄板		積出しヤード					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去 WB253610		設置・撤去						単 9号 02-05-16 管理費区分：0
			m2	93	464	43, 152		
敷鉄板賃料 WB253630		22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 無						単 10号 02-05-16 管理費区分：0
			枚	10	564	5, 640		
合計								
						48, 792		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	回航*						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
回航費（起重機船鋼D250t吊）							
ZZ99*42300009		片道	1	4, 493, 660	4, 493, 660		管理費区分：0
合計					4, 493, 660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	重建設機械分解組立輸送						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80超150下(クマ2超3下), 標準(1. 0)						単 11号 01-02-02
WB010350		回	1	2, 752, 000	2, 752, 000		管理費区分：0
合計					2, 752, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						単 12号 01-02-02
WB010030		t	90	3, 000	270, 000		管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t						単 13号 01-02-02
WB010020		t	180	3, 850	693, 000		管理費区分 : 0
合計					963, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個 , 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2 /個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	単位	個	単位数量	10	単価	1, 173, 577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55%		Z230210085	m3	135. 34	20, 100	2, 720, 334	管理費区分：0	
型枠賃料 一体打ち（単体）魚礁用鋼製型枠30～50t		Y090051001002	m2	1, 166. 4	2, 570	2, 997, 648	管理費区分：0	
鉄筋(丸鋼) SS400 径32mm		Z301010410001	kg	946	152	143, 792	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D16		Z301010120001	kg	3, 290	105. 5	347, 095	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D13		Z301010110001	kg	2, 446	107. 5	262, 945	管理費区分：0	
鉄筋(異形) SD295A D10		Z301010100001	kg	3, 529	109. 5	386, 425	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 単価補正1. 150(FC2)		Q300504010	kg	10, 002	78	780, 156	管理費区分：0	
土木一般世話役		R0125	人	17. 83	36, 210	645, 624	[] [1] 管理費区分：0	
特殊作業員		R0101	人	24. 13	30, 700	740, 791	[] [1] 管理費区分：0	
普通作業員		R0102	人	54. 58	22, 640	1, 235, 691	[] [1] 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊		DHT20870	日	9. 91	52, 400	519, 284	単 14号 07-01-28 管理費区分：0	
クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		DHT20650	日	3. 92	123, 472	484, 010	単 15号 07-01-29 管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DA640000	単体魚礁製作	25. 0tを超えて50. 0t以下, 13. 4m3/個 , 土木(9)-2 21-12-25(20), 116. 64m2 /個, 一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠	単位	個	単位数量	10	単価	1, 173, 577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
雑材料 労務費の%							[1][]	
ZS7H10040		18%	式	1		471, 979	管理費区分 : 0	
合計						11, 735, 774		
単価						1, 173, 577	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DA643000	組立魚礁組立	5. 5t以下, 標準, 17部材以下, 206箇所以下	単位	基	単位数量	1	単価	100, 051
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 36	36, 210	13, 035	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 47	31, 930	15, 007	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 77	22, 640	40, 072	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊	DHT20870						単 14号 07-01-28 [] [1]	
			日	0. 6	52, 400	31, 440	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の%	ZS7H10030	0. 5%					[1] []	
			式	1		497	管理費区分 : 0	
合計								
						100, 051		
単価							円／基	
						100, 051		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH142020	鋼製枠組足場架組	陸上クレーン, ラフテレーンクレーン, (油圧伸縮シブ 型) 25t 吊, 本体方塊	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製枠組足場架組 (方塊製作) クレーン抜き								
Q300402010			m2	100	2, 222	222, 200	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t 吊							単 14号 07-01-28	
DHT20870			日	0. 3	52, 400	15, 720	管理費区分 : 0	
合計						237, 920		
単価						2, 379	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	足場転置		単位	回	単位数量	106	単価	1, 443
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
テレンンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L301010270						[] [1]	
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	0. 5%					[1] []	
			式	1		761	管理費区分 : 0	
合計								
						153, 011		
単価							円／回	
						1, 443		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DA665000	着定基質横持ち	コンクリート製組立着定基質, 37.5～ 50.0 t以下, 1, 100t吊 (204KW)	単位	個	単位数量	42	単価	5, 343
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クローラークレーン(油圧駆動式) 100t吊 DHT20650							単 15号 07-01-29 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	1	123, 472	123, 472		
とび工 R0106							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	1	31, 930	31, 930		
普通作業員 R0102							[] [1] 管理費区分 : 0	
			人	3	22, 640	67, 920		
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] [] 管理費区分 : 0	
			式	1		1, 116		
合計								
						224, 438		
単価							円／個 5, 343	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA650000	魚礁運搬沈設(海上一連方式)	魚礁(単体), 1個, 37. 5～ 50. 0t以下, 37. 5～ 50. 0t以下, 30～120m未満, 標準, 12個, 6. 04km	単位	個	単位数量	12	単価	204, 632
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊 DHT10570		運転1日当り, 標準, 4時間					単 16号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 901, 806	1, 901, 806	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 17号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	387, 143	387, 143	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		12, 216	管理費区分 : 0	
合計						2, 455, 585		
						204, 632	円／個	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 18号 02-05-16 [] [1]	
	WK250590		日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
単価						464	円/m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 112日, 無 , 無	単位	枚	単位数量	1	単価	10, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:112日					管理費区分 : 0	
			枚	1	10, 528	10, 528		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分 : 0	
			式	1		2		
合計						10, 530		
単価						10, 530		
							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
パッホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 18号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計								
						46, 410		
単価							円/m2	
						464		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 6日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	564
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:6日					管理費区分: 0	
			枚	1	564	564		
合計							564	
単価							円/枚 564	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 11号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系80 超150下(クラム2超3下), 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	2, 752, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	11. 3	30, 700	346, 910	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 60t吊							[] [1]	
単価補正1. 000	L001130012		日	3. 1	102, 000	316, 200	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	315%	式	1		2, 088, 796	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		94	管理費区分 : 0	
合計						2, 752, 000		
単価						2, 752, 000	円/回	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 29 . 4km, 12m以内, 0, 0, 有, 0円/t	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000								
Z006810103			t	1	3, 850	3, 850	管理費区分：0	
仮設材の運賃料金 その他諸料金								
Y007420102			t	1	0	0	管理費区分：0	
合計						3, 850		
単価						3, 850	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊		L301010270	日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DHT20650	クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊		単位	日	単位数量	1	単価	123, 472
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油		Z304010090	L	112	156	17, 472	管理費区分：0	
クローラクレーン (油圧駆動式) 100t吊		L301010190	日	1	106, 000	106, 000	管理費区分：0	
合計						123, 472		
単価						123, 472	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DHT10570	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 901, 806
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	562	124	69, 688		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	8. 1	28, 760	232, 956		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			時間	4	80, 500	322, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 250t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300570000					管理費区分 : 0	
			日	1. 85	639, 000	1, 182, 150		
合計						1, 901, 806		
単価						1, 901, 806	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	387, 143
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
			L	456	124	56, 544		
高級船員		R0126					管理費区分：0	
			人	2. 7	35, 190	95, 013		
普通船員		R0127					管理費区分：0	
			人	1. 35	28, 760	38, 826		
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			時間	4	8, 490	33, 960		
引船[鋼製] D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
			日	1. 85	88, 000	162, 800		
合計						387, 143		
単価						387, 143	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 WK250590	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y090051001002	型枠賃料	一体打ち(単体) 魚礁用鋼製型枠30～50t	m2	2,570	2026	6	確定 物価資料 5月単価
Z301010100001	鉄筋(異形)	SD295A D10	kg	109.5	2026	6	確定 県単価
Z301010110001	鉄筋(異形)	SD295A D13	kg	107.5	2026	6	確定 県単価
Z301010120001	鉄筋(異形)	SD295A D16	kg	105.5	2026	6	確定 県単価
Z301010410001	鉄筋(丸鋼)	SS400 径32mm	kg	152	2026	6	確定 物価資料 5月単価
ZZ99*42300005	クレーン拘束費(クローラクレーン100 t)		式	3,212,650	2026	6	確定 1.37月
ZZ99*42300006	テトラリーフTR-5型プレキャスト部材	工場渡し	基	375,474	2026	6	確定 見積り
ZZ99*42300007	テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費		基	47,051	2026	6	確定 見積り、三厩漁港 渡し
ZZ99*42300008	テトラリーフTR-5型	組立資材	基	22,856	2026	6	確定 見積り、三厩漁港 現着単価
ZZ99*42300009	回航費(起重機船鋼D250t吊)		片道	4,493,660	2026	6	確定 青森漁港～三厩漁港35哩

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
着定基質		式		1			
増殖場工		式		1			
着定基質製作工*		式		1			
組立着定基質製作	テトラリーフTR-5型	基		8			
クレーン拘束費		式		1			
着定基質設置工*		式		1			
着定基質設置	テトラリーフTR-5型	個		8			
仮設工		式		1			
仮設ヤード工		式		1			
敷鉄板	作業用通路	式		1			
敷鉄板	積出しヤード	式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
回航・えい航費		式		1			
回航*		式		1			
運搬費		式		1			
重建設機械分解組立輸送		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分 工事区分	漁場整備 着定基質	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
着定基質 (0001)	式	1		19,714,225	オプション入力
増殖場工 (0002)	式	1		18,982,925	オプション入力
着定基質製作工* (0003)	式	1		17,303,125	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
組立着定基質製作 (0004)	基	8		14,090,475	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
単体魚礁製作	個	8	1,173,577	9,388,616	DA640000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01	ブロック実質量(t)	25.0tを超えて50.0t以下			
J02	ブロック1個当りコンクリート設計量(V)	13.4m3/個			
J03	生コンクリート規格	土木(9)-2 21-12-25(20)			
J04	ブロック1個当り型枠面積(A)	116.64m2/個			
J05	型枠賃料規格	一体打ち(単体)魚礁用鋼製型枠30～50t			
J06	ブロック1個当り鉄筋1質量(R1)	91.82kg/個			
J07	鉄筋1種類	SS400 径32mm			
J08	ブロック1個当り鉄筋2質量(R2)	322.52kg/個			
J09	鉄筋2種類	SD295 D16			
J10	ブロック1個当り鉄筋3質量(R3)	239.84kg/個			
J11	鉄筋3種類	SD295 D13			
J12	ブロック1個当り鉄筋4質量(R4)	346kg/個			

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J13 鉄筋4種類 J14 フック1個当吊鉄筋1質量(R1)丸鋼 J18 養生種別 J19 型枠工用クレーン機種 J21 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J24 施工規模(鉄筋加工組立) J26 夜間作業補正(鉄筋加工組立) J27 太径鉄筋補正(鉄筋加工組立) J32 打設高さ(H)		SD295 D10 0kg/個 一般養生 標準 標準 10t未満 無 補正無(太径鉄筋割合10%未満) 4m<=H				
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材 工場渡し	基	8	375,474	3,003,792	ZZ99*42300006 管理費区分 1 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
テトラリーフTR-5型プレキャスト部材運搬費	基	8	47,051	376,408	ZZ99*42300007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
テトラリーフTR-5型 組立資材	基	8	22,856	182,848	ZZ99*42300008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
組立魚礁組立	基	8	100,051	800,408	DA643000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 最大組立部材実質量		5.5t以下				
J02 クレーンの指定		標準				
J06 組立部材数区分加算係数(E1)		17部材以下				
J07 締付箇所数区分加算係数(E2)		206箇所以下				
鋼製枠組足場架払	m2	138	2,379	328,302	DH142020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 クレーンの種類		陸上クレーン				
J02 陸上クレーンの機種		ラフテレンクレーン				
J03 ラフテレンクレーンの規格		(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊				
J05 ｼﾌﾞの種類		本体方塊				
足場転置	回	7	1,443	10,101	オプション入力 単位数量 106 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊	日	1	52,400	52,400	L301010270 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		761	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.500%						
クレーン拘束費 (0005)	式	1		3,212,650	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					週休2日補正 4週8休以上
クレーン拘束費(クローラクレーン100t)	式	1		3,212,650	ZZ99*42300005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
着定基質設置工*(0006)	式	1		1,679,800	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
着定基質設置(0007)	個	8		1,679,800	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
着定基質横持ち	個	8	5,343	42,744	DA665000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 着定基質種類(E2)		コンクリート製組立着定基質			
J02 着定基質質量(E4)		37.5～50.0t以下			
J03 着定基質質量能力係数(E4)		1			
J07 クローラクレーン機種		100t吊(204KW)			
魚礁運搬沈設(海上一連方式)	個	8	204,632	1,637,056	DA650000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 魚礁種類(E2)		魚礁(単体)			

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1吊当り吊個数(Y2)			1個			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J03 魚礁1個当り質量(Cm1:E4)積込			37.5～ 50.0t以下			労務補正 1.000 00-00
J04 魚礁1吊当り質量(Cm2:E4)沈設			37.5～ 50.0t以下			豪雪割増
J05 沈設水深区分(E5)			30～120m未満			係数ランク 2
J06 作業船等の指定			標準			単価補正
J09 起重機船等最大積込個数(N)			12個			
J10 往復平均えい航距離(d)			6.04km			
仮設工 (0008)		式	1		731,300	オプション入力
仮設ヤード工 (0009)		式	1		731,300	オプション入力 工種 54:構造物工事(漁港)
敷鉄板 (0010)		式	1		682,508	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板設置・撤去		m2	427	464	198,128	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 作業区分			設置・撤去			
敷鉄板賃料		枚	46	10,530	484,380	WB253630 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無			無			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 供用日数(日)(実数入力)			112日			労務補正 1.000 00-00
J05 継続工事の有無			無			豪雪割増
J07 整備費の有無			無			係数ランク 2
敷鉄板 (0011)		式	1		48,792	単価補正
敷鉄板設置・撤去		m2	93	464	43,152	オプション入力
J01 作業区分			設置・撤去			第0005号内訳書
						単位数量 1 式
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
						労務補正 1.000 00-00
						豪雪割増
						係数ランク 2
						週休2日補正 4週8休以上
敷鉄板賃料		枚	10	564	5,640	WB253610
J01 敷鉄板の種類			22×1,524×6,096(mm)			管理費区分 0
J02 不足分弁償金の有無			無			歩 2026.06 単 2026.06
J04 供用日数(日)(実数入力)			6日			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J05 継続工事の有無			無			労務補正 1.000 00-00
J07 整備費の有無			無			豪雪割増
						係数ランク 2
						単価補正
直接工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0012)	式	1		19,714,225		
共通仮設 (0013)	式	1		9,730,660		
共通仮設費 (0014)	式	1		8,430,660		
回航・えい航費 (0015)	式	1		4,493,660	工種 99:	
回航* (0016)	式	1		4,493,660	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
回航費（起重機船鋼D250t吊）	片道	1	4,493,660	4,493,660	ZZ99*42300009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
運搬費 (0017)	式	1		3,715,000	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	式	1		2,752,000	第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
重建設機械分解組立輸送	回	1	2,752,000	2,752,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系80超150下(クレーン2超3下)				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0019)	式	1		963,000	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
仮設材等の積込み取卸し費	t	90	3,000	270,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 2 単価補正
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	180	3,850	693,000	WB010020 管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		29.4km			単価地区 外ヶ浜町(旧三厩村)
J04 製品長区分		12m以内			労務補正 1.000 00-00
J05 運搬割増率		0			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			係数ランク 2
J07 その他の諸料金の有無		有			単価補正
J08 その他の諸料金(実数入力)		0円/t			
現場環境改善費 (0020)	式	1		222,000	
現場環境改善費（率計上） (0021)	式	1		222,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0022)	式	1		1,300,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0023)	式	1		29,444,885	
現場管理費 (0024)	式	1		7,370,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	155日間				
冬期日数	31日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.24%		

入力データリスト（本01）

工事名	青森県津軽海峡地区(今別第2工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		
工事原価 (0025)	式	1		36,814,885	
一般管理費等 (0026)	式	1		7,105,115	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0027)	式	1		43,920,000	
消費税額及び地方消費税額 (0028)	式	1		4,392,000	
工事費計 (0029)	式	1		48,312,000	