

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5531号

設計書番号 508-030-0057

小舟渡海岸維持工事

実施 設計書

三戸郡階上町大字道仏地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 17.8 m		
	構造物補修工		
	1 式		
設計額	12,683,000 円 (内消費税 1,153,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
堤防・護岸							
		式	1		6,374,683		
構造物補修工							
		式	1		3,877,982		
ひび割れ補修工							
		式	1		124,300		
充てん工法							内 1号
		m	17.8		124,300		
断面修復工							
		式	1		3,228,637		
左官工法							内 2号
		構造物	1		320,700		
左官工法							内 3号
		構造物	1		2,894,891		
断面修復							内 4号
		m3	0.2		13,046		
表面保護工							
		式	1		525,045		
下地処理							内 5号
		m2	4		5,043		
表面被覆							内 6号
		m2	13		520,002		
天端被覆工							
		式	1		456,353		
コンクリート被覆工							
		式	1		456,353		

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート							内 7号
		m3	10		389,164		
目地板							内 8号
		m2	9		54,663		
不陸整正							内 9号
		m2	49		12,526		
付属物設置工							
		式	1		1,888,200		
防止柵工							
		式	1		1,888,200		
転落(横断)防止柵							内 10号
		m	60		1,888,200		
構造物撤去工							
		式	1		152,148		
構造物取壊し工							
		式	1		84,397		
コンクリート構造物取壊し							内 11号
		m3	10		84,397		
運搬処理工							
		式	1		67,751		
殻運搬							内 12号
		m3	10		33,251		
殻処分							内 13号
		m3	10		34,500		
直接工事費							
		式	1		6,374,683		

設計内訳書（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事					事業区分 工事区分	海岸整備 堤防・護岸	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		939,000			
共通仮設費								
		式	1		108,000			
現場環境改善費								
		式	1		108,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		108,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		831,000			
純工事費								
		式	1		7,313,683			
現場管理費								
		式	1		2,125,000			
工事原価								
		式	1		9,438,683			
一般管理費等								
		式	1		2,091,317			
工事価格								
		式	1		11,530,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		1,153,000			
工事費計								
		式	1		12,683,000			

主工種 03:海岸工事

主たる工種		単独（追加工事）： 海岸工事		合算工事：	
対象工事費	6,374,683	直接工事費	6,374,683	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	34,500	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	6,374,683	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	6,340,183		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	12.91%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	除雪工事補正	1.00		0.00	0.00
	ICT施工補正	1.0		0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01	13.04%		0.00%	
	計上額	831,000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 03:海岸工事

現場環境改善費対象工事費	6,374,683	直接工事費	6,374,683	
非対象額計（－）	34,500			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	34,500	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	6,340,183	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.71%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.71%		0.00%	
計上額	108,000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 03:海岸工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					939,000

現場管理費

主工種 03:海岸工事

単独（追加工事）純工事費	7,313,683	単独（追加工事）直接工事費	6,374,683	単独（追加工事）共通仮設費	939,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	7,313,683	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	7,279,183		0		0
現場管理費 率（補正前）	28.01%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	29.06%		0.00%		
計上額	2,125,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 03:海岸工事

工事原価	9,438,683				
純工事費	7,313,683	現場管理費	2,125,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,438,683	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,404,183		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.20%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	22.20%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,438,683		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,091,317				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	階上町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	03:海岸工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日 (月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 03:海岸工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			6,374,683
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				6,374,683
	共通仮設費 (率分)	6,374,683	13.04	831,000
現場環境改善費対象工事費				6,374,683
	現場環境改善費 (率分)	6,340,183	1.71	108,000
現場管理費対象純工事費				7,313,683
	現場管理費	7,313,683	29.06	2,125,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,438,683
	一般管理費等	9,438,683	22.20	2,091,317
	業務委託費			0
工事価格				11,530,000
消費税等相当額				1,153,000
工事費計				12,683,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	充てん工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 48. 2kg						単 1号 02-02-09
WB229010		構造物	1	124, 300	124, 300		管理費区分 : 0
合計					124, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3						単 2号 02-02-09
WB229210		構造物	1	320, 700	320, 700		管理費区分 : 0
合計					320, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	左官工法						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 72m3						単 3号 02-02-09
WB229210		構造物	1	2, 869, 000	2, 869, 000		管理費区分 : 0
止水モルタル充填							単 4号
		m3	0. 03	675, 040	20, 251		管理費区分 : 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 5号 02-02-06
WB810010		t	0. 029	194, 500	5, 640		管理費区分 : 0
合計					2, 894, 891		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	断面修復						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)						単 5号 02-02-06
WB810010		t	0. 004	194, 500	778		管理費区分 : 0
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	0. 5	11, 260	5, 630		管理費区分 : 0
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用						02-03-01
CB240010		m3	0. 2	33, 190	6, 638		管理費区分 : 0
合計					13, 046		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	下地処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面被覆)	無し, 無し, 無						単 6号 06-03-02
WB820110		m2	3. 6	1, 401	5, 043		管理費区分 : 0
合計					5, 043		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表面被覆						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗り							単 7号
		m2	12. 6	12, 220	153, 972		管理費区分 : 0
上塗り							単 8号
		m2	12. 6	29, 050	366, 030		管理費区分 : 0
合計					520, 002		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	9. 7	40, 120	389, 164		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					389, 164		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	目地板						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板 CB224710	30m2未満, 瀝青質目地板t=10	m2	9. 1	6, 007	54, 663		02-02-18 管理費区分 : 0
合計					54, 663		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	不陸整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
不陸整正	無し, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	29	192	5, 568		管理費区分 : 0
不陸整正	有り, 22mm以上28mm未満, 粒度調整砕石 M-25, 全ての費用						03-03-02
CB410010		m2	19. 6	355	6, 958		管理費区分 : 0
合計					12, 526		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	転落(横断)防止柵						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m以上100m未満, 無						単 9号 06-02-03
WB810760		m	60	31, 470	1, 888, 200		管理費区分 : 0
合計					1, 888, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	9. 8	8, 612	84, 397		管理費区分 : 0
合計					84, 397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	殻運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23. 2km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	9. 8	3, 393	33, 251		管理費区分 : 0
合計					33, 251		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	殻処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻							
ZZ99*01*09001		t	23	1, 500	34, 500		管理費区分 : T
合計					34, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB229010	ひび割れ補修工(充てん工法)	20m未満, 48. 2kg	単位	構造物	単位数量	1	単価	124, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 85	36, 210	30, 778	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 3	30, 700	39, 910	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 1	22, 640	24, 904	管理費区分 : 0	
充填材(ひび割れ充填用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231212010		kg	57. 84	217	12, 551	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	17%	式	1		16, 157	管理費区分 : 0	
合計						124, 300		
単価						124, 300	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3未満, 0. 06m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	320, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	2. 4	36, 210	86, 904	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 5	30, 700	138, 150	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 3	22, 640	52, 072	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 071	380, 000	26, 980	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		16, 594	管理費区分 : 0	
合計						320, 700		
単価						320, 700	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 72m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	2, 869, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	20. 16	36, 210	729, 993	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	38. 16	30, 700	1, 171, 512	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	20. 16	22, 640	456, 422	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポリマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 85	380, 000	323, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		188, 073	管理費区分 : 0	
合計						2, 869, 000		
単価						2, 869, 000	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	止水モルタル充填		単位	m3	単位数量	1	単価	675, 040
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モルタル練		普通, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)					02-04-01	
CB240060			m3	1	82, 940	82, 940	管理費区分 : 0	
止水用充填材								
ZZ99*01*01001			m3	1	592, 100	592, 100	管理費区分 : 0	
合計						675, 040		
単価						675, 040	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	194, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						194, 500		
単価						194, 500	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 6号 WB820110	下地処理(表面被覆)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 401	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面被覆工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001641025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 401. 88	1, 401			
合計							1, 401		
単価							円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	下塗り		単位	m2	単位数量	1	単価	12, 220	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
含浸材塗布		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(kg), 1. 1kg					単 11号 06-03-03 管理費区分 : 0		
DZ820010			m2	1	12, 220	12, 220			
合 計							12, 220		
単 価							円／m2		
						12, 220			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	上塗り		単位	m2	単位数量	1	単価	29, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
含浸材塗布 DZ820010		無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材 (kg), 1. 1kg					単 12号 06-03-03	
			m2	1	29, 050	29, 050	管理費区分 : 0	
合計								
						29, 050		
単価							円／m2	
						29, 050		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 無, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	31, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ビーム式・パネル式 単価補正1. 813 (FP3) Q001150004			m	100	3, 162. 23	316, 223	管理費区分 : 0	
防護柵 (P種) プラ擬木柵 Y001191000001			m	100	28, 300	2, 830, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		777	管理費区分 : 0	
合計						3, 147, 000		
単価						31, 470	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611001	m3	1	8, 612. 27	8, 612	管理費区分 : 0	
合計						8, 612		
単価						8, 612	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(k g), 1. 1kg	単位	m2	単位数量	1	単価	12, 220
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025			m2	1	1, 108. 74	1, 108	管理費区分 : 0	
表面含浸材 エポキシ樹脂系素地調整材(下塗) Y000516000001			m2	1. 1	10, 100	11, 110	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						12, 220		
単価						12, 220	円/m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, その他, 表面含浸材(k g), 1. 1kg	単位	m2	単位数量	1	単価	29, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025			m2	1	1, 108. 74	1, 108	管理費区分 : 0	
表面含浸材 膜厚型 ^球 シ樹脂系防食材(上塗) Y000516000002			m2	1. 1	25, 400	27, 940	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		2	管理費区分 : 0	
合計						29, 050		
単価						29, 050	円/m2	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
堤防・護岸 (0001)	式	1		6,374,683		
構造物補修工 (0002)	式	1		3,877,982	オプション入力	
ひび割れ補修工 (0003)	式	1		124,300	オプション入力 工種 03:海岸工事	
充てん工法 (0004)	m	17.8		124,300	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ひび割れ補修工(充てん工法)		構造物	1	124,300	124,300	WB229010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	1構造物当り補修延べ延長区分		20m未満			
J03	1構造物当充てん材設計量(実数)		48.2kg			
断面修復工 (0005)	式	1		3,228,637	オプション入力 工種 03:海岸工事	
左官工法 (0006)	構造物	1		320,700	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 構造物	

入力データリスト (本01)

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	320,700	320,700	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		無し				
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3未満				
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.06m3				
左官工法 (0007)	構造物	1		2,894,891	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	2,869,000	2,869,000	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無		有り				
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上				
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.72m3				

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				海岸整備
小舟渡海岸維持工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
止水モルタル充填	m3	0.03	675,040	20,251	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル練	m3	1	82,940	82,940	CB240060 102720.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 セメント種類 J02 費用の内訳		普通 機械費, 労務費のみ(1日未満用)			
普通作業員	%	60.078	54.42 25,400 22,640	49,826	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					
土木一般世話役	%	39.726	27.46 31,000 36,210	32,947	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価					

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)	%	0.195		161.7	管理費区分 0	
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	%	0		0	Z002002006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			12.48 24,200 25,600			
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目	%	0		0	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.48 5,370 5,700			
諸雑費	%	0.001		5.3	管理費区分 0	
止水用充填材	m3	1	592,100	592,100	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.029	194,500	5,640	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事					事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J02 規格・仕様区分				一般構造物			単価地区	階上町		
J03 施工規模				10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正				無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正				無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正				無			単価補正			
J07 法面作業の補正				無						
J08 太径鉄筋補正				補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正				補正無(一般構造物)						
断面修復 (0008)			m3	0.2		13,046	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
鉄筋工[市場単価]			t	0.004	194,500	778	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 鉄筋材料規格・径				SD345 D13						
J02 規格・仕様区分				一般構造物			単価地区	階上町		
J03 施工規模				10t未満			労調係数	1.000	00-00	0
J04 時間的制約を受ける場合の補正				無			豪雪割増			
J05 夜間作業補正				無			潮間割増	0%	係数ランク	1
J06 トンネル内作業の補正				無			単価補正			
J07 法面作業の補正				無						
J08 太径鉄筋補正				補正無(鉄筋割合10%未満含む)						
J09 構造物種別による補正				補正無(一般構造物)						
型枠			m2	0.5	11,260	5,630	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町			
J01 型枠の種類				一般型枠						
J02 構造物の種類				鉄筋・無筋構造物						

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工		%	51.237	46.66 30,000 36,720	5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	20.102	25.14 25,400 22,640	2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		%	9.958	9.51 31,000 36,210	1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)		%	18.69		2,104	管理費区分 0
諸雑費		%	0.013		4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.2	33,190	6,638	CB240010 30615.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(3)・港湾(6) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	10.565		3,506	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
特殊作業員	%	7.305		2,424	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.3			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	7.091		2,353	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.58			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	1.821		604.3	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C<=55%	%	73.214		24,296	Z230210225 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			71.32		
標準単価			20,400		
地区単価			22,700		
諸雑費	%	0.004		6.7	管理費区分 0
表面保護工 (0009)	式	1		525,045	オプション入力 工種 03:海岸工事
下地処理 (0010)	m2	4		5,043	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面被覆)	m2	3.6	1,401	5,043	WB820110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 時間的制約の有無		無し			
J03 高所作業車の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
表面被覆 (0011)		m2	13		520,002	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下塗り		m2	12.6	12,220	153,972	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
含浸材塗布		m2	1	12,220	12,220	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無			無し			
J02 時間的制約の有無			無し			
J03 高所作業車の有無			無し			
J04 表面含浸材料			その他			
J05 表面含浸材種類			表面含浸材(kg)			
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)			1.1kg			
上塗り		m2	12.6	29,050	366,030	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
含浸材塗布		m2	1	29,050	29,050	DZ820010
J01 夜間作業の有無			無し			管理費区分 0
J02 時間的制約の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J03 高所作業車の有無			無し			単価地区 階上町
J04 表面含浸材料			その他			労調係数 1.000 00-00 0
J05 表面含浸材種類			表面含浸材(kg)			豪雪割増
J06 表面含浸材1m2当り使用量(実数)			1.1kg			潮間割増 0% 係数ランク 1
天端被覆工 (0012)		式	1		456,353	単価補正
コンクリート被覆工 (0013)		式	1		456,353	
コンクリート (0014)		m3	10		389,164	工種 03:海岸工事
						オプション入力
						第0007号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	9.7	40,120	389,164	CB240010 36531.0
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			管理費区分 0
J02 打設工法			バックホ(クレーン機能付)打設			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 階上町

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			土木(3)・港湾(6) 一般養生 全ての費用	高炉 18-8-40		労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	1.000 0% 00-00 0	00-00 0 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.276	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 00-00 0 0% 00-00 0	0 係数ランク 1	
その他(機械)		%	0.188		75.47	管理費区分	0		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.946	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 00-00 0 0% 00-00 0	0 係数ランク 1	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	7.613	9.38 25,400 22,640	3,054	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0 00-00 0 0% 00-00 0	0 係数ランク 1	
土木一般世話役		%	7.488		3,004	R0125 管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			7.04		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			31,000		単価地区 階上町
	地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	7.075		2,838	R0114
	標準構成比			6.4		管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			35,090		単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.022		811.1	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(3)・港湾(6)						Z230210225
18-8-40 W/C<=55%		%	60.595		24,308	管理費区分 0
	標準構成比			59.8		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			20,400		単価地区 階上町
	地区単価			22,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.698		681.3	Z006702002
	標準構成比			1.65		管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			156		単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.091		36.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.008		7.53	管理費区分 0	
目地板 (0015)	m2	9		54,663	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
目地板	m2	9.1	6,007	54,663	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			47.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.256		796.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.72 31,000 36,210			
その他(労務)	%	0.209		12.57	管理費区分 0	
瀝青質目地板 厚10mm	%	57.872		3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			35.6 1,190 2,850			
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
不陸整正 (0016)	m2	49		12,526	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
不陸整正	m2	29	192	5,568	CB410010 174.53 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 補足材料の有無 J04 費用の内訳		無し 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.704	17.28 37,600 37,600	30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.13	2.16 4,480 4,870	4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.146	2.14 4,550 5,030	4.12	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比	%	38.971	35.31	74.82	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				28,900 35,090		単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	11.787		22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				14.55 25,400 22,640		
特殊作業員		%	11.188		21.48	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				11.35 28,300 30,700		
土木一般世話役		%	11.308		21.71	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				10.65 31,000 36,210		
軽油		%	6.74		12.94	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町
標準構成比 標準単価				6.56 138		

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				156		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.026		0.06	管理費区分	0		
不陸整正		m2	19.6	355	6,958	CB410010	212.63		
						管理費区分	0		
J01 補足材料の有無			有り			歩	2026.06	単	2026.06
J02 補足材料平均厚さ			22mm以上28mm未満			単価地区	階上町		
J03 補足材料			粒度調整砕石 M-25			労調係数	1.000	00-00	0
J04 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
モータグレーダ〔土工用〕						M000701021			
排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%	8.482		30.15	管理費区分	0		
標準構成比				14.18		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				37,600		単価地区	階上町		
地区単価				37,600		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	A地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ロートローラ〔マカダム〕						L001050002			
運転質量10～12t		%	1.156		4.11	管理費区分	0		
標準構成比				1.78		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				4,480		単価地区	階上町		
地区単価				4,870		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
タイヤローラ〔普通型〕						L001060004			
運転質量13～14t		%	1.162		4.13	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.76 4,550 5,030		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.055	28.99 28,900 35,090	74.84	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.364	11.94 25,400 22,640	22.62	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.04	9.31 28,300 30,700	21.47	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比	%	6.105	8.74	21.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	標準単価 地区単価		31,000 36,210		単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
粒度調整碎石 M-25	%	45.97		163.4	Z002124001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		17.91 1,200 5,150			
軽油	%	3.643		12.95	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価		5.39 138 156			
諸雑費	%	0.023		0.13	管理費区分 0	
付属物設置工 (0017)	式	1		1,888,200		
防止柵工 (0018)	式	1		1,888,200	工種 03:海岸工事	
転落(横断)防止柵 (0019)	m	60		1,888,200	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工	m	60	31,470	1,888,200	WB810760 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式				
J03 支柱間隔		2m				
J04 根巻きコンクリートの有無		無				
J05 施工規模による加算		50m以上100m未満				
J07 夜間作業の補正		無				
構造物撤去工 (0020)	式	1		152,148		
構造物取壊し工 (0021)	式	1		84,397	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0022)	m3	10		84,397	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	9.8	8,612	84,397	WB824010 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 構造物区分			無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06
J02 工法区分			機械施工			単価地区 階上町
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策			不要			潮間割増 0% 係数ランク 1
運搬処理工 (0023)		式	1		67,751	単価補正
殻運搬 (0024)		m3	10		33,251	工種 99:
殻運搬		m3	9.8	3,393	33,251	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 殻発生作業			コンクリート(無筋)構造物とりこわし			CB227010 2896.4
J02 積込工法区分			機械積込			管理費区分 0
J03 DID区間の有無			無し			歩 2026.06 単 2026.06
J04 運搬距離(km)(DID区間有無)			23.2km以下			単価地区 階上町
J13 費用の内訳			全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.964		1,254	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.77		M000301005
標準単価				20,847		管理費区分 0
地区単価				21,400		歩 2026.06 単 2026.06
供用日当りの損耗品費				747		単価地区 階上町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事				事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	49.109	44.82 23,600 30,290	1,666	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	13.907	14.41 138 156	471.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.02		1.2	管理費区分 0
殻処分 (0025)		m3	10		34,500	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻		t	23	1,500	34,500	ZZ99*01*09001 管理費区分 T

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 階上町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0026)	式	1		6,374,683	
共通仮設 (0027)	式	1		939,000	
共通仮設費 (0028)	式	1		108,000	
現場環境改善費 (0029)	式	1		108,000	
現場環境改善費（率計上） (0030)	式	1		108,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0031)	式	1		831,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正		03:海岸工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 未使用 1.00 補正なし 1.0 週休2日（月単位） 1.01			
純工事費 (0032)	式	1		7,313,683	
現場管理費 (0033)	式	1		2,125,000	

入力データリスト（本01）

工事名	小舟渡海岸維持工事			事業区分	海岸整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 1.20% 0.48% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0034)	式	1		9,438,683	
一般管理費等 (0035)	式	1		2,091,317	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0036)	式	1		11,530,000	
消費税額及び地方消費税額 (0037)	式	1		1,153,000	
工事費計 (0038)	式	1		12,683,000	