

		部 長	次 長	課 長	副課長	審査者	設計者

工事番号 7災 第9号

設計書番号 508-020-0101

国道 2 8 2 号道路災害復旧工事

実施 設計書

平川市碓ヶ関

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 15 m		
	道路土工	1	式
	法面工	250	m2
	石・ブロック積(張)工	66	m2
	舗装工	41	m2
	防護柵工	14	m
設計額	22,671,000 円 (内消費税 2,061,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		8,646,594		
道路土工							
		式	1		2,854,223		
掘削工							
		式	1		2,854,223		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	430		162,808		
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満						内 2号
		m3	30		50,228		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 3号
		m3	450		204,303		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	430		1,849,776		
残土受入料金							内 5号
		m3	430		285,780		
土砂等運搬	土質:軟岩						内 6号
		m3	30		151,148		
残土受入料金							内 7号
		m3	30		19,140		
積込(ルース)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 8号
		m3	480		131,040		
法面工							
		式	1		1,117,240		
植生工							
		式	1		1,117,240		

設計内訳書（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生マット	侵食防止用植生マット						内 9号
		m2	250		1,117,240		
石・ブロック積(張)工							
		式	1		4,470,862		
作業土工							
		式	1		825,352		
床掘り(掘削)	土質:軟岩						内 10号
		m3	100		164,540		
床掘り	土質:土砂						内 11号
		m3	40		14,577		
埋戻し	土質:土砂						内 12号
		m3	40		141,728		
基面整正							内 13号
		m2	10		3,616		
積込(ルーズ)	土質:土砂,作業内容:土量50,000m3未満						内 14号
		m3	50		12,831		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 15号
		m3	40		183,696		
残土受入料金							内 16号
		m3	40		28,380		
土砂等運搬	土質:軟岩						内 17号
		m3	50		244,964		
残土受入料金							内 18号
		m3	50		31,020		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		3,645,510		

設計内訳書（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40,底幅:50cm,高さ:15cm						内 19号
		m	14		82,676		
アンカー式空積ブロック	擁壁用 多段積工 1400型						内 20号
		m2	66		2,034,464		
現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 21号
		m3	5		373,576		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:割栗石50-150mm						内 22号
		m3	79		900,158		
吸出し防止材設置							内 23号
		m2	100		108,056		
現場打天端コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40						内 24号
		m3	2		146,580		
構造物撤去工							
		式	1		204,269		
防護柵撤去工							
		式	1		29,694		
防護柵撤去(ガードレール)							内 25号
		m	14		29,694		
構造物取壊し工							
		式	1		95,253		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下						内 26号
		m	42		64,740		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:20cm						内 27号
		m2	47		30,513		
運搬処理工							
		式	1		79,322		

設計内訳書（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 28号
		m3	9		52,922		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 29号
		m3	9		26,400		
舗装							
		式	1		1,740,313		
舗装工							
		式	1		346,676		
アスファルト舗装工							
		式	1		346,676		
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュレン RC-40, 仕上り厚400mm						内 30号
		m2	39		119,119		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚120mm						内 31号
		m2	47		70,584		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 32号
		m2	47		88,312		
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下						内 33号
		m2	47		68,661		
縁石工							
		式	1		19,725		
縁石工							
		式	1		19,725		
アスカーフ	材料種類:(7) 再生細粒度As(13F), 材料規格:A=160cm2, 断面積:155cm2以上175cm2未満						内 34号
		m	15		19,725		
防護柵工							
		式	1		624,400		

設計内訳書（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路側防護柵工							
		式	1		236,320		
ガードレール	ガードレール規格(耐雪型・Co用):塗装品 Gr-C2-2B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無						内 35号
		m	14		236,320		
防護柵基礎工							
		式	1		388,080		
プレキャスト基礎	底幅90cm 高さ48cm						内 36号
		m	14		388,080		
仮設工							
		式	1		749,512		
防護施設工							
		式	1		141,512		
仮設防護柵(既設)	撤去・再設置						内 37号
		m	28		141,512		
交通管理工							
		式	1		608,000		
交通誘導警備員							内 38号
		人日	40		608,000		
直接工事費							
		式	1		10,386,907		
共通仮設							
		式	1		1,681,000		
共通仮設費							
		式	1		158,000		
現場環境改善費							
		式	1		158,000		

設計内訳書（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		158,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,523,000		
純工事費							
		式	1		12,067,907		
現場管理費							
		式	1		4,541,000		
工事原価							
		式	1		16,608,907		
一般管理費等							
		式	1		3,481,093		
工事価格							
		式	1		20,090,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,009,000		
工事費計							
		式	1		22,099,000		

設計内訳書（附01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		269,200		
石・ブロック積(張)工							
		式	1		238,800		
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積)							
		式	1		238,800		
ふとんかご							内 39号
		m	15		238,800		
仮設工							
		式	1		30,400		
交通管理工							
		式	1		30,400		
交通誘導警備員							内 40号
		人日	2		30,400		
直接工事費							
		式	1		269,200		
共通仮設							
		式	1		45,000		
共通仮設費							
		式	1		5,000		
現場環境改善費							
		式	1		5,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		5,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		40,000		

設計内訳書（附01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費							
		式	1		314,200		
現場管理費							
		式	1		119,000		
工事原価							
		式	1		433,200		
一般管理費等							
		式	1		86,800		
工事価格							
		式	1		520,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		52,000		
工事費計							
		式	1		572,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：			
対象工事費	10,656,107	直接工事費	10,656,107	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	26,400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分2， 7			0	（工場原価）			
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3， 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		10,656,107	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		10,629,707		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12.10%		0.00%		0.00%
	施工地域等補正		1.2		0.00%		
	除雪工事補正		1.00		0.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		14.67%		0.00%		
	計上額		1,563,000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,726,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	12,382,107	単独（追加工事）直接工事費	10,656,107	単独（追加工事）共通仮設費	1,726,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	12,382,107	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,355,707		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.11%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.48%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.64%		0.00%		
計上額	4,660,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	17,042,107				
純工事費	12,382,107	現場管理費	4,660,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	17,042,107	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,015,707		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.92%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	20.92%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	17,042,107		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,567,893				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	平川市(旧碓ヶ関村)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 48%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,656,107
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,656,107
	共通仮設費 (率分)	10,656,107	14.67	1,563,000
現場環境改善費対象工事費				10,656,107
	現場環境改善費 (率分)	10,629,707	1.54	163,000
現場管理費対象純工事費				12,382,107
	現場管理費	12,382,107	37.64	4,660,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				17,042,107
	一般管理費等	17,042,107	20.92	3,567,893
	業務委託費			0
工事価格				20,610,000
消費税等相当額				2,061,000
工事費計				22,671,000

#

#

共通仮設費内訳（本01）

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,681,000

現場管理費（本01）

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	12,067,907	単独（追加工事）直接工事費	10,386,907	単独（追加工事）共通仮設費	1,681,000
--------------	------------	---------------	------------	---------------	-----------

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分2,7	0	（工場原価）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

支給品で扱う桁等購入費（＋）	0
----------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	12,067,907
----------	------------

全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	12,041,507
------------------------------------	------------

現工事

合算工事

現場管理費

率（補正前）

施工地域等補正

施工時期補正

緊急工事補正

砂防・地滑り補正

ICT施工補正

率（補正後）

計上額	4,541,000
-----	-----------

調整工事計上額

一般管理費等（本01）（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	16,608,907			
純工事費	12,067,907	現場管理費	4,541,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（一）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		16,608,907	現工事	合算工事
全処分費等を除く		16,582,507		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		16,608,907		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		3,481,093		
業務委託料		0		

#

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費	269,200	直接工事費	269,200
--------------	---------	-------	---------

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）
管理費区分2，7	0	（工場原価）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

現場環境改善費対象額（P i）			
単独（追加工事）	269,200	現工事	合算工事

現場環境改善費	
率（補正前）	
市街地補正	
率（補正後）	
計上額	5,000

調整工事計上額

共通仮設費内訳（附01）

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					45,000

現場管理費（附01）

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	314,200	単独（追加工事）直接工事費	269,200	単独（追加工事）共通仮設費	45,000
--------------	---------	---------------	---------	---------------	--------

非対象額計（－）	0
----------	---

管理費区分2,7	0	（工場原価）
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）
管理費区分9	0	（間接費非対象額）
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）

対象額 支給品費（＋）	0
-------------	---

支給品で扱う桁等購入費（＋）	0
----------------	---

無償貸付機械評価額（＋）	0
--------------	---

現場管理費対象純工事費

単独（追加工事）	314,200
----------	---------

全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	314,200
------------------------------------	---------

現工事

合算工事

現場管理費

率（補正前）

施工地域等補正

施工時期補正

緊急工事補正

砂防・地滑り補正

ICT施工補正

率（補正後）

計上額	119,000
-----	---------

調整工事計上額

一般管理費等（附01）（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	433,200			
純工事費	314,200	現場管理費	119,000	工期延長等に伴う現場維持費
工場製作原価	0			0
非対象額計（－）		0		
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）	
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）	
一般管理費等対象工事原価				
単独（追加工事）		433,200	現工事	合算工事
全処分費等を除く		433,200		
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）				
率（補正前）				
単独（追加工事）			現工事	合算工事
前払金支出割合による補正係数				
財団法人等による補正係数				
率（補正後）				
（当初一般管理費対象額）		433,200		
契約保証に係る補正值				
一般管理費等		86,800		
業務委託料		0		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満 CB210100						02-01-02
			m3	433	376	162,808		管理費区分:0
合計						162,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	29	1, 732	50, 228		
合計						50, 228		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬) WB211810		5,000m3未満,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),80以下						単 1号 02-01-06 管理費区分:0
			m3	451	453	204,303		
合計								
						204,303		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	433	4,272	1,849,776		管理費区分:0
合計						1,849,776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	残土受入料金						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土受入料金						
	ZZ99*01*01002		m3	433	660	285, 780	管理費区分：0
	合計					285, 780	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	土砂等運搬	土質:軟岩					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	土砂等運搬	標準,バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 軟岩,無し, 49. 5km以下					02-01-02
	CB210110		m3	29	5, 212	151, 148	管理費区分：0
	合計					151, 148	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	残土受入料金						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	残土受入料金						
	ZZ99*01*01002		m3	29	660	19, 140	管理費区分：0
	合計					19, 140	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満					02-01-02
	CB210020		m3	480	273	131, 040	管理費区分：0
	合計					131, 040	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	植生マット	侵食防止用植生マット					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
侵食防止用植生マット工(養生マット工)	無し, 切土, 有り, 有り, 土壌改良材約 1000g/m2, 45g/m2						単 2号 06-03-17
WB822310		m2	248	4, 505	1, 117, 240		管理費区分 : 0
合計					1, 117, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	床掘り(掘削)	土質:軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し						02-01-02
CB210100		m3	95	1, 732	164, 540		管理費区分 : 0
合計					164, 540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	43	339	14,577		管理費区分: 0
合計								
						14,577		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	埋戻し		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	43	3, 296	141, 728		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	8	452	3, 616		管理費区分：0
合計					3, 616		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	積込(ルース)	土質:土砂, 作業内容:土量50, 000m3未満					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(ルース)	土砂, 土量50, 000m3未満						02-01-02
CB210020		m3	47	273	12, 831		管理費区分：0
合計					12, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 15号	土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準,ハック材山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,4 9.5km以下	m3	43	4,272	183,696		02-01-02 管理費区分:0
合計					183,696		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 16号	残土受入料金						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入料金 ZZ99*01*01002		m3	43	660	28,380		管理費区分:0
合計					28,380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	土砂等運搬		土質:軟岩					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3), 軟岩,無し,49.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	47	5,212	244,964		管理費区分:0
合計						244,964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	残土受入料金							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土受入料金								管理費区分：0
ZZ99*01*01002			m3	47	660	31,020		
合計								
						31,020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場打基礎コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 底幅:50cm, 高さ:15cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	1. 1	75, 160	82, 676		02-02-03 管理費区分: 0
合計					82, 676		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	アンカー式空積ブロック	擁壁用 多段積工 1400型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アンカー式空積ブロック 擁壁用 多段積工 1400型 ZZ99*01*01001		m2	66	28, 416	1, 875, 456		管理費区分: 0
アンカー式空積ブロック据付工		個	126. 7	1, 255	159, 008		単 3号 管理費区分: 0
合計					2, 034, 464		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	現場打小口止コンクリート	コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	4. 9	76, 240	373, 576		管理費区分 : 0
合計					373, 576		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:割栗石50-150mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
胴込・裏込材(砕石)	間知・平・連節・緑化ブロック, 割栗石50-150mm						02-02-03
CB226120		m3	79. 1	11, 380	900, 158		管理費区分 : 0
合計					900, 158		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	吸出し防止材設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置							02-02-17
CB224720		m2	104	1, 039	108, 056		管理費区分：0
合計					108, 056		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	現場打天端コンクリート	コンクリート規格：土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	2. 1	69, 800	146, 580		管理費区分：0
合計					146, 580		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	防護柵撤去(カーポートレール)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(カーポートレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無						単 4号 06-02-03
WB810530		m	14	2, 121	29, 694		管理費区分 : 0
合計					29, 694		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cmを超え30cm以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510		m	41. 5	1, 560	64, 740		管理費区分 : 0
合計					64, 740		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:20cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cmを超え40cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	46. 8	652	30, 513		管理費区分 : 0
合計					30, 513		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 無し, 39. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	9. 4	5, 630	52, 922		管理費区分 : 0
合計					52, 922		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 5号 01-02-02 管理費区分 : T
			t	22	1, 200	26, 400		
合計								
						26, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚400mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	38. 6	3, 086	119, 119		管理費区分 : 0
合計								
						119, 119		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部)	120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02
CB410041		m2	46. 9	1, 505	70, 584		管理費区分 : 0
合計					70, 584		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:②再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	46. 9	1, 883	88, 312		管理費区分 : 0
合計					88, 312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	表層(車道・路肩部)		材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:⑤再生密粒度アスコン(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1.4m以上3.0m以下, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	46.9	1,464	68,661		管理費区分:0
合計						68,661		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	アスカーフ	材料種類：(7) 再生細粒度As (13F), 材料規格： A=160cm2, 断面積：155cm2以上175cm2未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスカーフ		155cm2以上175cm2未満, (7) 再生細 粒度As (13F), 全ての費用						03-03-03
CB410330			m	15	1, 315	19, 725		管理費区分：0
合計						19, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	ガードレール		ガードレール規格(耐雪型・Co用):塗装品 Gr-C2-2 B, 施工規模:21m未満, 曲線部補正:無					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 6号 06-02-03 管理費区分: 0
			m	14	16, 880	236, 320		
合計						236, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	プレキャスト基礎	底幅90cm 高さ48cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト擁壁設置 CB222110		0.5m以上1.0m以下,無し,無し						02-02-06 管理費区分：0
			m	14	27,720	388,080		
合計								
						388,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	仮設防護柵(既設)	撤去・再設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ						単 7号 06-03-12
WB821110		m	28	2, 722	76, 216		管理費区分 : 0
仮設防護柵撤去	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ						単 8号 06-03-12
WB821130		m	28	2, 332	65, 296		管理費区分 : 0
合計					141, 512		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	20	15, 200	304, 000		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	20	15, 200	304, 000		管理費区分 : 0
合計					608, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	ふとんかご						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm						02-02-20
CB225030		m	15	15, 920	238, 800		管理費区分 : 0
合計					238, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	1	15, 200	15, 200		管理費区分 : 0
交通誘導警備員B							単 9号 02-04-04
WB010212		人日	1	15, 200	15, 200		管理費区分 : 0
合計					30, 400		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 1号 WB211810	土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	5, 000m3未満, ハックホ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 80以下	単位	m3	単位数量	100	単価	453	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
不整地運搬車運転		5, 000m3未満					単 10号 02-01-06 管理費区分：0		
WK210340			日	0. 461	98, 350	45, 339			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		1			
合 計						45, 340			
単 価						453	円／m3		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号 WB822310	侵食防止用植生マット工 (養生マット工)	無し, 切土, 有り, 有り, 土壌改良材約 1000g/m2, 45g/m2	単位	m2	単位数量	1	単価	4, 505	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額		摘 要	
侵食防止用植生マット工 切土亀甲金網 種子有 改良材1000g 制約無 昼間 Q001676034								管理費区分：0	
			m2	1	1, 193. 4	1, 193			
多機能フィルター MF-45R-10wn W1×L10 Z004355013001								管理費区分：0	
			m2	1. 2	2, 760	3, 312			
合 計									
						4, 505			
単 価								円／m2	
						4, 505			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	アンカー式空積ブロック据付工		単位	個	単位数量	20	単価	1, 255
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 14	36, 210	5, 069	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 39	22, 640	8, 829	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分：0	
トラッククレーン賃料 油圧式 16t吊								
			日	0. 16	43, 200	6, 912	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						25, 110		
単価						1, 255	円／個	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001120003	m	1	2, 121. 6	2, 121	管理費区分：0	
合計						2, 121		
単価						2, 121	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 As殻		Y007600001001	t	100	1, 200	120, 000	管理費区分：T	
合計						120, 000		
単価						1, 200	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 6号 WB810520		防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型		コンクリート建込, Gr-C2-2B 塗装品, 21m未 満, 無, 無, 無, 加算無し		単位	m	単位数量	1	単価	16, 880
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-C2-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 500 (FP3)				Q001109008						管理費区分 : 0	
						m	1	16, 875	16, 875		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分 : 0	
						式	1		5		
合 計									16, 880		
単 価									16, 880	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB821110	仮設防護柵設置	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ	単位	m	単位数量	1	単価	2, 722	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
仮設防護柵設置(独立基礎ﾌﾞﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間		Q001668052	m	1	2, 722. 38	2, 722	管理費区分 : 0		
合 計						2, 722			
単 価						2, 722	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 8号 WB821130	仮設防護柵撤去	無し, 無し, 独立基礎ﾌﾟﾛｯｸ	単位	m	単位数量	1	単価	2, 332	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
仮設防護柵撤去(独立基礎ﾌﾟﾛｯｸ) 支柱間隔2m 制約無 昼間 Q001669052							管理費区分：0		
			m	1	2, 332. 74	2, 332			
合計									
						2, 332			
単価							円／m		
						2, 332			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
R0804			人	1	15, 200	15, 200			
合計							15, 200		
単価							円／人日		
						15, 200			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WK210340	不整地運搬車運転	5, 000m3未満	単位	日	単位数量	1	単価	98, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	133	156	20, 748	管理費区分：0	
不整地運搬車[クローラ型・タンク] 全旋回式 6～7t積級								
L001030011			日	1. 54	27, 600	42, 504	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分：0	
合計						98, 350		
単価						98, 350	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		8,646,594		
道路土工 (0002)	式	1		2,854,223		
掘削工 (0003)	式	1		2,854,223	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	430		162,808	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	433	376	162,808	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オープンカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	単価補正 R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
掘削 (0005) (P)	m3	30		50,228	第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
掘削	m3	29		50,228	CB210100 1536.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J01 土質		軟岩				
J02 施工方法		オーブソカット				

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 障害の有無 J05 施工数量 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無		無し 1,000m3未満 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.337	30.92 20,100 21,500	508	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フレカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.281	16.19 10,900 11,600	264.6	M000604006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.116		53.95	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.234	31.79 28,900 35,090	592.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.391		41.4	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	14.605		252.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.57			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	1.023		17.71	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.64	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0006)	m3	450		204,303	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂運搬工 (不整地運搬車による運搬)	m3	451	453	204,303	WB211810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工数量		5,000m3未満				
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
J03 運搬距離(m)		80以下				
土砂等運搬					第0004号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0007) (P)	m3	430		1,849,776	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬	m3	433	4,272	1,849,776	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 49.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	%	40.829	44.67 20,847 21,400 747	1,744	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.669	40.44 23,600 30,290	1,908	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.485	14.89 138 156	618.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		1.3	管理費区分 0	
残土受入料金 (0008)	m3	430		285,780	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
残土受入料金	m3	433	660	285,780	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土砂等運搬 (0009) (P)	m3	30		151,148	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	29	5,212	151,148	CB210110 4485.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 軟岩 無し 49.5km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.835		2,128	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	44.654		2,327	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290		
軽油		%	14.486		754.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価				14.89 138 156		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.025		2.1	管理費区分 0
残土受入料金 (0010)	m3	30		19,140	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
残土受入料金	m3	29	660	19,140	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
積込(ルース) (0011) (P)	m3	480		131,040	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
積込(ルーズ)	m3	480	273	131,040	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.749	42.39 21,500 22,900	108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	41.431	38.74 28,900 35,090	113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.788	18.87 138 156	51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
法面工 (0012)	式	1		1,117,240		
植生工 (0013)	式	1		1,117,240	工種 04:道路改良工事	
植生マット (0014)	m2	250		1,117,240	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
侵食防止用植生マット工(養生マット工)	m2	248	4,505	1,117,240	WB822310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 時間的制約の有無		無し				
J02 施工箇所		切土				
J03 金網の有無		有り				
J04 種子肥料の有無		有り				
J05 土壌改良材の種類		土壌改良材約1000g/m2				
J06 マット目付量		45g/m2				
石・ブロック積(張)工 (0015)	式	1		4,470,862		
作業土工 (0016)	式	1		825,352	工種 04:道路改良工事	
床掘り(掘削)					第0010号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0017) (P)	m3	100		164,540	単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	95	1,732	164,540	CB210100 1536.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質 J02 施工方法 J04 障害の有無 J05 施工数量 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無		軟岩 オープンカット 無し 1,000m3未満 無し 無し			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.337	30.92 20,100 21,500	508	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型ブレーカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.281	16.19 10,900 11,600	264.6	M000604006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)					

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	3.116		53.95	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.234	31.79 28,900 35,090	592.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.391		41.4	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.605	14.57 138 156	252.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	1.023		17.71	管理費区分 0
諸雑費	%	0.013		0.64	管理費区分 0
床掘り (0018) (P)	m3	40		14,577	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り	m3	43	339	14,577	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB210030 290.57 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
標準構成比			66.35		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			13.93		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0019) (P)	m3	40		141,728	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	43	3,296	141,728	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.665	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		471		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
		地区単価		533		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	48.1		1,585	R0102
		標準構成比		53.26		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	27.947		920.9	R0101
		標準構成比		25.42		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		30,700		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	10.852		357.6	R0114
		標準構成比		8.82		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	3.114		102.6	Z006702002
		標準構成比		2.72		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.819	0.83	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			154 150			
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
基面整正 (0020) (P)	m2	10		3,616	第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
基面整正	m2	8	452	3,616	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					R0102	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	99.978		452.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
積込(ルース) (0021) (P)	m3	50		12,831	第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	47	273	12,831	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比	42.39			
		標準単価	21,500			
		地区単価	22,900			

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			38.74		
			28,900		
			35,090		
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.87		
			138		
			156		
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0
土砂等運搬 (0022) (P)	m3	40		183,696	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
土砂等運搬	m3	43		183,696	CB210110 3676.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
			4,272		
J01 土砂等発生現場		標準			

入力データリスト（本01）

工事名	国道２８２号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込機種・規格			バックホウ積	0.8m3(平積0.6m3)		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J03 土質			土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無			無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)			49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.829			1,744	M000301005
標準構成比				44.67		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				21,400		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.669			1,908	R0115
標準構成比				40.44		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	14.485			618.7	Z006702002
標準構成比				14.89		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.017			1.3	管理費区分 0
残土受入料金						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0023)	m3	40		28,380	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土受入料金	m3	43	660	28,380	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土砂等運搬 (0024) (P)	m3	50		244,964	第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	47	5,212	244,964	CB210110 4485.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
J03 土質		軟岩			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.835		2,128	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			44.67		
標準構成比			20,847		
標準単価			21,400		
地区単価			747		
供用日当りの損耗品費					
運転手(一般)	%	44.654		2,327	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.44		
標準構成比			23,600		
標準単価			30,290		
地区単価					
軽油	%	14.486		754.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			14.89		
標準構成比			138		
標準単価			156		
地区単価					
諸雑費	%	0.025		2.1	管理費区分 0
残土受入料金 (0025)	m3	50		31,020	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
残土受入料金	m3	47	660	31,020	単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0026)	式	1		3,645,510	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場打基礎コンクリート (0027) (P)	m	14		82,676	工種 04:道路改良工事 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打基礎コンクリート	m3	1.1	75,160	82,676	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 基礎碎石の有無		無し			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J03 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.736	1.69 9,840 10,700	1,305	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.011	20.75 30,000 36,720	18,045	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.837	16.42 25,400 22,640	10,399	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.562	10.47 31,000 36,210	8,689	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.793		7,360	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.55			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	10.59		7,959	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	27.262		20,488	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
18-8-40 W/C<=60%			29.74			
標準構成比			19,750			
標準単価			19,150			
地区単価						
軽油	%	1.037		779.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.97			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.166		124.6	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		11.3	管理費区分 0	
アンカー式空積ブロック					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0028)	m2	66		2,034,464	第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
アンカー式空積ブロック 擁壁用 多段積工 1 4 0 0 型	m2	66	28,416	1,875,456	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカー式空積ブロック据付工	個	126.7	1,255	159,008	オプション入力 単位数量 20 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.14	36,210	5,069	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	0.39	22,640	8,829	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.14	30,700	4,298	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラックレン賃料 油圧式 16t吊	日	0.16	43,200	6,912	オプション入力 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場打小口止コンクリート (0029) (P)	m3	5		373,576	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打小口止コンクリート	m3	4.9	76,240	373,576	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.898	1.83 9,840 10,700	1,447	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.517	21.77 25,400 22,640	14,116	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
型わく工	%	25.043		19,091	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			21.44			
標準構成比			30,000			
標準単価			36,720			
地区単価						
土木一般世話役	%	11.771		8,973	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			10.56			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
特殊作業員	%	6.034		4,600	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.83			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
その他(労務)	%	8.803		6,711	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)	%	26.871		20,484	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
18-8-40 W/C<=60%			29.04			
標準構成比			19,750			
標準単価			19,150			
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.057		805.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.006		12.1	管理費区分 0	
胴込・裏込材(砕石) (0030) (P)	m3	79		900,158	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
胴込・裏込材(砕石)	m3	79.1	11,380	900,158	CB226120 7183.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 ブロックの種類		間知・平・連節・緑化ブロック				
J02 胴込・裏込材規格		割栗石50-150mm				
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3) 2.9t吊 標準構成比	%	6.392	9.31	727.2	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		9,840		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
		地区単価		10,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	19.909		2,265	R0102
		標準構成比		35.39		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	13.484		1,534	R0101
		標準構成比		19.69		管理費区分 0
		標準単価		28,300		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		30,700		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	9.238		1,051	R0114
		標準構成比		12.06		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	0.349		39.74	管理費区分 0
割栗石						Z002140001

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
50-150mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	47.659	18.87 1,200 4,800	5,422	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.947	4.13 138 156	335.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.022		5.76	管理費区分 0	
吸出し防止材設置 (0031)	m2	100		108,056	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吸出し防止材設置	m2	104	1,039	108,056	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	16.56	18.8 25,400 22,640	171.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.833	3.32 31,000 36,210	39.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出防止材 厚さ10mm以上 引張強度1tf/m以上	%	79.59	77.88 740 765	826.2	Z231301035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		1.11	管理費区分 0
現場打天端コンクリート (0032) (P)	m3	2		146,580	第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場打天端コンクリート	m3	2.1	69,800	146,580	CB226180 65822.0 管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類		土木(2)・港湾(5) 一般養生	高炉 18-8-40		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.491	2.43 9,840 10,700	1,739	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	25.313	21.93 30,000 36,720	17,668	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比	%	12.708	15.12	8,870	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.818	10.73 31,000 36,210	8,249	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.467	7.3 28,300 30,700	5,212	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	9.269		6,470	管理費区分	0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.35	32.1 19,750 19,150	20,486	Z230210245 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.577	1.48 138 156	1,101	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.007		5	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0033)	式	1		204,269		
防護柵撤去工 (0034)	式	1		29,694	工種 99:	
防護柵撤去(ガードレール) (0035)	m	14		29,694	第0025号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	14	2,121	29,694	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込・耐雪型				
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
構造物取壊し工 (0036)	式	1		95,253	工種 99:
舗装版切断 (0037) (P)	m	42		64,740	第0026号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断	m	41.5	1,560	64,740	CB430510 1479.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳		アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ[バキューム式・湿式] 超低騒音型 切削深30cm級プレート径φ75cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.204	8.25 14,500 15,200	127.9	M001161011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.858		60.15	管理費区分 0
特殊作業員	%	15.548		242.4	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	15.11		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	28,300		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
			地区単価	30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	9.14		142.5	R0125
			標準構成比	8.25		管理費区分 0
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	36,210		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
普通作業員		%	5.716		89.12	R0102
			標準構成比	6.76		管理費区分 0
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	22,640		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	14.265		222.4	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径30インチ		%	19.172		298.9	Z006540005
			標準構成比	19.28		管理費区分 0
			標準単価	124,000		歩 2026.06 単 2026.06
			地区単価	130,000		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道２８２号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径22ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.194	13.24 85,200 89,500	205.7	Z006540003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径14ｲﾝﾁ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.05	8.1 52,100 54,600	125.5	Z006540008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭｰ 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.884	2.04 154 150	29.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.952		14.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		1.21	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0038) (P)	m2	47		30,513	第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	46.8	652	30,513	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
					CB430310 604.34 管理費区分 0	
		J01 舗装版種別	アスファルト舗装版		歩 2026.06 単 2026.06	
		J02 障害等の有無	無し		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
		J03 騒音振動対策	不要		労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 舗装版厚	15cmを超え40cm以下		豪雪割増	
		J06 積込作業の有無	有り		潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J07 費用の内訳	全ての費用		単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	11.255		73.42	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比		11.61		
		標準単価		6,460		
		地区単価		6,760		
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m3 アタッチメントのみ	%	8.365		54.57	L001190004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比		8.62		
		標準単価		10,500		
		地区単価		11,000		
その他(機械)	%	0.581		3.79	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	33.877	30.12 28,900 35,090	221	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.844	26.47 25,400 22,640	142.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.636	14.46 31,000 36,210	102	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.14		13.96	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.095	5.82 138 156	39.76	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増 単価補正	0%	係数ランク	1
その他(材料)		%	0.178		1.16	管理費区分 0			
諸雑費		%	0.029		0.24	管理費区分 0			
運搬処理工 (0039)		式	1		79,322	工種 99:			
殻運搬 (0040) (P)		m3	9		52,922	第0028号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
殻運搬		m3	9.4	5,630	52,922	CB227010 4846.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.288		2,268	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0			
標準構成比				44.05					
標準単価				20,847					
地区単価				21,400					

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)	%	44.054	39.87	2,480	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 30,290			
軽油	%	15.65	16.08	881	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			138 156			
諸雑費	%	0.008		1	管理費区分 0	
殻処分 (0041)	m3	9		26,400	第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費(t)	t	22	1,200	26,400	WB020052 管理費区分 T	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装 (0042)	式	1		1,740,313		
舗装工 (0043)	式	1		346,676		
アスファルト舗装工 (0044)	式	1		346,676	工種 06:舗装工事	
下層路盤(車道・路肩部) (0045)	m2	39		119,119	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	38.6	3,086	119,119	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		400mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシャー RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小型バックホ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.774	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.067	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.137		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.229	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.55	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	7.774		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.03 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	8.445		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 12.46 標準単価 31,000 地区単価 36,210		
その他(労務)	%	2.196		67.75	管理費区分 0
再生クラッシャー RC-40	%	49.356		1,523	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 21.27 標準単価 300,000 地区単価 3,000		
軽油	%	1.253		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
			標準構成比 1.91 標準単価 138		

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(材料)	%	0.196		6.06	管理費区分	0
諸雑費	%	0.023		0.95	管理費区分	0
上層路盤(車道・路肩部) (0046)	m2	47		70,584	オプション入力	
					第0031号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
上層路盤(歩道部)	m2	46.9	1,505	70,584	CB410041	920.81
					管理費区分	0
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
J03 材料		粒度調整碎石 M-40			労調係数	1.000 00-00 0
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.818		27.35	M000201100	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数	1.000 00-00 0
					標準構成比	
			2.78			
			5,680		標準単価	
			6,070		地区単価	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.099		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			1.66 3,540 3,830			
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	18.692		281.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	9.791		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.75 28,300 30,700			
普通作業員	%	7.97		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			14.61			

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		25,400		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
		地区単価		22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	8.655		130.2	R0125
		標準構成比		12.11		管理費区分 0
		標準単価		31,000		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		36,210		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	2.255		33.92	管理費区分 0
粒度調整砕石 M-40		%	48.099		723.6	Z002124003
		標準構成比		23.44		管理費区分 0
		標準単価		170,000		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		4,750		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	1.28		19.25	Z006702002
		標準構成比		1.85		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		156		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.175		2.64	管理費区分 0
諸雑費	%	0.022		0.94	管理費区分 0
表層(車道・路肩部) (0047) (P)	m2	47		88,312	第0032号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	46.9	1,883	88,312	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.135		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.04		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.23		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			0.21		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		3,540		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
		地区単価		3,830		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t		%	0.215		4.04	L001060001
		標準構成比		0.19		管理費区分 0
		標準単価		3,250		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		3,620		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(機械)		%	0.198		3.72	管理費区分 0
普通作業員		%	4.626		87.11	R0102
		標準構成比		5.11		管理費区分 0
		標準単価		25,400		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		22,640		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(特殊)		%	4.304		81.05	R0114
		標準構成比		3.49		管理費区分 0
		標準単価		28,900		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		35,090		単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員						R0101

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	3.757		70.75	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	1.471		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.838		34.61	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	74.032		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.823		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.321		6.05	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.029		0.55	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		0.41	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部) (0048) (P)	m2	47		68,661	第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	46.9	1,464	68,661	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ					単価補正 L001210001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
[ホイル型]舗装幅1.4～3.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.461	1.09 14,800 15,900	21.39	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.297	0.22 3,540 3,830	4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.278	0.2 3,250 3,620	4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.256		3.75	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.953	5.35 25,400 22,640	87.13	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)	%	5.532		80.97	単価補正
					R0114
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	4.834		70.76	R0101
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	1.895		27.74	R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
その他(労務)	%	2.364		34.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	73.242		1,072	Z231051005
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.431	2.42 103 117	50.22	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	0.423	0.3 138 156	6.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(材料)	%	0.027		0.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.44	管理費区分 0	
縁石工 (0049)	式	1		19,725		
縁石工 (0050)	式	1		19,725	工種 13:道路維持工事	
アスカーブ (0051) (P)	m	15		19,725	第0034号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
アスカーブ	m	15	1,315	19,725	CB410330 1082.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 断面積		155cm2以上175cm2未満				
J02 材料		(7) 再生細粒度As(13F)				
J03 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	%	2.311		30.37	M000301001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.63			
標準単価			5,702			
地区単価			5,900			
供用日当りの損耗品費			182			
アスファルトカーバ[ガソリンエンジン駆動式] 4.0～4.5m3/h	%	1.305		17.15	M001020001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.5			
標準単価			2,500			
地区単価			2,640			
その他(機械)	%	0.21		2.76	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	19.897		261.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		27.1		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		
土木一般世話役	%	10.599		139.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		11.02		
	標準単価		31,000		
	地区単価		36,210		
特殊作業員	%	8.986		118.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		10.06		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,700		
運転手(一般)	%	8.872		116.6	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		8.39		
	標準単価		23,600		
	地区単価		30,290		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	2.898		38.09	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	43.529		572.1	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			34.18 9,800 15,150		
軽油	%	0.959		12.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.03 138 156		
ガソリン レギュラー	%	0.304		4	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.38 154 150		
その他(材料)	%	0.1		1.32	管理費区分 0
諸雑費	%	0.03		1.11	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防護柵工 (0052)	式	1		624,400		
路側防護柵工 (0053)	式	1		236,320	工種 13:道路維持工事	
ガードレール (0054)	m	14		236,320	第0035号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)	
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	14	16,880	236,320	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		コンクリート建込				
J02 規格・仕様		Gr-C2-2B 塗装品				
J03 施工規模による加算		21m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
J07 加算額の有無		加算無し				
防護柵基礎工 (0055)	式	1		388,080	工種 13:道路維持工事	
プレキャスト基礎 (0056)	m	14		388,080	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)	

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブレイkast擁壁設置	m	14	27,720	388,080	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					CB222110 26009.0 管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村)
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	1.347		373.3	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.32 標準単価 9,840 地区単価 10,700		
その他(機械)	%	0.153		42.42	管理費区分 0
普通作業員	%	4.944		1,370	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.91 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
土木一般世話役	%	3.955		1,096	R0125 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			3. 61 31, 000 36, 210		歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 829	3. 36 28, 900 35, 090	1, 061	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 35	3. 29 28, 300 30, 700	928. 2	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	1. 929		534. 6	管理費区分 0
プレキャストカーポートレール基礎 BC-14/16 L2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79. 264	79. 26 41, 200 43, 900	21, 965	Z231340020 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	1.103		305.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.04		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.12		33.28	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		10.5	管理費区分 0
仮設工 (0057)	式	1		749,512	
防護施設工 (0058)	式	1		141,512	工種 99:
仮設防護柵(既設) (0059)	m	28		141,512	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日(月単位)
仮設防護柵設置	m	28	2,722	76,216	WB821110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 夜間作業の有無		無し			

入力データリスト（本01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 時間的制約の有無 J03 施工区分		無し 独立基礎ブロック			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
仮設防護柵撤去	m	28	2,332	65,296	WB821130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 施工区分		無し 無し 独立基礎ブロック			工種 99:	
交通管理工 (0060)	式	1		608,000	第0038号内訳書 単位数量 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 人日 平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
交通誘導警備員 (0061)	人日	40		608,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧碓ヶ関村) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
交通誘導警備員B	人日	20	15,200	304,000		

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員B	人日	20	15,200	304,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0062)	式	1		10,386,907	
共通仮設 (0063)	式	1		1,681,000	
共通仮設費 (0064)	式	1		158,000	
現場環境改善費 (0065)	式	1		158,000	
現場環境改善費（率計上） (0066)	式	1		158,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0067)	式	1		1,523,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 一般交通影響有り（2）－2 未使用 補正なし 週休2日(月単位)		1.2 1.00 1.0 1.01		
純工事費 (0068)	式	1		12,067,907	

入力データリスト（本01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場管理費 (0069)	式	1		4,541,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－ 2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.48%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1.02		
工事原価 (0070)	式	1		16,608,907	
一般管理費等 (0071)	式	1		3,481,093	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0072)	式	1		20,090,000	
消費税額及び地方消費税額 (0073)	式	1		2,009,000	
工事費計 (0074)	式	1		22,099,000	

入力データリスト (附01)

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		269,200	
石・ブロック積(張)工 (0002)	式	1		238,800	
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) (0003)	式	1		238,800	工種 04:道路改良工事
ふとんかご (0004)	m	15		238,800	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
ふとんかご	m	15	15,920	238,800	CB225030 16637.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 ふとんかご種別 J03 ふとんかご規格		設置 階段式 高さ50cm×幅120cm			
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.939	5.35 19,300 20,500	945.4	M000202053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（附01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	17.062		2,716	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 18.32 標準単価 25,400 地区単価 22,640		
特殊作業員	%	6.168		981.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.44 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
運転手(特殊)	%	6.734		1,072	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 5.31 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
土木一般世話役	%	4.993		794.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 4.09 標準単価 31,000 地区単価 36,210		

入力データリスト（附01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ふとんかご パネルタイプ 4.0 13×50×120cm	%	32.339		5,148	Z004004003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
割栗石 150-200mm	%	17.715		2,820	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.634		419.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	6.395		1,018	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		4.7	管理費区分 0
仮設工 (0005)	式	1		30,400	

入力データリスト（附01）

工事名	国道282号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通管理工 (0006)	式	1		30,400	工種 99:
交通誘導警備員 (0007)	人日	2		30,400	第0040号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 交通誘導警備員費 Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B 交通誘導警備員B			
交通誘導警備員B	人日	1	15,200	15,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人日	1	15,200	15,200	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧碓ヶ関村) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0008)	式	1		269,200	
共通仮設					

入力データリスト（附01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0009)	式	1		45,000	
共通仮設費 (0010)	式	1		5,000	
現場環境改善費 (0011)	式	1		5,000	
現場環境改善費（率計上） (0012)	式	1		5,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0013)	式	1		40,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 2		
除雪工事補正	未使用		1. 00		
ICT施工補正	補正なし		1. 0		
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1. 01		
純工事費 (0014)	式	1		314,200	
現場管理費 (0015)	式	1		119,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4 級地		1. 20%		
施工時期補正	任意設定		0. 48%		
緊急工事補正	補正なし		0. 00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0. 00%		
ICT施工補正	補正なし		1. 0		
週休 2 日補正	週休 2 日(月単位)		1. 02		
工事原価					

入力データリスト（附01）

工事名	国道 2 8 2 号道路災害復旧工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		433,200	
一般管理費等 (0017)	式	1		86,800	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0018)	式	1		520,000	
消費税額及び地方消費税額 (0019)	式	1		52,000	
工事費計 (0020)	式	1		572,000	