



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

土場川地区

土場川県ぽ第320号工事

上農水（整工）第1号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む
場合があるため、ダウンロードを行った個
人又は法人における1次利用に限るものと
し、有償無償に関わらず「第三者への提供
行為」を行わないこと。

上北農林水産事務所

[illegible]

SK05H

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			224,590,000	
2 ・工事原価			190,178,000	
3 ・・製作工事原価			155,150,000	
4 純製作費			143,951,000	
5 ・・・直接製作費	1.000	式	123,584,000	
6 ・・・間接製作費			31,566,000	
7 ・・・・間接労務費			20,367,000	
8 ・・・・工場管理費			11,199,000	
9 ・・据付工事原価			32,144,000	
10 純工事費			18,134,000	
11 ・・・直接工事費	1.000	式	15,903,000	
12 ・・・間接工事費			16,241,000	
13 ・・・・共通仮設費			2,231,000	
14 ・・・・・運搬費～営繕費等				
$(11+22-24-25) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$15,903,000 \times ((13.490*1.000)*1.040)$	14.030	%	2,231,000	
15 ・・・・現場管理費				
$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$18,134,000 \times ((20.940*1.000)*1.050+0.000)$	21.990	%	3,988,000	
16 ・・・・据付間接費			10,022,000	
17 ・・設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$				
$187,294,000 \times 1.540$	1.540	%	2,884,000	
18 ・一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$190,178,000 \times (18.400*1.000+0.04)=35,068,000$	18.440	%	35,063,000	
19 ・一括計上価格	1.000	式	-651,000	
20 機器単体費			54,917,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			0	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(9) \times 標準値$				
$32,144,000 \times 1.490$	1.490	%	479,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第320号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接製作費内訳			123,584,000	
直接製作費	1.000	式	123,584,000	
・除塵設備製作工	1.000	式	106,059,000	
・ ・ 除塵機本体	1.000	式	92,668,000	
・ ・ ・ 材料費 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	7,175,000	
・ ・ ・ 材料費 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	6,350,000	
・ ・ ・ 材料費 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	16,100,000	
・ ・ ・ 機器類 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	8,968,000	
・ ・ ・ 機器類 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	8,739,000	
・ ・ ・ 機器類 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	18,086,000	
・ ・ ・ 製作費 (除塵機本体) 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	5,767,000	
・ ・ ・ 製作費 (除塵機本体) 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	4,271,000	
・ ・ ・ 製作費 (除塵機本体) 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	12,930,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	780,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	1,515,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	1,987,000	
・ ・ 搬送設備	1.000	式	13,391,000	
・ ・ ・ 材料費 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	1,321,000	
・ ・ ・ 材料費 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	1,327,000	
・ ・ ・ 機器類 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	4,272,000	
・ ・ ・ 機器類 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	1,862,000	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備) 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	1,623,000	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備) 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	1,520,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	764,000	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	702,000	
・ 架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式	4,535,000	
・ ・ 架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式	4,535,000	
・ ・ ・ 製作費 (架台・付属設備) 点検架台	1.000	式	2,633,000	
・ ・ ・ 製作費 (架台・付属設備) タラップ	1.000	式	108,000	
・ ・ ・ 塗装費 (架台・付属設備) 点検架台	1.000	式	1,662,000	
・ ・ ・ 塗装費 (架台・付属設備) タラップ	1.000	式	132,000	
・ 電気設備工	1.000	式	12,990,000	
・ ・ 操作設備工	1.000	式	12,990,000	
・ ・ ・ 操作設備	1.000	式	12,990,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県道第320号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費内訳			15,903,000	
直接工事費	1.000	式	15,903,000	
・輸送費	1.000	式	1,247,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式	1,247,000	
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式	1,247,000	
・除塵設備据付工	1.000	式	8,204,000	
・ ・ 除塵機本体	1.000	式	6,337,000	
・ ・ ・ 除塵機本体据付工	1.000	式	6,337,000	
・ ・ 搬送設備	1.000	式	1,783,000	
・ ・ ・ 搬送設備据付工	1.000	式	1,756,000	
・ ・ ・ 傾斜コンベア基礎コンクリート	1.000	式	27,000	
・ ・ 傾斜コンベア基礎工	1.000	式	84,000	
・ ・ ・ 床堀	1.000	式	3,000	
・ ・ ・ 埋戻	1.000	式	15,000	
・ ・ ・ 基面整正	1.000	式	5,000	
・ ・ ・ 基礎砕石	1.000	式	2,000	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	1.000	式	30,000	
・ ・ ・ 型枠工	1.000	式	11,000	
・ ・ ・ 調整コンクリート	1.000	式	3,000	
・ ・ ・ 型枠工	1.000	式	4,000	
・ ・ ・ 鉄筋金網	1.000	式	11,000	
・ 架台等据付工・付属設備据付工	1.000	式	529,000	
・ ・ 架台等据付工	1.000	式	479,000	
・ ・ ・ 架台据付工	1.000	式	479,000	
・ ・ 付属設備据付工	1.000	式	50,000	
・ ・ ・ 付属設備据付工	1.000	式	50,000	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式	3,203,000	
・ ・ 既設設備等撤去工	1.000	式	3,203,000	
・ ・ ・ 除塵設備撤去工	1.000	式	3,091,000	
・ ・ ・ 金属くず運搬	1.000	式	112,000	
・ 直接経費	1.000	式	1,743,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式	1,743,000	
・ ・ ・ 直接経費 除塵機据付	1.000	式	1,160,000	
・ ・ ・ 直接経費 除塵機撤去	1.000	式	583,000	
・ 仮設工	1.000	式	977,000	
・ ・ 仮設工	1.000	式	977,000	

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					123,584,000	
・ 除塵設備製作工		1.000	式		106,059,000	
・ ・ 除塵機本体		1.000	式		92,668,000	
・ ・ ・ 材料費 1号除塵機 レーキ形 定置回転式 B2.1m×B4.75m		1.000	式	7,175,000	7,175,000	1 式当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	595.000	kg	614	365,330	歩A・単A S単 14号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	71.000	kg	827	58,717	歩A・単A S単 15号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	156.000	kg	838	130,728	歩A・単A S単 16号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	1,804.000	kg	849	1,531,596	歩A・単A S単 17号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	36.000	kg	866	31,176	歩A・単A S単 18号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	10.000	kg	854	8,540	歩A・単A S単 19号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	608.000	kg	1,023	621,984	歩A・単A S単 20号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	136.000	kg	1,012	137,632	歩A・単A S単 21号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	132.000	kg	1,106	145,992	歩A・単A S単 22号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	8.000	kg	1,198	9,584	歩A・単A S単 23号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 28mm×28mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	14.000	kg	1,198	16,772	歩A・単A S単 24号
S40001	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	858.000	kg	1,276	1,094,808	歩A・単A S単 25号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	89.000	kg	1,100	97,900	歩A・単A S単 26号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	79.000	kg	1,100	86,900	歩A・単A S単 27号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	116.000	kg	1,276	148,016	歩A・単A S単 28号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	175.000	kg	1,276	223,300	歩A・単A S単 28号
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉A,15	170.000	kg	223	37,910	歩A・単A S単 29号
X40008	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,	1.000	式	1,139,252	1,139,252	歩A・単A X単 10号
X40012	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,	1.000	式	759,502	759,502	歩A・単A X単 15号
X40001	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,	1.000	式	529,752	529,752	歩A・単A X単 1号
合 計					7,175,391	
・ ・ ・ 材料費 2号除塵機 レーキ形 定置回転式 B1.5m×B4.75m		1.000	式	6,350,000	6,350,000	1 式当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	459.000	kg	614	281,826	歩A・単A S単 14号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	71.000	kg	827	58,717	歩A・単A S単 15号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	95.000	kg	838	79,610	歩A・単A S単 16号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	1,804.000	kg	849	1,531,596	歩A・単A S単 17号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	23.000	kg	866	19,918	歩A・単A S単 18号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	10.000	kg	854	8,540	歩A・単A S単 19号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	449.000	kg	1,023	459,327	歩A・単A S単 20号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	113.000	kg	1,012	114,356	歩A・単A S単 21号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	132.000	kg	1,106	145,992	歩A・単A S単 22号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	5.000	kg	1,198	5,990	歩A・単A S単 23号
S40001	ステンレス角鋼 SUS304 28mm×28mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	14.000	kg	1,198	16,772	歩A・単A S単 24号
S40001	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	830.000	kg	1,276	1,059,080	歩A・単A S単 25号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	56.000	kg	1,100	61,600	歩A・単A S単 26号
S40001	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	79.000	kg	1,100	86,900	歩A・単A S単 27号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	73.000	kg	1,276	93,148	歩A・単A S単 28号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm,ステンス形鋼,ステンス平鋼,ステンス新断,10	117.000	kg	1,276	149,292	歩A・単A S単 28号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉A,15	125.000	kg	223	27,875	歩A・単A S単 29号
X40008 除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,	1.000	式	1,008,129	1,008,129	歩A・単A X単 11号
X40012 除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,	1.000	式	672,086	672,086	歩A・単A X単 16号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,9%,	1.000	式	468,780	468,780	歩A・単A X単 2号
合 計				6,349,534	
・ ・ ・ 材料費 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	2.000	式	8,050,000	16,100,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	732.000	kg	614	449,448	歩A・単A S単 14号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	71.000	kg	827	58,717	歩A・単A S単 15号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	228.000	kg	838	191,064	歩A・単A S単 16号
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	1,804.000	kg	849	1,531,596	歩A・単A S単 17号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	49.000	kg	866	42,434	歩A・単A S単 18号
S40001 ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	10.000	kg	854	8,540	歩A・単A S単 19号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	658.000	kg	1,023	673,134	歩A・単A S単 20号
S40001 ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	160.000	kg	1,012	161,920	歩A・単A S単 21号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	132.000	kg	1,106	145,992	歩A・単A S単 22号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	11.000	kg	1,198	13,178	歩A・単A S単 23号
S40001 ステンレス角鋼 SUS304 28mm×28mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	14.000	kg	1,198	16,772	歩A・単A S単 24号
S40001 ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	887.000	kg	1,276	1,131,812	歩A・単A S単 25号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	179.000	kg	1,100	196,900	歩A・単A S単 26号
S40001 ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	79.000	kg	1,100	86,900	歩A・単A S単 27号
S40001 ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	446.000	kg	1,276	569,096	歩A・単A S単 28号
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉A,15	215.000	kg	223	47,945	歩A・単A S単 29号
X40008 除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,24%,	1.000	式	1,278,108	1,278,108	歩A・単A X単 12号
X40012 除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回動式,16%,	1.000	式	852,072	852,072	歩A・単A X単 17号
X40001 補助材料費(製作) 除塵設備,9%,	1.000	式	594,320	594,320	歩A・単A X単 3号
合 計				8,049,948	
・ ・ ・ 機器類 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	8,968,000	8,968,000	1 式当たり
S40006 サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B 1.5kW,i=273,トルクリミット,ブレーキ付、屋外	1.000	個	909,300	909,300	歩A・単A S単 51号
S40006 テークアップユニット C-UCT316-D1	1.000	個	98,000	98,000	歩A・単A S単 52号
S40006 テークアップユニット CM-UCT316-D1	1.000	個	95,000	95,000	歩A・単A S単 53号
S40006 レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152.4,片側全数:120リンク	2.000	個	3,270,000	6,540,000	歩A・単A S単 54号
S40006 レーキ用チェーン sprocket FCD600相当,P=152.4,NT=11	2.000	個	560,000	1,120,000	歩A・単A S単 55号
S40006 伝動用チェーン sprocket RS120-1C,NT=32	1.000	個	87,000	87,000	歩A・単A S単 56号
S40006 伝動用チェーン sprocket RS120-1B,NT=19	1.000	個	25,000	25,000	歩A・単A S単 57号
S40006 伝動用チェーン RS120,122リンク	1.000	個	94,000	94,000	歩A・単A S単 58号
合 計				8,968,300	
・ ・ ・ 機器類 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	8,739,000	8,739,000	1 式当たり
S40006 サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B 1.1kW,i=195,トルクリミット,ブレーキ付、屋外	1.000	個	749,000	749,000	歩A・単A S単 59号
S40006 テークアップユニット C-UCT316-D1	1.000	個	98,000	98,000	歩A・単A S単 52号
S40006 テークアップユニット CM-UCT316-D1	1.000	個	95,000	95,000	歩A・単A S単 53号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40006 レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152.4,片側全数:120リンク	2.000	個	3,270,000	6,540,000	歩A・単A S単 54号
S40006 レーキ用チェーンズプロケット FCD600相当,P=152.4,NT=11	2.000	個	560,000	1,120,000	歩A・単A S単 55号
S40006 伝動用チェーンズプロケット RS100-1C,NT=36	1.000	個	62,000	62,000	歩A・単A S単 60号
S40006 伝動用チェーンズプロケット RS100-1B,NT=15	1.000	個	12,000	12,000	歩A・単A S単 61号
S40006 伝動用チェーン RS100,142リンク	1.000	個	63,000	63,000	歩A・単A S単 62号
合 計				8,739,000	
・・・ 機器類 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	2.000	式	9,043,000	18,086,000	1 式当たり
S40006 サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B 2.2kW,i=273,トルクリミッタ,ブレーキ付、屋外	1.000	個	975,000	975,000	歩A・単A S単 63号
S40006 テークアップユニット C-UCT316-D1	1.000	個	98,000	98,000	歩A・単A S単 52号
S40006 テークアップユニット CM-UCT316-D1	1.000	個	95,000	95,000	歩A・単A S単 53号
S40006 レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152.4,片側全数:120リンク	2.000	個	3,270,000	6,540,000	歩A・単A S単 54号
S40006 レーキ用チェーンズプロケット FCD600相当,P=152.4,NT=11	2.000	個	560,000	1,120,000	歩A・単A S単 55号
S40006 伝動用チェーンズプロケット RS120-1C,NT=36	1.000	個	104,000	104,000	歩A・単A S単 64号
S40006 伝動用チェーンズプロケット RS120-1B,NT=15	1.000	個	17,000	17,000	歩A・単A S単 65号
S40006 伝動用チェーン RS120,122リンク	1.000	個	94,000	94,000	歩A・単A S単 58号
合 計				9,043,000	
・・・ 製作費 (除塵機本体) 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	5,767,000	5,767,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),6.6㎡ ,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,96.6%,60mm,電動式,1基, 1.00,	1.000	基	5,766,645	5,766,645	歩A・単A S単 83号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	4,324,984	4,324,984	歩A・単A X単 20号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	2,018,326	2,018,326	歩A・単A X単 27号
合 計				12,109,955	
計 (1) (直接費対象分)				5,766,645	
計 (2) (間接費対象分)				6,343,310	
・・・ 製作費 (除塵機本体) 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	4,271,000	4,271,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 その他,その他,一,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,130.60人 ,100.0%,,,1基,1.00,	1.000	基	4,270,620	4,270,620	歩A・単A S単 84号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	3,202,965	3,202,965	歩A・単A X単 21号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	1,494,717	1,494,717	歩A・単A X単 28号
Y00001 X要素:4.1m2で5〜40m2の範囲外					
合 計				8,968,302	
計 (1) (直接費対象分)				4,270,620	
計 (2) (間接費対象分)				4,697,682	
・・・ 製作費 (除塵機本体) 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	12,930,000	12,930,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 除塵機本体,レーキ形定置回動式,スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下),9.3㎡ ,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,100.0%,80mm,電動式,2基 ,0.95,	2.000	基	6,464,790	12,929,580	歩A・単A S単 85号
X40014 間接労務費 除塵設備,75%,	1.000	式	9,697,185	9,697,185	歩A・単A X単 22号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	4,525,353	4,525,353	歩A・単A X単 29号
合 計				27,152,118	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (1) (直接費対象分)				12,929,580	
計 (2) (間接費対象分)				14,222,538	
・・・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 1号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.1m×B4.75m	1.000	式	780,000	780,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体,レーキ形定置回動式(Xの範囲5〜40㎡),100%,有,6.6㎡,0.0㎡,1種 (製品),エポキシシンクリッチプライマー(有機),0.0	1.000	基	626,340	626,340	歩A・単A S単 92号
S40028 塗装費(除塵設備)工場 その他,一,100,15.9,6.6,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	基	154,092	154,092	歩A・単A S単 97号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	156,086	156,086	歩A・単A X単 30号
合 計				936,518	
計 (1) (直接費対象分)				780,432	
計 (2) (間接費対象分)				156,086	
・・・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 2号除塵機 レーキ形 定置回動式 B1.5m×B4.75m	1.000	式	1,515,000	1,515,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他,一,97%,有,0.0㎡,138.9㎡,1種(製品),エポキシシンクリッチプライマー(有機), 124.4	1.000	基	1,368,032	1,368,032	歩A・単A S単 93号
S40028 塗装費(除塵設備)工場 その他,一,97,14.5,4.1,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色	1.000	基	147,448	147,448	歩A・単A S単 98号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	303,096	303,096	歩A・単A X単 31号
Y00001 【見積】X要素:4.1m2で5〜40m2の範囲外となる					
合 計				1,818,576	
計 (1) (直接費対象分)				1,515,480	
計 (2) (間接費対象分)				303,096	
・・・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 3・4号除塵機 レーキ形 定置回動式 B2.7m×B4.75m	1.000	式	1,987,000	1,987,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体,レーキ形定置回動式(Xの範囲5〜40㎡),97%,有,9.3㎡,0.0㎡,1種(製品),エポキシシンクリッチプライマー(有機),0.0	2.000	基	890,117	1,780,234	歩A・単A S単 94号
S40028 塗装費(除塵設備)工場 除塵機本体,レーキ形定置回動式(Xの範囲5〜40㎡),97,0.0,9.3,エポキシ・ポ リウレタン樹脂系,淡彩色	2.000	基	103,555	207,110	歩A・単A S単 99号
X40015 工場管理費 除塵設備,20%,	1.000	式	397,469	397,469	歩A・単A X単 32号
合 計				2,384,813	
計 (1) (直接費対象分)				1,987,344	
計 (2) (間接費対象分)				397,469	
・・・ 搬送設備	1.000	式		13,391,000	
・・・ 材料費 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	1,321,000	1,321,000	1 式当たり
S40001 ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	997.000	kg	614	612,158	歩A・単A S単 14号
S40001 配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A〜200A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	43.000	kg	1,062	45,666	歩A・単A S単 30号
S40001 配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 150〜300A,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	79.000	kg	1,111	87,769	歩A・単A S単 31号
S40001 一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm〜11mm 1500≦W<1829,鋼板,ステンレスクワット鋼板,ヘビ- H 1,1 2	21.000	kg	116	2,436	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6〜8mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	135.000	kg	114	15,390	歩A・単A S単 33号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6〜9mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	111.000	kg	114	12,654	歩A・単A S単 34号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	879.000	kg	114	100,206	歩A・単A S単 35号
S40001 機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉A,15	19.000	kg	221	4,199	歩A・単A S単 36号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第320号工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下,炭素鋼,鋼ダライ粉A,15	28.000	kg	221	6,188	歩A・単A S単 36号
X40008	除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,	1.000	式	195,067	195,067	歩A・単A X単 13号
X40012	除塵設備部品費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%,	1.000	式	141,867	141,867	歩A・単A X単 18号
X40001	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,	1.000	式	97,356	97,356	歩A・単A X単 4号
合 計					1,320,956	
・・・材料費 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m		1.000	式	1,327,000	1,327,000	1式当たり
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	130.000	kg	114	14,820	歩A・単A S単 33号
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	144.000	kg	114	16,416	歩A・単A S単 34号
S40001	一般構造用等辺山形鋼 SS400 130mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	59.000	kg	134	7,906	歩A・単A S単 37号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	137.000	kg	114	15,618	歩A・単A S単 35号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	472.000	kg	115	54,280	歩A・単A S単 38号
S40001	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	19.000	kg	115	2,185	歩A・単A S単 39号
S40001	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=250～300mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H 1,10	385.000	kg	117	45,045	歩A・単A S単 40号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	753.000	kg	614	462,342	歩A・単A S単 14号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンス鋼板,ステンス新断,12	92.000	kg	827	76,084	歩A・単A S単 15号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	40.000	kg	854	34,160	歩A・単A S単 19号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm,ステンス棒鋼,ステンス新断,20	19.000	kg	854	16,226	歩A・単A S単 19号
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 150～300A,ステンス鋼管,ステンス新断,10	44.000	kg	1,111	48,884	歩A・単A S単 31号
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 350～500A,ステンス鋼管,ステンス新断,10	76.000	kg	1,276	96,976	歩A・単A S単 41号
X40008	除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,	1.000	式	196,007	196,007	歩A・単A X単 14号
X40012	除塵設備部品費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%,	1.000	式	142,551	142,551	歩A・単A X単 19号
X40001	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,	1.000	式	97,825	97,825	歩A・単A X単 5号
合 計					1,327,325	
・・・機器類 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m		1.000	式	4,272,000	4,272,000	1式当たり
S40006	サイクロモータブーリ CPM2-6145EP-87 1.5kW Wヘリカルゴムライニング付 900幅用 20m/mi	1.000	個	1,285,600	1,285,600	歩A・単A S単 66号
S40006	デークアップユニット CM-UCT211D1	2.000	個	20,000	40,000	歩A・単A S単 67号
S40006	ピローユニット CM-UCP208D1	2.000	個	14,000	28,000	歩A・単A S単 68号
S40006	コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000 (エンドレス代含まず)	1.000	個	631,000	631,000	歩A・単A S単 69号
S40006	ヘッドクリーナ NVC-900H2B	1.000	個	491,000	491,000	歩A・単A S単 70号
S40006	キャリアローラ JC-320-90 20° 3ロー	13.000	個	62,000	806,000	歩A・単A S単 71号
S40006	自動調芯キャリアローラ JAC-T-320-90 20° 3ロー	2.000	個	277,000	554,000	歩A・単A S単 72号
S40006	リターンローラ JR-900	6.000	個	29,000	174,000	歩A・単A S単 73号
S40006	自動調芯リターンローラ JAR-T-900	1.000	個	262,000	262,000	歩A・単A S単 74号
合 計					4,271,600	
・・・機器類 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m		1.000	式	1,862,000	1,862,000	1式当たり
S40006	サイクロモータブーリ CPM1-6125-EP-59 0.75k Wヘリカルゴムライニング付 500幅用 24m/mi	1.000	個	867,900	867,900	歩A・単A S単 75号
S40006	デークアップユニット CM-UCT211D1	2.000	個	20,000	40,000	歩A・単A S単 67号
S40006	ピローユニット CM-UCP208D1	2.000	個	14,000	28,000	歩A・単A S単 68号
S40006	コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400 (ヒレピッチ500) (エンドレス代含まず)	1.000	個	328,000	328,000	歩A・単A S単 76号
S40006	キャリアローラ YC-230-50 30° 2ロー	13.000	個	46,000	598,000	歩A・単A S単 77号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計				1,861,900	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備) 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	1,623,000	1,623,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) , 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 11.2㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡3, 0.00人, 48.0%, , , 1基, 1.00,	1.000	基	1,623,228	1,623,228	歩A・単A S単 86号
X40014 間接労務費 除塵設備, 75%,	1.000	式	1,217,421	1,217,421	歩A・単A X単 23号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	568,130	568,130	歩A・単A X単 33号
合 計				3,408,779	
計 (1) (直接費対象分)				1,623,228	
計 (2) (間接費対象分)				1,785,551	
・ ・ ・ 製作費 (搬送設備) 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	1,520,000	1,520,000	1 式当たり
S40018 除塵設備製作工 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) , 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 5.6㎡, 0.0㎡, 0.0㎡3, 0.00人, 43.0%, , , 1基, 1.00,	1.000	基	1,520,223	1,520,223	歩A・単A S単 87号
X40014 間接労務費 除塵設備, 75%,	1.000	式	1,140,167	1,140,167	歩A・単A X単 24号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	532,078	532,078	歩A・単A X単 34号
合 計				3,192,468	
計 (1) (直接費対象分)				1,520,223	
計 (2) (間接費対象分)				1,672,245	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 水平ベルトコンベヤ B0.900m×機長12.400m	1.000	式	764,000	764,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4〜25㎡) , 48%, 有, 11.2㎡, 0.0㎡, 1種(製品) , エポキシソリッドプライマー(有機) , 0.0	1.000	基	467,045	467,045	歩A・単A S単 95号
S40028 塗装費(除塵設備)工場 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4〜25㎡) , 48, 0.0, 11.2, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	1.000	基	296,811	296,811	歩A・単A S単 100号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	152,771	152,771	歩A・単A X単 35号
合 計				916,627	
計 (1) (直接費対象分)				763,856	
計 (2) (間接費対象分)				152,771	
・ ・ ・ 塗装費 (除塵機本体・搬送設備) 傾斜ベルトコンベヤ B0.500m×機長11.200m	1.000	式	702,000	702,000	1 式当たり
S40027 素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他, 一, 43%, 有, 5.6㎡, 54.2㎡, 1種(製品) , エポキシソリッドプライマー(有機) , 0.0	1.000	基	184,068	184,068	歩A・単A S単 96号
S40028 塗装費(除塵設備)工場 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ(Xの範囲4〜15㎡) , 30, 0.0, 5.6, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色	1.000	基	212,193	212,193	歩A・単A S単 101号
X40015 工場管理費 除塵設備, 20%,	1.000	式	79,252	79,252	歩A・単A X単 36号
S02116 ステンレス酸洗い費 , , (材料・工数込み)	41.940	㎡	7,300	306,162	歩A・単A S単 2号
合 計				781,675	
計 (1) (直接費対象分)				702,423	
計 (2) (間接費対象分)				79,252	
・ 架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式		4,535,000	
・ ・ 架台等製作工・付属設備製作工	1.000	式		4,535,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 製作費 (架台・付属設備) 点検架台	1.000	式	2,633,000	2,633,000	1 式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	47.000	kg	113	5,311	歩A・単A S単 42号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm≦11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	101.000	kg	116	11,716	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm≦25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	303.000	kg	116	35,148	歩A・単A S単 43号
S40001 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50≦75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	33.000	kg	160	5,280	歩A・単A S単 44号
S40001 縞鋼板無規格 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	1,346.000	kg	150	201,900	歩A・単A S単 45号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6≦9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	134.000	kg	114	15,276	歩A・単A S単 34号
S40001 一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	466.000	kg	114	53,124	歩A・単A S単 35号
S40001 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125≦200mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	4,282.000	kg	117	500,994	歩A・単A S単 46号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15	150.000	kg	439	65,850	歩A・単A S単 47号
S40001 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A≦125A, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15	284.000	kg	669	189,996	歩A・単A S単 48号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	140,997	140,997	歩A・単A X単 6号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	74.800	kg	1,850	138,380	歩A・単A S単 79号
S40013 レジンカプセル R16-N	120.000	個	401	48,120	歩A・単A S単 80号
S40013 配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 25A	3.000	kg	413	1,239	歩A・単A S単 81号
S40013 配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 40A	11.000	kg	430	4,730	歩A・単A S単 82号
X40003 鋼製付属設備製作工 管理橋, 0.5≦x≦10.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, , 7160	1.000	基	1,215,132	1,215,132	歩A・単A X単 8号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	1.000	式	729,079	729,079	歩A・単A X単 25号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	1.000	式	486,053	486,053	歩A・単A X単 37号
合 計				3,848,325	
計 (1) (直接費対象分)				2,633,193	
計 (2) (間接費対象分)				1,215,132	
・・・ 製作費 (架台・付属設備) タラップ	1.000	式	108,000	108,000	1 式当たり
S40001 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm≦11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ- H 1, 12	4.000	kg	116	464	歩A・単A S単 32号
S40001 一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100mm×75mm×7≦10mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	8.000	kg	170	1,360	歩A・単A S単 49号
S40001 一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6≦9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10	81.000	kg	114	9,234	歩A・単A S単 34号
S40001 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm≦25mm, 棒鋼, 鋼グライ粉A, 20	12.000	kg	176	2,112	歩A・単A S単 50号
X40001 補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,	1.000	式	1,712	1,712	歩A・単A X単 7号
S40013 ステンレスボルト・ナット SUS304	0.300	kg	1,850	555	歩A・単A S単 79号
X40003 鋼製付属設備製作工 タラップ, 0.1≦x≦5.0, 0.00, 0.00, 1基, 1.00, , 105	1.000	基	92,214	92,214	歩A・単A X単 9号
X40014 間接労務費 鋼製付属設備, 60%,	1.000	式	55,328	55,328	歩A・単A X単 26号
X40015 工場管理費 鋼製付属設備, 25%,	1.000	式	36,886	36,886	歩A・単A X単 38号
合 計				199,865	
計 (1) (直接費対象分)				107,651	
計 (2) (間接費対象分)				92,214	
・・・ 塗装費 (架台・付属設備) 点検架台	1.000	式	1,662,000	1,662,000	1 式当たり
S40025 素地調整費 (除塵設備【積上】、鋼製付属) 工場 1種 (製品), エポキシソリッドプライマー (有機), 215.3㎡	215.300	㎡	3,312	713,074	歩A・単A S単 88号
S40026 塗装費 (除塵設備、鋼製付属) 工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色, 215.3	215.300	㎡	4,406	948,612	歩A・単A S単 90号

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				15,903,000	
・輸送費	1.000	式		1,247,000	
・ ・輸送費	1.000	式		1,247,000	
・ ・ ・輸送費	1.000	式	1,247,000	1,247,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (除塵設備) 除塵設備, 37.199[各単位], 420km, , , , , ,	1.000	式	1,050,000	1,050,000	歩A・単A S単 102号
S41002 輸送費 (鋼製付属設備) 鋼製付属設備, 7.237[各単位], 420km, , , , , ,	1.000	式	197,000	197,000	歩A・単A S単 103号
合 計				1,247,000	
・除塵設備据付工	1.000	式		8,204,000	
・ ・除塵機本体	1.000	式		6,337,000	
・ ・ ・除塵機本体据付工	1.000	式	6,337,000	6,337,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 (1号除塵機) 除塵機本体, レーキ形定置回動式, スクリーン面積 (5㎡以上40㎡以下), 6.6㎡ , 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, なし, 1基, 1.00,	1.000	基	1,394,785	1,394,785	歩A・単A S単 104号
S41011 除塵設備据付工 (2号除塵機) その他, その他, 一, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 30.00人, 7.50人, , 1基, 1.00,	1.000	基	1,136,790	1,136,790	歩A・単A S単 105号
S41011 除塵設備据付工 (3・4号除塵機) 除塵機本体, レーキ形定置回動式, スクリーン面積 (5㎡以上40㎡以下), 9.3㎡ , 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, なし, 2基, 0.95,	2.000	基	1,619,982	3,239,964	歩A・単A S単 106号
X41006 据付間接費 除塵設備, 110%,	1.000	式	5,400,182	5,400,182	歩A・単A X単 52号
X41003 据付材料費 除塵設備, , , , , レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備,	1.000	式	452,670	452,670	歩A・単A X単 46号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備, 2%,	1.000	式	113,167	113,167	歩A・単A X単 41号
合 計				11,737,558	
計 (1) (直接費対象分)				6,337,376	
計 (2) (間接費対象分)				5,400,182	
・ ・搬送設備	1.000	式		1,783,000	
・ ・ ・搬送設備据付工	1.000	式	1,756,000	1,756,000	1 式当たり
S41011 除塵設備据付工 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) , 0.0㎡, 0 .0㎡, 0.0㎡, 11.2㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, , 1基, 1.00,	1.000	基	896,435	896,435	歩A・単A S単 107号
S41011 除塵設備据付工 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) , 0.0㎡, 0 .0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 5.6㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, , 1基, 1.00,	1.000	基	702,649	702,649	歩A・単A S単 108号
X41006 据付間接費 除塵設備, 110%,	1.000	式	1,496,209	1,496,209	歩A・単A X単 53号
X41003 据付材料費 除塵設備, , , , , レーキ回動形・ネット形, 搬送・貯留設備,	1.000	式	125,418	125,418	歩A・単A X単 47号
X41002 補助材料費 (据付) 除塵設備, 2%,	1.000	式	31,355	31,355	歩A・単A X単 42号
合 計				3,252,066	
計 (1) (直接費対象分)				1,755,857	
計 (2) (間接費対象分)				1,496,209	
・ ・ ・傾斜コンベア基礎コンクリート	0.900	m3	30,000	27,000	1 m3当たり
SQP311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, 一, 一般養生, 一, 無し, 一, , 18-8-40 (高炉 B) W/C65%	1.000	m3	29,550	29,550	歩A・単A S単 115号
合 計				29,550	
・ ・傾斜コンベア基礎工	1.000	式		84,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 床堀	1.000	式	3,000	3,000	1 式当たり
SA0103 SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	11.000	m3	277.6	3,054	歩A・単A S単 111号
合 計				3,054	
・ ・ ・ 埋戻	1.000	式	15,000	15,000	1 式当たり
SA0102 SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	6.000	m3	267.3	1,604	歩A・単A S単 110号
S01041 人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(1)	6.000	m3	2,215	13,290	歩A・単A S単 1号
合 計				14,894	
・ ・ ・ 基面整正	1.000	式	5,000	5,000	1 式当たり
SA0151 SP 基面整正 基面整正	11.000	m ²	452.9	4,982	歩A・単A S単 112号
合 計				4,982	
・ ・ ・ 基礎砕石	1.000	m ²	2,000	2,000	1 m ² 当たり
SQP301 SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0 mm	1.000	m ²	1,729	1,729	歩A・単A S単 114号
合 計				1,729	
・ ・ ・ 基礎コンクリート	1.000	m3	30,000	30,000	1 m3当たり
SQP311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m3	29,500	29,500	歩A・単A S単 116号
合 計				29,500	
・ ・ ・ 型枠工	1.000	m ²	11,000	11,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	歩A・単A S単 113号
合 計				11,260	
・ ・ ・ 調整コンクリート	0.100	m3	30,000	3,000	1 m3当たり
SQP311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,,18-8-25(20)(高炉B) W/C65%	1.000	m3	29,550	29,550	歩A・単A S単 117号
合 計				29,550	
・ ・ ・ 型枠工	0.400	m ²	11,000	4,000	1 m ² 当たり
SA0312 SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	歩A・単A S単 113号
合 計				11,260	
・ ・ ・ 鉄筋金網	0.070	ton	161,000	11,000	1 ton当たり
S02116 鉄筋金網 D13×250×250 SD295,,	1.000	ton	161,000	161,000	歩A・単A S単 3号
合 計				161,000	
・ 架台等据付工・付属設備据付工	1.000	式		529,000	
・ ・ 架台等据付工	1.000	式		479,000	
・ ・ ・ 架台据付工	1.000	式	479,000	479,000	1 式当たり

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
X41004 鋼製付属設備据付工 管理橋, 0.5 ≤ x ≤ 10.0, 0.00, 1 基, 1.00,, 7236.7	1.000	基	474,098	474,098	歩A・単A X単 48号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式	262,094	262,094	歩A・単A X単 54号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式	4,648	4,648	歩A・単A X単 43号
合 計				740,840	
計 (1) (直接費対象分)				478,746	
計 (2) (間接費対象分)				262,094	
・ 付属設備据付工	1.000	式		50,000	
・ ・ 付属設備据付工	1.000	式	50,000	50,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 タラップ, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00,, 104.3	1.000	基	49,697	49,697	歩A・単A X単 49号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式	27,446	27,446	歩A・単A X単 55号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式	487	487	歩A・単A X単 44号
合 計				77,630	
計 (1) (直接費対象分)				50,184	
計 (2) (間接費対象分)				27,446	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		3,203,000	
・ ・ 既設設備等撤去工	1.000	式		3,203,000	
・ ・ ・ 除塵設備撤去工	1.000	式	3,091,000	3,091,000	1 式当たり
S41011 除塵設備撤去 その他, その他, 一, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 80.00人, 20.00人,, 1基, 1.00,	1.000	基	3,031,440	3,031,440	歩A・単A S単 109号
X41006 据付間接費 除塵設備, 110%,	1.000	式	2,836,416	2,836,416	歩A・単A X単 56号
X41002 補助材料費(据付) 除塵設備, 2%,	1.000	式	59,440	59,440	歩A・単A X単 45号
合 計				5,927,296	
計 (1) (直接費対象分)				3,090,880	
計 (2) (間接費対象分)				2,836,416	
・ ・ ・ 金属くず運搬	18.600	ton	6,000	112,000	1 ton当たり
S19003 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外),, 積込・取卸, 0.0, 0.0	1.000	ton	6,490	6,490	歩A・単A S単 13号
合 計				6,490	
・ 直接経費	1.000	式		1,743,000	
・ ・ 直接経費	1.000	式		1,743,000	
・ ・ ・ 直接経費 除塵機据付	1.000	式	1,160,000	1,160,000	1 式当たり
S16002 ラフレシクルーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)] , 60～65t吊, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 12時間を超え18時 間以下の場合	12.000	日	74,347	892,164	歩A・単A S単 6号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転 1 日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 12時間を超 え18時間以下の場合	21.000	日	3,912	82,152	歩A・単A S単 7号
S16004 発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ﾃﾞｲｾﾞﾙエンジン駆動), 45KVA, あり	21.000	日	7,764	163,044	歩A・単A S単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	22,747	22,747	歩A・単A X単 50号
合 計				1,160,107	

SK05H

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02116	*** S単ー 2号 ***					
	ステンレス酸洗い費					
	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)		m ²	7,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 3号 ***					
	鉄筋金網					
	鉄筋金網 D13×250×250 SD295,,		ton	161,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	正角材 (松1等)					
	正角材 (松1等) 長4厚15〜18幅15〜18cm,,		m3	68,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	-35,000		歩A・単A
S16002	*** S単ー 6号 ***					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)]					
	ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(2次)] ,60〜65t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,12時間を超え18時間以下の場合		日	74,347		歩A・単A
S16002	*** S単ー 7号 ***					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,12時間を超え18時間以下の場合		日	3,912		歩A・単A
S16004	*** S単ー 8号 ***					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)]					
	発動発電機[D駆動・〜超低・排対型(〜3次)] 発動発電機(ﾃﾞｨｰｾﾞﾙエンジン駆動),45KVA,あり		日	7,764		歩A・単A
S18005	*** S単ー 9号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,202		歩A・単A
S18005	*** S単ー 10号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,580		歩A・単A
S18006	*** S単ー 11号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 22,作業時排水,7以上〜30未満,発動発電機,あり		箇所	157,486		歩A・単A
S18007	*** S単ー 12号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり		箇所	50,313		歩A・単A
S19003	*** S単ー 13号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,40kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	6,490		歩A・単A
S40001	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm〜7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	614		歩A・単A
S40001	*** S単ー 15号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm〜9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	827		歩A・単A
S40001	*** S単ー 16号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm〜14mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	838		歩A・単A
S40001	*** S単ー 17号 ***					
	ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm〜25mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12		kg	849		歩A・単A
S40001	*** S単ー 18号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg	866		歩A・単A
S40001	*** S単ー 19号 ***					
	ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm〜100mm,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20		kg	854		歩A・単A
S40001	*** S単ー 20号 ***					
	ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38〜75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10		kg	1,023		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	*** S単ー 21号 *** ステンレス平鋼					
	SUS304 9mm×90mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,012		歩A・単A
S40001	*** S単ー 22号 *** ステンレス角鋼					
	SUS304 16mm×16mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	1,106		歩A・単A
S40001	*** S単ー 23号 *** ステンレス角鋼					
	SUS304 25mm×25mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	1,198		歩A・単A
S40001	*** S単ー 24号 *** ステンレス角鋼					
	SUS304 28mm×28mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	1,198		歩A・単A
S40001	*** S単ー 25号 *** ステンレス不等辺山形鋼					
	SUS304 100mm×75mm×7~10mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,276		歩A・単A
S40001	*** S単ー 26号 *** ステンレス溝形鋼					
	SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,100		歩A・単A
S40001	*** S単ー 27号 *** ステンレス溝形鋼					
	SUS304 200mm×100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,100		歩A・単A
S40001	*** S単ー 28号 *** ステンレスH形鋼					
	SUS304 t ≤30mm H=125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,276		歩A・単A
S40001	*** S単ー 29号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材					
	S45C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15		kg	223		歩A・単A
S40001	*** S単ー 30号 *** 配管用ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TP Sch40 125A~200A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	1,062		歩A・単A
S40001	*** S単ー 31号 *** 配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TPY Sch40 150~300A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	1,111		歩A・単A
S40001	*** S単ー 32号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ8mm~11mm 1500 ≤ W < 1829, 鋼板, ステンレスクワッド 鋼板, ヘビ- H 1, 12		kg	116		歩A・単A
S40001	*** S単ー 33号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 65mm×6~8mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	114		歩A・単A
S40001	*** S単ー 34号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 75mm×6~9mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	114		歩A・単A
S40001	*** S単ー 35号 *** 一般構造用溝形鋼					
	SS400 150mm×75mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	114		歩A・単A
S40001	*** S単ー 36号 *** 機械構造用炭素鋼鋼材					
	S35C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15		kg	221		歩A・単A
S40001	*** S単ー 37号 *** 一般構造用等辺山形鋼					
	SS400 130mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	134		歩A・単A
S40001	*** S単ー 38号 *** 一般構造用溝形鋼					
	SS400 180mm×75mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	115		歩A・単A
S40001	*** S単ー 39号 *** 一般構造用溝形鋼					
	SS400 200mm×80~90mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	115		歩A・単A
S40001	*** S単ー 40号 *** 一般構造用H形鋼					
	SS400 t ≤30mm H=250~300mm, 形鋼, 平鋼, ヘビ- H 1, 10		kg	117		歩A・単A
S40001	*** S単ー 41号 *** 配管用大径ステンレス鋼鋼管					
	SUS304TPY Sch40 350~500A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	1,276		歩A・単A
S40001	*** S単ー 42号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [〃] 鋼板, へ [〃] -H 1, 12 *** S単ー 43号 ***		kg	113		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板) 一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm〜25mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンスクラット [〃] 鋼板, へ [〃] -H 1, 12 *** S単ー 44号 ***		kg	116		歩A・単A
S40001	一般構造用平鋼 一般構造用平鋼 SS400 9mm×50〜75mm, 形鋼、平鋼, へ [〃] -H 1, 10 *** S単ー 45号 ***		kg	160		歩A・単A
S40001	縞鋼板無規格 縞鋼板無規格 厚さ6.0mm, 鋼板、ステンスクラット [〃] 鋼板, へ [〃] -H 1, 12 *** S単ー 46号 ***		kg	150		歩A・単A
S40001	一般構造用H形鋼 一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125〜200mm, 形鋼、平鋼, へ [〃] -H 1, 10 *** S単ー 47号 ***		kg	117		歩A・単A
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 炭素鋼, 鋼 [〃] ライ粉A, 15 *** S単ー 48号 ***		kg	439		歩A・単A
S40001	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A〜125A, 炭素鋼, 鋼 [〃] ライ粉A, 15 *** S単ー 49号 ***		kg	669		歩A・単A
S40001	一般構造用不等辺山形鋼 一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100mm×75mm×7〜10mm, 形鋼、平鋼, へ [〃] -H 1, 10 *** S単ー 50号 ***		kg	170		歩A・単A
S40001	一般構造用圧延棒鋼 一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm〜25mm, 棒鋼, 鋼 [〃] ライ粉A, 20 *** S単ー 51号 ***		kg	176		歩A・単A
S40006	サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B 1.5kW, i=273, ト [〃] クリミツ [〃] , フ [〃] レーキ付、屋外 *** S単ー 52号 ***		個	909,300		歩A・単A
S40006	テークアップユニット テークアップユニット C-UCT316-D1 *** S単ー 53号 ***		個	98,000		歩A・単A
S40006	テークアップユニット テークアップユニット CM-UCT316-D1 *** S単ー 54号 ***		個	95,000		歩A・単A
S40006	レーキ用チェーン レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152.4, 片側全数:120リンク *** S単ー 55号 ***		個	3,270,000		歩A・単A
S40006	レーキ用チェーンスプロケット レーキ用チェーンスプロケット FCD600相当, P=152.4, NT=11 *** S単ー 56号 ***		個	560,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーンスプロケット 伝動用チェーンスプロケット RS120-1C, NT=32 *** S単ー 57号 ***		個	87,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーンスプロケット 伝動用チェーンスプロケット RS120-1B, NT=19 *** S単ー 58号 ***		個	25,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーン 伝動用チェーン RS120, 122リンク *** S単ー 59号 ***		個	94,000		歩A・単A
S40006	サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B 1.1kW, i=195, ト [〃] クリミツ [〃] , フ [〃] レーキ付、屋外 *** S単ー 60号 ***		個	749,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーンスプロケット 伝動用チェーンスプロケット RS100-1C, NT=36 *** S単ー 61号 ***		個	62,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーンスプロケット 伝動用チェーンスプロケット RS100-1B, NT=15 *** S単ー 62号 ***		個	12,000		歩A・単A
S40006	伝動用チェーン 伝動用チェーン RS100, 142リンク *** S単ー 63号 ***		個	63,000		歩A・単A
S40006	サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B 2.2kW, i=273, ト [〃] クリミツ [〃] , フ [〃] レーキ付、屋外		個	975,000		歩A・単A

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 64号 *** 伝動用チェーン sprocket					
	伝動用チェーン sprocket RS120-1C, NT=36		個	104,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 65号 *** 伝動用チェーン sprocket					
	伝動用チェーン sprocket RS120-1B, NT=15		個	17,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 66号 *** サイクロモーターブリー CPM2-6145EP-87					
	サイクロモーターブリー CPM2-6145EP-87 1.5kW Wヘリカルゴムライニング付 900幅用 20m/mi		個	1,285,600		歩A・単A
S40006	*** S単ー 67号 *** テークアップユニット					
	テークアップユニット CM-UCT211D1		個	20,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 68号 *** ビローユニット					
	ビローユニット CM-UCP208D1		個	14,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 69号 *** コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000					
	コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000 (エンドレス代含まず)		個	631,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 70号 *** ヘッドクリーナ					
	ヘッドクリーナ NVC-900H2B		個	491,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 71号 *** キャリアローラ					
	キャリアローラ JC-320-90 20° 3ロー		個	62,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 72号 *** 自動調芯キャリアローラ					
	自動調芯キャリアローラ JAC-T-320-90 20° 3ロー		個	277,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 73号 *** リターンローラ					
	リターンローラ JR-900		個	29,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 74号 *** 自動調芯リターンローラ					
	自動調芯リターンローラ JAR-T-900		個	262,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 75号 *** サイクロモーターブリー CPM1-6125-EP-59					
	サイクロモーターブリー CPM1-6125-EP-59 0.75k Wヘリカルゴムライニング付 500幅用 24m/mi		個	867,900		歩A・単A
S40006	*** S単ー 76号 *** コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400					
	コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400 (ヒレピッチ500) (エンドレス代含まず)		個	328,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 77号 *** キャリアローラ					
	キャリアローラ YC-230-50 30° 2ロー		個	46,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 78号 *** 機側操作盤					
	機側操作盤 SUS 屋外自立閉鎖形 1200×2000×600		面	12,990,000		歩A・単A
S40013	*** S単ー 79号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		歩A・単A
S40013	*** S単ー 80号 *** レジンカプセル					
	レジンカプセル R16-N		個	401		歩A・単A
S40013	*** S単ー 81号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 25A		kg	413		歩A・単A
S40013	*** S単ー 82号 *** 配管用炭素鋼鋼管					
	配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 40A		kg	430		歩A・単A
S40018	*** S単ー 83号 *** 除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 除塵機本体, レーキ形定置回転式, スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下), 6.6㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 96.6%, 60mm, 電動式, 1基, 1.00,		基	5,766,645		歩A・単A
S40018	*** S単ー 84号 *** 除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 その他, その他, ー, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 130.60人, 10		基	4,270,620		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0.0%, , , 1基, 1.00,					
	*** S単ー 85号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 除塵機本体, レーキ形定置回転式, スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下), 9.3㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 100.0%, 80mm, 電動式, 2基, 0.95,		基	6,464,790		歩A・単A
	*** S単ー 86号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, コンベヤ面積(4㎡以上25㎡以下), 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 11.2㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 48.0%, , , 1基, 1.00,		基	1,623,228		歩A・単A
	*** S単ー 87号 ***					
S40018	除塵設備製作工					
	除塵設備製作工 搬送設備, 傾斜ベルトコンベヤ, コンベヤ面積(4㎡以上15㎡以下), 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 5.6㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 43.0%, , , 1基, 1.00,		基	1,520,223		歩A・単A
	*** S単ー 88号 ***					
S40025	素地調整費(除塵設備【積上】, 鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 215.3㎡		㎡	3,312		歩A・単A
	*** S単ー 89号 ***					
S40025	素地調整費(除塵設備【積上】, 鋼製付属)工場					
	素地調整費(水門【積上】, 鋼製付属)工場 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 3.1㎡		㎡	10,316		歩A・単A
	*** S単ー 90号 ***					
S40026	塗装費(除塵設備、鋼製付属)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色, 215.3		㎡	4,406		歩A・単A
	*** S単ー 91号 ***					
S40026	塗装費(除塵設備、鋼製付属)工場【積上】					
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色, 3.1		㎡	32,422		歩A・単A
	*** S単ー 92号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体, レーキ形定置回転式(Xの範囲5~40㎡), 100%, 有, 6.6㎡, 0.0㎡, 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 0.0		基	626,340		歩A・単A
	*** S単ー 93号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他, -, 97%, 有, 0.0㎡, 138.9㎡, 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 124.4		基	1,368,032		歩A・単A
	*** S単ー 94号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体, レーキ形定置回転式(Xの範囲5~40㎡), 97%, 有, 9.3㎡, 0.0㎡, 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 0.0		基	890,117		歩A・単A
	*** S単ー 95号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25㎡), 48%, 有, 11.2㎡, 0.0㎡, 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 0.0		基	467,045		歩A・単A
	*** S単ー 96号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場					
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他, -, 43%, 有, 5.6㎡, 54.2㎡, 1種(製品), エポキシソリッドグリップライナー(有機), 0.0		基	184,068		歩A・単A
	*** S単ー 97号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場					
	塗装費(除塵設備)工場 その他, -, 100, 15.9, 6.6, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色		基	154,092		歩A・単A
	*** S単ー 98号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場					
	塗装費(除塵設備)工場 その他, -, 97, 14.5, 4.1, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色		基	147,448		歩A・単A
	*** S単ー 99号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場					
	塗装費(除塵設備)工場 除塵機本体, レーキ形定置回転式(Xの範囲5~40㎡), 97, 0.0, 9.3, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色		基	103,555		歩A・単A
	*** S単ー 100号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場					
	塗装費(除塵設備)工場 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25㎡), 48, 0.0, 11.2, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色		基	296,811		歩A・単A
	*** S単ー 101号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場					

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,9%,		式	529,752		歩A・単A
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,9%,		式	468,780		歩A・単A
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,9%,		式	594,320		歩A・単A
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,9%,		式	97,356		歩A・単A
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	除塵設備,9%,		式	97,825		歩A・単A
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	140,997		歩A・単A
	*** X単一 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)					
	補助材料費(製作)					
	鋼製付属設備,13%,		式	1,712		歩A・単A
	*** X単一 8号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,7160		基	1,215,132		歩A・単A
	*** X単一 9号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工					
	鋼製付属設備製作工					
	タラップ,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,105		基	92,214		歩A・単A
	*** X単一 10号 ***					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,		式	1,139,252		歩A・単A
	*** X単一 11号 ***					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,		式	1,008,129		歩A・単A
	*** X単一 12号 ***					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,		式	1,278,108		歩A・単A
	*** X単一 13号 ***					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,		式	195,067		歩A・単A
	*** X単一 14号 ***					
X40008	除塵設備副部材費					
	除塵設備副部材費					
	搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,		式	196,007		歩A・単A
	*** X単一 15号 ***					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,		式	759,502		歩A・単A
	*** X単一 16号 ***					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,		式	672,086		歩A・単A
	*** X単一 17号 ***					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,		式	852,072		歩A・単A
	*** X単一 18号 ***					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%,		式	141,867		歩A・単A
	*** X単一 19号 ***					
X40012	除塵設備部品費					
	除塵設備部品費					
	搬送設備,水平ベルトコンベヤ,16%,		式	142,551		歩A・単A
	*** X単一 20号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	除塵設備,75%,		式	4,324,984		歩A・単A
	*** X単一 21号 ***					
X40014	間接労務費					
	間接労務費					
	除塵設備,75%,		式	3,202,965		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	*** X単－ 22号 *** 間接労務費					
	間接労務費 除塵設備, 75%,		式	9,697,185		歩A・単A
	*** X単－ 23号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 除塵設備, 75%,		式	1,217,421		歩A・単A
	*** X単－ 24号 *** 間接労務費					
	間接労務費 除塵設備, 75%,		式	1,140,167		歩A・単A
X40014	*** X単－ 25号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,		式	729,079		歩A・単A
	*** X単－ 26号 *** 間接労務費					
X40014	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,		式	55,328		歩A・単A
	*** X単－ 27号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	2,018,326		歩A・単A
X40015	*** X単－ 28号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	1,494,717		歩A・単A
	*** X単－ 29号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	4,525,353		歩A・単A
	*** X単－ 30号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	156,086		歩A・単A
X40015	*** X単－ 31号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	303,096		歩A・単A
	*** X単－ 32号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	397,469		歩A・単A
	*** X単－ 33号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	568,130		歩A・単A
X40015	*** X単－ 34号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	532,078		歩A・単A
	*** X単－ 35号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	152,771		歩A・単A
	*** X単－ 36号 *** 工場管理費					
	工場管理費 除塵設備, 20%,		式	79,252		歩A・単A
X40015	*** X単－ 37号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	486,053		歩A・単A
	*** X単－ 38号 *** 工場管理費					
X40015	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	36,886		歩A・単A
	*** X単－ 39号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	415,422		歩A・単A
X40015	*** X単－ 40号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	33,122		歩A・単A
	*** X単－ 41号 *** 補助材料費(据付)					
X41002	補助材料費(据付) 除塵設備, 2%,		式	113,167		歩A・単A
	*** X単－ 42号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付) 除塵設備, 2%,		式	31,355		歩A・単A
X41002	*** X単－ 43号 *** 補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					
	補助材料費(据付)					

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	ステンレス酸洗い費		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレス酸洗い費 ,,(材料・工数込み)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	施設機械資材(Kコード) K78021		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	1.000	m ²	7,300	7,300	
	合 計				7,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,300	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	鉄筋金網		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋金網 D13×250×250 SD295,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96005	鉄筋金網 D13×250×250 SD295	1.000	ton	161,000	161,000	
	合 計				161,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				161,000	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	正角材(松1等)		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	正角材(松1等) 長4厚15~18幅15~18cm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) PQX245		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQX245	正角材(松1等) 長4厚15~18幅15~18cm	1.000	m3	68,000	68,000	
	合 計				68,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				68,000	
	*** S単- 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 金属くず -35,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1.000	ton	-35,000	-35,000	
	合 計				-35,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-35,000	
	*** S単一 6号 ***					
S16002	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] ,60～65t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,12時間を超え18時間以下の場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04609 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 12時間を超え18時間以下の場合				
M04609	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・排対型(2次)] 60～65t吊	1.330	供用日	55,900	74,347	
P34029	軽油 バトロ#給油	0.000	L	137	0	算出数量 1.000 各単位
	合 計				74,347	
	単 価		各単位		74,347	
Y00001	単位					
	*** S単一 7号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,12時間を超え18時間以下の場合			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	5.0 1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械経費算定基準値による 0.0 12時間を超え18時間以下の場合				
M27432	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,260	2,268	
P34029	軽油 バトロ#給油	12.000	L	137	1,644	算出数量 1.000 各単位
	合 計				3,912	
	単 価		各単位		3,912	
Y00001	単位					
	*** S単一 8号 ***					
S16004	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動),45KVA,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 45KVA		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)長期割引単価区分(賃料機械)	0.0 0.00 あり				
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量45kva	1.180	日	2,400	2,832	
P34029	軽油 バトロ#給油	36.000	L	137	4,932	算出数量 1.000 日
	合 計				7,764	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		日		7,764	
	*** S単ー 9号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バック給油	3.400	L	137	466	
	合 計				9,202	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		9,202	
	*** S単ー 10号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バック給油	2.200	L	137	301	
	合 計				10,580	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,580	
	*** S単ー 11号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 22,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	22		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上~30未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・超低・排対型(~3次)] 定格容量15kva	34.100	日	1,390	47,399	
P34029	軽油 バック給油	304.000	L	137	41,648	
R01001	土木一般世話役	0.880	人	36,210	31,865	
R01003	普通作業員	1.100	人	22,644	24,908	
Y00004	諸雑費	0.080		145,820	11,666	
	合 計				157,486	算出数量 1,000 箇所

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				157,486	
	*** S単ー 12号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,644	23,550	
F08063	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸｵﾌ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	10,700	2,782	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	35,088	8,421	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	137	3,973	
	合 計				50,313	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		50,313	
	*** S単ー 13号 ***					
S19003	輸送費 (仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 40kmまで, 片道計上, 計上する (敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m以内 40kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上する (敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46604	仮設材輸送運賃料金 40km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,990	4,990	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				6,490	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		6,490	
	*** S単ー 14号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード 2) 材料規格	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス鋼板 ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率 (%)	12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	614	614	
	合 計				614	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		614	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 15号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K06025		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	827	827	
	合 計				827	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		827	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 16号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06026		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ10mm～14mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm	1.000	kg	838	838	
	合 計				838	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		838	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 17号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06027		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 厚さ15mm～25mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 18号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K06061		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SUS304 径24mm以下		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	866	866	
	合 計				866	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		866	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 19号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06062		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 径25mm～100mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm	1.000	kg	854	854	
	合 計				854	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		854	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S 単 - 20号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06273		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,023	1,023	
	合 計				1,023	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,023	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S 単 - 21号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K96001		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×90mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	10.000				
K96001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×90mm	1.000	kg	1,012	1,012	
	合 計				1,012	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,012	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S 単 - 22号 ***					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料 (鋼材) コード	K06281		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 16mm×16mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス棒鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率 (%)	20.000				
K06281	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm	1.000	kg	1,106	1,106	
	合 計				1,106	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,106	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S 単 - 23号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96002 SUS304 25mm×25mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス棒鋼 ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K96002	ステンレス角鋼 SUS304 25mm×25mm	1.000	kg	1,198	1,198	
	合 計				1,198	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,198	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 24号 ***					
S40001	ステンレス角鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス角鋼 SUS304 28mm×28mm, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K96003 SUS304 28mm×28mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス棒鋼 ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	20.000				
K96003	ステンレス角鋼 SUS304 28mm×28mm	1.000	kg	1,198	1,198	
	合 計				1,198	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,198	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 25号 ***					
S40001	ステンレス不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06202 SUS304 100mm×75mm×7～10mm		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06202	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm	1.000	kg	1,276	1,276	
	合 計				1,276	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,276	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 26号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K06224 SUS304 150mm×75mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼 ステンレス新断		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm	1.000	kg	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,100	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
S40001	ステンレス溝形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96004		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 200mm×100mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96004	ステンレス溝形鋼 SUS304 200mm×100mm	1,000	kg	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		1,100	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	155	155	
	*** S単ー 28号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1,000	歩A 当たり算出
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125~200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06162		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 材料規格	SUS304 t ≦30mm H=125~200mm				
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼				
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125~200mm	1,000	kg	1,276	1,276	
	合 計				1,276	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		1,276	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	155	155	
	*** S単ー 29号 ***					
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1,000	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K08005		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	S45C 径150mm以下		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	炭素鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	鋼グライ粉A				
	5) 材料割増率(%)	15.000				
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下	1,000	kg	223	223	
	合 計				223	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		223	
K16142	スクラップ 鋼グライ粉A	1,000	kg	31	31	
	*** S単ー 30号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1,000	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A~200A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K14088		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304TP Sch40 125A~200A		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K14088	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A~200A	1,000	kg	1,062	1,062	
	合 計				1,062	算出数量 1,000 kg

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		kg		1,062	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単一 31号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 150～300A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K14113		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304TPY Sch40 150～300A		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K14113	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 150～300A	1.000	kg	1,111	1,111	
	合 計				1,111	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,111	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単一 32号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829, 鋼板、ステンレスラット鋼板、ヘビ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	-H 1, 12			深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01072		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 材料規格	SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦				
	3) 材料名	鋼板、ステンレスラット鋼板				
	4) スクラップの該当品目	ヘビ-H 1				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829	1.000	kg	116	116	
	合 計				116	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単一 33号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm, 形鋼、平鋼、ヘビ-H 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01139		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 65mm×6～8mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビ-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm	1.000	kg	114	114	
	合 計				114	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		114	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単一 34号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm, 形鋼、平鋼、ヘビ-H 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01140		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 75mm×6～9mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビ-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm	1.000	kg	114	114	
	合 計				114	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		114	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 35号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01194		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 150mm×75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm	1.000	kg	114	114	
	合 計				114	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		114	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 36号 ***					
S40001	機械構造用炭素鋼鋼材		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下, 炭素鋼, 鋼グライ粉A, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K08003		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	S35C 径150mm以下		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	炭素鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	鋼グライ粉A				
	5) 材料割増率(%)	15.000				
K08003	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下	1.000	kg	221	221	
	合 計				221	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		221	
K16142	スクラップ 鋼グライ粉A	1.000	kg	31	31	
	*** S単ー 37号 ***					
S40001	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 130mm, 形鋼、平鋼、ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01145		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 130mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01145	一般構造用等辺山形鋼 SS400 130mm	1.000	kg	134	134	
	合 計				134	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		134	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 38号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm, 形鋼、平鋼、ヘビーH 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01181		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 180mm×75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ヘビーH 1				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01181	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm	1.000	kg	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		115	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 39号 ***					
S40001	一般構造用溝形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01195		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)材料規格	SS400 200mm×80～90mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)スクラップの該当品目	へい-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm	1.000	kg	115	115	
	合 計				115	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		115	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 40号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm, 形鋼、平鋼, へい-H 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01253		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)材料規格	SS400 t ≦30mm H=250～300mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)スクラップの該当品目	へい-H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t ≦30mm H=250～300mm	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単ー 41号 ***					
S40001	配管用大径ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 350～500A, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K14114		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2)材料規格	SUS304TPY Sch40 350～500A		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3)材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K14114	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 350～500A	1.000	kg	1,276	1,276	
	合 計				1,276	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,276	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	155	155	
	*** S単ー 42号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000, 鋼板、ステンレスラット鋼板, へい-H 1, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)材料(鋼材)コード	K01071		夜間制約作業時間:0.0		
	2)材料規格	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		113	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単- 43号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000、鋼板、ステンスクラット 鋼板、ヘビ- H 1, 12			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:補正なし	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料(鋼材)コード	K01073				
	2)材料規格	SS400 厚さ12mm~25mm 1500・				
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板				
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	SS400 厚さ12mm~25mm 1500≦W≦2000	1.000	kg	116	116	
	合 計				116	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		116	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単- 44号 ***					
S40001	一般構造用平鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用平鋼			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	SS400 9mm×50~75mm、形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K01325		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	SS400 9mm×50~75mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K01325	一般構造用平鋼					
	SS400 9mm×50~75mm	1.000	kg	160	160	
	合 計				160	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		160	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単- 45号 ***					
S40001	縞鋼板無規格		kg		1.000	歩A 当たり算出
	縞鋼板無規格			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	厚さ6.0mm、鋼板、ステンスクラット 鋼板、ヘビ- H 1, 12			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K15102		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	厚さ6.0mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	鋼板、ステンスクラット 鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ヘビ- H 1				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K15102	縞鋼板無規格					
	厚さ6.0mm	1.000	kg	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		150	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	36	36	
	*** S単- 46号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S40001	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm, 形鋼、平鋼、 ϕ 11, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01252		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 t ≤30mm H=125～200mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ϕ 11-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm	1.000	kg	117	117	
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	
	*** S 単一 47号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下, 炭素鋼, 鋼ダライ粉A, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K13073		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SGP (白管ねじなし) 32A以下		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	炭素鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5) 材料割増率(%)	15.000				
K13073	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下	1.000	kg	439	439	
	合 計				439	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		439	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	31	31	
	*** S 単一 48号 ***					
S40001	配管用炭素鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A～125A, 炭素鋼, 鋼ダライ粉A, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K13074		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SGP (白管ねじなし) 40A～125A		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	炭素鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	鋼ダライ粉A				
	5) 材料割増率(%)	15.000				
K13074	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A～125A	1.000	kg	669	669	
	合 計				669	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		669	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	31	31	
	*** S 単一 49号 ***					
S40001	一般構造用不等辺山形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100mm×75mm×7～10mm, 形鋼、平鋼、 ϕ 11, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K01172		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SS400 100mm×75mm×7～10mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	形鋼、平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ϕ 11-H 1				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K01172	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100mm×75mm×7～10mm	1.000	kg	170	170	
	合 計				170	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		170	
K16141	スクラップ ヘビーH 1	1.000	kg	36	36	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 50号 ***					
S40001	一般構造用圧延棒鋼		kg		1.000	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm, 棒鋼, 鋼ダライ粉A, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01003 SS400 径16mm～25mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	棒鋼 鋼ダライ粉A 20.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm	1.000	kg	176	176	
	合 計				176	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		176	
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A	1.000	kg	31	31	
	*** S単一 51号 ***					
S40006	サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B		個		1.000	歩A 当たり算出
	サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B 1.5kW, i=273, トルクリミッタ, フレーキ付、屋外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96008 1.5kW, i=273, トルクリミッタ, フレーキ付・・・		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96008	サイクロ減速機 CHHM2-6170DB-EPTL-B 1.5kW, i=273, トルクリミッタ, フレーキ付、屋外	1.000	個	909,300	909,300	
	合 計				909,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				909,300	
	*** S単一 52号 ***					
S40006	テークアップユニット		個		1.000	歩A 当たり算出
	テークアップユニット C-UCT316-D1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96009 C-UCT316-D1		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96009	テークアップユニット C-UCT316-D1	1.000	個	98,000	98,000	
	合 計				98,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				98,000	
	*** S単一 53号 ***					
S40006	テークアップユニット		個		1.000	歩A 当たり算出
	テークアップユニット CM-UCT316-D1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96010 CM-UCT316-D1		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96010	テークアップユニット CM-UCT316-D1	1.000	個	95,000	95,000	
	合 計				95,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				95,000	
	*** S単一 54号 ***					
S40006	レーキ用チェーン		個		1.000	歩A 当たり算出
	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152.4, 片側全数: 120リンク			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96011 JAC10152F-SJW:P=152.4, 片側全・・・		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K96011	レーキ用チェーン JAC10152F-SJW:P=152. 4, 片側全数:120リンク	1. 000	個	3, 270, 000	3, 270, 000	
	合 計				3, 270, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				3, 270, 000	
	*** S単一 55号 ***					
S40006	レーキ用チェーン sprocket レーキ用チェーン sprocket FCD600相当, P=152. 4, NT=11		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96012 FCD600相当, P=152. 4, NT=11		冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	
K96012	レーキ用チェーン sprocket FCD600相当, P=152. 4, NT=11	1. 000	個	560, 000	560, 000	
	合 計				560, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				560, 000	
	*** S単一 56号 ***					
S40006	伝動用チェーン sprocket 伝動用チェーン sprocket RS120-1C, NT=32		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96013 RS120-1C, NT=32		冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	
K96013	伝動用チェーン sprocket RS120-1C, NT=32	1. 000	個	87, 000	87, 000	
	合 計				87, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				87, 000	
	*** S単一 57号 ***					
S40006	伝動用チェーン sprocket 伝動用チェーン sprocket RS120-1B, NT=19		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96014 RS120-1B, NT=19		冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	
K96014	伝動用チェーン sprocket RS120-1B, NT=19	1. 000	個	25, 000	25, 000	
	合 計				25, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				25, 000	
	*** S単一 58号 ***					
S40006	伝動用チェーン 伝動用チェーン RS120, 122リンク		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎データコート 2) 規格	K96015 RS120, 122リンク		冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0 深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0. 0	
K96015	伝動用チェーン RS120, 122リンク	1. 000	個	94, 000	94, 000	
	合 計				94, 000	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				94, 000	
	*** S単一 59号 ***					
S40006	サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B 1. 1kW, i=195, トリミット, プレーキ付, 屋外		個		1. 000 各単位	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96017 1. 1kW, i=195, トルクリッタ, フレーネ付 . .		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96017	サイクロ減速機 CHHM1H-6140DC-EPTL-B 1. 1kW, i=195, トルクリッタ, フレーネ付、屋外	1.000	個	749,000	749,000	
	合 計				749,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				749,000	
	*** S 単 - 60号 ***					
S40006	伝動用チェーン sprocket 伝動用チェーン sprocket RS100-1C, NT=36		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96018 RS100-1C, NT=36		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96018	伝動用チェーン sprocket RS100-1C, NT=36	1.000	個	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,000	
	*** S 単 - 61号 ***					
S40006	伝動用チェーン sprocket 伝動用チェーン sprocket RS100-1B, NT=15		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96019 RS100-1B, NT=15		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96019	伝動用チェーン sprocket RS100-1B, NT=15	1.000	個	12,000	12,000	
	合 計				12,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,000	
	*** S 単 - 62号 ***					
S40006	伝動用チェーン 伝動用チェーン RS100, 142リンク		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96020 RS100, 142リンク		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96020	伝動用チェーン RS100, 142リンク	1.000	個	63,000	63,000	
	合 計				63,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				63,000	
	*** S 単 - 63号 ***					
S40006	サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B 2. 2kW, i=273, トルクリッタ, フレーネ付、屋外		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96036 2. 2kW, i=273, トルクリッタ, フレーネ付 . .		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96036	サイクロ減速機 CHHM3-6170DB-EPTL-B 2. 2kW, i=273, トルクリッタ, フレーネ付、屋外	1.000	個	975,000	975,000	
	合 計				975,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				975,000	
	*** S 単 - 64号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	伝動用チェーン sprocket		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伝動用チェーン sprocket RS120-1C, NT=36			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96037 RS120-1C, NT=36		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96037	伝動用チェーン sprocket RS120-1C, NT=36	1.000	個	104,000	104,000	
	合 計				104,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				104,000	
	*** S 単一 65号 ***					
S40006	伝動用チェーン sprocket		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	伝動用チェーン sprocket RS120-1B, NT=15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96038 RS120-1B, NT=15		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96038	伝動用チェーン sprocket RS120-1B, NT=15	1.000	個	17,000	17,000	
	合 計				17,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				17,000	
	*** S 単一 66号 ***					
S40006	サイクロモータブリー CPM2-6145EP-87		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイクロモータブリー CPM2-6145EP-87 1.5kW Wヘリカルゴムライニング付 900幅用 20m/mi			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96021 1.5kW Wヘリカルゴムライニン・		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96021	サイクロモータブリー CPM2-6145EP-87 1.5kW Wヘリカルゴムライニング付 900幅用 20m/mi	1.000	個	1,285,600	1,285,600	
	合 計				1,285,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,285,600	
	*** S 単一 67号 ***					
S40006	テークアップユニット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	テークアップユニット CM-UCT211D1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96022 CM-UCT211D1		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96022	テークアップユニット CM-UCT211D1	1.000	個	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S 単一 68号 ***					
S40006	ビローユニット		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ビローユニット CM-UCP208D1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96023 CM-UCP208D1		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96023	ビローユニット CM-UCP208D1	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 69号 ***					
S40006	コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000 (エンドレス代含まず)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96024		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96024	コンベヤベルト強力250 幅900 長さ26000 (エンドレス代含まず)	1.000	個	631,000	631,000	
	合 計				631,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				631,000	
	*** S単ー 70号 ***					
S40006	ヘッドクリーナ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ヘッドクリーナ NVC-900H2B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96025		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96025	ヘッドクリーナ NVC-900H2B	1.000	個	491,000	491,000	
	合 計				491,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				491,000	
	*** S単ー 71号 ***					
S40006	キャリアローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ JC-320-90 20° 3ロー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96026		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96026	キャリアローラ JC-320-90 20° 3ロー	1.000	個	62,000	62,000	
	合 計				62,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				62,000	
	*** S単ー 72号 ***					
S40006	自動調芯キャリアローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動調芯キャリアローラ JAC-T-320-90 20° 3ロー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96027		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96027	自動調芯キャリアローラ JAC-T-320-90 20° 3ロー	1.000	個	277,000	277,000	
	合 計				277,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				277,000	
	*** S単ー 73号 ***					
S40006	リターンローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リターンローラ JR-900			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96028		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96028	リターンローラ JR-900	1.000	個	29,000	29,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単ー 74号 ***					
S40006	自動調芯リターンローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	自動調芯リターンローラ JAR-T-900			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96029 JAR-T-900		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96029	自動調芯リターンローラ JAR-T-900	1.000	個	262,000	262,000	
	合 計				262,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				262,000	
	*** S単ー 75号 ***					
S40006	サイクロモータブーリ CPM1-6125-EP-59		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	サイクロモータブーリ CPM1-6125-EP-59 0.75k Wヘリカルゴムライニング付 500幅用 24m/mi			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96032 0.75k Wヘリカルゴムライニン・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96032	サイクロモータブーリ CPM1-6125-EP-59 0.75k Wヘリカルゴムライニング付 500幅用 24m/mi	1.000	個	867,900	867,900	
	合 計				867,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				867,900	
	*** S単ー 76号 ***					
S40006	コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400 (ヒレピッチ500) (エンドレス代含まず)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96033 (ヒレピッチ500) (エンドレス代・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96033	コンベヤベルト強力250 幅500 長さ23400 (ヒレピッチ500) (エンドレス代含まず)	1.000	個	328,000	328,000	
	合 計				328,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				328,000	
	*** S単ー 77号 ***					
S40006	キャリアローラ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	キャリアローラ YC-230-50 30° 2ローラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96034 YC-230-50 30° 2ローラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96034	キャリアローラ YC-230-50 30° 2ローラ	1.000	個	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単ー 78号 ***					
S40006	機側操作盤		面		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	機側操作盤 SUS 屋外自立閉鎖形 1200×2000×600			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96035 SUS 屋外自立閉鎖形 1200×・		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
K96035	機側操作盤 SUS 屋外自立閉鎖形 1 2 0 0 × 2 0 0 0 × 6 0 0	1.000	面	12,990,000	12,990,000	
	合 計				12,990,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,990,000	
	*** S単ー 79号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット ステンレスボルト・ナット SUS304		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K35021 SUS304		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	1,850	1,850	
	合 計				1,850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,850	
	*** S単ー 80号 ***					
S40013	レジンカプセル レジンカプセル R16-N		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96006 R16-N		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96006	レジンカプセル R16-N	1.000	個	401	401	
	合 計				401	算出数量 1.000 各単位
	単 価				401	
	*** S単ー 81号 ***					
S40013	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 25A		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96030 SGP 90° (ショート) 25A		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96030	配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 25A	1.000	kg	412.50	413	
	合 計				413	算出数量 1.000 各単位
	単 価				413	
	*** S単ー 82号 ***					
S40013	配管用炭素鋼鋼管 配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 40A		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1) 基礎デークコート 2) 規格	K96031 SGP 90° (ショート) 40A		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96031	配管用炭素鋼鋼管 SGP 90° (ショート) 40A	1.000	kg	430	430	
	合 計				430	算出数量 1.000 各単位
	単 価				430	
	*** S単ー 83号 ***					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	17)除塵設備名称及び規格					
R03001	製作工	197.700	人	32,700	6,464,790	
	合 計				6,464,790	算出数量 1.000 基
	単 価		基		6,464,790	
	*** S単ー 86号 ***					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備製作工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,11.2㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0m3,0.00人,48.0%, , , 1			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	基,1.00,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)区分	搬送設備				
	2)形式	水平ベルトコンベヤ				
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲	コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下)				
	4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	11.2㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 製作工数 (人/基)	0.00人				
	12)ステンレス鋼使用率 (%)	48.0%				
	15)補正対象製作台数	1基				
	16)製作数による補正係数(修正)	1.00				
	17)除塵設備名称及び規格					
R03001	製作工	49.640	人	32,700	1,623,228	
	合 計				1,623,228	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,623,228	
	*** S単ー 87号 ***					
S40018	除塵設備製作工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備製作工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,5.6㎡,0.0㎡,0.0m3,0.00人,43.0%, , , 1			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	基,1.00,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)区分	搬送設備				
	2)形式	傾斜ベルトコンベヤ				
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲	コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下)				
	4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	5.6㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 製作工数 (人/基)	0.00人				
	12)ステンレス鋼使用率 (%)	43.0%				
	15)補正対象製作台数	1基				
	16)製作数による補正係数(修正)	1.00				
	17)除塵設備名称及び規格					
R03001	製作工	46.490	人	32,700	1,520,223	
	合 計				1,520,223	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,520,223	
	*** S単ー 88号 ***					
S40025	素地調整費(除塵設備【積上】,鋼製付属)工場		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】,鋼製付属)工場 1 種(製品), $\mathbb{A}$ キシンクリッチプライマー(有機),215.3㎡			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1 素地調整区分	1 種(製品)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	2)プライマー区分	$\mathbb{A}$ キシンクリッチプライマー(有機)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工面積 (㎡)	215.3㎡				
K78003	ケレン材料 (シヨット)	60.000	kg	270	16,200	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	41,200	226,600	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	640	1,152	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.400	人	41,200	57,680	
	合 計				331,232	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		3,312	
	*** S単ー 89号 ***					
S40025	素地調整費(除塵設備【積上】、鋼製付属)工場		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	素地調整費(水門【積上】、鋼製付属)工場 1種(製品),エポキシジンクリッチプライマー(有機),3.1m ²			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)素地調整区分 2)プライマー区分	1種(製品) エポキシジンクリッチプライマー(有機)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	3.1m ²		夜間制約作業時間:0.0		
K78003	ケレン材料 (ショット)	60.000	kg	270	16,200	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	5.500	人	41,200	226,600	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	20.000	kg	1,480	29,600	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	1.800	kg	640	1,152	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	18.400	人	41,200	758,080	
	合 計				1,031,632	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		10,316	
	*** S単ー 90号 ***					
S40026	塗装費(除塵設備、鋼製付属)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色,215.3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	215.3		夜間制約作業時間:0.0		
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,570	62,800	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	275	990	
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,570	62,800	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	3.600	kg	275	990	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg	1,860	40,920	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	2.000	kg	275	550	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg	2,380	40,460	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	1.500	kg	275	413	
R01053	橋りょう塗装工	5.600	人	41,200	230,720	
	合 計				440,643	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		4,406	
	*** S単ー 91号 ***					
S40026	塗装費(除塵設備、鋼製付属)工場【積上】		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	塗装費(水門設備)工場【積上】 エポキシ・ポリウレタン樹脂系、淡彩色,3.1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)塗装仕様区分 2)色区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)施工面積 (m ²)	3.1		夜間制約作業時間:0.0		
K78711	弱溶剤変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	40.000	kg	1,570	62,800	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	3.600	kg	275	990	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用（赤さび色・グレー）	40.000	kg	1,570	62,800	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	3.600	kg	275	990	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	22.000	kg	1,860	40,920	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	2.000	kg	275	550	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	17.000	kg	2,380	40,460	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.500	kg	275	413	
R01053	橋りょう塗装工	73.600	人	41,200	3,032,320	
	合 計				3,242,243	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		32,422	
	*** S単ー 92号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体,レキ形定置回転式(Xの範囲5～40m ²),100%,有,6.6m ² ,0.0m ² ,1種(製品),エポキシジソックリッチプライマー(有機),0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 レキ形定置回転式(Xの範囲5～40m ²)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	100%				
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	6.6m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.0m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)プライマー区分	エポキシジソックリッチプライマー(有機)				
	9)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	0.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	0.000	kg	270	0	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	0.000	人	41,200	0	
K78101	ジソックリッチプライマー 有機系	0.000	kg	1,480	0	
K78592	シンナー ジソックリッチプライマー用〔有機〕	0.000	kg	640	0	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	0.000	人	41,200	0	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	85.800	m ²	7,300	626,340	
	合 計				626,340	算出数量 1,000 基
	単 価				626,340	
	*** S単ー 93号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他,一,97%,有,0.0m ² ,138.9m ² ,1種(製品),エポキシジソックリッチプライマー(有機),124.4			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 一		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	97%				
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	0.0m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	138.9m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)プライマー区分	エポキシジソックリッチプライマー(有機)				
	9)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	124.4				
K78003	ケレン材料 (ショット)	83.340	kg	270	22,502	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	7.640	人	41,200	314,768	
K78101	ジソックリッチプライマー 有機系	27.780	kg	1,480	41,114	
K78592	シンナー ジソックリッチプライマー用〔有機〕	2.500	kg	640	1,600	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	1.940	人	41,200	79,928	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	124.400	m ²	7,300	908,120	
	合 計				1,368,032	算出数量 1.000 基
	単 価				1,368,032	
	*** S単一 94号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 除塵機本体,レキ形定置回転式(Xの範囲5~40m ²),97%,有,9.3m ² ,0.0m ² ,1種(製品),エボキシジックリッチプライマー(有機),0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	除塵機本体 レキ形定置回転式(Xの範囲5~40m ²)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	97%				
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	9.3m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.0m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)プライマー区分	エボキシジックリッチプライマー(有機)				
	9)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	0.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	2.160	kg	270	583	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	0.200	人	41,200	8,240	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	0.720	kg	1,480	1,066	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	0.065	kg	640	42	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	0.580	人	41,200	23,896	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	117.300	m ²	7,300	856,290	
	合 計				890,117	算出数量 1.000 基
	単 価				890,117	
	*** S単一 95号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 搬送設備,水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25m ²),48%,有,11.2m ² ,0.0m ² ,1種(製品),エボキシジックリッチプライマー(有機),0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分	搬送設備 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25m ²)		夜間制約作業時間:0.0		
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	48%				
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数値	11.2m ²				
	6)その他の場合の塗装面積 (m ² /基)	0.0m ²				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)プライマー区分	エボキシジックリッチプライマー(有機)				
	9)その他の場合の酸洗面積 (m ² /基)	0.0				
K78003	ケレン材料 (ショット)	40.440	kg	270	10,919	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	3.710	人	41,200	152,852	
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系	13.480	kg	1,480	19,950	
K78592	シンナー ジंकリッチプライマー用〔有機〕	1.213	kg	640	776	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	0.940	人	41,200	38,728	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	33.400	m ²	7,300	243,820	
	合 計				467,045	算出数量 1.000 基
	単 価				467,045	
	*** S単一 96号 ***					
S40027	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	素地調整費及酸洗い(除塵設備)工場 その他,一,43%,有,5.6m ² ,54.2m ² ,1種(製品),エボキシジックリッチプライマー(有機),0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(有機), 0. 0			深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0. 0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 -		夜間制約作業時間:0. 0		
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	43%				
	4)酸洗いの有無	有				
	5)対象要素 (X)の数值	5. 6㎡				
	6)その他の場合の塗装面積 (㎡/基)	54. 2㎡				
	7)素地調整区分	1種(製品)				
	8)プライマー区分	エポキシ・シリコンクリッチプライマー(有機)				
	9)その他の場合の酸洗面積 (㎡/基)	0. 0				
K78003	ケレン材料 (シヨット)	32. 520	kg	270	8, 780	
R01053	橋りょう塗装工 (素地調整)	2. 980	人	41, 200	122, 776	
K78101	ジンクリッチプライマー 有機系	10. 840	kg	1, 480	16, 043	
K78592	シンナー ジンクリッチプライマー用〔有機〕	0. 976	kg	640	625	
R01053	橋りょう塗装工 (プライマー)	0. 870	人	41, 200	35, 844	
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)	0. 000	㎡	7, 300	0	
	合 計				184, 068	算出数量 1. 000 基
	単 価				184, 068	
	*** S単ー 97号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場		基		1. 000 基	歩A 当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 その他, -, 100, 15. 9, 6. 6, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0. 0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 -		深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0. 0	
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	100		夜間制約作業時間:0. 0		
	4)その他の場合の塗装面積(㎡/基)	15. 9				
	5)対象要素 (X)の数值	6. 6				
	6)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系				
	7)色区分	淡彩色				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	6. 360	kg	1, 570	9, 985	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0. 572	kg	275	157	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	6. 360	kg	1, 570	9, 985	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0. 572	kg	275	157	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	3. 498	kg	1, 860	6, 506	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0. 318	kg	275	87	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	2. 703	kg	2, 380	6, 433	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0. 239	kg	275	66	
R01053	橋りょう塗装工	2. 930	人	41, 200	120, 716	
	合 計				154, 092	算出数量 1. 000 基
	単 価		基		154, 092	
	*** S単ー 98号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場		基		1. 000 基	歩A 当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 その他, -, 97, 14. 5, 4. 1, エポキシ・ポリウレタン樹脂系, 淡彩色			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0. 0	
	1)設備区分 2)製作区分	その他 -		深夜時間:0. 0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0. 0	
	3)ステンレス鋼使用率 (%)	97		夜間制約作業時間:0. 0		
	4)その他の場合の塗装面積(㎡/基)	14. 5				
	5)対象要素 (X)の数值	4. 1				
	6)塗装仕様区分	エポキシ・ポリウレタン樹脂系				
	7)色区分	淡彩色				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	5. 800	kg	1, 570	9, 106	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0. 522	kg	275	144	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	5.800	kg	1,570	9,106	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.522	kg	275	144	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	3.190	kg	1,860	5,933	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.290	kg	275	80	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	2.465	kg	2,380	5,867	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.218	kg	275	60	
R01053	橋りょう塗装工	2.840	人	41,200	117,008	
	合 計				147,448	算出数量 1.000 基
	単 価		基		147,448	
	*** S 単一 99号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 除塵機本体,レー形定置回転式(Xの範囲5~40㎡),97,0.0,9.3,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分 3)ステンレス鋼使用率 (%) 4)その他の場合の塗装面積(㎡/基)	除塵機本体 レー形定置回転式(Xの範囲5~40㎡) 97 0.0				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装仕様区分 7)色区分	9.3 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	1.440	kg	1,570	2,261	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.130	kg	275	36	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	1.440	kg	1,570	2,261	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.130	kg	275	36	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	0.792	kg	1,860	1,473	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.072	kg	275	20	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	0.612	kg	2,380	1,457	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	0.054	kg	275	15	
R01053	橋りょう塗装工	2.330	人	41,200	95,996	
	合 計				103,555	算出数量 1.000 基
	単 価		基		103,555	
	*** S 単一 100号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 搬送設備,水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25㎡),48,0.0,11.2,エポキシ・ポリウレタン樹脂系,淡彩色			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分 3)ステンレス鋼使用率 (%) 4)その他の場合の塗装面積(㎡/基)	搬送設備 水平ベルトコンベヤ(Xの範囲4~25㎡) 48 0.0				
	5)対象要素 (X)の数値 6)塗装仕様区分 7)色区分	11.2 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	26.960	kg	1,570	42,327	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	2.426	kg	275	667	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)	26.960	kg	1,570	42,327	
K78616	シンナー 塗料用シンナー (弱溶剤系)	2.426	kg	275	667	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	14.828	kg	1,860	27,580	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.348	kg	275	371	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	11.458	kg	2,380	27,270	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.011	kg	275	278	
R01053	橋りょう塗装工	3.770	人	41,200	155,324	
	合 計				296,811	算出数量 1.000 基
	単 価		基		296,811	
	*** S単ー 101号 ***					
S40028	塗装費(除塵設備)工場		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	塗装費(除塵設備)工場 搬送設備、傾斜ベルトコンベヤ(Xの範囲4～15㎡)、30,0.0,5.6,エポキシ・ ポリウレタン樹脂系、淡彩色			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分 2)製作区分 3)ステンレス鋼使用率(%) 4)その他の場合の塗装面積(㎡/基) 5)対象要素(X)の数値 6)塗装仕様区分 7)色区分	搬送設備 傾斜ベルトコンベヤ(Xの範囲4～15㎡) 30 0.0 5.6 エポキシ・ポリウレタン樹脂系 淡彩色				
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	14.840	kg	1,570	23,299	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.336	kg	275	367	
K78711	弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用(赤さび色・グレー)	14.840	kg	1,570	23,299	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	1.336	kg	275	367	
K78720	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 中塗[淡彩色]	8.162	kg	1,860	15,181	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	0.742	kg	275	204	
K78723	弱溶剤形ポリウレタン樹脂塗料 上塗[淡彩色]	6.307	kg	2,380	15,011	
K78616	シンナー 塗料用シンナー（弱溶剤系）	0.557	kg	275	153	
R01053	橋りょう塗装工	3.260	人	41,200	134,312	
	合 計				212,193	算出数量 1.000 基
	単 価		基		212,193	
	*** S単ー 102号 ***					
S41002	輸送費(除塵設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 除塵設備,37.199[各単位],420km,,,,,,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	除塵設備 37.199[各単位] 420.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	1,050,000	1,050,000	
	合 計				1,050,000	算出数量 1.000 式
	単 価				1,050,000	
	*** S単ー 103号 ***					
S41002	輸送費(鋼製付属設備)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備,7.237[各単位],420km,,,,,,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素(X)の数量 3)想定輸送距離(D)の数量	鋼製付属設備 7.237[各単位] 420.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	197,000	197,000	
	合 計				197,000	算出数量 1.000 式

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				197,000	
	*** S単ー 104号 ***					
S41011	除塵設備据付工 (1号除塵機)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 除塵機本体, レーキ形定置回転式, スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) , 6.6㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, なし, 1基, 1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回転式		夜間制約作業時間:0.0		
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 6.6㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基) 12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人 0.00人				
	13)本体引上装置区分 14)補正対象据付台数	なし 1基				
	15)据付数による補正係数(修正) 16)除塵設備名称及び規格	1.00				
R03002	据付工					
		36.810	人	32,232	1,186,460	
R01003	普通作業員					
		9.200	人	22,644	208,325	
	合 計				1,394,785	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,394,785	
	*** S単ー 105号 ***					
S41011	除塵設備据付工 (2号除塵機)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 その他, その他, ー, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 3 0.00人, 7.50人, , 1基, 1.00,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)区分 2)形式	その他 その他		夜間制約作業時間:0.0		
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡)	ー 0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X(㎡) 8)傾斜ベルトコンベヤ X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X(㎡) 10)電動カットゲート X(m3)	0.0㎡ 0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基) 12)その他 普通作業員 (人/基)	30.00人 7.50人				
	14)補正対象据付台数 15)据付数による補正係数(修正)	1基 1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工					
		30.000	人	32,232	966,960	
R01003	普通作業員					
		7.500	人	22,644	169,830	
	合 計				1,136,790	算出数量 1,000 基
	単 価		基		1,136,790	
	*** S単ー 106号 ***					
S41011	除塵設備据付工 (3・4号除塵機)		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 除塵機本体, レーキ形定置回転式, スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) , 9.3㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0㎡, 0.0m3, 0.00人, 0.00人, なし, 2基, 0.95,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)区分 2)形式	除塵機本体 レーキ形定置回転式		夜間制約作業時間:0.0		
	3)対象要素(X)の数値の適用範囲 4)レーキ形定置回転式 X(㎡)	スクリーン面積(5㎡以上40㎡以下) 9.3㎡				
	5)セパレートネット形 X(㎡) 6)エンドレスネット形 X(㎡)	0.0㎡ 0.0㎡				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	13)本体引上装置区分	なし				
	14)補正対象据付台数	2基				
	15)据付数による補正係数(修正)	0.95				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工					
		42.750	人	32,232	1,377,918	
R01003	普通作業員					
		10.690	人	22,644	242,064	
	合 計				1,619,982	算出数量 1.000 基
	単 価		基		1,619,982	
	*** S単ー 107号 ***					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下) ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,11.2㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0m3,0.00人,0.00人,,1基,1.00,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)区分	搬送設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)形式	水平ベルトコンベヤ				
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲	コンベヤ面積 (4㎡以上25㎡以下)				
	4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	11.2㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	14)補正対象据付台数	1基				
	15)据付数による補正係数(修正)	1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工					
		23.660	人	32,232	762,609	
R01003	普通作業員					
		5.910	人	22,644	133,826	
	合 計				896,435	算出数量 1.000 基
	単 価		基		896,435	
	*** S単ー 108号 ***					
S41011	除塵設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	除塵設備据付工 搬送設備,傾斜ベルトコンベヤ,コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下) ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,0.0㎡,5.6㎡,0.0㎡,0.0m3,0.00人,0.00人,,1基,1.00,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)区分	搬送設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)形式	傾斜ベルトコンベヤ				
	3)対象要素 (X) の数値の適用範囲	コンベヤ面積 (4㎡以上15㎡以下)				
	4)レーキ形定置回転式 X (㎡)	0.0㎡				
	5)セパレートネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	6)エンドレスネット形 X (㎡)	0.0㎡				
	7)水平ベルトコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	8)傾斜ベルトコンベヤ X (㎡)	5.6㎡				
	9)チェーンフライントコンベヤ X (㎡)	0.0㎡				
	10)電動カットゲート X (m3)	0.0m3				
	11)その他 据付工 (人/基)	0.00人				
	12)その他 普通作業員 (人/基)	0.00人				
	14)補正対象据付台数	1基				
	15)据付数による補正係数(修正)	1.00				
	16)除塵設備名称及び規格					
R03002	据付工					
		18.540	人	32,232	597,581	
R01003	普通作業員					
		4.640	人	22,644	105,068	
	合 計				702,649	算出数量 1.000 基
	単 価		基		702,649	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 113号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S 単一 114号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,729	
	*** S 単一 115号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(高炉B) W/C65% なし				
	単 価		m ³		29,550	
	*** S 単一 116号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分 11)冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60% なし				
	単 価		m ³		29,500	
	*** S 単一 117号 ***					

SK05H

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	4,746,885.000円 1,139,252.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	5,886,137	529,752	
	合 計				529,752	算出数量 1.000 式
	単 価		式		529,752	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	4,200,539.000円 1,008,129.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	5,208,668	468,780	
	合 計				468,780	算出数量 1.000 式
	単 価		式		468,780	
	*** X単一 3号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	5,325,448.000円 1,278,108.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	6,603,556	594,320	
	合 計				594,320	算出数量 1.000 式
	単 価		式		594,320	
	*** X単一 4号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 製作補助材料費率(Y)	除塵設備 9.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 主要部材費金額小計(円)			夜間制約作業時間:0.0		
	5) 副部材費金額小計(円)	886,666.000円 195,067.000円				
K79351	製作補助材料費	0.090	式	1,081,733	97,356	
	合 計				97,356	算出数量 1.000 式
	単 価		式		97,356	
	*** X単一 5号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 除塵設備,9%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	9.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	890,942.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	196,007.000円				
K79351	製作補助材料費		0.090	式	1,086,949	97,825
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			97,825
	*** X単一 6号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式			1.000 式 歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	鋼製付属設備,13%,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	1,084,595.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130	式	1,084,595	140,997
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			140,997
	*** X単一 7号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式			1.000 式 歩A 当たり算出
	補助材料費(製作)			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	鋼製付属設備,13%,			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 主要部材費金額小計(円)	13,170.000円				
	5) 副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費		0.130	式	13,170	1,712
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			1,712
	*** X単一 8号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基			1.000 基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	管理橋,0.5≦x≦10.0,0.00,0.00,1基,1.00,,7160			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	管理橋		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.5≦x≦10.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 部材の混合比率	0.00				
	5) 製作基数	1 基				
	6) 製作数による補正係数(Kn)	1.00				
	7) 鋼製付属設備名称					
	8) 製作対象質量(kg/基)	7,160.000				
R03001	製作工		37.160	人	32,700	1,215,132
	合 計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			1,215,132
	*** X単一 9号 ***					
X40003	鋼製付属設備製作工		基			1.000 基 歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工			冬期補正:なし	豪雪補正:1.0%	
	タラップ,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,105			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1) 設備区分	タラップ		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) その他の製作工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 部材の混合比率	0.00				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K _n)	1.00				
	7)銅製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	105.000				
R03001	製作工					
		2.820	人	32,700	92,214	
	合 計				92,214	算出数量 1.000 基
	単 価		基		92,214	
	*** X単一 10号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	24.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	4,746,885.000円				
K79431	副部材費					
		0.240	式	4,746,885	1,139,252	
	合 計				1,139,252	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,139,252	
	*** X単一 11号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	24.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	4,200,539.000円				
K79431	副部材費					
		0.240	式	4,200,539	1,008,129	
	合 計				1,008,129	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,008,129	
	*** X単一 12号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,24%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	24.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	5,325,448.000円				
K79431	副部材費					
		0.240	式	5,325,448	1,278,108	
	合 計				1,278,108	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,278,108	
	*** X単一 13号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	搬送設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	水平ベルトコンベヤ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)副部材費率(%)	22.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額(円)	886,666.000円				
K79431	副部材費					
		0.220	式	886,666	195,067	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				195,067	算出数量 1.000 式
	単 価		式		195,067	
	*** X単一 14号 ***					
X40008	除塵設備副部材費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備副部材費 搬送設備,水平ベルトコンベヤ,22%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	搬送設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	水平ベルトコンベヤ		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)副部材費率 (%)	22.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)副部材費対象金額 (円)	890,942.000円				
K79431	副部材費	0.220	式	890,942	196,007	
	合 計				196,007	算出数量 1.000 式
	単 価		式		196,007	
	*** X単一 15号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)部品費率 (%)	16.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)部品費対象金額 (円)	4,746,885.000円				
K79451	部品費	0.160	式	4,746,885	759,502	
	合 計				759,502	算出数量 1.000 式
	単 価		式		759,502	
	*** X単一 16号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)部品費率 (%)	16.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)部品費対象金額 (円)	4,200,539.000円				
K79451	部品費	0.160	式	4,200,539	672,086	
	合 計				672,086	算出数量 1.000 式
	単 価		式		672,086	
	*** X単一 17号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 除塵機本体,レーキ形定置回転式,16%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)区分	除塵機本体		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)形式	レーキ形定置回転式		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)部品費率 (%)	16.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除塵設備名称及び規格					
	5)部品費対象金額 (円)	5,325,448.000円				
K79451	部品費	0.160	式	5,325,448	852,072	
	合 計				852,072	算出数量 1.000 式
	単 価		式		852,072	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 18号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, 16%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 区分	搬送設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式	水平ベルトコンベヤ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 部品費率 (%)	16.000%		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除塵設備名称及び規格					
	5) 部品費対象金額 (円)	886, 666.000円				
K79451	部品費	0.160	式	886, 666	141, 867	
	合 計				141, 867	算出数量 1.000 式
	単 価		式		141, 867	
	*** X単一 19号 ***					
X40012	除塵設備部品費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	除塵設備部品費 搬送設備, 水平ベルトコンベヤ, 16%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 区分	搬送設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 形式	水平ベルトコンベヤ		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 部品費率 (%)	16.000%		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除塵設備名称及び規格					
	5) 部品費対象金額 (円)	890, 942.000円				
K79451	部品費	0.160	式	890, 942	142, 551	
	合 計				142, 551	算出数量 1.000 式
	単 価		式		142, 551	
	*** X単一 20号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務費率 (Y)	75.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計 (円)	5, 766, 645.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	5, 766, 645	4, 324, 984	
	合 計				4, 324, 984	算出数量 1.000 式
	単 価				4, 324, 984	
	*** X単一 21号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務費率 (Y)	75.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計 (円)	4, 270, 620.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	4, 270, 620	3, 202, 965	
	合 計				3, 202, 965	算出数量 1.000 式
	単 価				3, 202, 965	
	*** X単一 22号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備, 75%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 間接労務費率 (Y)	75.000%		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 製作工金額小計 (円)	12, 929, 580.000円				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県ば第320号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K79311	間接労務費	0.750	式	12,929,580	9,697,185	
	合 計				9,697,185	算出数量 1.000 式
	単 価				9,697,185	
	*** X単一 23号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	1,623,228.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	1,623,228	1,217,421	
	合 計				1,217,421	算出数量 1.000 式
	単 価				1,217,421	
	*** X単一 24号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 除塵設備,75%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	75.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	1,520,223.000円				
K79311	間接労務費	0.750	式	1,520,223	1,140,167	
	合 計				1,140,167	算出数量 1.000 式
	単 価				1,140,167	
	*** X単一 25号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	1,215,132.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	1,215,132	729,079	
	合 計				729,079	算出数量 1.000 式
	単 価				729,079	
	*** X単一 26号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 間接労務费率(Y)	60.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 製作工金額小計(円)	92,214.000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	92,214	55,328	
	合 計				55,328	算出数量 1.000 式
	単 価				55,328	
	*** X単一 27号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	10,091,629.000円				
		0.200	式	10,091,629	2,018,326	
	合 計				2,018,326	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,018,326	
	*** X単一 28号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	7,473,585.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	7,473,585	1,494,717	
	合 計				1,494,717	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,494,717	
	*** X単一 29号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	22,626,765.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	22,626,765	4,525,353	
	合 計				4,525,353	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,525,353	
	*** X単一 30号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	780,432.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	780,432	156,086	
	合 計				156,086	算出数量 1.000 式
	単 価		式		156,086	
	*** X単一 31号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2) 工場管理費率(Y)	20.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,515,480.000円				
K79331	工場管理費					
		0.200	式	1,515,480	303,096	
	合 計				303,096	算出数量 1.000 式
	単 価		式		303,096	
	*** X単一 32号 ***					

事業名	県管経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	1,987,344.000円				
		0.200	式	1,987,344	397,469	
	合 計				397,469	算出数量 1.000 式
	単 価		式		397,469	
	*** X単一 33号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	2,840,649.000円				
		0.200	式	2,840,649	568,130	
	合 計				568,130	算出数量 1.000 式
	単 価		式		568,130	
	*** X単一 34号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	2,660,390.000円				
		0.200	式	2,660,390	532,078	
	合 計				532,078	算出数量 1.000 式
	単 価		式		532,078	
	*** X単一 35号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	763,856.000円				
		0.200	式	763,856	152,771	
	合 計				152,771	算出数量 1.000 式
	単 価		式		152,771	
	*** X単一 36号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 除塵設備,20%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	除塵設備 20.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	396,261.000円				
		0.200	式	396,261	79,252	
	合 計				79,252	算出数量 1.000 式
	単 価		式		79,252	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 37号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,944,211.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	1,944,211	486,053	
	合 計				486,053	算出数量 1.000 式
	単 価		式		486,053	
	*** X単一 38号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	147,542.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	147,542	36,886	
	合 計				36,886	算出数量 1.000 式
	単 価		式		36,886	
	*** X単一 39号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	1,661,686.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	1,661,686	415,422	
	合 計				415,422	算出数量 1.000 式
	単 価		式		415,422	
	*** X単一 40号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)	132,488.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	132,488	33,122	
	合 計				33,122	算出数量 1.000 式
	単 価		式		33,122	
	*** X単一 41号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備, 2%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y)	除塵設備 2.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)	5,658,372.000円		夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費	0.020	式	5,658,372	113,167	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				113,167	算出数量 1.000 式
	単 価		式		113,167	
	*** X単一 42号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	1,567,730.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	1,567,730	31,355	
	合 計				31,355	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,355	
	*** X単一 43号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	464,802.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	464,802	4,648	
	合 計				4,648	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,648	
	*** X単一 44号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備,1%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	48,722.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	48,722	487	
	合 計				487	算出数量 1.000 式
	単 価		式		487	
	*** X単一 45号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 除塵設備,2%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)据付補助材料費率(Y)	2.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付材料費対象金額小計(円)	2,972,000.000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.020	式	2,972,000	59,440	
	合 計				59,440	算出数量 1.000 式
	単 価		式		59,440	
	*** X単一 46号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,レキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)原動機出力	0.000kW		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7)形式区分	レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		夜間制約作業時間:0.0		
	8)据付材料費率(X)	8.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	5,658,372.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	5,658,372	452,670	
	合 計				452,670	算出数量 1.000 式
	単 価		式		452,670	
	*** X単一 47号 ***					
X41003	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 除塵設備,,,,,レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	6)原動機出力	0.000kW		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	7)形式区分	レーキ回動形・ネット形,搬送・貯留設備		夜間制約作業時間:0.0		
	8)据付材料費率(X)	8.000%				
	9)工種区分の名称					
	10)据付材料費対象金額小計(円)	1,567,730.000円				
K79371	据付材料費					
		0.080	式	1,567,730	125,418	
	合 計				125,418	算出数量 1.000 式
	単 価		式		125,418	
	*** X単一 48号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 管理橋,0.5≤x≤10.0,0.00,1基,1.00,,7236.7			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	管理橋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)適用範囲(ton/基)	0.5≤x≤10.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	7,236.700				
R03002	据付工 80%					
		12.510	人	32,232	403,222	
R01003	普通作業員 20%					
		3.130	人	22,644	70,876	
	合 計				474,098	算出数量 1.000 基
	単 価		基		474,098	
	*** X単一 49号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 タラップ,0.1≤x≤5.0,0.00,1基,1.00,,104.3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	タラップ		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≤x≤5.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)その他の据付工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4)据付基数	1 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	104.300				
R03002	据付工 80%					
		1.310	人	32,232	42,224	
R01003	普通作業員 20%					
		0.330	人	22,644	7,473	
	合 計				49,697	算出数量 1.000 基
	単 価		基		49,697	
	*** X単一 50号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区				
工事名	土場川県ば第320号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	1,137,360.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式	1,137,360	22,747	
	合 計				22,747	算出数量 1.000 式
	単 価		式		22,747	
	*** X単一 51号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)	571,285.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K79411	雑器具損料	0.020	式	571,285	11,426	
	合 計				11,426	算出数量 1.000 式
	単 価		式		11,426	
	*** X単一 52号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 据付間接费率(Y)	110.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	4,909,256.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	4,909,256	5,400,182	
	合 計				5,400,182	算出数量 1.000 式
	単 価		式		5,400,182	
	*** X単一 53号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 除塵設備,110%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	除塵設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 据付間接费率(Y)	110.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	1,360,190.000				
K79251	据付間接費	1.100	式	1,360,190	1,496,209	
	合 計				1,496,209	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,496,209	
	*** X単一 54号 ***					
X41006	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 鋼製付属設備,65%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1) 工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 据付間接费率(Y)	65.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 据付工対象金額(円)	403,222.000				
K79251	据付間接費	0.650	式	403,222	262,094	
	合 計				262,094	算出数量 1.000 式
	単 価		式		262,094	
	*** X単一 55号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 土場川地区
工事名	土場川県第320号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K01003	一般構造用圧延棒鋼 SS400 径16mm～25mm		kg	150		割増等を含まない
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000		kg	103.50		割増等を含まない
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829		kg	106		割増等を含まない
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000		kg	106		割増等を含まない
K01139	一般構造用等辺山形鋼 SS400 65mm×6～8mm		kg	105.50		割増等を含まない
K01140	一般構造用等辺山形鋼 SS400 75mm×6～9mm		kg	105.50		割増等を含まない
K01145	一般構造用等辺山形鋼 SS400 130mm		kg	124		割増等を含まない
K01172	一般構造用不等辺山形鋼 SS400 100mm×75mm×7～10mm		kg	157		割増等を含まない
K01181	一般構造用溝形鋼 SS400 180mm×75mm		kg	106.50		割増等を含まない
K01194	一般構造用溝形鋼 SS400 150mm×75mm		kg	105.50		割増等を含まない
K01195	一般構造用溝形鋼 SS400 200mm×80～90mm		kg	106.50		割増等を含まない
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm		kg	109		割増等を含まない
K01253	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=250～300mm		kg	109		割増等を含まない
K01325	一般構造用平鋼 SS400 9mm×50～75mm		kg	148		割増等を含まない
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm		kg	560		割増等を含まない
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm		kg	750		割増等を含まない
K06026	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ10mm～14mm		kg	760		割増等を含まない
K06027	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ15mm～25mm		kg	770		割増等を含まない
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下		kg	740		割増等を含まない
K06062	ステンレス棒鋼 SUS304 径25mm～100mm		kg	730		割増等を含まない
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm		kg	1,170		割増等を含まない
K06202	ステンレス不等辺山形鋼 SUS304 100mm×75mm×7～10mm		kg	1,170		割増等を含まない
K06224	ステンレス溝形鋼 SUS304 150mm×75mm		kg	1,010		割増等を含まない
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm		kg	940		割増等を含まない
K06281	ステンレス角鋼 SUS304 16mm×16mm		kg	940		割増等を含まない
K08003	機械構造用炭素鋼鋼材 S35C 径150mm以下		kg	195		割増等を含まない
K08005	機械構造用炭素鋼鋼材 S45C 径150mm以下		kg	197		割増等を含まない
K13073	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 32A以下		kg	385		割増等を含まない
K13074	配管用炭素鋼鋼管 SGP (白管ねじなし) 40A～125A		kg	585		割増等を含まない
K14088	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP Sch40 125A～200A		kg	975		割増等を含まない
K14113	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 150～300A		kg	1,020		割増等を含まない
K14114	配管用大径ステンレス鋼鋼管 SUS304TPY Sch40 350～500A		kg	1,170		割増等を含まない
K15102	縞鋼板無規格 厚さ6.0mm		kg	137		割増等を含まない
K16141	スクラップ ヘビーH1		kg	36		割増等を含まない
K16142	スクラップ 鋼ダライ粉A		kg	31		割増等を含まない
K16144	スクラップ ステンレス新断		kg	155		割増等を含まない
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	1,850		割増等を含まない
K78003	ケレン材料 (ショット)		kg	270		割増等を含まない
K78021	ステンレス酸洗い費 (材料・工数込み)		m ²	7,300		割増等を含まない
K78101	ジंकリッチプライマー 有機系		kg	1,480		割増等を含まない
K78592	ジंकリッチプライマー シンナー		kg	640		割増等を含まない
K78616	ジंकリッチプライマー用〔有機〕 シンナー		kg	275		割増等を含まない
K78711	塗料用シンナー (弱溶剤系) 弱溶剤形変性エポキシ塗料 下塗用 (赤さび色・グレー)		kg	1,570		割増等を含まない

SK05H

