

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 広河 第6-2号

設計書番号 508-010-0076

貴船川広域河川改修工事

実施 設計書

青森市大字野内 地内

2 0 2 7 年 0 3 月 2 5 日 まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	----- 施工延長 L = 190.8 m		
	道路土工	1	式
	排水構造物工	1	式
	舗装工	1	式
	仮橋・仮栈橋工	1	式
設計額	171,611,000 円 (内消費税 15,601,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良							
		式	1		14,391,418		
道路土工							
		式	1		10,913,402		
掘削工							
		式	1		64,672		
掘削	土砂						内 1号
		m3	170		64,672		
路体盛土工							
		式	1		10,061,630		
路体(築堤)盛土	土砂						内 2号
		m3	2,300		1,155,130		
土材料							内 3号
		m3	3,800		8,906,500		
路床盛土工							
		式	1		289,460		
路床盛土							内 4号
		m3	710		289,460		
法面整形工							
		式	1		497,640		
法面整形(切土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 5号
		m2	120		117,000		
法面整形(盛土部)	埴質土、砂及び砂質土、粘性土						内 6号
		m2	780		380,640		
法面工							
		式	1		614,640		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
植生工								
			式	1		614,640		
人工張芝								内 7号
			m2	780		614,640		
排水構造物工								
			式	1		1,726,865		
作業土工								
			式	1		12,784		
床掘り(掘削)		土砂						内 8号
			m3	30		12,784		
側溝工								
			式	1		573,684		
プレキャストU型側溝		US3-B-400A						内 9号
			m	29		328,035		
側溝蓋		コンクリート・グレーチング 蓋						内 10号
			枚	54		245,649		
管渠工								
			式	1		725,487		
暗渠排水管		高密度ポリエチレン管 φ200～600						内 11号
			m	33		725,487		
集水桝・マンホール工								
			式	1		414,910		
現場打ち集水桝		SM-B700～1200-L700～1200-H700～800						内 12号
			箇所	2		260,440		
蓋		700～1200用						内 13号
			枚	2		154,470		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物撤去工							
		式	1		1,136,511		
防護柵撤去工							
		式	1		101,808		
防護柵撤去(カートレール)	Gr-C2-3E						内 14号
		m	48		101,808		
作業土工							
		式	1		111,592		
床掘り	土砂						内 15号
		m3	40		13,221		
埋戻し	土砂						内 16号
		m3	50		98,371		
構造物取壊し工							
		式	1		686,563		
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物						内 17号
		m3	1		15,680		
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物						内 18号
		m3	13		255,319		
舗装版切断	アスファルト舗装版、t=7cm						内 19号
		m	150		111,568		
舗装版破砕	アスファルト舗装版、t=7cm						内 20号
		m2	460		303,996		
運搬処理工							
		式	1		236,548		
殻運搬	無筋Co殻						内 21号
		m3	1		2,160		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	鉄筋Co殻						内 22号
		m3	13		39,601		
殻運搬	As殻						内 23号
		m3	32		60,627		
殻処分	無筋Co殻						内 24号
		m3	1		3,840		
殻処分	鉄筋Co殻						内 25号
		m3	13		39,240		
殻処分	As殻						内 26号
		m3	32		91,080		
舗装							
		式	1		80,134,467		
舗装工							
		式	1		7,843,676		
アスファルト舗装工 (ICT) 車道							
		式	1		6,580,017		
下層路盤 (車道・路肩部) (ICT)	再生砕石 RC-40、t=49cm (凍上抑制層含む)						内 27号
		m2	1,310		3,655,392		
表層 (車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As (20F)、t=5cm						内 28号
		m2	1,380		2,924,625		
アスファルト舗装工 歩道							
		式	1		1,249,419		
下層路盤 (歩道部)	再生砕石 RC-40、t=25cm (凍上抑制層含む)						内 29号
		m2	293		759,715		
表層工 (歩道部)	(7) 再生細粒度As (13F)、t=3cm						内 30号
		m2	302		489,704		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
アスファルト舗装工 進入路								
			式	1		14,240		
敷砂利		再生砕石 RC-40、t=10cm						内 31号
			m2	40		14,240		
防護柵工								
			式	1		1,750,632		
路側防護柵工								
			式	1		643,632		
ガードレール		Gr-C2-3E						内 32号
			m	74		643,632		
防止柵工								
			式	1		1,107,000		
転落(横断)防止柵		H=1.1m、土中建込						内 33号
			m	54		1,107,000		
区画線工								
			式	1		54,112		
区画線工								
			式	1		54,112		
ペイント式区画線								内 34号
			m	460		54,112		
仮設工								
			式	1		70,486,047		
仮橋・仮栈橋工								
			式	1		70,223,247		
橋脚		設置						内 35号
			t	53.3		10,372,776		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋上部	架設						内 36号
		t	38.5		27,245,919		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置						内 37号
		m2	220		23,492,260		
仮設高欄	設置						内 38号
		m	44		1,300,742		
仮設ガードレール	設置						内 39号
		m	185		7,811,550		
交通管理工							
		式	1		262,800		
交通誘導警備員							内 40号
		人日	16		262,800		
直接工事費							
		式	1		94,525,885		
共通仮設							
		式	1		13,231,518		
共通仮設費							
		式	1		5,577,518		
運搬費							
		式	1		4,223,518		
重建設機械分解組立費							内 41号
		回	1		299,400		
重建設機械分解組立輸送費							内 42号
		回	1		1,322,000		
仮設材運搬費							内 43号
		t	101.4		2,602,118		

設計内訳書（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
技術管理費							
		式	1		623,000		
システム初期費(ICT)							内 44号
		式	1		623,000		
現場環境改善費							
		式	1		731,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		731,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		7,654,000		
純工事費							
		式	1		107,757,403		
現場管理費							
		式	1		26,147,000		
工事原価							
		式	1		133,904,403		
一般管理費等							
		式	1		22,105,597		
工事価格							
		式	1		156,010,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		15,601,000		
工事費計							
		式	1		171,611,000		

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事				合算工事：								
対象工事費		94, 525, 885	直接工事費		94, 525, 885	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		134, 160	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					25, 377, 000							
管理費区分 1					0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）						
管理費区分 2, 7					0	（工場原価）						
管理費区分 5					25, 377, 000	（一般管理費等のみ対象額）						
管理費区分 9					0	（間接費非対象額）						
管理費区分 T					0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		69, 148, 885 69, 014, 725		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01		10. 96% 1. 0 1. 00 1. 0 11. 07%				0. 00% 0. 00% 0. 00 0. 00 0. 00%			0. 00% 0. 00 0. 00	
計上額				7, 654, 000				0			0	
											調整工事計上額	0

#

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	4,846,518				
運搬費	4,223,518	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	623,000
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					13,231,518

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	107,757,403	単独（追加工事）直接工事費	94,525,885	単独（追加工事）共通仮設費	13,231,518
非対象額計（－）		25,377,000			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		25,377,000	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		82,380,403	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		82,246,243		0	0
現場管理費 率（補正前）		30.40%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		31.74%		0.00%	
計上額		26,147,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	133,904,403				
純工事費	107,757,403	現場管理費	26,147,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		0			
管理費区分9		0	（支給品を除く間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	133,904,403	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	133,770,243		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.47%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.47%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	133,904,403		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	22,105,597				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	青森市(旧青森市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			94,525,885
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				94,525,885
	共通仮設費（率分）	69,148,885	11.07	7,654,000
	運搬費			4,223,518
	技術管理費			623,000
現場環境改善費対象工事費				94,525,885
	現場環境改善費（率分）	69,014,725	1.06	731,000
現場管理費対象純工事費				107,757,403
	現場管理費	82,380,403	31.74	26,147,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				133,904,403
	一般管理費等	133,904,403	16.47	22,105,597
	業務委託費			0
工事価格				156,010,000
消費税等相当額				15,601,000
工事費計				171,611,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削			土砂				
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	172	376	64, 672		管理費区分 : 0
合計								
						64, 672		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2. 5m未満						02-01-02
CB210510			m3	60	6, 111	366, 660		路肩盛土
路体(築堤)盛土		2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510			m3	260	989	257, 140		管理費区分 : 0
路体(築堤)盛土		4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510			m3	1, 990	267	531, 330		管理費区分 : 0
合計								
						1, 155, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	3, 790	2, 350	8, 906, 500		管理費区分 : 0
合計					8, 906, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路床盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路床盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210520		m3	706	410	289, 460		管理費区分 : 0
合計					289, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	法面整形(切土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	切土部, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	120	975	117, 000		管理費区分 : 0
合計					117, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	法面整形(盛土部)	れ質土、砂及び砂質土、粘性土					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形	盛土部, 無し, 無し, れ質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010		m2	780	488	380, 640		管理費区分 : 0
合計					380, 640		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	人工張芝						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	人工張芝						02-02-01
	CB220910		m2	780	788	614, 640	管理費区分：0
	合計					614, 640	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り(掘削)	土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減 摘要
	掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満					02-01-02
	CB210100		m3	34	376	12, 784	管理費区分：0
	合計					12, 784	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	プレキャストU型側溝	US3-B-400A					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝	据付け, 無し, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400A 400×400×2000, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン	m	28. 5	11, 510	328, 035		単 1号 01-10-01 管理費区分 : 0
合計					328, 035		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	側溝蓋	コンクリート・グレーチング 蓋					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し, 無し	枚	51	3, 289	167, 739		単 2号 01-10-01 FC3-B400 管理費区分 : 0
蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	枚	3	25, 970	77, 910		単 3号 01-10-01 FG3-B1-B400 管理費区分 : 0
合計					245, 649		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ 200～600					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高密度ポリエチレン管設置 φ 200							単 4号 管理費区分：0
		m	8	4, 214	33, 712		
高密度ポリエチレン管設置 φ 600							単 5号 管理費区分：0
		m	25	27, 671	691, 775		
合計							
					725, 487		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	現場打ち集水桝	SM-B700～1200-L700～1200-H700～800					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 4 9m3を超え0. 52m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 SM-B700-L700-H700(K-1号桝) 管理費区分：0
		箇所	1	81, 440	81, 440		
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) CB222950	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 1. 2 2m3を超え1. 29m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10 SM-B1200-L1200-H800(K-2号桝) 管理費区分：0
		箇所	1	179, 000	179, 000		
合計							
					260, 440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	蓋	700～1200用						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 6号 01-10-01 700×700用 T-25 管理費区分:0
			枚	1	48,470	48,470		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 7号 01-10-01 1200×1200用 T-2 管理費区分:0
			枚	1	106,000	106,000		
合計								
						154,470		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵撤去(ガードレール)		Gr-C2-3E					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無						単 8号 06-02-03 管理費区分 : 0
WB810530			m	48	2, 121	101, 808		
合計								
						101, 808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	床掘り		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し CB210030						02-01-03
			m3	39	339	13, 221		管理費区分 : 0
合計						13, 221		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	埋戻し		土砂						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し			最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410				m3	47	2, 093	98, 371		管理費区分 : 0
合計									
							98, 371		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 9号 06-01-04
WB824010		m3	1. 4	11, 200	15, 680		管理費区分 : 0
合計					15, 680		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 10号 06-01-04
WB824010		m3	13. 1	19, 490	255, 319		管理費区分 : 0
合計					255, 319		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	舗装版切断		アスファルト舗装版、 t=7cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	152	734	111, 568		管理費区分：0
合計						111, 568		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	舗装版破碎	アスファルト舗装版、t=7cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	462	658	303, 996		管理費区分 : 0
合計						303, 996		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻運搬	無筋Co殻						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 5.7km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	1.4	1,543	2,160		管理費区分 : 0
合計						2,160		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻運搬		鉄筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 14. 4km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	13. 1	3, 023	39, 601		管理費区分 : 0
合計						39, 601		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻運搬		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 4. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	32. 3	1, 877	60, 627		管理費区分 : 0
合計						60, 627		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	殻処分		無筋Co殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*05001						管理費区分：T
			t	3.2	1,200	3,840		
合計						3,840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	殻処分		鉄筋Co殻							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 鉄筋Co殻		ZZ99*01*05002								管理費区分：T
					t	32.7	1,200	39,240		
合計								39,240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	殻処分		As殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻 ZZ99*01*05003								管理費区分：T
			t	75.9	1,200	91,080		
合計						91,080		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	再生砕石 RC-40、t=49cm(凍上抑制層含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) (ICT)	490mm, 3層施工, 再生クワッシュラン RC-40						03-03-02
CB410080		m2	1, 313	2, 784	3, 655, 392		管理費区分 : 0
合計					3, 655, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層(車道・路肩部)	(5) 再生密粒度As (20F)、t=5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	1, 375	2, 127	2, 924, 625		管理費区分 : 0
合計					2, 924, 625		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40、t=25cm(凍上抑制層含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシュ RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031		m2	293. 1	2, 592	759, 715		管理費区分 : 0
合計					759, 715		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	表層工(歩道部)	(7) 再生細粒度As (13F)、t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)	1. 4m以上, 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261		m2	302. 1	1, 621	489, 704		管理費区分 : 0
合計					489, 704		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	敷砂利	再生碎石 RC-40、t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷砂利 RC-40 t=10cm								単 11号 管理費区分：0
			m2	40	356	14, 240		
合計								
						14, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ガードレール		Gr-C2-3E					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型 WB810550		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無						単 12号 06-02-03 管理費区分：0
			m	48	5, 219	250, 512		
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520		土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し						単 13号 06-02-03 管理費区分：0
			m	26	15, 120	393, 120		
合計								
						643, 632		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	転落(横断)防止柵	H=1. 1m、土中建込					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 WB810760	土中建込, ビーム式・パネル式, 2m, 有, 50m 以上100m未満, 無	m	54	20, 500	1, 107, 000		単 14号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					1, 107, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	ペイント式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 破線 15cm, 無し, 有り, 常温, 白, 全ての費用	m	95	128	12, 160		単 15号 03-03-06 管理費区分 : 0
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 有り, 常温, 白, 全ての費用	m	368	114	41, 952		単 16号 03-03-06 管理費区分 : 0
合計					54, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	橋脚	設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
H形鋼 H-400×400×13×21 L=15. 0m		本	6	317, 340	1, 904, 040		単 17号 KA1 管理費区分：0
H形鋼 H-400×400×13×21 L=18. 5m		本	6	391, 386	2, 348, 316		単 18号 KA2 管理費区分：0
H形鋼 H-594×302×14×23 L=11. 0m		本	2	398, 310	796, 620		単 19号 受桁 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=11. 0m		枚	2	133, 980	267, 960		単 20号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=10. 0m		枚	2	121, 800	243, 600		単 21号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=9. 5m		枚	2	115, 710	231, 420		単 22号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=9. 0m		枚	2	109, 620	219, 240		単 23号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=8. 5m		枚	4	103, 530	414, 120		単 24号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=8. 0m		枚	4	97, 440	389, 760		単 25号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=7. 0m		枚	4	85, 260	341, 040		単 26号 土留矢板 管理費区分：0
鋼矢板材料 SP-3型 L=6. 5m		枚	4	79, 170	316, 680		単 27号 土留矢板 管理費区分：0
等辺山形鋼 L-100×100×10 ZZ99*01*01007		t	0. 66	122, 500	80, 850		管理費区分：0

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	橋脚	設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×80 Z001370015001		組	48	254	12, 192		管理費区分：0
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×65 Z001370012001		組	24	234	5, 616		管理費区分：0
副部材費(B) 1現場当り修理費及び損耗費		t	0. 63	333, 300	209, 979		単 28号 管理費区分：0
パイロハンマ施工による H形鋼打込み WB250210	陸上, 油圧式 排出ガス対策型(3次)24 2kW, 1箇所, H400, 15m以下	本	6	156, 900	941, 400		単 29号 02-05-02 KA1 管理費区分：0
パイロハンマ施工による H形鋼打込み WB250210	陸上, 油圧式 排出ガス対策型(3次)24 2kW, 1箇所, H400, 19m以下	本	6	156, 900	941, 400		単 30号 02-05-02 KA2 管理費区分：0
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式) WB252860	設置, クロークレーン油圧ラジシブ型 70t吊	t	5. 03	69, 470	349, 434		単 31号 02-05-11 管理費区分：0
横矢板設置・撤去 WB251970	設置, 0. 013m	m2	86. 2	4, 166	359, 109		単 32号 02-05-06 管理費区分：0
合計					10, 372, 776		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	仮橋上部	架設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮橋上部工部材(購入) PG-1B型		ZZ99*01*02001						管理費区分：5
t			38. 45	660, 000	25, 377, 000			
ボルトナット KBN-30×110		ZZ99*01*02002						管理費区分：0
組			48	1, 170	56, 160			
ボルトナット KBN-24×60N		ZZ99*01*02003						管理費区分：0
組			24	317	7, 608			
六角トルコン PBN-22×70		ZZ99*01*02004						管理費区分：0
組			528	435	229, 680			
六角トルコン PBN-22×115		ZZ99*01*02005						管理費区分：0
組			480	531	254, 880			
ハイテンボルト KBN-22×65		ZZ99*01*02006						管理費区分：0
組			436	535	233, 260			
ハイテンボルト KBN-22×80		ZZ99*01*02007						管理費区分：0
組			24	584	14, 016			
ドリフトピン PPN		ZZ99*01*02008						管理費区分：0
本			20	737	14, 740			
皿ボルト PBN-20×55S		ZZ99*01*02009						管理費区分：0
組			156	214	33, 384			
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×65		Z001370012001						管理費区分：0
組			44	234	10, 296			
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×75		Z001370014001						管理費区分：0
組			10	248	2, 480			
ハイテンボルトメッキ KBN-22×85G		ZZ99*01*02010						管理費区分：0
組			96	594	57, 024			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	仮橋上部	架設					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハイテンボルト KBN-20×55 ZZ99*01*02011		組	48	366	17, 568		管理費区分：0
ボルトナット PBN-20×150 ZZ99*01*02012		組	72	391	28, 152		管理費区分：0
ボルトナット PBN-16×35 ZZ99*01*02013		組	272	103	28, 016		管理費区分：0
水道管フACKET [250×90×9×13 L=1100 ZZ99*01*02014		個	8	4, 950	39, 600		管理費区分：0
上部工架設・撤去工 WB252810	架設, クローラクレーン油圧ラチスジフ型 70t吊	t	38. 45	21, 900	842, 055		単 33号 02-05-11 管理費区分：0
合計					27, 245, 919		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]	設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
軽量床版 PLDS-2. 0×2. 0 ZZ99*01*03001		m2	176	103, 000	18, 128, 000		管理費区分：0
軽量床版 PLDS-2. 0×2. 0B ZZ99*01*03002		m2	4	103, 000	412, 000		管理費区分：0
軽量床版 PLDS-2. 0×2. 0S ZZ99*01*03003		m2	40	103, 000	4, 120, 000		管理費区分：0
セーフティキャップ ZZ99*01*03004		個	220	858	188, 760		管理費区分：0
締結ボルト ロックボルト、皿ハネ座金、取付ピン、スプリング、平ワッシャ ZZ99*01*03005		セット	220	1, 400	308, 000		管理費区分：0
覆工板設置・撤去工 WB252820	設置, クローラークレーン油圧リフティング型 70t吊	m2	220	1, 525	335, 500		単 34号 02-05-11 管理費区分：0
合計					23, 492, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号	仮設高欄	設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
高欄設置・撤去工 WB252830	ガードレール型, 設置, クローラークレーン油圧リフト型 70t吊	m	44	4, 438	195, 272		単 35号 02-05-11 管理費区分 : 0
仮設防護柵部材 B種 ZZ99*01*04001		t	1. 73	639, 000	1, 105, 470		管理費区分 : 0
合計					1, 300, 742		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号	仮設ガードレール	設置					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設防護柵設置 WB821110	無し, 無し, H鋼基礎	m	185	1, 630	301, 550		単 36号 06-03-12 管理費区分 : 0
H形鋼付仮設ガードレール 5m/基 ZZ99*01*04002		基	34	200, 000	6, 800, 000		管理費区分 : 0
H形鋼付仮設ガードレール 3m/基 ZZ99*01*04003		基	5	142, 000	710, 000		管理費区分 : 0
合計					7, 811, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	8	17, 650	141, 200		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	8	15, 200	121, 600		管理費区分：0
合計					262, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号	重建設機械分解組立費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立	分解組立, クローラクレーン系35超80下(クレーン0.6超2下, 標準(1. 0))						単 37号 01-02-02
WB010360		回	1	299, 400	299, 400		管理費区分：0
合計					299, 400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送 WB010350	分解組立+輸送(往復), クローレン系35超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)	回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		単 38号 01-02-02 クローレン70t吊 管理費区分: 0
合計					1, 322, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 1024km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	78. 86	27, 340	2, 156, 032		単 39号 01-02-02 大阪市～現場(既設桁・覆工板・防護柵)) 管理費区分: 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 400km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	22. 56	13, 030	293, 956		単 40号 01-02-02 岩沼市～現場(H鋼付ガード・レール) 管理費区分: 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(片道分)	t	101. 42	1, 500	152, 130		単 41号 01-02-02 管理費区分: 0
合計					2, 602, 118		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号	システム初期費(ICT)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
システム初期費 (ICT)	モータクレータ						単 42号 01-02-02
WB010510		式	1		623, 000		管理費区分 : 0
合計					623, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け,無し,無し,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000,無し,無し,有り,再生クラッシュラン	単位	m	単位数量	10	単価	11, 510
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
道路用鉄筋コンクリート側溝 3種 400A 400×400×2000		Z002308013	個	5	13, 900	69, 500	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 250	2, 340	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		2	管理費区分：0	
合計						115, 100		
単価						11, 510	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372, 400 51. 2×11×50, 無し , 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 289
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002					管理費区分 : 0	
			枚	100	969	96, 900		
道路用側溝蓋 3種 400 51. 2×11×50		Z002324007					管理費区分 : 0	
			枚	100	2, 320	232, 000		
合計						328, 900	円／枚	
単価						3, 289		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	25, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
JIS落蓋式U型側溝用滑止グレーチング かさ上型 T-25 400用 幅995mm Z230151010			枚	100	25, 000	2, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						2, 597, 000		
単価						25, 970	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	高密度ポリエチレン管設置 φ 200		単位	m	単位数量	10	単価	4, 214	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
暗渠排水管 CB222770		据付, 波状管, 200～400mm, 要, 全ての費用					02-02-05		
			m	10	3, 658	36, 580	管理費区分：0		
碎石敷設 RC-40							単 43号		
			m3	0. 9	6, 188	5, 569	管理費区分：0		
合 計									
						42, 149			
単 価							円／m		
						4, 214			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号	高密度ポリエチレン管設置 φ 600		単位	m	単位数量	10	単価	27, 671	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
暗渠排水管 CB222770		据付, 波状管, 450～600mm, 要, 全ての費用					02-02-05		
			m	10	26, 310	263, 100	管理費区分：0		
碎石敷設 RC-40							単 43号		
			m3	2. 2	6, 188	13, 613	管理費区分：0		
合 計									
						276, 713			
単 価							円／m 27, 671		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	48, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-25 700×700用		Z230153135	組	100	47, 500	4, 750, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						4, 847, 000		
単価						48, 470	円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	106, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレーチング (鎖付) T-2 1200×1200用		Z230153040	組	100	105, 000	10, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						10, 600, 000		
単価						106, 000	円/枚	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810530	防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-C2-3E, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	2, 121
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A3、B3、C2 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)		Q001120003	m	1	2, 121. 6	2, 121	管理費区分：0	
合計						2, 121		
単価						2, 121	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 9号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 195. 95	11, 195	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分：0	
合計						11, 200		
単価						11, 200	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 487. 44	19, 487	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						19, 490		
単価						19, 490	円／m3	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号	敷砂利 RC-40 t=10cm		単位	m2	単位数量	100	単価	356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地		敷均し(ルーズ), 標準(10, 000m3未満), 無し	m3	10	148	1, 480	02-01-02 0. 1×100m2 管理費区分 : 0	
再生クラッシュヤーン RC-40		Z002122003	m3	10. 5	3, 250	34, 125	0. 1×100m2×1. 05 管理費区分 : 0	
合計						35, 605		
単価						356	円／m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 12号 WB810550	防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無	単位	m	単位数量	1	単価	5, 219
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 100 (FP3)		Q001107008	m	1	15, 119. 5	15, 119	管理費区分：0	
ガードレール(耐雪型) 路側用 土中建込 Gr-C2-3E 塗装 単価補正-1. 000		Z004224008	m	1	-9, 900	-9, 900	管理費区分：0	
合計						5, 219		
単価						5, 219	円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 13号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-C2-3E 塗装品, 50m以上 100m未満, 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	15, 120
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-C2-3E 塗装 耐雪型 単価補正1. 100 (FP3)		Q001107008	m	1	15, 119. 5	15, 119	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分：0	
合計						15, 120		
単価						15, 120	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB810760	防護柵(横断・転落防止柵)設置工	土中建込, ヒール式・パネル式, 2m, 有, 50m 以上100m未満, 無	単位	m	単位数量	100	単価	20, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
横断・転落防止柵設置工 土中建込用 ヒール式・パネル式 単価補正1. 813 (FP3) Q001150004			m	100	3, 162. 23	316, 223	管理費区分 : 0	
横断・転落防止柵設置工 根巻きコンクリート設置 単価補正1. 000 (FP3) Q001162001			箇所	51	4, 176. 9	213, 021	管理費区分 : 0	
転落防止柵 縦格子型(耐雪型) H=1. 1m W=2m 土中建込用 Z231012025			m	100	15, 200	1, 520, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		756	管理費区分 : 0	
合計						2, 050, 000		
単価						20, 500	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,有り,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	128
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正0. 790 (FP3) Q001037013							[] [2]	
			m	1, 000	80. 58	80, 580	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	31	156	4, 836	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 364	管理費区分：0	
合計						128, 800		
						128	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,有り,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	114
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正0. 790 (FP3)		Q001037010	m	1, 000	66. 88	66, 881	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	26	156	4, 056	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 343	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						114, 300		
単価						114	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	H形鋼 H-400×400×13×21 L=15. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	317, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 H-400×400×13×21 ZZ99*01*01001							172kg/m×15. 0m	
			t	2. 58	123, 000	317, 340	管理費区分：0	
合計						317, 340		
単価						317, 340	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	H形鋼 H-400×400×13×21 L=18. 5m		単位	本	単位数量	1	単価	391, 386
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 H-400×400×13×21 ZZ99*01*01001							172kg/m×18. 5m	
			t	3. 182	123, 000	391, 386	管理費区分：0	
合計						391, 386		
単価						391, 386	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	H形鋼 H-594×302×14×23 L=11. 0m		単位	本	単位数量	1	単価	398, 310
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 H-594×302×14×23 ZZ99*01*01004							170kg/m×11. 0m	
			t	1. 87	213, 000	398, 310	管理費区分：0	
合計						398, 310		
単価						398, 310	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	鋼矢板材料 SP-3型 L=11. 0m		単位	枚	単位数量	1	単価	133, 980
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×11. 0m	
			t	0. 66	203, 000	133, 980	管理費区分：0	
合計						133, 980		
単価						133, 980	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	鋼矢板材料 SP-3型 L=10.0m		単位	枚	単位数量	1	単価	121,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×10.0m	
			t	0.6	203,000	121,800	管理費区分：0	
合計							121,800	
単価							円／枚	
						121,800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	鋼矢板材料 SP-3型 L=9. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	115, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×9. 5m	
			t	0. 57	203, 000	115, 710	管理費区分：0	
合計							115, 710	
単価							115, 710 円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	鋼矢板材料 SP-3型 L=9. 0m		単位	枚	単位数量	1	単価	109, 620
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×9. 0m	
			t	0. 54	203, 000	109, 620	管理費区分：0	
合計							109, 620	
単価							円／枚	
						109, 620		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	鋼矢板材料 SP-3型 L=8. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	103, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×8. 5m	
			t	0. 51	203, 000	103, 530	管理費区分：0	
合計							103, 530	
単価							103, 530 円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	鋼矢板材料 SP-3型 L=8. 0m		単位	枚	単位数量	1	単価	97, 440
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板 Ⅱ ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×8. 0m	
			t	0. 48	203, 000	97, 440	管理費区分：0	
合 計							97, 440	
単 価							円／枚 97, 440	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	鋼矢板材料 SP-3型 L=7.0m		単位	枚	単位数量	1	単価	85,260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×7.0m	
		t	0.42	203,000	85,260	管理費区分：0		
合計							85,260	
単価							円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	鋼矢板材料 SP-3型 L=6. 5m		単位	枚	単位数量	1	単価	79, 170
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板 Ⅱ ～Ⅳ・Ⅱ _w ～Ⅳ _w SYW295 ZZ99*01*01005							60kg/m×6. 5m	
			t	0. 39	203, 000	79, 170	管理費区分：0	
合 計							79, 170	
単 価							円／枚 79, 170	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	副部材費(B) 1現場当り修理費及び損耗費		単位	t	単位数量	1	単価	333, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
不足分弁償金(新品) 鋼製山留材 部品 L102114010							Ⅱ-5-⑥-3 1×1.01 管理費区分：0	
			t	1. 01	330, 000	333, 300		
合計						333, 300		
単価						333, 300	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB250210	ハ°イフ°ロシマ施工による H形鋼打込み	陸上, 油圧式 排出ガス対策型 (3次) 24 2kW, 1箇所, H400, 15m以下	単位	本	単位数量	10	単価	156, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	1. 667	36, 210	60, 362	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	5	31, 930	159, 650	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	1. 667	22, 640	37, 740	管理費区分 : 0	
ハ°イフ°ロシマ杭打機運転 (陸上施工) WK250010		打込み, 油圧式排3次 242kW, H400					単 44号 02-05-02 [] [1]	
			日	1. 667	335, 200	558, 778	管理費区分 : 0	
継施工費 H400 Z006740014								
			箇所	10	74, 500	745, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ) ZS8000004		1%					[1] []	
			式	1		7, 470	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 569, 000		
単価							円／本	
						156, 900		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06		
						歩掛適用年月		2026. 06		
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0		
単 30号 WB250210	ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ施工による H形鋼打込み		陸上, 油圧式 排出ｶﾞｽ対策型 (3次) 24 2kW, 1箇所, H400, 19m以下		単位	本	単位数量	10	単価	156, 900
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			R0125						[] [1]	
					人	1. 667	36, 210	60, 362	管理費区分：0	
とび工			R0106						[] [1]	
					人	5	31, 930	159, 650	管理費区分：0	
普通作業員			R0102						[] [1]	
					人	1. 667	22, 640	37, 740	管理費区分：0	
ハﾟイﾌﾟﾛﾊﾝﾏ杭打機運転 (陸上施工)			WK250010						単 44号 02-05-02 [] [1]	
					日	1. 667	335, 200	558, 778	管理費区分：0	
継施工費 H400			Z006740014							
					箇所	10	74, 500	745, 000	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)			ZS8000004 1%						[1] []	
					式	1		7, 470	管理費区分：0	
合計										
								1, 569, 000		
単価									円／本	
								156, 900		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB252860	杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	設置, クローラークレーン油圧ラジシブ型 70t吊	単位	t	単位数量	10	単価	69, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	2. 1	45, 900	96, 390	管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	4. 9	35, 600	174, 440	管理費区分：0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1. 8	31, 010	55, 818	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0	
クローラークレーン運転	WK250420	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 70t吊					単 45号 02-05-11	
			日	1. 7	172, 000	292, 400	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	13%					[1] []	
			式	1		46, 220	管理費区分：0	
合計								
						694, 700		
単価							円／t	
						69, 470		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB251970	横矢板設置・撤去	設置, 0. 013m	単位	m2	単位数量	10	単価	4, 166
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 4	36, 210	14, 484	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 2	22, 640	27, 168	管理費区分：0	
矢板 別途計上								
	Y000408000001		m3	0. 13	0	0	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分：0	
合計						41, 660		
単価						4, 166	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB252810	上部工架設・撤去工	架設, クロークレーン油圧ラジシブ型 70t吊	単位	t	単位数量	10	単価	21, 900
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	0. 62	45, 900	28, 458	管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	2. 1	35, 600	74, 760	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 41	22, 640	9, 282	管理費区分 : 0	
クロークレーン運転		油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 70t吊					単 45号 02-05-11	
WK250420			日	0. 58	172, 000	99, 760	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 6%					[1] []	
			式	1		6, 740	管理費区分 : 0	
合計						219, 000		
単価						21, 900	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB252820	覆工板設置・撤去工	設置, クローラークレーン油圧ラジシブ型 70t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 525
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 45	36, 210	16, 294	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 5	31, 930	47, 895	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 27	22, 640	6, 112	管理費区分 : 0	
クローラークレーン運転	WK250420	油圧駆動式ウインチ・ラジシブ型 70t吊					単 45号 02-05-11	
			日	0. 47	172, 000	80, 840	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	2%					[1] []	
			式	1		1, 359	管理費区分 : 0	
合計						152, 500		
						1, 525	円/m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB252830	高欄設置・撤去工	カートレール型, 設置, クローラークレーン油圧ラチング型 70t吊	単位	m	単位数量	100	単価	4, 438
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					[] [12]	
			人	1. 4	36, 210	50, 694	管理費区分 : 0	
とび工		R0106					[] [1]	
			人	4	31, 930	127, 720	管理費区分 : 0	
普通作業員		R0102					[] [12]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
クローラークレーン運転		WK250420					単 45号 02-05-11	
			日	1. 4	172, 000	240, 800	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004 1%					[1] []	
			式	1		1, 946	管理費区分 : 0	
合計						443, 800		
単価						4, 438	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WB821110	仮設防護柵設置	無し, 無し, H鋼基礎	単位	m	単位数量	1	単価	1, 630
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設防護柵設置(H鋼基礎) 制約無 昼間 Q001668049							管理費区分 : 0	
			m	1	1, 630. 98	1, 630		
合計						1, 630		
単価						1, 630	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WB010360	重建設機械分解組立	分解組立, クローラークレーン系35超80下 (クレーン0.6超2下, 標準(1. 0)	単位	回	単位数量	1	単価	299, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					[] [1]	
			日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		21%	式	1		51, 950	管理費区分 : 0	
合計						299, 400		
単価						299, 400	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1] []	
R0101			人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					[] [1] []	
運搬費等率							[1] [] []	
ZS7210040		434%	式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 10 24km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	27, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正42. 000		Z006810121	t	1	18, 774	18, 774	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分：0	
合計						27, 340		
単価						27, 340	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 40 0km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	13, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分：0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正10. 000		Z006810121	t	1	4, 470	4, 470	管理費区分：0	
合計						13, 030		
単価						13, 030	円／t	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(片道分)	単位	t	単位数量	1	単価	1, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	1	1, 500	1, 500	管理費区分：0	
合計						1, 500		
単価						1, 500	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WB010510	システム初期費 (ICT)	モータクレータ	単位	式	単位数量	1	単価	623, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
システム初期費 モータクレータ Z006890003							管理費区分：0	
			式	1		623, 000		
合計						623, 000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 43号	砕石敷設 RC-40		単位	m3	単位数量	1	単価	6, 188
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m以上4m未満					02-01-03	
			m3	1	2, 093	2, 093	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003							1. 2/0. 95	
			m3	1. 26	3, 250	4, 095	管理費区分：0	
合 計								
						6, 188		
単 価								
						6, 188	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WK250010	ハーフ・ロハンマ杭打機運転 (陸上施工)	打込み, 油圧式排3次 242kW, H400	単位	日	単位数量	1	単価	335, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	473	156	73, 788	管理費区分 : 0	
ハーフ・ロハンマ(単体) [油圧式・可変超高周波型] 排ガス型(第3次) 振り子式 473kN		機械条件: 供用 持込						
	M000503041		供用日	1. 31	109, 000	142, 790	管理費区分 : 0	
クローラークレーン [油圧駆動ウインチ・ラチェット] 排出ガス対策型(2014年規制) 50～55t吊		機械条件: 供用 持込						
	M000401205		供用日	1. 31	63, 700	83, 447	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		85	管理費区分 : 0	
合計						335, 200		
単価						335, 200	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WK250420	クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラチスジフ型 70t吊	単位	日	単位数量	1	単価	172, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			105	156	16, 380			
クローラクレーン〔油圧駆動ウインチ・ラチスジフ〕 排出ガス対策型(2014年規制)70t吊		機械条件: 供用 持込 M000401206					管理費区分：0	
供用日			1. 32	91, 300	120, 516			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		14			
合 計						172, 000		
単 価						172, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	貴船川広域河川改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000408000001	矢板	別途計上	m3	0	2026	6	確定
Y001664000001	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ200 シングル	m	2,860	2026	6	確定
Y001664000002	暗渠排水管	高密度ポリエチレン管 φ600 ダブル	m	22,500	2026	6	確定
Z001370012001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×65	組	234	2026	6	確定
Z001370014001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×75	組	248	2026	6	確定
Z001370015001	摩擦接合用高力ボルト(六角)	F10T M22×80	組	254	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	H形鋼	H-400×400×13×21	t	123,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	H形鋼	H-594×302×14×23	t	213,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	鋼矢板	Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	203,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	等辺山形鋼	L-100×100×10	t	122,500	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	仮橋上部工部材(購入)	PG-1B型	t	660,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	ボルトナット	KBN-30×110	組	1,170	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	ボルトナット	KBN-24×60N	組	317	2026	6	確定
ZZ99*01*02004	六角トルコン	PBN-22×70	組	435	2026	6	確定
ZZ99*01*02005	六角トルコン	PBN-22×115	組	531	2026	6	確定
ZZ99*01*02006	ハイテンボルト	KBN-22×65	組	535	2026	6	確定
ZZ99*01*02007	ハイテンボルト	KBN-22×80	組	584	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	貴船川広域河川改修工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02008	ト ^レ リフトビ ^ン ソ	PPN	本	737	2026	6	確定
ZZ99*01*02009	皿ボ ^ル ト	PBN-20×55S	組	214	2026	6	確定
ZZ99*01*02010	ハイテンボ ^ル トメッキ	KBN-22×85G	組	594	2026	6	確定
ZZ99*01*02011	ハイテンボ ^ル ト	KBN-20×55	組	366	2026	6	確定
ZZ99*01*02012	ボ ^ル トナット	PBN-20×150	組	391	2026	6	確定
ZZ99*01*02013	ボ ^ル トナット	PBN-16×35	組	103	2026	6	確定
ZZ99*01*02014	水道管フ ^ラ ケット	[250×90×9×13 L=1100	個	4,950	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	軽量床版	PLDS-2.0×2.0	m2	103,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	軽量床版	PLDS-2.0×2.0B	m2	103,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	軽量床版	PLDS-2.0×2.0S	m2	103,000	2026	6	確定
ZZ99*01*03004	セーフティーキャップ [°]		個	858	2026	6	確定
ZZ99*01*03005	締結ボ ^ル ト	ロックボ ^ル ト、皿ハ ^ネ 座金、取付ビ ^ン ソ、スフ [°] リング [°] 、平ワッシャ	セット	1,400	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	仮設防護柵部材	B種	t	639,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	H形鋼付仮設カ [°] ート [°] レール	5m/基	基	200,000	2026	6	確定
ZZ99*01*04003	H形鋼付仮設カ [°] ート [°] レール	3m/基	基	142,000	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	処分費	無筋Co殻	t	1,200	2026	6	確定
ZZ99*01*05002	処分費	鉄筋Co殻	t	1,200	2026	6	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)	式	1		14,391,418	
道路土工 (0002)	式	1		10,913,402	
掘削工 (0003)	式	1		64,672	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004)	m3	170		64,672	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	172	376	64,672	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オーフソカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)		%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				37.91 28,900 35,090		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油		%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				19.37 138 156		
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費		%	0.016		0.1	管理費区分 0
路体盛土工 (0005)		式	1		10,061,630	工種 04:道路改良工事
路体(築堤)盛土 (0006)		m3	2,300		1,155,130	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土						週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 施工幅員		m3	60	6,111	366,660	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.8～1.1t		%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				0.66 1,560 1,590		
普通作業員		%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				90.7 25,400 22,640		
特殊作業員		%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				8.41 28,300 30,700		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.23		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0
路体(築堤)盛土	m3	260	989	257,140	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕 山積0.28m3(平積0.2m3)	%	7.104		70.27	L001010011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			8.01		
標準単価			5,650		
地区単価			5,780		
振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパインド式〕 運転質量3～4t	%	6.838		67.64	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			7.29		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	70.817		700.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			67.28 28,900 35,090			
普通作業員	%	6.861		67.87	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.88 25,400 22,640			
軽油	%	8.37		82.79	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.54 138 156			
諸雑費	%	0.01		0.13	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土	m3	1,990	267	531,330	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
J01 施工幅員		4.0m以上				
J02 施工数量		20,000m3未満				

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 障害の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
フォルトローサ〔湿地〕 7t級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.996	10.87 6,010 6,760	29.37	L001005006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.945	6.44 11,200 11,500	15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.841	46.57 28,900 35,090	135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.948	21.14 25,400 22,640	45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.234	14.98 138 156	40.69	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.036		0.19	管理費区分 0
土材料 (0007)		m3	3,800		8,906,500	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料		m3	3,790	2,350	8,906,500	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山土						Z231365005

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ルース 現着(10,000m3未満に適用) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 2,350	2,350	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0
路床盛土工 (0008)	式	1		289,460	工種 04:道路改良工事
路床盛土 (0009)	m3	710		289,460	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
路床盛土	m3	706	410	289,460	CB210520 369.68 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し			
フルトローサ[湿地] 7t級	%	9.633		39.54	L001005006 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 6,010 6,760		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.674	8.3 11,200 11,500	31.5	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50.016	45.74 28,900 35,090	205.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.545	20.61 25,400 22,640	67.91	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比	%	16.126	15.84	66.19	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				138		単価地区 青森市(旧青森市)
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.006		0.06	管理費区分 0
法面整形工 (0010)		式	1		497,640	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事
法面整形(切土部) (0011)		m2	120		117,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	120	975	117,000	CB220010 918.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 整形箇所			切土部			歩 2026.06 単 2026.06
J03 現場制約の有無			無し			単価地区 青森市(旧青森市)
J04 土質			粘性土、砂及び砂質土、粘性土			労調係数 1.000 00-00 0
J05 費用の内訳			全ての費用			豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	9.603		93.69	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比				9.24		
標準単価				8,800		

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	32.502		317.1	R0102	
標準構成比			38.72		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	25.522		249	R0114	
標準構成比			22.32		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	22.262		217.2	R0125	
標準構成比			20.24		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	10.094		98.48	Z006702002	
標準構成比			9.48		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.23	管理費区分 0	
法面整形(盛土部) (0012)	m2	780		380,640	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
法面整形	m2	780	488	380,640	CB220010 453.58 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 整形箇所		盛土部			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 法面締固めの有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 現場制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 土質		け質土、砂及び砂質土、粘性土			豪雪割増	
J05 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	12.171		59.4	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.87			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.846		135.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			33.62			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
運転手(特殊)	%	32.333		157.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			28.67			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
土木一般世話役	%	14.828		72.37	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.66			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
軽油	%	12.796		62.45	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.18			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.026		0.18	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面工 (0013)	式	1		614,640	
植生工 (0014)	式	1		614,640	工種 04:道路改良工事
人工張芝 (0015)	m2	780		614,640	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
人工張芝	m2	780	788	614,640	CB220910 761.95 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	38.821		305.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比		45.05		
	標準単価		25,400		
	地区単価		22,640		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	%	20.66		162.8	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
人工芝 張芝	%	40.496		319.1	Z231400015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.023		0.2	管理費区分 0
排水構造物工 (0016)	式	1		1,726,865	
作業土工 (0017)	式	1		12,784	工種 04:道路改良工事
床掘り(掘削) (0018)	m3	30		12,784	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削		m3	34	376	12,784	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価		%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.016		0.1	管理費区分 0
側溝工 (0019)	式	1		573,684	工種 04:道路改良工事
プレキャストU型側溝 (0020)	m	29		328,035	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝	m	28.5	11,510	328,035	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付け			
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
J03 夜間作業の有無		無し			
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			
J05 U型側溝の規格		400A 400×400×2000			
J08 時間的制約の有無		無し			
J09 施工箇所における補正		無し			
J10 基礎碎石施工の有無		有り			
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
側溝蓋 (0021)	枚	54		245,649	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	51	3,289	167,739	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 蓋版の規格		400 51.2×11×50			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
蓋版		枚	3	25,970	77,910	WB821430 管理費区分 0
	J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)
	J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
	J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 施工箇所における補正		無し			単価補正
管渠工 (0022)		式	1		725,487	工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0023)		m	33		725,487	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
高密度ポリエチレン管設置 φ200		m	8	4,214	33,712	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管		m	10	3,658	36,580	CB222770 5105.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳			据付 波状管 200～400mm 要 全ての費用			
普通作業員		%	6.805		248.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				5.47 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	3.945		144.3	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価				2.42 31,000 36,210		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ200 シングル 標準構成比 標準単価 地区単価	%	89.234	92.11 4,120 2,860	3,264	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.016		0.8	管理費区分 0	
碎石敷設 RC-40	m3	0.9	6,188	5,569	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
埋戻し	m3	1	2,093	2,093	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比	%	8.315	7.79	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			8,800 9,710		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価	%	27.579	26.27 28,300	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	1.26	3,250	4,095	Z002122003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高密度ポリエチレン管設置 φ 600		m	25	27,671	691,775	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管		m	10	26,310	263,100	CB222770 14225.0 管理費区分 0
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径 J04 継手材料費 J05 費用の内訳			据付 波状管 450～600mm 要 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	1.547		407	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.21 25,400 22,640		
土木一般世話役		%	0.821		216	R0125 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.3 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 高密度ポリエチレン管 φ600 タフベル 標準構成比 標準単価 地区単価	%	97.628	95.49 11,900 22,500	25,682	Y001664000002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.004		5	管理費区分 0
碎石敷設 RC-40	m3	2.2	6,188	13,613	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋戻し	m3	1	2,093	2,093	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.315	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用) [ハントカイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びバレンマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員		%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				26.27		
標準単価				28,300		
地区単価				30,700		
運転手(特殊)		%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				15.69		
標準単価				28,900		
地区単価				35,090		
軽油		%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				8.45		
標準単価				138		
地区単価				156		
ガソリン レギュラー		%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				0.13		
標準単価				154		
地区単価				150		
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.017		0.78	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	m3	1.26	3,250	4,095	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
集水桝・マンホール工 (0024)	式	1		414,910	工種 04:道路改良工事
現場打ち集水桝 (0025)	箇所	2		260,440	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	81,440	81,440	CB222950 75545.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.49m3を超え0.52m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		58.34	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			標準構成比	0.07		歩 2026.06 単 2026.06			
			標準単価	8,800		単価地区 青森市(旧青森市)			
			地区単価	9,710		労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
型わく工		%	37.411		30,467	R0133			
			標準構成比	32.95		管理費区分 0			
			標準単価	30,000		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	36,720		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
普通作業員		%	23.92		19,480	R0102			
			標準構成比	28.93		管理費区分 0			
			標準単価	25,400		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	22,640		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
土木一般世話役		%	12.145		9,891	R0125			
			標準構成比	11.21		管理費区分 0			
			標準単価	31,000		歩 2026.06 単 2026.06			
			地区単価	36,210		単価地区 青森市(旧青森市)			
						労調係数 1.000 00-00 0			
						豪雪割増			
						潮間割増 0% 係数ランク 1			
						単価補正			
特殊作業員		%	2.133		1,737	R0101			
			標準構成比	2.12		管理費区分 0			
						歩 2026.06 単 2026.06			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			28,300 30,700		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.465		8,523	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.535	13.99 19,750 20,600	11,023	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.073	0.07 138 156	59.77	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.242		197	管理費区分 0
諸雑費	%	0.004		3.89	管理費区分 0
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	179,000	179,000	CB222950 163630.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1箇所当りコンクリート使用量 J03 コンクリート打設工法 J04 養生工の種類			1.22m3を超え1.29m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.061	0.06 8,800 9,710	108.3	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
型わく工 標準構成比 標準単価 地区単価		%	39.527	35.32 30,000 36,720	70,739	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	18.353	22.52 25,400 22,640	32,845	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価		%	9.462	8.86 31,000	16,934	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				36,210	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.894		3,390	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.91 28,300 30,700			
その他(労務)	%	14.915		26,692	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	15.449		27,648	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.2 19,750 20,600			
軽油	%	0.062		110.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.06 138 156			
その他(材料)	%	0.277		495.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0		37.7	管理費区分 0	
蓋 (0026)	枚	2		154,470	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
蓋版	枚	1	48,470	48,470	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
蓋版	枚	1	106,000	106,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 夜間作業の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 蓋版の種類		蓋版(各種)			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増	
J06 時間的制約の有無		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 施工箇所における補正		無し			単価補正	
構造物撤去工 (0027)	式	1		1,136,511		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去工 (0028)	式	1		101,808	工種 99:
防護柵撤去(カートレール) (0029)	m	48		101,808	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵撤去工(カートレール撤去工)	m	48	2,121	101,808	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
作業土工 (0030)	式	1		111,592	工種 99:
床掘り (0031)	m3	40		13,221	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
床掘り					週休2日補正 週休2日(月単位)
	m3	39	339	13,221	CB210030 290.57 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645		59.96	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			19.72		
標準単価			6,460		
地区単価			6,760		
運転手(特殊)	%	68.863		234	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			66.35		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		
軽油	%	13.464		45.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.93		
標準単価			138		
地区単価			156		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0032)	m3	50		98,371	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	47	2,093	98,371	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価				1,430	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びピランマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.432	15.69 28,900 35,090	385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
構造物取壊し工 (0033)	式	1		686,563	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0034)	m3	1		15,680	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物とりこわし					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	1.4	11,200	15,680	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
コンクリート構造物取壊し (0035)	m3	13		255,319	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし					WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m3	13.1	19,490	255,319		
J01 構造物区分		鉄筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		必要				
舗装版切断 (0036)	m	150		111,568	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版切断		m	152	734	111,568	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳			アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			
コンクリートカッタ〔ハキューム式(超低騒音型)〕 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価		%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	20.65	19.96 28,300 30,700	151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役						R0125

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	12.124		89.01	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210		
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640		
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（ﾌﾟﾚｰﾄﾞ） 径18ｲﾝﾁ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500		
ガソリン レギュラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 150		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
舗装版破碎 (0037)	m2	460		303,996	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	462	658	303,996	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.766		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.16			
標準単価			17,900			
地区単価			18,900			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.235	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.901	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.523	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.711	10.78 31,000 36,210	77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油					Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.846	5.56 138 156	38.48	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分 0
運搬処理工 (0038)	式	1		236,548	工種 99:
殻運搬 (0039)	m3	1		2,160	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	1.4	1,543	2,160	CB227010 1316.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 5.7km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.976		570.2	M000301005 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	49.108	44.82 23,600 30,290	757.3	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.903	14.41 138 156	214.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.013		1.1	管理費区分 0
殻運搬 (0040)	m3	13		39,601	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬					潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	m3	13.1	3,023	39,601	CB227010 2580.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km)(DID区間有無) J13 費用の内訳		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 14.4km以下 全ての費用				
タンパトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.957		1,117	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.099		1,484	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			44.82 23,600 30,290			
軽油	%	13.906		420.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.41 138 156			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.038		1.7	管理費区分 0
殻運搬 (0041)	m3	32		60,627	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬	m3	32.3	1,877	60,627	CB227010 1615.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業					舗装版破碎
J02 積込工法区分					機械(対策不要厚15cm超)又は必要
J03 DID区間の有無					無し
J05 運搬距離(km)(DID区間無)					4.5km以下
J13 費用の内訳					全ての費用
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.289		756	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			44.05		
標準単価			20,847		
地区単価			21,400		
供用日当りの損耗品費			747		
運転手(一般)	%	44.056		826.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			39.87		

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価				23,600 30,290		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.646		293.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				16.08 138 156		
諸雑費		%	0.009		0.7	管理費区分 0
殻処分 (0042)		m3	1		3,840	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻		t	3.2	1,200	3,840	ZZ99*01*05001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
殻処分 (0043)	m3	13		39,240	単価補正 オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 鉄筋Co殻	t	32.7	1,200	39,240	ZZ99*01*05002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
殻処分 (0044)	m3	32		91,080	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	75.9	1,200	91,080	ZZ99*01*05003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0045)	式	1		80,134,467	
舗装工 (0046)	式	1		7,843,676	
アスファルト舗装工(ICT) (0047) 車道	式	1		6,580,017	工種 06:舗装工事
下層路盤(車道・路肩部)(ICT) (0048)	m2	1,310		3,655,392	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)(ICT)	m2	1,313	2,784	3,655,392	CB410080 3890.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		490mm			
J02 施工区分		3層施工			
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			
ICT建設機械経費賃料加算額 モータクレータ	%	5.349		148.9	L001300003 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			3.83 49,000 49,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータクレータ プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.024	0.66 8,480 9,420	28.52	L001045001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.541	0.35 4,550 5,030	15.05	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.186		33.02	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.059	5.34 28,900 35,090	252.2	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	%	3.413		95	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			2.74 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	3.118		86.79	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.91 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.56		43.44	管理費区分 0
再生クラッシュラン RC-40	%	72.67		2,023	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			81.99 2,510,000 3,250		
軽油	%	1.943		54.09	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			1.23 138 156		

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.107		2.99	管理費区分	0
諸雑費	%	0.03		1	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0049)	m2	1,380		2,924,625	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,375	2,127	2,924,625	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.792		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.88		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			29,500		単価地区 青森市(旧青森市)	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.134	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.12	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.209		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.775	3.66 25,400 22,640	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.127	2.06 28,900 35,090	45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	1.873		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.725		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.495		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(20F)	%	82.257		1,749	Z231051010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			80.7 580,000 13,900			
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	6.928		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			7.17			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			103 117		単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.471	0.49 138 156	10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.091		1.94	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		0.83	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0050) 歩道	式	1		1,249,419	オプション入力 工種 06:舗装工事
下層路盤(歩道部) (0051)	m2	293		759,715	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)					CB410031 1790.8

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m2	293.1	2,592	759,715	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		250mm 2層施工 再生クッシャラン RC-40 全ての費用			
小型パッキナ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.112	2.86 5,680 6,070	54.73	M00201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.271	1.7 3,540 3,830	32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.163		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.703	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	11.37		294.7	単価補正	
標準構成比			15.17		R0101	
標準単価			28,300		管理費区分 0	
地区単価			30,700		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	%	9.256		239.9	R0102	
標準構成比			15.03		管理費区分 0	
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			22,640		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	10.055		260.6	R0125	
標準構成比			12.46		管理費区分 0	
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			36,210		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	2.614		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシュラン RC-40	%	39.779		1,031	Z002122003	
標準構成比			21.27		管理費区分 0	
標準単価			300,000		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			3,250		単価地区 青森市(旧青森市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	1.492		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		1.91			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
その他(材料)	%	0.16		4.15	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		0.86	管理費区分 0	
表層工(歩道部) (0052)	m2	302		489,704	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(歩道部)	m2	302.1	1,621	489,704	CB410261 1440.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 平均幅員		1.4m以上			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 青森市(旧青森市)	
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ASフィニッシャ[クローラ型] 舗装幅1.4～3.0m	%	1.867		30.24	M001003018 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.97 15,200 16,200			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.375		6.07	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.39 3,540 3,830			
その他(機械)	%	0.265		4.3	管理費区分 0	
普通作業員	%	7.432		120.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			9.38 25,400 22,640			
特殊作業員	%	6.038		97.82	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)	
標準構成比 標準単価			6.26 28,300			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.588	4.25 28,900 35,090	74.33	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.368	2.28 31,000 36,210	38.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.45		39.7	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.057	63.1 384,000 14,850	1,054	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用	%	9.086		147.2	Z004130002 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			9 103 117		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.392	0.39 138 156	6.35	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.041		0.66	管理費区分 0
諸雑費	%	0.041		1.57	管理費区分 0
アスファルト舗装工 (0053)進入路	式	1		14,240	オプション入力 工種 06:舗装工事
敷砂利 (0054)	m2	40		14,240	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷砂利 RC-40 t=10cm	m2	40	356	14,240	オプション入力 単位数量 100 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
整地	m3	10	148	1,480	CB210610 126.79 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		敷均し(ルース)			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 施工数量		標準(10,000m3未満)				
J03 障害の有無		無し				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.52		31.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.8			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	55.174		81.76	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			53.11			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	23.295		34.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			24.09 138 156		
諸雑費	%	0.011		0.03	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	m3	10.5	3,250	34,125	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護柵工 (0055)	式	1		1,750,632	
路側防護柵工 (0056)	式	1		643,632	工種 13:道路維持工事
ガードレール (0057)	m	74		643,632	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工 (材料費を除く手間のみ)耐雪型	m	48	5,219	250,512	WB810550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E 塗装品				
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	m	26	15,120	393,120	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		土中建込				
J02 規格・仕様		Gr-C2-3E 塗装品				
J03 施工規模による加算		50m以上100m未満				
J04 夜間作業の補正		無				
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J06 曲線部補正		無				
J07 加算額の有無		加算無し				
防止柵工 (0058)	式	1		1,107,000	工種 13:道路維持工事	
転落(横断)防止柵 (0059)	m	54		1,107,000	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
防護柵(横断・転落防止柵)設置工					WB810760	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
			m	54	20,500	1,107,000	管理費区分 0			
J01 施工区分				土中建込			歩 2026.06 単 2026.06			
J02 防護柵種類				ビーム式・パネル式			単価地区 青森市(旧青森市)			
J03 支柱間隔				2m			労調係数 1.000 00-00 0			
J04 根巻きコンクリートの有無				有			豪雪割増			
J05 施工規模による加算				50m以上100m未満			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J07 夜間作業の補正				無			単価補正			
区画線工 (0060)			式	1		54,112				
区画線工 (0061)			式	1		54,112	工種 13:道路維持工事			
ペイント式区画線 (0062)			m	460		54,112	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
区画線設置			m	95	128	12,160	WB821210			
J01 夜間作業の有無				無し			管理費区分 0			
J02 施工方法区分				ペイント式溶剤型			歩 2026.06 単 2026.06			
J03 豪雪補正の有無				有り			単価地区 青森市(旧青森市)			
J04 規格・仕様区分				破線 15cm			労調係数 1.000 00-00 0			
J05 時間的制約の有無				無し			豪雪割増			
J08 未供用区間の場合の補正				有り			潮間割増 0% 係数ランク 1			
J10 ペイント式塗料規格				常温			単価補正			
J11 塗料区分				白						

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J13 費用の内訳		全ての費用			
区画線設置	m	368	114	41,952	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無		無し			
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			
J03 豪雪補正の有無		有り			
J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
J05 時間的制約の有無		無し			
J08 未供用区間の場合の補正		有り			
J10 ペイント式塗料規格		常温			
J11 塗料区分		白			
J13 費用の内訳		全ての費用			
仮設工 (0063)	式	1		70,486,047	
仮橋・仮栈橋工 (0064)	式	1		70,223,247	工種 99:
橋脚 (0065)	t	53.3		10,372,776	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
H形鋼 H-400×400×13×21 L=15.0m	本	6	317,340	1,904,040	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼 H-400×400×13×21	t	2.58	123,000	317,340	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼 H-400×400×13×21 L=18.5m	本	6	391,386	2,348,316	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼 H-400×400×13×21	t	3.182	123,000	391,386	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
H形鋼 H-594×302×14×23 L=11.0m	本	2	398,310	796,620	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼 H-594×302×14×23		t	1.87	213,000	398,310	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料 SP-3型 L=11.0m		枚	2	133,980	267,960	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295		t	0.66	203,000	133,980	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼矢板材料 SP-3型 L=10.0m		枚	2	121,800	243,600	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.6	203,000	121,800	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料 SP-3型 L=9.5m	枚	2	115,710	231,420	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.57	203,000	115,710	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料 SP-3型 L=9.0m	枚	2	109,620	219,240	オプション入力 単位数量 1 枚	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.54	203,000	109,620	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料 SP-3型 L=8.5m	枚	4	103,530	414,120	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.51	203,000	103,530	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SP-3型 L=8.0m	枚	4	97,440	389,760	単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.48	203,000	97,440	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板材料 SP-3型 L=7.0m	枚	4	85,260	341,040	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.42	203,000	85,260	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鋼矢板材料 SP-3型 L=6.5m	枚	4	79,170	316,680	オプション入力 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼矢板 Ⅱ～Ⅳ・Ⅱw～Ⅳw SYW295	t	0.39	203,000	79,170	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
等辺山形鋼 L-100×100×10	t	0.66	122,500	80,850	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×80	組	48	254	12,192	Z001370015001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×65	組	24	234	5,616	Z001370012001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
副部材費(B) 1現場当り修理費及び損耗費	t	0.63	333,300	209,979	オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
不足分弁償金(新品) 鋼製山留材 部品	t	1.01	330,000	333,300	L102114010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パイプロンマ施工による H形鋼打込み	本	6	156,900	941,400	WB250210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 パイプロンマの規格		油圧式 排出ガス対策型(3次)242kW			単価地区 青森市(旧青森市)	
J03 H形鋼1本当り継施工箇所数		1箇所			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 H形鋼型式		H400			豪雪割増	
J05 H形鋼打込長		15m以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ハーフロハシマ施工による H形鋼打込み	本	6	156,900	941,400	WB250210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工場所		陸上				
J02 ハーフロハシマの規格		油圧式 排出ガス対策型(3次)242kW				
J03 H形鋼1本当り継施工箇所数		1箇所				
J04 H形鋼型式		H400				
J05 H形鋼打込長		19m以下				
杭橋脚設置・撤去工 (杭基礎形式)	t	5.03	69,470	349,434	WB252860 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 クローラークレーン規格		クローラークレーン油圧ラジシブ型 70t吊				
横矢板設置・撤去	m2	86.2	4,166	359,109	WB251970 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		設置				
J02 横矢板の厚さ(実数入力)		0.013m				
仮橋上部 (0066)	t	38.5		27,245,919	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						週休2日補正 週休2日(月単位)
仮橋上部工部材(購入) PG-1B型		t	38.45	660,000	25,377,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット KBN-30×110		組	48	1,170	56,160	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット KBN-24×60N		組	24	317	7,608	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
六角トルコン PBN-22×70		組	528	435	229,680	ZZ99*01*02004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
六角トルコン PBN-22×115	組	480	531	254,880	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイテンボルト KBN-22×65	組	436	535	233,260	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイテンボルト KBN-22×80	組	24	584	14,016	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ドリフトピン PPN	本	20	737	14,740	ZZ99*01*02008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
皿ボルト					ZZ99*01*02009	

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
PBN-20×55S	組	156	214	33,384	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×65	組	44	234	10,296	Z001370012001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
摩擦接合用高力ボルト(六角) F10T M22×75	組	10	248	2,480	Z001370014001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイテンボルトメッキ KBN-22×85G	組	96	594	57,024	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハイテンボルト KBN-20×55	組	48	366	17,568	ZZ99*01*02011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット PBN-20×150	組	72	391	28,152	ZZ99*01*02012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット PBN-16×35	組	272	103	28,016	ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
水道管フック [250×90×9×13 L=1100]	個	8	4,950	39,600	ZZ99*01*02014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上部工架設・撤去工	t	38.45	21,900	842,055	WB252810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分		架設			

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 クレーン機種・規格					クローラークレーン油圧ラジアル型 70t吊	
覆工板設置・撤去〔仮橋・仮栈橋〕 (0067)	m2	220		23,492,260	単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽量床版 PLDS-2.0×2.0	m2	176	103,000	18,128,000	オプション入力 第0037号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
軽量床版 PLDS-2.0×2.0B	m2	4	103,000	412,000	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽量床版 PLDS-2.0×2.0S	m2	40	103,000	4,120,000	ZZ99*01*03002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽量床版 PLDS-2.0×2.0S	m2	40	103,000	4,120,000	ZZ99*01*03003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セーフティキャップ	個	220	858	188,760	ZZ99*01*03004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
締結ボルト ロックボルト、皿ハネ座金、取付ピン、スプリング、平ワッシャ	セット	220	1,400	308,000	ZZ99*01*03005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
覆工板設置・撤去工	m2	220	1,525	335,500	WB252820 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 クレーン機種・規格		設置 クローラクレーン油圧ラジシブ型 70t吊			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設高欄 (0068)	m	44		1,300,742	オプション入力 第0038号内訳書 単位数量 1 m

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
高欄設置・撤去工	m	44	4,438	195,272	WB252830 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 形式区分 J02 作業区分 J03 クレーン機種・規格		ガードレール型 設置 クローラクレーン油圧ラジシブ型 70t吊				
仮設防護柵部材 B種	t	1.73	639,000	1,105,470	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設ガードレール (0069)	m	185		7,811,550	オプション入力 第0039号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
仮設防護柵設置		m	185	1,630	301,550	WB821110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 施工区分			無し 無し H鋼基礎			
H形鋼付仮設ガードレール 5m/基		基	34	200,000	6,800,000	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
H形鋼付仮設ガードレール 3m/基		基	5	142,000	710,000	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0070)		式	1		262,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0071)		人日	16		262,800	オプション入力 第0040号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市)

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	8	17,650	141,200	R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	8	15,200	121,600	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0072)	式	1		94,525,885	
共通仮設 (0073)	式	1		13,231,518	
共通仮設費 (0074)	式	1		5,577,518	
運搬費 (0075)	式	1		4,223,518	工種 99:
重建設機械分解組立費					オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0076)	回	1		299,400	第0041号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立	回	1	299,400	299,400	WB010360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
重建設機械分解組立輸送費 (0077)	回	1		1,322,000	オプション入力 第0042号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラークレーン系35超80下(クラム0.6超2下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				

入力データリスト (本01)

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設材運搬費 (0078)	t	101.4		2,602,118	オブション入力 第0043号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	78.86	27,340	2,156,032	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		1024km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	22.56	13,030	293,956	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		400km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	101.42	1,500	152,130	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 作業区分		積込み、取卸し(片道分)			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
技術管理費 (0079)	式	1		623,000	工種 99:
システム初期費 (ICT) (0080)	式	1		623,000	第0044号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 システム初期費		システム初期費 (ICT)			
システム初期費 (ICT)	式	1		623,000	WB010510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 青森市(旧青森市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 対象機械		モータグレート			
現場環境改善費 (0081)	式	1		731,000	
現場環境改善費（率計上） (0082)	式	1		731,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0083)	式	1		7,654,000	
主たる工種 施工地域等補正		02:河川・道路構造物工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0			

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0084)	式	1		107,757,403	
現場管理費 (0085)	式	1		26,147,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0086)	式	1		133,904,403	
一般管理費等 (0087)	式	1		22,105,597	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0088)	式	1		156,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0089)	式	1		15,601,000	
工事費計 (0090)	式	1		171,611,000	

入力データリスト（本01）

工事名	貴船川広域河川改修工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	