



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

蓬田第一地区

蓬田第一ほ第12号工事

東農水（整工）第3号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			120,750,000	
2 ・工事原価			103,150,000	
3 純工事費			76,277,000	
4 ・・直接工事費			64,603,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	62,351,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,252,000	
7 ・・間接工事費			38,547,000	
8 ・・・共通仮設費			11,674,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
64,604,000 × ((8.490*1.200)*1.000*1.040*1.000)	10.600	%	6,848,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	4,262,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			564,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
64,137,000 × (0.880)	0.880	%	564,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			26,873,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
76,278,000 × ((30.080*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.490+0.000-0.000)	35.230	%	26,873,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
103,150,000 × (17.030*1.000+0.04)=17,607,000	17.070	%	17,600,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			1,000	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			1,000	
32 支給品費（直工）			1,000	

[illegible]

事業名 経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区

工事名 蓬田第一ほ第12号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			62,351,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	62,351,000	
・整地工	1.000	式	25,278,000	
・ ・ 整地工	1.000	式	19,780,000	
・ ・ 整形仕上工	1.000	式	1,295,000	
・ ・ 旧道取除き	1.000	式	1,098,000	
・ ・ 旧体撤去工	1.000	式	3,105,000	
・用水路工	1.000	式	11,644,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	275,000	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式	270,000	
・ ・ 用水路工	1.000	式	9,100,000	
・ ・ 取水工	1.000	式	225,000	
・ ・ 分水工	1.000	式	742,000	
・ ・ 用水落差工	1.000	式	1,032,000	
・排水路工	1.000	式	16,690,000	
・ ・ 作業土工 支線排水路・小排水路	1.000	式	1,488,000	
・ ・ 整形仕上げ工 支線排水路	1.000	式	930,000	
・ ・ 排水路工	1.000	式	3,115,000	
・ ・ 管排水路工	1.000	式	5,061,000	
・ ・ マンホール工	1.000	式	3,400,000	
・ ・ 排水口工	1.000	式	952,000	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式	1,061,000	
・ ・ 合流櫓工	1.000	式	683,000	
・道路工	1.000	式	7,693,000	
・ ・ 支線道路工	1.000	式	3,692,000	
・ ・ 進入路工	1.000	式	617,000	
・ ・ 横断暗渠工 支線排水路	1.000	式	1,999,000	
・ ・ 用水暗渠工	1.000	式	1,385,000	
・河川放流工 吐口工1	1.000	式	1,046,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式	34,000	
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式	62,000	
・ ・ 護岸復旧	1.000	式	446,000	
・ ・ 扉体工	1.000	式	424,000	
・ ・ 付属工	1.000	式	80,000	

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				62,351,000	
・ 整地工	1.000	式		25,278,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		19,780,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)	6.040	ha	406,877	2,457,537	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)	6.040	ha	339,573	2,051,021	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	6.040	ha	1,515,799	9,155,426	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 運搬距離 180m以下	6,730.000	m3	776	5,222,480	歩A・単A B単 4号
000005 筆内運土 運搬距離 80m以下	1,371.000	m3	652	893,892	歩A・単A B単 5号
合 計				19,780,356	
・ ・ 整形仕上工	1.000	式		1,295,000	
B10013 畦畔整形工	2,221.0	m ²	583	1,294,843	歩A・単A B単 6号
合 計				1,294,843	
・ ・ 旧道取除き	1.000	式		1,098,000	
000007 旧道取除き	1,454.000	m3	755	1,097,770	歩A・単A B単 7号
合 計				1,097,770	
・ ・ 旧体撤去工	1.000	式		3,105,000	
000008 コンクリート構造物取壊し	53.750	m3	17,620	947,075	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート殻運搬・処理工	53.750	m3	10,286	552,873	歩A・単A B単 9号
000010 舗装版取壊し	1.000	式	496,211	496,211	歩A・単A B単 10号
000011 アスファルト殻運搬・処理工	100.400	m3	10,746	1,078,898	歩A・単A B単 11号
000012 木くず運搬・処理工	1.740	m3	15,270	26,570	歩A・単A B単 12号
000013 廃プラスチック運搬・処理工	0.060	ton	53,186	3,191	歩A・単A B単 13号
合 計				3,104,818	
・ 用水路工	1.000	式		11,644,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		275,000	
000014 掘削	128.500	m3	376	48,316	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻し	42.900	m3	2,488	106,735	歩A・単A B単 15号
000016 溝畔転圧	176.700	m3	678	119,803	歩A・単A B単 16号
合 計				274,854	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		270,000	
000017 法面整形	342.200	m ²	790	270,338	歩A・単A B単 17号
合 計				270,338	
・ ・ 用水路工	1.000	式		9,100,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型	862.300	m	8,981	7,744,316	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型	159.300	m	8,508	1,355,324	歩A・単A B単 19号
合 計				9,099,640	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一ほ第12号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 取水工	1.000	式		225,000	
000020 水口工 BF450 片掛口L=1000	18.000	箇所	11,321	203,778	歩A・単A B単 20号
000021 水口工 BF400 片掛口L=1000	2.000	箇所	10,818	21,636	歩A・単A B単 21号
合 計				225,414	
・ ・ 分水工	1.000	式		742,000	
000022 DW-1 T	9.000	箇所	82,430	741,870	歩A・単A B単 22号
合 計				741,870	
・ ・ 用水落差工	1.000	式		1,032,000	
000023 落差樹 □700*H1000	2.000	箇所	122,474	244,948	歩A・単A B単 23号
000024 落差樹 □700*H1100	3.000	箇所	128,474	385,422	歩A・単A B単 24号
000025 落差樹 □700*H1200	1.000	箇所	130,474	130,474	歩A・単A B単 25号
000026 落差樹 □700*H1300	2.000	箇所	135,474	270,948	歩A・単A B単 26号
合 計				1,031,792	
・ 排水路工	1.000	式		16,690,000	
・ ・ 作業土工 支線排水路・小排水路	1.000	式		1,488,000	
BA0101 掘削	1,247	m ³	376	468,872	歩A・単A B単 27号
000028 溝畔転圧	87.400	m ³	678	59,257	歩A・単A B単 28号
000029 埋戻し	385.700	m ³	2,488	959,622	歩A・単A B単 29号
合 計				1,487,751	
・ ・ 整形仕上げ工 支線排水路	1.000	式		930,000	
BA0109 法面整形 盛土部	239.000	m ²	790	188,810	歩A・単A B単 30号
000031 法面整形 切土法面	760.000	m ²	975	741,000	歩A・単A B単 31号
合 計				929,810	
・ ・ 排水路工	1.000	式		3,115,000	
000032 鉄筋コンクリート排水溝 H400*B400	169.900	m	9,428	1,601,817	歩A・単A B単 32号
000033 鉄筋コンクリート排水溝 H500*B400	144.600	m	10,465	1,513,239	歩A・単A B単 33号
合 計				3,115,056	
・ ・ 管排水路工	1.000	式		5,061,000	
000034 管排水路 φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	144.700	m	10,185	1,473,770	歩A・単A B単 34号
000035 高密度ポリエチレン管継手 φ300 ストロングソケット (参考)	37.000	個	6,420	237,540	歩A・単A B単 35号
000036 管排水路 Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	214.500	m	13,394	2,873,013	歩A・単A B単 36号
000037 高密度ポリエチレン管継手 φ350 ストロングソケット (参考)	54.000	個	8,820	476,280	歩A・単A B単 37号
合 計				5,060,603	
・ ・ マンホール工	1.000	式		3,400,000	
000038 斜壁 900×600×300	1.000	個	23,700	23,700	歩A・単A B単 38号
000039 斜壁 900×600×450	6.000	個	32,000	192,000	歩A・単A B単 39号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000040 斜壁 900×600×600	5.000	個	40,300	201,500	歩A・単A B単 40号
000041 く体 φ900×900	4.000	個	46,300	185,200	歩A・単A B単 41号
000042 く体 φ900×1200	4.000	個	59,500	238,000	歩A・単A B単 42号
000043 く体 φ900×1500	2.000	個	74,100	148,200	歩A・単A B単 43号
000044 く体 φ900×1800	2.000	個	87,700	175,400	歩A・単A B単 44号
000045 底板 1号	12.000	個	25,400	304,800	歩A・単A B単 45号
000046 調整リング φ600×50	5.000	個	6,580	32,900	歩A・単A B単 46号
000047 調整リング φ600×100	6.000	個	10,000	60,000	歩A・単A B単 47号
000048 調整リング φ600×150	1.000	個	14,000	14,000	歩A・単A B単 48号
000049 鉄蓋 φ600 T-14	12.000	個	80,400	964,800	歩A・単A B単 49号
000050 調整金具 調整高 45mmまで	7.000	個	11,000	77,000	歩A・単A B単 50号
000051 調整金具 調整高 25mmまで	5.000	個	6,900	34,500	歩A・単A B単 51号
000052 削孔代 1号 φ300	7.000	箇所	15,100	105,700	歩A・単A B単 52号
000053 削孔代 1号 φ350	5.000	箇所	16,500	82,500	歩A・単A B単 53号
000054 マンホール据付工	12.000	基	34,420	413,040	歩A・単A B単 54号
000055 基礎碎石	4.824	m3	3,950	19,055	歩A・単A B単 55号
000056 インポートコンクリート	1.116	m3	34,090	38,044	歩A・単A B単 56号
000057 インポート型枠	6.780	m ²	10,050	68,139	歩A・単A B単 57号
000058 上塗りモルタル	10.092	m ²	2,102	21,213	歩A・単A B単 58号
合 計				3,399,691	
・ ・排水口工	1.000	式		952,000	
000059 排水口工 (コンクリート柵) 排水調節器	20.000	箇所	9,671	193,420	歩A・単A B単 59号
000060 田んぼダム機器	20.000	箇所	2,500	50,000	歩A・単A B単 60号
000061 高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル無孔管	60.000	m	1,980	118,800	歩A・単A B単 61号
000062 高密度ポリエチレン管継手 φ150 ダブル無孔管	20.000	個	29,500	590,000	歩A・単A B単 62号
合 計				952,220	
・ ・暗渠排水工	1.000	式		1,061,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm	60.0	m	1,583	94,980	歩A・単A B単 63号
000064 塩ビ管継手 Φ100	20.000	箇所	18,600	372,000	歩A・単A B単 64号
000065 水閘	20.000	個	29,700	594,000	歩A・単A B単 65号
合 計				1,060,980	
・ ・合流柵工	1.000	式		683,000	
000066 合流柵 (SJ-1) □800*H1000	2.000	箇所	125,538	251,076	歩A・単A B単 66号
000067 合流柵 (SJ-2) □1000*H1000	3.000	箇所	143,896	431,688	歩A・単A B単 67号
合 計				682,764	
・ 道路工	1.000	式		7,693,000	
・ ・支線道路工	1.000	式		3,692,000	
B08101 敷砂利 クワツヤラン, C-40	3,083	m ²	1,013	3,123,079	歩A・単A B単 68号
000069 支線道路工 (I 型) 4.0/5.0	430.800	m	577	248,572	歩A・単A B単 69号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000070 支線道路工 (Ⅱ型) 3.0/4.0	453.200	m	470	213,004	歩A・単A B単 70号
000071 法面整形	219.000	m ²	488	106,872	歩A・単A B単 71号
合 計				3,691,527	
・ ・ 進入路工	1.000	式		617,000	
000072 進入路蓋設置	110.000	枚	5,612	617,320	歩A・単A B単 72号
合 計				617,320	
・ ・ 横断暗渠工 支線排水路	1.000	式		1,999,000	
000073 ボックスカルバート暗渠工 BOX.C-700×700	26.000	m	76,885	1,999,010	歩A・単A B単 73号
合 計				1,999,010	
・ ・ 用水暗渠工	1.000	式		1,385,000	
000074 ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-500	30.000	m	46,157	1,384,710	歩A・単A B単 74号
合 計				1,384,710	
・ 河川放流工 吐口工1	1.000	式		1,046,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		34,000	
000075 床掘	27.000	m ³	285	7,695	歩A・単A B単 75号
000076 埋戻し	12.000	m ³	2,215	26,580	歩A・単A B単 76号
合 計				34,275	
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式		62,000	
000077 コンクリート構造物取壊し	2.100	m ³	8,885	18,659	歩A・単A B単 77号
000078 コンクリート殻運搬・処理工	2.100	m ³	8,828	18,539	歩A・単A B単 78号
000079 コンクリート削孔	2.000	孔	7,428	14,856	歩A・単A B単 79号
000080 コンクリート切断	2.800	m	3,406	9,537	歩A・単A B単 80号
合 計				61,591	
・ ・ 護岸復旧	1.000	式		446,000	
000081 コンクリート	4.100	m ³	28,020	114,882	歩A・単A B単 81号
000082 型枠	27.400	m ²	11,260	308,524	歩A・単A B単 82号
000083 目地板	3.800	m ²	6,007	22,827	歩A・単A B単 83号
合 計				446,233	
・ ・ 扉体工	1.000	式		424,000	
000084 フラップゲート	1.000	基	424,000	424,000	歩A・単A B単 84号
合 計				424,000	
・ ・ 付属工	1.000	式		80,000	
000085 足掛金具 S30SW	3.000	個	6,000	18,000	歩A・単A B単 85号
000086 ふとんかご	4.000	m	15,520	62,080	歩A・単A B単 86号
000087 吸出し防止材	1.200	m ²	212	254	歩A・単A B単 87号

[illegible]

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	406,877		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	339,573		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,515,799		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 二次運土					
	運搬距離 180m以下		m3	776		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 筆内運土					
	運搬距離 80m以下		m3	652		歩A・単A
B10013	*** B単ー 6号 *** 畦畔整形工					
			m ²	583		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧道取除き					
			m3	755		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m3	17,620		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
			m3	10,286		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 舗装版取壊し					
			式	496,211		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** アスファルト殻運搬・処理工					
			m3	10,746		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 木くず運搬・処理工					
			m3	15,270		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 廃プラスチック運搬・処理工					
			ton	53,186		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 溝畔転圧					
			m3	678		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 法面整形					
			m ²	790		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF450型		m	8,981		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400型		m	8,508		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 水口工					
	BF450 片掛口L=1000		箇所	11,321		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 水口工					
	BF400 片掛口L=1000		箇所	10,818		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** DW-1					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	T		箇所	82,430		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 落差樹					
	□700*H1000		箇所	122,474		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 落差樹					
	□700*H1100		箇所	128,474		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** 落差樹					
	□700*H1200		箇所	130,474		歩A・単A
000026	*** B単ー 26号 *** 落差樹					
	□700*H1300		箇所	135,474		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 27号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000028	*** B単ー 28号 *** 溝畔転圧					
			m3	678		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 30号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	790		歩A・単A
000031	*** B単ー 31号 *** 法面整形					
	切土法面		m ²	975		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H400*B400		m	9,428		歩A・単A
000033	*** B単ー 33号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H500*B400		m	10,465		歩A・単A
000034	*** B単ー 34号 *** 管排水路					
	φ 300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m	10,185		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	φ 300 ストロングソケット (参考)		個	6,420		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 管排水路					
	Φ 350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m	13,394		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	φ 350 ストロングソケット (参考)		個	8,820		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 斜壁					
	900×600×300		個	23,700		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 斜壁					
	900×600×450		個	32,000		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 斜壁					
	900×600×600		個	40,300		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** く体					
	φ 900×900		個	46,300		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** く体					
	φ 900×1200		個	59,500		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** く体					
	φ 900×1500		個	74,100		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** く 体					
	φ 900×1800		個	87,700		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 底 板					
	1号		個	25,400		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 調整リング					
	φ 600×50		個	6,580		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 調整リング					
	φ 600×100		個	10,000		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** 調整リング					
	φ 600×150		個	14,000		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 鉄 蓋					
	φ 600 T-14		個	80,400		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 調整金具					
	調整高 45mmまで		個	11,000		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** 調整金具					
	調整高 25mmまで		個	6,900		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 削孔代					
	1号 φ 300		箇所	15,100		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 削孔代					
	1号 φ 350		箇所	16,500		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** マンホール据付工					
			基	34,420		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 基礎碎石					
			m3	3,950		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** インパートコンクリート					
			m3	34,090		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** インパート型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 上塗りモルタル					
			m ²	2,102		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 排水口工 (コンクリート樹)					
	排水調節器		箇所	9,671		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 田んぼダム機器					
			箇所	2,500		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ 150 ダブル無孔管		m	1,980		歩A・単A
000062	*** B単ー 62号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	φ 150 ダブル無孔管		個	29,500		歩A・単A
B07221	*** B単ー 63号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 100mm		m	1,583		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 塩ビ管継手					
	Φ 100		箇所	18,600		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 水 閘					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			個	29,700		歩A・単A
000066	*** B単ー 66号 *** 合流樹(SJ-1)					
	□800*H1000		箇所	125,538		歩A・単A
000067	*** B単ー 67号 *** 合流樹(SJ-2)					
	□1000*H1000		箇所	143,896		歩A・単A
B08101	*** B単ー 68号 *** 敷砂利					
	クラッシュ、C-40		m ²	1,013		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 支線道路工 (I型)					
	4.0/5.0		m	577		歩A・単A
000070	*** B単ー 70号 *** 支線道路工 (II型)					
	3.0/4.0		m	470		歩A・単A
000071	*** B単ー 71号 *** 法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
000072	*** B単ー 72号 *** 進入路蓋設置					
			枚	5,612		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** ボックスカルバート暗渠工					
	BOX C-700×700		m	76,885		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** ベンチフリュームボックス暗渠工					
	BBC-500		m	46,157		歩A・単A
000075	*** B単ー 75号 *** 床掘					
			m ³	285		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 埋戻し					
			m ³	2,215		歩A・単A
000077	*** B単ー 77号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m ³	8,885		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
			m ³	8,828		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** コンクリート削孔					
			孔	7,428		歩A・単A
000080	*** B単ー 80号 *** コンクリート切断					
			m	3,406		歩A・単A
000081	*** B単ー 81号 *** コンクリート					
			m ³	28,020		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
000083	*** B単ー 83号 *** 目地板					
			m ²	6,007		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** フラップゲート					
			基	424,000		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 足掛金具					
	S30SW		個	6,000		歩A・単A
000086	*** B単ー 86号 *** ふとんかご					
			m	15,520		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.55ha, 0.017, はぎ取り戻し工法(少ない), 18cm, あり	1,000	ha	406,877	406,877	S単 71号
	合 計				406,877	
	単 価				406,877	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.55ha, 0.017, はぎ取り戻し工法(少ない), 18cm, あり	1,000	ha	339,573	339,573	S単 72号
	合 計				339,573	
	単 価				339,573	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.55ha, 0.017, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1,000	ha	1,515,799	1,515,799	S単 73号
	合 計				1,515,799	
	単 価				1,515,799	
	*** B単- 4号 ***					
000004	二次運土 運搬距離 180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 88号
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	503	503	S単 1号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単- 5号 ***					
000005	筆内運土 運搬距離 80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 88号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	379	379	S単 2号
	合 計				652	
	単 価				652	
	*** B単- 6号 ***					
B10013	畦畔整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1,000	m ²	583	583	S単 74号
	合 計				583	
	単 価				583	
	*** B単- 7号 ***					
000007	旧道取除き		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 86号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	379	379	S単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				755	
	単 価				755	
	*** B単一 8号 ***					
000008	コンクリート構造物取壊し		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 58号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 9号 ***					
000009	コンクリート殻運搬・処理工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1,000	m3	6,536	6,536	S単 98号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 54号
	合 計				10,286	
	単 価				10,286	
	*** B単一 10号 ***					
000010	舗装版取壊し		式		1,000	歩A 式 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	23,900	m	739.2	17,667	S単 102号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	2,009,000	m ²	238.2	478,544	S単 101号
	合 計				496,211	
	単 価				496,211	
	*** B単一 11号 ***					
000011	アスファルト殻運搬・処理工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1,000	m3	8,396	8,396	S単 99号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 55号
	合 計				10,746	
	単 価				10,746	
	*** B単一 12号 ***					
000012	木くず運搬・処理工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1,000	m3	4,270	4,270	S単 90号
S02123	産業廃棄物処理 木くず	0,550	ton	20,000	11,000	S単 56号
	合 計				15,270	
	単 価				15,270	
	*** B単一 13号 ***					
000013	廃プラスチック運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1,000	m3	3,186	3,186	S単 91号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1,000	ton	50,000	50,000	S単 57号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				53,186	
	単 価				53,186	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 86号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	埋戻し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	溝畔転圧		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1,000	m3	678	678	S単 5号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	789.5	790	S単 94号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	8,060	40,300	S単 6号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,000	m ²	452.9	2,717	S単 93号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,600	m3	3,950	2,370	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 62号
	合 計				89,807	
	単 価				8,981	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	7,200	36,000	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5,500	m ²	452.9	2,491	S単 93号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,550	m3	3,950	2,173	S単 7号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一第12号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 62号
	合 計				85,084	
	単 価				8,508	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	水口工 BF450 片掛口L=1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-450,,	1.000	本	6,370	6,370	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.600	m ²	452.9	272	S単 93号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.060	m ³	3,950	237	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 62号
	合 計				11,321	
	単 価				11,321	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水口工 BF400 片掛口L=1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-400,,	1.000	本	5,910	5,910	S単 10号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.550	m ²	452.9	249	S単 93号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.055	m ³	3,950	217	S単 7号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 62号
	合 計				10,818	
	単 価				10,818	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	DW-1 T		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	2.420	m ³	285.1	690	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.500	m ³	273.2	410	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.500	m ³	678	1,017	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.690	m ²	452.9	765	S単 93号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.690	m ²	1,872	3,164	S単 115号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	0.260	m ²	5,830	1,516	S単 108号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	0.080	m ³	30,940	2,475	S単 116号
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物(切梁無し), 10%未満	0.034	ton	114,330	3,887	S単 61号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	4.770	m ²	11,260	53,710	S単 109号
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, 21-8-25(20)(普通) W/C60%	0.470	m ³	31,480	14,796	S単 117号
	合 計				82,430	
	単 価				82,430	
	*** B単ー 23号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000023	落差樹 □700*H1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.360	m3	285.1	388	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.850	m3	273.2	232	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	0.850	m3	678	576	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 93号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,T-25,,	1.000	個	106,000	106,000	S単 11号
	合 計				122,474	
	単 価				122,474	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	落差樹 □700*H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.360	m3	285.1	388	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.850	m3	273.2	232	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	0.850	m3	678	576	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 93号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,	1.000	個	112,000	112,000	S単 12号
	合 計				128,474	
	単 価				128,474	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	落差樹 □700*H1200		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.360	m3	285.1	388	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.850	m3	273.2	232	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	0.850	m3	678	576	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 93号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.2,T-25,,	1.000	個	114,000	114,000	S単 13号
	合 計				130,474	
	単 価				130,474	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	落差樹 □700*H1300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.360	m3	285.1	388	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.850	m3	273.2	232	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	0.850	m3	678	576	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 93号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3, T-25,,	1.000	個	119,000	119,000	S単 14号
	合 計				135,474	
	単 価				135,474	
	*** B単ー 27号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 86号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	溝畔転圧		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	678	678	S単 5号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 30号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 94号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	法面整形 切土法面		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 95号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	鉄筋コンクリート排水溝 H400*B400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	452.9	2,129	S単 93号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.800	m ²	605	484	S単 15号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	5.000	本	9,450	47,250	S単 16号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 62号
	合 計				94,283	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				9,428	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	鉄筋コンクリート排水溝 H500*B400		m		10,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	452.9	2,129	S単 93号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 15号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m,,	5.000	本	11,500	57,500	S単 17号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 62号
	合 計				104,654	
	単 価				10,465	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	管排水路 φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔),,	10.000	m	5,960	59,600	S単 18号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.100	m ²	452.9	3,216	S単 93号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	2.700	m ³	8,086	21,832	S単 66号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり	10.000	m	1,720	17,200	S単 68号
	合 計				101,848	
	単 価				10,185	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	高密度ポリエチレン管継手 φ300 ストロングソケット (参考)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ300,,	1.000	個	6,420	6,420	S単 19号
	合 計				6,420	
	単 価				6,420	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	管排水路 Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔),,	10.000	m	8,560	85,600	S単 20号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7.600	m ²	452.9	3,442	S単 93号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I ,なし,あり	2.900	m ³	8,086	23,449	S単 66号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり	10.000	m	2,145	21,450	S単 69号
	合 計				133,941	
	単 価				13,394	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	高密度ポリエチレン管継手 φ350 ストロングソケット (参考)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ350,,	1.000	個	8,820	8,820	S単 21号
	合 計				8,820	
	単 価				8,820	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一区第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 38号 ***					
000038	斜壁 900×600×300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,	1,000	個	23,700	23,700	S単 22号
	合 計				23,700	
	単 価				23,700	
	*** B単一 39号 ***					
000039	斜壁 900×600×450		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,,	1,000	個	32,000	32,000	S単 23号
	合 計				32,000	
	単 価				32,000	
	*** B単一 40号 ***					
000040	斜壁 900×600×600		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,,	1,000	個	40,300	40,300	S単 24号
	合 計				40,300	
	単 価				40,300	
	*** B単一 41号 ***					
000041	＜体 φ900×900		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール ＜体ブロック 900×900,,	1,000	個	46,300	46,300	S単 25号
	合 計				46,300	
	単 価				46,300	
	*** B単一 42号 ***					
000042	＜体 φ900×1200		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール ＜体ブロック 900×1200,,	1,000	個	59,500	59,500	S単 26号
	合 計				59,500	
	単 価				59,500	
	*** B単一 43号 ***					
000043	＜体 φ900×1500		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール ＜体ブロック 900×1500,,	1,000	個	74,100	74,100	S単 27号
	合 計				74,100	
	単 価				74,100	
	*** B単一 44号 ***					
000044	＜体 φ900×1800		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール ＜体ブロック 900×1800,,	1,000	個	87,700	87,700	S単 28号
	合 計				87,700	
	単 価				87,700	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 45号 ***					
000045	底板 1号		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	1号マンホール 底板 H=130,,	1.000	個	25,400	25,400	S単 29号
	合 計				25,400	
	単 価				25,400	
	*** B単一 46号 ***					
000046	調整リング φ600×50		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高50,,	1.000	個	6,580	6,580	S単 30号
	合 計				6,580	
	単 価				6,580	
	*** B単一 47号 ***					
000047	調整リング φ600×100		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高100,,	1.000	個	10,000	10,000	S単 31号
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** B単一 48号 ***					
000048	調整リング φ600×150		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高150,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 32号
	合 計				14,000	
	単 価				14,000	
	*** B単一 49号 ***					
000049	鉄蓋 φ600 T-14		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),,	1.000	個	80,400	80,400	S単 33号
	合 計				80,400	
	単 価				80,400	
	*** B単一 50号 ***					
000050	調整金具 調整高 45mmまで		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,,	1.000	個	11,000	11,000	S単 34号
	合 計				11,000	
	単 価				11,000	
	*** B単一 51号 ***					
000051	調整金具 調整高 25mmまで		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで,,	1.000	個	6,900	6,900	S単 35号
	合 計				6,900	
	単 価				6,900	
	*** B単一 52号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000052	削孔代 1号 φ300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 1号 塩ビ管用 300用,,	1.000	箇所	15,100	15,100	S単 36号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単ー 53号 ***					
000053	削孔代 1号 φ350		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 1号 塩ビ管用 350用,,	1.000	箇所	16,500	16,500	S単 37号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単ー 54号 ***					
000054	マンホール据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	34,420	34,420	S単 114号
	合 計				34,420	
	単 価				34,420	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	基礎碎石		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40～0mm,	1.000	m3	3,950	3,950	S単 7号
	合 計				3,950	
	単 価				3,950	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	インパートコンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	34,090	34,090	S単 106号
	合 計				34,090	
	単 価				34,090	
	*** B単ー 57号 ***					
000057	インパート型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 110号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	上塗りモルタル		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル,床,20mm	1.000	m ²	2,102	2,102	S単 60号
	合 計				2,102	
	単 価				2,102	
	*** B単ー 59号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000059	排水口工 (コンクリート樹)					歩A
	排水調節器		箇所		1.000 箇所	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, 土量50,000m3未満, 土, 土, 土	0.420	m3	375.6	158	S単 86号
SA0102	SP 積込(ルース) 土砂, 土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 88号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	0.380	m3	2,215	842	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 93号
S02116	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,	1.000	個	7,150	7,150	S単 38号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, 土, 土, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	0.300	m	3,864	1,159	S単 63号
	合 計				9,671	
	単 価				9,671	
	*** B単一 60号 ***					
000060	田んぼダム機器		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	田んぼダム機器 コンクリート排水樹, 越流パイプ,,	1.000	個	2,500	2,500	S単 39号
	合 計				2,500	
	単 価				2,500	
	*** B単一 61号 ***					
000061	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル無孔管		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) ,,	1.000	m	1,980	1,980	S単 40号
	合 計				1,980	
	単 価				1,980	
	*** B単一 62号 ***					
000062	高密度ポリエチレン管継手 φ150 ダブル無孔管		個		1.000 個	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150,,	1.000	個	24,200	24,200	S単 41号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150,,	1.000	個	5,300	5,300	S単 42号
	合 計				29,500	
	単 価				29,500	
	*** B単一 63号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1.000	m	1,583	1,583	S単 67号
	合 計				1,583	
	単 価				1,583	
	*** B単一 64号 ***					
000064	塩ビ管継手 Φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100,,	1.000	個	13,600	13,600	S単 43号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100,,	1.000	個	5,000	5,000	S単 44号
	合 計				18,600	
	単 価				18,600	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一ほ第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 65号 ***					
000065	水閘		個		1.000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm, ,	1.000	個	29,700	29,700	S単 45号
	合 計				29,700	
	単 価				29,700	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	合流樹(SJ-1) □800*H1000		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4.100	m3	285.1	1,169	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.030	m3	273.2	828	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	3.030	m3	678	2,054	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.530	m ²	452.9	693	S単 93号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.530	m ²	1,872	2,864	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0, ,	1.000	個	106,000	106,000	S単 46号
	合 計				125,538	
	単 価				125,538	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	合流樹(SJ-2) □1000*H1000		箇所		1.000	歩A 箇所 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.920	m3	285.1	1,118	S単 89号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.190	m3	273.2	872	S単 88号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	3.190	m3	678	2,163	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	452.9	938	S単 93号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	2.070	m ²	1,872	3,875	S単 115号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 113号
S02116	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0, ,	1.000	個	123,000	123,000	S単 47号
	合 計				143,896	
	単 価				143,896	
	*** B単ー 68号 ***					
B08101	敷砂利 クラッシャン,C-40		m ²		1.000	歩A m ² 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クラッシャン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	1,013	1,013	S単 70号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	支線道路工(I型) 4.0/5.0		m		1.000	歩A m 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.160	m3	266.9	577	S単 92号
	合 計				577	
	単 価				577	
	*** B単ー 70号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000070	支線道路工 (Ⅱ型) 3.0/4.0		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.760	m3	266.9	470	S単 92号
	合 計				470	
	単 価				470	
	*** B単ー 71号 ***					
000071	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 96号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 72号 ***					
000072	進入路蓋設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm, ,	1.000	枚	4,620	4,620	S単 48号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 64号
	合 計				5,612	
	単 価				5,612	
	*** B単ー 73号 ***					
000073	ボックスカルバート暗渠工 BOX. C-700×700		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	2.735	m3	375.6	1,027	S単 86号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.559	m3	273.2	426	S単 88号
S01041	入力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅰ)	1.559	m3	2,215	3,453	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.100	m ²	452.9	498	S単 93号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.100	m ²	1,872	2,059	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 64号
S02116	基礎板 (ボックスカルバート用等) B1100×t150×L=2000, ,	0.500	枚	34,900	17,450	S単 49号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり	1.000	m	50,980	50,980	S単 112号
	合 計				76,885	
	単 価				76,885	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-500		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.400	m3	375.6	526	S単 86号
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.750	m3	273.2	205	S単 88号
S01041	入力士工 (盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ (Ⅰ)	0.750	m3	2,215	1,661	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.850	m ²	452.9	385	S単 93号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	0.850	m ²	1,872	1,591	S単 105号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 64号
S02116	基礎板 (ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000, ,	0.500	枚	28,600	14,300	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフレームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,	1.000	本	21,300	21,300	S単 51号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 65号
	合 計				46,157	
	単 価				46,157	
	*** B単ー 75号 ***					
000075	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 89号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 4号
	合 計				2,215	
	単 価				2,215	
	*** B単ー 77号 ***					
000077	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 59号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	コンクリート殻運搬・処理工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,	1.000	m3	5,303	5,303	S単 100号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	1,500	3,525	S単 54号
	合 計				8,828	
	単 価				8,828	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	コンクリート削孔		孔		1.000 孔	歩A 当たり算出
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満, 200mm以上400mm以下, あり	1.000	孔	7,428	7,428	S単 118号
	合 計				7,428	
	単 価				7,428	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	コンクリート切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版, -, 15cmを超え30cm以下, -	1.000	m	3,406	3,406	S単 103号
	合 計				3,406	
	単 価				3,406	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一ほ第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 81号 ***					
000081	コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生, 延長無し,-,-,-,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	28,020	28,020	S単 107号
	合 計				28,020	
	単 価				28,020	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 109号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単ー 83号 ***					
000083	目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,007	6,007	S単 111号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	フラップゲート		基		1.000 基	歩A 当たり算出
P96008	フラップゲート アルミ製 □700用	1.000	基	424,000	424,000	
	合 計				424,000	
	単 価				424,000	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	足掛金具 S30SW		個		1.000 個	歩A 当たり算出
P96009	足掛金具 A30SW	1.000	個	6,000	6,000	
	合 計				6,000	
	単 価				6,000	
	*** B単ー 86号 ***					
000086	ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0203	SP ふとんかご 設置,スロー式,高さ50cm×幅120cm	1.000	m	15,520	15,520	S単 97号
	合 計				15,520	
	単 価				15,520	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0281	SP 吸出し防止材設置 全面	1.000	m ²	212	212	S単 104号
	合 計				212	
	単 価				212	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 88号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 1, あり	1.000	m ²	1,163	1,163	S単 82号
	合 計				1,163	
	単 価				1,163	
	*** B単一 89号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 2, あり	1.000	m ²	784	784	S単 83号
	合 計				784	
	単 価				784	
	*** B単一 90号 ***					
000090	排水ポンプ用釜場設置		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 77号
	合 計				9,263	
	単 価				9,263	
	*** B単一 91号 ***					
000091	排水ポンプ用釜場撤去		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S単 78号
	合 計				10,620	
	単 価				10,620	
	*** B単一 92号 ***					
000092	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 3, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	15,780	15,780	S単 79号
	合 計				15,780	
	単 価				15,780	
	*** B単一 93号 ***					
000093	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 80号
	合 計				18,065	
	単 価				18,065	
	*** B単一 94号 ***					
000094	築堤盛土		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m ³ 未満, 無し, あり	1.000	m ³	266.9	267	S単 92号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単一 95号 ***					

[illegible]

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
S01034	*** S単ー 2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	379		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 5号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,		本	8,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-450,,		本	6,370		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,		本	5,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,T-25,,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,		個	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.2,T-25,,		個	114,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3,T-25,,		個	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m,,		本	11,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,		m	5,960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ300,,		個	6,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔) ,,		m	8,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ350,,		個	8,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 下水道用マンホール側塊					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,, *** S単ー 23号 ***		個	23,700		歩A・単A
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,, *** S単ー 24号 ***		個	32,000		歩A・単A
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,, *** S単ー 25号 ***		個	40,300		歩A・単A
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 900×900,, *** S単ー 26号 ***		個	46,300		歩A・単A
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 900×1200,, *** S単ー 27号 ***		個	59,500		歩A・単A
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 900×1500,, *** S単ー 28号 ***		個	74,100		歩A・単A
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 1号マンホール ぐ体ﾌﾞｯｸｸ 900×1800,, *** S単ー 29号 ***		個	87,700		歩A・単A
S02116	1号マンホール 底板 1号マンホール 底板 H=130,, *** S単ー 30号 ***		個	25,400		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高50,, *** S単ー 31号 ***		個	6,580		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高100,, *** S単ー 32号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高150,, *** S単ー 33号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),, *** S単ー 34号 ***		個	80,400		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整金具 組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,, *** S単ー 35号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整金具 組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで,, *** S単ー 36号 ***		個	6,900		歩A・単A
S02116	削孔代 削孔代 1号 塩ビ管用 300用,, *** S単ー 37号 ***		箇所	15,100		歩A・単A
S02116	削孔代 削孔代 1号 塩ビ管用 350用,, *** S単ー 38号 ***		箇所	16,500		歩A・単A
S02116	コンクリート製排水口 コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, *** S単ー 39号 ***		個	7,150		歩A・単A
S02116	田んぼｸﾞﾙ機器 田んぼｸﾞﾙ機器 ｺﾝｸﾘｰﾄ排水樹、越流ｸﾞﾙ,, *** S単ー 40号 ***		個	2,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),, *** S単ー 41号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150,, *** S単ー 42号 ***		個	24,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150,, *** S単ー 43号 ***		個	5,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100,,		個	13,600		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100, ,		個	5,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 暗渠排水管 水開(カバー一体型)					
	暗渠排水管 水開(カバー一体型) VU管 φ100mm, ,		個	29,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** コンクリート枳ACK T-25					
	コンクリート枳ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0, ,		個	106,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** コンクリート枳ACK T-25					
	コンクリート枳ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0, ,		個	123,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** ベンチフリューム蓋 (Tー4)					
	ベンチフリューム蓋 (Tー4) 幅400 長1000mm, ,		枚	4,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 49号 *** 基礎板(ボックスカバー用等)					
	基礎板(ボックスカバー用等) B1100×t150×L=2000, ,		枚	34,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 50号 *** 基礎板(ボックスカバー用等)					
	基礎板(ボックスカバー用等) B900×t150×L=2000, ,		枚	28,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 51号 *** ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20), ,		本	21,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 52号 *** ブルーシート					
	ブルーシート 3.6m× 5.4m×0.13mm重量2.0kg, ,		枚	950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 53号 *** コンクリート型枠用塗装合板					
	コンクリート型枠用塗装合板 ラワン材1800×900×12, ,		枚	2,010		歩A・単A
S02123	*** S単ー 54号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 55号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 56号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 木くず		ton	20,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 57号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 58号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 59号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,885		歩A・単A
S03019	*** S単ー 60号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	2,102		歩A・単A
S03701	*** S単ー 61号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満		ton	114,330		歩A・単A
S05801	*** S単ー 62号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 63号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 64号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 65号 *** 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S07001	*** S単ー 66号 *** パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分I, なし, あり		m3	8,086		歩A・単A
S07021	*** S単ー 67号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m	1,583		歩A・単A
S07022	*** S単ー 68号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり		m	1,720		歩A・単A
S07022	*** S単ー 69号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 350mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり		m	2,145		歩A・単A
S08042	*** S単ー 70号 *** 砂利舗装工(機械) 砂利舗装工(機械) クワジャツソ, C-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし		m ²	1,013		歩A・単A
S10002	*** S単ー 71号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ), 0.55ha, 0.017, はぎ取り戻し工法(少ない), 18cm, あり		ha	406,877		歩A・単A
S10002	*** S単ー 72号 *** ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.55ha, 0.017, はぎ取り戻し工法(少ない), 18cm, あり		ha	339,573		歩A・単A
S10003	*** S単ー 73号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.55ha, 0.017, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり		ha	1,515,799		歩A・単A
S10009	*** S単ー 74号 *** 畦畔整形工 畦畔整形工 あり		m ²	583		歩A・単A
S18002	*** S単ー 75号 *** 大型土のう工 大型土のう工 製作・設置, バックホウ, 現地土, 0m3, 大型土のう袋(1.0t用), なし, あり		袋	5,357		歩A・単A
S18002	*** S単ー 76号 *** 大型土のう工 大型土のう工 撤去, バックホウ, 0m3, ー, あり		袋	1,138		歩A・単A
S18005	*** S単ー 77号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	*** S単ー 78号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	*** S単ー 79号 *** 排水ポンプ運転(小口径) 排水ポンプ運転(小口径) 3, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所	15,780		歩A・単A
S18007	*** S単ー 80号 *** 排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm, あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18033	*** S単ー 81号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模), 40KN/m ² 以下		空m3	5,746		歩A・単A
S18054	*** S単ー 82号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 70, 1, あり		m ²	1,163		歩A・単A
S18054	*** S単ー 83号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去, 70, 2, あり		m ²	784		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S19001	*** S単－ 84号 ***					
	分解・組立・運搬費(重建設機械)					
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾌﾟ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	499.815		歩A・単A
S19003	*** S単－ 85号 ***					
	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9.920		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 86号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.6		歩A・単A
SA0101	*** S単－ 87号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 有り, -, 普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土, -, -, -		m3	369.6		歩A・単A
SA0102	*** S単－ 88号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	*** S単－ 89号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 90号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾎﾟｯｸｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km		m3	4.270		歩A・単A
SA0121	*** S単－ 91号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾎﾟｯｸｯﾄ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km		m3	3.186		歩A・単A
SA0141	*** S単－ 92号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	*** S単－ 93号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 94号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, ﾚﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	789.5		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 95号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ﾚﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	975.1		歩A・単A
SA0152	*** S単－ 96号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ﾚﾂ質土、砂及び砂質土、粘性土, あり		m ²	487.7		歩A・単A
SA0203	*** S単－ 97号 ***					
	SP ふとんかご					
	SP ふとんかご 設置, ﾎﾛｰﾞ式, 高さ50cm×幅120cm		m	15.520		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 98号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,		m3	6.536		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 99号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,		m3	8.396		歩A・単A
SA0221	*** S単－ 100号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,		m3	5.303		歩A・単A
SA0222	*** S単－ 101号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	238.2		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 102号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 15cm以下, -, -		m	739.2		歩A・単A
SA0223	*** S単－ 103号 ***					
	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトリール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単- 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 バトリール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単- 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)規格区分(ton) 3)長期割引単価区分	築堤・埋戻 0.8～1.1ton あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F04081	振動ロー[ﾊﾞﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQC008		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC008	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	1.000	本	8,060	8,060	
	合 計				8,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,060	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	再生クラッシャラン		m3		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	再生クラッシャラン ,RC-40 40～0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03118		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P) 3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQC007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1,000	歩A 各単位 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC126		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC126	ベンチフリューム掛口 BF-450	1.000	本	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC125		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC125	ベンチフリューム掛口 BF-400	1.000	本	5,910	5,910	
	合 計				5,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,910	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC973		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC973	コンクリート樹 0.7×0.7×1.0,T-25	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC974		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC974	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25	1.000	個	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.2,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC975		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC975	コンクリート樹 0.7×0.7×1.2,T-25	1.000	個	114,000	114,000	
	合 計				114,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				114,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3、T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC976		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC976	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3、T-25	1.000	個	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	吸出し防止材		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQD141		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD141	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQD143		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD143	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.5 幅0.4 長2m Mr=1.042kN・m/m	1.000	本	11,500	11,500	
	合 計				11,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,500	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 300mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0421		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0421	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 300mm (有孔・無孔)	1.000	m	5,960	5,960	
	合 計				5,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,960	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0384		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0384	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ300	1.000	個	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,420	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0422		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0422	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔)	1.000	m	8,560	8,560	
	合 計				8,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,560	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ350,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0385		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PV0385	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ350	1.000	個	8,820	8,820	
	合 計				8,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,820	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13301		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P13301	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300	1.000	個	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13302		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P13302	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450	1.000	個	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				32,000	
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P13303		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13303	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600	1,000	個	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				40,300	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×900,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC589		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC589	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×900	1,000	個	46,300	46,300	
	合 計				46,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				46,300	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×1200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC590		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC590	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×1200	1,000	個	59,500	59,500	
	合 計				59,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				59,500	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×1500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC591		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC591	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×1500	1,000	個	74,100	74,100	
	合 計				74,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				74,100	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール ぐ体ﾌﾟﾛｯｸ 900×1800,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC592		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
PQC592	1号マンホール く体フロック 900×1800	1.000	個	87,700	87,700	
	合 計				87,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				87,700	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	1号マンホール 底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール 底板 H=130,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC596		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC596	1号マンホール 底板 H=130	1.000	個	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高50,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC551		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC551	組立マンホール 調整リング 径600 高50	1.000	個	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,580	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC552		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC552	組立マンホール 調整リング 径600 高100	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高150,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC553		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC553	組立マンホール 調整リング 径600 高150	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK002		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK002	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14)	1.000	個	80,400	80,400	
	合 計				80,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,400	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	組立マンホール 調整金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC555		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC555	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,000	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	組立マンホール 調整金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC554		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC554	組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで	1.000	個	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 1号 塩ビ管用 300用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	削孔代 1号 塩ビ管用 300用	1.000	箇所	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 1号 塩ビ管用 350用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	削孔代 1号 塩ビ管用 350用	1.000	箇所	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 38号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	コンクリート製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC381		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1.000	個	7,150	7,150	
	合 計				7,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,150	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	田んぼがけ機器		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	田んぼがけ機器 コンクリート排水樹、越流パイプ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	田んぼがけ機器 コンクリート排水樹、越流パイプ	1.000	個	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PV0418		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96001		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96001	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150	1.000	個	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150	1.000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 43号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96005	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100	1.000	個	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,600	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQT094		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQT094	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm	1.000	個	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,700	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB612		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB612	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 47号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQB613		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB613	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単ー 48号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC155		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC155	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm	1.000	枚	4,620	4,620	
	合 計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620	
	*** S単ー 49号 ***					
S02116	基礎板 (ボックスカルハート用等)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎板 (ボックスカルハート用等) B1100×t150×L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC963		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC963	基礎板 (ボックスカルハート用等) B1100×t150×L=2000	1.000	枚	34,900	34,900	
	合 計				34,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				34,900	
	*** S単ー 50号 ***					
S02116	基礎板 (ボックスカルハート用等)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎板 (ボックスカルハート用等) B900×t150×L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC961		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC961	基礎板 (ボックスカルハート用等) B900×t150×L=2000	1.000	枚	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,600	
	*** S単ー 51号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC105		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC105	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	1.000	本	21,300	21,300	
	合 計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,300	
	*** S単ー 52号 ***					
S02116	ブルーシート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ブルーシート 3.6m× 5.4m×0.13mm重量2.0kg,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ176		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ176	ブルーシート					
	3.6m× 5.4m×0.13mm重量2.0kg	1.000	枚	950	950	
	合 計				950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				950	
	*** S単ー 53号 ***					
S02116	コンクリート型枠用塗装合板		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート型枠用塗装合板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	ラワン材1800×900×12,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)地域資材単価コード (P)	P33503				
	3)地区資材単価コード (J)					
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P33503	コンクリート型枠用塗装合板					
	ラワン材1800×900×12	1.000	枚	2,010	2,010	
	合 計				2,010	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,010	
	*** S単ー 54号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	コンクリート塊			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		夜間制約作業時間:0.0		
	2)資材規格	コンクリート塊				
	3)単価の入力	1,500円				
PRF001	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 55号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	アスファルト塊			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		夜間制約作業時間:0.0		
	2)資材規格	アスファルト塊				
	3)単価の入力	1,000円				
PRF002	産業廃棄物処理					
	アスファルト塊	1.000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単ー 56号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	木くず			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		夜間制約作業時間:0.0		
	2)資材規格	木くず				
	3)単価の入力	20,000円				
PRF001	産業廃棄物処理					
	木くず	1.000	ton	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単ー 57号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 58号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 59号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73501	構造物とこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単一 60号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R02005	左官	0.450	人	33,456	15,055	
R01003	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	
Y00004	諸雑費	0.230		17,093	3,931	
	合 計				21,024	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,102	
	*** S単一 61号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)径区分	SD295 D13		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)作業区分	一般構造物				
	4)施工規模	10t未満				
	5)時間的制約	—				
	6)夜間作業	無し				
	7)構造物区分	一般構造物 (切梁無し)				
	8)太径鉄筋量	10%未満				
P18246	異形棒鋼					
	SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	0	0	
	合 計				114,330	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		114,330	
	*** S単一 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	—				
	9)法面縦排水	—				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 63号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	—				
	9)法面縦排水	—				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 64号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ㄱ,ㄴ,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	—				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 65号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝、昼間施工、L=2000、1000kg/個以下、なし、-, -, 基礎碎石の施工有り、再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 66号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土、山砂(SP相当品以上)、山積0.80m3(平積0.60m3)、振動コンパクタ、区分Ⅰ、なし、あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)基礎区分	砂・砂質土				
	2)材料区分	山砂(SP相当品以上)				
	3)パッタの規格	山積0.80m3(平積0.60m3)				
	4)締固め機械	振動コンパクタ				
	5)締固め区分	区分Ⅰ				
	6)単価0円区分(基礎材)	なし				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	3,100	40,920	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	パッタ[クローラ型・〜超低・排対型(〜2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 パトロール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手(特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				80,864	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,086	
	*** S単一 67号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU、100mm、直管(両差し口)、4.0m管、0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)管種区分	VU				
	2)管径区分(mm)	100mm				
	3)形状区分	直管(両差し口)				
	4)管長区分	4.0m管				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)接合箇所	0箇所				
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管					
	薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	
Y00004	雑材料費					
		0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員					
		0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員					
		0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				15,831	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,583	
	*** S単ー 68号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm)	300mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
		0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員					
		0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員					
		0.230	人	22,644	5,208	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,920	830	
P34029	軽油					
	バックホ給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手(特殊)					
		0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				17,197	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,720	
	*** S単ー 69号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)管種区分	VU		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)管径区分(mm)	350mm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)形状区分	片受直管スリーブ付		夜間制約作業時間:0.0		
	4)管長区分	4.0m管				
	5)接合箇所	0箇所				
	6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管					
	TS片スリーブ 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費					
		0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員					
		0.210	人	30,702	6,447	
R01003	普通作業員					
		0.280	人	22,644	6,340	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)]					
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	6,920	900	
P34029	軽油					
	バックホ給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手(特殊)					
		0.090	人	35,088	3,158	
	合 計				21,448	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,145	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 70号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、あり、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 舗設材の種別	クラッシャー C-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2) 規格	10cm		夜間制約作業時間:0.0		
	3) 仕上がり厚さ	2.5m以上				
	4) 敷均し幅	敷均し				
	5) 施工区分	不要				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	あり				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	なし				
	8) 単価0円区分(舗設材)					
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.600	m ³	4,950	57,420	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトロール給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				101,264	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,013	
	*** S単一 71号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.55ha、0.017、はぎ取り戻し工法(少ない) ,18cm、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土はぎ)		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 計画平均区画面積(A)	0.55ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.017				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	18cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	5.600	日	22,000	123,200	
P34029	軽油 バトロール給油	334.000	L	155	51,770	
R01021	運転手(特殊)	2.570	人	35,088	90,176	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m ³	3.030	日	5,800	17,574	
P34029	軽油 バトロール給油	73.000	L	155	11,315	
R01021	運転手(特殊)	1.230	人	35,088	43,158	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		406,471	406	
	合 計				406,877	算出数量 1,000 ha
	単 価		ha		406,877	
	*** S単一 72号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.55ha、0.017、はぎ取り戻し工法(少ない) ,18cm、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分)	はぎ取り戻し(表土戻し)		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 計画平均区画面積(A)	0.55ha				
	3) 現況平均地形勾配(I)	0.017				
	4) 障害物状況	はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H)	18cm				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.490	日	22,000	98,780	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一ほ第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	268.000	L	155	41,540	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.060	人	35,088	72,281	
R01001	土木一般世話役					
		0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員					
		1.900	人	22,644	43,024	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	2.600	日	5,800	15,080	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	62.000	L	155	9,610	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.060	人	35,088	37,193	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		339,234	339	
	合 計				339,573	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		339,573	
	*** S単一 73号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.55ha, 0.017, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		夜間制約作業時間:0.0		
	2)計画平均区画面積(A)	0.55ha				
	3)現況平均地形勾配(I)	0.017				
	4)排水状況(W)	3.00				
	5)土質区分	砂・砂質土				
	6)障害物状況	少ない				
	7)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)]					
	通称20t級 19～21t	12.510	日	22,000	275,220	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	746.000	L	155	115,630	
R01021	運転手 (特殊)					
		5.740	人	35,088	201,405	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員					
		5.400	人	22,644	122,278	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	31.200	日	5,800	180,960	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	748.000	L	155	115,940	
R01021	運転手 (特殊)					
		12.680	人	35,088	444,916	
Y00004	諸雑費					
	0.1%	0.001		1,514,285	1,514	
	合 計				1,515,799	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,515,799	
	*** S単一 74号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10%	
	1)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員					
		0.500	人	22,644	11,322	
F08012	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～3次)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油					
	バ トロ-ﾙ給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		583	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 75号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置、バ ックお、現地土、0m3、大型土のう袋（1.0 t 用）、なし、あ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	り			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	製作・設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工機械区分	バ ックお				
	3)採取土区分	現地土				
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000				
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋（1.0 t 用）				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋（1.0 t 用）	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ックお[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排（2014）] バ ックお容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	
P34029	軽油 バ トロル給油	63.000	L	155	9,765	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				182,139	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,357	
	*** S単一 76号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1,000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去、バ ックお、0m3、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	バ ックお		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バ ックお[クロー型・クレーン・超低・排対型（2014）] バ ックお容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バ トロル給油	101.000	L	155	15,655	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,870	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,138	
	*** S単一 77号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)		人	35,088	3,509	
P34029	軽油					
	バトリル給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 78号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,285	219	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)		人	35,088	2,105	
		0.060	人			
P34029	軽油					
	バトリル給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単一 79号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3.作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	3		夜間制約作業時間:0.0		
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・~低騒音型]					
	定格容量2kva	4.650	日	568	2,641	
P34001	ガソリン					
	JIS2号 レギュラースタンド	28.000	L	151	4,228	
R01001	土木一般世話役		人	36,210	4,345	
		0.120	人			
R01003	普通作業員					
		0.150	人	22,644	3,397	
Y00004	諸雑費					
		0.080		14,611	1,169	
	合 計				15,780	算出数量 1.000 箇所
	単 価				15,780	
	*** S単一 80号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	口径 50mm,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		夜間制約作業時間:0.0		
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役		人	36,210	8,328	
		0.230	人			
R01003	普通作業員					
		0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 81号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10,000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/㎡以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/㎡	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/㎡以下		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,210	10,501	
R01009	型わく工	0.530	人	36,720	19,462	
R01012	とび工	0.250	人	31,926	7,982	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,644	12,907	
Y00004	諸雑費	0.130		50,852	6,611	
	合 計				57,463	算出数量 10,000 空m3
	単 価		空m3		5,746	
	*** S単ー 82号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 70		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	㎡供用日	700	700,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,163,351	算出数量 1,000,000 ㎡
	単 価		㎡		1,163	
	*** S単ー 83号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		㎡		1,000,000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 70, 2, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 70		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	2 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500,000	㎡供用日	700	350,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	㎡	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				783,851	算出数量 1,000,000 ㎡

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²		784	
	*** S単ー 84号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬～組立 ～分解～運搬, 基地と現場の移動,, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械区分 2) 規格区分 3) 移動区分 4) 計上範囲 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ(ﾘｯﾊﾟ 装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1,000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S単ー 85号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板 , 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, ー, ー, ー			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m ³ 未満 ー ー ー				
	単 価		m ³		375.6	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 有り, ー, 普通土30,000m ³ 未満又は湿地軟弱土, ー, ー, ー			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第12号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	有り				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	普通土30,000m3未満又は湿地軟弱土				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		369.6	
	*** S単一 88号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 89号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 90号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	
	*** S単一 91号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,186	
	*** S単一 92号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員 2)施工数量	4.0m以上 20,000m3未満				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 93号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 94号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単一 95号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 96号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単- 97号 ***					
SA0203	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格	設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m		15,520	
	*** S単- 98号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m ³		6,536	
	*** S単- 99号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 60.0km以下				
	単 価		m ³		8,396	
	*** S単- 100号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 41.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 41.3km以下				
	単 価		m ³		5,303	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 101号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)障害等の有無	無し				
	3)騒音振動対策	不要				
	4)舗装版厚	15cm以下				
	5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6)積込作業の有無	有り				
	7)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		238.2	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3)コンクリート舗装版厚	-				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		739.2	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 コンクリート舗装版,-,15cmを超え30cm以下,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別	コンクリート舗装版				
	2)アスファルト舗装版厚	-				
	3)コンクリート舗装版厚	15cmを超え30cm以下				
	4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		3,406	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0281	SP 吸出し防止材設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材設置 全面			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設置条件	全面				
	単 価		m ²		212	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-4 0 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,872	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ー,一般養生,ー,有り,ー,,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する ー 一般養生 ー 有り ー 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		34,090	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,一般養生,延長無し,ー,ー,,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)コンクリートの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 10)規格区分	無筋・鉄筋構造物 コンクリートポンプ車打設 計上する 10m3以上100m3未満 一般養生 延長無し ー ー 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		28,020	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 109号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 110号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 1工事当り使用量 2) 目地板の計上 3) 規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し あり				
P13403	ボックスカルバート 内幅0.7m内高0.7m長1.5m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		50,980	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		11,930	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0871	SP プレキャストマンホール		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP プレキャストマンホール 据付, 2000Kg/基以下, 無しまたは円形断面以外			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量	据付 2000Kg/基以下				

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第12号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 基礎碎石	無しまたは円形断面以外				
	単 価		基		34,420	
	*** S単ー 115号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,872	
	*** S単ー 116号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 18-8-40(普通) W/C65% なし				
	単 価		m ³		30,940	
	*** S単ー 117号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 無し - 21-8-25(20)(普通) W/C60% なし				
	単 価		m ³		31,480	
	*** S単ー 118号 ***					
SS2105	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機) 100mm以上110mm未満,200mm以上400mm以下,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 削孔径 2) 削孔深さ 3) 長期割引単価区分	100mm以上110mm未満 200mm以上400mm以下 あり				

[illegible]

SK01H

SK01H