

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 7機増 第2200-1号

設計書番号 508-130-0033

下風呂地区漁港機能増進工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字下風呂

工 期 1 5 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	沖防波堤	1	式
	付属工	1	式
設計額	13,233,000 円 (内消費税 1,203,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	下風呂地区漁港機能増進工事				事業区分 工事区分	漁港整備 沖防波堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
沖防波堤							
		式	1		9,834,932		
付属工							
		式	1		9,834,932		
標識灯設置工							
		式	1		9,834,932		
標識灯設置							内 1号
		基	1		9,834,932		
直接工事費							
		式	1		9,834,932		
共通仮設							
		式	1		5,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		5,000		
純工事費							
		式	1		9,839,932		
現場管理費							
		式	1		10,000		
工事原価							
		式	1		9,849,932		
一般管理費等							
		式	1		2,180,068		
工事価格							
		式	1		12,030,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,203,000		

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種					
単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：			
対象工事費	9,834,932	直接工事費	9,834,932	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額	単独（追加工事）	0	現工事	0	合算工事
非対象額計（－）		9,800,000			
管理費区分1		0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分5		9,800,000	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	34,932	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	34,932		0	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	7.97%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.00%		0.00%	
	海上輸送に要する補正	1.68		0.00	
	率（補正後） 週休2日 補正なし	14.39%		0.00%	
	計上額	5,000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					5,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事 (漁港)

単独（追加工事）純工事費	9,839,932	単独（追加工事）直接工事費	9,834,932	単独（追加工事）共通仮設費	5,000
非対象額計（一）		9,800,000			
管理費区分 2, 7		0	（工場原価）		
管理費区分 5		9,800,000	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T		0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）		
対象額 支給品費 （＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額 （＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		39,932	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		39,932		0	0
現場管理費 率（補正前）		24.65%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		0.50%		0.00%	
施工時期補正		0.46%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
率（補正後） 週休 2 日 補正なし		25.61%		0.00%	
計上額		10,000		0	0
					調整工事計上額 0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	9,849,932				
純工事費	9,839,932	現場管理費	10,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	9,849,932	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,849,932		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	22.11%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	22.11%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	9,849,932		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,180,068				
業務委託料	0				

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			9,834,932
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				9,834,932
	共通仮設費（率分）	34,932	14.39	5,000
現場管理費対象純工事費				9,839,932
	現場管理費	39,932	25.61	10,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				9,849,932
	一般管理費等	9,849,932	22.11	2,180,068
	業務委託費			0
工事価格				12,030,000
消費税等相当額				1,203,000
工事費計				13,233,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	標識灯設置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
5m段付き ボール型標識灯 (アンカー含む) ZZ99*01*01001							
		式	1		9, 800, 000		管理費区分 : 5
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) CB224410	200mm以上400mm以下						02-02-15
		孔	12	1, 048	12, 576		管理費区分 : 0
ブロック運搬据付・仮置(海上一連) DH108060	据付(乱積), 0. 2t/個, 標準, クレーン付台 船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 5km, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)						単 1号 03-08-02
		個	1	22, 356	22, 356		管理費区分 : 0
合計					9, 834, 932		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号 DH108060	ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	据付(乱積), 0. 2t/個, 標準, クレーン付台船, 80t吊, 鋼D 500PS型, 700t, 0. 5km, 玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)	単位	個	単位数量	49	単価	22, 356
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
クレーン付台船 80t吊 DHT10700		運転1日当り, 標準, 6時間					単 2号 07-01-12 [] [1]	
			日	1	663, 052	663, 052	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 500PS型 DHT11260		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 3号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	275, 576	275, 576	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 300	62, 600	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	4	22, 200	88, 800	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		5, 450	管理費区分 : 0	
合計								
						1, 095, 478		
単価							円/個	
						22, 356		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号 DHT10700	クレーン付台船 80t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	663, 052
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	161	127	20, 447	管理費区分 : 0	
船団長								
R3004			人	1. 55	34, 500	53, 475	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	7. 75	28, 200	218, 550	管理費区分 : 0	
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 運転日当り 損料						
M302767000			日	1	32, 000	32, 000	管理費区分 : 0	
クローラクレーン[機械駆動式ウインチ・ラチスジブ型] 80t吊		機械条件: 供用日当り 損料						
M302767000			日	2. 2	63, 400	139, 480	管理費区分 : 0	
台船 (クレーン付台船用) 700t積		機械条件: 供用日当り 損料						
M301572000			日	2. 2	90, 500	199, 100	管理費区分 : 0	
合計						663, 052		
単価						663, 052	円/日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 3号 DHT11260	引船 鋼D 500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	275, 576
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			114	124	14, 136			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			3. 1	34, 500	106, 950			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 55	28, 200	43, 710			
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
時間			2	4, 460	8, 920			
引船[鋼製] D 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301100000					管理費区分 : 0	
日			2. 2	46, 300	101, 860			
合計						275, 576		
単価						275, 576	円／日	

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下風呂地区漁港機能増進工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
沖防波堤 (0001)	式	1		9,834,932	オプション入力
付属工 (0002)	式	1		9,834,932	オプション入力
標識灯設置工 (0003)	式	1		9,834,932	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）
標識灯設置 (0004)	基	1		9,834,932	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 週休2日補正 補正なし
5m段付きポール型標識灯 (アンカー含む)	式	1		9,800,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	孔	12	1,048	12,576	CB224410 1013.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
下風呂地区漁港機能増進工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					係数ランク 3 単価補正
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA	%	1.123		11.76	L001110001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		0.93		
	標準単価		455		
	地区単価		568		
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ38～40mm	%	0.662		6.93	M002083002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		0.65		
	標準単価		267		
	地区単価		281		
その他(機械)	%	0.44		4.61	管理費区分 0
特殊作業員	%	46.029		482	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正
	標準構成比		44.73		
	標準単価		28,300		
	地区単価		30,100		
普通作業員	%	15.68		164.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村
	標準構成比		18.55		
	標準単価		25,400		

入力データリスト（本01）

工事名	下風呂地区漁港機能増進工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,200		労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
土木一般世話役	%	14.907		156.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
標準構成比			13.46			
標準単価			31,000			
地区単価			35,500			
その他(労務)	%	19.137		200.4	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	1.601		16.77	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 3 単価補正	
標準構成比			1.7			
標準単価			154			
地区単価			150			
その他(材料)	%	0.395		4.14	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.09	管理費区分 0	
ブロック運搬据付・仮置(海上一連)	個	1	22,356	22,356	DH108060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 風間浦村	
J01 作業種類		据付(乱積)				
J02 ブロック質量		0.2t/個				

入力データリスト（本01）

工事名	下風呂地区漁港機能増進工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 クレーンの指定		標準			労務補正 1.000 00-00
J04 起重機船等の船種		クレーン付台船			豪雪割増
J05 クレーン付台船の規格		80t吊			係数ランク 3
J07 引船の規格		鋼D 500PS型			単価補正
J08 起重機船等の最大積載質量		700t			
J09 往復平均えい航距離		0.5km			
J10 労務編成		玉掛・玉外のどちらも陸上(水上)			
直接工事費 (0005)	式	1		9,834,932	
共通仮設 (0006)	式	1		5,000	
共通仮設費（率計上） (0007)	式	1		5,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	地方港湾（2）		1.00%		
海上輸送に要する補正	構造物工事		1.68		
週休2日補正	補正なし		1.00		
純工事費 (0008)	式	1		9,839,932	
現場管理費 (0009)	式	1		10,000	
施工地域等補正	地方港湾（2）		0.50%		
工期日数	150日間				
冬期日数	57日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	自動設定		0.46%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.00		
工事原価					

入力データリスト（本01）

工事名	下風呂地区漁港機能増進工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0010)	式	1		9,849,932	
一般管理費等 (0011)	式	1		2,180,068	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0012)	式	1		12,030,000	
消費税額及び地方消費税額 (0013)	式	1		1,203,000	
工事費計 (0014)	式	1		13,233,000	