



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

経営体育成基盤整備事業

蓬田第一地区

蓬田第一ほ第14号工事

東農水（整工）第5号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			116,750,000	
2 ・工事原価			99,674,000	
3 純工事費			73,631,000	
4 ・・直接工事費			63,207,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	61,157,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	2,050,000	
7 ・・間接工事費			36,467,000	
8 ・・・共通仮設費			10,424,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
63,207,000 × ((8.510*1.200)*1.000*1.040*1.000)	10.620	%	6,713,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	3,151,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			560,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
62,940,000 × (0.890)	0.890	%	560,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			26,043,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
73,631,000 × ((30.200*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.490+0.000-0.000)	35.370	%	26,043,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
99,674,000 × (17.100*1.000+0.04)=17,084,000	17.140	%	17,076,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				61,157,000	
・ 整地工	1.000	式		29,957,000	
・ ・ 整地工	1.000	式		22,625,000	
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土はぎ)	7.080	ha	354,573	2,510,377	歩A・単A B単 1号
B10001 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し (表土戻し)	7.080	ha	324,032	2,294,147	歩A・単A B単 2号
B10002 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地	7.080	ha	1,406,515	9,958,126	歩A・単A B単 3号
000004 二次運土 運搬距離 180m以下	7,932.000	m3	776	6,155,232	歩A・単A B単 4号
000005 筆内運土 運搬距離 80m以下	2,619.000	m3	652	1,707,588	歩A・単A B単 5号
合 計				22,625,470	
・ ・ 整形仕上工	1.000	式		4,009,000	
B10013 畦畔整形工	6,877.0	m ²	583	4,009,291	歩A・単A B単 6号
合 計				4,009,291	
・ ・ 旧道取除き	1.000	式		1,483,000	
000007 旧道取除き	1,964.000	m3	755	1,482,820	歩A・単A B単 7号
合 計				1,482,820	
・ ・ 旧体撤去工	1.000	式		1,840,000	
000008 コンクリート構造物取壊し	27.490	m3	17,620	484,374	歩A・単A B単 8号
000009 コンクリート殻運搬・処理工	27.490	m3	10,286	282,762	歩A・単A B単 9号
000010 舗装版取壊し	1.000	式	333,726	333,726	歩A・単A B単 10号
000011 アスファルト殻運搬・処理工	68.500	m3	10,746	736,101	歩A・単A B単 11号
000012 廃プラスチック運搬・処理工	0.050	ton	53,186	2,659	歩A・単A B単 12号
000013 金属くず運搬・処理工	0.020	ton	15,570	311	歩A・単A B単 13号
合 計				1,839,933	
・ 用水路工	1.000	式		7,864,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		210,000	
000014 掘削	95.700	m3	376	35,983	歩A・単A B単 14号
000015 埋戻し	33.000	m3	2,488	82,104	歩A・単A B単 15号
000016 溝畔転圧	136.100	m3	678	92,276	歩A・単A B単 16号
合 計				210,363	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		208,000	
000017 法面整形	263.500	m ²	790	208,165	歩A・単A B単 17号
合 計				208,165	
・ ・ 用水路工	1.000	式		6,816,000	
000018 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型	262.500	m	8,981	2,357,513	歩A・単A B単 18号
000019 鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型	524.000	m	8,508	4,458,192	歩A・単A B単 19号
合 計				6,815,705	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一ほ第14号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 取水工	1.000	式		231,000	
000020 水口工 BF450 片掛口L=1000	7.000	箇所	11,321	79,247	歩A・単A B単 20号
000021 水口工 BF400 片掛口L=1000	14.000	箇所	10,838	151,732	歩A・単A B単 21号
合 計				230,979	
・ ・ 用水落差工	1.000	式		399,000	
000022 落差樹 □700*H1100	1.000	箇所	128,474	128,474	歩A・単A B単 22号
000023 落差樹 □700*H1300	2.000	箇所	135,474	270,948	歩A・単A B単 23号
合 計				399,422	
・ 排水路工	1.000	式		17,461,000	
・ ・ 作業土工 支線排水路・小排水路	1.000	式		1,507,000	
BA0101 掘削	1,030	m3	376	387,280	歩A・単A B単 24号
000025 溝畔転圧	40.000	m3	678	27,120	歩A・単A B単 25号
000026 埋戻し	439.000	m3	2,488	1,092,232	歩A・単A B単 26号
合 計				1,506,632	
・ ・ 整形仕上げ工 支線排水路	1.000	式		447,000	
BA0109 法面整形 盛土部	110	m ²	790	86,900	歩A・単A B単 27号
000028 法面整形 切土法面	369.000	m ²	975	359,775	歩A・単A B単 28号
合 計				446,675	
・ ・ 排水路工	1.000	式		1,367,000	
000029 鉄筋コンクリート排水溝 H400*B400	145.000	m	9,428	1,367,060	歩A・単A B単 29号
合 計				1,367,060	
・ ・ 管排水路工	1.000	式		7,227,000	
000030 管排水路 φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	242.200	m	10,185	2,466,807	歩A・単A B単 30号
000031 高密度ポリエチレン管継手 φ300 ストロングソケット (参考)	61.000	個	6,420	391,620	歩A・単A B単 31号
000032 管排水路 Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管	280.300	m	13,381	3,750,694	歩A・単A B単 32号
000033 高密度ポリエチレン管継手 φ350 ストロングソケット (参考)	70.000	個	8,820	617,400	歩A・単A B単 33号
合 計				7,226,521	
・ ・ マンホール工	1.000	式		4,100,000	
000034 斜壁 900×600×300	1.000	個	23,700	23,700	歩A・単A B単 34号
000035 斜壁 900×600×450	7.000	個	32,000	224,000	歩A・単A B単 35号
000036 斜壁 900×600×600	7.000	個	40,300	282,100	歩A・単A B単 36号
000037 く体 φ900×900	10.000	個	46,300	463,000	歩A・単A B単 37号
000038 く体 φ900×1200	5.000	個	59,500	297,500	歩A・単A B単 38号
000039 底板 1号	15.000	個	25,400	381,000	歩A・単A B単 39号
000040 調整リング φ600×50	6.000	個	6,580	39,480	歩A・単A B単 40号
000041 調整リング φ600×100	7.000	個	10,000	70,000	歩A・単A B単 41号
000042 調整リング φ600×150	2.000	個	14,000	28,000	歩A・単A B単 42号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000043 鉄蓋 φ 600 T-14	15.000	個	80,400	1,206,000	歩A・単A B単 43号
000044 調整金具 調整高 45mmまで	10.000	個	11,000	110,000	歩A・単A B単 44号
000045 調整金具 調整高 25mmまで	5.000	個	6,900	34,500	歩A・単A B単 45号
000046 削孔代 1号 φ 300	5.000	箇所	15,100	75,500	歩A・単A B単 46号
000047 削孔代 1号 φ 350	10.000	箇所	16,500	165,000	歩A・単A B単 47号
000048 マンホール据付工	15.000	基	34,420	516,300	歩A・単A B単 48号
000049 基礎碎石	6.030	m3	3,950	23,819	歩A・単A B単 49号
000050 インパートコンクリート	1.395	m3	34,090	47,556	歩A・単A B単 50号
000051 インパート型枠	8.575	m ²	10,050	86,179	歩A・単A B単 51号
000052 上塗りモルタル	12.615	m ²	2,102	26,517	歩A・単A B単 52号
合 計				4,100,151	
・ ・ 排水口工	1.000	式		1,127,000	
000053 排水口工 (コンクリート樹) 排水調節器	28.000	箇所	9,671	270,788	歩A・単A B単 53号
000054 田んぼダム機器	28.000	箇所	2,500	70,000	歩A・単A B単 54号
000055 高密度ポリエチレン管 φ 150 ダブル無孔管	84.000	m	1,980	166,320	歩A・単A B単 55号
000056 高密度ポリエチレン管継手 φ 150 ダブル無孔管	21.000	個	29,500	619,500	歩A・単A B単 56号
合 計				1,126,608	
・ ・ 暗渠排水工	1.000	式		1,147,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm	84.0	m	1,583	132,972	歩A・単A B単 57号
000058 塩ビ管継手 Φ 100	21.000	箇所	18,600	390,600	歩A・単A B単 58号
000059 水閘	21.000	個	29,700	623,700	歩A・単A B単 59号
合 計				1,147,272	
・ ・ 合流樹工	1.000	式		539,000	
000060 合流樹 (SJ-1) □ 800*H1000	2.000	箇所	125,538	251,076	歩A・単A B単 60号
000061 合流樹 (SJ-2) □ 1000*H1000	2.000	箇所	143,896	287,792	歩A・単A B単 61号
合 計				538,868	
・ 道路工	1.000	式		5,875,000	
・ ・ 支線道路工	1.000	式		3,813,000	
B08101 敷砂利 クラッシュZn, C-40	3,231	m ²	1,013	3,273,003	歩A・単A B単 62号
000063 支線道路工 (Ⅰ型) 4.0/5.0	551.800	m	577	318,389	歩A・単A B単 63号
000064 支線道路工 (Ⅱ型) 3.0/4.0	341.100	m	470	160,317	歩A・単A B単 64号
000065 法面整形	126.000	m ²	488	61,488	歩A・単A B単 65号
合 計				3,813,197	
・ ・ 進入路工	1.000	式		604,000	
000066 進入路蓋設置	35.000	枚	6,032	211,120	歩A・単A B単 66号
000067 進入路蓋設置	70.000	枚	5,612	392,840	歩A・単A B単 67号
合 計				603,960	

SK01H

SK01H

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B10001	*** B単ー 1号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha	354,573		歩A・単A
B10001	*** B単ー 2号 *** 表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上)					
	はぎ取り戻し(表土戻し)		ha	324,032		歩A・単A
B10002	*** B単ー 3号 *** 基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上)					
	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha	1,406,515		歩A・単A
000004	*** B単ー 4号 *** 二次運土					
	運搬距離 180m以下		m3	776		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 筆内運土					
	運搬距離 80m以下		m3	652		歩A・単A
B10013	*** B単ー 6号 *** 畦畔整形工					
			m ²	583		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 旧道取除き					
			m3	755		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** コンクリート構造物取壊し					
			m3	17,620		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** コンクリート殻運搬・処理工					
			m3	10,286		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 舗装版取壊し					
			式	333,726		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** アスファルト殻運搬・処理工					
			m3	10,746		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 廃プラスチック運搬・処理工					
			ton	53,186		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 金属くず運搬・処理工					
			ton	15,570		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 埋戻し					
			m3	2,488		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** 溝畔転圧					
			m3	678		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 法面整形					
			m ²	790		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF450型		m	8,981		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	BF400型		m	8,508		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 水口工					
	BF450 片掛口L=1000		箇所	11,321		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 水口工					
	BF400 片掛口L=1000		箇所	10,838		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 落差柵					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	□700*H1100 *** B単ー 23号 ***		箇所	128,474		歩A・単A
000023	落差樹					
	□700*H1300 *** B単ー 24号 ***		箇所	135,474		歩A・単A
BA0101	掘削					
	*** B単ー 25号 ***		m3	376		歩A・単A
000025	溝畔転圧					
	*** B単ー 26号 ***		m3	678		歩A・単A
000026	埋戻し					
	*** B単ー 27号 ***		m3	2,488		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単ー 28号 ***		m ²	790		歩A・単A
000028	法面整形					
	切土法面 *** B単ー 29号 ***		m ²	975		歩A・単A
000029	鉄筋コンクリート排水溝					
	H400*B400 *** B単ー 30号 ***		m	9,428		歩A・単A
000030	管排水路					
	φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管 *** B単ー 31号 ***		m	10,185		歩A・単A
000031	高密度ポリエチレン管継手					
	φ300 ストロングソケット (参考) *** B単ー 32号 ***		個	6,420		歩A・単A
000032	管排水路					
	Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管 *** B単ー 33号 ***		m	13,381		歩A・単A
000033	高密度ポリエチレン管継手					
	φ350 ストロングソケット (参考) *** B単ー 34号 ***		個	8,820		歩A・単A
000034	斜壁					
	900×600×300 *** B単ー 35号 ***		個	23,700		歩A・単A
000035	斜壁					
	900×600×450 *** B単ー 36号 ***		個	32,000		歩A・単A
000036	斜壁					
	900×600×600 *** B単ー 37号 ***		個	40,300		歩A・単A
000037	く体					
	φ900×900 *** B単ー 38号 ***		個	46,300		歩A・単A
000038	く体					
	φ900×1200 *** B単ー 39号 ***		個	59,500		歩A・単A
000039	底板					
	1号 *** B単ー 40号 ***		個	25,400		歩A・単A
000040	調整リング					
	φ600×50 *** B単ー 41号 ***		個	6,580		歩A・単A
000041	調整リング					
	φ600×100 *** B単ー 42号 ***		個	10,000		歩A・単A
000042	調整リング					
	φ600×150 *** B単ー 43号 ***		個	14,000		歩A・単A
000043	鉄蓋					
	φ600 T-14		個	80,400		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000044	*** B単ー 44号 *** 調整金具					
	調整高 45mmまで		個	11,000		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 調整金具					
	調整高 25mmまで		個	6,900		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 削孔代					
	1号 φ300		箇所	15,100		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 削孔代					
	1号 φ350		箇所	16,500		歩A・単A
000048	*** B単ー 48号 *** マンホール据付工					
			基	34,420		歩A・単A
000049	*** B単ー 49号 *** 基礎砕石					
			m3	3,950		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** インパートコンクリート					
			m3	34,090		歩A・単A
000051	*** B単ー 51号 *** インパート型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
000052	*** B単ー 52号 *** 上塗りモルタル					
			m ²	2,102		歩A・単A
000053	*** B単ー 53号 *** 排水口工 (コンクリート樹)					
	排水調節器		箇所	9,671		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 田んぼダム機器					
			箇所	2,500		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150 ダブル無孔管		m	1,980		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	φ150 ダブル無孔管		個	29,500		歩A・単A
B07221	*** B単ー 57号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 100mm		m	1,583		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 塩ビ管継手					
	Φ100		箇所	18,600		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 水閘					
			個	29,700		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** 合流樹(SJ-1)					
	□800*H1000		箇所	125,538		歩A・単A
000061	*** B単ー 61号 *** 合流樹(SJ-2)					
	□1000*H1000		箇所	143,896		歩A・単A
B08101	*** B単ー 62号 *** 敷砂利					
	クワッチャソ, C-40		m ²	1,013		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 支線道路工 (I型)					
	4.0/5.0		m	577		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 支線道路工 (II型)					
	3.0/4.0		m	470		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 法面整形					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ) , 0.51ha, 0.009, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1,000	ha	354,573	354,573	S単 62号
	合 計				354,573	
	単 価				354,573	
	*** B単- 2号 ***					
B10001	表土扱い (ほ場整備工) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し)		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10002	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.51ha, 0.009, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり	1,000	ha	324,032	324,032	S単 63号
	合 計				324,032	
	単 価				324,032	
	*** B単- 3号 ***					
B10002	基盤造成・畦畔築立 (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地		ha		1,000	歩A 当たり算出
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.51ha, 0.009, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり	1,000	ha	1,406,515	1,406,515	S単 64号
	合 計				1,406,515	
	単 価				1,406,515	
	*** B単- 4号 ***					
000004	二次運土 運搬距離 180m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 76号
S01034	不整地運搬 180m以下	1,000	m3	503	503	S単 1号
	合 計				776	
	単 価				776	
	*** B単- 5号 ***					
000005	筆内運土 運搬距離 80m以下		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 76号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	379	379	S単 2号
	合 計				652	
	単 価				652	
	*** B単- 6号 ***					
B10013	畦畔整形工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S10009	畦畔整形工 あり	1,000	m ²	583	583	S単 65号
	合 計				583	
	単 価				583	
	*** B単- 7号 ***					
000007	旧道取除き		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 75号
S01034	不整地運搬 80m以下	1,000	m3	379	379	S単 2号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				755	
	単 価				755	
	*** B単一 8号 ***					
000008	コンクリート構造物取壊し		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 51号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 9号 ***					
000009	コンクリート殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,41.3km以下,	1.000	m3	6,536	6,536	S単 85号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 47号
	合 計				10,286	
	単 価				10,286	
	*** B単一 10号 ***					
000010	舗装版取壊し		式		1.000	歩A 式 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-	10.000	m	739.2	7,392	S単 88号
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1,370.000	m ²	238.2	326,334	S単 87号
	合 計				333,726	
	単 価				333,726	
	*** B単一 11号 ***					
000011	アスファルト殻運搬・処理工		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,60.0km以下,	1.000	m3	8,396	8,396	S単 86号
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,000	2,350	S単 48号
	合 計				10,746	
	単 価				10,746	
	*** B単一 12号 ***					
000012	廃プラスチック運搬・処理工		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下	1.000	m3	3,186	3,186	S単 78号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	50,000	50,000	S単 49号
	合 計				53,186	
	単 価				53,186	
	*** B単一 13号 ***					
000013	金属くず運搬・処理工		ton		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,パック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下	1.000	m3	4,270	4,270	S単 79号
S02123	産業廃棄物処理 金属くず	1.130	ton	10,000	11,300	S単 50号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				15,570	
	単 価				15,570	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 75号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	埋戻し		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,000	m3	273.2	273	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	溝畔転圧		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	1,000	m3	678	678	S単 4号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1,000	m ²	789.5	790	S単 82号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 18号 ***					
000018	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF450型		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	8,060	40,300	S単 5号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	6,000	m ²	452.9	2,717	S単 81号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,600	m3	3,950	2,370	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 53号
	合 計				89,807	
	単 価				8,981	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF400型		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	7,200	36,000	S単 7号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	5,500	m ²	452.9	2,491	S単 81号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0,550	m3	3,950	2,173	S単 6号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 53号
	合 計				85,084	
	単 価				8,508	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	水口工 BF450 片掛口L=1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-450,,	1.000	本	6,370	6,370	S単 8号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.600	m ²	452.9	272	S単 81号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0.060	m ³	3,950	237	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 53号
	合 計				11,321	
	単 価				11,321	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	水口工 BF400 片掛口L=1000		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-400,,	1.000	本	5,910	5,910	S単 9号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.550	m ²	452.9	249	S単 81号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm,	0.060	m ³	3,950	237	S単 6号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	1.000	m	4,442	4,442	S単 53号
	合 計				10,838	
	単 価				10,838	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	落差樹 □700*H1100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.360	m ³	285.1	388	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	0.850	m ³	273.2	232	S単 76号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	0.850	m ³	678	576	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 81号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 95号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 93号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1, T-25,,	1.000	個	112,000	112,000	S単 10号
	合 計				128,474	
	単 価				128,474	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	落差樹 □700*H1300		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.360	m ³	285.1	388	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	0.850	m ³	273.2	232	S単 76号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8～1.1ton, あり	0.850	m ³	678	576	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.440	m ²	452.9	652	S単 81号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.440	m ²	1,872	2,696	S単 95号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 93号
S02116	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3,T-25,,	1.000	個	119,000	119,000	S単 11号
	合 計				135,474	
	単 価				135,474	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー	1.000	m3	375.6	376	S単 75号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	溝畔転圧		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 4号
	合 計				678	
	単 価				678	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	埋戻し		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.2	273	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,488	
	単 価				2,488	
	*** B単ー 27号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	789.5	790	S単 82号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	法面整形 切土法面		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,ー,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 83号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	鉄筋コンクリート排水溝 H400*B400		m		10,000 m	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	4.700	m ²	452.9	2,129	S単 81号
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	0.800	m ²	605	484	S単 12号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,	5.000	本	9,450	47,250	S単 13号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎碎石の施工有り,再利	10.000	m	4,442	44,420	S単 53号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
	合 計				94,283	
	単 価				9,428	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	管排水路 φ300 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,	10,000	m	5,960	59,600	S単 14号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7,100	m ²	452.9	3,216	S単 81号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , なし, あり	2,700	m3	8,086	21,832	S単 57号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり	10,000	m	1,720	17,200	S単 59号
	合 計				101,848	
	単 価				10,185	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	高密度ポリエチレン管継手 φ300 ストロングソケット (参考)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ300,,	1,000	個	6,420	6,420	S単 15号
	合 計				6,420	
	単 価				6,420	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	管排水路 Φ350 高密度ポリエチレン管 ダブル 無孔管		m		10,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔) ,,	10,000	m	8,560	85,600	S単 16号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	7,300	m ²	452.9	3,306	S単 81号
S07001	パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂 (SP相当品以上), 山積0.80m3 (平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I , なし, あり	2,900	m3	8,086	23,449	S単 57号
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 350mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり	10,000	m	2,145	21,450	S単 60号
	合 計				133,805	
	単 価				13,381	
	*** B単ー 33号 ***					
000033	高密度ポリエチレン管継手 φ350 ストロングソケット (参考)		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ350,,	1,000	個	8,820	8,820	S単 17号
	合 計				8,820	
	単 価				8,820	
	*** B単ー 34号 ***					
000034	斜壁 900×600×300		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,	1,000	個	23,700	23,700	S単 18号
	合 計				23,700	
	単 価				23,700	
	*** B単ー 35号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000035	斜壁 900×600×450		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,,	1.000	個	32,000	32,000	S単 19号
	合 計				32,000	
	単 価				32,000	
	*** B単一 36号 ***					
000036	斜壁 900×600×600		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,,	1.000	個	40,300	40,300	S単 20号
	合 計				40,300	
	単 価				40,300	
	*** B単一 37号 ***					
000037	く 体 φ900×900		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	1号マンホール く体フック 900×900,,	1.000	個	46,300	46,300	S単 21号
	合 計				46,300	
	単 価				46,300	
	*** B単一 38号 ***					
000038	く 体 φ900×1200		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	1号マンホール く体フック 900×1200,,	1.000	個	59,500	59,500	S単 22号
	合 計				59,500	
	単 価				59,500	
	*** B単一 39号 ***					
000039	底板 1号		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	1号マンホール 底板 H=130,,	1.000	個	25,400	25,400	S単 23号
	合 計				25,400	
	単 価				25,400	
	*** B単一 40号 ***					
000040	調整リング φ600×50		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高50,,	1.000	個	6,580	6,580	S単 24号
	合 計				6,580	
	単 価				6,580	
	*** B単一 41号 ***					
000041	調整リング φ600×100		個		1,000	歩A 個 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高100,,	1.000	個	10,000	10,000	S単 25号
	合 計				10,000	
	単 価				10,000	
	*** B単一 42号 ***					
000042	調整リング φ600×150		個		1,000	歩A 個 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	組立マンホール 調整リング 径600 高150,,	1.000	個	14,000	14,000	S単 26号
	合 計				14,000	
	単 価				14,000	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	鉄蓋 φ600 T-14		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),,	1.000	個	80,400	80,400	S単 27号
	合 計				80,400	
	単 価				80,400	
	*** B単ー 44号 ***					
000044	調整金具 調整高 45mmまで		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,,	1.000	個	11,000	11,000	S単 28号
	合 計				11,000	
	単 価				11,000	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	調整金具 調整高 25mmまで		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで,,	1.000	個	6,900	6,900	S単 29号
	合 計				6,900	
	単 価				6,900	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	削孔代 1号 φ300		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 1号 塩ビ管用 300用,,	1.000	箇所	15,100	15,100	S単 30号
	合 計				15,100	
	単 価				15,100	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	削孔代 1号 φ350		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 1号 塩ビ管用 350用,,	1.000	箇所	16,500	16,500	S単 31号
	合 計				16,500	
	単 価				16,500	
	*** B単ー 48号 ***					
000048	マンホール据付工		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0871	SP プレキャストマンホール 据付,2000Kg/基以下,無しまたは円形断面以外	1.000	基	34,420	34,420	S単 94号
	合 計				34,420	
	単 価				34,420	
	*** B単ー 49号 ***					
000049	基礎碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	1.000	m3	3,950	3,950	S単 6号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,950	
	単 価				3,950	
	*** B単一 50号 ***					
000050	インバートコンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 有り, -, , 18-8-40(普通) W /C65%	1.000	m3	34,090	34,090	S単 90号
	合 計				34,090	
	単 価				34,090	
	*** B単一 51号 ***					
000051	インバート型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 91号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単一 52号 ***					
000052	上塗りモルタル		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S03019	モルタル工 モルタル, 床, 20mm	1.000	m ²	2,102	2,102	S単 52号
	合 計				2,102	
	単 価				2,102	
	*** B単一 53号 ***					
000053	排水口工 (コンクリート樹) 排水調節器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	0.420	m3	375.6	158	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	0.380	m3	273.2	104	S単 76号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	0.380	m3	2,215	842	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.570	m ²	452.9	258	S単 81号
S02116	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm, ,	1.000	個	7,150	7,150	S単 32号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	0.300	m	3,864	1,159	S単 54号
	合 計				9,671	
	単 価				9,671	
	*** B単一 54号 ***					
000054	田んぼダム機器		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	田んぼダム機器 コンクリート排水樹, 越流パイプ, ,	1.000	個	2,500	2,500	S単 33号
	合 計				2,500	
	単 価				2,500	
	*** B単一 55号 ***					
000055	高密度ポリエチレン管 φ150 ダブル無孔管		m		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) , ,	1.000	m	1,980	1,980	S単 34号

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,980	
	単 価				1,980	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	高密度ポリエチレン管継手 φ150 ダブル無孔管		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150,,	1,000	個	24,200	24,200	S単 35号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150,,	1,000	個	5,300	5,300	S単 36号
	合 計				29,500	
	単 価				29,500	
	*** B単ー 57号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm		m		1,000	歩A 当たり算出
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所	1,000	m	1,583	1,583	S単 58号
	合 計				1,583	
	単 価				1,583	
	*** B単ー 58号 ***					
000058	塩ビ管継手 Φ100		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100,,	1,000	個	13,600	13,600	S単 37号
S02116	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100,,	1,000	個	5,000	5,000	S単 38号
	合 計				18,600	
	単 価				18,600	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	水閘		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm,,	1,000	個	29,700	29,700	S単 39号
	合 計				29,700	
	単 価				29,700	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	合流樹(SJ-1) □800*H1000		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	4,100	m3	285.1	1,169	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3,030	m3	273.2	828	S単 76号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3,030	m3	678	2,054	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,530	m2	452.9	693	S単 81号
SQP301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1,530	m2	1,872	2,864	S単 95号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1,000	基	11,930	11,930	S単 93号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,	1,000	個	106,000	106,000	S単 40号
	合 計				125,538	
	単 価				125,538	
	*** B単ー 61号 ***					
000061	合流樹(SJ-2) □1000*H1000		箇所		1,000	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	3.920	m3	285.1	1,118	S単 77号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	3.190	m3	273.2	872	S単 76号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	3.190	m3	678	2,163	S単 4号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	2.070	m ²	452.9	938	S単 81号
SQP301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	2.070	m ²	1,872	3,875	S単 95号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1.000	基	11,930	11,930	S単 93号
S02116	コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,	1.000	個	123,000	123,000	S単 41号
	合 計				143,896	
	単 価				143,896	
	*** B単ー 62号 ***					
B08101	敷砂利 クワジャツ,C-40		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャツ,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	1,013	1,013	S単 61号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	支線道路工 (I 型) 4.0/5.0		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	2.160	m3	266.9	577	S単 80号
	合 計				577	
	単 価				577	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	支線道路工 (II 型) 3.0/4.0		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.760	m3	266.9	470	S単 80号
	合 計				470	
	単 価				470	
	*** B単ー 65号 ***					
000065	法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 84号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	進入路蓋設置		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅450 長1000mm,,	1.000	枚	5,040	5,040	S単 42号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 55号
	合 計				6,032	
	単 価				6,032	
	*** B単ー 67号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000067	進入路蓋設置		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,	1.000	枚	4.620	4.620	S単 43号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 55号
	合 計				5.612	
	単 価				5.612	
	*** B単- 68号 ***					
000068	ボックスカルバート暗渠工 BOX-C-800×800		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	2.901	m3	375.6	1,090	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.481	m3	273.2	405	S単 76号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.481	m3	2,215	3,280	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.200	m ²	452.9	543	S単 81号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	1.200	m ²	1,872	2,246	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 55号
S02116	基礎板(ボックスカルバート用等) B1200×t150×L=2000,,	0.500	枚	38,000	19,000	S単 44号
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり	1.000	m	66,480	66,480	S単 92号
	合 計				94,036	
	単 価				94,036	
	*** B単- 69号 ***					
000069	ベンチフリュームボックス暗渠工 BBC-450		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.280	m3	375.6	481	S単 75号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	0.700	m3	273.2	191	S単 76号
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	0.700	m3	2,215	1,551	S単 3号
SA0151	SP 基面整正 基面整正	0.790	m ²	452.9	358	S単 81号
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm	0.790	m ²	1,872	1,479	S単 89号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 55号
S02116	基礎板(ボックスカルバート用等) B900×t150×L=2000,,	0.500	枚	28,600	14,300	S単 45号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅450 高395 長1000mm (T-20),,	1.000	本	18,600	18,600	S単 46号
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	1.000	m	5,197	5,197	S単 56号
	合 計				43,149	
	単 価				43,149	
	*** B単- 70号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,60,1,あり	1.000	m ²	1,063	1,063	S単 70号
	合 計				1,063	
	単 価				1,063	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 71号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A
	設置～賃料～撤去					当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	734	734	S単 71号
	設置～賃料～撤去, 60, 2, あり					
	合 計				734	
	単 価				734	
	*** B単一 72号 ***					
B18203	敷鉄板		m ²		1,000	歩A
	設置～賃料～撤去					当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工	1.000	m ²	624	624	S単 72号
	設置～賃料～撤去, 60, 3, あり					
	合 計				624	
	単 価				624	
	*** B単一 73号 ***					
000073	排水ポンプ用釜場設置		箇所		1,000	歩A
						当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 66号
	釜場掘削・設置					
	合 計				9,263	
	単 価				9,263	
	*** B単一 74号 ***					
000074	排水ポンプ用釜場撤去		箇所		1,000	歩A
						当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S単 67号
	釜場埋戻し・撤去					
	合 計				10,620	
	単 価				10,620	
	*** B単一 75号 ***					
000075	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000	歩A
						当たり算出
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)	1.000	箇所	15,780	15,780	S単 68号
	3, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり					
	合 計				15,780	
	単 価				15,780	
	*** B単一 76号 ***					
000076	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000	歩A
						当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 69号
	口径 50mm, あり					
	合 計				18,065	
	単 価				18,065	
	*** B単一 77号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1,000	歩A
						当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材)	1.000	ton	9,920	9,920	S単 74号
	基本運賃 (自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0					
	合 計				9,920	
	単 価				9,920	

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01034	*** S単ー 1号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 180m以下		m3	503		歩A・単A
S01034	*** S単ー 2号 *** 不整地運搬					
	不整地運搬 80m以下		m3	379		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,		本	8,060		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 *** 再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,950		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-450,,		本	6,370		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,		本	5,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,		個	112,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** コンクリート樹					
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3,T-25,,		個	119,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** 鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** 高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔) ,,		m	5,960		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ300,,		個	6,420		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** 高密度ポリエチレン管 (ダブル管)					
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔) ,,		m	8,560		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 高密度ポリエチレン管継手					
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット,φ350,,		個	8,820		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,		個	23,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,,		個	32,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** 下水道用マンホール側塊					
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,,		個	40,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 1号マンホール < 体フック					
	1号マンホール < 体フック 900×900,,		個	46,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 1号マンホール < 体フック					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1号マンホール く体ﾌﾞﾛｯｸ 900×1200,, *** S単ー 23号 ***		個	59,500		歩A・単A
S02116	1号マンホール 底板 1号マンホール 底板 H=130,, *** S単ー 24号 ***		個	25,400		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高50,, *** S単ー 25号 ***		個	6,580		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高100,, *** S単ー 26号 ***		個	10,000		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 組立マンホール 調整ﾘﾝｸﾞ 径600 高150,, *** S単ー 27号 ***		個	14,000		歩A・単A
S02116	マンホール鉄蓋 マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),, *** S単ー 28号 ***		個	80,400		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整金具 組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,, *** S単ー 29号 ***		個	11,000		歩A・単A
S02116	組立マンホール 調整金具 組立マンホール 調整金具 調整高 25mmまで,, *** S単ー 30号 ***		個	6,900		歩A・単A
S02116	削孔代 削孔代 1号 塩ビ管用 300用,, *** S単ー 31号 ***		箇所	15,100		歩A・単A
S02116	削孔代 削孔代 1号 塩ビ管用 350用,, *** S単ー 32号 ***		箇所	16,500		歩A・単A
S02116	コンクリート製排水口 コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,, *** S単ー 33号 ***		個	7,150		歩A・単A
S02116	田んぼｸﾞﾑ機器 田んぼｸﾞﾑ機器 ｺﾝｸﾘｰﾄ排水樹、越流ｽｲﾁ,, *** S単ー 34号 ***		個	2,500		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔),, *** S単ー 35号 ***		m	1,980		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150,, *** S単ー 36号 ***		個	24,200		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150,, *** S単ー 37号 ***		個	5,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100,, *** S単ー 38号 ***		個	13,600		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管継手 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100,, *** S単ー 39号 ***		個	5,000		歩A・単A
S02116	暗渠排水管 水閘 (カバー一体型) 暗渠排水管 水閘 (カバー一体型) VU管 φ100mm,, *** S単ー 40号 ***		個	29,700		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,, *** S単ー 41号 ***		個	106,000		歩A・単A
S02116	コンクリート樹ACK T-25 コンクリート樹ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,, *** S単ー 42号 ***		個	123,000		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅450 長1000mm,, *** S単ー 43号 ***		枚	5,040		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,, *** S単ー 44号 ***		枚	4,620		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 基礎板(ボックスカルパート用等)					
	基礎板(ボックスカルパート用等) B1200×t150×L=2000,,		枚	38,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 基礎板(ボックスカルパート用等)					
	基礎板(ボックスカルパート用等) B900×t150×L=2000,,		枚	28,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** ベンチフレームボックス暗渠					
	ベンチフレームボックス暗渠 幅450 高395 長1000mm (T-20),,		本	18,600		歩A・単A
S02123	*** S単ー 47号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 48号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 49号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 50号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 金属くず		ton	10,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 51号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S03019	*** S単ー 52号 *** モルタル工					
	モルタル工 モルタル,床,20mm		m ²	2,102		歩A・単A
S05801	*** S単ー 53号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 54号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 55号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 56号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない		m	5,197		歩A・単A
S07001	*** S単ー 57号 *** パイプライン基礎					
	パイプライン基礎 砂・砂質土,山砂(SP相当品以上),山積0.80m3(平積0.60m3),振動コンパクタ,区分I,なし,あり		m3	8,086		歩A・単A
S07021	*** S単ー 58号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU,100mm,直管(両差し口),4.0m管,0箇所		m	1,583		歩A・単A
S07022	*** S単ー 59号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,300mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり		m	1,720		歩A・単A
S07022	*** S単ー 60号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管機械布設					
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU,350mm,片受直管スリーブ付,4.0m管,0箇所,あり		m	2,145		歩A・単A
S08042	*** S単ー 61号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) グラツァラン,C-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,013		歩A・単A
S10002	*** S単ー 62号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.51ha,0.009,はぎ取り戻し工法(少ない),15cm,あ		ha	354,573		歩A・単A

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	り					
S10002	*** S単ー 63号 *** ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(表土扱い) (標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し), 0.51ha, 0.009, はぎ取り戻し工法(少ない), 15cm, あり		ha	324,032		歩A・単A
S10003	*** S単ー 64号 *** ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上)					
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立) (標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.51ha, 0.009, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり		ha	1,406,515		歩A・単A
S10009	*** S単ー 65号 *** 畦畔整形工					
	畦畔整形工 あり		m ²	583		歩A・単A
S18005	*** S単ー 66号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	*** S単ー 67号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	*** S単ー 68号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 3, 作業時排水, 0以上〜7未満, 発動発電機, あり		箇所	15,780		歩A・単A
S18007	*** S単ー 69号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	*** S単ー 70号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 60, 1, あり		m ²	1,063		歩A・単A
S18054	*** S単ー 71号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 60, 2, あり		m ²	734		歩A・単A
S18054	*** S単ー 72号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去, 60, 3, あり		m ²	624		歩A・単A
S19001	*** S単ー 73号 *** 分解・組立・運搬費 (重建設機械)					
	分解・組立・運搬費 (重建設機械) ﾌﾞﾚｯﾄﾞｰﾞ (ﾘｯﾌﾟ 装置付含む), 湿地20 t 級以上21 t 級以下, 運搬〜組立〜分解〜運搬, 基地と現場の移動,, あり		台	499,815		歩A・単A
S19003	*** S単ー 74号 *** 輸送費 (仮設材)					
	輸送費 (仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0		ton	9,920		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 75号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂, オﾌﾟﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 76号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 77号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり		m3	285.1		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 78号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 22.5km以下		m3	3,186		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 79号 *** SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準, ﾊﾞｯｸﾗｯｼｭ山積0.8m3 (平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49.5km以下		m3	4,270		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 80号 *** SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり		m3	266.9		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 81号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A

SK01H

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 180m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	180m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトリール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 182,000 m3
	単 価		m3		503	
	*** S単一 2号 ***					
S01034	不整地運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
	不整地運搬 80m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 運搬距離	80m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M27975	不整地運搬車[クローラ型・油圧クランプ式・排対型(1次)] 8.0～11.0t積	1.690	供用日	20,600	34,814	
P34029	軽油 パトリール給油	140,000	L	155	21,700	
R01021	運転手 (特殊)	1,000	人	35,088	35,088	
	合 計				91,602	算出数量 242,000 m3
	単 価		m3		379	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8～1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8～1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 パトリール給油	5,700	L	155	884	
R01002	特殊作業員	1,000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 5号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC008		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC008	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 450 幅450 深295 長2000mm JISA5372	1.000	本	8,060	8,060	
	合 計				8,060	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,060	
	*** S単ー 6号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,950	3,950	
	合 計				3,950	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,950	
	*** S単ー 7号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単ー 8号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC126		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC126	ベンチフリューム掛口 BF-450	1.000	本	6,370	6,370	
	合 計				6,370	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,370	
	*** S単ー 9号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC125		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC125	ベンチフリューム掛口 BF-400	1.000	本	5,910	5,910	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				5,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,910	
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQC974		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC974	コンクリート樹 0.7×0.7×1.1,T-25	1.000	個	112,000	112,000	
	合 計				112,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				112,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQC976		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC976	コンクリート樹 0.7×0.7×1.3,T-25	1.000	個	119,000	119,000	
	合 計				119,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				119,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQD141		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD141	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=0.886kN・m/m	1.000	本	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) PV0421		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0421	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ300mm (有孔・無孔)	1.000	m	5,960	5,960	
	合 計				5,960	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,960	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0384		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0384	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ300	1.000	個	6,420	6,420	
	合 計				6,420	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,420	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0422		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0422	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ350mm (有孔・無孔)	1.000	m	8,560	8,560	
	合 計				8,560	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,560	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ350,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0385		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PV0385	高密度ポリエチレン管継手 ダブル管・無孔管ソケット, φ350	1.000	個	8,820	8,820	
	合 計				8,820	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,820	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P13301		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P13301	下水道用マンホール側塊 斜壁 600A 下径900 高300	1.000	個	23,700	23,700	
	合 計				23,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				23,700	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13302		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P13302	下水道用マンホール側塊 斜壁 600B 下径900 高450	1.000	個	32,000	32,000	
	合 計				32,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				32,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02116	下水道用マンホール側塊		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P13303		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P13303	下水道用マンホール側塊 斜壁 600C 下径900 高600	1.000	個	40,300	40,300	
	合 計				40,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,300	
	*** S単一 21号 ***					
S02116	1号マンホール < 体フロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール < 体フロック 900×900,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQC589		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC589	1号マンホール < 体フロック 900×900	1.000	個	46,300	46,300	
	合 計				46,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,300	
	*** S単一 22号 ***					
S02116	1号マンホール < 体フロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール < 体フロック 900×1200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQC590		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC590	1号マンホール < 体フロック 900×1200	1.000	個	59,500	59,500	
	合 計				59,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				59,500	
	*** S単一 23号 ***					
S02116	1号マンホール 底板		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1号マンホール 底板 H=130,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQC596		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC596	1号マンホール 底板 H=130	1.000	個	25,400	25,400	
	合 計				25,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				25,400	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 24号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高50,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC551		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC551	組立マンホール 調整リング 径600 高50	1.000	個	6,580	6,580	
	合 計				6,580	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,580	
	*** S単ー 25号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高100,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC552		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC552	組立マンホール 調整リング 径600 高100	1.000	個	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単ー 26号 ***					
S02116	組立マンホール 調整リング		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整リング 径600 高150,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC553		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC553	組立マンホール 調整リング 径600 高150	1.000	個	14,000	14,000	
	合 計				14,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				14,000	
	*** S単ー 27号 ***					
S02116	マンホール鉄蓋		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK002	マンホール鉄蓋 丸形600 (T-14)	1.000	個	80,400	80,400	
	合 計				80,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				80,400	
	*** S単ー 28号 ***					
S02116	組立マンホール 調整金具		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC555		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC555	組立マンホール 調整金具 調整高 45mmまで	1.000	個	11,000	11,000	
	合 計				11,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02116	組立マシホル 調整金具		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	組立マシホル 調整金具 調整高 25mmまで,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC554		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC554	組立マシホル 調整金具 調整高 25mmまで	1,000	個	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,900	
	*** S単一 30号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 1号 塩ビ管用 300用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	削孔代 1号 塩ビ管用 300用	1,000	箇所	15,100	15,100	
	合 計				15,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				15,100	
	*** S単一 31号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 1号 塩ビ管用 350用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	削孔代 1号 塩ビ管用 350用	1,000	箇所	16,500	16,500	
	合 計				16,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				16,500	
	*** S単一 32号 ***					
S02116	コンクリート製排水口		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC381		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC381	コンクリート製排水口 幅270mm×高600mm×奥190mm	1,000	個	7,150	7,150	
	合 計				7,150	算出数量 1,000 各単位
	単 価				7,150	
	*** S単一 33号 ***					
S02116	田んぼガム機器		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	田んぼガム機器 コンクリート排水機、越流パイプ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96007	田んぼがけ機器 コンクリート排水樹、越流パイプ	1.000	個	2,500	2,500	
	合 計				2,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,500	
	*** S単一 34号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔) , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	PV0418				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PV0418	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ150mm (有孔・無孔)	1.000	m	1,980	1,980	
	合 計				1,980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,980	
	*** S単一 35号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96001				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96001	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ150	1.000	個	24,200	24,200	
	合 計				24,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,200	
	*** S単一 36号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96002				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96002	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ150	1.000	個	5,300	5,300	
	合 計				5,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,300	
	*** S単一 37号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 資材区分	地域資材 (Pコード)				
	2) 地域資材単価コード (P)	P96005				
	3) 地区資材単価コード (J)					
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96005	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管継手, φ100	1.000	個	13,600	13,600	
	合 計				13,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				13,600	
	*** S単一 38号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管継手		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
P96006	4)施設機械資材単価コード (K) 高密度ポリエチレン管継手 ゴム支管用ソケット, φ100	1.000	個	5,000	5,000	
	合 計				5,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,000	
	*** S単一 39号 ***					
S02116	暗渠排水管 水閘(カバー一体型)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQT094		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
PQT094	4)施設機械資材単価コード (K) 暗渠排水管 水閘(カバー一体型) VU管 φ100mm	1.000	個	29,700	29,700	
	合 計				29,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,700	
	*** S単一 40号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB612		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB612	4)施設機械資材単価コード (K) コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 0.8×0.8×1.0	1.000	個	106,000	106,000	
	合 計				106,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				106,000	
	*** S単一 41号 ***					
S02116	コンクリート柵ACK T-25		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB613		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
PQB613	4)施設機械資材単価コード (K) コンクリート柵ACK T-25 30N/mm2 蓋なし 1.0×1.0×1.0	1.000	個	123,000	123,000	
	合 計				123,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				123,000	
	*** S単一 42号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅450 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC156		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC156	4)施設機械資材単価コード (K) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅450 長1000mm	1.000	枚	5,040	5,040	
	合 計				5,040	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,040	
	*** S単一 43号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC155		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC155	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm	1.000	枚	4,620	4,620	
	合 計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620	
	*** S単一 44号 ***					
S02116	基礎板(ボックスカバー用等)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎板(ボックスカバー用等) B1200×t150×L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC964		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC964	基礎板(ボックスカバー用等) B1200×t150×L=2000	1.000	枚	38,000	38,000	
	合 計				38,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,000	
	*** S単一 45号 ***					
S02116	基礎板(ボックスカバー用等)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎板(ボックスカバー用等) B900×t150×L=2000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC961		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC961	基礎板(ボックスカバー用等) B900×t150×L=2000	1.000	枚	28,600	28,600	
	合 計				28,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				28,600	
	*** S単一 46号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅450 高395 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC104		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC104	ベンチフリュームボックス暗渠 幅450 高395 長1000mm (T-20)	1.000	本	18,600	18,600	
	合 計				18,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				18,600	
	*** S単一 47号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 48号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF002 アスファルト塊 1,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 49号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃プラスチック 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 50号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 金属くず			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 金属くず 10,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 金属くず	1,000	ton	10,000	10,000	
	合 計				10,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				10,000	
	*** S単一 51号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約 3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	有筋 なし 機械 昼間施工 しない		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 52号 ***					
S03019	モルタル工		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	モルタル工 モルタル,床,20mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)モルタル区分 2)施工区分 3)塗厚	モルタル 床 20mm		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R02005	左官	0.450	人	33,456	15,055	
R01003	普通作業員	0.090	人	22,644	2,038	
Y00004	諸雑費	0.230		17,093	3,931	
	合 計				21,024	算出数量 10,000 m ²
	単 価		m ²		2,102	
	*** S単一 53号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単一 54号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 55号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 56号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単一 57号 ***					
S07001	パイプライン基礎 パイプライン基礎 砂・砂質土, 山砂(SP相当品以上), 山積0.80m3(平積0.60m3), 振動コンパクタ, 区分 I, なし, あり		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	1) 基礎区分 2) 材料区分 3) パンク規格 4) 締め機械 5) 締め区分 6) 単価0円区分(基礎材) 7) 長期割引単価区分(賃料機械)	砂・砂質土 山砂(SP相当品以上) 山積0.80m3(平積0.60m3) 振動コンパクタ 区分 I なし あり		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
J03201	山砂 クッション用(SP、SP-G、SGP)	13.200	m3	3,100	40,920	
R01001	土木一般世話役	0.250	人	36,210	9,053	
R01003	普通作業員	0.920	人	22,644	20,832	
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		6,140	737	
F08015	パンク[クローラ型・超低・排対型(～2014)] 山積0.80m3(平積0.60m3)	0.080	日	9,710	777	
P34029	軽油 バトリール給油	4.200	L	155	651	
R01021	運転手 (特殊)	0.050	人	35,088	1,754	
	合 計				80,864	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		8,086	
	*** S単一 58号 ***					
S07021	硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 硬質ポリ塩化ビニル管人力布設 VU, 100mm, 直管(両差し口), 4.0m管, 0箇所		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	1) 管種区分 2) 管径区分(mm) 3) 形状区分 4) 管長区分 5) 接合箇所	VU 100mm 直管(両差し口) 4.0m管 0箇所		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
P05038	硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径100 長4.0m	2.440	本	2,170	5,295	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑材料費	0.020		5,295	106	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	
R01003	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	
	合 計				15,831	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,583	
	*** S単一 59号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 300mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 300mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 あり				
P05066	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径300 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	
R01002	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.120	日	6,920	830	
P34029	軽油 バトリール給油	3.500	L	155	543	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				17,197	算出数量 10.000 m
	単 価		m		1,720	
	*** S単一 60号 ***					
S07022	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	硬質ポリ塩化ビニル管機械布設 VU, 350mm, 片受直管スリーブ付, 4.0m管, 0箇所, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 管種区分 2) 管径区分 (mm)	VU 350mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 形状区分 4) 管長区分	片受直管スリーブ付 4.0m管		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 接合箇所 6) 長期割引単価区分 (賃料機械)	0箇所 あり				
P05067	硬質ポリ塩化ビニル管 接着受口付直管 TS片スリーブ 薄肉管VU 径350 長4.0m	2.440	本	0	0	
Y00004	諸雑費	0.020		0	0	
R01001	土木一般世話役	0.110	人	36,210	3,983	
R01002	特殊作業員	0.210	人	30,702	6,447	
R01003	普通作業員	0.280	人	22,644	6,340	
F08061	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	0.130	日	6,920	900	
P34029	軽油 バトリール給油	4.000	L	155	620	
R01021	運転手 (特殊)	0.090	人	35,088	3,158	
	合 計				21,448	算出数量 10.000 m
	単 価		m		2,145	
	*** S単一 61号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-40、10cm、2.5m以上、敷均し、不要、あり、なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 舗設材の種類別 2) 規格	クラッシャー C-40		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅	10cm 2.5m以上		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	あり なし				
J03106	クラッシャー C-40 40～0mm(JIS規格品)	11.600	m3	4,950	57,420	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バトリル給油	15.000	L	155	2,325	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				101,264	算出数量 100.000 m ³
	単 価		m ³		1,013	
	*** S単一 62号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土はぎ),0.51ha,0.009,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土はぎ) 0.51ha 0.009 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.460	日	22,000	98,120	
P34029	軽油 バトリル給油	266.000	L	155	41,230	
R01021	運転手(特殊)	2.050	人	35,088	71,930	
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	2.100	人	22,644	47,552	
F08012	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	3.100	日	5,800	17,980	
P34029	軽油 バトリル給油	74.000	L	155	11,470	
R01021	運転手(特殊)	1.260	人	35,088	44,211	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		354,219	354	
	合 計				354,573	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		354,573	
	*** S単一 63号 ***					
S10002	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上)		ha		1,000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(表土扱い)(標準区画0.3ha以上) はぎ取り戻し(表土戻し),0.51ha,0.009,はぎ取り戻し工法(少ない) ,15cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 工法(施工区分) 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 障害物状況	はぎ取り戻し(表土戻し) 0.51ha 0.009 はぎ取り戻し工法(少ない)				
	5) 整備前のほ場からはぎ取る厚さ(H) 6) 長期割引単価区分(賃料機械)	15cm あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	4.130	日	22,000	90,860	
P34029	軽油 バトリル給油	246.000	L	155	38,130	
R01021	運転手(特殊)	1.890	人	35,088	66,316	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.600	人	36,210	21,726	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	2.670	日	5,800	15,486	
P34029	軽油 バトリール給油	64.000	L	155	9,920	
R01021	運転手 (特殊)	1.090	人	35,088	38,246	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		323,708	324	
	合 計				324,032	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		324,032	
	*** S単一 64号 ***					
S10003	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上)		ha		1.000 ha	歩A 当たり算出
	ほ場整備工(基盤造成・畦畔築立)(標準区画0.3ha以上) 基盤切盛+畦畔築立+基盤整地, 0.51ha, 0.009, 3.00, 砂・砂質土, 少ない, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 計画平均区画面積(A) 3) 現況平均地形勾配(I) 4) 排水状況(W) 5) 土質区分 6) 障害物状況 7) 長期割引単価区分 (賃料機械)	基盤切盛+畦畔築立+基盤整地 0.51ha 0.009 3.00 砂・砂質土 少ない あり				
F09015	ブルドーザ[湿地・排対型(～2次)] 通称20t級 19～21t	10.800	日	22,000	237,600	
P34029	軽油 バトリール給油	644.000	L	155	99,820	
R01021	運転手 (特殊)	4.950	人	35,088	173,686	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01003	普通作業員	5.400	人	22,644	122,278	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	30.020	日	5,800	174,116	
P34029	軽油 バトリール給油	720.000	L	155	111,600	
R01021	運転手 (特殊)	12.200	人	35,088	428,074	
Y00004	諸雑費 0.1%	0.001		1,405,110	1,405	
	合 計				1,406,515	算出数量 1.000 ha
	単 価		ha		1,406,515	
	*** S単一 65号 ***					
S10009	畦畔整形工		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	畦畔整形工 あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.500	人	22,644	11,322	
F08012	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.45m3	1.600	日	5,800	9,280	
P34029	軽油 バトリール給油	40.000	L	155	6,200	
R01021	運転手 (特殊)	0.690	人	35,088	24,211	
	合 計				58,255	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		583	
	*** S単一 66号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バ ッ クホ [クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バ ッ ク容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油					
	バ トロ ール給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 67号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バ ッ クホ [クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バ ッ ク容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油					
	バ トロ ール給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単一 68号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3. 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 運転日数	3		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 排水方法	作業時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0以上~7未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G駆動・~低騒音型]					
	定格容量2kva	4.650	日	568	2,641	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	28.000	L	151	4,228	
R01001	土木一般世話役	0.120	人	36,210	4,345	
R01003	普通作業員	0.150	人	22,644	3,397	
Y00004	諸雑費	0.080		14,611	1,169	
	合 計				15,780	算出数量 1.000 箇所
	単 価				15,780	
	*** S単一 69号 ***					

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単一 70号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 60, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 60		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000,000	m ² 供用日	600	600,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000,000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,063,351	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		1,063	
	*** S 単一 71号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 60, 2, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 60		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	2 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500,000	m ² 供用日	600	300,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500,000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バック給油	345,000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				733,851	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		734	
	*** S 単一 72号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 60, 3, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 60		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	600	199,800	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[クロー型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m ³ 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				623,739	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		624	
	*** S単一 73号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1,000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ブルトン(リッパ 装置付含む),湿地20 t 級以上21 t 級以下,運搬〜組立 〜分解〜運搬,基地と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ブルトン(リッパ 装置付含む) 湿地20 t 級以上21 t 級以下 基地と現場の移動 運搬〜組立〜分解〜運搬 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	2.800	人	30,702	85,966	
F01086	フレンクレーン[油圧伸縮シブ型・〜低騒・排対型(〜2014)] 最大吊上能力25t吊	2.100	日	52,400	110,040	
Y00004	運搬費等	1.550		196,006	303,809	
	合 計				499,815	算出数量 1,000 台
	単 価		台		499,815	
	*** S単一 74号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板 ,基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率(実数) 10)深夜早朝割増率(実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 10kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		夜間制約作業時間:0.0		
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S単一 75号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オプンカット,無し,無し,5,000m ³ 未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 76号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 77号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,標準,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 78号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,22.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	22.5km以下				
	単 価		m3		3,186	
	*** S単一 79号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	標準,バックホう山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,49.5km以下			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	バックホう山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	49.5km以下				
	単 価		m3		4,270	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 80号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上、20,000m3未満、無し、あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 施工幅員 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.9	
	*** S単一 81号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 82号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、 ☐ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 有り 無し ☐ 質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		789.5	
	*** S単一 83号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、 ☐ 、無し、 ☐ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し ☐ 質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 84号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、 ☐ 質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間的制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区
工事名	蓬田第一は第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487. 7	
	*** S単ー 85号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 41. 3km以下,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	41. 3km以下				
	単 価		m3		6, 536	
	*** S単ー 86号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 殻発生作業	舗装版破砕				
	2) 積込工法区分	機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3) DID区間の有無	無し				
	4) 運搬距離	60. 0km以下				
	単 価		m3		8, 396	
	*** S単ー 87号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) 障害等の有無	無し				
	3) 騒音振動対策	不要				
	4) 舗装版厚	15cm以下				
	5) Co+As(カバー)舗装によるAs舗装	-				
	6) 積込作業の有無	有り				
	7) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		238. 2	
	*** S単ー 88号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 舗装版種別	アスファルト舗装版				
	2) アスファルト舗装版厚	15cm以下				
	3) コンクリート舗装版厚	-				
	4) コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	-				
	単 価		m		739. 2	

事業名	経営体育成基盤整備事業 蓬田第一地区				
工事名	蓬田第一は第14号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 89号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,872	
	*** S単ー 90号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,有り,-,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 一般養生 - 有り - 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		34,090	
	*** S単ー 91号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 92号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 無し 無し あり				
P13404	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2～3.0m		個			材変
	単 価		m		66,480	
	*** S単ー 93号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

SK01H