

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	護岸・岸壁・物揚場 -2.0m物揚場	1	式
	エプロン舗装工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	14,696,000 円 (内消費税 1,336,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	
護岸・岸壁・物揚場 -2.0m物揚場							
		式	1		8,301,864		
エプロン舗装工							
		式	1		5,268,029		
コンクリート舗装工							
		式	1		5,268,029		
型枠							内 1号
		式	1		223,520		内 2号
不陸整正	補足材料RC-40						
		m2	971		327,227		
コンクリート舗装	(高戸B) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm						内 3号
		m2	971		4,390,802		内 4号
伸縮目地	瀝青質系						
		m2	106		326,480		
構造物撤去工							
		式	1		3,033,835		
取壊し工							
		式	1		1,156,461		内 5号
舗装版破砕							
		式	1		1,156,461		
撤去工							
		式	1		1,877,374		内 6号
殻運搬処理							
		式	1		1,877,374		
直接工事費							
		式	1		8,301,864		

設計内訳書 (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事				事業区分 工事区分	漁港整備 護岸・岸壁・物揚場		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
			式	1		772,000		
共通仮設費								
			式	1		132,000		
現場環境改善費								
			式	1		132,000		
現場環境改善費 (率計上)								
			式	1		132,000		
共通仮設費 (率計上)								
			式	1		640,000		
純工事費								
			式	1		9,073,864		
現場管理費								
			式	1		2,066,000		
工事原価								
			式	1		11,139,864		
一般管理費等								
			式	1		2,220,136		
工事価格								
			式	1		13,360,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,336,000		
工事費計								
			式	1		14,696,000		

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

主たる工種		単独 (追加工事) : 構造物工事 (漁港)		合算工事:	
単独 (追加工事)		8,301,864	直接工事費	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	事業損失
対象工事費		8,301,864		0	0
対象工事費				0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独 (追加工事)	現工事	合算工事
非対象額計 (一)		1,090,745			
管理費区分1		0		(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0		(工場原価)	
管理費区分5		0		(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0		(間接費非対象額)	
管理費区分T		1,090,745		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額	支給品費 (+)	0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)	7,211,119		現工事	合算工事
全処分費等を除く共通仮設費対象額		6,962,064			
	(調整工事入力で使用)				
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)	7.71%			0.00%
	施工地域等補正	1.00%			0.00%
	海上輸送に要する補正	1.00			0.00
	率 (補正後) 週休2日 4週8休以上	8.88%	1.02		0.00%
	計上額	640,000		0	0
					調整工事計上額
					0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

現場環境改善費対象工事費	8,301,864	直接工事費	8,301,864	事業損失	0
非対象額計 (－)	1,339,800				
管理費区分1	0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)			
管理費区分2, 7	0	(工場原価)			
管理費区分5	0	(一般管理費等のみ対象額)			
管理費区分9	0	(間接費非対象額)			
管理費区分T	1,339,800	(直接工事費に含まれる処分費等)			
対象額 支給品費 (+)	0				
無償貸付機械評価額 (+)	0				
現場環境改善費対象額 (P i)					
単独 (追加工事)	6,962,064	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率 (補正前)	1.90%		0.00%		0.00%
市街地補正	市街地以外				
率 (補正後)	1.90%		0.00%		
計上額	132,000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事 (漁港)

共通仮設費 (積上分)	0			
回航・えい航費	0			
事業損失防止施設費	0			
技術管理費	0			
現場環境改善費	0			

準備費	0
役務費	0
営繕費	0

運搬費	0
安全費	0
水雷・傷害等保険料	0

共通仮設費計				772, 000
--------	--	--	--	----------

現場管理費

主工種 54:構造物工事 (漁港)

単独 (追加工事) 純工事費	9, 073, 864	単独 (追加工事) 直接工事費	8, 301, 864	単独 (追加工事) 共通仮設費	772, 000
非対象額計 (一)		1, 090, 745			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		1, 090, 745	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		7, 983, 119	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		7, 734, 064		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					0. 00%
率 (補正前)		24. 55%		0. 00%	
施工地域等補正		0. 50%		0. 00%	
施工時期補正		0. 08%		0. 00%	
緊急工事補正		0. 00%		0. 00%	
砂防・地滑り補正		0. 00%		0. 00%	
率 (補正後) 週休 2 日 4週8休以上 1. 03		25. 88%		0. 00%	
計上額		2, 066, 000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 54:構造物工事 (漁港)

工事原価	11,139,864	現場管理費	2,066,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	9,073,864				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	1,090,745				
管理費区分9	0				
管理費区分T	1,090,745			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	10,049,119	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	9,800,064		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	22.06%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	22.06%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	10,049,119		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,220,136				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月			
歩掛適用年月	2026年6月	係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年6月			
単価地区	むつ市(旧大畑町)			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
現場環境改善費（率計上）				
市街地補正	市街地以外			
共通仮設費（率計上）				
主たる工種	54:構造物工事（漁港）			
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）			
海上輸送に要する補正	補正なし			
週休2日補正	4週8休以上			
				1.00
				1.00
				1.02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施工地域等補正		山間僻地及び離島（水産）		0.50%
工期日数		100日間		
冬期日数		7日間		
積雪寒冷地区分		4級地		1.20%
施工時期補正		自動設定		0.08%
緊急工事補正		補正なし		0.00%
砂防・地滑り補正		補正なし		0.00%
週休2日補正		4週8休以上		1.03
工期延長日数		0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正		補正を行わない		1.00
財団法人等による補正		補正を行わない		1.00
契約保証に係る補正率		金銭的保証		0.04%

間接費一覧

主工種 54: 構造物工事 (漁港)				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			8,301,864
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,301,864
	共通仮設費 (率分)	7,211,119	8.88	640,000
現場環境改善費対象工事費				8,301,864
	現場環境改善費 (率分)	6,962,064	1.90	132,000
現場管理費対象純工事費				9,073,864
	現場管理費			2,066,000
	工期延長等に伴う現場維持費	7,983,119	25.88	0
	桁等購入費			0
				11,139,864
工事原価計				11,139,864
	一般管理費等	10,049,119	22.06	2,220,136
工事価格	業務委託費			0
				13,360,000
消費税等相当額				1,336,000
工事費計				14,696,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書												
内 1号		型枠										
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
鋼製型枠組立組外(重力式)			陸上, 圧入ソケット, (油圧伸縮ジブ型) 16t吊		DH106120					単 1号 03-06-02		
								m2	20	11, 176	223, 520	管理費区分 : 0
											223, 520	
合計												

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号	不陸整正	補足材料RC-40							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
不陸整正	CB410010	有り, 34mm以上40mm未満, 再生クワッシャ ン RC-40, 全ての費用						03-03-02	
			m2	971	337	327, 227	管理費区分 : 0		
						327, 227			
	合計								

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 3号		コンクリート舗装		(高/戸B) 18-8-40 W/C≦55% t=20cm				単価使用年月 歩掛適用年月 労務費補正			
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設		DH106190		ミサ-車打設, 無筋							単 2号 03-06-02
	m3					194	22, 633	4, 390, 802		管理費区分：0	
									4, 390, 802		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 4号		伸縮目地		瀝青質系							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
伸縮目地		DH106180		瀝青質系							単 3号 03-06-02
						m2	106	3,080	326,480		管理費区分：0
合計									326,480		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 5号		舗装版破碎									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		CB430310		コンクリート舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用							03-01-05 管理費区分 : 0
						m2	971	1, 191	1, 156, 461		
									1, 156, 461		
合計											

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 6号		般運搬処理									
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
般運搬			CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超))又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用							02-02-07 管理費区分: 0
					m3	194	2, 771	537, 574			
処分費 (Co塊無筋)			ZZ99*01*01001								管理費区分: T
					t	446. 6	3, 000	1, 339, 800			
									1, 877, 374		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.06
						歩掛適用年月		2026.06
						労務費補正		1.000-0000 0.0
単 1号 DH106120	鋼製型枠組立組外(重力式)	陸上,ラフテレン/クレーン,(油圧伸縮ジブ型) 16t吊	単位	m2	単位数量	100	単価	11,176
名称・規格			条件	単位	数量	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外(重力式) クレーン抜き	Q300704010							
			m2	100	10,200	1,020,000	管理費区分:0	
ラフテレン/クレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊	DHT20850		日	2	48,800	97,600	管理費区分:0	
合計						1,117,600		
単価						11,176	円/m2	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.06
					歩掛適用年月		2026.06
					労務費補正		1.000-0000 0.0
単 2号 DH106190	コンクリート打設	ミキサー車打設,無筋	単位	m3	単位数量	10	単価
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要
生コンクリート (高炉B) 土木(3)・港湾(6) 18-8-40 W/C≧55%							
			m3	10.3	19,300	198,790	管理費区分:0
コンクリート打設(上部工製作) ミキサー車から直接投入			m3	10	2,754	27,540	管理費区分:0
合計						226,330	
単価							円/㎡
						22,633	

2次単価表						単価使用年月		2026.06			
						歩掛適用年月		2026.06			
						労務費補正		1.000-0000 0.0			
単 3号 DH106180		伸縮目地		瀝青質系		単位	m2	単位数量	100	単価	3,080
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
伸縮目地工(瀝青質系) t=10mm				Q301101010							
						m2	100	3,080	308,000	管理費区分：0	
合計									308,000		
									3,080	円／m2	
単価											

3 次单值表

3次単価表					単価使用年月	2026. 06	
					歩掛適用年月	2026. 06	
					労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 4号 DHT20850	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 16t吊	単位	日	単位数量	1	単価	48, 800
名称・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型] 16t吊	L301010250	日	1	48, 800	48, 800	管理費区分: 0	
合計					48, 800		
単価					48, 800	円/日	

值
單
錄
登

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
護岸・岸壁・物揚場 (0001)-2.0m物揚場	1	式		8,301,864		
エプロン舗装工 (0002)	1	式		5,268,029		オブション入力
コンクリート舗装工 (0003)	1	式		5,268,029		オブション入力 工種 54:構造物工事 (漁港)
型枠 (0004)	1	式		223,520		オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
鋼製型枠組立組外(重力式)		m2	20 陸上	223,520		DH106120 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 陸上クレーン類の種類 J03 ラフクレーンクレーンの規格			ラフクレーン/クレーン (油圧伸縮ジャブ型)16t吊	11,176		
不陸整正 (0005)	971	m2		327,227		オブション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町)

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
不陸整正					労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
					CB410010 230.92 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	J01 補足材料の有無	971	337	327,227	
	J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料 J04 費用の内訳	有り 34mm以上40mm未満 再生グラジャラン RC-40 全ての費用			
モータグレート〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%		30.15	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 A地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比	8.93	13.06		
	標準単価		37,600		
	地区単価		37,600		
ポートロー〔マカダム〕 運転質量10～12t		%		4.09	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比	1.211	1.63		
	標準単価		4,480		
	地区単価		4,870		
タイロー〔普通型〕 運転質量13～14t		%		4.13	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00
	標準構成比	1.223	1.62		
	標準単価		4,550		
	地区単価		5,030		

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	運転手(特殊)	%	22. 177	26. 71 28, 900 35, 090	74. 88	豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
						R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	普通作業員	%	6. 699	10. 99 25, 400 22, 640	22. 62	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	特殊作業員	%	6. 356	8. 57 28, 300 30, 700	21. 46	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正	
	土木一般世話役	%	6. 43	8. 05 31, 000 36, 210	21. 71	R0125 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		
							係数ランク 1 単価補正
再生クワッシャー RC-40	標準構成比 標準単価 地区単価	%	43. 123	24. 41 1, 200 3, 100	145. 6	Z002122003	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
						単価地区 むつ市(旧大畑町)	
						労務補正 1. 000 00-00	
						豪雪割増	
						係数ランク 1	
						単価補正	
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	3. 832	4. 96 138 156	12. 94	Z006702002	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
						単価地区 むつ市(旧大畑町)	
						労務補正 1. 000 00-00	
						豪雪割増	
						係数ランク 1	
						単価補正	
諸雑費		%	0. 019		0. 12	管理費区分 0	
コンクリート舗装 (0006)	m2	971	4, 390, 802	オブション入力			
				第0003号内訳書			
				単位数量 1 m2			
				管理費区分 0			
				歩 2026. 06 単 2026. 06			
				単価地区 むつ市(旧大畑町)			
				労務補正 1. 000 00-00			
				豪雪割増			
				係数ランク 1			
				週休 2 日補正 4週8休以上			
コンクリート打設	m3	194	22, 633	DH106190			
				管理費区分 0			

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区 (大畑漁港) 水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	舗装版破砕		m2	971	1,191	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休2日補正 4週8休以上
	コンクリート圧砕装置(大割機)		%	19.898	236.9	CB430310 1106.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)		%	9.315	110.9	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正
	標準構成比 標準単価 地区単価			20.28 17,900 18,900	9.58 6,460 6,760	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正
	運転手(特殊)		%	31.85	379.2	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
普通作業員	標準構成比		28.23		歩	2026.06	単 2026.06
	標準単価		28,900		単価地区	むつ市(旧大畑町)	
	地区単価		35,090		労務補正	1.000	00-00
					豪雪割増		
					係数ラシク	1	
				単価補正			
土木一般世話役		%	20.528	24.79	R0102		
	標準構成比			244.4	管理費区分	0	
	標準単価		25,400		歩	2026.06	単 2026.06
	地区単価		22,640		単価地区	むつ市(旧大畑町)	
					労務補正	1.000	00-00
				豪雪割増			
				係数ラシク	1		
				単価補正			
軽油		%	12.557	11.57	R0125		
	標準構成比			149.5	管理費区分	0	
	標準単価		31,000		歩	2026.06	単 2026.06
	地区単価		36,210		単価地区	むつ市(旧大畑町)	
					労務補正	1.000	00-00
				豪雪割増			
				係数ラシク	1		
				単価補正			
諸雑費		%	5.831	5.55	Z006702002		
	標準構成比			69.42	管理費区分	0	
	標準単価		138		歩	2026.06	単 2026.06
	地区単価		156		単価地区	むつ市(旧大畑町)	
					労務補正	1.000	00-00
				豪雪割増			
				係数ラシク	1		
				単価補正			

入力データリスト (本01)

工事名		下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
撤去工 (0011)		式	1		1, 877, 374	オブション入力 工種 54:構造物工事（漁港）		
殻運搬処理 (0012)		式	1		1, 877, 374	オブション入力 第0006号内訳書 単位数量 0 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 週休 2 日補正 4週8休以上		
殻運搬		m3	194	2, 771	537, 574	CB227010 2385.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 1 単価補正		
ダンプトラック[オンロード・データー] 10t積級		%	40. 287	44. 05 20, 847 21, 400 747	1, 116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 B地区 係数ランク 1 単価補正		
運転手（一般）		%	44. 042	39. 87 23, 600	1, 220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧大畑町)		

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分		漁港整備
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	地区単価			30, 290		労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	15. 649	16. 08 138 156	433. 5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
諸雑費		%	0. 022		1. 5	管理費区分 0
処分費 (Co塊無筋)		t	446. 6	3, 000	1, 339, 800	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 むつ市(旧大畑町) 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ラシク 1 単価補正
直接工事費 (0013)		式	1		8, 301, 864	
共通仮設 (0014)		式	1		772, 000	
共通仮設費 (0015)		式	1		132, 000	
現場環境改善費						

入力データリスト (本01)

工事名	下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0016)	式	1		132,000	
現場環境改善費（率計上） (0017)	式	1		132,000	
	市街地補正				
共通仮設費（率計上） (0018)	式	1		640,000	
	主たる工種				
	施工地域等補正				
	海上輸送に要する補正		1.00%		
	週休2日補正		1.00		
			1.02		
純工事費 (0019)	式	1		9,073,864	
現場管理費 (0020)	式	1		2,066,000	
	施工地域等補正				
	工期日数				
	冬期日数				
	積雪寒冷地区分				
	施工時期補正				
	緊急工事補正				
	砂防・地滑り補正				
	週休2日補正				
工事原価 (0021)	式	1		11,139,864	
一般管理費等 (0022)	式	1		2,220,136	
	前払金支出割合による補正				
	財団法人等による補正				
	契約保証に係る補正率				
工事価格					

入力データリスト (本01)

工事名		下北地区（大畑漁港）水産物供給基盤機能保全工事				事業区分		漁港整備	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
(0023)		式	1		13,360,000				
消費税額及び地方消費税額 (0024)		式	1		1,336,000				
工事費計 (0025)		式	1		14,696,000				