



令和 8 年度
予防治山事業
堅石地区
令和 8 年度県営予防治山工事
交火山予第 1 号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人または法人における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

下北農林水産事務所

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和 8 年度県営予防治山工事

項 目 名	内 容
事業主体名	下北農林水産事務所
事業名	予防治山事業
地区名	堅石地区
工事名	令和 8 年度県営予防治山工事
施工場所	下北郡風間浦村大字下風呂字堅石地内
工事番号	交火山予第 1 号
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	青森（県基準）
地区区分	大間・風間浦・佐井
工期	契約締結の翌日から令和 9 年 2 月 1 6 日
積算体系年月	令和 8 年 3 月
単価期適用年月	令和 8 年 6 月—A
歩掛期適用年番号	令和 7 年 1 7 号—A
電力会社名	東北電力

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

番号	項 目 名	規 格	数 量	単位	金 額	備 考
	請負工事費				47,945,700	
	・工事価格				43,587,000	
	・消費税相当額（10%）				4,358,700	
	工事内容					
1	治山ダム工		1.000	式		

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事
項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	【森林土木工事】
工事工種体系年番号	令和7年99号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
冬期補正	なし
豪雪補正	10%
冬期対象期間補正	0.58%
施工地域区分(H31迄)	補正なし
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	補正なし
現場環境改善費の計上	する
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			43,587,000	
2 ・工事原価			36,742,000	
3 ・・直接工事費			20,555,000	
4 ・・・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,555,000	
5 ・・・直接工事費(諸経費対象外)	1.000	式	0	
6 ・・・直接工事費(共通仮設費対象外)	1.000	式	0	
7 ・・・直接工事費(一般管理費のみ対象)	1.000	式	0	
8 ・・間接工事費			16,187,000	
9 ・・・共通仮設費			6,526,000	
10 ・・・・共通仮設費(率計上)				
$(4+14+26+31+33-35) \times ((標準値*N037)*N030*N041)$				
$21,024,000 \times ((12.130*1.300)*1.030*1.000)$	16.240	%	3,414,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	2,836,000	
13 ・・・・役務費	1.000	式	0	
14 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費			0	
16 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象)	1.000	式	0	
17 ・・・・・技術管理費(現場及び一般対象外)	1.000	式	0	
18 ・・・・・営繕費	1.000	式	0	
19 ・・・・・安全費	1.000	式	0	
20 ・・・・・現場環境改善費			276,000	
21 ・・・・・現場環境改善費(率計上)				
$(4+26+31-32) \times (標準値)*N037$				
$20,351,000 \times (1.360)*1.000$	1.360	%	276,000	
22 ・・・現場管理費			9,661,000	
23 ・・・・現場管理費(率計上)				
$(4+6+9-17+26+27+30-35) \times (((標準値*N037)+N019+N032)*N030*N042)$				
$25,642,000 \times (((35.310*1.000)+0.580+0.000)*1.050*1.000)$	37.680	%	9,661,000	
24 ・・・・現場管理費(積上)	1.000	式	0	
25 ・・・・現場管理費(一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
26 ・・官貸額(直工・事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・・官貸額(直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+6+7+8-17-25-35) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$35,303,000 \times (19.350*1.000+0.04)$	19.390	%	6,845,000	
29 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(1) × 標準値				
$43,587,000 \times 4.080$	4.080	%	1,778,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費(直工・事業損失防止)			0	
32 処分費等(直接工事費の内数)			204,000	
33 処分費(準備費の内数)			1,908,000	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
34 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
35 処分費等(率対象外)			1,439,000	
36 純工事費			27,081,000	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳			20,555,000	
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式	20,555,000	
・ 治山ダム工	1.000	式	20,555,000	
・ ・ 鋼製谷止工	1.000	式	15,061,186	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	593,703	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	11,448,007	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	3,019,476	
・ ・ 仮設工	1.000	式	5,494,729	
・ ・ ・ 工事用道路(本線)	1.000	式	4,378,665	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	998,723	
・ ・ ・ 仮締切工	1.000	式	8,485	
・ ・ ・ 水替工	1.000	式	108,856	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
準備費内訳			2,836,000	
準備費	1.000	式	2,836,000	
・ 準備費	1.000	式	2,836,000	
・ ・ 準備費	1.000	式	2,836,031	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	2,836,031	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)				20,555,000	
・ 治山ダム工	1.000	式		20,555,000	
・ ・ 鋼製谷止工	1.000	式		15,061,186	
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式	593,703	593,703	1 式当たり
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	21.000	m3	471	9,891	歩A・単A S単 14号
SPK102 バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,岩塊・玉石,普通	693.000	m3	625	433,125	歩A・単A S単 15号
SPX016 SP 埋戻し 森林 最小埋戻幅4m以上,-,-,-,なし	253.000	m3	595.6	150,687	歩A・単A S単 24号
合 計				593,703	
・ ・ ・ 本堤工	1.000	式	11,448,007	11,448,007	1 式当たり
SPE701 鋼製枠組立 バックホウ	17.100	ton	546,739	9,349,237	歩A・単A S単 9号
SPE702 詰石(鋼製枠工) バックホウ山0.45(平0.35)m3	170.000	m3	10,481	1,781,770	歩A・単A S単 10号
PZ0604 治山シンボルマーク(鋳物製) 40cm×30cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
PZ0601 名板(鋳物製) 治山用 30cm×40cm	1.000	枚	80,000	80,000	歩A・単A
PZ0603 木製標示板 90cm×105cm	1.000	枚	157,000	157,000	歩A・単A
合 計				11,448,007	
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式	3,019,476	3,019,476	1 式当たり
SPE701 鋼製枠組立 バックホウ	3.900	ton	546,739	2,132,282	歩A・単A S単 9号
SPE702 詰石(鋼製枠工) バックホウ山0.45(平0.35)m3	34.000	m3	10,481	356,354	歩A・単A S単 10号
SU0002 丸太柵工(H=0.30m)【県独自】	15.600	m	4,358	67,985	歩A・単A S単 31号
S02703 【法面工(植生ネット工)】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重ネット),250m2未満,-	88.200	m ²	3,579	315,668	歩A・単A S単 3号
SPD704 人工張芝工	61.400	m ²	708	43,471	歩A・単A S単 8号
SPX127 SP ふとんかご 森林 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm	6.000	m	15,400	92,400	歩A・単A S単 28号
SPX128 SP 止杭打込 森林	6.000	本	1,886	11,316	歩A・単A S単 29号
合 計				3,019,476	
・ ・ 仮設工	1.000	式		5,494,729	
・ ・ ・ 工事用道路(本線)	1.000	式	4,378,665	4,378,665	1 式当たり
SPK102 掘削(土砂) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通	609.000	m3	725	441,525	歩A・単A S単 16号
SPA801 盛土工 路体,2.5m以上4.0m未満,-,-	426.000	m3	2,894	1,232,844	歩A・単A S単 5号
SPX029 切土法面整形 切土部,-,無し,礫質土・砂及び砂質土・粘性土,なし	457.300	m ²	992.9	454,053	歩A・単A S単 25号
SPX029 盛土法面整形 盛土部,有り,無し,礫質土・砂及び砂質土・粘性土,なし	346.200	m ²	803.7	278,241	歩A・単A S単 26号
PV0424 高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ450mm(有孔・無孔)	10.000	m	13,600	136,000	歩A・単A
SPS111 砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.0m以上2.5m未満,敷均し,舗装面仕上げ無し	1,404.000	m ²	1,179	1,655,316	歩A・単A S単 22号
SPB302 不整地運搬車運搬(L=100m) 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.1km	473.000	m3	382	180,686	歩A・単A S単 6号
合 計				4,378,665	
・ ・ ・ 残土処理工	1.000	式	998,723	998,723	1 式当たり
T00001 残土処理工	204.000	m3	4,745	967,980	歩A・単A T単 1号
SPX003 SP 整地 森林 残土受入れ地での処理,-,-,-,なし	204.000	m3	150.7	30,743	歩A・単A S単 23号
合 計				998,723	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ・ 仮締切工					1 式当たり
	1.000	式	8,485	8,485	
SPH201 土のう締切工 現地採取	0.600	m ²	14,142	8,485	歩A・単A S単 11号
合 計				8,485	
・ ・ ・ 水替工					1 式当たり
	1.000	式	108,856	108,856	
SPH403 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水	9.000	日	7,544	67,896	歩A・単A S単 12号
SPH404 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm	1.000	箇所	18,420	18,420	歩A・単A S単 13号
SPX085 SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,直管,50~150mm,-	20.000	m	1,127	22,540	歩A・単A S単 27号
合 計				108,856	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備費				2,836,000	
・ 準備費	1.000	式		2,836,000	
・ ・ 準備費	1.000	式		2,836,031	
・ ・ ・ 支障木伐採	1.000	式	2,836,031	2,836,031	1 式当たり
SP0111 伐採 (伐倒～片付) 10cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	87.000	本	433	37,671	歩A・単A S単 17号
SP0111 伐採 (伐倒～片付) 10cm以上16cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	70.000	本	535	37,450	歩A・単A S単 18号
SP0111 伐採 (伐倒～片付) 16cm以上22cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	42.000	本	662	27,804	歩A・単A S単 19号
SP0111 伐採 (伐倒～片付) 22cm以上28cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	42.000	本	781	32,802	歩A・単A S単 20号
SP0111 伐採 (伐倒～片付) 28cm以上, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中	297.000	本	906	269,082	歩A・単A S単 21号
SPX180 SP 除根 (伐木除根) 森林	5,920.000	m	47.35	280,312	歩A・単A S単 30号
S19025 運搬 (伐開、除根、除草) 21.0km 以下, 良好	125.600	空m3	1,934	242,910	歩A・単A S単 4号
S02123 伐根処分 伐根	47.700	ton	40,000	1,908,000	歩A・単A S単 2号
合 計				2,836,031	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02123	*** S単－ 1号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		m3	1,000		歩A・単A
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	伐根処分					
	伐根処分 伐根		ton	40,000		歩A・単A
	*** S単－ 3号 ***					
S02703	【法面工（植生補工）】 【法面工（植生補工）】 植生マット工,肥料袋付・人工張芝付(二重補),250m2未満,－		m ²	3,579		歩A・単A
	*** S単－ 4号 ***					
	運搬（伐開、除根、除草） 運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好		空m3	1,934		歩A・単A
SPA801	*** S単－ 5号 *** 盛土工					
	林道工事における盛土 路体,2.5m以上4.0m未満,－,－		m3	2,894		歩A・単A
	*** S単－ 6号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬 (L=100m) 不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.1km		m3	382		歩A・単A
	*** S単－ 7号 ***					
	ダンプトラック運搬 ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,16.3km,バックホウ 山積0.8m3		m3	3,745		歩A・単A
SPD704	*** S単－ 8号 *** 人工張芝工					
	人工張芝工		m ²	708		歩A・単A
	*** S単－ 9号 ***					
SPE701	鋼製枠組立 鋼製枠組立 バックホウ		ton	546,739		歩A・単A
	*** S単－ 10号 ***					
	詰石（鋼製枠工） 詰石（鋼製枠工） バックホウ山0.45(平0.35)m3		m3	10,481		歩A・単A
SPH201	*** S単－ 11号 *** 土のう締切工					
	土のう締切工 現地採取		m ²	14,142		歩A・単A
	*** S単－ 12号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転) 水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水		日	7,544		歩A・単A
	*** S単－ 13号 ***					
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) 水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm		箇所	18,420		歩A・単A
SPK102	*** S単－ 14号 *** バックホウ掘削(山地治山土工)					
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3	471		歩A・単A
	*** S単－ 15号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工) バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,岩塊・玉石,普通		m3	625		歩A・単A
	*** S単－ 16号 ***					
	掘削（土砂） バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),山腹工,砂・砂質土・粘性土・礫質土,普通		m3	725		歩A・単A
SPO111	*** S単－ 17号 *** 伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	433		歩A・単A
	*** S単－ 18号 ***					
	伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	535		歩A・単A
SPO111	*** S単－ 19号 *** 伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	662		歩A・単A
	*** S単－ 20号 ***					
	伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	781		歩A・単A
SPO111	*** S単－ 21号 *** 伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,一,枝払あり,玉切あり,片付あり,中		本	906		歩A・単A
	*** S単－ 22号 ***					
	砂利路盤工(敷均し(機械)) 砂利路盤工(敷均し(機械)) 敷均し幅 2.0m以上2.5m未満,敷均し,舗装面仕上げ無し		m ²	1,179		歩A・単A

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SPX003	*** S単- 23号 *** SP 整地 森林					
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, なし		m3	150.7		歩A・単A
SPX016	*** S単- 24号 *** SP 埋戻し 森林					
	SP 埋戻し 森林 最小埋戻幅4m以上, -, -, なし		m3	595.6		歩A・単A
SPX029	*** S単- 25号 *** 切土法面整形 森林					
	切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	992.9		歩A・単A
SPX029	*** S単- 26号 *** 盛土法面整形 森林					
	盛土部, 有り, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、なし		m ²	803.7		歩A・単A
SPX085	*** S単- 27号 *** SP 暗渠排水 森林					
	SP 暗渠排水 森林 据付・撤去, 直管, 50～150mm, -		m	1,127		歩A・単A
SPX127	*** S単- 28号 *** SP ふとんかご 森林					
	SP ふとんかご 森林 設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm		m	15,400		歩A・単A
SPX128	*** S単- 29号 *** SP 止杭打込 森林					
	SP 止杭打込 森林		本	1,886		歩A・単A
SPX180	*** S単- 30号 *** SP 除根 (伐木除根) 森林					
	SP 除根 (伐木除根) 森林		m ²	47.35		歩A・単A
SU0002	*** S単- 31号 *** 丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】					
	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m	4,358		歩A・単A
T00001	*** T単- 1号 *** 残土処理工					
			m3	4,745		歩A・単A

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
S02123	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 建設発生土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF004 建設発生土		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF004	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	m3	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単－ 2号 ***					
S02123	伐根処分 伐根処分 伐根		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96002 伐根		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	40,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	伐根処分 伐根	1.000	ton	40,000	40,000	
	合 計				40,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				40,000	
	*** S単－ 3号 ***					
S02703	【法面工（植生ネット工）】 【法面工（植生ネット工）】 植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット), 250m2未満, -		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)ネット区分 3)施工規模 4)時間的制約	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット) 250m2未満 -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A09144	植生マット工 肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	1.350	m ²	2,651	3,579	
	合 計				3,579	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		3,579	
	*** S単－ 4号 ***					
S19025	運搬（伐開、除根、除草） 運搬（伐開、除根、除草） 21.0km 以下,良好		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	1)運搬距離 2)路面条件	21.0km 以下 良好		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M03005	ダンプトラック[ワンロード・ディゼル] 10t積級	3.640	供用日	21,400	77,896	
W14065	タイヤ消耗費（DT国産・普通・D） 通称 10.0t 積級	3.640	供用日	769	2,799	
P34029	軽油 バトロワ給油	168.000	L	156	26,208	
R01022	運転手（一般）	2.800	人	30,888	86,486	
	合 計				193,389	算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3		1,934	
	*** S単－ 5号 ***					
SPA801	盛土工 林道工事における盛土 路体, 2.5m以上4.0m未満, -, -		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
	1)工種区分 2)施工幅員 3)施工土量 4)障害の有無	路体 2.5m以上4.0m未満 - -		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	なし 普通作業員				

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
MP0214	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・超低騒音型 排対型(2014年)]山積0.45m3(平積0.35m3)	4.100	供用日	19,300	79,130	
R01021	運転手(特殊)	2.500	人	35,776	89,440	
P34029	軽油 バトロール給油	173.000	L	156	26,988	
F04080	振動ロー[ハットカイト式] 運転質量0.5～0.6t	4.280	日	1,460	6,249	
R01002	特殊作業員	2.500	人	31,304	78,260	
P34029	軽油 バトロール給油	30.000	L	156	4,680	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	
	合 計				289,365	算出数量 100.000 m3
	単 価		m3		2,894	
	*** S単ー 6号 ***					
SPB302	不整地運搬車運搬 (L=100m)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	不整地運搬車運搬 粘性土・砂・砂質土・礫質土,6t積,0.1km			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運搬物区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分	6t積		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)片道運搬距離(km)	0.100km		夜間制約作業時間:0.0		
	4)積込その他の時間:α(分)	2.800分				
	5)機関出力(kW)	0.000kW				
	6)燃料消費率(L/kW-h)	0.114L/kW-h				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロール給油	0.000	L	156	0	
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6t積	2.180	日	28,200	61,476	
	合 計				97,252	算出数量 254.500 [各単位]
	単 価		[各単位]		382	
Y00001	単位					
	*** S単ー 7号 ***					
SPB801	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,16.3km,バックホウ 山積0.8 m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車		夜間制約作業時間:0.0		
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	16.300km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
R01022	運転手(一般)	0.170	人	30,888	5,251	
P34029	軽油 バトロール給油	9.800	L	156	1,529	
M03005	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	1.000	時間	4,660	4,660	
W14005	タイヤ消費(DT国産・普通・D) 通称 10.0t積級	1.000	時間	171	171	
	合 計				11,611	算出数量 3.100 m3
	単 価		m3		3,745	
	*** S単ー 8号 ***					
SPD704	人工張芝工		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	人工張芝工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)芝コード(単位:㎡)	P50005		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.160	人	36,920	5,907	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	1.600	人	23,088	36,941	
P50005	人工張芝（ワラ） 幅100cm程度	100.000	m ²	280	28,000	
	合 計				70,848	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		708	
	*** S単－ 9号 ***					
SPE701	鋼製枠組立		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼製枠組立 バックホウ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)鋼製枠コード(単位:ton)	バックホウ 普通作業員 P96001		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,920	5,538	
R01003	普通作業員	1.180	人	23,088	27,244	
P96001	鋼製枠	1.000	ton	493,000	493,000	
M02092	バックホウ[クローラ型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	1.590	時間	4,750	7,553	
R01021	運転手（特殊）	0.270	人	35,776	9,660	
P34029	軽油 バックホウ給油	24.000	L	156	3,744	
	合 計				546,739	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		546,739	
	*** S単－ 10号 ***					
SPE702	詰石（鋼製枠工）		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	詰石（鋼製枠工） バックホウ山0.45(平0.35)m3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)詰石作業区分 2)山林砂防工(普通作業員) 3)詰石コード(単位:m3)	バックホウ山0.45(平0.35)m3 普通作業員 J03504		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	0.100	人	23,088	2,309	
J03504	割栗石（詰石用） 15～20cm	1.000	m3	5,200	5,200	
M02032	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	0.300	時間	2,590	777	
R01021	運転手（特殊）	0.050	人	35,776	1,789	
P34029	軽油 バックホウ給油	2.600	L	156	406	
	合 計				10,481	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		10,481	
	*** S単－ 11号 ***					
SPH201	土のう締切工		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	土のう締切工 現地採取			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土砂採取区分 2)山林砂防工(普通作業員)	現地採取 普通作業員		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	6.000	人	23,088	138,528	
P37001	土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	170.000	枚	17	2,890	
	合 計				141,418	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		14,142	
	*** S単－ 12号 ***					
SPH403	水替工(小口径)(ポンプ運転)		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプ運転) 7以上30未満,作業時排水			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)排水量区分(m3/h) 2)排水区分	7以上30未満 作業時排水		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械) 4)山林砂防工(普通作業員)	なし 普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,920	1,477	
R01003	普通作業員					
		0.050	人	23,088	1,154	
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日	1,420	2,201	
P34029	軽油 バトロール給油		L	156	2,153	
Y00004	諸雑費					
		0.080		6,985	559	
	合 計				7,544	算出数量 1.000 日
	単 価		日		7,544	
	*** S単ー 13号 ***					
SPH404	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去) ポンプ口径50mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)口径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	ポンプ口径50mm 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.230	人	36,920	8,492	
R01003	普通作業員					
		0.430	人	23,088	9,928	
	合 計				18,420	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,420	
	*** S単ー 14号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) ルーズな状態の積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,砂・砂質土 ・粘性土・礫質土,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	ルーズな状態の積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)		人	35,776	35,776	
		1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロール給油		L	156	14,664	
		94.000	L	156	14,664	
	合 計				81,898	算出数量 174.000 m3
	単 価		m3		471	
	*** S単ー 15号 ***					
SPK102	バックホウ掘削(山地治山土工)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込,制限なし,山地治山工(B),溪間工,岩塊・玉石,普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 溪間工 岩塊・玉石 普通				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手(特殊)		人	35,776	35,776	
		1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロール給油		L	156	14,664	
		94.000	L	156	14,664	
	合 計				81,898	算出数量 131.000 m3
	単 価		m3		625	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 16号 ***					
SPK102	掘削（土砂）		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ掘削(山地治山土工) 地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 山腹工, 砂・砂質土・ 粘性土・礫質土, 普通			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業種別区分 2)制限区分 3)山地治山工区分 4)工種区分 5)土質区分 6)現場条件	地山の掘削・積込 制限なし 山地治山工(B) 山腹工 砂・砂質土・粘性土・礫質土 普通				
M02082	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.470	供用日	21,400	31,458	
R01021	運転手（特殊）	1.000	人	35,776	35,776	
P34029	軽油 バトロフ給油	94.000	L	156	14,664	
	合 計				81,898	算出数量 113.000 m3
	単 価		m3		725	
	*** S単ー 17号 ***					
SP0111	伐採（伐倒～片付）		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分 3)枝払区分 4)玉切区分 5)片付区分 6)難易度区分 7)山林砂防工(普通作業員)	10cm未満 一 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.230	人	31,304	7,200	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,088	5,310	
Y00004	諸雑費	0.060		12,510	751	
R01002	特殊作業員	0.210	人	31,304	6,574	
R01003	普通作業員	0.210	人	23,088	4,848	
Y00004	諸雑費	0.080		11,422	914	
R01002	特殊作業員	0.180	人	31,304	5,635	
R01003	普通作業員	0.180	人	23,088	4,156	
Y00004	諸雑費	0.090		9,791	881	
R01003	普通作業員	0.300	人	23,088	6,926	
Y00004	諸雑費	0.010		6,926	69	
	合 計				43,264	算出数量 100.000 本
	単 価		本		433	
	*** S単ー 18号 ***					
SP0111	伐採（伐倒～片付）		本		100,000 本	歩A 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 10cm以上16cm未満, 一, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:1.0% 超勤時間:0.0	
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分 3)枝払区分 4)玉切区分 5)片付区分 6)難易度区分 7)山林砂防工(普通作業員)	10cm以上16cm未満 一 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	0.320	人	31,304	10,017	
R01003	普通作業員	0.320	人	23,088	7,388	
Y00004	諸雑費	0.060		17,405	1,044	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.240	人	31,304	7,513	
R01003	普通作業員	0.240	人	23,088	5,541	
Y00004	諸雑費	0.080		13,054	1,044	
R01002	特殊作業員	0.200	人	31,304	6,261	
R01003	普通作業員	0.200	人	23,088	4,618	
Y00004	諸雑費	0.090		10,879	979	
R01003	普通作業員	0.390	人	23,088	9,004	
Y00004	諸雑費	0.010		9,004	90	
	合 計				53,499	算出数量 100.000 本
	単 価		本		535	
	*** S 単－ 19号 ***					
SP0111	伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 16cm以上22cm未満，一，枝払あり，玉切あり，片付あり，中 1) 平均胸高直径区分 2) 選木区分 3) 枝払区分 4) 玉切区分 5) 片付区分 6) 難易度区分 7) 山林砂防工(普通作業員)	16cm以上22cm未満 一 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員	本	冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	100.000 本 豪雪補正：1.0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	歩A 当たり算出
R01002	特殊作業員	0.420	人	31,304	13,148	
R01003	普通作業員	0.420	人	23,088	9,697	
Y00004	諸雑費	0.060		22,845	1,371	
R01002	特殊作業員	0.280	人	31,304	8,765	
R01003	普通作業員	0.280	人	23,088	6,465	
Y00004	諸雑費	0.080		15,230	1,218	
R01002	特殊作業員	0.230	人	31,304	7,200	
R01003	普通作業員	0.230	人	23,088	5,310	
Y00004	諸雑費	0.090		12,510	1,126	
R01003	普通作業員	0.510	人	23,088	11,775	
Y00004	諸雑費	0.010		11,775	118	
	合 計				66,193	算出数量 100.000 本
	単 価		本		662	
	*** S 単－ 20号 ***					
SP0111	伐採（伐倒～片付） 本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 22cm以上28cm未満，一，枝払あり，玉切あり，片付あり，中 1) 平均胸高直径区分 2) 選木区分 3) 枝払区分 4) 玉切区分 5) 片付区分 6) 難易度区分 7) 山林砂防工(普通作業員)	22cm以上28cm未満 一 枝払あり 玉切あり 片付あり 中 普通作業員	本	冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間の制約：なし 夜間制約作業時間：0.0	100.000 本 豪雪補正：1.0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	歩A 当たり算出
R01002	特殊作業員	0.520	人	31,304	16,278	
R01003	普通作業員	0.520	人	23,088	12,006	
Y00004	諸雑費	0.060		28,284	1,697	
R01002	特殊作業員	0.310	人	31,304	9,704	
R01003	普通作業員	0.310	人	23,088	7,157	
Y00004	諸雑費	0.080		16,861	1,349	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	0.260	人	31,304	8,139	
R01003	普通作業員	0.260	人	23,088	6,003	
Y00004	諸雑費	0.090		14,142	1,273	
R01003	普通作業員	0.620	人	23,088	14,315	
Y00004	諸雑費	0.010		14,315	143	
	合 計				78,064	算出数量 100.000 本
	単 価		本		781	
	*** S単－ 21号 ***					
SP0111	伐採（伐倒～片付） 本数調整伐（参考歩掛）選木～片付 28cm以上，一，枝払あり，玉切あり，片付あり，中		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	1)平均胸高直径区分 2)選木区分	28cm以上 一		冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間の制約：なし	豪雪補正：1.0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)枝払区分 4)玉切区分	枝払あり 玉切あり		夜間制約作業時間：0.0		
	5)片付区分 6)難易度区分	片付あり 中				
	7)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
R01002	特殊作業員	0.630	人	31,304	19,722	
R01003	普通作業員	0.630	人	23,088	14,545	
Y00004	諸雑費	0.060		34,267	2,056	
R01002	特殊作業員	0.350	人	31,304	10,956	
R01003	普通作業員	0.350	人	23,088	8,081	
Y00004	諸雑費	0.080		19,037	1,523	
R01002	特殊作業員	0.290	人	31,304	9,078	
R01003	普通作業員	0.290	人	23,088	6,696	
Y00004	諸雑費	0.090		15,774	1,420	
R01003	普通作業員	0.710	人	23,088	16,392	
Y00004	諸雑費	0.010		16,392	164	
	合 計				90,633	算出数量 100.000 本
	単 価		本		906	
	*** S単－ 22号 ***					
SPS111	砂利路盤工（敷均し（機械） 砂利路盤工（敷均し（機械） 敷均し幅 2.0m以上2.5m未満，敷均し，舗装面仕上げ無し		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)適用範囲区分 2)作業内容区分	敷均し幅 2.0m以上2.5m未満 敷均し		冬期補正：なし 基本給時間：8.0 深夜時間：0.0 時間の制約：なし	豪雪補正：1.0 % 超勤時間：0.0 週休：月単位 制約作業時間：0.0	
	3)舗装面仕上げ・締固め 4)仕上がり厚さ	舗装面仕上げ無し 0.20m		夜間制約作業時間：0.0		
	5)舗設材コード（単位：m3）	J03118				
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,920	8,122	
R01003	普通作業員	0.690	人	23,088	15,931	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	23.000	m ³	3,200	73,600	
M02349	小型ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(2次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
R01021	運転手（特殊）	0.400	人	35,776	14,310	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	8.200	L	156	1,279	
	合 計				117,882	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,179	
	*** S単－ 23号 ***					

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
	単 価		m3		150.7	
	*** S 単 - 24号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最小埋戻幅4m以上, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工方法 2) 土質 3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員 (山林砂防工)	最小埋戻幅4m以上 - - なし 普通作業員				
	単 価		m3		595.6	
	*** S 単 - 25号 ***					
SPX029	切土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員 (山林砂防工)	切土部 - 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし 普通作業員				
	単 価		m ²		992.9	
	*** S 単 - 26号 ***					
SPX029	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部, 有り, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員 (山林砂防工)	盛土部 有り 無し ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし 普通作業員				
	単 価		m ²		803.7	
	*** S 単 - 27号 ***					
SPX085	SP 暗渠排水管 森林		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去, 直管, 50～150mm, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 管種別 3) 呼び径 4) 継手材料費	据付・撤去 直管 50～150mm -				

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5) 普通作業員 (山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m		1,127	
	*** S 単一 28号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置, スロープ 式, 高さ50cm×幅120cm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) ふとんかご種別 3) ふとんかご規格 4) 普通作業員 (山林砂防工)	設置 スロープ 式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m		15,400	
	*** S 単一 29号 ***					
SPX128	SP 止杭打込 森林		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 森林			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) - 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
PZ2048	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.4mを超え1.6m以下		本			材変
	単 価		本		1,886	
	*** S 単一 30号 ***					
SPX180	SP 除根 (伐木除根) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 除根 (伐木除根) 森林			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) - 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²		47.35	
	*** S 単一 31号 ***					
SU0002	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	丸太柵工 (H=0.30m) 【県独自】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 丸太柵工	丸太柵工 (H=0.30m)				
PZ2066	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 はく皮 (白木) L=1mを超え1.2m以下	13.000	本	720	9,360	
PZ2368	杉丸太 (県産材) 末口径3~8cm はく皮 (白木) L=3.6m	11.100	本	1,390	15,429	
P19113	亜鉛メッキ鉄線 2種 2.6mm (＃12)	2.000	kg	277	554	
R01003	普通作業員	0.270	人	23,088	6,234	
R01003	普通作業員	0.520	人	23,088	12,006	
	合 計				43,583	算出数量 10,000 m
	単 価				4,358	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
FP0602	不整地運搬車 油圧ダンプ式 6 t 積		日	28,200		
P96001	銅製杵		ton	493,000		
P96002	伐根処分 伐根		ton	40,000		

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
T00001	残土処理工		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SPB801	ダンプトラック運搬 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 16.3km, バックホウ 山積0.8m3	1,000	m3	3,745	3,745	S単 7号
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	m3	1,000	1,000	S単 1号
	合 計				4,745	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		4,745	



令和 8 年度
予防治山事業
堅石地区
令和 8 年度県営予防治山工事
交火山予第 1 号

統一施工単価表

下北農林水産事務所

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名称, 施工区分	単位	単 価
	産業廃棄物処理	m3	
	PRF004, 建設発生土, 1, 000円		1, 000
	P96002, 伐根, 40, 000円		40, 000
	【法面工（植生補工）】	m ²	
	植生マット工, 肥料袋付・人工張芝付(二重補), 250m2未満, ー		3, 579
	運搬（伐開、除根、除草）	空m3	
	21. 0km 以下, 良好		1, 934
	林道工事における盛土	m3	
	路体, 2. 5m以上4. 0m未満, ー, ー, なし, 普通作業員		2, 894
	不整地運搬車運搬	m3	
	粘性土・砂・砂質土・礫質土, 6t積, 0. 100km, 2. 800分, 0. 000kW, 0. 114 L / kW-h, なし		382
	ダンプトラック運搬	m3	
	10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 5. 300m3, 16. 300km, バックホウ 山積0. 8m3, 上記以外の運搬, 路面条件 良好		3, 745
	人工張芝工	m ²	
	普通作業員, P50005		708
	鋼製枠組立	ton	
	バックホウ, 普通作業員, P96001,		546, 739
	詰石（鋼製枠工）	m3	
	バックホウ山0. 45(平0. 35)m3, 普通作業員, J03504,		10, 481
	土のう締切工	m ²	
	現地採取, 普通作業員		14, 142
	水替工(小口径)(ポンプ運転)	日	
	7以上30未満, 作業時排水, なし, 普通作業員		7, 544
	水替工(小口径)(ポンプの据付・撤去)	箇所	
	ポンプ口径50mm, 普通作業員,		18, 420
	バックホウ掘削(山地治山土工)	m3	
	ルーズな状態の積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通		471
	地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 溪間工, 岩塊・玉石, 普通		625
	地山の掘削・積込, 制限なし, 山地治山工(B), 山腹工, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 普通		725
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付	本	
	10cm未満, ー, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		433
	10cm以上16cm未満, ー, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		535
	16cm以上22cm未満, ー, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		662
	22cm以上28cm未満, ー, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		781
	28cm以上, ー, 枝払あり, 玉切あり, 片付あり, 中, 普通作業員		906
	砂利路盤工(敷均し(機械)	m ²	
	敷均し幅 2. 0m以上2. 5m未満, 敷均し, 舗装面仕上げ無し, 0. 20m, J03118		1, 179
	SP 整地 森林	m3	
	残土受入れ地での処理, ー, ー, なし		150. 7
	SP 埋戻し 森林	m3	
	最小埋戻幅4m以上, ー, ー, なし, 普通作業員		595. 6
	SP 法面整形 森林	m ²	
	切土部, ー, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし, 普通作業員		992. 9
	盛土部, 有り, 無し, 礫質土, 砂及び砂質土, 粘性土, なし, 普通作業員		803. 7
	SP 暗渠排水管 森林	m	
	据付・撤去, 直管, 50～150mm, ー, 普通作業員		1, 127
	SP ふとんかご 森林	m	
	設置, スロープ式, 高さ50cm×幅120cm, 普通作業員		15, 400
	SP 止杭打込 森林	本	
	ー, 普通作業員		1, 886

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名称、施工区分	単位	単 価
	SP 除根（伐木除根） 森林	m ²	
	-, 普通作業員		47.35
	丸太柵工（H=0.30m）【県独自】	m	
	丸太柵工（H=0.30m）		4,358

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 23号 ***					
SPX003	SP 整地 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 森林 残土受入れ地での処理, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - なし				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m3		150.7	
	*** S単ー 24号 ***					
SPX016	SP 埋戻し 森林		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最小埋戻幅4m以上, -, -, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 施工方法 2) 土質 3) 締固めの有無 4) 長期割引単価区分 5) 普通作業員 (山林砂防工)	最小埋戻幅4m以上 - - なし 普通作業員				
MP0101	ブルドーザ [普通・排出ガス対策型 (2014年規制)] 15 t 級		供用日			
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m3		595.6	
	*** S単ー 25号 ***					
SPX029	切土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 森林 切土部, -, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分 6) 普通作業員 (山林砂防工)	切土部 - 無し ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土 なし 普通作業員				
F08015	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油		L			
	単 価		m ²		992.9	
	*** S単ー 26号 ***					
SPX029	盛土法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 森林 盛土部, 有り, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	有り				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
F08015	バックホ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バックケット容量0.8m3		日			
R01003	普通作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P34029	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m ²		803.7	
	*** S単ー 27号 ***					
SPX085	SP 暗渠排水管 森林 SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,直管,50～150mm,-		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	据付・撤去				
	2)管種別	直管				
	3)呼び径	50～150mm				
	4)継手材料費	-				
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
P29203	ポリエチレン吸水管(有孔・無孔)薄肉管 径75 厚2.5 長4.0m		m			
	単 価		m		1,127	
	*** S単ー 28号 ***					
SPX127	SP ふとんかご 森林 SP ふとんかご 森林 設置,スロープ式,高さ50cm×幅120cm		m		1.000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	設置				
	2)ふとんかご種別	スロープ式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	4)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
M02022	バックホ[クローラ型・排対型(3次)] 標準バックケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)		供用日			
R01003	普通作業員		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01002	特殊作業員		人			
R01021	運転手(特殊)		人			
P24050	角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm		m			
J03504	割栗石(詰石用) 15～20cm		m ³			
P34029	軽油 バックホ給油		L			
	単 価		m		15,400	
	*** S単ー 29号 ***					
SPX128	SP 止杭打込 森林 SP 止杭打込 森林		本		1.000 本	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:1.0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	予防治山事業 堅石地区
工事名	令和8年度県営予防治山工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
R01003	普通作業員		人			
PZ2048	杉丸太 (県産材) 末口8cmを超え10cm以下 皮付 L=1.4mを超え1.6m以下		本			材変
	単 価		本		1,886	
	*** S 単 - 30号 ***					
SPX180	SP 除根 (伐木除根) 森林		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 除根 (伐木除根) 森林			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)- 2) 普通作業員 (山林砂防工)	- 普通作業員				
MP0217	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2014年規制)] 標準ﾊﾞｯｸﾞﾄ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)		供用日			
MP2791	掘み装置 開口幅1,700～2,000mm		供用日			
R01021	運転手 (特殊)		人			
R01001	土木一般世話役		人			
R01003	普通作業員		人			
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油		L			
	単 価		m ²		47.35	