

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰起河維 第7724号

設計書番号 508-060-0234

田名部川河川維持（堤防舗装）工事

実施 設計書

むつ市新町 地内

工 期 6 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 200 m		
	舗装工		
	1 式		
設計額	4,730,000 円 (内消費税 430,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
舗装								
		式	1		2,061,410			
道路土工								
		式	1		82,610			
路体盛土工								
		式	1		82,610			
路体（築堤）盛土							内 1号	
		m3	10		82,610			
舗装工								
		式	1		1,978,800			
舗装準備工								
		式	1		284,400			
不陸整正	補足材：有り，補足材種類・規格：クラッシャーラン C-40，補足材整正厚：46mm以上53mm未満						内 2号	
		m2	600		284,400			
アスファルト舗装工								
		式	1		1,694,400			
表層（車道・路肩部）	材料種類：密粒度アスコン（20F），舗装厚：50mm，平均幅員：1.4m以上3.0m以下						内 3号	
		m2	600		1,694,400			
直接工事費								
		式	1		2,061,410			
共通仮設								
		式	1		399,000			
共通仮設費								
		式	1		44,000			
現場環境改善費								
		式	1		44,000			

設計内訳書（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		44,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		355,000		
純工事費							
		式	1		2,460,410		
現場管理費							
		式	1		1,024,000		
工事原価							
		式	1		3,484,410		
一般管理費等							
		式	1		815,590		
工事価格							
		式	1		4,300,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		430,000		
工事費計							
		式	1		4,730,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					399,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	2,460,410	単独（追加工事）直接工事費	2,061,410	単独（追加工事）共通仮設費	399,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	2,460,410	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	2,460,410		0		0
現場管理費 率（補正前）	40.83%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.00%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	41.65%		0.00%		
計上額	1,024,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	3,484,410				
純工事費	2,460,410	現場管理費	1,024,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	3,484,410	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	3,484,410		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	23.57%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	23.57%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	3,484,410		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	815,590				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧むつ市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 00%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			2,061,410
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				2,061,410
	共通仮設費 (率分)	2,061,410	17.26	355,000
現場環境改善費対象工事費				2,061,410
	現場環境改善費 (率分)	2,061,410	2.15	44,000
現場管理費対象純工事費				2,460,410
	現場管理費	2,460,410	41.65	1,024,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				3,484,410
	一般管理費等	3,484,410	23.57	815,590
	業務委託費			0
工事価格				4,300,000
消費税等相当額				430,000
工事費計				4,730,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	路体（築堤）盛土						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	路体（築堤）盛土	2. 5m未満					02-01-02
	CB210510		m3	10	6, 111	61, 110	管理費区分：0
	山土 ルース 現着（10, 000m3未満に適用）						
	Z231365005		m3	10	2, 150	21, 500	管理費区分：0
	合計					82, 610	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	不陸整正	補足材：有り，補足材種類・規格：クラッシャーレン C-4 0, 補足材整正厚：46mm以上53mm未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
	不陸整正	有り，46mm以上53mm未満，クラッシャーレン C-40, 全ての費用					03-03-02
	CB410010		m2	600	474	284, 400	管理費区分：0
	合計					284, 400	

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	表層(車道・路肩部)	材料種類:密粒度アスコン(20F), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m以上3. 0m以下						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 密粒度アスコン(20F), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
			m2	600	2, 824	1, 694, 400		管理費区分 : 0
合計								
						1, 694, 400		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装 (0001)	式	1		2,061,410		
道路土工 (0002)	式	1		82,610		
路体盛土工 (0003)	式	1		82,610	工種 06:舗装工事	
路体（築堤）盛土 (0004)	m3	10		82,610	オプション入力 第0001号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	10	6,111	61,110	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			90.7 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.41 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.23 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
山土	m3	10	2,150	21,500	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市)	
ルース 現着(10,000m3未満に適用)						

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装工 (0005)		式	1		1,978,800	
舗装準備工 (0006)		式	1		284,400	工種 06:舗装工事
不陸整正 (0007) (P)		m2	600		284,400	第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
			Q01 補足材 有り Q02 補足材種類・規格 クラッシュラン C-40 Q03 補足材整正厚 46mm以上53mm未満 Q04 路床・路盤整正費 不陸整正			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
不陸整正		m2	600	474	284,400	CB410010 249.97 管理費区分 0
			J01 補足材料の有無 有り J02 補足材料平均厚さ 46mm以上53mm未満 J03 補足材料 クラッシュラン C-40 J04 費用の内訳 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m		%	6.347		30.14	M000701021 管理費区分 0
			標準構成比	12.06		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	37,600		単価地区 むつ市(旧むつ市)
			地区単価	37,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.863	1.51 4,480 4,870	4.1	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.865	1.49 4,550 5,030	4.11	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.759	24.66 28,900 35,090	74.84	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.765	10.16 25,400 22,640	22.63	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	4.521		21.47	単価補正	
					R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	4.574		21.72	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
クラッシャーラン C-40	%	59.571		282.9	Z002120003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	2.725		12.94	Z006702002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 むつ市(旧むつ市)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.01		0.05	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0008)	式	1		1,694,400	工種 06:舗装工事	
表層(車道・路肩部) (0009) (P)	m2	600		1,694,400	第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		密粒度アスコン(20F)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	600	2,824	1,694,400	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm				
J05 材料		密粒度アスコン(20F)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	0.757		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	0.154		4.34	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.21 3,540 3,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.143	0.19 3,250 3,620	4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.132		3.72	管理費区分 0	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.085	5.11 25,400 22,640	87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.871	3.49 28,900 35,090	81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	2.506		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			3.41 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	0.981		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.24 31,000 36,210		
その他(労務)	%	1.226		34.61	管理費区分 0
アスファルト混合物 密粒度アスコン(20F)	%	82.668		2,334	Z004100008001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			76.32 580,000 18,550		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.217		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			6.78 103 117		

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.214	0.28 138 156	6.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧むつ市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.032		0.89	管理費区分 0
諸雑費	%	0.014		1.07	管理費区分 0
直接工事費 (0010)	式	1		2,061,410	
共通仮設 (0011)	式	1		399,000	
共通仮設費 (0012)	式	1		44,000	
現場環境改善費 (0013)	式	1		44,000	
現場環境改善費（率計上） (0014)	式	1		44,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0015)	式	1		355,000	

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	06:舗装工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0016)	式	1		2,460,410	
現場管理費 (0017)	式	1		1,024,000	
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.20% 0.00% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0018)	式	1		3,484,410	
一般管理費等 (0019)	式	1		815,590	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0020)	式	1		4,300,000	
消費税額及び地方消費税額 (0021)	式	1		430,000	

入力データリスト（本01）

工事名	田名部川河川維持（堤防舗装）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事費計 (0022)	式	1		4,730,000	