

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第489-1号

設計書番号 508-050-0038

国道102号橋梁補修(十和田橋)工事

実施 設計書

十和田市大字奥瀬 地内

工 期 2 3 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	排水装置工	1	式
	落橋防止装置工	1	式
設計額	99,693,000 円 (内消費税 9,063,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事								
		式	1		52,313,528			
橋梁付属物工								
		式	1		43,604,382			
排水装置工								
		式	1		27,986			
排水管設置工								内 1号
		箇所	1		27,986			
落橋防止装置工								
		式	1		43,576,396			
落橋防止装置		緩衝フェーンA1						内 2号
		箇所	4		919,990			
落橋防止装置		緩衝フェーンP2起点						内 3号
		箇所	4		6,005,416			
落橋防止装置		緩衝フェーンP2終点						内 4号
		箇所	6		8,186,482			
落橋防止装置		緩衝フェーンA2						内 5号
		箇所	6		8,922,328			
落橋防止装置		PCケーブルP1						内 6号
		箇所	8		2,082,875			
落橋防止装置		せん断ストップバーA1						内 7号
		箇所	4		718,493			
落橋防止装置		せん断ストップバーP1起点側						内 8号
		箇所	4		1,303,247			
落橋防止装置		せん断ストップバーP1終点側						内 9号
		箇所	4		1,288,677			

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置	せん断ストップP2起点側						内 10号
		箇所	4		2,943,224		
落橋防止装置	せん断ストップP2終点側						内 11号
		箇所	6		4,716,238		
落橋防止装置	せん断ストップA2						内 12号
		箇所	8		6,489,426		
現場塗装工							
		式	1		386,450		
橋梁塗装工 F-11系(連結部外面)							
		式	1		332,782		
素地調整	動力工具処理						内 13号
		m2	20		102,220		
下塗	ミストコート変性エポキシ樹脂塗料						内 14号
		m2	23		26,332		
下塗	超厚模形エポキシ樹脂塗料						内 15号
		m2	23		117,949		
中塗	ふっ素樹脂塗料						内 16号
		m2	23		32,165		
上塗	ふっ素樹脂塗料						内 17号
		m2	23		54,116		
橋梁塗装工 F-13系(溶接部外面)							
		式	1		53,668		
素地調整	ブラスト処理						内 18号
		m2	1		10,910		
下塗	有機ソノクラッチペイント(2回)塗料						内 19号
		m2	4		14,851		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下塗	変形エポキシ樹脂塗料(2層)						内 20号
		m2	4		11,944		
中塗	ふっ素樹脂塗料						内 21号
		m2	4		5,951		
上塗	ふっ素樹脂塗料						内 22号
		m2	4		10,012		
構造物撤去工							
		式	1		3,727,412		
橋梁付属物撤去工							
		式	1		3,860,219		
排水管撤去工							内 23号
		式	1		8,648		
落橋防止装置撤去工							内 24号
		式	1		3,851,571		
運搬処理工							
		式	1		-132,807		
現場発生品運搬処分	スクラップ L=24.3km 廃プラスチックL=25.8km						内 25号
		t	9.76		-132,807		
仮設工							
		式	1		4,595,284		
足場							
		式	1		4,529,584		
足場工	橋脚回り足場 タイプF（朝顔）						内 26号
		m2	320		4,118,111		
防護工	シート張り、板張						内 27号
		m2	320		411,473		

設計内訳書（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通管理工								
		式	1		65,700			
交通誘導警備員								内 28号
		人日	4		65,700			
直接工事費								
		式	1		52,313,528			
共通仮設								
		式	1		6,040,000			
共通仮設費								
		式	1		319,000			
現場環境改善費								
		式	1		319,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		319,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		5,721,000			
純工事費								
		式	1		58,353,528			
現場管理費								
		式	1		18,600,000			
工事原価								
		式	1		76,953,528			
一般管理費等								
		式	1		13,676,472			
工事価格								
		式	1		90,630,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種 単独（追加工事）： 橋梁保全工事				合算工事：								
対象工事費		52,313,528	直接工事費		52,313,528	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		7,000	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					27,925,166							
管理費区分1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分5					28,338,826	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分9					-413,660	(間接費非対象額)						
管理費区分T					0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額		支給品費（＋）				0						
無償貸付機械評価額（＋）						0						
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		24,388,362		現工事		0	合算工事		0	
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		24,381,362				0			0	
共通仮設費（率分）		率（補正前）		16.59%				0.00%			0.00%	
		施工地域等補正		1.4				0.00%				
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00	
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00	
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		23.46%				0.00%				
		計上額		5,721,000				0			0	
											調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					6,040,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	58,353,528	単独（追加工事）直接工事費	52,313,528	単独（追加工事）共通仮設費	6,040,000
非対象額計（－）	27,925,166				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	28,338,826		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	-413,660		（間接費非対象額）		
管理費区分T	0		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	30,428,362	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	30,421,362		0		0
現場管理費					
率（補正前）	49.34%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.2		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	61.13%		0.00%		
計上額	18,600,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	76,953,528				
純工事費	58,353,528	現場管理費	18,600,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-413,660				
管理費区分9	-413,660	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	77,367,188	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	77,360,188		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	17.65%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	17.65%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	77,367,188		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	13,676,472				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 1		1. 4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			52,313,528
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				52,313,528
	共通仮設費 (率分)	24,388,362	23.46	5,721,000
現場環境改善費対象工事費				52,313,528
	現場環境改善費 (率分)	24,381,362	1.31	319,000
現場管理費対象純工事費				58,353,528
	現場管理費	30,428,362	61.13	18,600,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				76,953,528
	一般管理費等	77,367,188	17.65	13,676,472
	業務委託費			0
工事価格				90,630,000
消費税等相当額				9,063,000
工事費計				99,693,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	排水管設置工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置	有り						04-07-16
CB473320		m	2	5, 563	11, 126		管理費区分：0
コンクリートアンカーボルト設置	有り						04-07-16
CB473310		本	2	1, 490	2, 980		管理費区分：0
排水管(材料費)							04-07-16
CB473321		m	2	4, 840	9, 680		管理費区分：0
アダプター挿し口							
ZZ99*01*01054		個	1	4, 200	4, 200		管理費区分：0
合計					27, 986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	落橋防止装置	緩衝チェーンA1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	2. 74	12, 120	33, 208		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 74	11, 500	31, 510		01-02-03 管理費区分：0
HTB材料費 緩衝チェーン A1		式	1		16, 144		単 1号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	3. 7	34, 680	128, 316		単 2号 管理費区分：0
部材取付(緩衝チェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	4	117, 222	468, 888		単 3号 ④-1タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		部材	4	17, 825	71, 300		単 4号 α=3 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	64	1, 266	81, 024		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	64	1, 400	89, 600		04-03-13 管理費区分：0
合計					919, 990		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	落橋防止装置	緩衝フェーンP2起点					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置材料費 緩衝フェーン P2起点		式	1		5, 155, 884		単 6号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	4	34, 680	138, 720		単 2号 管理費区分：0
部材取付(緩衝フェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	4	117, 222	468, 888		単 3号 ④-1タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		部材	4	17, 825	71, 300		単 4号 α=3 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	64	1, 266	81, 024		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	64	1, 400	89, 600		04-03-13 管理費区分：0
合計					6, 005, 416		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	落橋防止装置	緩衝チェーンP2終点					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置材料費 緩衝チェーン P2終点		式	1		6, 953, 800		単 7号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	4. 8	34, 680	166, 464		単 2号 管理費区分：0
部材取付(緩衝チェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	6	117, 222	703, 332		単 3号 ④-1タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		部材	6	17, 825	106, 950		単 4号 α=3 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	96	1, 266	121, 536		単 5号 Q=0. 04×1120+117=162 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					8, 186, 482		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	落橋防止装置	緩衝チェーンA2					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置材料費 緩衝チェーン A2		式	1		7, 654, 966		単 8号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	5. 8	34, 680	201, 144		単 2号 管理費区分：0
部材取付(緩衝チェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	6	117, 222	703, 332		単 3号 ④-1タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		部材	6	17, 825	106, 950		単 4号 α=3 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	96	1, 266	121, 536		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					8, 922, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	落橋防止装置	PCケーブルP1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	2. 57	12, 120	31, 148		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 57	11, 500	29, 555		01-02-03 管理費区分：0
HTB材料費 PC ケーブルP1		式	1		57, 568		単 9号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	7	34, 680	242, 760		単 2号 管理費区分：0
落橋防止装置取付工(PCケーブル) R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	8	117, 222	937, 776		単 10号 α=0. 9 ③タイプ 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	240	1, 266	303, 840		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	252	1, 400	352, 800		04-03-13 管理費区分：0
現場溶接鋼桁補強 CB431910		m	8. 4	15, 170	127, 428		04-03-12 管理費区分：0
合計					2, 082, 875		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	落橋防止装置	せん断ストッパーA1					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t、無し、20. 5km以下	t	0. 69	11, 490	7, 928		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 69	10, 900	7, 521		01-02-03 管理費区分：0
HTB材料費 せん断ストッパーA1		式	1		17, 864		単 11号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		組	4	85, 638	342, 552		単 12号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-68		組	4	26, 737	106, 948		単 13号 α=2 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	80	1, 266	101, 280		単 5号 Q=0. 04×1120+117=162 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所、全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					718, 493		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	落橋防止装置	せん断ストッパーP1起点側					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 20. 5km以下	t	2. 55	12, 120	30, 906		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 55	11, 500	29, 325		01-02-03 管理費区分：0
HTB材料費 せん断ストッパーP1起点側		式	1		17, 864		単 14号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	2. 4	34, 680	83, 232		単 2号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	4	85, 638	342, 552		単 15号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
部材取付(下部工ブラケット) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	114, 185	456, 740		単 16号 ①タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	26, 737	106, 948		単 17号 α=2 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	80	1, 266	101, 280		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					1, 303, 247		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	落橋防止装置	せん断ストッパーP1終点側					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t、 無し、20. 5km以下	t	2. 08	12, 120	25, 209		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4〜4. 5t積、吊能力2. 9t	t	2. 08	11, 500	23, 920		01-02-03 管理費区分：0
HTB材料費 せん断ストッパーP1終点側		式	1		17, 864		単 18号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		m2	2. 3	34, 680	79, 764		単 2号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	4	85, 638	342, 552		単 15号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
部材取付(下部工ブラケット) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	114, 185	456, 740		単 16号 ①タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	26, 737	106, 948		単 17号 α=2 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	80	1, 266	101, 280		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所、全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					1, 288, 677		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	落橋防止装置	せん断ストッパーP2起点側					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止構造材料費 せん断ストッパーP2起点側		式	1		2, 258, 044		単 19号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70		組	4	85, 638	342, 552		単 15号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	26, 737	106, 948		単 17号 α=2 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	80	1, 266	101, 280		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	96	1, 400	134, 400		04-03-13 管理費区分：0
合計					2, 943, 224		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	落橋防止装置	せん断ストッパーP2終点側					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止構造材料費 せん断ストッパーP2終点側		式	1		2, 113, 316		単 20号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		組	6	85, 638	513, 828		単 12号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	26, 737	106, 948		単 17号 α=2 管理費区分：0
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	2	17, 825	35, 650		単 21号 α=3 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	80	1, 266	101, 280		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860	10本以上/箇所, 全ての費用	本	104	1, 400	145, 600		04-03-13 管理費区分：0
現場溶接鋼桁補強 CB431910		m	15. 4	15, 170	233, 618		04-03-12 管理費区分：0
レ型溶接		m	3. 3	444, 242	1, 465, 998		単 22号 管理費区分：0
合計					4, 716, 238		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	落橋防止装置		せん断ストッパーA2					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
落橋防止装置材料費 せん断ストッパー A2			式	1		4, 849, 080		単 23号 管理費区分：0
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67			m2	1. 2	34, 680	41, 616		単 2号 管理費区分：0
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70			組	8	85, 638	685, 104		単 15号 ⑦タイプ α=0. 9 管理費区分：0
部材取付(下部工ブラケット) R7 橋梁架設工事の積算p4-69			組	2	114, 185	228, 370		単 16号 ①タイプ α=0. 9 管理費区分：0
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69			部材	8	26, 737	213, 896		単 24号 α=2 管理費区分：0
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71			本	160	1, 266	202, 560		単 5号 Q=0. 04×1120+117=16 2 管理費区分：0
現場孔明(鋼構造物) CB431860		10本以上/箇所, 全ての費用	本	192	1, 400	268, 800		04-03-13 管理費区分：0
合計						6, 489, 426		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	素地調整		動力工具処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821510		動力工具処理, 無し, 無し						単 25号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	20	5,111	102,220		
合計								
						102,220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	下塗		ミストコート変性エポキシ樹脂塗料						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520			ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し						単 26号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	22.7	1,160	26,332		
合計									
							26,332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	下塗		超厚膜形 ^{エポキシ} 樹脂塗料						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520			超厚膜形 ^{エポキシ} 樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し						単 27号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	22. 7	5, 196	117, 949		
合計									
							117, 949		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	中塗	ふっ素樹脂塗料						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540		新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 濃彩						単 28号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	22. 7	1, 417	32, 165		
合計								
						32, 165		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	上塗		ふっ素樹脂塗料					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540		新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃彩						単 29号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	22.7	2,384	54,116		
合計								
						54,116		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	素地調整		ﾌﾞﾗｽﾄ処理					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821510		ﾌﾞﾗｽﾄ処理, 無し, 無し, 無し						単 30号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	1. 2	9, 092	10, 910		
合計								
						10, 910		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	下塗		有機シンクリッチペ イント(2回) 塗料						
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		有機シンクリッチペ イント(2回塗り/層), 無し, 無し							単 31号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	4. 2	3, 536	14, 851		
合計									
							14, 851		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	下塗		変形エポキシ樹脂塗料(2層)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821520		変性エポキシ樹脂塗料(2層), 無し, 無し						単 32号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	4. 2	2, 844	11, 944		
合計								
						11, 944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	中塗		ふっ素樹脂塗料							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540			新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 濃彩							単 28号 06-01-03 管理費区分 : 0
					m2	4. 2	1, 417	5, 951		
合計										
								5, 951		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上塗		ふっ素樹脂塗料						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装) WB821540			新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃彩						単 29号 06-01-03 管理費区分 : 0
				m2	4. 2	2, 384	10, 012		
合計									
							10, 012		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	排水管撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去							単 33号 R7橋梁架設工事の積算 p4-166 管理費区分：0
		m	1. 2	7, 207	8, 648		
合計					8, 648		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	落橋防止装置撤去工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
既設部材撤去工							単 34号
		t	9. 76	378, 000	3, 689, 280		管理費区分：0
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)]) CB435930	200mmを超え500mm以下						04-03-13
		孔	24	2, 420	58, 080		管理費区分：0
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)]) CB435930	500mmを超え800mm以下						04-03-13
		孔	28	3, 083	86, 324		管理費区分：0
無収縮モルタル							単 35号
		m3	0. 06	298, 125	17, 887		管理費区分：0
合計					3, 851, 571		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	現場発生品運搬処分	スクラップ L=24. 3km 廃プラスチックL=25. 8km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	9. 62	16, 580	159, 499		01-02-02 スクラップ 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付4～4. 5t積、吊能力2. 9t	t	9. 62	11, 500	110, 630		01-02-03 管理費区分：0
スクラップ H1 ZZ99*01*10001		t	9. 62	-43, 000	-413, 660		管理費区分：9
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 14	15, 700	2, 198		01-02-02 廃プラスチック 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 14	10, 900	1, 526		01-02-03 管理費区分：0
廃プラスチック ZZ99*01*10002		t	0. 14	50, 000	7, 000		管理費区分：T
合計					-132, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	足場工	橋脚回り足場 タイプ F（朝顔）					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋脚回り足場(A1) 設置・撤去・賃料		m2	74	12, 552	928, 848		単 36号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場(P1) 設置・撤去・賃料		m2	59	13, 016	767, 944		単 37号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場(P2) 設置・撤去・賃料		m2	59	13, 157	776, 263		単 38号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場(A2) 設置・撤去・賃料		m2	126	13, 056	1, 645, 056		単 39号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
合計					4, 118, 111		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	防護工	シート張り、板張					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(A1)		m2	74	1, 242	91, 908		単 40号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		m2	59	1, 302	76, 818		単 41号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		m2	59	1, 321	77, 939		単 42号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		m2	126	1, 308	164, 808		単 43号 R7橋梁架設工事の積算 p4-14 管理費区分：0
合計					411, 473		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	2	17, 650	35, 300		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	2	15, 200	30, 400		管理費区分：0
合計					65, 700		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	HTB材料費 緩衝チェーン A1		単位	式	単位数量	1	単価	16, 144
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト S10T M22×L125		ZZ99*01*01012	組	16	292	4, 672	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L110		ZZ99*01*01011	組	16	273	4, 368	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L70		ZZ99*01*01010	組	32	222	7, 104	管理費区分：0	
合計						16, 144		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		単位	m2	単位数量	10	単価	34, 680
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						[] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	諸雑费率対象 管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						[] [1]	
			人	4	35, 600	142, 400	諸雑费率対象 管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	6	22, 640	135, 840	諸雑费率対象 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		22, 660	労務費合計額の7% 管理費区分：0	
合計								
						346, 800		
単価							円／m2	
						34, 680		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	部材取付(緩衝チェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70		単位	組	単位数量	3. 6	単価	117, 222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑费率対象 4*0. 9=3 . 6 管理費区分：0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0122		人	7	35, 600	249, 200		
普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の24% 管理費区分：0	
	ZS8000004	24%	式	1		81, 620		
合計						422, 000		
単価						117, 222	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		単位	部材	単位数量	12	単価	17, 825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑费率対象 4*3=12 管理費区分 : 0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
	R0122		人	3	35, 600	106, 800		
普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
	R0102		人	1	22, 640	22, 640		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の22% 管理費区分 : 0	
	ZS8000004	22%	式	1		38, 560		
合計						213, 900		
単価						17, 825	円／部材	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		単位	本	単位数量	162	単価	1, 266
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						諸雑费率対象 [] [1]	
			人	1	45, 900	45, 900	管理費区分：0	
橋りょう特殊工	R0122						諸雑费率対象 [] [1]	
			人	3	35, 600	106, 800	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						諸雑费率対象 [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	17%					労務費合計額の17% [1] []	
			式	1		29, 760	管理費区分：0	
合計								
						205, 100		
単価							円／本	
						1, 266		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	落橋防止装置材料費 緩衝チェーン P2起点		単位	式	単位数量	1	単価	5, 155, 884
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SM490YB 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01001							管理費区分：5	
			t	2. 352	1, 370, 000	3, 222, 240		
鋼板 SM490YB 塗装 ZZ99*01*01002							管理費区分：5	
			t	0. 12	1, 340, 000	160, 800		
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01003							管理費区分：5	
			t	0. 02	1, 364, 000	27, 280		
鋼板 SM490YA 塗装 ZZ99*01*01004							管理費区分：5	
			t	0. 02	1, 335, 000	26, 700		
鋼板 SM400A 塗装 ZZ99*01*01009							管理費区分：5	
			t	0. 136	1, 320, 000	179, 520		
緩衝チェーン 2型7リンク ZZ99*01*01043							管理費区分：5	
			組	4	380, 800	1, 523, 200		
高力ボルト S10T M22×L125 ZZ99*01*01012							管理費区分：0	
			組	16	292	4, 672		
高力ボルト S10T M22×L110 ZZ99*01*01011							管理費区分：0	
			組	16	273	4, 368		
高力ボルト S10T M22×L70 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			組	32	222	7, 104		
合計							5, 155, 884	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	落橋防止装置材料費 緩衝チェーン P2終点		単位	式	単位数量	1	単価	6, 953, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SM490YB 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01001							管理費区分：5	
			t	2. 967	1, 370, 000	4, 064, 790		
鋼板 SM490YB 塗装 ZZ99*01*01002							管理費区分：5	
			t	0. 18	1, 340, 000	241, 200		
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01003							管理費区分：5	
			t	0. 03	1, 364, 000	40, 920		
鋼板 SM490YA 塗装 ZZ99*01*01004							管理費区分：5	
			t	0. 03	1, 335, 000	40, 050		
鋼板 SM400A 塗装 ZZ99*01*01009							管理費区分：5	
			t	0. 204	1, 320, 000	269, 280		
緩衝チェーン 2型7リンク ZZ99*01*01043							管理費区分：5	
			組	5	380, 800	1, 904, 000		
緩衝チェーン 2型5リンク ZZ99*01*01044							管理費区分：5	
			組	1	369, 400	369, 400		
高力ボルト S10T M22×L120 ZZ99*01*01017							管理費区分：0	
			組	16	286	4, 576		
高力ボルト S10T M22×L115 ZZ99*01*01045							管理費区分：0	
			組	32	279	8, 928		
高力ボルト S10T M22×L70 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			組	48	222	10, 656		
合計							6, 953, 800	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	落橋防止装置材料費 緩衝チェーン A2		単位	式	単位数量	1	単価	7, 654, 966
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼板 SM490YB 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01001							管理費区分：5	
			t	2. 598	1, 370, 000	3, 559, 260		
鋼板 SM490YB 塗装 ZZ99*01*01002							管理費区分：5	
			t	0. 3	1, 340, 000	402, 000		
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01003							管理費区分：5	
			t	0. 054	1, 364, 000	73, 656		
鋼板 SM490YA 塗装 ZZ99*01*01004							管理費区分：5	
			t	0. 174	1, 335, 000	232, 290		
緩衝チェーン 3型9リンク ZZ99*01*01046							管理費区分：5	
			組	6	506, 600	3, 039, 600		
高力ボルト S10T M22×L120 ZZ99*01*01017							管理費区分：0	
			組	16	286	4, 576		
高力ボルト S10T M22×L115 ZZ99*01*01045							管理費区分：0	
			組	32	279	8, 928		
高力ボルト S10T M22×L70 ZZ99*01*01010							管理費区分：0	
			組	48	222	10, 656		
吊り金具 チェーンランプ ZZ99*01*01047							管理費区分：0	
			個	24	12, 000	288, 000		
チェーン ZZ99*01*01048							管理費区分：0	
			本	12	3, 000	36, 000		
合計							7, 654, 966	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	HTB材料費 PC ケーブルP1		単位	式	単位数量	1	単価	57, 568
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト S10T M22×L125		ZZ99*01*01012	組	48	292	14, 016	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L120		ZZ99*01*01017	組	32	286	9, 152	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L65		ZZ99*01*01037	組	160	215	34, 400	管理費区分：0	
合計						57, 568		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	落橋防止装置取付工(PCケーブル) R7 橋梁架設工事の積算p4-70		単位	組	単位数量	3. 6	単価	117, 222
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑費率対象 4*0. 9=3 . 6 管理費区分：0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑費率対象 管理費区分：0	
	R0122		人	7	35, 600	249, 200		
普通作業員							[] [1] 諸雑費率対象 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の24% 管理費区分：0	
	ZS8000004	24%	式	1		81, 620		
合計						422, 000		
単価						117, 222	円／組	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 47 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	部材取付(せん断スッパ-) R7 橋梁架設工事の積算p4-67		単位	組	単位数量	3. 6	単価	85, 638
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑费率対象 4*0. 9=3 . 6 管理費区分：0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0122		人	4	35, 600	142, 400		
普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の32% 管理費区分：0	
	ZS8000004	32%	式	1		74, 720		
合計						308, 300		
単価						85, 638	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-68		単位	組	単位数量	8	単価	26, 737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	諸雑费率対象 4*2=8 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	諸雑费率対象 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	諸雑费率対象 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		22%	式	1		38, 560	労務費合計額の22% 管理費区分：0	
合計						213, 900		
単価						26, 737	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	HTB材料費 せん断ストッパーP1起点側		単位	式	単位数量	1	単価	17, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト S10T M22×L105 ZZ99*01*01040			組	8	266	2, 128	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L90 ZZ99*01*01039			組	8	247	1, 976	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L65 ZZ99*01*01037			組	64	215	13, 760	管理費区分：0	
合計						17, 864		

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 51 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	部材取付(下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		単位	組	単位数量	2. 7	単価	114, 185
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑费率対象 3*0. 9=2 管理費区分：0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0122		人	4	35, 600	142, 400		
普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分：0	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の32% 管理費区分：0	
	ZS8000004	32%	式	1		74, 720		
合計						308, 300		
単価						114, 185	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		単位	組	単位数量	8	単価	26, 737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	諸雑费率対象 4*2=8 管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	諸雑费率対象 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	諸雑费率対象 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		22%	式	1		38, 560	労務費合計額の22% 管理費区分：0	
合計						213, 900		
単価						26, 737	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	HTB材料費 せん断ストッパーP1終点側		単位	式	単位数量	1	単価	17, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
高力ボルト S10T M22×L105 ZZ99*01*01040			組	8	266	2, 128	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L90 ZZ99*01*01039			組	8	247	1, 976	管理費区分：0	
高力ボルト S10T M22×L65 ZZ99*01*01037			組	64	215	13, 760	管理費区分：0	
合計						17, 864		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	落橋防止構造材料費 せん断ストッパーP2起点側		単位	式	単位数量	1	単価	2, 258, 044
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断ストッパー 500kN(F) ZZ99*01*01026							管理費区分：5	
			組	4	355, 000	1, 420, 000		
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01027							管理費区分：5	
			t	0. 099	1, 620, 000	160, 380		
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*01028							管理費区分：5	
			t	0. 183	1, 600, 000	292, 800		
鋼板 SM400A 塗装 ZZ99*01*01009							管理費区分：5	
			t	0. 028	1, 320, 000	36, 960		
主桁補強材(L) 100×100×10 ZZ99*01*01033							管理費区分：5	
			t	0. 228	1, 190, 000	271, 320		
ボルトナット M30×L95 ZZ99*01*01029							管理費区分：0	
			組	16	3, 670	58, 720		
高力ボルト S10T M22×L105 ZZ99*01*01040							管理費区分：0	
			組	8	266	2, 128		
高力ボルト S10T M22×L90 ZZ99*01*01039							管理費区分：0	
			組	8	247	1, 976		
高力ボルト S10T M22×L65 ZZ99*01*01037							管理費区分：0	
			組	64	215	13, 760		
合計							2, 258, 044	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	落橋防止構造材料費 せん断ストッパーP2終点側		単位	式	単位数量	1	単価	2, 113, 316
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断ストッパー 200kN(M-30)	ZZ99*01*01051						管理費区分：5	
			組	6	213, 000	1, 278, 000		
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ	ZZ99*01*01027						管理費区分：5	
			t	0. 119	1, 620, 000	192, 780		
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ	ZZ99*01*01028						管理費区分：5	
			t	0. 137	1, 600, 000	219, 200		
鋼板 SM400A 塗装	ZZ99*01*01009						管理費区分：5	
			t	0. 072	1, 320, 000	95, 040		
主桁補強材(L) 100×100×10	ZZ99*01*01033						管理費区分：5	
			t	0. 228	1, 190, 000	271, 320		
ボルトナット M22×L85	ZZ99*01*01049						管理費区分：0	
			組	24	1, 640	39, 360		
高力ボルト S10T M22×L85	ZZ99*01*01050						管理費区分：0	
			組	16	241	3, 856		
高力ボルト S10T M22×L65	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			組	64	215	13, 760		
合計							2, 113, 316	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		単位	組	単位数量	12	単価	17, 825
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1] 諸雑费率対象 4*2=8 管理費区分 : 0	
	R0124		人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう特殊工							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
	R0122		人	3	35, 600	106, 800		
普通作業員							[] [1] 諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
	R0102		人	1	22, 640	22, 640		
諸雑費(率+まるめ)							[1] [] 労務費合計額の22% 管理費区分 : 0	
	ZS8000004	22%	式	1		38, 560		
合計						213, 900		
単価						17, 825	円／組	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	レ型溶接		単位	m	単位数量	3. 3	単価	444, 242
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	6	45, 900	275, 400	管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	18	35, 600	640, 800	管理費区分：0	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	6	31, 010	186, 060	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	33%	式	1		363, 740	管理費区分：0	
合計						1, 466, 000		
単価						444, 242	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	落橋防止装置材料費 せん断ストッパー A2		単位	式	単位数量	1	単価	4, 849, 080
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
せん断ストッパー 400kN(F)	ZZ99*01*01052						管理費区分：5	
			組	8	299, 000	2, 392, 000		
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ	ZZ99*01*01027						管理費区分：5	
			t	0. 198	1, 620, 000	320, 760		
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ	ZZ99*01*01028						管理費区分：5	
			t	0. 301	1, 600, 000	481, 600		
鋼板 SM400A 塗装	ZZ99*01*01009						管理費区分：5	
			t	0. 056	1, 320, 000	73, 920		
主桁補強材(L) 100×100×10	ZZ99*01*01033						管理費区分：5	
			t	0. 456	1, 190, 000	542, 640		
取付ブラケット 鋼板 SM400A 溶融亜鉛メッキ	ZZ99*01*01036						管理費区分：5	
			t	0. 672	1, 360, 000	913, 920		
高力ボルト S10T M22×L90	ZZ99*01*01039						管理費区分：0	
			組	8	247	1, 976		
高力ボルト S10T M22×L85	ZZ99*01*01050						管理費区分：0	
			組	24	241	5, 784		
高力ボルト S10T M22×L65	ZZ99*01*01037						管理費区分：0	
			組	128	215	27, 520		
ボルトナット M27×L90	ZZ99*01*01053						管理費区分：0	
			組	32	2, 780	88, 960		
合計							4, 849, 080	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		単位	部材	単位数量	8	単価	26, 737
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
R0124			人	1	45, 900	45, 900	諸雑费率対象 4*3=12 管理費区分 : 0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
R0122			人	3	35, 600	106, 800	諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1	22, 640	22, 640	諸雑费率対象 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		22%	式	1		38, 560	労務費合計額の22% 管理費区分 : 0	
合計						213, 900		
単価						26, 737	円／部材	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	動力工具処理, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 111	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 動力工具処理 ISO St3 制約無 Q001501001							管理費区分：0		
			m2	100	5, 110. 6	511, 060			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		40			
合 計									
						511, 100			
単 価							円／m2		
						5, 111			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 26号 WB821520	継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 160	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505001	m2	100	1, 159. 15	115, 915	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		85	管理費区分：0		
合計						116, 000			
単価						1, 160	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	5, 196	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無し 単価補正1. 440 (FP3)		Q001505004	m2	100	5, 195. 11	519, 511	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		89	管理費区分：0		
合計						519, 600			
単価						5, 196	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 中塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料用, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 417	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 中塗り 昼間 ふっ素樹脂用 濃彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001507016	m2	100	1, 416. 58	141, 658	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		42	管理費区分：0		
合計						141, 700			
単価						1, 417	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WB821540	中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	新橋継手部現場塗装, 上塗り, 無し, 無し, ふっ素樹脂塗料, 濃彩	単位	m2	単位数量	100	単価	2, 384	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋梁塗装工 新橋塗装 上塗り 昼間 ふっ素樹脂 濃彩 制約無 単価補正1. 440 (FP3)		Q001509016	m2	100	2, 383. 76	238, 376	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		24	管理費区分：0		
合計						238, 400			
単価						2, 384	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号 WB821510	継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	ﾌﾞﾗｽﾄ処理, 無し, 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	9, 092	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間 ﾌﾞﾗｽﾄ処理 ISO Sa2 1/2 制約無		Q001501004					管理費区分：0		
			m2	100	9, 091. 01	909, 101			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		99			
合 計						909, 200			
単 価						9, 092	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 31号 WB821520	継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	有機シンクリッチペイント(2回塗り/層), 無し, 無し	単位	m2	単位数量	100	単価	3, 536	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 有機シンクリッチ(2回塗り/層) 無し 単価補正1. 440 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 32号 WB821520		継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		変性エポキシ樹脂塗料(2層), 無し, 無し		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 844
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間 変性エポキシ樹脂(2層) 無 単価補正1. 440 (FP3)				Q001505013		m2	100	2, 843. 35	284, 335	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)				ZS3000004		式	1		65	管理費区分：0	
合計									284, 400		
単価									2, 844	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	排水管撤去		単位	m	単位数量	10	単価	7, 207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 8	30, 700	24, 560	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	0. 5	48, 800	24, 400	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	2%	式	1		927	管理費区分：0	
合計						72, 070		
単価						7, 207	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	既設部材撤去工		単位	t	単位数量	1	単価	378, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							[] [1]	
	R0124		人	2. 3	45, 900	105, 570	管理費区分：0	
橋りょう特殊工							[] [1]	
	R0122		人	6. 1	35, 600	217, 160	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 8	22, 640	40, 752	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	4%	式	1		14, 518	管理費区分：0	
合計						378, 000		
単価						378, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	無収縮モルタル		単位	m3	単位数量	1	単価	298, 125
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg Z002050001							+水 0. 338m3	
			kg	1, 875	159	298, 125	管理費区分：0	
合計								
						298, 125		
単価							円／m3	
						298, 125		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号	橋脚回り足場(A1) 設置・撤去・賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	12, 552
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							(0. 26+0. 029) *1. 1	
	R0122		人	0. 318	35, 600	11, 320	管理費区分：0	
足場材損料（朝顔変更） 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05004		日	26	20. 17	524	管理費区分：0	
足場材損耗費 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05001		回	1	708	708	管理費区分：0	
合計						12, 552		
単価						12, 552	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号	橋脚回り足場(P1) 設置・撤去・賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	13, 016
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							(0. 26+0. 029) *1. 1	
	R0122		人	0. 318	35, 600	11, 320	管理費区分：0	
足場材損料（朝顔変更） 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05004		日	49	20. 17	988	管理費区分：0	
足場材損耗費 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05001		回	1	708	708	管理費区分：0	
合計						13, 016		
単価						13, 016	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号	橋脚回り足場(P2) 設置・撤去・賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	13, 157
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							(0. 26+0. 029) *1. 1	
	R0122		人	0. 318	35, 600	11, 320	管理費区分：0	
足場材損料（朝顔変更） 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05004		日	56	20. 17	1, 129	管理費区分：0	
足場材損耗費 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05001		回	1	708	708	管理費区分：0	
合計						13, 157		
単価						13, 157	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号	橋脚回り足場(A2) 設置・撤去・賃料		単位	m2	単位数量	1	単価	13, 056
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう特殊工							(0. 26+0. 029) *1. 1	
	R0122		人	0. 318	35, 600	11, 320	管理費区分：0	
足場材損料（朝顔変更） 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05004		日	51	20. 17	1, 028	管理費区分：0	
足場材損耗費 橋脚回り足場								
	ZZ99*01*05001		回	1	708	708	管理費区分：0	
合計						13, 056		
単価						13, 056	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 40号	橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(A1)		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 242	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							(0. 007+0. 023) *1. 1		
	R0122		人	0. 033	35, 600	1, 174	管理費区分：0		
足場材損料 シート張防護工(床面)									
	ZZ99*01*05003		日	26	2. 63	68	管理費区分：0		
合 計						1, 242			
単 価						1, 242	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 41号	橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 302	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋りょう特殊工							(0. 007+0. 023) *1. 1		
	R0122		人	0. 033	35, 600	1, 174	管理費区分：0		
足場材損料 シート張防護工(床面)									
	ZZ99*01*05003		日	49	2. 63	128	管理費区分：0		
合計						1, 302			
単価						1, 302	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 42号	橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 321	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							(0. 007+0. 023) *1. 1		
	R0122		人	0. 033	35, 600	1, 174	管理費区分：0		
足場材損料 シート張防護工(床面)									
	ZZ99*01*05003		日	56	2. 63	147	管理費区分：0		
合 計						1, 321			
単 価						1, 321	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 43号	橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 308	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工							(0. 007+0. 023) *1. 1		
	R0122		人	0. 033	35, 600	1, 174	管理費区分：0		
足場材損料 シート張防護工(床面)									
	ZZ99*01*05003		日	51	2. 63	134	管理費区分：0		
合 計						1, 308			
単 価						1, 308	円／m2		

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	材料費別途	本	0	2026	6	確定
Y000800001003	材料費	可とう性高架排水管 1-TNT-100A×2000	m	4,840	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	鋼板	SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	1,370,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	鋼板	SM490YB 塗装	t	1,340,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	鋼板	SM490YA 溶融亜鉛メッキ	t	1,364,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	鋼板	SM490YA 塗装	t	1,335,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	鋼板	SM400A 塗装	t	1,320,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	高力ボルト	S10T M22×L70	組	222	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	高力ボルト	S10T M22×L110	組	273	2026	6	確定
ZZ99*01*01012	高力ボルト	S10T M22×L125	組	292	2026	6	確定
ZZ99*01*01017	高力ボルト	S10T M22×L120	組	286	2026	6	確定
ZZ99*01*01026	せん断スッパ	500kN(F)	組	355,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01027	ライナープレート	SS400 溶融亜鉛メッキ	t	1,620,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01028	調整プレート	SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	1,600,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01029	ボルトナット	M30×L95	組	3,670	2026	6	確定
ZZ99*01*01033	主桁補強材(L)	100×100×10	t	1,190,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01036	取付ブラケット	鋼板 SM400A 溶融亜鉛メッキ	t	1,360,000	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事						
コード	名 称	規 格	単 位	単 価	年 度	月	備 考
ZZ99*01*01037	高力ボルト	S10T M22×L65	組	215	2026	6	確定
ZZ99*01*01039	高力ボルト	S10T M22×L90	組	247	2026	6	確定
ZZ99*01*01040	高力ボルト	S10T M22×L105	組	266	2026	6	確定
ZZ99*01*01043	緩衝チェーン	2型7リンク	組	380,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01044	緩衝チェーン	2型5リンク	組	369,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01045	高力ボルト	S10T M22×L115	組	279	2026	6	確定
ZZ99*01*01046	緩衝チェーン	3型9リンク	組	506,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01047	吊り金具	チェーンランプ	個	12,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01048	チェーン		本	3,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01049	ボルトナット	M22×L85	組	1,640	2026	6	確定
ZZ99*01*01050	高力ボルト	S10T M22×L85	組	241	2026	6	確定
ZZ99*01*01051	せん断スッパ	200kN(M-30)	組	213,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01052	せん断スッパ	400kN(F)	組	299,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01053	ボルトナット	M27×L90	組	2,780	2026	6	確定
ZZ99*01*01054	アダプター挿し口		個	4,200	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	足場材損耗費	橋脚回り足場	回	708	2026	6	確定
ZZ99*01*05003	足場材損料	シート張防護工(床面)	日	2.63	2026	6	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁保全工事 (0001)	式	1		52,313,528		
橋梁付属物工 (0002)	式	1		43,604,382		
排水装置工 (0003)	式	1		27,986	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
排水管設置工 (0004)	箇所	1		27,986	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
排水管設置	m	2	5,563	11,126	CB473320 5323.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場の有無		有り				
特殊作業員	%	49.134		2,733	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	標準構成比		47.34			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	25.619		1,425	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			30.05		
			25,400		
			22,640		
土木一般世話役	%	24.72		1,375	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			22.12		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)	%	0.49		27.25	管理費区分 0
諸雑費	%	0.037		2.75	管理費区分 0
コンクリートアンカーボルト設置	本	2	1,490	2,980	CB473310 1512.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 足場の有無		有り			
特殊作業員					R0101

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	51.55		767.9	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	26.725		398.1	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	19.75		294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.957		29.15	管理費区分 0	
コンクリートアンカー 材料費別途	%	0		0	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.018		0.65	管理費区分 0	
排水管(材料費)	m	2	4,840	9,680	CB473321 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費 可とう性高架排水管 1-TNT-100A×2000 標準構成比 標準単価 地区単価	%	100	100 1 4,840	4,840	Y000800001003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費					管理費区分 0	
アダプター挿し口	個	1	4,200	4,200	ZZ99*01*01054 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
落橋防止装置工 (0005)	式	1		43,576,396	工種 12:橋梁保全工事	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
落橋防止装置 (0006)	箇所	4		919,990	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.74	12,120	33,208	CB010410 10658.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.405	17.3 10,200 11,000	1,988	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.572	39.87 28,900 35,090	5,159	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	37.233		4,512	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03 28,300 30,700		
標準構成比 標準単価 地区単価					
軽油	%	3.778		457.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8 138 156		
標準構成比 標準単価 地区単価					
諸雑費	%	0.012		3.2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.74	11,500	31,510	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.336		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
			17.23 10,200		
標準構成比 標準単価					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			11,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	42.424		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.73 28,900 35,090			
特殊作業員	%	37.083		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			38.87 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.767		433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3.79 138 156			
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
HTB材料費 緩衝チェーン A1	式	1		16,144	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L125	組	16	292	4,672	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L110	組	16	273	4,368	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L70	組	32	222	7,104	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67					単価補正 オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)					単価補正
式 1 22,660					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
部材取付(緩衝フェーン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	4	117,222	468,888	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	2	22,640	45,280	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	部材	4	17,825	71,300	オプション入力 単位数量 12 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工					単価補正
諸雑費1：対象					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	64	1,266	81,024	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価補正
諸雑費1：対象					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場孔明(鋼構造物)	本	64	1,400	89,600	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業条件 J02 費用の内訳		10本以上/箇所 全ての費用				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 189 199			
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			65.04 32,900 35,600			
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.01 38,500 45,900			
その他(労務)						

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.52	0.59 154 150	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0	
落橋防止装置 (0007)	箇所	4		6,005,416	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落橋防止装置材料費 緩衝チェーン P2起点	式	1		5,155,884	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板					ZZ99*01*01001	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	2.352	1,370,000	3,222,240	管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SM490YB 塗装	t	0.12	1,340,000	160,800	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ	t	0.02	1,364,000	27,280	ZZ99*01*01003 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SM490YA 塗装	t	0.02	1,335,000	26,700	ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
鋼板 SM400A 塗装	t	0.136	1,320,000	179,520	ZZ99*01*01009 管理費区分 5	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
緩衝チェーン 2型7リンク	組	4	380,800	1,523,200	ZZ99*01*01043 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L125	組	16	292	4,672	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L110	組	16	273	4,368	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L70	組	32	222	7,104	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	4	34,680	138,720	単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	オブション入力
					単位数量 10 m2
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0124
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0122
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		22,660	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑费率=7.000%					
部材取付(緩衝フェン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	4	117,222	468,888	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	単価補正	
					R0102	
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下)	部材	4	17,825	71,300	単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
R7 橋梁架設工事の積算p4-69					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価補正	
					ZS8000004	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
オプション入力					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
単位数量					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
管理費区分					単価補正	
					R0124	
歩 2026.06 単 2026.06					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	64	1,266	81,024	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場孔明(鋼構造物)	本	64	1,400	89,600	CB431860	1265.1
J01 作業条件		10本以上/箇所			管理費区分	0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001	
標準構成比			0.24		管理費区分	0
標準単価			189		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			199		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122	
標準構成比			65.04		管理費区分	0
標準単価			32,900		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			35,600		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124	
標準構成比			19.01		管理費区分	0
標準単価			38,500		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			45,900		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.52	0.59 154 150	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0	
落橋防止装置 (0008)	箇所	6		8,186,482	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
落橋防止装置材料費 緩衝チェーン P2終点	式	1		6,953,800	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	2.967	1,370,000	4,064,790	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YB 塗装	t	0.18	1,340,000	241,200	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ	t	0.03	1,364,000	40,920	ZZ99*01*01003 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YA 塗装	t	0.03	1,335,000	40,050	ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM400A 塗装	t	0.204	1,320,000	269,280	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
緩衝チェーン 2型7リンク	組	5	380,800	1,904,000	ZZ99*01*01043 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
緩衝チェーン 2型5リンク	組	1	369,400	369,400	ZZ99*01*01044 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L120	組	16	286	4,576	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高力ボルト S10T M22×L115	組	32	279	8,928	ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L70	組	48	222	10,656	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	4.8	34,680	166,464	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工					単価補正
諸雑費1：対象					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
部材取付(緩衝フェン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70					オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価補正
諸雑費1：対象					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	部材	6	17,825	106,950	オプション入力 単位数量 12 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	96	1,266	121,536	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					
現場孔明(鋼構造物)	本	96	1,400	134,400	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業条件		10本以上/箇所			
J02 費用の内訳		全ての費用			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			189		
地区単価			199		
橋りょう特殊工					R0122

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	63.626		890.3	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			65.04 32,900 35,600			
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.01 38,500 45,900			
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.52		7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.59 154 150			
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0	
落橋防止装置 (0009)	箇所	6		8,922,328	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止装置材料費 緩衝チェーン A2	式	1		7,654,966	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	2.598	1,370,000	3,559,260	ZZ99*01*01001 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YB 塗装	t	0.3	1,340,000	402,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YA 溶融亜鉛メッキ	t	0.054	1,364,000	73,656	ZZ99*01*01003 管理費区分 5

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM490YA 塗装	t	0.174	1,335,000	232,290	ZZ99*01*01004 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
緩衝チェーン 3型9リンク	組	6	506,600	3,039,600	ZZ99*01*01046 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L120	組	16	286	4,576	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L115	組	32	279	8,928	ZZ99*01*01045 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L70	組	48	222	10,656	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吊り金具 チェーンランプ	個	24	12,000	288,000	ZZ99*01*01047 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
チェーン	本	12	3,000	36,000	ZZ99*01*01048 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	5.8	34,680	201,144	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		22,660	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
部材取付(緩衝フェン)600kg以下 R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	6	117,222	703,332	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					オプション入力
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単位数量 3.6 組
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					R0124
					管理費区分 0
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					単価補正
					R0122
					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
普通作業員	人	2	22,640	45,280	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
					R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	部材	6	17,825	106,950	オプション入力 単位数量 12 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		38,560	ZS8000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71		本	96	1,266	121,536	オプション入力			
						単位数量	162	本	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
橋りょう世話役		人	1	45,900	45,900	R0124			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	諸雑費1：対象
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1 諸雑費率=17.000%
現場孔明(鋼構造物)	本	96	1,400	134,400	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
					J01 作業条件 10本以上/箇所 J02 費用の内訳 全ての費用

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.228	0.24 189 199	3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	63.626	65.04 32,900 35,600	890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.489	19.01 38,500 45,900	286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー 標準構成比	%	0.52	0.59	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			154 150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分	0
落橋防止装置 (0010)	箇所	8		2,082,875	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 箇所 0 2026.06 単 2026.06 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.57	12,120	31,148	CB010410 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	10658.0 0 2026.06 単 2026.06 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4〜4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.405	17.3 10,200 11,000	1,988	M000302013 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増	0 2026.06 単 2026.06 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 B地区 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	42.572		5,159	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.87		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員					R0101
	%	37.233		4,512	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			39.03		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
軽油					Z006702002
	%	3.778		457.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.8		
標準構成比			138		
標準単価			156		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.012		3.2	
現場発生品及び支給品積込・荷卸					CB010420 10110.0
	t	2.57	11,500	29,555	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.336	17.23 10,200 11,000	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.424	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.083	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油 標準構成比	%	3.767	3.79	433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分 0	
HTB材料費 PC ケーブルP1	式	1		57,568	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×L125	組	48	292	14,016	ZZ99*01*01012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×L120	組	32	286	9,152	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
高力ボルト S10T M22×L65	組	160	215	34,400	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	7	34,680	242,760	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		22,660	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
落橋防止装置取付工(PCケーブル) R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	8	117,222	937,776	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	7	35,600	249,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		81,620	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=24.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	240	1,266	303,840	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					
現場孔明(鋼構造物)					CB431860 1265.1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	252	1,400	352,800	管理費区分 0	
J01 作業条件		10本以上/箇所			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ガソリン レギュラー	%	0.52		7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.59		
標準単価			154		
地区単価			150		
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0
現場溶接鋼桁補強	m	8.4	15,170	127,428	CB431910 13704.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	%	68.102		10,325	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			69.63		
標準単価			32,900		
地区単価			35,600		
橋りょう世話役	%	21.186		3,212	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			19.66		
標準単価			38,500		
地区単価			45,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	10.705		1,623	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		10	管理費区分 0	
落橋防止装置 (0011)	箇所	4		718,493	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.69	11,490	7,928	CB010410 10083.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		20.5km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.961		1,488	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			13.79			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.945		5,160	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.15 28,900 35,090		
特殊作業員	%	39.292		4,511	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.25 28,300 30,700		
軽油	%	2.789		320.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.81 138 156		
諸雑費	%	0.013		10.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.69	10,900	7,521	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.898	13.73 7,690 8,230	1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.762	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 156		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0
HTB材料費 せん断ストッパ-A1	式	1		17,864	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L105	組	8	266	2,128	ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L90	組	8	247	1,976	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	64	215	13,760	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	組	4	85,638	342,552	オブション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	2	22,640	45,280	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-68	組	4	26,737	106,948	オプション入力 単位数量 8 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工					単価補正
諸雑費1：対象					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71					オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場孔明(鋼構造物)	本	96	1,400	134,400	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業条件 J02 費用の内訳		10本以上/箇所 全ての費用				
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 189 199			
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			65.04 32,900 35,600			
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.01 38,500 45,900			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	15.129		211.7	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	0.52	0.59 154 150	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0
落橋防止装置 (0012)	箇所	4		1,303,247	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.55	12,120	30,906	CB010410 10658.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.405		1,988	M000302013 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.3 10,200 11,000		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.572	39.87 28,900 35,090	5,159	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.233	39.03 28,300 30,700	4,512	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.778	3.8 138 156	457.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.012		3.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.55	11,500	29,325	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.336	17.23	1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10,200 11,000		
運転手(特殊)	%	42.424	39.73	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,900 35,090		
特殊作業員	%	37.083	38.87	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700		
その他(労務)					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.767		433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.79 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分 0	
HTB材料費 せん断ストッパ-P1起点側	式	1		17,864	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×L105	組	8	266	2,128	ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
高力ボルト S10T M22×L90	組	8	247	1,976	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	64	215	13,760	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	2.4	34,680	83,232	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	6	22,640	135,840	単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1	22,660		ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1 諸雑費率=7.000% オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部材取付(せん断スッパ-) R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	4	85,638	342,552	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
					諸雑費1：対象

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
部材取付(下部工ブラケット) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	4	114,185	456,740	オプション入力 単位数量 2.7 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	4	26,737	106,948	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 単位数量 8 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	80	1,266	101,280	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑费率=17.000%					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
現場孔明(鋼構造物)	本	96	1,400	134,400	CB431860	1265.1
J01 作業条件		10本以上/箇所			管理費区分	0
J02 費用の内訳		全ての費用			歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001	
標準構成比			0.24		管理費区分	0
標準単価			189		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			199		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		65.04 32,900 35,600			
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		19.01 38,500 45,900			
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー	%	0.52		7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	標準構成比 標準単価 地区単価		0.59 154 150			
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
落橋防止装置 (0013)	箇所	4		1,288,677	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	2.08	12,120	25,209	CB010410 10658.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 20.5km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.405	17.3 10,200 11,000	1,988	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	42.572	39.87 28,900 35,090	5,159	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
特殊作業員	%	37.233		4,512	単価補正
標準構成比			39.03		R0101
標準単価			28,300		管理費区分 0
地区単価			30,700		歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	3.778		457.8	Z006702002
標準構成比			3.8		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.012		3.2	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	2.08	11,500	23,920	CB010420 10110.0
J01 トラック機種		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.336		1,878	M000302013
標準構成比			17.23		管理費区分 0
標準単価			10,200		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			11,000		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	42.424	39.73 28,900 35,090	4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	37.083	38.87 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.384		44.18	管理費区分 0	
軽油	%	3.767	3.79 138 156	433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.006		4.72	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
HTB材料費 せん断ストッパ-P1終点側	式	1		17,864	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L105	組	8	266	2,128	ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L90	組	8	247	1,976	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	64	215	13,760	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	2.3	34,680	79,764	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	6	22,640	135,840	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		22,660	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	4	85,638	342,552	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
部材取付(下部工ブラケット) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	4	114,185	456,740	オプション入力 単位数量 2.7 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	4	26,737	106,948	オプション入力 単位数量 8 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工					オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	80	1,266	101,280	単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	式	1		29,760	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					
現場孔明(鋼構造物)	本	96	1,400	134,400	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業条件 J02 費用の内訳		10本以上/箇所 全ての費用			
発動発電機[カ ^ラ ソ ^ン エ ^ン ジ ^ン 駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 189 199		
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			65.04 32,900 35,600		
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			19.01 38,500 45,900		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.52	0.59 154 150	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0
落橋防止装置 (0014)	箇所	4		2,943,224	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止構造材料費 せん断スッパ- P2起点側	式	1		2,258,044	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
せん断ストッパー 500kN(F)	組	4	355,000	1,420,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ	t	0.099	1,620,000	160,380	ZZ99*01*01027 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	0.183	1,600,000	292,800	ZZ99*01*01028 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM400A 塗装	t	0.028	1,320,000	36,960	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主桁補強材(L) 100×100×10	t	0.228	1,190,000	271,320	ZZ99*01*01033 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット M30×L95	組	16	3,670	58,720	ZZ99*01*01029 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L105	組	8	266	2,128	ZZ99*01*01040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L90	組	8	247	1,976	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	64	215	13,760	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70	組	4	85,638	342,552	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	2	22,640	45,280	R0102			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		74,720	ZS8000004			
						管理費区分	0		
諸雑費1 諸雑費率=32.000%						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69		組	4	26,737	106,948	オプション入力			
						単位数量		8	組
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
橋りょう世話役		人	1	45,900	45,900	R0124			
						管理費区分	0		
諸雑費1：対象						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	80	1,266	101,280	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場孔明(鋼構造物)					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業条件	本	96	1,400	134,400	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J02 費用の内訳		10本以上/箇所 全ての費用			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.24 189 199		
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			65.04 32,900 35,600		
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			19.01 38,500 45,900		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0
ガソリン レギュラー	%	0.52		7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 標準単価 地区単価	0.59 154 150	
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0
落橋防止装置 (0015)	箇所	6		4,716,238	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止構造材料費 せん断スッパ-P2終点側	式	1		2,113,316	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
せん断ストッパー 200kN(M-30)	組	6	213,000	1,278,000	ZZ99*01*01051 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ	t	0.119	1,620,000	192,780	ZZ99*01*01027 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	0.137	1,600,000	219,200	ZZ99*01*01028 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM400A 塗装	t	0.072	1,320,000	95,040	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
主桁補強材(L) 100×100×10	t	0.228	1,190,000	271,320	ZZ99*01*01033 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット M22×L85	組	24	1,640	39,360	ZZ99*01*01049 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L85	組	16	241	3,856	ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	64	215	13,760	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
部材取付(せん断スッパ-) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	組	6	85,638	513,828	オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	4	26,737	106,948	オブション入力 単位数量 8 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
補強部材取付(質量20kgを超え40kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	2	17,825	35,650	オプション入力 単位数量 12 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	80	1,266	101,280	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=17.000%					
現場孔明(鋼構造物)					CB431860 1265.1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	本	104	1,400	145,600	管理費区分 0	
J01 作業条件		10本以上/箇所			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 費用の内訳		全ての費用			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 1kVA	%	0.228		3.19	M001510001	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
橋りょう特殊工	%	63.626		890.3	R0122	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
橋りょう世話役	%	20.489		286.7	R0124	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー	%	0.52		7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.59			
	標準単価		154			
	地区単価		150			
諸雑費	%	0.008		0.84	管理費区分 0	
現場溶接鋼桁補強	m	15.4	15,170	233,618	CB431910 13704.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	%	68.102		10,325	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		69.63			
	標準単価		32,900			
	地区単価		35,600			
橋りょう世話役	%	21.186		3,212	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	標準構成比		19.66			
	標準単価		38,500			
	地区単価		45,900			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	10.705		1,623	管理費区分 0
諸雑費	%	0.007		10	管理費区分 0
レ型溶接	m	3.3	444,242	1,465,998	オプション入力 単位数量 3.3 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	6	45,900	275,400	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	18	35,600	640,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
溶接工	人	6	31,010	186,060	単価補正
諸雑費1：対象					R0113 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)	式	1		363,740	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=33.000%					
落橋防止装置 (0016)	箇所	8		6,489,426	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
落橋防止装置材料費 せん断スッパ A2	式	1		4,849,080	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
せん断ストッパー 400kN(F)	組	8	299,000	2,392,000	ZZ99*01*01052 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ライナープレート SS400 溶融亜鉛メッキ	t	0.198	1,620,000	320,760	ZZ99*01*01027 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
調整プレート SM490YB 溶融亜鉛メッキ	t	0.301	1,600,000	481,600	ZZ99*01*01028 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鋼板 SM400A 塗装	t	0.056	1,320,000	73,920	ZZ99*01*01009 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
主桁補強材(L) 100×100×10	t	0.456	1,190,000	542,640	ZZ99*01*01033 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
取付ブラケット 鋼板 SM400A 溶融亜鉛メッキ	t	0.672	1,360,000	913,920	ZZ99*01*01036 管理費区分 5 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L90	組	8	247	1,976	ZZ99*01*01039 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
高力ボルト S10T M22×L85	組	24	241	5,784	ZZ99*01*01050 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
高力ボルト S10T M22×L65	組	128	215	27,520	ZZ99*01*01037 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボルトナット M27×L90	組	32	2,780	88,960	ZZ99*01*01053 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
芯出し調整工(鋼材面用) R7 橋梁架設工事の積算p4-67	m2	1.2	34,680	41,616	オプション入力 単位数量 10 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象					
					単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工					単価補正
諸雑費1：対象					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=7.000%					
部材取付(せん断ストッパー) R7 橋梁架設工事の積算p4-70					オプション入力 単位数量 3.6 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう世話役					単価補正
諸雑費1：対象					R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工					R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員					R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率+まるめ)					ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
部材取付(下部工ﾌﾟﾗｯｸﾄ) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	組	2	114,185	228,370	オプション入力 単位数量 2.7 組 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	4	35,600	142,400	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費(率+まるめ)	式	1		74,720	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=32.000%					
補強部材取付(質量40kgを超え100kg以下) R7 橋梁架設工事の積算p4-69	部材	8	26,737	213,896	オブション入力 単位数量 8 部材 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		38,560	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=22.000%					
高力ボルト本締工 R7 橋梁架設工事の積算p4-71	本	160	1,266	202,560	オプション入力 単位数量 162 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工	人	3	35,600	106,800	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
諸雑費(率+まるめ)	式	1		29,760	ZS8000004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝17.000%					
現場孔明(鋼構造物)	本	192	1,400	268,800	CB431860 1265.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業条件		10本以上/箇所			
J02 費用の内訳		全ての費用			
発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					M001510001

入力データリスト (本01)

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
1kVA 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.228	0.24 189 199	3.19	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工 標準構成比 標準単価 地区単価	%	63.626	65.04 32,900 35,600	890.3	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.489	19.01 38,500 45,900	286.7	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	15.129		211.7	管理費区分 0	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.52	0.59 154 150	7.27	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.008		0.84	管理費区分 0
現場塗装工 (0017)	式	1		386,450	
橋梁塗装工 (0018)F-11系(連結部外面)	式	1		332,782	工種 12:橋梁保全工事
素地調整 (0019)	m2	20		102,220	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	20	5,111	102,220	WB821510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 素地調整方法		動力工具処理			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
下塗 (0020)	m2	23		26,332	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	22.7	1,160	26,332	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		ミストコート 変性エポキシ樹脂塗料(1層) 無し 無し			
下塗り (0021)	m2	23		117,949	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	22.7	5,196	117,949	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		超厚膜形エポキシ樹脂塗料(2回塗/層) 無し 無し			
中塗り (0022)	m2	23		32,165	オプション入力 第0016号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	22.7	1,417	32,165	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装			
J02 作業区分		中塗り			
J04 時間的制約の有無		無し			
J05 夜間作業の有無		無し			
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料用			
J07 色彩		濃彩			
上塗り (0023)	m2	23		54,116	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	22.7	2,384	54,116	WB821540 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01 塗装区分		新橋継手部現場塗装			
J02 作業区分		上塗り			
J04 時間的制約の有無		無し			
J05 夜間作業の有無		無し			
J06 塗料区分		ふっ素樹脂塗料			

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J07 色彩		濃彩			単価補正
橋梁塗装工 (0024)F-13系(溶接部外面)	式	1		53,668	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事
素地調整 (0025)	m2	1		10,910	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部素地調整 (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	1.2	9,092	10,910	WB821510 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 素地調整方法		ブラスト処理			
J02 研削材及びケレンかす回収・積込工		無し			
J03 時間的制約の有無		無し			
J04 夜間作業の有無		無し			
下塗 (0026)	m2	4		14,851	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部下塗り					WB821520

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	4.2	3,536	14,851	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		有機溶剤 無し 無し	ンクリッチェ イント(2回塗り/層)		
下塗 (0027)	m2	4		11,944	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
継手部下塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)	m2	4.2	2,844	11,944	WB821520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 塗料区分 J02 時間的制約の有無 J03 夜間作業の有無		変性エポキシ樹脂塗料(2層)			
中塗 (0028)	m2	4		5,951	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		m2	4.2	1,417	5,951	WB821540 管理費区分 0			
J01 塗装区分			新橋継手部現場塗装			歩	2026.06	単	2026.06
J02 作業区分			中塗り			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
J04 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J05 夜間作業の有無			無し			豪雪割増			
J06 塗料区分			ふっ素樹脂塗料用			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 色彩			濃彩			単価補正			
上塗 (0029)		m2	4		10,012	オプション入力 第0022号内訳書			
						単位数量	1	m2	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						週休2日補正	週休2日(月単位)		
中塗り・上塗り (新橋現場・新橋継手部現場塗装)		m2	4.2	2,384	10,012	WB821540 管理費区分 0			
J01 塗装区分			新橋継手部現場塗装			歩	2026.06	単	2026.06
J02 作業区分			上塗り			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
J04 時間的制約の有無			無し			労調係数	1.000	00-00	0
J05 夜間作業の有無			無し			豪雪割増			
J06 塗料区分			ふっ素樹脂塗料			潮間割増	0%	係数ランク	1
J07 色彩			濃彩			単価補正			
構造物撤去工 (0030)		式	1		3,727,412				
橋梁付属物撤去工 (0031)		式	1		3,860,219	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排水管撤去工 (0032)	式	1		8,648	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
排水管撤去	m	1.2	7,207	8,648	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	0.5	22,640	11,320	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]		日	0.5	48,800	24,400	L001130004			
16t吊						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
K01 長期割引の有無			有り			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
K03 夜間割増			補正しない			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費(率+まるめ)		式	1		927	ZS8000004			
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
落橋防止装置撤去工 (0033)		式	1		3,851,571	オプション入力			
						第0024号内訳書			
						単位数量	1	式	
						管理費区分	0		
						歩	2026.06	単	2026.06
						単価地区	十和田市(旧十和田湖町)		

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
既設部材撤去工	t	9.76	378,000	3,689,280	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
					オプション入力 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう世話役	人	2.3	45,900	105,570	R0124
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	6.1	35,600	217,160	R0122
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1.8	22,640	40,752	R0102
諸雑費1：対象					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率+まるめ)	式	1		14,518	ZS8000004	
諸雑費1 諸雑费率=4.000%					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])	孔	24	2,420	58,080	CB435930	2171.7
J01 削孔深さ		200mmを超え500mm以下			管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	52.855		1,279	R0101	
標準構成比			54.31		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	%	31.163		754.1	R0125	
標準構成比			29.73		管理費区分	0
標準単価			31,000		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	15.96		386.2	管理費区分	0
諸雑費	%	0.022		0.7	管理費区分	0
コンクリート削孔 (さく岩機[ハットトリル(空圧式)])	孔	28	3,083	86,324	CB435930 2766.4 管理費区分	0
J01 削孔深さ		500mmを超え800mm以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	52.425		1,616	R0101 管理費区分	0
標準構成比			53.85		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	30.913		952.9	R0125 管理費区分	0
標準構成比			29.49		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	16.659		513.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		0.6	管理費区分 0
無収縮モルタル	m3	0.06	298,125	17,887	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
無収縮剤 セメント系プレミックス 標準混和量1875kg	kg	1,875	159	298,125	Z002050001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運搬処理工 (0034)	式	1		-132,807	工種 12:橋梁保全工事
現場発生品運搬処分 (0035)	t	9.76		-132,807	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	t	9.62	16,580	159,499	CB010410 14574.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.408	17.3 10,200 11,000	2,719	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	42.575	39.87 28,900 35,090	7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	37.234	39.03 28,300 30,700	6,170	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	3.778		626	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.8		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.005		10	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	9.62	11,500	110,630	CB010420 10110.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t		
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	%	16.336		1,878	M000302013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			17.23		
標準単価			10,200		
地区単価			11,000		
運転手(特殊)	%	42.424		4,877	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
標準構成比			39.73		
標準単価			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価					35,090	労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	37.083		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				38.87 28,300 30,700		
その他(労務)		%	0.384		44.18	管理費区分 0
軽油		%	3.767		433.1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				3.79 138 156		
諸雑費		%	0.006		4.72	管理費区分 0
スクラップ H1		t	9.62	-43,000	-413,660	ZZ99*01*10001 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋) 工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						単価補正			
現場発生品及び支給品運搬		t	0.14	15,700	2,198	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無			無し						
J03 片道運搬距離(km)DID無			28.0km以下						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t		%	12.957		2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				13.79					
標準単価				7,690					
地区単価				8,230					
運転手(特殊)		%	44.942		7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				42.15					
標準単価				28,900					
地区単価				35,090					
特殊作業員		%	39.298		6,169	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
標準構成比				41.25					
標準単価				28,300					
地区単価				30,700					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.79		437.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.81		
標準単価			138		
地区単価			156		
諸雑費	%	0.013		4.1	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.14	10,900	1,526	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			13.73		
標準単価			7,690		
地区単価			8,230		
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			41.98		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.08 28,300 30,700		
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.8 138 156		
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0
廃プラスチック	t	0.14	50,000	7,000	ZZ99*01*10002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工					

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0036)	式	1		4,595,284		
足場 (0037)	式	1		4,529,584	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
足場工 (0038)	m2	320		4,118,111	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋脚回り足場(A1) 設置・撤去・賃料	m2	74	12,552	928,848	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.318	35,600	11,320	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料（朝顔変更）					ZZ99*01*05004	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋脚回り足場	日	26	20.17	524	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 橋脚回り足場	回	1	708	708	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場(P1) 設置・撤去・賃料	m2	59	13,016	767,944	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.318	35,600	11,320	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料（朝顔変更）					ZZ99*01*05004

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋脚回り足場	日	49	20.17	988	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 橋脚回り足場	回	1	708	708	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場(P2) 設置・撤去・賃料	m2	59	13,157	776,263	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.318	35,600	11,320	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料（朝顔変更）					ZZ99*01*05004

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋脚回り足場	日	56	20.17	1,129	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損耗費 橋脚回り足場	回	1	708	708	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋脚回り足場(A2) 設置・撤去・賃料	m2	126	13,056	1,645,056	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.318	35,600	11,320	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
足場材損料（朝顔変更）					ZZ99*01*05004	

入力データリスト (本01)

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋脚回り足場	日	51	20.17	1,028	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損耗費 橋脚回り足場	回	1	708	708	ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
防護工 (0039)	m2	320		411,473	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(A1)	m2	74	1,242	91,908	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋りょう特殊工					単価補正
橋りょう特殊工	人	0.033	35,600	1,174	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 シート張防護工(床面)	日	26	2.63	68	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)	m2	59	1,302	76,818	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.033	35,600	1,174	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
足場材損料 シート張防護工(床面)	日	49	2.63	128	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)	m2	59	1,321	77,939	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.033	35,600	1,174	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 シート張防護工(床面)	日	56	2.63	147	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路維持・修繕
国道102号橋梁補修(十和田橋)工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
橋脚回り足場シート張防護・板張防護 設置・撤去・賃料(P1)	m2	126	1,308	164,808	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
橋りょう特殊工	人	0.033	35,600	1,174	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場材損料 シート張防護工(床面)	日	51	2.63	134	ZZ99*01*05003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通管理工 (0040)	式	1		65,700	工種 12:橋梁保全工事
交通誘導警備員 (0041)	人日	4		65,700	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	2	17,650	35,300	R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	2	15,200	30,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0042)	式	1		52,313,528	
共通仮設 (0043)	式	1		6,040,000	
共通仮設費 (0044)	式	1		319,000	
現場環境改善費 (0045)	式	1		319,000	

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場環境改善費（率計上） (0046)	式	1		319,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0047)	式	1		5,721,000	
主たる工種	12:橋梁保全工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.4		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0048)	式	1		58,353,528	
現場管理費 (0049)	式	1		18,600,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－1		1.2		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0050)	式	1		76,953,528	
一般管理費等 (0051)	式	1		13,676,472	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		

入力データリスト（本01）

工事名	国道102号橋梁補修(十和田橋)工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事価格 (0052)	式	1		90,630,000	
消費税額及び地方消費税額 (0053)	式	1		9,063,000	
工事費計 (0054)	式	1		99,693,000	