

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第403-1号

設計書番号 508-050-0167

中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事

実施 設計書

十和田市大字沢田地内

2027年03月30日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N= 1 基		
	橋台工		
	1 式		
設計額	138,842,000 円 (内消費税 12,622,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁下部							
		式	1		66,803,695		
橋台工							
		式	1		23,837,939		
作業土工							
		式	1		1,832,556		
床掘り							内 1号
		m3	500		278,180		
埋戻し							内 2号
		m3	400		753,480		
基面整正							内 3号
		m2	60		26,668		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 4号
		m3	980		629,188		
整地	残土受入れ地での処理						内 5号
		m3	1,000		145,040		
場所打杭工							
		式	1		11,249,433		
場所打杭	φ1,000mm, L=14.5m						内 6号
		本	6		11,211,314		
殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし						内 7号
		m3	7		21,419		
殻処分	コンクリート殻(無筋)						内 8号
		m3	7		16,700		
橋台躯体工							
		式	1		10,755,950		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, t=10cm						内 9号
		m2	60		216,300		
コンクリート	土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20)						内 10号
		m3	202		4,516,935		
鉄筋	SD345 D29～32						内 11号
		t	8		1,551,352		
型枠							内 12号
		m2	230		2,634,840		
円筒型枠	φ200						内 13号
		m	15		12,964		
横変位拘束構造							内 14号
		式	1		129,074		
支保							内 15号
		空m3	30		193,070		
足場	手摺先行型枠組足場						内 16号
		掛m2	210		1,171,620		
塗装工	ケイ酸系						内 17号
		m2	82		329,795		
仮設工							
		式	1		42,965,756		
土留・仮締切工							
		式	1		40,060,860		
鋼矢板	鋼矢板III型						内 18号
		枚	137		27,627,500		
切梁・腹起し	設置・撤去						内 19号
		t	39.5		3,817,271		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土のう		設置・撤去						内 20号
			袋	321		8,616,089		
作業ヤード整備工								
			式	1		2,639,064		
迂回路・ヤード造成								内 21号
			式	1		2,639,064		
作業ヤード撤去工								
			式	1		265,832		
締切盛土撤去								内 22号
			式	1		265,832		
直接工事費								
			式	1		66,803,695		
共通仮設								
			式	1		15,008,828		
共通仮設費								
			式	1		7,547,828		
運搬費								
			式	1		6,833,828		
重建設機械分解組立輸送費								内 23号
			回	2		4,806,000		
仮設材運搬費								内 24号
			t	129.7		2,027,828		
現場環境改善費								
			式	1		714,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		714,000		

設計内訳書（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋） 工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 橋梁下部	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）								
		式	1		7,461,000			
純工事費								
		式	1		81,812,523			
現場管理費								
		式	1		26,098,000			
工事原価								
		式	1		107,910,523			
一般管理費等								
		式	1		18,309,477			
工事価格								
		式	1		126,220,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		12,622,000			
工事費計								
		式	1		138,842,000			

主工種 02:河川・道路構造物工事

主たる工種		単独（追加工事）： 河川・道路構造物工事		合算工事：	
対象工事費	66,803,695	直接工事費	66,803,695	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	16,700	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			0	（全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		66,803,695	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		66,786,995		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		11.06%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		11.17%	0.00%	
	計上額		7,461,000	0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 02:河川・道路構造物工事

現場環境改善費対象工事費		66, 803, 695	直接工事費	66, 803, 695	
非対象額計（一）		16, 700			
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		16, 700	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額	支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
	単独（追加工事）	66, 786, 995	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
	率（補正前）	1. 07%		0. 00%	0. 00%
	市街地補正	市街地以外			
	率（補正後）	1. 07%		0. 00%	
	計上額	714, 000		0	0
				調整工事計上額	0

主工種 02:河川・道路構造物工事

共通仮設費（積上分）	6,833,828				
運搬費	6,833,828	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					15,008,828

現場管理費

主工種 02:河川・道路構造物工事

単独（追加工事）純工事費	81,812,523	単独（追加工事）直接工事費	66,803,695	単独（追加工事）共通仮設費	15,008,828
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	81,812,523	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	81,795,823		0		0
現場管理費 率（補正前）	30.43%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	31.90%		0.00%		
計上額	26,098,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 02:河川・道路構造物工事

工事原価	107,910,523				
純工事費	81,812,523	現場管理費	26,098,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	107,910,523	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	107,893,823		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.93%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.93%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	107,910,523		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	18,309,477				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	十和田市(旧十和田湖町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	02:河川・道路構造物工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 02:河川・道路構造物工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			66,803,695
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				66,803,695
	共通仮設費（率分）	66,803,695	11.17	7,461,000
	運搬費			6,833,828
現場環境改善費対象工事費				66,803,695
	現場環境改善費（率分）	66,786,995	1.07	714,000
現場管理費対象純工事費				81,812,523
	現場管理費	81,812,523	31.90	26,098,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				107,910,523
	一般管理費等	107,910,523	16.93	18,309,477
	業務委託費			0
工事価格				126,220,000
消費税等相当額				12,622,000
工事費計				138,842,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り	土砂, 標準, 自立式, 無し						02-01-03 A領域
CB210030		m3	100	353	35, 300		管理費区分 : 0
床掘り	土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り						02-01-03 B領域
CB210030		m3	440	552	242, 880		管理費区分 : 0
合計					278, 180		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	埋戻し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	360	2, 093	753, 480		管理費区分 : 0
合計					753, 480		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	59	452	26, 668		管理費区分：0
合計					26, 668		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	977	644	629, 188		管理費区分：0
合計					629, 188		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 5号	整地		残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	980	148	145, 040		管理費区分：0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	場所打杭	φ 1, 000mm, L=14. 5m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
全回転式オールケーシング工 WB230310	1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m, 14. 5m, 土木(15)-2 30-18-25(20)	本	6	1, 321, 000	7, 926, 000		単 1号 02-03-02 管理費区分：0
杭頭処理 WB230350	1000mm	本	6	24, 690	148, 140		単 2号 02-03-02 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D29～32, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 99	168, 400	671, 916		単 3号 02-02-06 D29 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D16～25, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	3. 636	167, 400	608, 666		単 4号 02-02-06 D25、D16 管理費区分：0
鉄筋工[市場単価] WB810010	SD345 D13, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	t	0. 096	169, 500	16, 272		単 5号 02-02-06 D13 管理費区分：0
補強リング・スペーサー固定器具		本	6	306, 720	1, 840, 320		単 6号 管理費区分：0
合計					11, 211, 314		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	殻運搬	コンクリート(無筋)構造物とりこわし						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
積込(コンクリート殻) CB224260		全ての費用						02-02-14
			m3	7. 1	1, 228	8, 718		管理費区分：0
殻運搬 CB227010		コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	7. 1	1, 789	12, 701		管理費区分：0
合計								
						21, 419		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	殻処分		コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻		ZZ99*01*02001						管理費区分：T
			t	16. 7	1, 000	16, 700		
合計								
						16, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	均しコンクリート	土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, t=10cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	6	36, 050	216, 300		02-03-01 管理費区分 : 0
合計					216, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリート	土木12・港湾7, 13 高炉 24-8-25(20)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋台・橋脚コンクリート打設	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無, 無	m3	202. 1	22, 350	4, 516, 935		単 7号 04-07-19 管理費区分 : 0
合計					4, 516, 935		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	鉄筋	SD345 D29～32					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 切梁のある構造物	t	0. 408	183, 200	74, 745		単 8号 02-02-06 D32, D29 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 切梁のある構造物	t	6. 505	182, 200	1, 185, 211		単 9号 02-02-06 D25, D22, D19, D16 管理費区分: 0
鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 切梁のある構造物	t	1. 085	184, 300	199, 965		単 10号 02-02-06 D13 管理費区分: 0
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手, 無し, 無し, D25×D25	箇所	12	2, 100	25, 200		単 11号 06-03-13 管理費区分: 0
機械式継手工	ねじ節鉄筋継手, 無し, 無し, D16×D16	箇所	12	1, 608	19, 296		単 12号 06-03-13 管理費区分: 0
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～4m以下	ZZ99*01*01008	箇所	47	425	19, 975		管理費区分: 0
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m以下	ZZ99*01*01009	箇所	38	340	12, 920		管理費区分: 0
機械式鉄筋定着加工費 D13 2m超～4m以下	ZZ99*01*01010	箇所	39	360	14, 040		管理費区分: 0
合計					1, 551, 352		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	型枠						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
型枠	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物						02-02-06
CB240210		m2	234	11, 260	2, 634, 840		管理費区分 : 0
合計					2, 634, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	円筒型枠	φ 200					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
円形空洞型枠 D200							
Z006002005		m	14. 8	876	12, 964		管理費区分 : 0
合計					12, 964		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	横変位拘束構造						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
クロップレンコーム 1800×200×50 M12×75 (SUS) 含む ZZ99*01*01011		本	1	126, 500	126, 500		管理費区分：0
先付けアンカー M12 ZZ99*01*01014		個	9	286	2, 574		管理費区分：0
合計					129, 074		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	支保						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ハーフサポート支保・くさび結合支保 WB252210	ハーフサポート支保, V<=40空m3, f<=40kN/m2[t<=120cm]	空m3	16	5, 746	91, 936		単 13号 02-04-02 管理費区分：0
ハーフサポート支保・くさび結合支保 WB252210	ハーフサポート支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]	空m3	11	9, 194	101, 134		単 14号 02-04-02 管理費区分：0
合計					193, 070		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	足場		手摺先行型枠組足場					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工		手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0)						単 15号 02-04-01 管理費区分 : 0
WB252110			掛m2	207	5,660	1,171,620		
合計						1,171,620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	塗装工		ケイ酸系						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易清掃 WB820210			無し, 無し, 無						単 16号 06-03-03 管理費区分 : 0
				m2	82. 1	317	26, 025		
含浸材塗布 DZ820010			無し, 無し, 無, ケイ酸系						単 17号 06-03-03 管理費区分 : 0
				m2	82. 1	3, 700	303, 770		
合計									
							329, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	鋼矢板	鋼矢板III型						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)		250<Nmax<=375, III型, 9m以下						単 18号 02-05-02 管理費区分：0
WB251390			枚	13	126, 800	1, 648, 400		
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)		250<Nmax<=375, III型, 12m以下						単 19号 02-05-02 管理費区分：0
WB251390			枚	124	171, 000	21, 204, 000		
継施工費 III型		Z006740003						管理費区分：0
Z006740003			箇所	19	8, 650	164, 350		
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 9m以下						単 20号 02-05-02 管理費区分：0
WB251370			枚	13	9, 180	119, 340		
鋼矢板引抜き		陸上, III型, 12m以下						単 21号 02-05-02 管理費区分：0
WB251370			枚	124	11, 030	1, 367, 720		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入(180<Nmax<=600), III型, 陸上						単 22号 02-05-02 管理費区分：0
WB251380			回	2	509, 500	1, 019, 000		
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		引抜き, III型, 陸上						単 23号 02-05-02 管理費区分：0
WB251380			回	1	70, 470	70, 470		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 9m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 24号 02-05-02 管理費区分：0
WB250150			枚	13	12, 060	156, 780		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 11m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 25号 02-05-02 管理費区分：0
WB250150			枚	105	14, 730	1, 546, 650		
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)		III型, 13m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回						単 26号 02-05-02 管理費区分：0
WB250150			枚	19	17, 410	330, 790		
合計								
						27, 627, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	切梁・腹起し		設置・撤去					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
切梁・腹起し設置・撤去		設置・撤去, 無, 標準(1. 0)						単 27号 02-05-06
WB251930			t	39. 52	57, 010	2, 253, 035		管理費区分 : 0
山留材賃料		無, 56日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 2回/現場						単 28号 02-05-06
WB251910			t	31. 36	49, 880	1, 564, 236		管理費区分 : 0
合計						3, 817, 271		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	土のう	設置・撤去					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t						01-02-03 仮置き場～現場
CB010420		t	577. 8	10, 900	6, 298, 020		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	577. 8	1, 094	632, 113		管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 2. 0km以下						01-02-02
CB010410		t	577. 8	1, 094	632, 113		管理費区分：0
大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 29号 02-05-10 設置
WB252730		袋	321	2, 160	693, 360		管理費区分：0
大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)						単 30号 02-05-10 撤去
WB252730		袋	321	1, 123	360, 483		管理費区分：0
合計					8, 616, 089		

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 26 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	締切盛土撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5, 000m3 未満						02-01-02
CB210100		m3	707	376	265, 832		管理費区分 : 0
合計					265, 832		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	重建設機械分解組立輸送費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキ ット式 クロー70~90t						単 31号 01-02-02 オールケーシング 掘削機
WB010350		回	1	3, 484, 000	3, 484, 000		管理費区分 : 0
重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0)						単 32号 01-02-02 クローラークレーン70t吊
WB010350		回	1	1, 322, 000	1, 322, 000		管理費区分 : 0
合計					4, 806, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	91. 43	4, 070	372, 120		単 33号 01-02-02 八戸市：往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	38. 26	11, 690	447, 259		単 34号 01-02-02 仙台市：往路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	91. 43	4, 070	372, 120		単 33号 01-02-02 八戸市：復路 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	38. 26	11, 690	447, 259		単 34号 01-02-02 仙台市：復路 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	129. 69	3, 000	389, 070		単 35号 01-02-02 管理費区分：0
合計					2, 027, 828		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB230310	全回転式オールケーシング工	1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m, 14 . 5m, 土木(15)-2 30-18-25(20)	単位	本	単位数量	1	単価	1, 321, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
	R0125		人	1. 28	36, 210	46, 348	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
	R0106		人	1. 28	31, 930	40, 870	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [12]	
	R0101		人	1. 28	30, 700	39, 296	管理費区分：0	
普通作業員							[] [12]	
	R0102		人	1. 28	22, 640	28, 979	管理費区分：0	
全回転型オールケーシング掘削機運転		1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m					単 36号 02-03-02 [] [12]	
	WK230580		日	1. 28	276, 600	354, 048	管理費区分：0	
クローラークレーン運転		1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m					単 37号 02-03-02 [] [12]	
	WK230070		日	1. 28	229, 600	293, 888	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転							単 38号 02-03-02 [] [12]	
	WK230570		日	1. 28	45, 230	57, 894	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(15)-2 30-18-25(20) W/C<=55% C>=350kg								
	Z230210145		m3	12. 413	20, 200	250, 742	管理費区分：0	
ピット等損耗費							[1] []	
	ZS7210120	0. 3%	式	1		2, 583	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[2] []	
	ZS8000004	24%	式	1		206, 352	管理費区分：0	
合計						1, 321, 000		
単価						1, 321, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB230350	杭頭処理	1000mm	単位	本	単位数量	1	単価	24, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 1	36, 210	3, 621	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 34	30, 700	10, 438	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊							[] [1]	
	L001130010		日	0. 1	92, 400	9, 240	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		1, 391	管理費区分：0	
合計						24, 690		
単価						24, 690	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 場所打杭用かご筋, 1 0t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	168, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021					管理費区分：0	
			t	1. 03	111, 500	114, 845		
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 000(FP3)		Q001001010					管理費区分：0	
			t	1	53, 550	53, 550		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		5		
合計						168, 400	円／t	
単価						168, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 場所打杭用かご筋, 1 0t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	167, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
			t	1. 03	110, 500	113, 815		
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001010					管理費区分：0	
			t	1	53, 550	53, 550		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		35		
合計						167, 400		
単価						167, 400	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 場所打杭用かご筋, 10t以上(標準), 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む)	単位	t	単位数量	1	単価	169, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分：0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 場所打杭用かご筋(無溶接工法) 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001010					管理費区分：0	
t			1	53, 550	53, 550			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		75			
合計						169, 500		
単価						169, 500	円／t	
		</						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	補強リクゝ・スぺーサー固定器具		単位	本	単位数量	1	単価	306, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
平鋼 曲げ加工 FB-9×65 L=2017 穴φ15 ZZ99*01*01001							管理費区分：0	
			本	3	37, 000	111, 000		
平鋼 曲げ加工 FB-9×65 L=2029 穴φ15 ZZ99*01*01002							管理費区分：0	
			本	3	37, 000	111, 000		
平鋼 FB-4×30 L=80 ZZ99*01*01003							管理費区分：0	
			本	48	1, 100	52, 800		
補強リクゝ固定用Uボルト D29用 ナット2個含む ZZ99*01*01006							管理費区分：0	
			個	72	270	19, 440		
補強リクゝ固定用Uボルト D25用 ナット2個含む ZZ99*01*01007							管理費区分：0	
			個	48	260	12, 480		
合計						306, 720	円／本	
						306, 720		
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB474310	橋台・橋脚コンクリート打設	土木(12)-2 高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無, 無	単位	m3	単位数量	10	単価	22, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 06	36, 210	2, 172	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 18	30, 700	5, 526	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 24	22, 640	5, 433	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2 24-12-25(20) W/C<=55%								
	Z230210265		m3	10. 2	19, 400	197, 880	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3		無					単 39号 04-07-19 [] [1]	
	WK470110		日	0. 06	103, 600	6, 216	管理費区分：0	
養生工		鉄筋構造物, 一般養生					単 40号 02-03-01	
	WB240050		m3	10	575	5, 750	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	3%	式	1		523	管理費区分：0	
合計						223, 500		
単価						22, 350	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D29～32, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	183, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D29～32		Z001102021	t	1. 03	111, 500	114, 845	管理費区分：0	
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002	t	1	68, 340	68, 340	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		15	管理費区分：0	
合計						183, 200		
単価						183, 200	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D16～25, 一般構造物, 10t以上 (標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割 合10%未満含む), 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	182, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25		Z001102020					管理費区分：0	
t			1. 03	110, 500	113, 815			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	68, 340	68, 340			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		45			
合計						182, 200		
単価						182, 200	円／t	
		</						

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD345 D13, 一般構造物, 10t以上(標準), 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 切梁のある構造物	単位	t	単位数量	1	単価	184, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13		Z001102019					管理費区分 : 0	
t			1. 03	112, 500	115, 875			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 000 (FP3)		Q001001002					管理費区分 : 0	
t			1	68, 340	68, 340			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
式			1		85			
合計						184, 300		
単価						184, 300	円／t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB822010	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手, 無し, 無し, D25×D25	単位	箇所	単位数量	1	単価	2, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D25×D25 制約無 昼間		Q001672005					管理費区分：0		
			箇所	1	830. 28	830			
機械式継手 ねじ節鉄筋継手 D25 土木用		Z004239005					管理費区分：0		
			組	1	1, 270	1, 270			
合計									
						2, 100			
単価							円／箇所		
						2, 100			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB822010	機械式継手工	ねじ節鉄筋継手, 無し, 無し, D16×D16	単位	箇所	単位数量	1	単価	1, 608	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
機械式継手工 ねじ節鉄筋継手 D16×D16 制約無 昼間 Q001672002							管理費区分：0		
			箇所	1	548. 76	548			
機械式継手 ねじ節鉄筋継手 D16 土木用 Z004239002							管理費区分：0		
			組	1	1, 060	1, 060			
合計									
						1, 608			
単価							円／箇所 1, 608		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB252210	パ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保	パ°イ7°サホ°ト支保, V<=40空m3, f<=40kN /m2[t<=120cm]	単位	空m3	単位数量	100	単価	5, 746
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	2. 9	36, 210	105, 009	管理費区分：0	
型わく工							[] [1]	
R0133			人	5. 3	36, 720	194, 616	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	2. 5	31, 930	79, 825	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	5. 7	22, 640	129, 048	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004		13%	式	1		66, 102	管理費区分：0	
合計						574, 600		
単価						5, 746	円／空m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 14号 WB252210		パ°イ7°サホ°ト支保・くさび結合支保		パ°イ7°サホ°ト支保, V>40空m3, 40<f<=60 kN/m2[120<t<=190cm]		単位	空m3	単位数量	100	単価	9, 194
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役				R0125						[] [1] 管理費区分：0	
						人	4. 2	36, 210	152, 082		
型わく工				R0133						[] [1] 管理費区分：0	
						人	8. 7	36, 720	319, 464		
とび工				R0106						[] [1] 管理費区分：0	
						人	2. 4	31, 930	76, 632		
普通作業員				R0102						[] [1] 管理費区分：0	
						人	11. 1	22, 640	251, 304		
諸雑費(率+まるめ)				ZS8000004 15%						[1] [] 管理費区分：0	
						式	1		119, 918		
合計									919, 400		
単価									9, 194	円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB252110	足場工	手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1. 0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	5, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	8. 5	31, 930	271, 405	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							[] [1]	
単価補正1. 000 L001130006			日	1. 4	52, 400	73, 360	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004 31%			式	1		133, 867	管理費区分：0	
合計						566, 000		
単価						5, 660	円／掛m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB820210	簡易清掃	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	317	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 簡易清掃 高所作業車無 制約無 昼間 Q001648025							管理費区分：0		
			m2	1	317. 22	317			
合計									
						317			
単価							円／m2		
						317			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分：0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020							管理費区分：0		
			m2	1	2, 592	2, 592			
合計									
						3, 700			
単価							円／m2		
						3, 700			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB251390	鋼矢板圧入 (50<Nmax<=600)	250<Nmax<=375, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	126, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1. 613	36, 210	58, 406	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	1. 613	30, 700	49, 519	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	3. 226	31, 930	103, 006	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入 (180<Nmax<=600), III型					単 41号 02-05-02 [] [1]	
			日	1. 613	375, 400	605, 520	管理費区分：0	
ラフテレシクレーン運転	WK250560	50～51t吊 排ガス型 (2011年規制)					単 42号 02-05-02 [] [1]	
			日	1. 613	160, 500	258, 886	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		192, 663	管理費区分：0	
合計								
						1, 268, 000		
単価							円／枚	
						126, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB251390	鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	250<Nmax<=375, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	171, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	2. 174	36, 210	78, 720	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	2. 174	30, 700	66, 741	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	4. 348	31, 930	138, 831	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	圧入(180<Nmax<=600), III型					単 41号 02-05-02 [] [1]	
			日	2. 174	375, 400	816, 119	管理費区分：0	
ラフテレシクレーン運転	WK250560	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)					単 42号 02-05-02 [] [1]	
			日	2. 174	160, 500	348, 927	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		260, 662	管理費区分：0	
合計								
						1, 710, 000		
単価							円／枚	
						171, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	9, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [12]	
R0125			人	0. 213	36, 210	7, 712	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [12]	
R0101			人	0. 213	30, 700	6, 539	管理費区分：0	
とび工							[] [12]	
R0106			人	0. 426	31, 930	13, 602	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜き機運転		引抜き, III型					単 43号 02-05-02 [] [12]	
WK250240			日	0. 213	194, 300	41, 385	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [12]	
WK250560			日	0. 213	105, 500	22, 471	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 1%					[1] []	
ZS8000004			式	1		91	管理費区分：0	
合計						91, 800		
単価						9, 180	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB251370	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 12m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	11, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [12]	
			人	0. 256	36, 210	9, 269	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						[] [12]	
			人	0. 256	30, 700	7, 859	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [12]	
			人	0. 513	31, 930	16, 380	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜き機運転	WK250240	引抜き, III型					単 43号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 256	194, 300	49, 740	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 [] [12]	
			日	0. 256	105, 500	27, 008	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 1%					[1] []	
			式	1		44	管理費区分：0	
合計								
						110, 300		
単価							円／枚	
						11, 030		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入(180<Nmax<=600), III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	509, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1. 1	36, 210	39, 831			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			1. 1	30, 700	33, 770			
とび工		R0106					管理費区分：0	
人			2. 19	31, 930	69, 926			
油圧式杭圧入引抜機運転		WK250240					単 41号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 59	375, 400	221, 486			
ラフテレンクレーン運転		WK250560					単 42号 02-05-02 管理費区分：0	
日			0. 9	160, 500	144, 450			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		37			
合計						509, 500	円／回	
単価						509, 500		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB251380	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	70, 470
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役	R0125						管理費区分：0	
			人	0. 19	36, 210	6, 879		
特殊作業員	R0101						管理費区分：0	
			人	0. 19	30, 700	5, 833		
とび工	R0106						管理費区分：0	
			人	0. 39	31, 930	12, 452		
油圧式杭圧入引抜機運転	WK250240	引抜き, III型					単 43号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 13	194, 300	25, 259		
ラフテレンクレーン運転	WK250560	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)					単 44号 02-05-02 管理費区分：0	
			日	0. 19	105, 500	20, 045		
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						管理費区分：0	
			式	1		2		
合 計						70, 470	円／回	
						70, 470		
単 価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 9m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	12, 060
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:90日						
	L002012001		t	0. 54	9, 180	4, 957	管理費区分 : 0	
鋼矢板 修理費及び損耗費								
	Y000450002		t	0. 54	13, 140	7, 095	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						12, 060		
単価						12, 060	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 25号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 11m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	14, 730
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:90日					管理費区分: 0	
L002012001		t	0. 66	9, 180	6, 058			
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450002		t	0. 66	13, 140	8, 672			
合計						14, 730		
単価						14, 730	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WB250150	鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	III型, 13m/枚, 90日, 無, 有, 3650円, 無, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	17, 410
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)		供用日数:90日					管理費区分: 0	
L002012001			t	0. 78	9, 180	7, 160		
鋼矢板 修理費及び損耗費							管理費区分: 0	
Y000450002			t	0. 78	13, 140	10, 249		
諸雑費(まるめ)							管理費区分: 0	
ZS3000004			式	1		1		
合 計							17, 410	
単 価							円／枚	
						17, 410		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WB251930	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	57, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
切梁・腹起し設置 WB251931		無, 標準(1. 0)					単 45号 02-05-06 管理費区分 : 0	
			t	10	35, 670	356, 700		
切梁・腹起し撤去 WB251932		無, 標準(1. 0)					単 46号 02-05-06 管理費区分 : 0	
			t	10	21, 340	213, 400		
合計								
						570, 100		
単価							円／t	
						57, 010		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WB251910	山留材質料	無, 56日, 無, 有, 4700円, 有, 9400円, 有, 330000円, 2回/現場	単位	t	単位数量	1	単価	49, 880
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼(山留主部材) 250～400型(80～200kg/m)		供用日数:56日						
L002130001			t	1	7, 280	7, 280	管理費区分: 0	
H形鋼(山留主部材) 修理費及び損耗費								
Y000450005			t	1	7, 684. 5	7, 684	管理費区分: 0	
副部材(A) 賃料 (係数補正後)								
Y000028001001			t	0. 22	21, 548	4, 740	管理費区分: 0	
副部材(A) 修理費及び損耗費								
Y000450006			t	0. 22	15, 933	3, 505	管理費区分: 0	
副部材(B) 修理費及び損耗費								
Y000450007			t	0. 04	666, 600	26, 664	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		7	管理費区分: 0	
合計						49, 880		
単価						49, 880	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WB252730	大型土のう工	設置(再設置含む), 6mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 160
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 152	36, 210	5, 503	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 152	30, 700	4, 666	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 152	22, 640	3, 441	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	0. 152	52, 400	7, 964	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 0. 2%					[1] []	
			式	1		26	管理費区分 : 0	
合計						21, 600		
単価						2, 160	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006						管理費区分 : 0	
			日	0. 094	52, 400	4, 925		
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計							11, 230	
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), オールケーシング スキ ット式 クローラ70～90t	単位	回	単位数量	1	単価	3, 484, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	4. 9	30, 700	150, 430	管理費区分 : 0	
クローラークレーン[油圧駆動ワイチ・ラジスゾフ] 基礎工事用排ガス2014年70～90t吊		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, ししない, 0時間					単 47号 90-04-01 [] [1]	
	K0401218		時間	11. 9	36, 970	439, 943	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	490%	式	1		2, 892, 827	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		800	管理費区分 : 0	
合計						3, 484, 000		
単価						3, 484, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WB010350	重建設機械分解組立輸送	分解組立+輸送(往復), クローラークレーン系35 超80下(クラム0. 6超2下, 標準(1. 0))	単位	回	単位数量	1	単価	1, 322, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	5. 5	30, 700	168, 850	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000							[] [1]	
	L001130006		日	1. 5	52, 400	78, 600	管理費区分 : 0	
運搬費等率							[1] []	
	ZS7210040	434%	式	1		1, 073, 933	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		617	管理費区分 : 0	
合計						1, 322, 000		
単価						1, 322, 000	円/回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 35 . 9km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 070
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 40kmまで 単価補正1. 000		Z006810104	t	1	4, 070	4, 070	管理費区分 : 0	
合計						4, 070		
単価						4, 070	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 32 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	11, 690
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 200kmまで 単価補正1. 000		Z006810120	t	1	8, 560	8, 560	管理費区分 : 0	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20km毎加算額 単価補正7. 000		Z006810121	t	1	3, 129	3, 129	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						11, 690		
単価						11, 690	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)								
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分 : 0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WK230580	全回転型オールケーシング掘削機運転	1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m	単位	日	単位数量	1	単価	276, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	88	156	13, 728	管理費区分：0	
全回転型オールケーシング掘削機[ケーシングD] スキット式・アイゼン油圧駆動 径φ1500mm		機械条件: 供用 持込						
	M000532005		供用日	1. 46	156, 000	227, 760	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		22	管理費区分：0	
合計						276, 600		
単価						276, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WK230070	クローラークレーン運転	1000mm, 19. 268m, 0m, 0m, 0m, 0m, 0m	単位	日	単位数量	1	単価	229, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	106	156	16, 536	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワインチ・ラチスジブ〕 基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊		機械条件：供用 持込						
	M000401218		供用日	1. 39	128, 000	177, 920	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		54	管理費区分：0	
合計						229, 600		
単価						229, 600	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WK230570	バックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	45, 230
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 8	35, 090	28, 072	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	35	156	5, 460	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 山積0. 5m3(平積0. 4m3)								
	L001010014		日	1. 6	7, 310	11, 696	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		2	管理費区分：0	
合計						45, 230		
単価						45, 230	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WK470110	コンクリートポンプ車運転 ブーム式90～110m3	無	単位	日	単位数量	1	単価	103, 600
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	66	156	10, 296	管理費区分：0	
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力 90～110m3/h		機械条件: 供用 持込						
	M000903010		供用日	1. 04	55, 900	58, 136	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		78	管理費区分：0	
合計						103, 600		
単価						103, 600	円／日	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 66 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 41号 WK250240	油圧式杭圧入引抜機運転	圧入(180<Nmax<=600), III型	単位	日	単位数量	1	単価	375, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油								
Z006702002			L	171	156	26, 676	管理費区分：0	
油圧式杭圧入引抜機[E式ユニット(硬質地盤用)] 排ガス型(第3次) 普通鋼矢板用 圧入800kN		機械条件: 供用 持込						
M000522038			供用日	1. 49	234, 000	348, 660	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		64	管理費区分：0	
合計						375, 400		
単価						375, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 42号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	50～51t吊 排ガス型(2011年規制)	単位	日	単位数量	1	単価	160, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	128	156	19, 968	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(2011年規制)50～51t吊		機械条件:供用 持込						
	M000403052		供用日	1. 49	70, 700	105, 343	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		99	管理費区分：0	
合計						160, 500		
単価						160, 500	円／日	

單僱使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 69 –

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 44号 WK250560	ラフテレンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型(第3次基準値)	単位	日	単位数量	1	単価	105, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
人			1	35, 090	35, 090			
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
L			92	156	14, 352			
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 排出ガス対策型(第3次基準値)25t吊		機械条件:供用 持込 M000403043					管理費区分：0	
供用日			1. 49	37, 600	56, 024			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		34			
合計						105, 500	円／日	
単価					105, 500			

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 45号 WB251931	切梁・腹起し設置	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	35, 670
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 7	36, 210	61, 557	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	3. 2	31, 930	102, 176	管理費区分：0	
溶接工							[] [1]	
	R0113		人	1. 7	31, 010	52, 717	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	1. 7	22, 640	38, 488	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006						
			日	1. 7	52, 400	89, 080	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	5%	式	1		12, 682	管理費区分：0	
合計						356, 700		
単価						35, 670	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 46号 WB251932	切梁・腹起し撤去	無, 標準(1. 0)	単位	t	単位数量	10	単価	21, 340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	1. 9	31, 930	60, 667	管理費区分 : 0	
溶接工	R0113						[] [1]	
			人	1	31, 010	31, 010	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	7%					[1] []	
			式	1		10, 473	管理費区分 : 0	
合計								
						213, 400		
単価								
						21, 340	円/t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 47号 K0401218	クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスジブ〕 基礎工事用排ガス2014年70～90t吊	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	36, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	16	156	2, 496	管理費区分：0	
クローラークレーン〔油圧駆動ワイチ・ラチスジブ〕 基礎工事用 排ガス型2014年規制70～90t吊								
	M000401218		時間	1	28, 500	28, 500	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分：0	
合計						36, 970		
単価						36, 970	円／時間	

登 録 単 価

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000028001001	副部材(A)	賃料（係数補正後）	t	21,548	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	平鋼 曲げ加工	FB-9×65 L=2017 穴φ15	本	37,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	平鋼 曲げ加工	FB-9×65 L=2029 穴φ15	本	37,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	平鋼	FB-4×30 L=80	本	1,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	補強リング固定用ナット	D29用 ナット2個含む	個	270	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	補強リング固定用ナット	D25用 ナット2個含む	個	260	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m超～4m以下	箇所	425	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	機械式鉄筋定着加工費	D16 2m以下	箇所	340	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	機械式鉄筋定着加工費	D13 2m超～4m以下	箇所	360	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	クロップレンゴム	1800×200×50 M12×75（SUS）含む	本	126,500	2026	6	確定
ZZ99*01*01014	先付けアンカー	M12	個	286	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁下部 (0001)	式	1		66,803,695		
橋台工 (0002)	式	1		23,837,939		
作業土工 (0003)	式	1		1,832,556	工種 02:河川・道路構造物工事	
床掘り (0004)	m3	500		278,180	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り	m3	100	353	35,300	CB210030 320.32 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 標準 J03 土留方式の種類 自立式 J04 障害の有無 無し	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	17.118		60.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			17.12			
			8,800			
			9,710			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	45.186		159.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			41.07 28,900 35,090			
普通作業員	%	19.209		67.89	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			23.78 25,400 22,640			
軽油	%	18.471		65.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			18.03 138 156			
諸雑費	%	0.016		0.13	管理費区分 0	
床掘り	m3	440	552	242,880	CB210030 526.91 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 標準				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 土留方式の種類 J04 障害の有無		切梁腹起式 有り			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.382	12.72 8,800 9,710	73.95	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	36.88	43.4 25,400 22,640	203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	35.287	30.49 28,900 35,090	195	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.432	13.39 138 156	79.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.019		0.2	管理費区分	0
埋戻し (0005)	m3	400		753,480	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m3 0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	360	2,093	753,480	CB210410 2025.1 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.315	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
振動ロー(舗装用) [ハットガイト式]					L001070001	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンパ 及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.579	26.27 28,300 30,700	577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.242	8.45 138 156	193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.122	0.13 154 150	2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0
基面整正 (0006)	m2	60		26,668	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
基面整正		m2	59	452	26,668	潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位) CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		%	99.978	100 25,400 22,640	452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.022		0.1	管理費区分 0
土砂等運搬 (0007)		m3	980		629,188	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	977	644	629,188	CB210110 554.35 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)		標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.5km以下			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.67 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.666		287.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.44 23,600 30,290			
軽油	%	14.485		93.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			14.89 138 156			
諸雑費	%	0.017		0.2	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地 (0008)	m3	1,000		145,040	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
整地	m3	980	148	145,040	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.2		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.45			
標準単価			8,800			
地区単価			9,710			
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	24.4		36.22	単価補正	
標準構成比			25.22		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
場所打杭工 (0009)	式	1		11,249,433	工種 02:河川・道路構造物工事	
場所打杭 (0010)	本	6		11,211,314	オプション入力	
					第0006号内訳書	
					単位数量 1 本	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
全回転式オールケーシング工	本	6	1,321,000	7,926,000	WB230310	
J01 設計杭径D		1000mm			管理費区分 0	
J02 土質、粘性、砂、砂質掘削長(実数)		19.268m			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 岩塊・玉石の掘削長(実数)		0m			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J04 軟岩Iの掘削長(実数入力)		0m			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 軟岩IIの掘削長(実数入力)		0m			豪雪割増	
J06 中硬岩の掘削長(実数入力)		0m			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 硬岩Iの掘削長(実数入力)		0m				
J08 杭長L(実数入力)		14. 5m				
J09 コンクリート規格		土木(15)-2 30-18-25(20)				
杭頭処理	本	6	24, 690	148, 140	WB230350 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 設計杭径D		1000mm				
鉄筋工[市場単価]	t	3. 99	168, 400	671, 916	WB810010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～32				
J02 規格・仕様区分		場所打杭用かご筋				
J03 施工規模		10t以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
鉄筋工[市場単価]	t	3. 636	167, 400	608, 666	WB810010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		場所打杭用かご筋				
J03 施工規模		10t以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
鉄筋工[市場単価]	t	0. 096	169, 500	16, 272	WB810010 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13				
J02 規格・仕様区分		場所打杭用かご筋				
J03 施工規模		10t以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 夜間作業補正 J08 太径鉄筋補正		無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
補強リング・スパーサー固定器具	本	6	306,720	1,840,320	オプション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 曲げ加工 FB-9×65 L=2017 穴φ15	本	3	37,000	111,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 曲げ加工 FB-9×65 L=2029 穴φ15	本	3	37,000	111,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
平鋼 FB-4×30 L=80	本	48	1,100	52,800	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
補強リング固定用Uボルト D29用 ナット2個含む	個	72	270	19,440	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
補強リング固定用Uボルト D25用 ナット2個含む	個	48	260	12,480	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
殻運搬 (0011)	m3	7		21,419	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
積込(コンクリート殻)	m3	7.1	1,228	8,718	CB224260 1299.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 費用の内訳		全ての費用				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	10.413	9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	73.797	78.2 25,400 22,640	905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.861	8.45 28,900 35,090	133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	4.919	4.11 138 156	60.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.01		0.83	管理費区分	0
殻運搬	m3	7.1	1,789	12,701	CB227010 1527.2 管理費区分	0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩	2026.06 単 2026.06
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
J03 DID区間の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.975		661.4	M000301005 管理費区分	0
標準構成比			40.77		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			20,847		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			21,400		労調係数	1.000 00-00 0
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	B地区
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(一般)	%	49.112		878.5	R0115 管理費区分	0
標準構成比			44.82		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			23,600		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,290		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.903		248.7	Z006702002 管理費区分	0
標準構成比			14.41		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			138		単価地区	十和田市(旧十和田湖町)

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分 0	
殻処分 (0012)	m3	7		16,700	オプション入力 第0008号内訳書 単位数 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 無筋Co殻	t	16.7	1,000	16,700	ZZ99*01*02001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋台躯体工 (0013)	式	1		10,755,950	工種 02:河川・道路構造物工事	
均しコンクリート (0014)	m2	60		216,300	オプション入力 第0009号内訳書 単位数 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
コンクリート		m3	6	36,050	216,300	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 コンクリート規格 J05 養生工の種類 J13 費用の内訳			無筋・鉄筋構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 一般養生 全ての費用			
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.646	3.31 9,840 10,700	1,314	L001010004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.209		75.47	管理費区分 0
特殊作業員		%	11.071	10.07 28,300 30,700	3,990	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	8.474		3,054	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.38			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	8.335		3,004	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.04			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	7.874		2,838	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.4			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
その他(労務)	%	2.251		811.1	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	56.156		20,239	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			59.8			
標準単価			20,400			
地区単価			18,900			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油					単価補正	
	%	1.89		681.3	Z006702002	
標準構成比			1.65		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)					管理費区分 0	
	%	0.085		30.64		
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.009		12.49		
コンクリート (0015)					オプション入力	
	m3	202		4,516,935	第0010号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋台・橋脚コンクリート打設					WB474310	
	m3	202.1	22,350	4,516,935	管理費区分 0	
J01 生コンクリート規格		土木(12)-2 高炉	24-12-25(20)		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 養生工		一般養生			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 生コンクリートの夜間割増の有無		無			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 圧送管組立・撤去の有無		無			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
鉄筋 (0016)	t	8		1,551,352	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鉄筋工[市場単価]	t	0.408	183,200	74,745	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D29～32				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
鉄筋工[市場単価]	t	6.505	182,200	1,185,211	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D16～25				
J02 規格・仕様区分		一般構造物				
J03 施工規模		10t以上(標準)				
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J05 夜間作業補正		無				
J06 トンネル内作業の補正		無				
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
鉄筋工[市場単価]					WB810010	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	t	1.085	184,300	199,965	管理費区分 0	
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 施工規模		10t以上(標準)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		切梁のある構造物				
機械式継手工	箇所	12	2,100	25,200	WB822010	
J01 機械式継手方式		ねじ節鉄筋継手			管理費区分 0	
J04 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 時間的制約の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J06 機械式継手規格・仕様		D25×D25			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
機械式継手工	箇所	12	1,608	19,296	WB822010	
J01 機械式継手方式		ねじ節鉄筋継手			管理費区分 0	
J04 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J05 時間的制約の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J06 機械式継手規格・仕様		D16×D16			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m超～4m以下	箇所	47	425	19,975	ZZ99*01*01008	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
機械式鉄筋定着加工費 D16 2m以下	箇所	38	340	12,920	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
機械式鉄筋定着加工費 D13 2m超～4m以下	箇所	39	360	14,040	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
型枠 (0017)	m2	230		2,634,840	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
型枠	m2	234	11,260	2,634,840	CB240210 10100.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物			単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	51.237		5,768	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			46.66 30,000 36,720			
普通作業員	%	20.102		2,263	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.14 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	9.958		1,121	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			9.51 31,000 36,210			
その他(労務)	%	18.69		2,104	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		4	管理費区分 0	
円筒型枠					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0018)	m	15		12,964	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
円形空洞型枠 D200	m	14.8	876	12,964	Z006002005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
横変位拘束構造 (0019)	式	1		129,074	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
クロップレンゴム 1800×200×50 M12×75 (SUS) 含む	本	1	126,500	126,500	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	単価補正
先付けアンカー M12	個	9	286	2,574	ZZ99*01*01014 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支保 (0020)	空m3	30		193,070	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
パイプサポ-ト支保・くさび結合支保	空m3	16	5,746	91,936	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 支保工法		パイプサポ-ト支保				
J02 総設置数量		V<=40空m3				
J03 支保耐力(コンクリート厚)		f<=40kN/m2[t<=120cm]				
パイプサポ-ト支保・くさび結合支保	空m3	11	9,194	101,134	WB252210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 支保工法		パイプサポ-ト支保				
J02 総設置数量		V>40空m3				
J03 支保耐力(コンクリート厚)		40<f<=60kN/m2[120<t<=190cm]				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
足場 (0021)		掛m2	210		1,171,620	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
足場工		掛m2	207	5,660	1,171,620	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		手摺先行型枠組足場 必要 標準(1.0)			
塗装工 (0022)		m2	82		329,795	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
簡易清掃		m2	82.1	317	26,025	WB820210 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無		無し 無し 無			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
含浸材塗布	m2	82.1	3,700	303,770	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無 J04 表面含浸材料		無し 無し 無 ケイ酸系			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0023)	式	1		42,965,756		
土留・仮締切工 (0024)	式	1		40,060,860	工種 99:	
鋼矢板 (0025)	枚	137		27,627,500	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	枚	13	126,800	1,648,400	WB251390 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 最大N値		250<Nmax<=375				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 鋼矢板型式 J03 圧入長		III型 9m以下			単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
鋼矢板圧入(50<Nmax<=600)	枚	124	171,000	21,204,000	WB251390 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 最大N値 J02 鋼矢板型式 J03 圧入長		250<Nmax<=375 III型 12m以下				
継施工費 III型	箇所	19	8,650	164,350	Z006740003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
鋼矢板引抜き	枚	13	9,180	119,340	WB251370 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	十和田市(旧十和田湖町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式 J03 引抜き		陸上 III型 9m以下				
鋼矢板引抜き	枚	124	11,030	1,367,720	WB251370 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
J01 施工場所 J02 鋼矢板型式		陸上 III型				

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 引抜長		12m以下			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	2	509,500	1,019,000	WB251380	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		圧入(180<Nmax<=600)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 鋼矢板型式		III型			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	回	1	70,470	70,470	WB251380	
					管理費区分 0	
J01 作業区分		引抜き			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 鋼矢板型式		III型			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 施工場所		陸上			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	13	12,060	156,780	WB250150	
					管理費区分 0	
J01 鋼矢板の種類		III型			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		9m/枚			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 供用日数(実数入力)		90日			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増	
J06 修理費及び損耗費の有無		有			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正	
J08 補助工法の有無		無				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	105	14,730	1,546,650	WB250150	
					管理費区分 0	
J01 鋼矢板の種類		III型			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		11m/枚			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
J03 供用日数(実数入力)		90日			労調係数	1.000 00-00 0
J04 継続工事の有無		無			豪雪割増	
J06 修理費及び損耗費の有無		有			潮間割増	0% 係数ランク 1
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			単価補正	
J08 補助工法の有無		無				
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
鋼矢板賃料(普通鋼矢板)	枚	19	17,410	330,790	WB250150	
J01 鋼矢板の種類		III型			管理費区分 0	
J02 鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)		13m/枚			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 供用日数(実数入力)		90日			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
J04 継続工事の有無		無			労調係数	1.000 00-00 0
J06 修理費及び損耗費の有無		有			豪雪割増	
J07 鋼矢板の整備費(実数入力)		3650円			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08 補助工法の有無		無			単価補正	
J09 一現場での使用回数(実数入力)		1回				
切梁・腹起し (0026)	t	39.5		3,817,271	オプション入力	
					第0019号内訳書	
					単位数量	1 t
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
切梁・腹起し設置・撤去	t	39.52	57,010	2,253,035	WB251930	
J01 作業区分		設置・撤去			管理費区分 0	
J02 火打ブロックの有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準(1.0)			単価地区	十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
山留材賃料					単価補正	
	t	31.36	49,880	1,564,236	WB251910	
J01	火打ブロックの有無	無			管理費区分 0	
J02	供用日数(実数入力)	56日			歩 2026.06 単 2026.06	
J03	継続工事の有無	無			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J05	主部材修理費及び損耗費の計上	有			労調係数 1.000 00-00 0	
J06	鋼製山留材整備費(主部材)(実数)	4700円			豪雪割増	
J07	副部材A修理費及び損耗費の計上	有			潮間割増	0% 係数ランク 1
J08	鋼製山留材部品整備費(副A)(実)	9400円			単価補正	
J09	副部材B修理費及び損耗費の計上	有				
J10	不足分弁償金(新品)(副B)(実)	330000円				
J11	山留材1現場での使用回数(実数)	2回/現場				
土のう (0027)	袋	321		8,616,089	オプション入力	
					第0020号内訳書	
					単位数量 1 袋	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	577.8	10,900	6,298,020	CB010420 9566.6	
J01	トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付]					M000302010	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.898	13.73 7,690 8,230	1,405	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.762	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.011		8.09	管理費区分 0
現場発生品及び支給品運搬	t	577.8	1,094	632,113	CB010410 960.27 管理費区分 0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06
J02 DID区間の有無		無し			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		141.7	M000302010 管理費区分 0
標準構成比			13.79		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			7,690		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	44.943		491.4	R0114 管理費区分 0
標準構成比			42.15		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			28,900		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
特殊作業員	%	39.3		429.7	R0101 管理費区分 0
標準構成比			41.25		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価			28,300		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.79		30.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	2.81			
		標準単価	138			
		地区単価	156			
諸雑費	%	0.007		0.7	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	t	577.8	1,094	632,113	CB010410 960.27 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
J02 DID区間の有無		無し				
J03 片道運搬距離(km)DID無		2.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.96		141.7	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比	13.79			
		標準単価	7,690			
		地区単価	8,230			
運転手(特殊)	%	44.943		491.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
		標準構成比	42.15			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	39.3		429.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	2.79		30.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.007		0.7	管理費区分 0
大型土のう工						WB252730
		袋	321	2,160	693,360	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分						
J03 設置作業半径						
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正						
大型土のう工						WB252730

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	袋	321	1,123	360,483	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		撤去				
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下				
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)				
作業ヤード整備工 (0028)	式	1		2,639,064	工種 99:	
迂回路・ヤード造成 (0029)	式	1		2,639,064	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
積込(ルース)	m3	2,220	273	606,060	CB210020 240.9 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 作業内容		土量50,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3	%	39.749		108.7	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			42.39			
標準単価			21,500			
地区単価			22,900			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	B地区 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	41.431		113.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	18.788		51.38	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.032		0.12	管理費区分 0	
土砂等運搬	m3	2,216	644	1,427,104	CB210110 554.35 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		1.5km以下			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.832		263	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			44.67			

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		%	44.666		287.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				40.44		
標準単価				23,600		
地区単価				30,290		
軽油		%	14.485		93.3	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				14.89		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.017		0.2	管理費区分 0
路体(築堤)盛土		m3	2,220	267	592,740	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
フルトーサ〔湿地〕						L001005006

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
7t級	%	10.996		29.37	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ローラ(土工用)フラット・シングル・ラム型 運転質量11～12t	%	5.945		15.88	L001071001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	50.841		135.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	16.948		45.27	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	15.234		40.69	Z006702002 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比			14.98		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			138		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.036		0.19	管理費区分 0	
掘削	m3	35	376	13,160	CB210100 331.59	
					管理費区分 0	
J01 土質		土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法		オープンカット			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
J03 押土の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 障害の有無		無し			豪雪割増	
J05 施工数量		5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	管理費区分 0	
標準構成比			42.72		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,100		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
地区単価			21,500		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114	
標準構成比			37.91		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 十和田市(旧十和田湖町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			19.37			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
作業ヤード撤去工 (0030)	式	1		265,832	オプション入力 工種 02:河川・道路構造物工事	
締切盛土撤去 (0031)	式	1		265,832	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	707	376	265,832	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土質		土砂				
J02 施工方法		オーブソカット				
J03 押土の有無		無し				
J04 障害の有無		無し				
J05 施工数量		5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型]					M000202090	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.211	42.72 20,100 21,500	151.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	40.503	37.91 28,900 35,090	152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.27	19.37 138 156	72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0
直接工事費 (0032)	式	1		66,803,695	
共通仮設 (0033)	式	1		15,008,828	
共通仮設費					

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	式	1		7,547,828		
運搬費 (0035)	式	1		6,833,828	工種 99:	
重建設機械分解組立輸送費 (0036)	回	2		4,806,000	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
重建設機械分解組立輸送	回	1	3,484,000	3,484,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		オールケーシング スキッド式 クローラ70～90t				
重建設機械分解組立輸送	回	1	1,322,000	1,322,000	WB010350 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		分解組立+輸送(往復)				
J02 機械質量区分		クローラクレーン系35超80下(クレーン0.6超2下				
J03 分解組立用クレーン賃料補正係数		標準(1.0)				
仮設材運搬費 (0037)	t	129.7		2,027,828	オプション入力 第0024号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	91.43	4,070	372,120	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		35.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	38.26	11,690	447,259	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		325km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	91.43	4,070	372,120	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 十和田市(旧十和田湖町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		35.9km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			
J06 運搬割増率(実数入力)		0			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の運搬					WB010020

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	t	38.26	11,690	447,259	管理費区分 0
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離(実数入力)		325km			単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	129.69	3,000	389,070	WB010030
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0
					歩 2026.06 単 2026.06
					単価地区 十和田市(旧十和田湖町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
現場環境改善費 (0038)	式	1		714,000	
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		714,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		7,461,000	
主たる工種	02:河川・道路構造物工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0041)	式	1		81,812,523	
現場管理費 (0042)	式	1		26,098,000	

入力データリスト（本01）

工事名	中ノ渡十和田線橋梁架替（大正橋）工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正 ICT施工補正 週休2日補正	補正無し（地方部 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし 補正なし 週休2日（月単位）	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0 1.20% 0.84% 0.00% 0.00% 1.0 1.02			
工事原価 (0043)	式	1		107,910,523	
一般管理費等 (0044)	式	1		18,309,477	
前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率	補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%			
工事価格 (0045)	式	1		126,220,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		12,622,000	
工事費計 (0047)	式	1		138,842,000	