



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

ため池等整備事業

あしげ堤地区

あしげ堤ため池第4号工事

中農水（整）第4号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK02B

[illegible]

事業名	ため池等整備事業 あしげ堤地区
工事名	あしげ堤ため池第4号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			2,700,000	
2 ・工事原価			2,192,000	
3 純工事費			1,547,000	
4 ・・直接工事費			1,261,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	1,261,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			931,000	
8 ・・・共通仮設費			286,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
1,235,000 × ((15.770*1.200)*1.000*1.040*1.000)	19.680	%	243,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			43,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
1,198,000 × (3.590)	3.590	%	43,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			645,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
1,521,000 × ((36.710*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.000+0.000-0.000)	42.400	%	645,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
2,166,000 × (23.570*1.000+0.04)=511,000	23.610	%	508,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02B

事業名	ため池等整備事業 あしげ堤地区
工事名	あしげため池第4号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
000001	木柵撤去					歩A
	転落防止柵(タイプ1)、H1.2m@1.5m 日当施工量20m/日		m		1,000	当たり算出
S02116	転落防止柵撤去工 木柵,,	1,000	m	4,000	4,000	S単 1号
	合 計				4,000	
	単 価				4,000	
	*** B単ー 2号 ***					
000002	殻運搬・処理					歩A
	コンクリート殻(無筋)		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬					
	コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,3.3km以下,	1,000	m3	1,296	1,296	S単 8号
S02123	産業廃棄物処理					
	無筋コンクリート塊	2,350	ton	800	1,880	S単 5号
	合 計				3,176	
	単 価				3,176	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	殻処理・運搬					歩A
	木材		ton		1,000	当たり算出
S19003	輸送費(仮設材)					
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0	1,000	ton	5,710	5,710	S単 7号
S02123	産業廃棄物処理					
	木くず(建築廃材)	1,000	ton	20,000	20,000	S単 6号
	合 計				25,710	
	単 価				25,710	
	*** B単ー 4号 ***					
000004	アスファルト舗装工					歩A
			m2		1,000	当たり算出
SA0831	SP 不陸整正					
	無し,,-,-,あり,	1,000	m2	194.4	194	S単 9号
SA0846	SP 表層(歩道部)					
	1.4m以上,30mm,アスファルト混合物Ⅰ(2.20t/m3),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(13F)	1,000	m2	1,598	1,598	S単 10号
	合 計				1,792	
	単 価				1,792	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	転落防止柵(上流側)					歩A
	新設、縦格子型 日当施工量10m/日		m		1,000	当たり算出
S02116	転落防止柵					
	歩行者通路用、縦格子型H1.1m、耐雪型、茶色,,	1,000	m	18,900	18,900	S単 2号
S02116	転落防止柵設置費					
	縦格子型 (H=1.1m、耐雪型、茶色),,	1,000	m	11,800	11,800	S単 3号
	合 計				30,700	
	単 価				30,700	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	基礎ブロック		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	基礎ブロック					
	,,	1,000	個	6,300	6,300	S単 4号
	合 計				6,300	
	単 価				6,300	

事業名	ため池等整備事業 あしげ堤地区
工事名	あしげ堤ため池第4号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	転落防止柵撤去工		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵撤去工 木柵,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	転落防止柵撤去工 木柵	1,000	m		4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				4,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02116	転落防止柵		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵 歩行者通路用、縦格子型H1.1m、耐雪型、茶色,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96021		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96021	転落防止柵 歩行者通路用、縦格子型H1.1m、耐雪型、茶色	1,000	m		18,900	
	合 計				18,900	算出数量 1,000 各単位
	単 価				18,900	
	*** S単- 3号 ***					
S02116	転落防止柵設置費		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	転落防止柵設置費 縦格子型 (H=1.1m、耐雪型、茶色),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96022		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96022	転落防止柵設置費 縦格子型 (H=1.1m、耐雪型、茶色)	1,000	m		11,800	
	合 計				11,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,800	
	*** S単- 4号 ***					
S02116	基礎ブロック		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	基礎ブロック ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96023		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96023	基礎ブロック	1,000	個		6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1,000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単- 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 無筋コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	800円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋コンクリート塊	1,000	ton		800	
	合 計				800	算出数量 1,000 各単位

事業名	ため池等整備事業 あしげ堤地区				
工事名	あしげ堤ため池第4号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価				800	
	*** S単- 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 木くず (建築廃材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	木くず (建築廃材)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 木くず (建築廃材)	1.000	ton		20,000	20,000
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単- 7号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 10kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板以外), , 積込・取卸, 0.0, 0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 運賃料金(円/ton)	0円				
	3) 製品長	12m以内				
	4) 運搬距離(片道)	10kmまで				
	5) 計上方法	片道計上				
	6) 積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton		4,210	4,210
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton		1,500	1,500
	合 計				5,710	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単- 8号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 3.3km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業	コンクリート(無筋)構造物とこわし				
	2) 積込工法区分	機械積込				
	3) DID区分の有無	無し				
	4) 運搬距離	3.3km以下				
	単 価		m3		1,296	
	*** S単- 9号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		194.4	

SK02B

SK02B

SK02B