

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第5754号

設計書番号 508-040-0112

金木川河川維持工事

実施 設計書

五所川原市金木町喜良市地内

工 期 1 8 5 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 43.8 m 左岸 L = 43.8 m		
	コンクリートブロック積工	234	m2
	根固めブロック工(2.0t型)	84	個
設計額	56,903,000 円 (内消費税 5,173,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
築堤・護岸							
		式	1		27,791,361		
河川土工							
		式	1		3,152,528		
掘削工							
		式	1		256,808		
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号
		m3	680		256,808		
盛土工							
		式	1		1,151,645		
路体(築堤)盛土							内 2号
		m3	150		644,195		
土材料							内 3号
		m3	200		507,450		
法面整形工							
		式	1		7,900		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し						内 4号
		m2	10		7,900		
残土処理工							
		式	1		1,736,175		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 5号
		m3	530		1,352,925		
残土等処分							内 6号
		m3	530		383,250		
法覆護岸工							
		式	1		9,481,582		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業土工							
		式	1		241,656		
床掘り	土質:土砂						内 7号
		m3	40		93,912		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						内 8号
		m3	40		147,744		
コンクリートブロック(河川景觀に配慮)積工							
		式	1		9,239,926		
コンクリートブロック基礎							内 9号
		m	42		593,317		
コンクリートブロック積工							内 10号
		m2	234		7,987,722		
天端コンクリート							内 11号
		m2	4		268,476		
小口止工							内 12号
		箇所	2		390,411		
根固め工							
		式	1		4,747,332		
根固めブロック工							
		式	1		4,747,332		
根固めブロック工(2.0t型)							内 13号
		個	84		4,747,332		
構造物撤去工							
		式	1		596,773		
構造物取壊し工							
		式	1		596,773		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し							内 14号
		m3	6		109,968		
殻運搬処理							内 15号
		m3	6		40,968		
じゃかご撤去							内 16号
		m	268		440,860		
現場発生品	土のう						内 17号
		t	0.2		18,807		
現場発生品	じゃかご番線						内 18号
		t	0.7		-13,830		
仮設工							
		式	1		9,813,146		
工事用道路工							
		式	1		6,201,630		
工事用道路盛土							内 19号
		m3	340		1,255,698		
土材料							内 20号
		m3	450		1,155,150		
工事用道路掘削							内 21号
		m3	340		127,840		
土砂等運搬							内 22号
		m3	590		1,515,276		
残土等処分							内 23号
		m3	590		429,240		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去						内 24号
		m2	985		1,718,426		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留・仮締切工							
		式	1		1,795,816		
仮締切工(大型土のう)							内 25号
		袋	50		314,100		
仮締切工(大型土のう)							内 26号
		袋	160		1,039,360		
仮締切工(大型土のう)							内 27号
		袋	180		412,920		
現場発生品	土のう						内 28号
		t	0.4		29,436		
水替工							
		式	1		989,140		
ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方法:作業時排水						内 29号
		日	57		989,140		
仮水路工							
		式	1		826,560		
コルゲートパイプ	管規格:フランジ型						内 30号
		m	36		826,560		
直接工事費							
		式	1		27,791,361		
共通仮設							
		式	1		4,760,884		
共通仮設費							
		式	1		2,129,884		
運搬費							
		式	1		1,729,884		

設計内訳書（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費							内 31号
		t	170.6		1,729,884		
役務費							
		式	1		55,000		
借地料							内 32号 (仮単価)
		式	1		55,000		
現場環境改善費							
		式	1		345,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		345,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,631,000		
純工事費							
		式	1		32,552,245		
現場管理費							
		式	1		10,947,000		
工事原価							
		式	1		43,499,245		
一般管理費等							
		式	1		8,230,755		
工事価格							
		式	1		51,730,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		5,173,000		
工事費計							
		式	1		56,903,000		

主工種 01:河川工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川工事				合算工事：								
対象工事費		27,791,361	直接工事費		27,791,361	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0	
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		861,990	現工事		0	合算工事		0	
非対象額計（－）					-1,311							
管理費区分 1					0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)						
管理費区分 2, 7					0	(工場原価)						
管理費区分 5					0	(一般管理費等のみ対象額)						
管理費区分 9					-28,700	(間接費非対象額)						
管理費区分 T					27,389	(全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額)						
対象額 支給品費（＋）				0								
無償貸付機械評価額（＋）				0								
共通仮設費対象額		単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		27,792,672 26,958,071		現工事		0 0	合算工事		0 0	
共通仮設費（率分）		率（補正前） 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1.01		9.38% 1.0 1.00 1.0 9.47%				0.00% 0.00% 0.00 0.00 0.00%			0.00% 0.00 0.00	
計上額				2,631,000				0			0	
											調整工事計上額	0

主工種 01:河川工事

共通仮設費（積上分）	1,784,884				
運搬費	1,729,884	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	55,000	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					4,760,884

現場管理費

主工種 01:河川工事

単独（追加工事）純工事費	32,552,245	単独（追加工事）直接工事費	27,791,361	単独（追加工事）共通仮設費	4,760,884
非対象額計（－）		-1,311			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-28,700	（間接費非対象額）		
管理費区分T		27,389	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	32,553,556	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	31,718,955		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.13%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	33.63%		0.00%		
計上額	10,947,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 01:河川工事

工事原価	43,499,245				
純工事費	32,552,245	現場管理費	10,947,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-1,311				
管理費区分9	-28,700	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	27,389	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	43,500,556	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	42,665,955		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.90%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	18.90%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	43,500,556		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	8,230,755				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	五所川原市(旧金木町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	01:河川工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 01:河川工事

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			27,791,361
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				27,791,361
	共通仮設費（率分）	27,792,672	9.47	2,631,000
	運搬費			1,729,884
	役務費			55,000
現場環境改善費対象工事費				27,791,361
	現場環境改善費（率分）	26,958,071	1.28	345,000
現場管理費対象純工事費				32,552,245
	現場管理費	32,553,556	33.63	10,947,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				43,499,245
	一般管理費等	43,500,556	18.90	8,230,755
	業務委託費			0
工事価格				51,730,000
消費税等相当額				5,173,000
工事費計				56,903,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5,000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満						02-01-02
			m3	683	376	256,808		管理費区分:0
合計								
						256,808		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	路体(築堤)盛土							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m未満						02-01-02
			m3	97	6,111	592,767		管理費区分：0
路体(築堤)盛土 CB210510		2.5m以上4.0m未満						02-01-02
			m3	52	989	51,428		管理費区分：0
合計								
						644,195		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	199	2, 550	507, 450		管理費区分 : 0
合計					507, 450		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	法面整形(盛土部)		法面締固め:有り, 現場制約:無し					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
法面整形		盛土部, 有り, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土, 全ての費用						02-02-01
CB220010			m2	10	790	7,900		管理費区分: 0
合計						7,900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バック材山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	525	2,577	1,352,925		管理費区分:0
合計						1,352,925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	残土等処分							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分 CB210560								02-01-02
			m3	525	730	383, 250		管理費区分：0
合計								
						383, 250		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	39	2,408	93,912		管理費区分:0
合計						93,912		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		上記以外(小規模), 土砂, 全ての費用						02-01-03
CB210410			m3	36	4, 104	147, 744		管理費区分 : 0
合計								
						147, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	コンクリートブロック基礎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート CB240010	無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生, 全ての費用	m3	3	35, 350	106, 050		02-03-01 管理費区分 : 0
型枠 CB240210	一般型枠, 均しコンクリート	m2	8. 5	5, 829	49, 546		02-02-06 管理費区分 : 0
現場打基礎コンクリート CB226170	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 無し, 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	5. 9	74, 190	437, 721		02-02-03 管理費区分 : 0
合計					593, 317		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	コンクリートブロック積工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型ブロック積	2,000kg/個以下,無し						02-02-03
CB226230		m2	234. 4	6, 465	1, 515, 396		管理費区分 : 0
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型							
Z231311015		m2	234. 4	20, 500	4, 805, 200		管理費区分 : 0
胴込・裏込材(碎石)	大型ブロック, 再生碎石 RC-40						02-02-03
CB226120		m3	217. 7	6, 470	1, 408, 519		管理費区分 : 0
吸出し防止材(全面)設置							02-02-03
CB226140		m2	244. 2	1, 059	258, 607		管理費区分 : 0
合計					7, 987, 722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	天端コンクリート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打天端コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226180		m3	3. 9	68, 840	268, 476		管理費区分 : 0
合計					268, 476		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	小口止工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
目地板	30m2未満, 瀝青質目地板t=10						02-02-18
CB224710		m2	6. 1	6, 007	36, 642		管理費区分 : 0
現場打小口止コンクリート	土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 一般養生						02-02-03
CB226190		m3	4. 7	75, 270	353, 769		管理費区分 : 0
合計					390, 411		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	根固めﾌﾟﾛｯｸ工(2. 0t型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ製作 CB310010	2. 5t以下, 鋼製型枠 異形ﾌﾟﾛｯｸ10t未満, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 86m3を超え0. 94m3以下, 6. 60m2を超え7.	個	84	42, 450	3, 565, 800		03-01-01 管理費区分：0
鉄筋工〔市場単価〕 WB810010	SR235 φ16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	t	0. 5	232, 100	116, 050		単 1号 02-02-06 管理費区分：0
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ積み込み CB310180	2. 5t以下	個	84	2, 245	188, 580		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ運搬 CB310040	2. 5t以下, 積み込み・据付け(層積), 4個, 0. 5km以下	個	84	2, 380	199, 920		03-01-01 管理費区分：0
消波根固めﾌﾟﾛｯｸ据付け CB310070	2. 5t以下, 陸上, 12m以下, -3m<=H<=3m, 0個, 層積	個	84	4, 033	338, 772		03-01-01 管理費区分：0
連結金具		個	128	1, 100	140, 800		単 2号 管理費区分：0
吸出し防止材設置 CB224720		m2	190	1, 039	197, 410		02-02-17 管理費区分：0
合計					4, 747, 332		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04
WB824010		m3	6	17, 100	102, 600		管理費区分 : 0
積込(コンクリート殻)	全ての費用						02-02-14
CB224260		m3	6	1, 228	7, 368		管理費区分 : 0
合計					109, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	6	3, 578	21, 468		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 4号 01-02-02
WB020052		t	13	1, 500	19, 500		管理費区分 : T
合計					40, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	じゃかご撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
じゃかご	撤去, 径45cm						02-02-20
CB225010		m	268	1, 645	440, 860		管理費区分 : 0
合計					440, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	現場発生品	土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 2t						単 5号 01-01-01
DW820790		回	1	8, 807	8, 807		管理費区分 : 0
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	0. 2	50, 000	10, 000		管理費区分 : T
合計					18, 807		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生品	じゃかご番線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 15. 5km, 0. 7t						単 7号 01-01-01
DW820790		回	1	14, 870	14, 870		管理費区分：0
スクラップ° H3							
ZZ99*01*01002		t	0. 7	-41, 000	-28, 700		管理費区分：9
合計					-13, 830		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	工事用道路盛土						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土	2. 5m未満						02-01-02
CB210510		m3	196	6, 111	1, 197, 756		管理費区分：0
路体(築堤)盛土	2. 5m以上4. 0m未満						02-01-02
CB210510		m3	27	989	26, 703		管理費区分：0
路体(築堤)盛土	4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し						02-01-02
CB210510		m3	117	267	31, 239		管理費区分：0
合計					1, 255, 698		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	土材料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土材料							02-01-02
CB210550		m3	453	2, 550	1, 155, 150		管理費区分：0
合計					1, 155, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	工事用道路掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	340	376	127, 840		管理費区分：0
合計					127, 840		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	土砂等運搬						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, ハック材山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15. 5km以下	m3	588	2, 577	1, 515, 276		02-01-02 管理費区分 : 0
CB210110							
合計					1, 515, 276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	残土等処分						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
残土等処分		m3	588	730	429, 240		02-01-02 管理費区分 : 0
CB210560							
合計					429, 240		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分: 設置・撤去					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		設置・撤去						単 8号 02-05-16 管理費区分:0
WB253610			m2	985	464	457,040		
敷鉄板賃料		22×1,524×3,048(mm), 無, 126日, 無, 無						単 9号 02-05-16 管理費区分:0
WB253630			枚	213	5,922	1,261,386		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	仮締切工(大型土のう)							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工		製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 10号 02-05-10
WB252730			袋	50	5,159	257,950		管理費区分: 0
大型土のう工		撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1.0)						単 11号 02-05-10
WB252730			袋	50	1,123	56,150		管理費区分: 0
合計						314,100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m						単 12号 02-05-10
WB252730		袋	160	5,357	857,120		管理費区分: 0
大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m						単 13号 02-05-10
WB252730		袋	160	1,139	182,240		管理費区分: 0
合計					1,039,360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026.06
歩掛適用年月	2026.06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 27号	仮締切工(大型土のう)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m						単 14号 02-05-10
WB252730		袋	180	2,294	412,920		管理費区分: 0
合計					412,920		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	現場発生品	土のう					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 4t						単 15号 01-01-01
DW820790		回	1	9, 436	9, 436		管理費区分：0
処分費(t)							単 6号 01-02-02
WB020052		t	0. 4	50, 000	20, 000		管理費区分：T
合計					29, 436		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	ポンプ排水	排水量:0以上120(m3/h)未満, 全揚程:10m, 排水方法:作業時排水					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ設置・撤去							単 16号 02-05-08
WB252320		箇所	1	95, 380	95, 380		管理費区分：0
ポンプ運転	0以上120(m3/h)未満, 10m, 作業時排水						単 17号 02-05-08
WB252310		日	57	15, 680	893, 760		管理費区分：0
合計					989, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	コルゲートパイプ	管規格:フランジ型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コルゲートパイプ CB222890	据付・撤去, フランジ型, 1200を超え1800以下, 全ての費用	m	36	22, 960	826, 560		02-02-10 管理費区分 : 0
合計					826, 560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	170. 6	3, 570	609, 042		単 18号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13. 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	170. 6	3, 570	609, 042		単 18号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	170. 6	3, 000	511, 800		単 19号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					1, 729, 884		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	借地料						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
借地料(m2入力)	100円						単 20号 01-02-02 (仮単価)
WB010230		m2	550	100	55, 000		管理費区分 : 0
合計					55, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SR235 φ16～25, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	232, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SR235 径16～25 Z001102024							管理費区分：0	
			t	1.03	149,000	153,470		
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1.150 (FP3) Q001001002							管理費区分：0	
			t	1	78,591	78,591		
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0	
			式	1		39		
合計							232,100	
単価							円／t 232,100	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 2号	連結金具		単位	個	単位数量	1	単価	1, 100	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
連結金具 シャックル16		ZZ99*01*01001					管理費区分：0		
			個	1	1, 100	1, 100			
合計									
						1, 100			
単価							円／個		
						1, 100			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 100	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001611007					管理費区分：0		
			m3	1	17, 094. 25	17, 094			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0		
			式	1		6			
合 計									
						17, 100			
単 価							円／m3		
						17, 100			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	1, 500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001001							管理費区分：T		
			t	100	1, 500	150, 000			
合計						150, 000			
单価						1, 500	円／t		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 5号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 2t	単位	回	単位数量	1	単価	8, 807	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
普通作業員		R0102					管理費区分：0		
			人	0. 134	22, 640	3, 033			
トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02 管理費区分：0		
K0302009			時間	0. 717	8, 053	5, 774			
合計						8, 807			
単価						8, 807	円／回		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	50, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 廃プラスチック Y007600001005							管理費区分：T	
			t	100	50, 000	5, 000, 000		
合計						5, 000, 000		
単価						50, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 15. 5km, 0. 7t	単位	回	単位数量	1	単価	14, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 227	22, 640	5, 139	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02	
K0302009			時間	1. 208	8, 053	9, 728	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		3	管理費区分：0	
合計						14, 870		
単価						14, 870	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
ハックホリ(クローラ型)運転	WK250590						単 22号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
						464	円／m2	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 126日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	5, 922
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×3048mm L002412001		供用日数:126日					管理費区分: 0	
			枚	1	5, 922	5, 922		
合計							円/枚	
						5, 922		
単価						5, 922		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5mを超え20m以下 , 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 159	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役		R0125					[] [1] 管理費区分 : 0		
			人	0. 204	36, 210	7, 386			
特殊作業員		R0101					[] [1] 管理費区分 : 0		
			人	0. 204	30, 700	6, 262			
普通作業員		R0102					[] [1] 管理費区分 : 0		
			人	0. 204	22, 640	4, 618			
大型土のう 丸型 φ 110×高108cm		Z230430005					管理費区分 : 0		
			枚	10	1, 100	11, 000			
バックホウ(クローラ型)運転		WK250500					単 23号 02-05-10 管理費区分 : 0		
			日	0. 204	55, 260	11, 273			
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 単価補正1. 000		L001130006					管理費区分 : 0		
			日	0. 204	52, 400	10, 689			
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004					[1] [] 管理費区分 : 0		
			式	1		362			
合 計							51, 590		
単 価							円／袋 5, 159		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6mを超え20m以下, 標準(1. 0)	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 123
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 094	36, 210	3, 403	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 094	30, 700	2, 885	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊 単価補正1. 000	L001130006							
			日	0. 094	52, 400	4, 925	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		17	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 230		
単価							円／袋	
						1, 123		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB252730	大型土のう工	製作・設置, 流用土, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	5, 357
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役 R0125							[] [1]	
			人	0. 294	36, 210	10, 645	管理費区分 : 0	
特殊作業員 R0101							[] [1]	
			人	0. 294	30, 700	9, 025	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	0. 294	22, 640	6, 656	管理費区分 : 0	
大型土のう 丸型 φ110×高108cm Z230430005								
			枚	10	1, 100	11, 000	管理費区分 : 0	
バックホウ(クローラ型)運転 WK250500		製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m					単 24号 02-05-10	
			日	0. 294	54, 360	15, 981	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	1%						[1] []	
			式	1		263	管理費区分 : 0	
合計								
						53, 570		
単価								
						5, 357	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号 WB252730	大型土のう工	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	1, 139
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 087	36, 210	3, 150	管理費区分 : 0	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 087	30, 700	2, 670	管理費区分 : 0	
バックホウ(クロー型)運転	WK250500	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m					単 25号 02-05-10	
			日	0. 087	63, 800	5, 550	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	0. 4%					[1] []	
			式	1		20	管理費区分 : 0	
合計								
						11, 390		
単価							円／袋	
						1, 139		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB252730	大型土のう工	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	袋	単位数量	10	単価	2, 294
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 145	36, 210	5, 250	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 145	30, 700	4, 451	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 145	22, 640	3, 282	管理費区分 : 0	
ハックホリ(クローラ型)運転		移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m					単 26号 02-05-10	
WK250500			日	0. 145	68, 520	9, 935	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		0. 2%					[1] []	
ZS8000004			式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						22, 940		
単価						2, 294	円／袋	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 DW820790	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 0. 4t	単位	回	単位数量	1	単価	9, 436
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 144	22, 640	3, 260	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間					単 21号 90-03-02	
K0302009			時間	0. 767	8, 053	6, 176	管理費区分：0	
合計						9, 436		
単価						9, 436	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB252320	ポンプ 設置・撤去		単位	箇所	単位数量	1	単価	95, 380
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			0. 5	36, 210	18, 105			
特殊作業員		R0101					管理費区分：0	
人			0. 1	30, 700	3, 070			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			2	22, 640	45, 280			
パッキン運転		WK250540					単 27号 02-05-08 管理費区分：0	
日			0. 5	57, 840	28, 920			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		5			
合計						95, 380	円／箇所	
単価						95, 380		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WB252310	ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	15, 680
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
特殊作業員							[] [1]	
R0101			人	0. 14	30, 700	4, 298	管理費区分：0	
工事用水中ポンプ 運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 28号 02-05-08 [] [1]	
WK250400			日	1	577	577	管理費区分：0	
発動発電機運転		0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水					単 29号 02-05-08 [] [1]	
WK250410			日	1	10, 060	10, 060	管理費区分：0	
諸雑費 (率+まるめ)							[1] []	
ZS8000004			式	1		745	管理費区分：0	
合 計						15, 680		
単 価						15, 680	円／日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 13 . 5km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102	t	1	3, 570	3, 570	管理費区分：0	
合計						3, 570		
単価						3, 570	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001	t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WB010230	借地料(m2入力)	100円	単位	m2	単位数量	1	単価	100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
借地料								
Y007510000			m2	1	100	100	管理費区分 : 0	
合計						100		
単価						100	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 K0302009	トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t	0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しな い, しない, 0時間	単位	時間	単位数量	1	単価	8, 053
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
R0114			人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
Z006702002			L	3. 9	156	608	管理費区分：0	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2. 0t								
M000302009			時間	1	1, 480	1, 480	管理費区分：0	
合計						8, 053		
単価						8, 053	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WK250590	ハックホウ(クローラ型)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	119	156	18, 564		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 06	10, 700	11, 342		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		4		
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	製作・設置, 5mを超え20m以下	単位	日	単位数量	1	単価	55, 260
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							管理費区分：0	
R0114			人	1	35, 090	35, 090		
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	65	156	10, 140		
ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t							管理費区分：0	
L001010013			日	1. 36	7, 370	10, 023		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		7		
合計						55, 260	円／日	
単価						55, 260		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WK250500	ハックホリ(クローラ型)運転	製作・設置, 5m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	54, 360
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分 : 0	
軽油								
	Z006702002		L	63	156	9, 828	管理費区分 : 0	
ハックホリ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t								
	L001010013		日	1. 28	7, 370	9, 433	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		9	管理費区分 : 0	
合計						54, 360		
単価						54, 360	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	撤去, 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	63, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	101	156	15, 756		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 21	10, 700	12, 947		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		7		
合計						63, 800	円／日	
						63, 800		
単価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WK250500	ハックホウ(クローラ型)運転	移設(撤去・再設置), 6m以下, -3m<=H<=2m	単位	日	単位数量	1	単価	68, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35, 090	35, 090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	110	156	17, 160		
ハックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1. 52	10, 700	16, 264		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		6		
合計							68, 520	
単価							68, 520	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WK250540	バックホリ運転		単位	日	単位数量	1	単価	57,840
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)		R0114					管理費区分：0	
			人	1	35,090	35,090		
軽油		Z006702002					管理費区分：0	
			L	45	156	7,020		
バックホリ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.8m3 (平積0.6m3) 2.9t吊		L001010004					管理費区分：0	
			日	1.47	10,700	15,729		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
			式	1		1		
合計						57,840		
単価						57,840	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号 WK250400	工事用水中ポンプ 運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	577
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
工事用水中ポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m L001100007							管理費区分 : 0	
		日	1. 2	481	577			
合計						577		
単価						577	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK250410	発動発電機運転	0以上120 (m3/h) 未満, 10m, 作業時排水	単位	日	単位数量	1	単価	10, 060
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
軽油							管理費区分：0	
Z006702002			L	46	156	7, 176		
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 45kVA							管理費区分：0	
L001110010			日	1. 2	2, 400	2, 880		
諸雑費(まるめ)							管理費区分：0	
ZS3000004			式	1		4		
合 計							円／日	
						10, 060		
単 価								
						10, 060		

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
築堤・護岸 (0001)	式	1		27,791,361		
河川土工 (0002)	式	1		3,152,528		
掘削工 (0003)	式	1		256,808	工種 01:河川工事	
掘削 (0004) (P)	m3	680		256,808	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 土質	土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
	Q02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
	Q03 押土	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	Q04 障害	無し			豪雪割増	
	Q05 施工数量	5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
	Q06 掘削費	掘削			週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	683	376	256,808	CB210100 331.59 管理費区分 0	
	J01 土質	土砂			歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 施工方法	オープンカット			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
	J03 押土の有無	無し			労調係数 1.000 00-00 0	
	J04 障害の有無	無し			豪雪割増	
	J05 施工数量	5,000m3未満			潮間割増 0% 係数ランク 1	
盛土工 (0005)	式	1		1,151,645	工種 01:河川工事	
路体(築堤)盛土 (0006)	m3	150		644,195	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	97	6,111	592,767	CB210510 6722.7 管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
路体(築堤)盛土	m3	52	989	51,428	CB210510 857.6 管理費区分 0	
J01 施工幅員		2.5m以上4.0m未満			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土材料 (0007) (P)	m3	200		507,450	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
Q01 土砂購入費		土材料			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
土材料	m3	199	2,550	507,450	CB210550 1.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
法面整形工 (0008)		式	1		7,900	歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法面整形(盛土部) (0009) (P)		m2	10		7,900	工種 01:河川工事 第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0
Q01 法面締固め Q02 現場制約 Q03 法面整形費 Q04 土砂購入費			有り 無し 法面整形 計上しない			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
法面整形		m2	10	790	7,900	CB220010 729.97 管理費区分 0
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無 J04 土質 J05 費用の内訳			盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土処理工 (0010)		式	1		1,736,175	工種 01:河川工事
土砂等運搬 (0011) (P)		m3	530		1,352,925	第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0
Q01 土砂等発生現場			標準			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 運搬費			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	525	2,577	1,352,925	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			
残土等処分 (0012)(P)		m3	530		383,250	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 処分費			残土等処分			
残土等処分		m3	525	730	383,250	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
法覆護岸工 (0013)		式	1		9,481,582	

入力データリスト (本01)

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
作業土工 (0014)		式	1		241,656	工種 01:河川工事	
床掘り (0015) (P)		m3	40		93,912	第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
床掘り		m3	39	2,408	93,912	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
埋戻し (0016) (P)		m3	40		147,744	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し		m3	36	4,104	147,744	CB210410 4063.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
J04 費用の内訳			全ての費用			労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
コンクリートブロック(河川景観に配慮)積工 (0017)		式	1		9,239,926	オプション入力 工種 01:河川工事			
コンクリートブロック基礎 (0018)		m	42		593,317	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
コンクリート		m3	3	35,350	106,050	CB240010 36531.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 構造物種別			無筋・鉄筋構造物			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 打設工法			バックホウ(クレーン機能付)打設						
J03 コンクリート規格			土木(2)・港湾(5) 18-8-40						
J05 養生工の種類			一般養生						
J13 費用の内訳			全ての費用						
型枠		m2	8.5	5,829	49,546	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J01 型枠の種類			一般型枠			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正			
J02 構造物の種類			均しコンクリート						

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打基礎コンクリート		m3	5.9	74,190	437,721	CB226170 71052.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 基礎碎石の有無			無し			
J03 養生工の種類			一般養生・特殊養生(練炭)			
コンクリートブロック積工 (0019)		m2	234		7,987,722	オブション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型ブロック積		m2	234.4	6,465	1,515,396	CB226230 5889.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ブロックの質量			2,000kg/個以下			
J02 水抜きパイプの有無			無し			
(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型		m2	234.4	20,500	4,805,200	Z231311015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
胴込・裏込材(砕石)						単価補正
		m3	217.7	6,470	1,408,519	CB226120 3961.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 フロツクの種類			大型フロツク			
J02 胴込・裏込材規格			再生砕石 RC-40			
吸出し防止材(全面)設置		m2	244.2	1,059	258,607	CB226140 1048.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
天端コンクリート (0020)		m2	4		268,476	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打天端コンクリート		m3	3.9	68,840	268,476	CB226180 65822.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 生コンクリート規格			土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
J02 養生工の種類			一般養生			

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
小口止工 (0021)		箇所	2		390,411	潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
目地板		m2	6.1	6,007	36,642	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類			30m2未満 瀝青質目地板t=10			
現場打小口止コンクリート		m3	4.7	75,270	353,769	CB226190 72749.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 生コンクリート規格 J02 養生工の種類			土木(2)・港湾(5) 一般養生	18-8-40		
根固め工 (0022)		式	1		4,747,332	
根固めブロック工 (0023)		式	1		4,747,332	オプション入力 工種 01:河川工事

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
根固めブロック工(2.0t型) (0024)	個	84		4,747,332	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
消波根固めブロック製作	個	84	42,450	3,565,800	CB310010 40316.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 型枠の種類		鋼製型枠 異形ブロック10t未満			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 生コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 1個当りコンクリート体積(m3/個)		0.86m3を超え0.94m3以下			豪雪割増	
J07 1個当り型枠面積(m2/個)		6.60m2を超え7.27m2以下			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J10 養生工の種別		一般			単価補正	
鉄筋工[市場単価]	t	0.5	232,100	116,050	WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 鉄筋材料規格・径		SR235 φ16～25			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		一般構造物			単価地区 五所川原市(旧金木町)	
J03 施工規模		10t未満			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			豪雪割増	
J05 夜間作業補正		無			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J06 トンネル内作業の補正		無			単価補正	
J07 法面作業の補正		無				
J08 太径鉄筋補正		補正無(鉄筋割合10%未満含む)				
J09 構造物種別による補正		補正無(一般構造物)				
消波根固めブロック積込み	個	84	2,245	188,580	CB310180 2042.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 消波根固めブロック規格		2.5t以下			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
消波根固めブロック運搬		個	84	2,380	199,920	CB310040 2041.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02	作業区分		積込み・据付け(層積)			
J03	トラック1台当りブロック積載個数		4個			
J04	トラック1台当り運搬距離		0.5km以下			
消波根固めブロック据付け		個	84	4,033	338,772	CB310070 5276.5 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	消波根固めブロック規格		2.5t以下			
J02	据付場所		陸上			
J03	ブロック移動距離		12m以下			
J04	据付面高さ(H)		-3m<=H<=3m			
J05	ブロック10個当連結金具設置数(実数)		0個			
J06	据付方法		層積			
連結金具		個	128	1,100	140,800	オプション入力 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結金具 シゃックル16		個	1	1,100	1,100	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
吸出し防止材設置		m2	190	1,039	197,410	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
構造物撤去工 (0025)		式	1		596,773	
構造物取壊し工 (0026)		式	1		596,773	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0027)		m3	6		109,968	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	6	17,100	102,600	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 構造物区分			鉄筋構造物			
J02 工法区分			機械施工			

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 時間的制約の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J04 夜間作業の有無			無し			豪雪割増
J05 低騒音・低振動対策			不要			潮間割増 0% 係数ランク 1
積込(コンクリート殻)		m3	6	1,228	7,368	単価補正
J01 費用の内訳			全ての費用			CB224260 1299.4
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
殻運搬処理 (0028)		m3	6		40,968	オプション入力
						第0015号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
殻運搬		m3	6	3,578	21,468	CB227010 3054.4
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
処分費(t)		t	13	1,500	19,500	WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
じゃかご撤去 (0029)		m	268		440,860	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
じゃかご		m	268	1,645	440,860	CB225010 1568.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			撤去			歩 2026.06 単 2026.06
J02 じゃかご径			径45cm			単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品 (0030)		t	0.2		18,807	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場発生品及び支給品運搬		回	1	8,807	8,807	DW820790 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	トラック規格		2t積 2t吊			
J02	片道運搬距離		10km			
J03	1回当り平均積載質量		0.2t			
処分費(t)		t	0.2	50,000	10,000	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場発生品 (0031)		t	0.7		-13,830	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬		回	1	14,870	14,870	DW820790 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
J01	トラック規格		2t積 2t吊			
J02	片道運搬距離		15.5km			
J03	1回当り平均積載質量		0.7t			

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スクラップ H3					単価補正	
	t	0.7	-41,000	-28,700	ZZ99*01*01002 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0032)	式	1		9,813,146		
工事用道路工 (0033)	式	1		6,201,630	工種 99:	
工事用道路盛土 (0034)	m3	340		1,255,698	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路体(築堤)盛土	m3	196	6,111	1,197,756	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路体(築堤)盛土		m3	27	989	26,703	CB210510 857.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			2.5m以上4.0m未満			
路体(築堤)盛土		m3	117	267	31,239	CB210510 240.29 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工幅員			4.0m以上			
J02 施工数量			20,000m3未満			
J03 障害の有無			無し			
土材料 (0035)		m3	450		1,155,150	オブション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土材料		m3	453	2,550	1,155,150	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路掘削 (0036)	m3	340		127,840	単価補正 オプション入力 第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	m3	340	376	127,840	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		オープンカット			
J03 押土の有無		無し			
J04 障害の有無		無し			
J05 施工数量		5,000m3未満			
土砂等運搬 (0037)	m3	590		1,515,276	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	588	2,577	1,515,276	CB210110 2217.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町)
J01 土砂等発生現場		標準			
J02 積込機種・規格		バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無)			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
残土等処分 (0038)		m3	590		429,240	オブション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
残土等処分		m3	588	730	429,240	CB210560 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板 (0039)		m2	985		1,718,426	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去 Q04 敷鉄板賃料等			22×1,524×3,048(mm) 設置・撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
敷鉄板設置・撤去		m2	985	464	457,040	WB253610 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 作業区分		設置・撤去			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
敷鉄板賃料	枚	213	5,922	1,261,386	WB253630 管理費区分 0
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)			歩 2026.06 単 2026.06
J02 不足分弁償金の有無		無			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J04 供用日数(日)(実数入力)		126日			労調係数 1.000 00-00 0
J05 継続工事の有無		無			豪雪割増
J07 整備費の有無		無			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土留・仮締切工 (0040)	式	1		1,795,816	工種 99:
仮締切工(大型土のう) (0041)	袋	50		314,100	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
大型土のう工	袋	50	5,159	257,950	WB252730 管理費区分 0
J01 作業区分		製作・設置			歩 2026.06 単 2026.06
J02 袋詰土区分		流用土			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 設置作業半径		5mを超え20m以下			労調係数 1.000 00-00 0
J05 ラフテレンクレーン賃料補正		標準(1.0)			豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
大型土のう工					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J01 作業区分	袋	50	1,123	56,150	WB252730 管理費区分 0	歩 2026.06 単 2026.06
J03 設置作業半径		撤去			単価地区	五所川原市(旧金木町)
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		6mを超え20m以下 標準(1.0)			労調係数	1.000 00-00 0
仮締切工(大型土のう) (0042)					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	袋	160		1,039,360	オブション入力 第0026号内訳書	
					単位数量	1 袋
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	五所川原市(旧金木町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0	歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分	袋	160	5,357	857,120	単価地区	五所川原市(旧金木町)
J02 袋詰土区分		製作・設置			労調係数	1.000 00-00 0
J03 設置作業半径		流用土			豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
J04 設置面高さ(H)		5m以下 -3m<=H<=2m				
大型土のう工					WB252730 管理費区分 0	歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分	袋	160	1,139	182,240	単価地区	五所川原市(旧金木町)
J03 設置作業半径		撤去			労調係数	1.000 00-00 0
J04 設置面高さ(H)		6m以下 -3m<=H<=2m				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮締切工(大型土のう) (0043)	袋	180		412,920	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 袋 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
大型土のう工	袋	180	2,294	412,920	WB252730 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 作業区分 移設(撤去・再設置) J03 設置作業半径 6m以下 J04 設置面高さ(H) -3m<=H<=2m	
現場発生品 (0044)	t	0.4		29,436	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					DW820790 管理費区分 0	
現場発生品及び支給品運搬	回	1	9,436	9,436		

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 トラック規格			2t積 2t吊			歩 2026.06 単 2026.06
J02 片道運搬距離			10km			単価地区 五所川原市(旧金木町)
J03 1回当り平均積載質量			0.4t			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
処分費(t)		t	0.4	50,000	20,000	WB020052
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
水替工 (0045)		式	1		989,140	工種 99:
ポンプ 排水 (0046)		日	57		989,140	第0029号内訳書
						単位数量 1 日
						管理費区分 0
Q01 排水量			0以上120(m3/h)未満			歩 2026.06 単 2026.06
Q02 全揚程			10m			単価地区 五所川原市(旧金木町)
Q03 排水方法			作業時排水			労調係数 1.000 00-00 0
Q04 ポンプ 設置撤去費			ポンプ 設置・撤去			豪雪割増
Q05 排水ポンプ 運転費			ポンプ 運転			潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
ポンプ 設置・撤去		箇所	1	95,380	95,380	WB252320
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 五所川原市(旧金木町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ポンプ運転						単価補正
		日	57	15,680	893,760	WB252310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	排水量区分		0以上120(m3/h)未満			
J02	全揚程		10m			
J03	排水方法		作業時排水			
仮水路工 (0047)		式	1		826,560	工種 99:
コルゲートパイプ (0048) (P)		m	36		826,560	第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01	管規格		フランジ型			
Q02	コルゲートパイプ設置費		コルゲートパイプ			
コルゲートパイプ		m	36	22,960	826,560	CB222890 77492.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01	作業区分		据付・撤去			
J02	規格		フランジ型			
J03	パイプ径		1200を超え1800以下			
J04	費用の内訳		全ての費用			
直接工事費 (0049)		式	1		27,791,361	
共通仮設						

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0050)	式	1		4,760,884		
共通仮設費 (0051)	式	1		2,129,884		
運搬費 (0052)	式	1		1,729,884	工種 99:	
仮設材運搬費 (0053)	t	170.6		1,729,884	第0031号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	170.6	3,570	609,042	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 13.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	170.6	3,570	609,042	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離(実数入力) J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率(実数入力) J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 13.5km 12m以内 各種(実数入力) 0 無				

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事				事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
仮設材等の積込み取卸し費	t	170.6	3,000	511,800	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)				
役務費 (0054)	式	1		55,000	工種 99:	
借地料 (0055)	式	1		55,000	第0032号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 借地料		借地料(m2入力)				
借地料(m2入力)	m2	550	100	55,000	WB010230 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 五所川原市(旧金木町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 借地料単価		100円				
現場環境改善費 (0056)	式	1		345,000		
現場環境改善費(率計上) (0057)	式	1		345,000		

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0058)	式	1		2,631,000	
主たる工種	01:河川工事				
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0059)	式	1		32,552,245	
現場管理費 (0060)	式	1		10,947,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0061)	式	1		43,499,245	
一般管理費等 (0062)	式	1		8,230,755	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0063)	式	1		51,730,000	

入力データリスト（本01）

工事名	金木川河川維持工事			事業区分	河川改修
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0064)	式	1		5,173,000	
工事費計 (0065)	式	1		56,903,000	