



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営広域農業用水適正管理対策事業

中畑揚水機場地区

中畑揚水機場広域適正第2号工事

西農水（整つ工）第12号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SKH00

工事別工事名:土木工事

SK66B

事業名 県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区

工事名 中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			37,590,000	
2 ・ 工事原価			31,446,000	
3 純工事費			23,392,000	
4 ・ ・ 直接工事費			19,127,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式	8,183,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式	10,944,000	
7 ・ ・ 間接工事費			12,319,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			4,265,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$				
$19,127,000 \times ((13.000*1.000)*1.000*1.040*1.000)$	13.520	%	2,586,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	1,424,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			255,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (率計上)				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$18,960,000 \times (1.350)$	1.350	%	255,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費 (積上)	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			8,054,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$23,392,000 \times ((32.090*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.740+0.000-0.000)$	34.430	%	8,054,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (積上)	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (一般管理費率対象外)	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額 (直工)	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額 (事業損失防止)	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額 (直工・事業損失防止除く)	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$31,446,000 \times (19.600*1.000+0.04)=6,175,000$	19.640	%	6,168,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	-24,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費 (直工・事業損失防止)			0	
32 支給品費 (直工)			0	

[illegible]

工事別工事名:土木工事

SK66B

[illegible]

工事別工事名:土木工事

SK66B

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				8,183,000	
・管理床版等	1.000	式		6,627,000	
・ ・管理床版	1.000	式		3,000,000	
BA0302 コンクリート 無筋	3.6	m ³	33,100	119,160	歩A・単A B単 1号
000002 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	37	m ³	17,090	632,330	歩A・単A B単 2号
BA0201 穀運搬 有筋	37	m ³	2,222	82,214	歩A・単A B単 3号
B02315 穀処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	37	m ³	3,500	129,500	歩A・単A B単 4号
B14604 表面被覆工 (吹付) 無機系被覆材	19.800	m ²	20,472	405,346	歩A・単A B単 5号
BA0302 コンクリート 鉄筋	4.3	m ³	33,790	145,297	歩A・単A B単 6号
BA0303 型枠	23	m ²	11,260	258,980	歩A・単A B単 7号
B03205 鉄筋 SD295 D13	0.590	ton	189,316	111,696	歩A・単A B単 8号
000009 チッピング	12.0	m ²	2,910	34,920	歩A・単A B単 9号
B18365 支保 パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下	10	空m ³	5,746	57,460	歩A・単A B単 10号
B18366 足場 手摺先行型枠組	125	掛m ²	5,148	643,500	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート削孔 削孔径φ23 削孔長L=210	192	箇所	1,068	205,056	歩A・単A B単 12号
000013 エポキシ樹脂剤	128	本	913	116,864	歩A・単A B単 13号
000014 エポキシ樹脂接着剤	12.0	m ²	4,800	57,600	歩A・単A B単 14号
合 計				2,999,923	
・ ・RCスラブ	1.000	式		1,802,000	
000015 RCスラブ (歩道荷重用 (5kN/m ²) W=1.00m) L=2.7m	8	枚	75,430	603,440	歩A・単A B単 15号
000016 RCスラブ (歩道荷重用 (5kN/m ²) W=1.00m) L=2.05m	4	枚	60,130	240,520	歩A・単A B単 16号
000017 支承ゴム t=10mm, B=150mm	6	枚	47,400	284,400	歩A・単A B単 17号
BA0304 目地板	5	m ²	6,007	30,035	歩A・単A B単 18号
000019 防護柵 SUS製 B=2.4m, H=1.1m	2	基	283,000	566,000	歩A・単A B単 19号
000020 チェーン柵 2段設置	1	基	78,100	78,100	歩A・単A B単 20号
合 計				1,802,495	
・ ・昇降用施設	1.000	式		1,130,000	
000021 リアガード付きタラップ、ステップ (材料費) W=300用, 樹脂被覆材, H=5400, 後付け用	1	組	634,700	634,700	歩A・単A B単 21号
000022 リアガード付きタラップ、ステップ (据付費) W=300用, 樹脂被覆材, H=5400, 後付け用	1	組	495,700	495,700	歩A・単A B単 22号
合 計				1,130,400	
・ ・安全施設工	1.000	式		695,000	
B02506 ネットフェンス	37	m	14,762	546,194	歩A・単A B単 23号
B02506 ネットフェンス 門扉	1.0	m	111,662	111,662	歩A・単A B単 24号
000025 ネットフェンス基礎	22.000	個	1,700	37,400	歩A・単A B単 25号
合 計				695,256	
・既設撤去工	1.000	式		117,000	
・ ・土工 積ブロック部、附帯施設	1.000	式		117,000	
BA0103 床掘り	25	m ³	286	7,150	歩A・単A B単 26号
000027 埋戻 1.0m≦B<2.5m	19	m ³	2,522	47,918	歩A・単A B単 27号

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m	13	m3	989	12,857	歩A・単A B単 28号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m≦B	5	m3	267	1,335	歩A・単A B単 29号
000030 購入土	15	m3	2,650	39,750	歩A・単A B単 30号
BA0109 法面整形	17	m ²	488	8,296	歩A・単A B単 31号
合 計				117,306	
・既設構造物撤去工	1.000	式		223,000	
・・コンクリート構造物取壊し	1.000	式		159,000	
000032 コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート	6.2	m3	17,090	105,958	歩A・単A B単 32号
BA0201 殻運搬 有筋	6.2	m3	2,222	13,776	歩A・単A B単 33号
B02315 殻処理 (産業廃棄物処分費) 有筋	6.2	m3	3,500	21,700	歩A・単A B単 34号
000035 コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート	1.4	m3	8,612	12,057	歩A・単A B単 35号
BA0201 殻運搬 無筋	1.4	m3	1,790	2,506	歩A・単A B単 36号
B02315 殻処理 (産業廃棄物処分費) 無筋	1.4	m3	2,350	3,290	歩A・単A B単 37号
合 計				159,287	
・・鋼構造物撤去	1.000	式		51,000	
000038 鋼構造物撤去 蓋φ600	3	枚	969	2,907	歩A・単A B単 38号
000039 鋼構造物撤去 蓋φ500	2	枚	380	760	歩A・単A B単 39号
000040 鋼構造物撤去 蓋□2400	2	枚	969	1,938	歩A・単A B単 40号
000041 鋼構造物撤去 排水管φ150	11	m	3,763	41,393	歩A・単A B単 41号
B19002 金属くず輸送	0.70	ton	5,710	3,997	歩A・単A B単 42号
合 計				50,995	
・・浄化槽撤去	1.000	式		13,000	
000043 浄化槽撤去	1	基	2,119	2,119	歩A・単A B単 43号
B19002 廃ブラ輸送	0.20	ton	5,880	1,176	歩A・単A B単 44号
000045 廃ブラ処分	0.200	ton	50,000	10,000	歩A・単A B単 45号
合 計				13,295	
・閉塞工	1.000	式		1,216,000	
・・開口部閉塞工	1.000	式		512,000	
000046 はつり	11.8	m ²	2,910	34,338	歩A・単A B単 46号
BA0302 コンクリート 鉄筋	3.8	m3	33,790	128,402	歩A・単A B単 47号
BA0303 型枠	4.8	m ²	11,260	54,048	歩A・単A B単 48号
B03205 鉄筋 SD295 D13	0.107	ton	189,316	20,257	歩A・単A B単 49号
000050 接着系アンカー 穿孔径15mm,穿孔深さ130mm	120	本	949	113,880	歩A・単A B単 50号
B18365 支保 パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/m ² 以下	28	空m3	5,746	160,888	歩A・単A B単 51号
合 計				511,813	
・・管路閉塞工	1.000	式		704,000	
BA0302 コンクリート 無筋	19	m3	33,310	632,890	歩A・単A B単 52号
BA0303 型枠	7.1	m ²	10,050	71,355	歩A・単A B単 53号

工事別工事名:土木工事

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				10,944,000	
・ 工事用道路	1.000	式		10,559,000	
・ ・ 工事用道路設置	1.000	式		10,559,000	
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m≦B	470	m ³	267	125,490	歩A・単A B単 54号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m	280	m ³	989	276,920	歩A・単A B単 55号
000056 盛土 1.0m≦B<2.5m	390	m ³	2,522	983,580	歩A・単A B単 56号
000057 盛土 B<1.0m	64	m ³	2,519	161,216	歩A・単A B単 57号
000058 購入土	1,610	m ³	2,650	4,266,500	歩A・単A B単 58号
B18241 安定シート	1,340	m ²	275	368,500	歩A・単A B単 59号
BA0109 法面整形	950	m ²	488	463,600	歩A・単A B単 60号
B02131 種子散布	950	m ²	284	269,800	歩A・単A B単 61号
B08101 敷砂利 2.5m以上	547	m ²	787	430,489	歩A・単A B単 62号
B08101 敷砂利 2.0m以上2.5m未満	130	m ²	783	101,790	歩A・単A B単 63号
B08101 敷砂利 2.0m未満	20	m ²	681	13,620	歩A・単A B単 64号
B18203 敷鉄板 設置	1,608	m ²	179	287,832	歩A・単A B単 65号
000066 敷鉄板賃料	1,608	m ²	1,747	2,809,176	歩A・単A B単 66号
合 計				10,558,513	
・ 舗装工	1.000	式		98,000	
・ ・ 舗装準備工	1.000	式		3,000	
BA0802 不陸整正	13	m ²	194	2,522	歩A・単A B単 67号
合 計				2,522	
・ ・ アスファルト舗装工	1.000	式		95,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部)	13	m ²	2,454	31,902	歩A・単A B単 68号
BA0809 表層 (車道・路肩部)	13	m ²	2,873	37,349	歩A・単A B単 69号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)	13	m ²	1,283	16,679	歩A・単A B単 70号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部)	13	m ²	712	9,256	歩A・単A B単 71号
合 計				95,186	
・ 構造物撤去工	1.000	式		47,000	
・ ・ 防護柵撤去工	1.000	式		3,000	
B08508 横断・転落防止柵 (撤去) ビーム式・パネル式	2.0	m	1,591	3,182	歩A・単A B単 72号
合 計				3,182	
・ ・ 構造物取壊し工	1.000	式		13,000	
BA0203 舗装版切断	8.8	m	739	6,503	歩A・単A B単 73号
BA0203 舗装版切断	5.9	m	739	4,360	歩A・単A B単 74号
BA0202 舗装版破碎	4.0	m ²	238	952	歩A・単A B単 75号
BA0202 舗装版破碎	6.2	m ²	238	1,476	歩A・単A B単 76号
合 計				13,291	
・ ・ 作業土工	1.000	式		11,000	

工事別工事名:土木工事

[illegible]

工事別工事名:土木工事

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0302	*** B単ー 1号 *** コンクリート					
	無筋		m3	33,100		歩A・単A
000002	*** B単ー 2号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	17,090		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 3号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	2,222		歩A・単A
B02315	*** B単ー 4号 *** 殻処理 (産業廃棄物処分費)					
	有筋		m3	3,500		歩A・単A
B14604	*** B単ー 5号 *** 表面被覆工 (吹付)					
	無機系被覆材		m ²	20,472		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 6号 *** コンクリート					
	鉄筋		m3	33,790		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 7号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
B03205	*** B単ー 8号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	189,316		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** チップング					
			m ²	2,910		歩A・単A
B18365	*** B単ー 10号 *** 支保					
	パイプサポート支保 (小規模) , 40KN/m ² 以下		空m3	5,746		歩A・単A
B18366	*** B単ー 11号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛m ²	5,148		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** コンクリート削孔					
	削孔径φ23 削孔長L=210		箇所	1,068		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** エポキシ径樹脂剤					
			本	913		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** エポキシ系樹脂接着剤					
			m ²	4,800		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** RCスラブ (歩道荷重用 (5kN/m ²) W=1.00m)					
	L=2.7m		枚	75,430		歩A・単A
000016	*** B単ー 16号 *** RCスラブ (歩道荷重用 (5kN/m ²) W=1.00m)					
	L=2.05m		枚	60,130		歩A・単A
000017	*** B単ー 17号 *** 支承ゴム					
	t=10mm, B=150mm		枚	47,400		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 18号 *** 目地板					
			m ²	6,007		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 防護柵					
	SUS製 B=2.4m, H=1.1m		基	283,000		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** チェーン柵					
	2段設置		基	78,100		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** リアガード付きタラップ、ステップ (材料費)					
	W=300用, 樹脂被覆材, H=5400, 後付け用		組	634,700		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** リアガード付きタラップ、ステップ (据付費)					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用 *** B単ー 23号 ***		組	495,700		歩A・単A
B02506	ネットフェンス					
			m	14,762		歩A・単A
B02506	ネットフェンス					
	*** B単ー 24号 ***					
	門扉		m	111,662		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** ネットフェンス基礎					
			個	1,700		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 26号 *** 床掘り					
			m3	286		歩A・単A
000027	*** B単ー 27号 *** 埋戻					
	1.0m≤B<2.5m		m3	2,522		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 28号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	2.5m≤B<4.0m		m3	989		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 29号 *** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m≤B		m3	267		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 購入土					
			m3	2,650		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 31号 *** 法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** コンクリート構造物取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	17,090		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 33号 *** 殻運搬					
	有筋		m3	2,222		歩A・単A
B02315	*** B単ー 34号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)					
	有筋		m3	3,500		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m3	8,612		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 36号 *** 殻運搬					
	無筋		m3	1,790		歩A・単A
B02315	*** B単ー 37号 *** 殻処理(産業廃棄物処分費)					
	無筋		m3	2,350		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 鋼構造物撤去					
	蓋φ600		枚	969		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 鋼構造物撤去					
	蓋φ500		枚	380		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** 鋼構造物撤去					
	蓋□2400		枚	969		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 鋼構造物撤去					
	排水管φ150		m	3,763		歩A・単A
B19002	*** B単ー 42号 *** 金属くず輸送					
			ton	5,710		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 浄化槽撤去					
			基	2,119		歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B19002	*** B単ー 44号 *** 廃プラ輸送					
			ton	5,880		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 廃プラ処分					
			ton	50,000		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** はつり					
			m ²	2,910		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 47号 *** コンクリート					
	鉄筋		m ³	33,790		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 48号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
B03205	*** B単ー 49号 *** 鉄筋					
	SD295 D13		ton	189,316		歩A・単A
000050	*** B単ー 50号 *** 接着系アンカー					
	穿孔径15mm, 穿孔深さ130mm		本	949		歩A・単A
B18365	*** B単ー 51号 *** 支保					
	パイプサポート支保 (小規模) ,40KN/m ² 以下		空m ³	5,746		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 52号 *** コンクリート					
	無筋		m ³	33,310		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 53号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 54号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	4.0m≦B		m ³	267		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 55号 *** 路体 (築堤) 盛土・埋戻					
	2.5m≦B<4.0m		m ³	989		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 盛土					
	1.0m≦B<2.5m		m ³	2,522		歩A・単A
000057	*** B単ー 57号 *** 盛土					
	B<1.0m		m ³	2,519		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 購入土					
			m ³	2,650		歩A・単A
B18241	*** B単ー 59号 *** 安定シート					
			m ²	275		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 60号 *** 法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
B02131	*** B単ー 61号 *** 種子散布					
			m ²	284		歩A・単A
B08101	*** B単ー 62号 *** 敷砂利					
	2.5m以上		m ²	787		歩A・単A
B08101	*** B単ー 63号 *** 敷砂利					
	2.0m以上2.5m未満		m ²	783		歩A・単A
B08101	*** B単ー 64号 *** 敷砂利					
	2.0m未満		m ²	681		歩A・単A
B18203	*** B単ー 65号 *** 敷鉄板					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設置		m ²	179		歩A・単A
000066	*** B単一 66号 *** 敷鉄板賃料					
			m ²	1,747		歩A・単A
BA0802	*** B単一 67号 *** 不陸整正					
			m ²	194		歩A・単A
BA0809	*** B単一 68号 *** 表層 (車道・路肩部)					
			m ²	2,454		歩A・単A
BA0809	*** B単一 69号 *** 表層 (車道・路肩部)					
			m ²	2,873		歩A・単A
BA0805	*** B単一 70号 *** 上層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	1,283		歩A・単A
BA0803	*** B単一 71号 *** 下層路盤 (車道・路肩部)					
			m ²	712		歩A・単A
B08508	*** B単一 72号 *** 横断・転落防止柵 (撤去)					
	ビーム式・パネ式		m	1,591		歩A・単A
BA0203	*** B単一 73号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
BA0203	*** B単一 74号 *** 舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
BA0202	*** B単一 75号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
BA0202	*** B単一 76号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
BA0103	*** B単一 77号 *** 床掘り					
			m ³	2,408		歩A・単A
000078	*** B単一 78号 *** 残土処理					
			m ³	1,370		歩A・単A
BA0822	*** B単一 79号 *** 歩車道境界ブロック撤去					
			m	1,563		歩A・単A
000080	*** B単一 80号 *** コンクリート構造物取壊し					
	無筋コンクリート		m ³	8,612		歩A・単A
B08205	*** B単一 81号 *** 視線誘導標					
	撤去,コンクリート建込み用,一,一		本	321		歩A・単A
BA0201	*** B単一 82号 *** 殻運搬					
	As		m ³	3,398		歩A・単A
BA0201	*** B単一 83号 *** 殻運搬					
	無筋		m ³	1,790		歩A・単A
B02315	*** B単一 84号 *** 殻処理 (産業廃棄物処分費)					
	As		m ³	2,350		歩A・単A
B02315	*** B単一 85号 *** 殻処理 (産業廃棄物処分費)					
	無筋		m ³	2,350		歩A・単A
B08203	*** B単一 86号 *** 区画線 (外側線)					
	ペイント式,常温式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m	128		歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	無筋		m3		1,000	当たり算出
SQP311	SP コンクリート	1,000	m3	33,100	33,100	S単 82号
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%					
	合 計				33,100	
	単 価				33,100	
	*** B単- 2号 ***					
000002	コンクリート構造物取壊し					歩A
	鉄筋コンクリート		m3		1,000	当たり算出
S02721	【構造物取壊し】	1,000	m3	17,090	17,090	S単 31号
	有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない					
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単- 3号 ***					
BA0201	殻運搬					歩A
	有筋		m3		1,000	当たり算出
SA0221	SP 殻運搬	1,000	m3	2,222	2,222	S単 63号
	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,					
	合 計				2,222	
	単 価				2,222	
	*** B単- 4号 ***					
B02315	殻処理 (産業廃棄物処分費)					歩A
	有筋		m3		1,000	当たり算出
S02123	産業廃棄物処理	2,500	ton	1,400	3,500	S単 26号
	コンクリート塊					
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単- 5号 ***					
B14604	表面被覆工 (吹付)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	無機系被覆材					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工)	1,000	m ²	1,536	1,536	S単 44号
	プライマー塗布, 15.00kg					
S14606	表面被覆工 (吹付)	1,000	m ²	12,326	12,326	S単 45号
	表面被覆 (吹付), 1,800.00kg					
S02120	ウォータージェット工	1,000	m ²	6,610	6,610	S単 25号
	300mm未満					
	合 計				20,472	
	単 価				20,472	
	*** B単- 6号 ***					
BA0302	コンクリート					歩A
	鉄筋		m3		1,000	当たり算出
SQP311	SP コンクリート	1,000	m3	33,790	33,790	S単 83号
	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-8-25(20) (普通) W/C60%					
	合 計				33,790	
	単 価				33,790	
	*** B単- 7号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠	1,000	m ²	11,260	11,260	S単 68号
	一般型枠, 鉄筋・無筋構造物					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単ー 8号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し),10%未満	1.000	ton	189,316	189,316	S単 33号
	合 計				189,316	
	単 価				189,316	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	チップング		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SPL201	打継面処理(チップング) チップング	1.000	m ²	2,910	2,910	S単 79号
	合 計				2,910	
	単 価				2,910	
	*** B単ー 10号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m ³		1,000 空m ³	歩A 当たり算出
S18033	支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下	1.000	空m ³	5,746	5,746	S単 48号
	合 計				5,746	
	単 価				5,746	
	*** B単ー 11号 ***					
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛m ²		1,000 掛m ²	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛m ²	5,148	5,148	S単 47号
	合 計				5,148	
	単 価				5,148	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート削孔 削孔径φ23 削孔長L=210		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
SS2103	SP コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下,あり	1.000	孔	1,068	1,068	S単 86号
	合 計				1,068	
	単 価				1,068	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	エポキシ樹脂剤		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S02116	エポキシ系樹脂材 径23×L250mm,,	1.000	本	913	913	S単 7号
	合 計				913	
	単 価				913	
	*** B単ー 14号 ***					
000014	エポキシ系樹脂系接着剤		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	エポキシ樹脂系接着剤 ,,	1.200	kg	4,000	4,800	S単 8号
	合 計				4,800	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,800	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.7m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.70m,,	1,000	枚	63,500	63,500	S単 9号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1,000	基	11,930	11,930	S単 71号
	合 計				75,430	
	単 価				75,430	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.05m		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.05m,,	1,000	枚	48,200	48,200	S単 10号
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,無し,あり	1,000	基	11,930	11,930	S単 71号
	合 計				60,130	
	単 価				60,130	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	支承ゴム t=10mm,B=150mm		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	支承ゴム 10×50×4000,,	1,000	枚	47,400	47,400	S単 11号
	合 計				47,400	
	単 価				47,400	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0304	目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(滌青質板) t=10mm	1,000	m ²	6,007	6,007	S単 70号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単ー 19号 ***					
000019	防護柵 SUS製 B=2.4m,H=1.1m		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	防護柵 SUS304製 B=2.4m,H=1.1m,,	1,000	基	283,000	283,000	S単 12号
	合 計				283,000	
	単 価				283,000	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	チェーン柵 2段設置		基		1,000 基	歩A 当たり算出
S02116	チェーン柵 2段設置,,	1,000	基	78,100	78,100	S単 13号
	合 計				78,100	
	単 価				78,100	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	リアガード付きタラップ、ステップ (材料費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用		組		1,000 組	歩A 当たり算出
S02116	リアガード付きタラップ、ステップ (材料費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,	1,000	組	634,700	634,700	S単 14号

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				634,700	
	単 価				634,700	
	*** B単一 22号 ***					
000022	リアガード付きタラップ、ステップ (据付費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用		組		1,000	歩A 当たり算出
S02116	リアガード付きタラップ、ステップ (据付費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,	1.000	組	495,700	495,700	S単 15号
	合 計				495,700	
	単 価				495,700	
	*** B単一 23号 ***					
B02506	ネットフェンス		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 12100,1.5 (忍び返し付) m,有,2.0m	1.000	m	14,762	14,762	S単 4号
	合 計				14,762	
	単 価				14,762	
	*** B単一 24号 ***					
B02506	ネットフェンス 門扉		m		1,000	歩A 当たり算出
S02011	ネットフェンス工(本体) 109000,1.5 (忍び返し付) m,有,2.0m	1.000	m	111,662	111,662	S単 5号
	合 計				111,662	
	単 価				111,662	
	*** B単一 25号 ***					
000025	ネットフェンス基礎		個		1,000	歩A 当たり算出
S02116	ネットフェンス基礎ブロック 200×200×450,,	1.000	個	1,700	1,700	S単 16号
	合 計				1,700	
	単 価				1,700	
	*** B単一 26号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.5	286	S単 55号
	合 計				286	
	単 価				286	
	*** B単一 27号 ***					
000027	埋戻 1.0m≦B<2.5m		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 54号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1.000	m3	678	678	S単 3号
	合 計				2,522	
	単 価				2,522	
	*** B単一 28号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m≦B<4.0m		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	989.2	989	S単 58号
	合 計				989	
	単 価				989	
	*** B単一 29号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	267.2	267	S単 59号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単一 30号 ***					
000030	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ..	1.000	m3	2,650	2,650	S単 17号
	合 計				2,650	
	単 価				2,650	
	*** B単一 31号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 1:1質土、砂及び砂質土、粘性土, あり	1.000	m ²	488.1	488	S単 61号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 32号 ***					
000032	コンクリート構造物取壊し 鉄筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,090	17,090	S単 31号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単一 33号 ***					
BA0201	般運搬 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m3	2,222	2,222	S単 63号
	合 計				2,222	
	単 価				2,222	
	*** B単一 34号 ***					
B02315	般処理 (産業廃棄物処分費) 有筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,400	3,500	S単 26号
	合 計				3,500	
	単 価				3,500	
	*** B単一 35号 ***					
000035	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,612	8,612	S単 32号

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
	*** B単一 36号 ***					
BA0201	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,790	1,790	S単 64号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単一 37号 ***					
B02315	殻処理 (産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 27号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単一 38号 ***					
000038	鋼構造物撤去 蓋φ600		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	969	969	S単 34号
	合 計				969	
	単 価				969	
	*** B単一 39号 ***					
000039	鋼構造物撤去 蓋φ500		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	380	380	S単 35号
	合 計				380	
	単 価				380	
	*** B単一 40号 ***					
000040	鋼構造物撤去 蓋□2400		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,ー,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	969	969	S単 34号
	合 計				969	
	単 価				969	
	*** B単一 41号 ***					
000041	鋼構造物撤去 排水管φ150		m		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ー,ー,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	1,000	m	3,763	3,763	S単 36号
	合 計				3,763	
	単 価				3,763	
	*** B単一 42号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B19002	金属くず輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,710	5,710	S単 51号
	合 計				5,710	
	単 価				5,710	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	浄化槽撤去		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽撤付 撤去,80kgを超え200kg以下,-,あり	1.000	基	2,119	2,119	S単 72号
	合 計				2,119	
	単 価				2,119	
	*** B単ー 44号 ***					
B19002	廃ブラ輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積 込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	5,880	5,880	S単 52号
	合 計				5,880	
	単 価				5,880	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	廃ブラ処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 28号
	合 計				50,000	
	単 価				50,000	
	*** B単ー 46号 ***					
000046	はつり		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SPL201	打継面処理 (チップング) チップング	1.000	m ²	2,910	2,910	S単 79号
	合 計				2,910	
	単 価				2,910	
	*** B単ー 47号 ***					
BA0302	コンクリート 鉄筋		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	33,790	33,790	S単 83号
	合 計				33,790	
	単 価				33,790	
	*** B単ー 48号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 68号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 49号 ***					
B03205	鉄筋 SD295 D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD295, D13, 一般構造物, 10t未満, -, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1.000	ton	189,316	189,316	S単 33号
	合 計				189,316	
	単 価				189,316	
	*** B単一 50号 ***					
000050	接着系アンカー 穿孔径15mm, 穿孔深さ130mm		本		1.000 本	歩A 当たり算出
SS2103	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満, あり	1.000	孔	721.2	721	S単 87号
S02116	接着系アンカー 外径12×長130mm, ,	1.000	本	228	228	S単 18号
	合 計				949	
	単 価				949	
	*** B単一 51号 ***					
B18365	支保 パイプサポート支保 (小規模), 40KN/㎡以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
S18033	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/㎡以下	1.000	空m3	5,746	5,746	S単 48号
	合 計				5,746	
	単 価				5,746	
	*** B単一 52号 ***					
BA0302	コンクリート 無筋		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%	1.000	m3	33,310	33,310	S単 84号
	合 計				33,310	
	単 価				33,310	
	*** B単一 53号 ***					
BA0303	型枠		㎡		1.000 ㎡	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	㎡	10,050	10,050	S単 69号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単一 54号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m≤B		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	267.2	267	S単 59号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単一 55号 ***					
BA0106	路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m≤B<4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり	1.000	m3	989.2	989	S単 58号
	合 計				989	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				989	
	*** B単— 56号 ***					
000056	盛土 1.0m≦B<2.5m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 54号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1.000	m3	1,540	1,540	S単 1号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1.000	m3	678	678	S単 3号
	合 計				2,522	
	単 価				2,522	
	*** B単— 57号 ***					
000057	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 54号
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単— 58号 ***					
000058	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,650	2,650	S単 17号
	合 計				2,650	
	単 価				2,650	
	*** B単— 59号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	275	275	S単 50号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単— 60号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	488.1	488	S単 61号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単— 61号 ***					
B02131	種子散布		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02702	【法面工(種子散布工)】 500m2以上1000m2未満, ー	1.000	m ²	284	284	S単 30号
	合 計				284	
	単 価				284	
	*** B単— 62号 ***					
B08101	敷砂利 2.5m以上		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	787	787	S単 38号
	合 計				787	
	単 価				787	
	*** B単ー 63号 ***					
B08101	敷砂利 2.0m以上2.5m未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	783	783	S単 39号
	合 計				783	
	単 価				783	
	*** B単ー 64号 ***					
B08101	敷砂利 2.0m未満		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S08041	砂利舗装工(人力) 再生クラッシュン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,あり	1.000	m ²	681	681	S単 37号
	合 計				681	
	単 価				681	
	*** B単ー 65号 ***					
B18203	敷鉄板 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置,0,0,あり	1.000	m ²	179	179	S単 49号
	合 計				179	
	単 価				179	
	*** B単ー 66号 ***					
000066	敷鉄板賃料		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S17003	敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,174日,1回	1.000	m ²	1,747	1,747	S単 46号
	合 計				1,747	
	単 価				1,747	
	*** B単ー 67号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,	1.000	m ²	194.4	194	S単 73号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単ー 68号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種, ,密粒度アスコン(13F)	1.000	m ²	2,454	2,454	S単 76号
	合 計				2,454	
	単 価				2,454	
	*** B単ー 69号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m3),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄﾞ 各種,,再生密粒度アスコン(13)	1.000	m ²	2,873	2,873	S単 77号
	合 計				2,873	
	単 価				2,873	
	*** B単ー 70号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,150mm	1.000	m ²	1,283	1,283	S単 75号
	合 計				1,283	
	単 価				1,283	
	*** B単ー 71号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 90mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬｰﾝ RC-40	1.000	m ²	712	712	S単 74号
	合 計				712	
	単 価				712	
	*** B単ー 72号 ***					
B08508	横断・転落防止柵 (撤去) ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾅﾙ式		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ﾋﾞｰﾑ式・ﾊﾞｰﾅﾙ式,受けない,無し	1.000	m	1,591	1,591	S単 41号
	合 計				1,591	
	単 価				1,591	
	*** B単ー 73号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.1	739	S単 67号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単ー 74号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-	1.000	m	739.1	739	S単 67号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単ー 75号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破碎 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり	1.000	m ²	238.3	238	S単 66号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 76号 ***					
BA0202	舗装版破碎		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0222	SP 舗装版破碎 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有リ,あり	1.000	m ²	238.3	238	S単 66号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 77号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-,-,	1.000	m ³	2,408	2,408	S単 56号
	合 計				2,408	
	単 価				2,408	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	残土処理		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,221	1,221	S単 57号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	148.5	149	S単 62号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単ー 79号 ***					
BA0822	歩車道境界ブロック撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり	1.000	m	1,563	1,563	S単 78号
	合 計				1,563	
	単 価				1,563	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	8,612	8,612	S単 32号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
	*** B単ー 81号 ***					
B08205	視線誘導標 撤去,コンクリート建込み用,一,一		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,コンクリート建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,	1.000	本	321	321	S単 40号
	合 計				321	
	単 価				321	
	*** B単ー 82号 ***					
BA0201	殻運搬 As		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	3,398	3,398	S単 65号
	合 計				3,398	
	単 価				3,398	
	*** B単ー 83号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0201	殻運搬 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1,000	m3	1,790	1,790	S単 64号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単ー 84号 ***					
B02315	殻処理 (産業廃棄物処分費) As		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 29号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単ー 85号 ***					
B02315	殻処理 (産業廃棄物処分費) 無筋		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,350	ton	1,000	2,350	S単 27号
	合 計				2,350	
	単 価				2,350	
	*** B単ー 86号 ***					
B08203	区画線 (外側線) ペイント式,常温式,白,実線,幅15cm,厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,ペイント式(車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	67	67,000	S単 42号 [1]
S02116	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5,,	50,000	L	970	48,500	S単 19号 [2]
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	39,000	kg	180	7,020	S単 20号 [3]
S02116	軽油 バトロール給油,,	26,000	L	156	4,056	S単 21号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4])	0,030		59,576	1,787	
	合 計				128,363	
	単 価				128	
	*** B単ー 87号 ***					
B08203	区画線 (停止線) 溶解式,白,実線,幅45cm,厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置,溶解式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,	1,000,000	m	383	383,000	S単 43号 [1]
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ 15~18% 白,,	1,170,000	kg	235	274,950	S単 22号 [2]
S02116	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,	75,000	kg	180	13,500	S単 20号 [3]
S02116	プライマー (接着用) 接着用(道路用),,	75,000	kg	485	36,375	S単 23号 [4]
S02116	軽油 バトロール給油,,	66,000	L	156	10,296	S単 21号 [5]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([2]+[3]+[4]+[5])	0,050		335,121	16,756	
	合 計				734,877	
	単 価				735	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	境界標 (撤去)		本		1,000	歩A 当たり算出
S02055	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,70cm,する	0,500	本	3,722	1,861	S単 6号
	合 計				1,861	
	単 価				1,861	

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01082	*** S単ー 3号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02011	*** S単ー 4号 *** ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 12100,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m		m	14,762		歩A・単A
S02011	*** S単ー 5号 *** ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 109000,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m		m	111,662		歩A・単A
S02055	*** S単ー 6号 *** コンクリート境界杭設置					
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,70cm,する		本	3,722		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 *** エポキシ系樹脂材					
	エポキシ系樹脂材 径23×L250mm,,		本	913		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 *** エポキシ樹脂系接着剤					
	エポキシ樹脂系接着剤 ,,		kg	4,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 *** RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m)					
	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.70m,,		枚	63,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 *** RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m)					
	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.05m,,		枚	48,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 *** 支承ゴム					
	支承ゴム 10×50×4000,,		枚	47,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 *** 防護柵					
	防護柵 SUS304製 B=2.4m,H=1.1m,,		基	283,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 *** チェーン柵					
	チェーン柵 2段設置,,		基	78,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 *** リアガード付きタラップ、ステップ(材料費)					
	リアガード付きタラップ、ステップ(材料費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,		組	634,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 *** リアガード付きタラップ、ステップ(据付費)					
	リアガード付きタラップ、ステップ(据付費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,		組	495,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 *** ネットフェンス基礎ブロック					
	ネットフェンス基礎ブロック 200×200×450,,		個	1,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,650		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 *** 接着系アンカー					
	接着系アンカー 外径12×長130mm,,		本	228		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 路面標示用水性塗料(JIS K 5665)					
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5,,		L	970		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** ガラスビーズ(JIS R 3301)					
	ガラスビーズ(JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** 軽油					
	軽油 パトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区					
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事					
工事別工事名:土木工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶解式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,,		kg	235		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S02116	プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S02117	金属くず					
	金属くず ヘビー,H3		ton	-34,500		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
S02120	ウォータージェット工					
	ウォータージェット工 300m2未満		m ²	6,610		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,400		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,000		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
S02702	【法面工 (種子散布工)】					
	【法面工 (種子散布工)】 500m2以上1000m2未満,一		m ²	284		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	8,612		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し),10%未満		ton	189,316		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない		枚	969		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない		枚	380		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
S05801	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,一,一,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,763		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)					
	砂利舗装工(人力) 再生クワッパン,RC-40,10cm,不要,なし,必要,あり		m ²	681		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.5m以上,敷均し,不要,あり,なし		m ²	787		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) 再生クワッパン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	783		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 撤去,コンクリート建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,		本	321		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】					
	【横断・転落防止柵撤去】 土中建込,2.0m,ビーム式・バード式,受けない,無し		m	1,591		歩A・単A
	*** S単ー 42号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,ペイント式 (車載式),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,		m	67		歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08801	*** S単ー 43号 *** 【区画線工】 【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	383		歩A・単A
S14604	*** S単ー 44号 *** プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布(表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg		m ²	1,536		歩A・単A
S14606	*** S単ー 45号 *** 表面被覆工(吹付) 表面被覆工(吹付) 表面被覆(吹付),1,800.00kg		m ²	12,326		歩A・単A
S17003	*** S単ー 46号 *** 敷鉄板 敷鉄板 敷鉄板,22×1524×6096,174日,1回		m ²	1,747		歩A・単A
S18031	*** S単ー 47号 *** 足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり		掛m ²	5,148		歩A・単A
S18033	*** S単ー 48号 *** 支保工(小規模) 支保工(小規模) パイプサポート支保(小規模),40KN/m ² 以下		空m3	5,746		歩A・単A
S18054	*** S単ー 49号 *** 敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,あり		m ²	179		歩A・単A
S18062	*** S単ー 50号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去		m ²	275		歩A・単A
S19003	*** S単ー 51号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,710		歩A・単A
S19003	*** S単ー 52号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0		ton	5,880		歩A・単A
S19003	*** S単ー 53号 *** 輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板),基地(積込又は取卸のみ),,0.0,0.0		ton	5,130		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 54号 *** SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.5		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 55号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.5		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 56号 *** SP 床掘り SP 床掘り 土砂,上記以外(小規模),-, -,		m3	2,408		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 57号 *** SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,パック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,221		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 58号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	989.2		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 59号 *** SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	267.2		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 60号 *** SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 61号 *** SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土・砂及び砂質土・粘性土,あり		m ²	488.1		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 62号 *** SP 整地					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり		m3	148.5		歩A・単A
	*** S単ー 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	2,222		歩A・単A
	*** S単ー 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m3	1,790		歩A・単A
	*** S単ー 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m3	3,398		歩A・単A
	*** S単ー 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり		m ²	238.3		歩A・単A
	*** S単ー 67号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -		m	739.1		歩A・単A
	*** S単ー 68号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
	*** S単ー 69号 ***					
SA0312	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
	*** S単ー 70号 ***					
SA0331	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
	*** S単ー 71号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, あり		基	11,930		歩A・単A
	*** S単ー 72号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 撤去, 80kgを超え200kg以下, -, あり		基	2,119		歩A・単A
	*** S単ー 73号 ***					
SA0831	SP 不陸整正					
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,		m ²	194.4		歩A・単A
	*** S単ー 74号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 90mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40		m ²	712		歩A・単A
	*** S単ー 75号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm		m ²	1,283		歩A・単A
	*** S単ー 76号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 30mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), タックコート 各種, , 密粒度アスコン(13F)		m ²	2,454		歩A・単A
	*** S単ー 77号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 40mm, アスファルト混合物 I (2.35t/m3), グライムコート 各種, , 再生密粒度アスコン(13)		m ²	2,873		歩A・単A
	*** S単ー 78号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去					
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用, あり		m	1,563		歩A・単A
	*** S単ー 79号 ***					
SPL201	打継面処理 (チッピング)					
	打継面処理 (チッピング) チッピング		m ²	2,910		歩A・単A
	*** S単ー 80号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通「フルト」 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 42, 15		km	371,085		歩A・単A
	*** S単ー 81号 ***					
SQP301	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm		m ²	1,701		歩A・単A
	*** S単ー 82号 ***					
SQP311	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, シェットヒート), -, 無し, -,		m3	33,100		歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	5.700	L	156	889	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,881	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 4号 ***					
S02011	ネットフェンス(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス(本体) 12100,1.5(忍び返し付)m,有,2.0m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	12,100,000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)柵高(m)	1.5(忍び返し付)m		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		夜間制約作業時間:0.0		
	4)支柱間隔(m)	2.0m				
P22331	ネットフェンス	20,000	m	12,100	242,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	36,210	15,570	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	22,644	37,136	
Y00004	諸雑費	0.010		52,706	527	
	合 計				295,233	算出数量 20,000 m
	単 価		m		14,762	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 5号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000 m	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 109000,1.5 (忍び返し付) m,有,2.0m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) ネットフェンス1 単位当たり単価 (円/m) 2) 柵高(m)	109,000,000 1.5 (忍び返し付) m		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) ブロック基礎区分 4) 支柱間隔(m)	有 2.0m		夜間制約作業時間:0.0		
P22331	ネットフェンス					
		20,000	m	109,000	2,180,000	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	10,000	個	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	36,210	15,570	
R01003	普通作業員 設置	1.640	人	22,644	37,136	
Y00004	諸雑費					
		0.010		52,706	527	
	合 計				2,233,233	算出数量 20,000 m
	単 価		m		111,662	
	*** S単- 6号 ***					
S02055	コンクリート境界杭設置		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	コンクリート境界杭設置 12×12,100cm未満,普通,境界杭設置,70cm,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 杭規格 2) 杭長区分	12×12 100cm未満		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 作業条件 4) 施工区分	普通 境界杭設置		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 杭コード 6) ネムプレート単価(円/枚) 7) 単価0円	70cm 0 する				
P14101	用地境界杭 (農林水産省規格) 12×12×70 コンクリート製	10,000	本	0	0	
R01001	土木一般世話役					
		0.390	人	36,210	14,122	
R01003	普通作業員					
		1.020	人	22,644	23,097	
	合 計				37,219	算出数量 10,000 本
	単 価		本		3,722	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	エポキシ系樹脂材		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ系樹脂材 径23×L250mm, ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96012		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96012	エポキシ系樹脂材 径23×L250mm	1,000	本	913	913	
	合 計				913	算出数量 1,000 各単位
	単 価				913	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	エポキシ樹脂系接着剤		kg		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	エポキシ樹脂系接着剤 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96013		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96013	エポキシ樹脂系接着剤	1,000	kg	4,000	4,000	
	合 計				4,000	算出数量 1,000 各単位

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.70m,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.70m	1,000	枚	63,500	63,500	
	合 計				63,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				63,500	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m)		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.05m,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	RCスラブ(歩道荷重用(5kN/m2)W=1.00m) L=2.05m	1,000	枚	48,200	48,200	
	合 計				48,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				48,200	
	*** S単- 11号 ***					
S02116	支承ゴム		枚		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	支承ゴム 10×50×4000,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96014		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96014	支承ゴム 10×50×4000	1,000	枚	47,400	47,400	
	合 計				47,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				47,400	
	*** S単- 12号 ***					
S02116	防護柵		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	防護柵 SUS304製 B=2.4m,H=1.1m,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	防護柵 SUS304製 B=2.4m,H=1.1m	1,000	基	283,000	283,000	
	合 計				283,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				283,000	
	*** S単- 13号 ***					
S02116	チェーン柵		基		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーン柵 2段設置,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96007	チェーン柵 2段設置	1.000	基	78,100	78,100	
	合 計				78,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				78,100	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	リアガード付きタラップ、ステップ (材料費)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リアガード付きタラップ、ステップ (材料費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96005		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96005	リアガード付きタラップ、ステップ (材料費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工	1.000	組	634,700	634,700	
	合 計				634,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				634,700	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	リアガード付きタラップ、ステップ (据付費)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	リアガード付きタラップ、ステップ (据付費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96016		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96016	リアガード付きタラップ、ステップ (据付費) W=300用,樹脂被覆材,H=5400,後付け用,材工	1.000	組	495,700	495,700	
	合 計				495,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				495,700	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ネットフェンス基礎ブロック		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ネットフェンス基礎ブロック 200×200×450,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96015		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96015	ネットフェンス基礎ブロック 200×200×450	1.000	個	1,700	1,700	
	合 計				1,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,700	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,650	2,650	
	合 計				2,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,650	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー 外径12×長130mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	接着系アンカー 外径12×長130mm	1.000	本	228	228	
	合 計				228	算出数量 1.000 各単位
	単 価				228	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	路面標示用水性塗料(JIS K 5665)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35314		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35314	路面標示用水性塗料(JIS K 5665) 常温式 1種A 白 比重1.5	1.000	L	970	970	
	合 計				970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				970	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35313		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35313	ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ (JIS R 3301) 1号(0.106～0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	道路用塗料 ﾄﾞﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 ﾄﾞﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P35306		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P35306	道路用塗料 ﾄﾞﾗﾌｨｯｸｹﾞｲﾝﾄ(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ15～18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単ー 23号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用) , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQZ019		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単ー 24号 ***					
S02117	金属くず		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	金属くず ヘビー, H3			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	P96100 ヘビー, H3		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	-34, 500円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96100	金属くず ヘビー, H3	1.000	ton	-34, 500	-34, 500	
	合 計				-34, 500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-34, 500	
	*** S単ー 25号 ***					
S02120	ウォータージェット工		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ウォータージェット工 300m2未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 市場単価コード 2) 規格	A96001 300m2未満		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	6, 610円		夜間制約作業時間: 0.0		
A96001	ウォータージェット工 300m2未満	1.000	m ²	6, 610	6, 610	
	合 計				6, 610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6, 610	
	*** S単ー 26号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1, 400円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1, 400	1, 400	
	合 計				1, 400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1, 400	
	*** S単ー 27号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1, 000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1, 000	1, 000	
	合 計				1, 000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1, 000	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 28号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 29号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF002 アスファルト塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1,000	ton	1,000	1,000	
	合 計				1,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				1,000	
	*** S単一 30号 ***					
S02702	【法面工（種子散布工）】		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工（種子散布工）】 500m2以上1000m2未満, ー			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工規模 2)時間的制約	500m2以上1000m2未満 ー		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
A09121	種子散布工	1,150	m ²	247	284	
	合 計				284	算出数量 1,000 m ²
	単 価		m ²		284	
	*** S単一 31号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1,000	m3	17,090	17,090	
	合 計				17,090	算出数量 1,000 m3
	単 価		m3		17,090	
	*** S単一 32号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		

事業名 県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区						
工事名 中畑揚水機場広域適正第2号工事						
工事別工事名:土木工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,612	8,612	
	合 計				8,612	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,612	
	*** S単ー 33号 ***					
S03701	【鉄筋工】 【鉄筋工】 SD295,D13,一般構造物,10t未満,ー,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	1)規格区分 2)径区分 3)作業区分 4)施工規模 5)時間的制約 6)夜間作業 7)構造物区分 8)太径鉄筋量	SD295 D13 一般構造物 10t未満 ー 無し 一般構造物(切梁無し) 10%未満		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	107,500	110,725	
A01001	鉄筋(一般構造物)※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				189,316	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		189,316	
	*** S単ー 34号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,,-, 再利用撤去を行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし ー 再利用撤去を行なわない ー		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	969	969	
	合 計				969	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		969	
	*** S単ー 35号 ***					
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,ー,,-,再利用撤去を 行なわない		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ 3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ 5)時間的制約 8)法面小段面 10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kg/枚以下 なし ー 再利用撤去を行なわない ー		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	380.40	380	
	合 計				380	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		380	
	*** S単ー 36号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無し L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,763	3,763	
	合 計				3,763	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,763	
	*** S単一 37号 ***					
S08041	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 不要, なし, 必要, あり			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 規格	RC-40				
	3) 設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	10cm				
	4) 基盤面不陸整正作業の必要性	不要				
	5) 単価0円区分(舗設材)	なし				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分	あり				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.800	m ³	3,000	35,400	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F04080	振動ロー[バートル式] 運転質量0.5~0.6 t	0.480	日	1,430	686	
P34029	軽油 バートル給油	1.200	L	156	187	
R01002	特殊作業員	0.300	人	30,702	9,211	
	合 計				68,128	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		681	
	*** S単一 38号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.5m以上, 敷均し, 不要, あり, なし			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 規格	RC-40				
	3) 仕上がり厚さ	10cm				
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	3,000	34,800	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.620	人	22,644	14,039	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	2.500	時間	2,060	5,150	
P34029	軽油 バートル給油	15.000	L	156	2,340	
R01021	運転手(特殊)	0.430	人	35,088	15,088	
	合 計				78,659	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		787	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 39号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クラッシュラン, RC-40, 10cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 舗設材の種別 2) 規格 3) 仕上がり厚さ 4) 敷均し幅 5) 施工区分 6) 舗装面仕上げ作業の必要性 7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8) 単価0円区分(舗設材)	再生クラッシュラン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	11.600	m ³	3,000	34,800	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,644	15,624	
M02349	小型バケット[クローラ型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.13m ³ (平積0.10m ³)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油 バトロール給油	8.200	L	156	1,279	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合 計				78,344	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		783	
	*** S単一 40号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】 【視線誘導標設置工】 撤去, コンクリート建込み用, 一, 一, 10本未満, 一, なし, , ,		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 設置区分 3) 反射体区分 4) 規格 5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	撤去 コンクリート建込み用 一 一 10本未満 一 なし		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A06162	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) コンクリート建込用	1.300	本	247	321	
	合 計				321	算出数量 1,000 本
	単 価		本		321	
	*** S単一 41号 ***					
S08714	【横断・転落防止柵撤去】 【横断・転落防止柵撤去】 土中建込, 2.0m, ビーム式・バネ式, 受けない, 無し		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 支柱間隔 3) 規格・仕様 4) 時間的制約 5) 夜間作業	土中建込 2.0m ビーム式・バネ式 受けない 無し		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
A04101	横断・転落防止柵撤去(土中) ビーム式・バネ式 支柱間隔3m	1.450	m	1,097	1,591	
	合 計				1,591	算出数量 1,000 m
	単 価		m		1,591	
	*** S単一 42号 ***					
S08801	【区画線工】 【区画線工】 区画線設置, ベイント式(車載式), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補 正あり, , ,		m		1,000 m	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分	区画線設置		夜間制約作業時間:0.0		
	2)規格 (区画線設置)	ペイント式 (車載式)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	15cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	未供用区間施工				
A66401	区画線設置 ペイント式(車載式) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	66.88	67	
	合 計				67	算出数量 1.000 m
	単 価		m		67	
	*** S単ー 43号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,45cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	区画線設置				
	2)規格 (区画線設置)	溶融式(手動)				
	3)仕様 (区画線設置)	実線				
	4)幅 (区画線設置)	45cm				
	5)時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6)施工区分Ⅰ	昼間施工				
	7)豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正あり				
	12)排水性舗装への施工	-				
	13)未供用区間への施工	供用区間施工				
A66360	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線45cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	382.50	383	
	合 計				383	算出数量 1.000 m
	単 価		m		383	
	*** S単ー 44号 ***					
S14604	プライマー塗布 (表面被覆工)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	プライマー塗布 (表面被覆工) プライマー塗布,15.00kg			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	プライマー塗布				
	2)プライマー単価(円/kg)	1,700円				
	3)プライマー設計量 (kg/100m ²)	15.00kg				
R01001	土木一般世話役	1.270	人	36,210	45,987	
R01002	特殊作業員	1.270	人	30,702	38,992	
R01003	普通作業員	1.270	人	22,644	28,758	
P25211	プライマー 水路断面修復・表面被覆用	17.400	kg	1,700	29,580	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		113,737	10,236	
	合 計				153,553	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,536	
	*** S単ー 45号 ***					
S14606	表面被覆工 (吹付)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	表面被覆工 (吹付) 表面被覆 (吹付),1,800.00kg			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	表面被覆 (吹付)				
	2)被覆材単価(円/kg)	375円				
	3)被覆材設計量 (kg/100m ²)	1,800.00kg				
R01001	土木一般世話役	0.870	人	36,210	31,503	
R01002	特殊作業員	4.350	人	30,702	133,554	
R01003	普通作業員	3.480	人	22,644	78,801	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R02005	左官	4.350	人	33,456	145,534	
P32205	水路補修材 ポリマーセメントモルタル	2,124.000	kg	375	796,500	
Y00004	諸雑費 12%	0.120		389,392	46,727	
	合 計				1,232,619	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		12,326	
	*** S単一 46号 ***					
S17003	敷鉄板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板 敷鉄板, 22×1524×6096, 174日, 1回			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 仮設材区分 2) 規格区分 3) 供用日数 4) 使用回数	敷鉄板 22×1524×6096 174日 1回		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 〔賃料〕	1.000	m ² 供用日	1,629	1,629	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 〔整備費〕	1.000	m ²	118	118	
	合 計				1,747	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		1,747	
	*** S単一 47号 ***					
S18031	足場工		掛m ²		100.000 掛m ²	歩A 当たり算出
	足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分 3) 長期割引単価区分(賃料機械)	手摺先行型枠組 なし あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	
	合 計				514,848	算出数量 100.000 掛m ²
	単 価		掛m ²		5,148	
	*** S単一 48号 ***					
S18033	支保工 (小規模)		空m3		10.000 空m3	歩A 当たり算出
	支保工 (小規模) パイプサポート支保 (小規模), 40KN/m ² 以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 支保耐力KN/m ²	パイプサポート支保 (小規模) 40KN/m ² 以下		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	0.290	人	36,210	10,501	
R01009	型わく工	0.530	人	36,720	19,462	
R01012	とび工	0.250	人	31,926	7,982	
R01003	普通作業員	0.570	人	22,644	12,907	
Y00004	諸雑費	0.130		50,852	6,611	
	合 計				57,463	算出数量 10.000 空m3
	単 価		空m3		5,746	
	*** S単一 49号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事				

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置,0.0,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)供用日数	0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数	0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01002	特殊作業員	1.500	人	30,702	46,053	
R01003	普通作業員	1.500	人	22,644	33,966	
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.710	日	10,700	18,297	
P34029	軽油	179.000	L	156	27,924	
R01021	運転手 (特殊)	1.500	人	35,088	52,632	
	合 計				178,872	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		179	
	*** S単一 50号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設〜撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	160		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単一 51号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,210	4,210	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,710	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		5,710	
	*** S単一 52号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	8) 積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				5,880	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,880	
	*** S単ー 53号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上する(敷鉄板) , 基地(積込又は取卸のみ) , , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込又は取卸のみ) 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
P46403	積卸し費 積込み(又は取卸し)のみ	1.000	ton	750	750	
	合 計				5,130	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		5,130	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 土留方式の種類 4) 障害の有無 5) 長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.5	
	*** S単ー 56号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 上記以外(小規模), -, -,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無	土砂 上記以外(小規模) - -				
	単 価		m3		2,408	
	*** S単一 57号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単一 58号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		989.2	
	*** S単一 59号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		267.2	
	*** S単一 60号 ***					
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正		m ²	冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	歩A 当たり算出
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 61号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		488.1	
	*** S単一 62号 ***					
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理, ー, あり		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 ー ー あり		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m ³		148.5	
	*** S単一 63号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m ³		2,222	
	*** S単一 64号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m ³		1,790	
	*** S単一 65号 ***					
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 6.5km以下,		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 6.5km以下		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	単 価		m ³		3,398	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 66号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(ｶﾊﾟｰ)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単ー 67号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(ｶﾊﾟｰ)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単ー 68号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 69号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 70号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上	30m2未満 計上する				

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単ー 71号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 無し あり				
	単 価		基		11,930	
	*** S単ー 72号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 撤去, 80kgを超え200kg以下, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	撤去 80kgを超え200kg以下 - あり				
	単 価		基		2,119	
	*** S単ー 73号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し, -, -, あり,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 補足材料の有無 2) 補足材料平均厚さ 3) 補足材料 4) 長期割引単価区分	無し - - あり				
	単 価		m ²		194.4	
	*** S単ー 74号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 90mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 全仕上り厚 2) 施工区分 3) 材料 4) 長期割引単価区分 5) 材料規格の選択	90mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		712	
	*** S単ー 75号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整碎石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 150mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ	路盤材				
	2)平均幅員	-				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当たり平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	150mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,283	
	*** S単ー 76号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),タックコート 各種,,密粒度アスコン(13F)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当たり平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(13F)				
J01021	再生アスファルト混合物 (積雪地域)		ton			材変
	密粒度アスコン(13F)					
	単 価		m ²		2,454	
	*** S単ー 77号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,40mm,アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³),グライムコート 各種,,再生密粒度アスコン(13)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当たり平均仕上り厚	40mm				
	3)比重区分	アスファルト混合物Ⅰ (2.35t/m ³)				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	6)材料区分	再生密粒度アスコン(13)				
	単 価		m ²		2,873	
	*** S単ー 78号 ***					
SA0878	SP 歩車道境界ブロック撤去		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 歩車道境界ブロック撤去 再利用,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)再利用区分	再利用				
	2)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m		1,563	
	*** S単ー 79号 ***					
SPL201	打継面処理 (チップング)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	打継面処理 (チップング) チップング			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工内容区分	チップング		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	
R01002	特殊作業員	0.600	人	30,702	18,421	
Y00004	諸雑費	0.320		22,042	7,053	
	合 計				29,095	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		2,910	
	*** S単一 80号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 42, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件 2) ﾌﾞﾙｰｰﾞ 規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分 4) 除雪対象幅	排対型 1次 3.500		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 除雪回数 6) 押雪運搬距離	42.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	23.350	時間	6,690	156,212	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	327.000	L	156	51,012	
R01021	運転手 (特殊)	4.670	人	35,088	163,861	
	合 計				371,085	算出数量 1.000 km
	単 価		km		371,085	
	*** S単一 81号 ***					
SQP301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	あり 再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単一 82号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法	無筋・鉄筋構造物 人力打設				
	3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量	計上する -				
	5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) -				
	7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離	無し -				
	9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
	単 価		m ³		33,100	
	*** S単一 83号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ),			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 土木工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	- , 無し, -, あり, 21-8-25 (20) (普通) W/C60%			深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 21-8-25 (20) (普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		33,790	
	*** S 単 - 84号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分 11) 冬期割増	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生 (練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 18-8-25 (20) (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		33,310	
	*** S 単 - 85号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭), -, 無し, -, 18-8-40 (普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 10) 規格区分 11) 冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生 (練炭) - 無し - 18-8-40 (普通) W/C65% あり				
	単 価		m3		39,900	
	*** S 単 - 86号 ***					
SS2103	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		孔		1,000 孔	歩A 当たり算出
	SP コンクリート削孔 (電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 削孔深さ 2) 長期割引単価区分	200mm以上400mm以下 あり				
	単 価				1,068	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:施設機械

SK66B

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

0	項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
	工事価格			11,730,000	
	・工事原価			13,002,000	工事原価＋下記1
	（建築工事）一般工事	1.000	式	2,650,000	
	（建築工事）とりこわし工事	1.000	式	2,877,000	
	（電気設備工事）一般工事	1.000	式	0	
	（機械設備工事）一般工事	1.000	式	6,871,000	
	純工事費			10,530,000	
	（建築工事）一般工事	1.000	式	2,112,000	
	（建築工事）とりこわし工事	1.000	式	2,311,000	
	（電気設備工事）一般工事	1.000	式	0	
	（機械設備工事）一般工事	1.000	式	6,107,000	
	・直接工事費			10,155,000	
	・・・直接工事費（建築工事）一般工事	1.000	式	2,007,000	
	・・・直接工事費（建築工事）とりこわし工事	1.000	式	2,199,000	
	・・・直接工事費（電気設備工事）一般工事	1.000	式	0	
	・・・直接工事費（機械設備工事）一般工事	1.000	式	5,949,000	
	・共通仮設費			375,000	
	・・・共通仮設費（建築工事（新営））一般工事	2,007,000 × (5.23)	5.23 %	105,000	
	・・・共通仮設費（建築工事（新営））とりこわし工事	2,199,000 × (5.1)	5.10 %	112,000	
	・・・共通仮設費（電気設備工事（新営））一般工事	0 × (0)	0.00 %	0	
	・・・共通仮設費（機械設備工事（新営））一般工事	5,949,000 × (2.65)	2.65 %	158,000	
	・現場管理費			1,868,000	
	・・・現場管理費（建築工事（新営））一般工事	2,112,000 × (25.49)	25.490 %	538,000	
	・・・現場管理費（建築工事（新営））とりこわし工事	2,311,000 × (24.49)	24.490 %	566,000	
	・・・現場管理費（電気設備工事（新営））一般工事	0 × (0.00)	0.000 %	0	
	・・・現場管理費（機械設備工事（新営））一般工事	6,107,000 × (12.51)	12.510 %	764,000	
	・一般管理費			2,068,000	
	・・・一般管理費（機械設備工事 新営・改修）	((標準値+下記1)×補正值＋保証比率) 13,002,000 × (15.92 × 1.0 + 0.04) 以内	15.960 %	2,068,000	
	・1. 共通仮設費・現場管理費対象外工種			604,000	
	・発生材処分費			604,000	
	・底質含有試験費			0	
	・一括計上			-3,340,000	
	・有価償却(スクラップ)			-3,339,660	

[illegible]

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					4,097,000	
・鋼製付属設備製作工		1.000	式		4,097,000	
・鋼製付属設備製作工 スクリーン		1.000	式		3,293,000	
・・・鋼製付属設備工（製作費）		1.000	式	2,890,000	2,890,000	1式当たり
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	83.000	kg	817	67,811	歩A・単A S単 5号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	1,717.000	kg	1,024	1,758,208	歩A・単A S単 6号
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 21.7×2.0,ステンレス鋼管,ステンレス新断,10	12.000	kg	2,192	26,304	歩A・単A S単 7号
S40001	ステンレスH形鋼 SUS304 t≦30mm H=125～200mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	129.000	kg	1,442	186,018	歩A・単A S単 8号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	31.000	kg	868	26,908	歩A・単A S単 9号
S40001	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm,ステンレス形鋼,ステンレス平鋼,ステンレス新断,10	4.000	kg	1,024	4,096	歩A・単A S単 10号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	18.000	kg	604	10,872	歩A・単A S単 11号
S40001	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下,ステンレス棒鋼,ステンレス新断,20	1.000	kg	868	868	歩A・単A S単 9号
S40001	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm,ステンレス鋼板,ステンレス新断,12	18.000	kg	604	10,872	歩A・単A S単 11号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	271,954	271,954	歩A・単A X単 1号
S40013	ステンレスボルト・ナット SUS304	3.100	kg	2,100	6,510	歩A・単A S単 17号
S40013	接着系アンカー M16*180	16.000	本	880	14,080	歩A・単A S単 18号
X40003	鋼製付属製作 スクリーン,0.2≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,2001	1.000	基	505,869	505,869	歩A・単A X単 3号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	303,521	303,521	歩A・単A X単 5号
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	202,348	202,348	歩A・単A X単 7号
合 計					3,396,239	
計(1)(直接費対象分)					2,890,370	
計(2)(間接費対象分)					505,869	
・・・鋼製付属設備工（塗装費）		1.000	式	403,000	403,000	1式当たり
K78021	酸洗(SUS用) (材料・工数込み)	55.220	m ²	7,300	403,106	歩A・単A
X40015	工場管理費 鋼製付属設備,25%,	1.000	式	100,777	100,777	歩A・単A X単 8号
合 計					503,883	
計(1)(直接費対象分)					403,106	
計(2)(間接費対象分)					100,777	
・鋼製付属設備製作工 チェーンブロック架台		1.000	式		804,000	
・・・鋼製付属設備工（製作費）		1.000	式	262,000	262,000	1式当たり
S40001	一般構造用H形鋼 SS400 t≦30mm H=125～200mm,形鋼,平鋼,ヘビ- H1,10	339.000	kg	122	41,358	歩A・単A S単 12号
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≦W≦2000,鋼板,ステンレスクラット鋼板,ヘビ- H1,12	25.000	kg	121	3,025	歩A・単A S単 13号
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≦W<1829,鋼板,ステンレスクラット鋼板,ヘビ- H1,12	12.000	kg	121	1,452	歩A・単A S単 14号
S40001	一般構造用圧延鋼板(厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≦W≦2000,鋼板,ステンレスクラット鋼板,ヘビ- H1,12	9.000	kg	117	1,053	歩A・単A S単 15号
X40001	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,	1.000	式	6,095	6,095	歩A・単A X単 2号
S40013	アンカーボルト M16×250	12.000	本	850	10,200	歩A・単A S単 19号
S40013	普通ボルト・ナット SS400	10.000	kg	433	4,330	歩A・単A S単 20号
X40003	鋼製付属製作 架台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,385	1.000	基	194,238	194,238	歩A・単A X単 4号
X40014	間接労務費 鋼製付属設備,60%,	1.000	式	116,543	116,543	歩A・単A X単 6号

SK66B

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				772,000	
・輸送費	1.000	式		162,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		162,000	
・ ・ ・ 輸送費 (鋼製付属)	1.000	式	162,000	162,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備, 2.001[各単位], 11km, , , , , ,	1.000	式	81,000	81,000	歩A・単A S単 21号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備, 0.369[各単位], 11km, , , , , ,	1.000	式	81,000	81,000	歩A・単A S単 22号
合 計				162,000	
・鋼製付属設備据付工	1.000	式		610,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		610,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 スクリーン	1.000	式	176,000	176,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 2001.7	1.000	基	174,308	174,308	歩A・単A X単 13号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式	96,374	96,374	歩A・単A X単 16号
X41002 補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式	1,709	1,709	歩A・単A X単 11号
合 計				272,391	
計 (1) (直接費対象分)				176,017	
計 (2) (間接費対象分)				96,374	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 チェーンブロック架台	1.000	式	103,000	103,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 369.1	1.000	基	101,875	101,875	歩A・単A X単 14号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備, 65%,	1.000	式	56,358	56,358	歩A・単A X単 17号
X41002 補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%,	1.000	式	999	999	歩A・単A X単 12号
合 計				159,232	
計 (1) (直接費対象分)				102,874	
計 (2) (間接費対象分)				56,358	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	275,000	275,000	1 式当たり
S16002 ラフレックレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] , 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外	5.000	日	49,126	245,630	歩A・単A S単 3号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｲｴｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正 対象外	5.000	日	4,734	23,670	歩A・単A S単 4号
X41005 雑器具損料	1.000	式	5,386	5,386	歩A・単A X単 15号
合 計				274,686	
・ ・ ・ 無収縮モルタル	1.000	式	25,000	25,000	1 式当たり
S03018 モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.200	m3	41,816	8,363	歩A・単A S単 2号
S02116 無収縮モルタル , ,	108.000	kg	150	16,200	歩A・単A S単 1号
合 計				24,563	
・ ・ ・ 無筋コンクリート	1.000	式	9,000	9,000	1 式当たり
SQP311 SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉 B) W/C65%	0.300	m3	28,910	8,673	歩A・単A S単 25号
合 計				8,673	

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事				

工事別工事名:施設機械

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 *** 無収縮モルタル					
	無収縮モルタル		kg	150		歩A・単A
S03018	*** S単ー 2号 *** モルタル現場練合わせ					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3		m3	41,816		歩A・単A
S16002	*** S単ー 3号 *** ﾌｧﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)]					
	ﾌｧﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] , 25t吊, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	49,126		歩A・単A
S16002	*** S単ー 4号 *** 電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾚｿﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]					
	電気溶接機[ﾃﾞｻﾞｲﾝﾄﾞﾚｿﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] , 最大溶接電流200A, 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外		日	4,734		歩A・単A
S40001	*** S単ー 5号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	817		歩A・単A
S40001	*** S単ー 6号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,024		歩A・単A
S40001	*** S単ー 7号 *** 配管用ステンレス鋼鋼管					
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 21.7×2.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10		kg	2,192		歩A・単A
S40001	*** S単ー 8号 *** ステンレスH形鋼					
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≤30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,442		歩A・単A
S40001	*** S単ー 9号 *** ステンレス棒鋼					
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20		kg	868		歩A・単A
S40001	*** S単ー 10号 *** ステンレス平鋼					
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10		kg	1,024		歩A・単A
S40001	*** S単ー 11号 *** ステンレス鋼板					
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12		kg	604		歩A・単A
S40001	*** S単ー 12号 *** 一般構造用H形鋼					
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm, 形鋼, 平鋼, ﾍﾋﾞｰH 1, 10		kg	122		歩A・単A
S40001	*** S単ー 13号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500≤W≤2000, 鋼板, ステンレスｸﾗﾌﾄﾞ 鋼板, ﾍﾋﾞｰH 1, 12		kg	121		歩A・単A
S40001	*** S単ー 14号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500≤W<1829, 鋼板, ステンレスｸﾗﾌﾄﾞ 鋼板, ﾍﾋﾞｰH 1, 12		kg	121		歩A・単A
S40001	*** S単ー 15号 *** 一般構造用圧延鋼板 (厚板)					
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500≤W≤2000, 鋼板, ステンレスｸﾗﾌﾄﾞ 鋼板, ﾍﾋﾞｰH 1, 12		kg	117		歩A・単A
S40006	*** S単ー 16号 *** チェーンブロック					
	チェーンブロック 手動式チェーンブロック (トロリ結合型) 定格500kg		基	513,000		歩A・単A
S40013	*** S単ー 17号 *** ステンレスボルト・ナット					
	ステンレスボルト・ナット SUS304		kg	2,100		歩A・単A
S40013	*** S単ー 18号 *** 接着系アンカー					
	接着系アンカー M16*180		本	880		歩A・単A
S40013	*** S単ー 19号 *** アンカーボルト					
	アンカーボルト M16×250		本	850		歩A・単A
S40013	*** S単ー 20号 *** 普通ボルト・ナット					
	普通ボルト・ナット SS400		kg	433		歩A・単A
S41002	*** S単ー 21号 *** 輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備, 2.001[各単位], 11km, , , , , ,		式	81,000		歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S41002	*** S単ー 22号 *** 輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備, 0.369[各単位], 11km, , , , , , , , , ,		式	81,000		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 23号 *** SP 基礎碎石					
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュヤラン RC-40 40~0mm		m ³	1,521		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 24号 *** SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 25号 *** SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 一般養生, -, 無し, -, , 18-8-40 (高炉B) W/C65%		m ³	28,910		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費 (製作)					
	補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,		式	271,954		歩A・単A
X40001	*** X単ー 2号 *** 補助材料費 (製作)					
	補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,		式	6,095		歩A・単A
X40003	*** X単ー 3号 *** 鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 2001		基	505,869		歩A・単A
X40003	*** X単ー 4号 *** 鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 0.00, 1 基, 1.00, , 385		基	194,238		歩A・単A
X40014	*** X単ー 5号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,		式	303,521		歩A・単A
X40014	*** X単ー 6号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,		式	116,543		歩A・単A
X40015	*** X単ー 7号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	202,348		歩A・単A
X40015	*** X単ー 8号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	100,777		歩A・単A
X40015	*** X単ー 9号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	77,695		歩A・単A
X40015	*** X単ー 10号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	7,288		歩A・単A
X41002	*** X単ー 11号 *** 補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%,		式	1,709		歩A・単A
X41002	*** X単ー 12号 *** 補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%,		式	999		歩A・単A
X41004	*** X単ー 13号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 2001.7		基	174,308		歩A・単A
X41004	*** X単ー 14号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 369.1		基	101,875		歩A・単A
X41005	*** X単ー 15号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	5,386		歩A・単A
X41006	*** X単ー 16号 *** 据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%,		式	96,374		歩A・単A
X41006	*** X単ー 17号 *** 据付間接費					

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区					
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事					

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	無収縮モルタル		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	無収縮モルタル			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P32204		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P32204	無収縮モルタル	1.000	kg	150	150	
	合 計				150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150	
	*** S単- 2号 ***					
S03018	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton	25,600	13,824	
J03006	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3	4,450	4,050	
R01003	普通作業員	0.970	人	22,644	21,965	
Y00004	諸雑費 9%	0.090		21,965	1,977	
	合 計				41,816	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		41,816	
	*** S単- 3号 ***					
S16002	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M04121 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				
	7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制補正区分	交替制補正対象外				
M04121	ラフレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] 25t吊	1.330	供用日	23,800	31,654	
P34029	軽油 バトロール給油	112.000	L	156	17,472	
	合 計				49,126	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		49,126	
Y00001	単位					
	*** S単- 4号 ***					
S16002	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] ,最大溶接電流200A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M27432 運転1日当たり算出		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運転1日当たり運転時間(T)	8.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分	機械損料+燃料 軽油				

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M27432	電気溶接機[ディーズエンジン駆動・直流アーク式・排気2次] 最大溶接電流200A	1.800	供用日	1,070	1,926	
P34029	軽油 バトリル給油	18.000	L	156	2,808	
	合 計				4,734	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		4,734	
Y00001	単位					
	*** S単ー 5号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06025		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 厚さ8mm～9mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼板		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	12.000				
K06025	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ8mm～9mm	1.000	kg	817	817	
	合 計				817	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		817	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単ー 6号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm, ステンレス形鋼, ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K06273		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304 9mm×38～75mm		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス形鋼, ステンレス平鋼		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K06273	ステンレス平鋼 SUS304 9mm×38～75mm	1.000	kg	1,024	1,024	
	合 計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,024	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単ー 7号 ***					
S40001	配管用ステンレス鋼鋼管		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 21.7×2.0, ステンレス鋼管, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード	K96001		深夜時間: 0.0	週休: 補正なし	
	2) 材料規格	SUS304TP 21.7×2.0		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名	ステンレス鋼管		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) スクラップの該当品目	ステンレス新断				
	5) 材料割増率(%)	10.000				
K96001	配管用ステンレス鋼鋼管 SUS304TP 21.7×2.0	1.000	kg	2,192	2,192	
	合 計				2,192	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		2,192	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単ー 8号 ***					
S40001	ステンレスH形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名: 施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K06162 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000				
K06162	ステンレスH形鋼 SUS304 t ≦30mm H=125～200mm	1.000	kg	1,442	1,442	
	合 計				1,442	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,442	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単- 9号 ***					
S40001	ステンレス棒鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下, ステンレス棒鋼, ステンレス新断, 20			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K06061 SUS304 径24mm以下 ステンレス棒鋼 ステンレス新断 20.000				
K06061	ステンレス棒鋼 SUS304 径24mm以下	1.000	kg	868	868	
	合 計				868	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		868	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単- 10号 ***					
S40001	ステンレス平鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm, ステンレス形鋼、ステンレス平鋼, ステンレス新断, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K06272 SUS304 6mm×32～75mm ステンレス形鋼、ステンレス平鋼 ステンレス新断 10.000				
K06272	ステンレス平鋼 SUS304 6mm×32～75mm	1.000	kg	1,024	1,024	
	合 計				1,024	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,024	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	
	*** S単- 11号 ***					
S40001	ステンレス鋼板		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm, ステンレス鋼板, ステンレス新断, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格 3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	K06024 SUS304 厚さ3mm～7mm ステンレス鋼板 ステンレス新断 12.000				
K06024	ステンレス鋼板 SUS304 厚さ3mm～7mm	1.000	kg	604	604	
	合 計				604	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		604	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1.000	kg	145	145	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
S40001	一般構造用H形鋼		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm, 形鋼、平鋼、ヘビ- H 1, 10			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01252 SS400 t ≤30mm H=125～200mm		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	形鋼、平鋼 ヘビ- H 1 10.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K01252	一般構造用H形鋼 SS400 t ≤30mm H=125～200mm	1.000	kg	122	122	
	合 計				122	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		122	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	43	43	
	*** S単- 13号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500 ≤ W ≤ 2000, 鋼板、ステンスクリット鋼板、ヘビ- H 1, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01073 SS400 厚さ12mm～25mm 1500 ≤ W ≤ 2000		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	鋼板、ステンスクリット鋼板 ヘビ- H 1 12.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K01073	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ12mm～25mm 1500 ≤ W ≤ 2000	1.000	kg	121	121	
	合 計				121	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		121	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	43	43	
	*** S単- 14号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤ W < 1829, 鋼板、ステンスクリット鋼板、ヘビ- H 1, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01072 SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤ W < 1829		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	鋼板、ステンスクリット鋼板 ヘビ- H 1 12.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K01072	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ8mm～11mm 1500 ≤ W < 1829	1.000	kg	121	121	
	合 計				121	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		121	
K16141	スクラップ ヘビ- H 1	1.000	kg	43	43	
	*** S単- 15号 ***					
S40001	一般構造用圧延鋼板 (厚板)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000, 鋼板、ステンスクリット鋼板、ヘビ- H 1, 12			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 材料(鋼材)コード 2) 材料規格	K01071 SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 材料名 4) スクラップの該当品目 5) 材料割増率(%)	鋼板、ステンスクリット鋼板 ヘビ- H 1 12.000		夜間制約作業時間: 0.0		
K01071	一般構造用圧延鋼板 (厚板) SS400 厚さ6.0mm 1500 ≤ W ≤ 2000	1.000	kg	117	117	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名: 施設機械

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				117	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		117	
K16141	スクラップ ヘビーH1	1.000	kg	43	43	
	*** S単一 16号 ***					
S40006	チェーンブロック		基		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	チェーンブロック 手動式チェーンブロック (トロリ結合型) 定格500kg			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96002		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
		手動式チェーンブロック (トロ・		時間的制約作業時間: 0.0		
K96002	チェーンブロック 手動式チェーンブロック (トロリ結合型) 定格500kg	1.000	基	513,000	513,000	
	合 計				513,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				513,000	
	*** S単一 17号 ***					
S40013	ステンレスボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ステンレスボルト・ナット SUS304			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K35021 SUS304		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K35021	ステンレスボルト・ナット SUS304	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 18号 ***					
S40013	接着系アンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	接着系アンカー M16*180			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96003 M16*180		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96003	接着系アンカー M16*180	1.000	本	880	880	
	合 計				880	算出数量 1.000 各単位
	単 価				880	
	*** S単一 19号 ***					
S40013	アンカーボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト M16×250			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 基礎データコード 2) 規格	K96004 M16×250		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
K96004	アンカーボルト M16×250	1.000	本	850	850	
	合 計				850	算出数量 1.000 各単位
	単 価				850	
	*** S単一 20号 ***					
S40013	普通ボルト・ナット		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通ボルト・ナット SS400			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名: 施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎デ-タコート 2)規格	K35001 SS400		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K35001	普通ボルト・ナット SS400	1.000	kg	433	433	
	合 計				433	算出数量 1.000 各単位
	単 価				433	
	*** S単一 21号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 2.001[各単位], 11km, , , , , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	鋼製付属設備 2.001[各単位] 11.000km		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式	81,000	81,000	
	合 計				81,000	算出数量 1.000 式
	単 価				81,000	
	*** S単一 22号 ***					
S41002	輸送費 (鋼製付属)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費 鋼製付属設備, 0.369[各単位], 11km, , , , , ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)対象要素 (X) の数量 3)想定輸送距離 (D) の数量	鋼製付属設備 0.369[各単位] 11.000km		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
K79213	輸送費	1.000	式	81,000	81,000	
	合 計				81,000	算出数量 1.000 式
	単 価				81,000	
	*** S単一 23号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上 3)長期割引単価区分 4)規格区分	7.5cmを超え12.5cm以下 計上する あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,521	
	*** S単一 24号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 25号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)主要部材費金額小計(円)	2,091,957.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	2,091,957	271,954	
	合 計				271,954	算出数量 1.000 式
	単 価		式		271,954	
	*** X単一 2号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)製作補助材料費率(Y)	13.000%		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)主要部材費金額小計(円)	46,888.000円				
	5)副部材費金額小計(円)	0.000円				
K79351	製作補助材料費	0.130	式	46,888	6,095	
	合 計				6,095	算出数量 1.000 式
	単 価		式		6,095	
	*** X単一 3号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,2001			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	スクリーン		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.2≦x≦5.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/t o n)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	2,001.000				
R03001	製作工	15.470	人	32,700	505,869	
	合 計				505,869	算出数量 1.000 基
	単 価		基		505,869	
	*** X単一 4号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 架台,0.1≦x≦5.0,0.00,0.00,1基,1.00,,385			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分	架台		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)適用範囲(ton/基)	0.1≦x≦5.0		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/t o n)	0.00		夜間制約作業時間:0.0		
	4)部材の混合比率	0.00				
	5)製作基数	1 基				
	6)製作数による補正係数(K n)	1.00				
	7)鋼製付属設備名称					
	8)製作対象質量(kg/基)	385.000				
R03001	製作工	5.940	人	32,700	194,238	
	合 計				194,238	算出数量 1.000 基
	単 価		基		194,238	
	*** X単一 5号 ***					

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区				
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事				

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	505,869,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	505,869	303,521	
	合 計				303,521	算出数量 1.000 式
	単 価				303,521	
	*** X単一 6号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,60%,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)間接労務费率(Y)	60.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)製作工金額小計(円)	194,238,000円				
K79311	間接労務費	0.600	式	194,238	116,543	
	合 計				116,543	算出数量 1.000 式
	単 価				116,543	
	*** X単一 7号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,25%,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	809,390,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	809,390	202,348	
	合 計				202,348	算出数量 1.000 式
	単 価		式		202,348	
	*** X単一 8号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,25%,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	403,106,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	403,106	100,777	
	合 計				100,777	算出数量 1.000 式
	単 価		式		100,777	
	*** X単一 9号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,25%,			深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	1)工種区分	鋼製付属設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)工場管理费率(Y)	25.000%		夜間制約作業時間:0.0		
	3)工種区分の名称					
	4)工場管理費対象金額小計(円)	310,781,000円				
K79331	工場管理費	0.250	式	310,781	77,695	
	合 計				77,695	算出数量 1.000 式
	単 価		式		77,695	

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機広域適正第2号工事

工事別工事名:施設機械

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 10号 ***					
X40015	工場管理費		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 工場管理费率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 補正なし 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 工場管理費対象金額小計 (円)			夜間制約作業時間: 0.0		
K79331	工場管理費	29,152.000円				
		0.250	式	29,152	7,288	
	合 計				7,288	算出数量 1.000 式
	単 価		式		7,288	
	*** X単一 11号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費	170,890.000円				
		0.010	式	170,890	1,709	
	合 計				1,709	算出数量 1.000 式
	単 価		式		1,709	
	*** X単一 12号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1,000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 鋼製付属設備, 1%,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種区分 2) 据付補助材料费率(Y)	鋼製付属設備 1.000%		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付材料費対象金額小計(円)			夜間制約作業時間: 0.0		
K79391	据付補助材料費	99,878.000円				
		0.010	式	99,878	999	
	合 計				999	算出数量 1.000 式
	単 価		式		999	
	*** X単一 13号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 2001.7			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 設備区分 2) 適用範囲 (ton/基)	スクリーン 0.2 ≤ x ≤ 5.0		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) その他の据付工数(人/ton)	0.00		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 据付基数	1 基				
	5) 据付数による補正係数(Kn)	1.00				
	6) 鋼製付属設備名称 7) 据付対象質量(kg/基)					
		2,001.700				
R03002	据付工 80%	4.600	人	32,232	148,267	
R01003	普通作業員 20%	1.150	人	22,644	26,041	
	合 計				174,308	算出数量 1.000 基
	単 価		基		174,308	
	*** X単一 14号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工 架台, 0.1 ≤ x ≤ 5.0, 0.00, 1 基, 1.00, , 369.1			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名 県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区

工事名 中畑揚水機場適正第2号工事

工事別工事名:建築工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			16,700,000	
2 ・工事原価			16,563,000	
3 純工事費			12,324,000	
4 ・・直接工事費			10,759,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,759,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	0	
7 ・・間接工事費			5,804,000	
8 ・・・共通仮設費			1,565,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
$(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035+N028)*N026*N030*N041)$				
$10,759,000 \times ((14.550*1.000+0.000)*1.000*1.000*1.000)$	14.550	%	1,565,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	0	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			0	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
$(4+25+32-33) \times (標準値)$				
$10,759,000 \times (0.000)$	0.000	%	0	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			4,239,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
$(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$				
$12,324,000 \times ((34.400*1.000)*1.000*1.000*1.000+0.000+0.000-0.000)$	34.400	%	4,239,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
$(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$16,563,000 \times (20.980*1.000+0.04)=3,481,000$	21.020	%	3,476,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-3,339,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚機場広域適正第2号工事

工事別工事名:建築工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					10,759,000	
・ 建築工事費 (解体工事)		1.000	式		10,155,000	
・ ・ 直接仮設工 (一般工事)		1.000	式		4,206,000	
・ ・ ・ 直接仮設工		1	式	2,007,000	2,007,000	1 式当たり
P96001	枠組本足場(手摺先行方式) 枠組900高さ12m未満 75日	465.000	m ²	2,910	1,353,150	歩A・単A
P96002	仮設材運搬(枠組本足場) 枠組900(二枚布)	465.000	m ²	390	181,350	歩A・単A
P96003	安全手摺(手摺先行方式) 75日	71.000	m	750	53,250	歩A・単A
P96004	仮設材運搬(枠組本足場) 手摺先行方式	71.000	m	90	6,390	歩A・単A
P96005	事務所天井部分 内部仕上足場 平屋建 30日	43.400	m ²	460	19,964	歩A・単A
P96006	仮設材運搬(内部仕上足場) 平屋建	43.400	m ²	120	5,208	歩A・単A
P96007	事務所-操作室側 内部仕上足場 平屋建 30日	12.100	m	460	5,566	歩A・単A
P96008	仮設材運搬 (内部仕上足場) 平屋建	12.100	m	120	1,452	歩A・単A
P96009	仮設材運搬 (簡易型移動式足場) 階高7.4m以上9.1m未満	12.100	m	150	1,815	歩A・単A
P96010	ネット状養生シート張り 防災Ⅰ類 65日(75-10日)	465.000	m ²	805	374,325	歩A・単A
P96011	仮設材運搬 (シート・ネット類)	465.000	m ²	10	4,650	歩A・単A
合 計					2,007,120	
・ ・ ・ 鉄骨造建物解体工		1	式	1,761,000	1,761,000	1 式当たり
P96013	鉄骨造上屋解体 鋼材量75～100kg/m2手こわし,機械併用,鉄骨カッター主体	232.000	延m ²	4,450	1,032,400	歩A・単A
P96016	外壁ALC板撤去 (アスベスト差額) t150 石綿含有吹付材含む 集積・運搬共	316.000	m ²	1,240	391,840	歩A・単A
P96017	庇ALC板撤去 (アスベスト差額) t100 石綿含有吹付材含む 集積・運搬共	3.400	m ²	1,240	4,216	歩A・単A
P96018	土間コンクリート解体 厚100～150mm ハンドブレーカー主体	0.700	m ²	16,200	11,340	歩A・単A
P96019	内部造作材撤去 事務所	43.400	m ²	1,550	67,270	歩A・単A
P96020	内部造作材撤去 工場・倉庫	189.000	m ²	1,270	240,030	歩A・単A
P96021	カッター入れ コンクリート面	7.300	m	1,920	14,016	歩A・単A
合 計					1,761,112	
・ ・ ・ 電気設備解体工		1	式	60,000	60,000	1 式当たり
P96022	蛍光灯撤去 1260×200未満 (FL40W×1L 吊下げ形)	24.000	箇所	2,490	59,760	歩A・単A
合 計					59,760	
・ ・ ・ 発生材積込み・運搬 (その他工事)		1	式	378,000	378,000	1 式当たり
P96023	発生材積込み 機械 コンクリート類	52.000	m ³	2,280	118,560	歩A・単A
P96024	発生材積込み 機械 ホード・木材類	8.600	m ³	1,870	16,082	歩A・単A
P96025	発生材運搬(有筋コンクリート) ダンプトラック10t積 バックホウ0.8m3 DID区間無し 6.5km以下	0.700	m ³	2,264	1,585	歩A・単A
P96026	発生材運搬(無筋コンクリート) ダンプトラック10t積 バックホウ0.8m3 DID区間無し 6.5km以下	3.500	m ³	2,264	7,924	歩A・単A
P96027	発生材運搬(木材) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	3.200	m ³	1,881	6,019	歩A・単A
P96028	発生材運搬(陶器) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	0.700	m ³	4,580	3,206	歩A・単A
P96029	発生材運搬(ガラス) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	0.500	m ³	4,580	2,290	歩A・単A
P96030	発生材運搬(廃プラスチック) ダンプトラック10t積 バックホウ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下	1.600	m ³	686	1,098	歩A・単A
P96031	発生材運搬(廃石膏ボード) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	1.500	m ³	1,374	2,061	歩A・単A
P96032	発生材運搬(畳) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 15.5km以下	0.400	m ³	341	136	歩A・単A
P96033	発生材運搬(繊維壁) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	0.600	m ³	550	330	歩A・単A

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:建築工事

名 称 (規 格)		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P96034	発生材運搬(有筋コンクリート 非飛散性アスベスト ALC) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	47.800	m3	4,580	218,924	歩A・単A
P96035	発生材運搬(廃プラスチック 非飛散性アスベスト) DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下	0.100	m3	1,603	160	歩A・単A
合 計					378,375	
・ ・ 機械設備撤去工		1.000	式		5,949,000	
・ ・ ・ 機械設備撤去工		1	式	5,775,000	5,775,000	1 式当たり
P96049	主ポンプ (φ500) 1.650t×1台	1.650	ton	75,900	125,235	歩A・単A
P96050	主ポンプ (φ900) 5.550t×2台	11.100	ton	53,100	589,410	歩A・単A
P96051	減速機 0.600t×2台	1.200	ton	83,500	100,200	歩A・単A
P96052	主配管 (500mmポンプ) 3.200t×1式	3.200	ton	56,900	182,080	歩A・単A
P96053	主配管 (900mmポンプ) 7.400t×1式	14.800	ton	45,600	674,880	歩A・単A
P96054	小配管 0.650t×1式	0.650	ton	83,500	54,275	歩A・単A
P96055	逆流防止弁 (φ700) 0.190t×1台	0.190	ton	98,700	18,753	歩A・単A
P96056	逆流防止弁 (φ1200) 0.530t×2台	1.060	ton	83,500	88,510	歩A・単A
P96057	電動蝶形弁 (φ500) 0.520t×1台	0.520	ton	83,500	43,420	歩A・単A
P96058	電動蝶形弁 (φ900) 1.440t×2台	2.880	ton	64,500	185,760	歩A・単A
P96059	主電動機 (No.1) 0.700t×1台	0.700	ton	83,500	58,450	歩A・単A
P96060	主電動機 (No.2) 1.500t×2台	3.000	ton	64,500	193,500	歩A・単A
P96061	真空ポンプ 0.230t×2台	0.460	ton	91,000	41,860	歩A・単A
P96062	冷却水ポンプ 0.040t×2台	0.080	ton	98,700	7,896	歩A・単A
P96063	取水ポンプ 0.040t×2台	0.080	ton	98,700	7,896	歩A・単A
P96064	井戸ポンプ 0.050t×1台	0.050	ton	98,700	4,935	歩A・単A
P96065	排水ポンプ 0.060t×1台	0.060	ton	98,700	5,922	歩A・単A
P96066	高圧引込盤 0.850t×1台	0.850	ton	75,900	64,515	歩A・単A
P96067	高圧受電盤 0.850t×1台	0.850	ton	75,900	64,515	歩A・単A
P96068	変圧器盤 1.900t×1台	1.900	ton	64,500	122,550	歩A・単A
P96069	中央操作盤 1.000t×3台	3.000	ton	75,900	227,700	歩A・単A
P96070	低圧受電盤 3.000t×1台	3.000	ton	64,500	193,500	歩A・単A
P96071	現場盤 0.040t×3台	0.120	ton	98,700	11,844	歩A・単A
P96072	天井クレーン 5.000t×1台	5.000	ton	56,900	284,500	歩A・単A
P96073	点検蓋 0.920t×1台	0.920	ton	75,900	69,828	歩A・単A
P96074	除塵機 (No.1) 7.834t×1台	7.830	ton	45,600	357,048	歩A・単A
P96075	除塵機 (No.2) 18.451t×1台	18.450	ton	38,000	701,100	歩A・単A
P96076	除塵機 (No.3) 18.451t×1台	18.450	ton	38,000	701,100	歩A・単A
P96077	水平コンベヤ 2.689t×1台	2.690	ton	64,500	173,505	歩A・単A
P96078	傾斜コンベヤ 3.911t×1台	3.910	ton	56,900	222,479	歩A・単A
P96079	除塵機操作盤 0.400t×1台	0.400	ton	91,100	36,440	歩A・単A
P96080	塵芥搬出用コンテナ 1.250t×2台	2.500	ton	64,500	161,250	歩A・単A
合 計					5,774,856	
・ ・ ・ 発生材運搬 (機械設備撤去工)		1	式	174,000	174,000	1 式当たり
P96081	金属くず運搬費 DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 22.5km以下	57.320	ton	3,027	173,508	歩A・単A
合 計					173,508	

[illegible]

[illegible]

事業名	県営広域農業用水適正管理対策事業 中畑揚水機場地区
工事名	中畑揚水機場広域適正第2号工事

工事別工事名:建築工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	枠組本足場(手摺先行方式)					
P96001	枠組900高さ12m未満 75日		m ²	2,910		
	仮設材運搬(枠組本足場)					
P96002	枠組900(二枚布)		m ²	390		
	安全手摺(手摺先行方式)					
P96003	75日		m	750		
	仮設材運搬(枠組本足場)					
P96004	手摺先行方式		m	90		
	事務所天井部分 内部仕上足場					
P96005	平屋建 30日		m ²	460		
	仮設材運搬(内部仕上足場)					
P96006	平屋建		m ²	120		
	事務所-操作室側 内部仕上足場					
P96007	平屋建 30日		m	460		
	仮設材運搬(内部仕上足場)					
P96008	平屋建		m	120		
	仮設材運搬(簡易型移動式足場)					
P96009	階高7.4m以上9.1m未満		m	150		
	ネット状養生シート張り					
P96010	防災Ⅰ類 65日(75-10日)		m ²	805		
	仮設材運搬(シート・ネット類)					
P96011			m ²	10		
	鉄骨造上屋解体					
P96013	鋼材量75～100kg/m2手こわし,機械併用,鉄骨カッター主体		延m ²	4,450		
	外壁ALC板撤去(アスベスト差額)					
P96016	t150 石綿含有吹付材含む 集積、運搬共		m ²	1,240		
	底ALC板撤去(アスベスト差額)					
P96017	t100 石綿含有吹付材含む 集積、運搬共		m ²	1,240		
	土間コンクリート解体					
P96018	厚100～150mm ハンドブレード主体		m ²	16,200		
	内部造作材撤去					
P96019	事務所		m ²	1,550		
	内部造作材撤去					
P96020	工場・倉庫		m ²	1,270		
	カッター入れ					
P96021	コンクリート面		m	1,920		
	蛍光灯撤去					
P96022	1260×200未満 (FL40W×1L 吊下げ形)		箇所	2,490		
	発生材積込み					
P96023	機械 コンクリート類		m ³	2,280		
	発生材積込み					
P96024	機械 ホード・木材類		m ³	1,870		
	発生材運搬(有筋コンクリート)					
P96025	ダンプトラック10t積 バックホ0.8m3 DID区間無し 6.5km以下		m ³	2,264		
	発生材運搬(無筋コンクリート)					
P96026	ダンプトラック10t積 バックホ0.8m3 DID区間無し 6.5km以下		m ³	2,264		
	発生材運搬(木材)					
P96027	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 9.5km以下		m ³	1,881		
	発生材運搬(陶器)					
P96028	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	4,580		
	発生材運搬(ガラス)					
P96029	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	4,580		
	発生材運搬(廃プラスチック)					
P96030	ダンプトラック10t積 バックホ0.8m3 DID区間無し 9.5km以下		m ³	686		
	発生材運搬(廃石膏ボード)					
P96031	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	1,374		
	発生材運搬(畳)					
P96032	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 15.5km以下		m ³	341		
	発生材運搬(繊維壁)					
P96033	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	550		
	発生材運搬(有筋コンクリート 非飛散性アスベスト ALC)					
P96034	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	4,580		
	発生材運搬(廃プラスチック 非飛散性アスベスト)					
P96035	DT10t積 BH0.8m3 DID区間無し 49.5km以下		m ³	1,603		
	発生材処分費					
P96036	有筋コンクリート		m ³	2,072		
	発生材処分費					
P96037	無筋コンクリート		m ³	1,480		
	発生材処分費					
P96038	木材		m ³	11,000		
	発生材処分費					
P96039	陶器		m ³	30,000		
	発生材処分費					
P96040	ガラス		m ³	30,000		
	発生材処分費					
P96041	廃プラスチック		m ³	17,500		
	発生材処分費					
P96042	廃石膏ボード		m ³	10,200		
	発生材処分費					
P96043	混合ガラ2 (畳)		m ³	624		
	発生材処分費					
P96044	混合ガラ2 (繊維壁)		m ³	7,200		
	発生材処分費					
P96045	有筋コンクリート 非飛散性アスベスト(ALC)産廃税含む		m ³	10,000		
	発生材処分費					
P96046	廃プラスチック 非飛散性アスベスト(シーリング)産廃税含む		m ³	3,500		

[illegible]