



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営農業水路等長寿命化・防災減災事業

川向用水路地区

川向用水長寿防災第1号工事

西農水（整つ工）第13号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			73,110,000	
2 ・工事原価			61,905,000	
3 純工事費			46,901,000	
4 ・・直接工事費			32,757,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	13,656,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	19,101,000	
7 ・・間接工事費			29,148,000	
8 ・・・共通仮設費			14,144,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
32,757,000 × ((11.690*1.000)*1.000*1.040*1.000)	12.160	%	3,983,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	9,542,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	154,000	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	99,000	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			366,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
32,694,000 × (1.120)	1.120	%	366,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			15,004,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
46,901,000 × ((29.760*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.740+0.000-0.000)	31.990	%	15,004,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
61,905,000 × (18.130*1.000+0.04)=11,248,000	18.170	%	11,239,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	-34,000	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

[illegible]

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				13,656,000	
・土工	1.000	式		1,042,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,042,000	
BA0103 床掘り ブロック積,護岸	37	m ³	286	10,582	歩A・単A B単 1号
B01501 土砂掘削 土砂,ブロック積,護岸	48	m ³	692	33,216	歩A・単A B単 2号
BA0103 床掘り 橋台	200	m ³	417	83,400	歩A・単A B単 3号
BA0108 基面整正	21	m ²	453	9,513	歩A・単A B単 4号
BA0109 法面整形	7	m ²	488	3,416	歩A・単A B単 5号
BA0106 路体 (築堤) 盛土・埋戻	22	m ³	989	21,758	歩A・単A B単 6号
B01209 路肩盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタⅡ	4	m ³	2,992	11,968	歩A・単A B単 7号
B01209 埋戻 B<1.0m, BH0.8投入,人力まきだし,振動コンパクタ(Ⅰ)	14	m ³	2,519	35,266	歩A・単A B単 8号
B01209 埋戻 B<1.0m,超ロングBH0.8投入,人力,振動コンパクタ(Ⅰ)	5	m ³	2,983	14,915	歩A・単A B単 9号
B01209 埋戻 1.0≦B≦4.0m, BH0.8投入,人力まきだし,振動ローラ	120	m ³	2,522	302,640	歩A・単A B単 10号
B01209 埋戻 B<1.0m,超ロングBH0.8投入,人力,振動コンパクタ(Ⅰ)	6	m ³	2,983	17,898	歩A・単A B単 11号
000012 購入土 山土,F=0.9	60.000	m ³	3,259	195,540	歩A・単A B単 12号
BA0105 土砂等運搬	220	m ³	1,221	268,620	歩A・単A B単 13号
BA0110 整地	220	m ³	149	32,780	歩A・単A B単 14号
合 計				1,041,512	
・ 橋台工	1.000	式		846,000	
・ ・ 本体工	1.000	式		846,000	
BA0302 コンクリート	2.0	m ³	34,380	68,760	歩A・単A B単 15号
BA0302 コンクリート	12	m ³	30,550	366,600	歩A・単A B単 16号
BA0302 コンクリート	0.7	m ³	33,470	23,429	歩A・単A B単 17号
BA0303 型枠	29	m ²	11,260	326,540	歩A・単A B単 18号
BA0303 型枠	0.7	m ²	14,960	10,472	歩A・単A B単 19号
BA0303 型枠	1.1	m ²	5,830	6,413	歩A・単A B単 20号
B03205 鉄筋 SD345,D22	0.092	ton	192,406	17,701	歩A・単A B単 21号
B03205 鉄筋 SD345,D16	0.050	ton	192,406	9,620	歩A・単A B単 22号
B03205 鉄筋 SD345,D13	0.016	ton	194,466	3,111	歩A・単A B単 23号
BA0301 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	6.6	m ²	2,001	13,207	歩A・単A B単 24号
合 計				845,853	
・ 基礎工	1.000	式		5,258,000	
・ ・ 既製杭工	1.000	式		5,258,000	
000025 現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4	13.600	ton	933	12,689	歩A・単A B単 25号
B04301 鋼管杭	4	本	1,311,338	5,245,352	歩A・単A B単 26号
合 計				5,258,041	
・ 取付護岸・護岸復旧工	1.000	式		5,730,000	
・ ・ コンクリート積ブロック工	1.000	式		1,702,000	
BA0302 コンクリート	0.9	m ³	34,060	30,654	歩A・単A B単 27号
BA0303 型枠	2.4	m ²	5,830	13,992	歩A・単A B単 28号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 コンクリート	2.0	m ³	34,220	68,440	歩A・単A B単 29号
BA0303 型枠	5.3	m ²	5,830	30,899	歩A・単A B単 30号
B02101 コンクリートブロック積み ブロック積	33	m ²	38,818	1,280,994	歩A・単A B単 31号
BA0306 裏込碎石	18	m ³	9,477	170,586	歩A・単A B単 32号
BA0302 コンクリート	2.0	m ³	41,020	82,040	歩A・単A B単 33号
BA0303 型枠	2.4	m ²	10,050	24,120	歩A・単A B単 34号
合 計				1,701,725	
・ ・ 小口止	1.000	式		469,000	
BA0302 コンクリート	3.7	m ³	39,960	147,852	歩A・単A B単 35号
BA0303 型枠	32	m ²	10,050	321,600	歩A・単A B単 36号
合 計				469,452	
・ ・ 目地工	1.000	式		60,000	
BA0304 目地板	10	m ²	6,007	60,070	歩A・単A B単 37号
合 計				60,070	
・ ・ コンクリート被覆	1.000	式		166,000	
BA0302 コンクリート	5.0	m ³	33,150	165,750	歩A・単A B単 38号
合 計				165,750	
・ ・ コンクリートブロック張り工	1.000	式		2,119,000	
000039 基礎材 ジオセルマット	8.000	m	24,189	193,512	歩A・単A B単 39号
BA0302 コンクリート	0.5	m ³	33,150	16,575	歩A・単A B単 40号
BA0303 型枠	2.0	m ²	5,830	11,660	歩A・単A B単 41号
BA0302 コンクリート	2.0	m ³	33,150	66,300	歩A・単A B単 42号
BA0303 型枠	5.4	m ²	5,830	31,482	歩A・単A B単 43号
B02301 コンクリートブロック張り	65	m ²	24,792	1,611,480	歩A・単A B単 44号
000045 間積工 現場発生土,超ロングアームBH	5.000	m ³	692	3,460	歩A・単A B単 45号
000046 遮水シート t=1+10mm	65.000	m ²	2,839	184,535	歩A・単A B単 46号
合 計				2,119,004	
・ ・ 小口止	1.000	式		571,000	
BA0302 コンクリート	5.3	m ³	39,530	209,509	歩A・単A B単 47号
BA0303 型枠	36	m ²	10,050	361,800	歩A・単A B単 48号
合 計				571,309	
・ ・ 目地工	1.000	式		78,000	
BA0304 目地板	13	m ²	6,007	78,091	歩A・単A B単 49号
合 計				78,091	
・ ・ 根固工	1.000	式		565,000	
BA0601 消波根固めブロック製作 2.5t以下	14	個	27,820	389,480	歩A・単A B単 50号

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				19,101,000	
・ 仮設工	1.000	式		19,101,000	
・ ・ 仮設乗入	1.000	式		545,000	
BA0107 路床盛土	140	m ³	411	57,540	歩A・単A B単 66号
000067 購入土 山土,F=0.9	140.000	m ³	3,259	456,260	歩A・単A B単 67号
BA0109 法面整形	63	m ²	488	30,744	歩A・単A B単 68号
合 計				544,544	
・ ・ 仮設ヤード工	1.000	式		2,898,000	
B08506 ガードレール ガードレール撤去	15	m	1,397	20,955	歩A・単A B単 69号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,285	m ²	2,014	2,587,990	歩A・単A B単 70号
B05111 側溝蓋 (BF1000用蓋) 設置 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下	13	枚	7,119	92,547	歩A・単A B単 71号
B05111 側溝蓋 (BF900用蓋) 設置 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下	23	枚	6,569	151,087	歩A・単A B単 72号
B05111 側溝蓋 (BF500用蓋) 設置 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下	11	枚	4,119	45,309	歩A・単A B単 73号
合 計				2,897,888	
・ ・ 仮設水路工	1.000	式		694,000	
000074 高密度ポリエチレン管設置工 内面平滑,φ900,損料60%	10.000	m	34,745	347,450	歩A・単A B単 74号
B01209 埋戻 山土,BH投入,人力まきだし,振動ローラントガイト	60	m ³	5,781	346,860	歩A・単A B単 75号
合 計				694,310	
・ ・ 仮締切工	1.000	式		1,133,000	
000076 大型土のう 購入土,製作～設置	84.000	袋	10,771	904,764	歩A・単A B単 76号
B18241 土木シート ブルーシート,0.1kg/m ²	70	m ²	152	10,640	歩A・単A B単 77号
B19002 廃プラスチック運搬	0.01	ton	4,380	44	歩A・単A B単 78号
000079 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	0.010	ton	70,000	700	歩A・単A B単 79号
000080 大型土のう 撤去,1.9kg/袋	84.000	袋	1,128	94,752	歩A・単A B単 80号
BA0102 積込 (ルーズ)	67	m ³	274	18,358	歩A・単A B単 81号
BA0105 土砂等運搬	67	m ³	1,221	81,807	歩A・単A B単 82号
BA0110 整地	67	m ³	149	9,983	歩A・単A B単 83号
B19002 廃プラスチック運搬	0.16	ton	4,380	701	歩A・単A B単 84号
000085 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) 廃プラスチック	0.160	ton	70,000	11,200	歩A・単A B単 85号
合 計				1,132,949	
・ ・ 仮設土留工	1.000	式		6,269,000	
B18287 鋼矢板 普通鋼矢板IV型打込	64	枚	50,084	3,205,376	歩A・単A B単 86号
B18287 鋼矢板 普通鋼矢板IV型 (コーナー) 打込	4	枚	50,084	200,336	歩A・単A B単 87号
000088 普通鋼矢板IV型賃料 転用1回,供用日80日	65.700	ton	21,504	1,412,813	歩A・単A B単 88号
000089 普通鋼矢板IV型 (コーナー) 賃料 L=10.0m,転用1回,供用日82日	3.040	ton	16,400	49,856	歩A・単A B単 89号
000090 普通鋼矢板IV型 (コーナー) 買取 L=3.0m,	1.060	ton	240,000	254,400	歩A・単A B単 90号
000091 鋼矢板IV型 継施工費 パイプ溶接棒・補強板材料含む	68.000	箇所	8,970	609,960	歩A・単A B単 91号
B18288 鋼矢板引抜	68.000	枚	7,887	536,316	歩A・単A B単 92号
合 計				6,269,057	

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0103	*** B単ー 1号 *** 床掘り					
	ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3	286		歩A・単A
B01501	*** B単ー 2号 *** 土砂掘削					
	土砂,ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3	692		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 3号 *** 床掘り					
	橋台		m3	417		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 4号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 5号 *** 法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
BA0106	*** B単ー 6号 *** 路体 (築堤)盛土・埋戻					
			m3	989		歩A・単A
B01209	*** B単ー 7号 *** 路肩盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ		m3	2,992		歩A・単A
B01209	*** B単ー 8号 *** 埋戻					
	B<1.0m,BH0.8投入,人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,519		歩A・単A
B01209	*** B単ー 9号 *** 埋戻					
	B<1.0m,超ﾛﾝｸﾞBH0.8投入,人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,983		歩A・単A
B01209	*** B単ー 10号 *** 埋戻					
	1.0≦B≦4.0m,BH0.8投入,人力まきだし,振動ﾛｰﾗ		m3	2,522		歩A・単A
B01209	*** B単ー 11号 *** 埋戻					
	B<1.0m,超ﾛﾝｸﾞBH0.8投入,人力,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅰ)		m3	2,983		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 購入土					
	山土,F=0.9		m3	3,259		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 13号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,221		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 14号 *** 整地					
			m3	149		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 15号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	34,380		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 16号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	30,550		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 17号 *** ｺﾝｸﾘｰﾄ					
			m3	33,470		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 18号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 19号 *** 型枠					
			m ²	14,960		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 20号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
B03205	*** B単ー 21号 *** 鉄筋					
	SD345,D22		ton	192,406		歩A・単A
B03205	*** B単ー 22号 *** 鉄筋					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SD345, D16 *** B単ー 23号 ***		ton	192,406		歩A・単A
B03205	鉄筋					
	SD345, D13 *** B単ー 24号 ***		ton	194,466		歩A・単A
BA0301	基礎碎石					
	17.5cmを超え20.0cm以下 *** B単ー 25号 ***		m ²	2,001		歩A・単A
000025	現場取卸(鋼管)					
	県土整備部 土木工事標準積算基準II-2-22-4 *** B単ー 26号 ***		ton	933		歩A・単A
B04301	鋼管杭					
			本	1,311,338		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 27号 *** コンクリート					
			m ³	34,060		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 28号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 29号 *** コンクリート					
			m ³	34,220		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 30号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
B02101	*** B単ー 31号 *** コンクリートブロック積み					
	ブロック積 *** B単ー 32号 ***		m ²	38,818		歩A・単A
BA0306	裏込碎石					
			m ³	9,477		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 33号 *** コンクリート					
			m ³	41,020		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 34号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 35号 *** コンクリート					
			m ³	39,960		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 36号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 37号 *** 目地板					
			m ²	6,007		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 38号 *** コンクリート					
			m ³	33,150		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 基礎材					
	ｼﾞｵｾﾒﾝﾄ *** B単ー 40号 ***		m	24,189		歩A・単A
BA0302	コンクリート					
			m ³	33,150		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 41号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 42号 *** コンクリート					
			m ³	33,150		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 43号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02301	*** B単ー 44号 *** コンクリートブロック張り					
			m ²	24,792		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 間積工					
	現場発生土,超ロングアームBH		m ³	692		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 遮水シート					
	t=1+10mm		m ²	2,839		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 47号 *** コンクリート					
			m ³	39,530		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 48号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0304	*** B単ー 49号 *** 目地板					
			m ²	6,007		歩A・単A
BA0601	*** B単ー 50号 *** 消波根固めブロック製作					
	2.5t以下		個	27,820		歩A・単A
BA0603	*** B単ー 51号 *** 消波根固めブロック積込					
			個	2,245		歩A・単A
BA0606	*** B単ー 52号 *** 消波根固めブロック運搬					
			個	1,802		歩A・単A
BA0602	*** B単ー 53号 *** 消波根固めブロック横取り					
			個	2,216		歩A・単A
BA0605	*** B単ー 54号 *** 消波根固めブロック据付					
			個	3,742		歩A・単A
B03205	*** B単ー 55号 *** 鉄筋					
	SR235 D13		ton	232,580		歩A・単A
000056	*** B単ー 56号 *** 間詰工					
	割栗石15～20cm		m ³	7,742		歩A・単A
B02271	*** B単ー 57号 *** 吸出し防止材					
	厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上		m ²	801		歩A・単A
B08101	*** B単ー 58号 *** 敷砂利					
	クワジャラン, C-20		m ²	1,093		歩A・単A
BA0202	*** B単ー 59号 *** 舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
000060	*** B単ー 60号 *** コンクリート切断工					
	t=20cm,ハットカッター		m	21,500		歩A・単A
B02162	*** B単ー 61号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	8,612		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 62号 *** 殻運搬					
	アスファルト殻		m ³	4,202		歩A・単A
B02315	*** B単ー 63号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	アスファルト殻		m ³	2,585		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 64号 *** 殻運搬					
	コンクリート殻(無筋)		m ³	1,790		歩A・単A
B02315	*** B単ー 65号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	コンクリート殻(無筋) *** B単ー 66号 ***		m3	2,585		歩A・単A
BA0107	路床盛土					
			m3	411		歩A・単A
000067	購入土 *** B単ー 67号 ***					
	山土,F=0.9 *** B単ー 68号 ***		m3	3,259		歩A・単A
BA0109	法面整形					
			m ²	488		歩A・単A
B08506	*** B単ー 69号 *** ガードレール					
	ガードレール撤去		m	1,397		歩A・単A
B18203	*** B単ー 70号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	2,014		歩A・単A
B05111	*** B単ー 71号 *** 側溝蓋(BF1000用蓋)設置					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 72号 ***		枚	7,119		歩A・単A
B05111	側溝蓋(BF900用蓋)設置					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 73号 ***		枚	6,569		歩A・単A
B05111	側溝蓋(BF500用蓋)設置					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 74号 ***		枚	4,119		歩A・単A
000074	*** B単ー 74号 *** 高密度ポリエチレン管設置工					
	内面平滑,φ900,損料60% *** B単ー 75号 ***		m	34,745		歩A・単A
B01209	埋戻					
	山土,BH投入,人力まきだし,振動ローラントガイド *** B単ー 76号 ***		m3	5,781		歩A・単A
000076	大型土のう					
	購入土,製作～設置 *** B単ー 77号 ***		袋	10,771		歩A・単A
B18241	土木シート					
	ブルーシート,0.1kg/m ² *** B単ー 78号 ***		m ²	152		歩A・単A
B19002	廃プラスチック運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック *** B単ー 80号 ***		ton	70,000		歩A・単A
000080	大型土のう					
	撤去,1.9kg/袋 *** B単ー 81号 ***		袋	1,128		歩A・単A
BA0102	積込(ルーズ)					
			m3	274		歩A・単A
BA0105	*** B単ー 82号 *** 土砂等運搬					
			m3	1,221		歩A・単A
BA0110	*** B単ー 83号 *** 整地					
			m3	149		歩A・単A
B19002	*** B単ー 84号 *** 廃プラスチック運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
000085	*** B単ー 85号 *** 殻運搬・処理(産業廃棄物処分費)					
	廃プラスチック *** B単ー 86号 ***		ton	70,000		歩A・単A
B18287	鋼矢板					
	普通鋼矢板IV型打込		枚	50,084		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18287	*** B単ー 87号 *** 鋼矢板					
	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)打込		枚	50,084		歩A・単A
000088	*** B単ー 88号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型賃料					
	転用1回,供用日80日		ton	21,504		歩A・単A
000089	*** B単ー 89号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料					
	L=10.0m,転用1回,供用日82日		ton	16,400		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取					
	L=3.0m,		ton	240,000		歩A・単A
000091	*** B単ー 91号 *** 鋼矢板Ⅳ型 継施工費					
	ﾊﾞｲﾌﾟﾋﾟﾝﾍﾞﾙ,溶接棒・補強板材料含む		箇所	8,970		歩A・単A
B18288	*** B単ー 92号 *** 鋼矢板引抜					
			枚	7,887		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 充填管等設置工					
	YT-3充填管,5.423本/日		本	113,766		歩A・単A
000094	*** B単ー 94号 *** 引抜同時充填工					
	27.027枚/日		枚	23,572		歩A・単A
000095	*** B単ー 95号 *** 充填材					
	非水ガラス系懸濁型充填材		L	55		歩A・単A
000096	*** B単ー 96号 *** 充填設備(車載型)据付・解体費					
	1日/回		回	477,459		歩A・単A
B02273	*** B単ー 97号 *** ガス切断					
	13～17mm		m	3,535		歩A・単A
000098	*** B単ー 98号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型					
	不足分弁償金(中古)		ton	180,000		歩A・単A
B19002	*** B単ー 99号 *** 鉄スクラップ運搬					
	へビーH2		ton	4,380		歩A・単A
B18366	*** B単ー 100号 *** 足場					
	単管傾斜		掛㎡	4,004		歩A・単A
B18366	*** B単ー 101号 *** 足場					
	手摺先行型枠組		掛㎡	5,148		歩A・単A
B18322	*** B単ー 102号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	0以上～120未満		箇所	912,386		歩A・単A
B18322	*** B単ー 103号 *** 排水ポンプ(仮設)					
	0以上～7未満		箇所	237,178		歩A・単A
B19002	*** B単ー 104号 *** 仮設材輸送					
	搬入路敷鉄板:172.6kg/㎡		ton	10,260		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型運搬					
	仙台～施工現場(往路)		ton	16,030		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 普通鋼矢板Ⅳ型運搬					
	施工現場～仙台(復路)		ton	16,030		歩A・単A
B19001	*** B単ー 107号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					
	ｸﾚｰﾝ50～55t,鋼管杭施工及び仮締切矢板打込時		台	1,321,442		歩A・単A
B19001	*** B単ー 108号 *** 重建設機械分解・組立・輸送					

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 1号 ***						
BA0103	床掘り ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり	1.000	m3	285.5	286	S単 102号
	合 計				286	
	単 価				286	
*** B単ー 2号 ***						
B01501	土砂掘削 土砂,ﾌﾞﾛｯｸ積,護岸		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングﾌｰﾑﾊﾞｯｸｶｯﾄ掘削) ﾊﾞｯｸｶｯﾄ	1.000	m3	692	692	S単 1号
	合 計				692	
	単 価				692	
*** B単ー 3号 ***						
BA0103	床掘り 橋台		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり	1.000	m3	416.9	417	S単 103号
	合 計				417	
	単 価				417	
*** B単ー 4号 ***						
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 107号
	合 計				453	
	単 価				453	
*** B単ー 5号 ***						
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯｼｭ土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	488.1	488	S単 108号
	合 計				488	
	単 価				488	
*** B単ー 6号 ***						
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-, -, あり	1.000	m3	989.2	989	S単 105号
	合 計				989	
	単 価				989	
*** B単ー 7号 ***						
B01209	路肩盛土 BH0.8,人力まきだし,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀⅡ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ(Ⅱ)	1.000	m3	2.688	2.688	S単 2号
SA0102	SP 積込(ﾚｰｽ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 101号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 8号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, BH0.8投入, 人力まきだし, 振動コンバクタ(I)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.5	304	S単 101号
	合 計				2,519	
	単 価				2,519	
	*** B単- 9号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, 超ロング BH0.8投入, 人力, 振動コンバクタ(I)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1,110	m3	692	768	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,983	
	単 価				2,983	
	*** B単- 10号 ***					
B01209	埋戻 1.0≦B≦4.0m, BH0.8投入, 人力まきだし, 振動ロー		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 4号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1,000	m3	678	678	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.5	304	S単 101号
	合 計				2,522	
	単 価				2,522	
	*** B単- 11号 ***					
B01209	埋戻 B<1.0m, 超ロング BH0.8投入, 人力, 振動コンバクタ(I)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1,110	m3	692	768	S単 1号
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 3号
	合 計				2,983	
	単 価				2,983	
	*** B単- 12号 ***					
000012	購入土 山土, F=0.9		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1,330	m3	2,450	3,259	S単 19号
	合 計				3,259	
	単 価				3,259	
	*** B単- 13号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m3	1,221	1,221	S単 104号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	
	*** B単- 14号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0110	整地		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理, -, -, あり	1,000	m ³	148.5	149	S 単 109号
	合 計				149	
	単 価				149	
	*** B 単 - 15号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 24-8-25(20) (高炉B) W/C60%	1,000	m ³	34,380	34,380	S 単 115号
	合 計				34,380	
	単 価				34,380	
	*** B 単 - 16号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, コンクリートポンプ車打設, 計上する, 10m ³ 以上100m ³ 未満, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), 延長無し, -, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1,000	m ³	30,550	30,550	S 単 116号
	合 計				30,550	
	単 価				30,550	
	*** B 単 - 17号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (高炉B) W/C65%	1,000	m ³	33,470	33,470	S 単 117号
	合 計				33,470	
	単 価				33,470	
	*** B 単 - 18号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,260	11,260	S 単 121号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B 単 - 19号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)	1,000	m ²	14,960	14,960	S 単 122号
	合 計				14,960	
	単 価				14,960	
	*** B 単 - 20号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m ²	5,830	5,830	S 単 123号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D22		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	192,406	192,406	S単 58号
	合 計				192,406	
	単 価				192,406	
	*** B単ー 22号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D16		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	192,406	192,406	S単 59号
	合 計				192,406	
	単 価				192,406	
	*** B単ー 23号 ***					
B03205	鉄筋 SD345, D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S03701	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, 一, 無し, 一般構造物 (切梁無し), 10%未満	1,000	ton	194,466	194,466	S単 60号
	合 計				194,466	
	単 価				194,466	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0301	基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ²	2,001	2,001	S単 113号
	合 計				2,001	
	単 価				2,001	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02300	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4 ラフタークレーン16t	1,000	ton	932.5	933	S単 55号
	合 計				933	
	単 価				933	
	*** B単ー 26号 ***					
B04301	鋼管杭		本		1,000	歩A 当たり算出
S04006	杭頭処理工 14mm・16mm	3,150	m	4,682	14,748	S単 61号
SQP311	中詰コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸﾞ), -, 無し, -, あり, 24-8-2 5(20)(普通) W/C60%	0,180	m ³	52,200	9,396	S単 135号
SQ4009	鋼管杭中掘工法 中掘+ｸﾞﾗﾌﾄ工法, あり, 20未満, 16mを超え32m以下, 9~10mm, 500以上600未満mm	1,000	本	1,287,194	1,287,194	S単 134号
	合 計				1,311,338	
	単 価				1,311,338	
	*** B単ー 27号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ｼﾞｬｯﾄﾋﾞｰｸﾞ), -, 無し, -,	1,000	m ³	34,060	34,060	S単 136号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	あり, 18-8-25 (20) (普通) W/C65%					
	合 計				34,060	
	単 価				34,060	
	*** B単ー 28号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m ²	5,830	5,830	S単 123号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 29号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	1,000	m ³	34,220	34,220	S単 137号
	合 計				34,220	
	単 価				34,220	
	*** B単ー 30号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1,000	m ²	5,830	5,830	S単 123号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 31号 ***					
B02101	コンクリートブロック積み ブロック積		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積工】 練積 (裏込コなし), 無し, 昼間施工, -, 0, 18-8-25 (普通),	1,000	m ²	18,318	18,318	S単 56号
S02116	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型, -	1,000	m ²	20,500	20,500	S単 20号
	合 計				38,818	
	単 価				38,818	
	*** B単ー 32号 ***					
BA0306	裏込碎石		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0302	SP 裏込碎石 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1,000	m ³	9,477	9,477	S単 114号
	合 計				9,477	
	単 価				9,477	
	*** B単ー 33号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭), -, 無し, -, -, 18-8-40 (普通) W/C65%	1,000	m ³	41,020	41,020	S単 138号
	合 計				41,020	
	単 価				41,020	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 34号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 124号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
*** B単ー 35号 ***						
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	39,960	39,960	S単 118号
	合 計				39,960	
	単 価				39,960	
*** B単ー 36号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 124号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
*** B単ー 37号 ***						
BA0304	目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,007	6,007	S単 125号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
*** B単ー 38号 ***						
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒタ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	33,150	33,150	S単 119号
	合 計				33,150	
	単 価				33,150	
*** B単ー 39号 ***						
000039	基礎材 ジオセメント		m		8,000	歩A 当たり算出
S02116	ジオセル GN-150MP-4, ,	21.500	m ²	5,100	109,650	S単 21号
Y00004	雑品	0.050		109,650	5,483	
S02116	吸出防止材 トレップTT-200, ,	32.200	m ²	630	20,286	S単 22号
S02116	樹脂アンカーピン □20×L300, ,	36.000	本	220	7,920	S単 23号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40～0mm,	3.400	m ³	3,500	11,900	S単 24号
S02115	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	S単 14号
S02115	普通作業員	0.410	人	22,644	9,284	S単 15号
T00005	基礎砕石工 12.5cm ≤ t ≤ 17.5cm	20.500	m ²	1,012	20,746	T単 3号
S02115	普通作業員	0.120	人	22,644	2,717	S単 15号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員	0.180	人	22,644	4,076	S単 15号
	合 計				193,510	
	単 価				24,189	
	*** B単一 40号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	33,150	33,150	S単 119号
	合 計				33,150	
	単 価				33,150	
	*** B単一 41号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 123号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単一 42号 ***					
BA0302	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	33,150	33,150	S単 119号
	合 計				33,150	
	単 価				33,150	
	*** B単一 43号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 123号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単一 44号 ***					
B02301	コンクリートブロック張り		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02024	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合, 厚さ10cm, あり	1.000	m ²	4,192	4,192	S単 7号
S02116	(張り) 河川景観タイプ ブロック系突起型, ,	1.000	m ²	20,600	20,600	S単 25号
	合 計				24,792	
	単 価				24,792	
	*** B単一 45号 ***					
000045	間積工 現場発生土, 超ロングアームBH		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01010	機械土工(超ロングアームバックホウ掘削) バックホウ	1.000	m3	692	692	S単 1号
	合 計				692	
	単 価				692	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** B単ー 46号 ***						
00046	遮水シート t=1+10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マツト(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²	2,839	2,839	S単 90号
	合 計				2,839	
	単 価				2,839	
*** B単ー 47号 ***						
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	39,530	39,530	S単 120号
	合 計				39,530	
	単 価				39,530	
*** B単ー 48号 ***						
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 124号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
*** B単ー 49号 ***						
BA0304	目地板		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm	1.000	m ²	6,007	6,007	S単 125号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
*** B単ー 50号 ***						
BA0601	消波根固めブロック製作 2.5t以下		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.45m3を超え0.51m3以下,4.99m2を超え5.38m2以下,一般,あり,18-8-40(普通),鋼製型枠10t未満	1.000	個	27,820	27,820	S単 126号
	合 計				27,820	
	単 価				27,820	
*** B単ー 51号 ***						
BA0603	消波根固めブロック積込		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0603	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,バックホう山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり	1.000	個	2,245	2,245	S単 128号
	合 計				2,245	
	単 価				2,245	
*** B単ー 52号 ***						
BA0606	消波根固めブロック運搬		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下	1.000	個	1,802	1,802	S単 130号
	合 計				1,802	
	単 価				1,802	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
BA0602	消波根固めブロック横取り		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下, 12m超, -, フレレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊, あり	1,000	個	2,216	2,216	S単 127号
	合 計				2,216	
	単 価				2,216	
	*** B単ー 54号 ***					
BA0605	消波根固めブロック据付		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下, 陸上, 12m超, -, 0個, 層積, フレレンクレーン(油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊, あり	1,000	個	3,742	3,742	S単 129号
	合 計				3,742	
	単 価				3,742	
	*** B単ー 55号 ***					
B03205	鉄筋 SR235 D13		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02120	鉄筋(一般構造物) ※	1,150	ton	67,000	77,050	S単 51号
S02116	普通丸鋼 SR235 径13, ,	1,030	ton	151,000	155,530	S単 26号
	合 計				232,580	
	単 価				232,580	
	*** B単ー 56号 ***					
000056	間詰工 割栗石15～20cm		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0611	SP 捨石 9mを超え24m以下, あり	1,000	m3	1,792	1,792	S単 131号
S02116	割栗石 (詰石用) , 15～20cm,	1,000	m3	5,950	5,950	S単 27号
	合 計				7,742	
	単 価				7,742	
	*** B単ー 57号 ***					
B02271	吸出し防止材 厚さ10mm以上, 引張強度1tf/m以上		m ²		100,000	歩A 当たり算出
S02117	吸出防止材 厚さ10mm以上, 引張強度1tf/m以上	100,000	m ²	765	76,500	S単 49号
S02115	普通作業員	0,160	人	22,644	3,623	S単 15号
	合 計				80,123	
	単 価				801	
	*** B単ー 58号 ***					
B08101	敷砂利 クワジャツ, C-20		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) クワジャツ, C-20, 5cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし	1,000	m ²	1,093	1,093	S単 64号
	合 計				1,093	
	単 価				1,093	
	*** B単ー 59号 ***					
BA0202	舗装版破砕		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり	1,000	m ²	238.3	238	S単 112号

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単ー 60号 ***					
000060	コンクリート切断工 t=20cm,ハンドカッター		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S02116	コンクリート切断 護岸ブロック, t=20cm, ハンドカッター,,	1.000	m	21,500	21,500	S単 28号
	合 計				21,500	
	単 価				21,500	
	*** B単ー 61号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	8,612	8,612	S単 57号
	合 計				8,612	
	単 価				8,612	
	*** B単ー 62号 ***					
BA0201	般運搬 アスファルト般		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,	1.000	m3	4,202	4,202	S単 110号
	合 計				4,202	
	単 価				4,202	
	*** B単ー 63号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) アスファルト般		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	2.350	ton	1,100	2,585	S単 52号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単ー 64号 ***					
BA0201	般運搬 コンクリート般(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,	1.000	m3	1,790	1,790	S単 111号
	合 計				1,790	
	単 価				1,790	
	*** B単ー 65号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費) コンクリート般(無筋)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 無筋	2.350	ton	1,100	2,585	S単 53号
	合 計				2,585	
	単 価				2,585	
	*** B単ー 66号 ***					
BA0107	路床盛土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0142	SP 路床盛土 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	410.5	411	S単 106号
	合 計				411	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				411	
	*** B単ー 67号 ***					
000067	購入土					歩A
	山土,F=0.9		m3		1.000	当たり算出
S02116	山土	1.330	m3	2,450	3,259	S単 19号
	合 計				3,259	
	単 価				3,259	
	*** B単ー 68号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	488.1	488	S単 108号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 69号 ***					
B08506	ガードレール					歩A
	ガードレール撤去		m		1.000	当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,397	1,397	S単 65号
	合 計				1,397	
	単 価				1,397	
	*** B単ー 70号 ***					
B18203	敷鉄板					歩A
	設置～賃料～撤去		m ²		1.000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,155,1,あり	1.000	m ²	2,014	2,014	S単 89号
	合 計				2,014	
	単 価				2,014	
	*** B単ー 71号 ***					
B05111	側溝蓋(BF1000用蓋)設置					歩A
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	969	969	S単 62号
Y00001	損料:資材単価×50%					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅1000 長1000mm,,	0.500	枚	12,300	6,150	S単 29号
	合 計				7,119	
	単 価				7,119	
	*** B単ー 72号 ***					
B05111	側溝蓋(BF900用蓋)設置					歩A
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000	当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	969	969	S単 62号
Y00001	損料:資材単価×50%					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅900 長1000mm,,	0.500	枚	11,200	5,600	S単 30号
	合 計				6,569	
	単 価				6,569	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
B05111	側溝蓋(BF500用蓋)設置 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	969	969	S単 62号
Y00001	損料:資材単価×50%					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅500 長1000mm,,	0,500	枚	6,300	3,150	S単 31号
	合 計				4,119	
	単 価				4,119	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	高密度ポリエチレン管設置工 内面平滑,φ900,損料60%		m		1,000	歩A 当たり算出
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,あり	1,000	m	3,785	3,785	S単 63号
S02116	高密度ポリエチレン管(ダブル管) φ900mm(有孔・無孔),,	0,600	m	51,600	30,960	S単 32号
	合 計				34,745	
	単 価				34,745	
	*** B単ー 75号 ***					
B01209	埋戻 山土,BH投入,人力まきだし,振動ローラヘッドがイト		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 5号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり	1,000	m3	678	678	S単 6号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.5	304	S単 101号
S02116	山土 ,,	1,330	m3	2,450	3,259	S単 19号
	合 計				5,781	
	単 価				5,781	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	大型土のう 購入土,製作~設置		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置,ラフレックス購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり	1,000	袋	10,771	10,771	S単 79号
	合 計				10,771	
	単 価				10,771	
	*** B単ー 77号 ***					
B18241	土木シート ﾌﾞﾙｰｼｰﾄ,0.1kg/㎡		㎡		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	1,000	㎡	152	152	S単 91号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 78号 ***					
B19002	廃プラスチック運搬		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 98号
	合 計				4,380	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,380	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 54号
	合 計				70,000	
	単 価				70,000	
	*** B単ー 80号 ***					
000080	大型土のう 撤去,1.9kg/袋		袋		1,000 袋	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,77トンクレーン,,0m3,,,あり	1.000	袋	1,128	1,128	S単 80号
	合 計				1,128	
	単 価				1,128	
	*** B単ー 81号 ***					
BA0102	積込 (ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.5	274	S単 101号
	合 計				274	
	単 価				274	
	*** B単ー 82号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,221	1,221	S単 104号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	
	*** B単ー 83号 ***					
BA0110	整地		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.5	149	S単 109号
	合 計				149	
	単 価				149	
	*** B単ー 84号 ***					
B19002	廃プラスチック運搬		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 98号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 85号 ***					
000085	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 54号
	合 計				70,000	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				70,000	
	*** B単ー 86号 ***					
B18287	鋼矢板 普通鋼矢板IV型打込		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18164	パイプロハンマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり	1,000	枚	50,084	50,084	S単 93号
	合 計				50,084	
	単 価				50,084	
	*** B単ー 87号 ***					
B18287	鋼矢板 普通鋼矢板IV型(コーナー)打込		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18164	パイプロハンマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり	1,000	枚	50,084	50,084	S単 93号
	合 計				50,084	
	単 価				50,084	
	*** B単ー 88号 ***					
000088	普通鋼矢板IV型賃料 転用1回,供用日80日		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S17001	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,82日,1回	1,000	ton	21,504	21,504	S単 78号
	合 計				21,504	
	単 価				21,504	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料 L=10.0m,転用1回,供用日82日		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通鋼矢板IV型(コーナー)賃料 L=10.0m,ton当たり賃料,,	82,000	日	200	16,400	S単 33号
	合 計				16,400	
	単 価				16,400	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	普通鋼矢板IV型(コーナー)買取 L=3.0m,		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	普通鋼矢板IV型(コーナー)買取 L=3.0m,,	1,000	ton	240,000	240,000	S単 34号
	合 計				240,000	
	単 価				240,000	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	鋼矢板IV型 継施工費 パイプロハンマ,溶接棒・補強板材料含む		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板IV型 継施工費 パイプロハンマ,溶接棒・補強板材料費含む,,	1,000	箇所	8,970	8,970	S単 35号
	合 計				8,970	
	単 価				8,970	
	*** B単ー 92号 ***					
B18288	鋼矢板引抜		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18163	パイプロハンマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下	1,000	枚	7,887	7,887	S単 92号
	合 計				7,887	
	単 価				7,887	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 93号 ***					
000093	充填管等設置工 YT-3充填管,5.423本/日		本		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.184	人	36,210	6,663	S単 14号 [1]
S02115	特殊作業員	0.369	人	30,702	11,329	S単 16号 [2]
S02115	普通作業員	0.184	人	22,644	4,166	S単 15号 [3]
S16002	ボーリングマシン[油圧式] 、5.5kW級、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.184	日	6,944	1,278	S単 72号 [4]
S02111	削孔ポンプ 5～200/min×2	0.184	日	5,510	1,014	S単 9号 [5]
S02116	マシンセット専用台車(賃料)	0.184	日	6,900	1,270	S単 36号 [6]
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外	0.184	日	5,917	1,089	S単 73号 [7]
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 、標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.184	日	51,792	9,530	S単 66号 [8]
T00006	4tユニック運転経費 4t積み、2.9t吊り	0.184	日	38,471	7,079	T単 4号 [9]
T00007	4t平トラック運転 車上プラント(充填用)	0.184	日	35,451	6,523	T単 5号 [10]
T00003	設置消耗材料費 ボーリングロット、メタルクラウン、グラウトモニタ	1.000	本	49,456	49,456	T単 1号 [11]
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量5500～6500L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.184	日	51,706	9,514	S単 67号 [12]
S16001	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 、容量5m3、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.184	日	696	128	S単 68号 [13]
S16002	工事中水用モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.184	日	402	74	S単 74号 [14]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.210		22,158	4,653	
	合 計				113,766	
	単 価				113,766	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	引抜同時充填工 27.027枚/日		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.037	人	36,210	1,340	S単 14号 [1]
S02115	特殊作業員	0.111	人	30,702	3,408	S単 16号 [2]
S02115	普通作業員	0.111	人	22,644	2,513	S単 15号 [3]
S02112	充填ポンプ賃料 6～250/min×2	0.074	日	20,000	1,480	S単 13号 [4]
S16002	グラウト機[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.037	日	3,586	133	S単 75号 [5]
S02111	ゲルミキサー損料 300L×1槽	0.037	日	9,540	353	S単 10号 [6]
S16002	グラウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外	0.037	日	9,315	345	S単 76号 [7]
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外	0.037	日	5,449	202	S単 77号 [8]
T00006	4tユニック運転経費 4t積み、2.9t吊り	0.037	日	38,471	1,423	T単 4号 [9]
T00007	4t平トラック運転 車上プラント(充填用)	0.037	日	35,451	1,312	T単 5号 [10]
T00004	消耗材料費(引抜同時充填時) グラウトモニタ、充填ホース、サクシオンホース	0.386	k L	20,124	7,768	T単 2号 [11]
S16001	散水車[トラック架装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、軽油	0.037	日	45,238	1,674	S単 69号 [12]
S16001	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 、容量5m3、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.037	日	696	26	S単 68号 [13]
S16001	工事中水用モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、	0.037	日	1,890	70	S単 70号 [14]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細:([1]+[2]+[3])	0.210		7,261	1,525	
	合 計				23,572	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				23,572	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	充填材		L		1,000 L	歩A 当たり算出
S02116	非水ガラス系懸濁型充填材 引抜同時充填注入材 YMS60tai,,	1,000	L	55	55	S単 45号
	合 計				55	
	単 価				55	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	充填設備（車載型）据付・解体費 1日/回		回		1,000 回	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	3,000	人	36,210	108,630	S単 14号 [1]
S02115	特殊作業員	3,000	人	30,702	92,106	S単 16号 [2]
S02115	普通作業員	6,000	人	22,644	135,864	S単 15号 [3]
T00008	4tユニック運転（充填設備据付・解体）	3,000	日	39,099	117,297	T単 6号 [4]
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：（[1]+[2]+[3]）	0,070		336,600	23,562	
	合 計				477,459	
	単 価				477,459	
	*** B単ー 97号 ***					
B02273	ガス切断 13～17mm		m		1,000 m	歩A 当たり算出
S02104	ガス切断 13～17mm	1,000	m	3,535	3,535	S単 8号
	合 計				3,535	
	単 価				3,535	
	*** B単ー 98号 ***					
000098	普通鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金（中古）		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S02116	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金（中古）,,	1,000	ton	180,000	180,000	S単 46号
	合 計				180,000	
	単 価				180,000	
	*** B単ー 99号 ***					
B19002	鉄スクラップ運搬 ヘビーH2		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費（仮設材） 基本運賃（自動入力）,12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0,0,0,0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 98号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 100号 ***					
B18366	足場 単管傾斜		掛㎡		1,000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,単管傾斜,あり	1,000	掛㎡	4,004	4,004	S単 87号
	合 計				4,004	
	単 価				4,004	
	*** B単ー 101号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18366	足場 手摺先行型枠組		掛㎡		1.000 掛㎡	歩A 当たり算出
S18031	足場工 なし,手摺先行型枠組,あり	1.000	掛㎡	5,148	5,148	S単 88号
	合 計				5,148	
	単 価				5,148	
	*** B単ー 102号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～120未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18003	排水ポンプ運転 26,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり	1.000	箇所	796,985	796,985	S単 81号
S18004	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり	1.000	箇所	95,513	95,513	S単 82号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,266	9,266	S単 83号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	S単 84号
	合 計				912,386	
	単 価				912,386	
	*** B単ー 103号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,266	9,266	S単 83号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 38,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	199,225	199,225	S単 85号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 86号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	S単 84号
	合 計				237,178	
	単 価				237,178	
	*** B単ー 104号 ***					
B19002	仮設材輸送 搬入路敷鉄板:172.6kg/㎡		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,260	10,260	S単 99号
	合 計				10,260	
	単 価				10,260	
	*** B単ー 105号 ***					
000105	普通鋼矢板IV型運搬 仙台～施工現場 (往路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	普通鋼矢板IV型運搬 上記以外の運賃 (入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	16,030	16,030	S単 100号
	合 計				16,030	
	単 価				16,030	
	*** B単ー 106号 ***					
000106	普通鋼矢板IV型運搬 施工現場～仙台 (復路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	普通鋼矢板IV型運搬 上記以外の運賃 (入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0	1.000	ton	16,030	16,030	S単 100号
	合 計				16,030	
	単 価				16,030	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 107号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローレン50～55t, 鋼管杭施工及び仮締切矢板打込時		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイプロパマ(クローレン油圧駆動式) , 50～55 t 吊, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, あり	1,000	台	1,321,442	1,321,442	S単 94号
	合 計				1,321,442	
	単 価				1,321,442	
	*** B単一 108号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 アースカー中掘機55kw		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) クロー式杭打機, 機械質量60 t を超え100 t 以下, 運搬～組立～分解～運搬, 基地と 現場の移動,, あり	1,000	台	2,262,430	2,262,430	S単 95号
	合 計				2,262,430	
	単 価				2,262,430	
	*** B単一 109号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送 クローレン50～55t, 仮締切矢板引抜時		台		1,000	歩A 当たり算出
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) ハイプロパマ(クローレン油圧駆動式) , 50～55 t 吊, 運搬～組立～分解～運搬, 基地 と現場の移動,, あり	1,000	台	1,321,442	1,321,442	S単 94号
	合 計				1,321,442	
	単 価				1,321,442	
	*** B単一 110号 ***					
B19001	重建設機械輸送(超ロングアームBH 運搬費) 0.4m3, 20kmまで, 往復		台		1,000	歩A 当たり算出
S19002	超ロングアームBH 運搬費(往路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 96号
S19002	超ロングアームBH 運搬費(復路) 20t車以上30t車まで, 20kmまで	1,000	台	71,000	71,000	S単 97号
	合 計				142,000	
	単 価				142,000	
	*** B単一 111号 ***					
000111	機械除雪 敷鉄板1,285㎡÷3.5=0.367km		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通アルトサ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型1次, 3.5, 36, 15	1,000	km	317,966	317,966	S単 133号
	合 計				317,966	
	単 価				317,966	
	*** B単一 112号 ***					
000112	人力除雪 護岸ブロック		工事		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.760m , 98㎡, 79㎡, 113日, 0日	1,000	工事	26,493	26,493	S単 132号
	合 計				26,493	
	単 価				26,493	
	*** B単一 113号 ***					

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01010	*** S単ー 1号 *** 機械土工(超ロングアームバックホフ掘削)					
	機械土工(超ロングアームバックホフ掘削) バックホフ		m3	692		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 4号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01041	*** S単ー 5号 *** 人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 6号 *** 締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02024	*** S単ー 7号 *** 張ブロック工(空張)					
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合,厚さ10cm,あり		m ²	4,192		歩A・単A
S02104	*** S単ー 8号 *** ガス切断					
	ガス切断 13~17mm		m	3,535		歩A・単A
S02111	*** S単ー 9号 *** 削孔ポンプ					
	削孔ポンプ 5~200/min×2		日	5,510		歩A・単A
S02111	*** S単ー 10号 *** ゲルミキサー損料					
	ゲルミキサー損料 3000×1 槽		日	9,540		歩A・単A
S02112	*** S単ー 11号 *** 4tユニック					
	4tユニック 4t積み,2.9t吊り		日	12,700		歩A・単A
S02112	*** S単ー 12号 *** 4t平トラック賃料					
	4t平トラック賃料 4t積みロング		日	12,700		歩A・単A
S02112	*** S単ー 13号 *** 充填ポンプ賃料					
	充填ポンプ賃料 6~250/min×2		日	20,000		歩A・単A
S02115	*** S単ー 14号 *** 土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 15号 *** 普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 16号 *** 特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 17号 *** 運転手(特殊)					
	運転手(特殊)		人	35,088		歩A・単A
S02115	*** S単ー 18号 *** 運転手(一般)					
	運転手(一般)		人	30,294		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 *** 山土					
	山土 ,,		m3	2,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 20号 *** (積み)河川景観タイプ					
	(積み)河川景観タイプ ブロック系中空型,,		m ²	20,500		歩A・単A
S02116	*** S単ー 21号 *** ジオセル					
	ジオセル GN-150MP-4,,		m ²	5,100		歩A・単A
S02116	*** S単ー 22号 *** 吸出防止材					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吸出防止材 トレップTT-200, , *** S単ー 23号 ***		m ²	630		歩A・単A
S02116	樹脂アンカーピン 樹脂アンカーピン □20×L300, , *** S単ー 24号 ***		本	220		歩A・単A
S02116	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン , RC-40 40～0mm, , *** S単ー 25号 ***		m ³	3,500		歩A・単A
S02116	(張り)河川景觀タイプ (張り)河川景觀タイプ ブロック系突起型, , *** S単ー 26号 ***		m ²	20,600		歩A・単A
S02116	普通丸鋼 普通丸鋼 SR235 径13, , *** S単ー 27号 ***		ton	151,000		歩A・単A
S02116	割栗石 (詰石用) 割栗石 (詰石用) , 15～20cm, , *** S単ー 28号 ***		m ³	5,950		歩A・単A
S02116	コンクリート切断 コンクリート切断 護岸ブロック, t=20cm, ハンドカッター, , *** S単ー 29号 ***		m	21,500		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅1000 長1000mm, , *** S単ー 30号 ***		枚	12,300		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅900 長1000mm, , *** S単ー 31号 ***		枚	11,200		歩A・単A
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm, , *** S単ー 32号 ***		枚	6,300		歩A・単A
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) 高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ900mm (有孔・無孔) , , *** S単ー 33号 ***		m	51,600		歩A・単A
S02116	普通鋼矢板IV型 (コーナー) 賃料 普通鋼矢板IV型 (コーナー) 賃料 L=10.0m, ton当たり賃料, , *** S単ー 34号 ***		日	200		歩A・単A
S02116	普通鋼矢板IV型 (コーナー) 買取 普通鋼矢板IV型 (コーナー) 買取 L=3.0m, , *** S単ー 35号 ***		ton	240,000		歩A・単A
S02116	鋼矢板IV型 継施工費 鋼矢板IV型 継施工費 パ イ プ ロハ ン プ, 溶接棒・補強板材料費含む, , *** S単ー 36号 ***		箇所	8,970		歩A・単A
S02116	マシンセット専用台車 (賃料) マシンセット専用台車 (賃料) , , *** S単ー 37号 ***		日	6,900		歩A・単A
S02116	軽油 軽油 バ ト ロ ー ル 給 油, , *** S単ー 38号 ***		L	156		歩A・単A
S02116	二重管ボーリングロット 二重管ボーリングロット φ40.5mm, , *** S単ー 39号 ***		m	9,725		歩A・単A
S02116	メタルクラウン メタルクラウン φ41.0mm, , *** S単ー 40号 ***		個	2,565		歩A・単A
S02116	特殊グラウトモニタ 特殊グラウトモニタ φ40.5mm, 逆止弁付き, , *** S単ー 41号 ***		個	391,000		歩A・単A
S02116	特殊グラウトモニタ 特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付, , *** S単ー 42号 ***		個	391,000		歩A・単A
S02116	充填ホース 充填ホース φ12.0mm, , *** S単ー 43号 ***		組	232,000		歩A・単A
S02116	サクシオンホース サクシオンホース φ38.0mm, ,		組	19,400		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 44号 *** 特殊スィベル					
	特殊スィベル 充填材分別機, ,		個	299,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 45号 *** 引抜同時充填注入材					
	引抜同時充填注入材 YMS60tail, ,		L	55		歩A・単A
S02116	*** S単ー 46号 *** 鋼矢板Ⅳ型					
	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古) , ,		ton	180,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 47号 *** 特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工)					
	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価, ,		L	4		歩A・単A
S02116	*** S単ー 48号 *** 六価クロム試験					
	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験, ,		検体	7,800		歩A・単A
S02117	*** S単ー 49号 *** 吸出防止材					
	吸出防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上		m ²	765		歩A・単A
S02117	*** S単ー 50号 *** スクラップ買取料金					
	スクラップ買取料金		ton	-38,000		歩A・単A
S02120	*** S単ー 51号 *** 鉄筋(一般構造物) ※					
	鉄筋(一般構造物) ※		ton	67,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 52号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 53号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 無筋		ton	1,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 54号 *** 産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	70,000		歩A・単A
S02300	*** S単ー 55号 *** 現場取卸(鋼管)					
	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4 ラフタークレン16t		ton	932.5		歩A・単A
S02711	*** S単ー 56号 *** 【コンクリートブロック積工】					
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし),無し,昼間施工, ,0,18-8-25 (普通) ,		m ²	18,318		歩A・単A
S02721	*** S単ー 57号 *** 【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない		m ³	8,612		歩A・単A
S03701	*** S単ー 58号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D22, 一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満		ton	192,406		歩A・単A
S03701	*** S単ー 59号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D16, 一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満		ton	192,406		歩A・単A
S03701	*** S単ー 60号 *** 【鉄筋工】					
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物 (切梁無し) ,10%未満		ton	194,466		歩A・単A
S04006	*** S単ー 61号 *** 杭頭処理工					
	杭頭処理工 14mm・16mm		m	4,682		歩A・単A
S05801	*** S単ー 62号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,一,一,再利用撤去を行なわない		枚	969		歩A・単A
S07035	*** S単ー 63号 *** 高密度ポリエチレン管機械布設					
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,900mm,あり		m	3,785		歩A・単A
S08042	*** S単ー 64号 *** 砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械) クワジャツン,C-20,5cm,2.5m以上,不陸整正+敷均し,必要,あり,なし		m ²	1,093		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S08712	*** S単ー 65号 *** 【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】					
	【ｶｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,397		歩A・単A
S16001	*** S単ー 66号 *** ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ機能付き・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	51,792		歩A・単A
S16001	*** S単ー 67号 *** 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 、タンク容量5500～6500L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	51,706		歩A・単A
S16001	*** S単ー 68号 *** 水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽]					
	水槽(一般工用)[鋼板製簡易水槽] 、容量5m3,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	696		歩A・単A
S16001	*** S単ー 69号 *** 散水車[ﾄﾗｯｸ架装型]					
	散水車[ﾄﾗｯｸ架装型] 、タンク容量3800L,運転1日当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務,軽油		日	45,238		歩A・単A
S16001	*** S単ー 70号 *** 工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾝﾌﾟ)] 、口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	1,890		歩A・単A
S16002	*** S単ー 71号 *** ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗｰ型・排対型(1次)]					
	ﾊﾞｯｸﾎﾟﾝﾌﾟ[ｸﾛｰﾗｰ型・排対型(1次)] 、標準ﾊﾞｯｸ容量 山積0.8m3(平積0.6m3),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	34,170		歩A・単A
S16002	*** S単ー 72号 *** ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]					
	ﾎｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式] 、5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	6,944		歩A・単A
S16002	*** S単ー 73号 *** 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	5,917		歩A・単A
S16002	*** S単ー 74号 *** 工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾝﾌﾟ)]					
	工事用水中ﾓｰﾀﾞﾝﾌﾟ[普通型(潜水ﾎﾝﾌﾟ)] 、口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	402		歩A・単A
S16002	*** S単ー 75号 *** ｸﾞﾗウトﾏｼﾝ[上下2槽式]					
	ｸﾞﾗウトﾏｼﾝ[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	3,586		歩A・単A
S16002	*** S単ー 76号 *** ｸﾞﾗウト流量・圧力測定装置[記録式]					
	ｸﾞﾗウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外		日	9,315		歩A・単A
S16002	*** S単ー 77号 *** 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]					
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	5,449		歩A・単A
S17001	*** S単ー 78号 *** 鋼矢板					
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,82日,1回		ton	21,504		歩A・単A
S18002	*** S単ー 79号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 製作・設置,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対応),なし,あり		袋	10,771		歩A・単A
S18002	*** S単ー 80号 *** 大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ﾌﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,あり		袋	1,128		歩A・単A
S18003	*** S単ー 81号 *** 排水ポンプ運転					
	排水ポンプ運転 26,常時排水,0以上～120未満,10m,発動発電機,あり		箇所	796,985		歩A・単A
S18004	*** S単ー 82号 *** 排水ポンプ設置撤去					
	排水ポンプ設置撤去 1～5台,あり		箇所	95,513		歩A・単A
S18005	*** S単ー 83号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 84号 ***		箇所	9,266		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去 *** S単ー 85号 ***		箇所	10,622		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 38,作業時排水,0以上〜7未満,発動発電機,あり *** S単ー 86号 ***		箇所	199,225		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 87号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,単管傾斜,あり *** S単ー 88号 ***		掛㎡	4,004		歩A・単A
S18031	足場工 足場工 なし,手摺先行型枠組,あり *** S単ー 89号 ***		掛㎡	5,148		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置〜賃料〜撤去,155,1,あり *** S単ー 90号 ***		㎡	2,014		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設 *** S単ー 91号 ***		㎡	2,839		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類)敷設・撤去 土工用マット (シート類)敷設・撤去 敷設〜撤去 *** S単ー 92号 ***		㎡	152		歩A・単A
S18163	ハーフロハマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) ハーフロハマ工 (鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜き,電動式,15m以下 *** S単ー 93号 ***		枚	7,887		歩A・単A
S18164	ハーフロハマ継ぎ施工 (鋼矢板・H形鋼打設) ハーフロハマ継ぎ施工 (鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり *** S単ー 94号 ***		枚	50,084		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 分解・組立・運搬費 (重建設機械) ハーフロハマ (クローラークレーン油圧駆動式),50〜55 t吊,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地 と現場の移動,,あり *** S単ー 95号 ***		台	1,321,442		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費 (重建設機械) 分解・組立・運搬費 (重建設機械) クローラ式杭打機,機械質量60 tを超え100 t以下,運搬〜組立〜分解〜運搬,基地と 現場の移動,,あり *** S単ー 96号 ***		台	2,262,430		歩A・単A
S19002	超ロングアームBH 運搬費 (往路) 輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 97号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19002	超ロングアームBH 運搬費 (復路) 輸送費 (特殊機械) 20t車以上30t車まで,20kmまで *** S単ー 98号 ***		台	71,000		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 *** S単ー 99号 ***		ton	4,380		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力),12m以内,20kmまで,往復計上,計上する (敷鉄板),基地 (積 込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 100号 ***		ton	10,260		歩A・単A
S19003	普通鋼矢板IV型運搬 輸送費 (仮設材) 上記以外の運賃 (入力必要),12m以内,200kmまで,片道計上,計上する (敷鉄板以 外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単ー 101号 ***		ton	16,030		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 102号 ***		m3	273.5		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3	285.5		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0103	*** S単ー 103号 ***					
	SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり		m3	416.9		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 104号 ***					
	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,バット砂山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,221		歩A・単A
SA0141	*** S単ー 105号 ***					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり		m3	989.2		歩A・単A
SA0142	*** S単ー 106号 ***					
	SP 路床盛土					
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり		m3	410.5		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 107号 ***					
	SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 108号 ***					
	SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,液質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	488.1		歩A・単A
SA0161	*** S単ー 109号 ***					
	SP 整地					
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.5		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 110号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,11.5km以下,		m3	4,202		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 111号 ***					
	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,		m3	1,790		歩A・単A
SA0222	*** S単ー 112号 ***					
	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,-,あり		m ²	238.3		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 113号 ***					
	SP 基礎砕石					
	SP 基礎砕石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m ²	2,001		歩A・単A
SA0302	*** S単ー 114号 ***					
	SP 裏込砕石					
	SP 裏込砕石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm		m3	9,477		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 115号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%		m3	34,380		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 116号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	30,550		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 117号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	33,470		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 118号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,960		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 119号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	33,150		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 120号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,530		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SA0312	*** S単ー 121号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 122号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)		m ²	14,960		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 123号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 124号 ***					
	SP 型枠					
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0331	*** S単ー 125号 ***					
	SP 目地板					
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm		m ²	6,007		歩A・単A
SA0601	*** S単ー 126号 ***					
	SP 消波根固めブロック製作					
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.45m3を超え0.51m3以下,4.99m2を超え5.38m2以下,一般,あり,18-8-40(普通),銅製型枠10t未満		個	27,820		歩A・単A
SA0602	*** S単ー 127号 ***					
	SP 消波根固めブロック横取り					
	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,-,ラフレレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	2,216		歩A・単A
SA0603	*** S単ー 128号 ***					
	SP 消波根固めブロック積込					
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり		個	2,245		歩A・単A
SA0605	*** S単ー 129号 ***					
	SP 消波根固めブロック据付					
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ラフレレンクレン(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,あり		個	3,742		歩A・単A
SA0606	*** S単ー 130号 ***					
	SP 消波根固めブロック運搬					
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下,積込み・荷卸,10個,0.5km以下		個	1,802		歩A・単A
SA0611	*** S単ー 131号 ***					
	SP 捨石					
	SP 捨石 9mを超え24m以下,あり		m3	1,792		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 132号 ***					
	除雪(人力)青森県標準地域					
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,121日,0.760m,98m ² ,79m ² ,113日,0日		工事	26,493		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 133号 ***					
	除雪(機械)青森県標準地域					
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,36,15		km	317,966		歩A・単A
SQ4009	*** S単ー 134号 ***					
	鋼管杭中掘工法					
	鋼管杭中掘工法 中掘+ｸﾞﾗｯﾄ工法,あり,20未満,16mを超え32m以下,9~10mm,500以上600未満mm		本	1,287,194		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 135号 ***					
	中詰コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,24-8-25(20)(普通) W/C60%		m3	52,200		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 136号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-25(20)(普通) W/C65%		m3	34,060		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 137号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%		m3	34,220		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 138号 ***					
	SP コンクリート					
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,18-8-40(普通) W/C65%		m3	41,020		歩A・単A

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 1号 ***					
S01010	機械土工(超ロングアームバックホ掘削)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	機械土工(超ロングアームバックホ掘削) バックホ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	バックホ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
M02141	バックホ[クロー型・超ロングアーム・排対型(2次)] バックホ容量 山積0.4m3(平積0.3m3)最大作業半径15-19m	1.480	供用日	21,600	31,968	
P34029	軽油 バックホ給油	85.000	L	156	13,260	
R01021	運転手 (特殊)		人	35,088	35,088	
		1.000				算出数量 116.000 m3
	合 計				80,316	
	単 価		m3		692	
	*** S 単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土				
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅱ)				
R01002	特殊作業員	0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S 単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(Ⅰ)				
R01002	特殊作業員	0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%	0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S 単一 4号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻				
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S 単一 5号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員	0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単- 6号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[ハット式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトロール給油	5.700	L	156	889	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,881	算出数量 50.000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単- 7号 ***					
S02024	張ブロック工(空張)		m ²		10.000 m ²	歩A 当たり算出
	張ブロック工(空張) 目地モルタルを使用する場合,厚さ10cm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	目地モルタルを使用する場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)材料区分	厚さ10cm		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
P15003	張ブロック 厚10cm(500×500以下)	10.000	m ²	0	0	
P32012	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.045	ton	25,600	1,152	
J03007	洗砂 (細骨材用) 細目	0.078	m3	3,700	289	
R01001	土木一般世話役	0.150	人	36,210	5,432	
R01007	ブロック工	0.300	人	31,518	9,455	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・〜超低・排対型(〜2011)] バック容量0.45m3 吊能力2.9t	0.410	日	6,920	2,837	
R01021	運転手(特殊)	0.300	人	35,088	10,526	
P34029	軽油 バトロール給油	16.000	L	156	2,496	
	合 計				41,924	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		4,192	
	*** S単- 8号 ***					
S02104	ガス切断		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	ガス切断 13~17mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)板厚区分(mm)	13~17mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P34023	酸素ガス ボンベ	25.950	m3	605	15,700	
P34024	アセチレンガス ボンベ	11.820	kg	2,640	31,205	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Y00004	雑品					
	5%	0.050		46,905	2,345	
R01011	溶接工	5.670	人	31,008	175,815	
R01003	普通作業員	5.670	人	22,644	128,391	
	合 計				353,456	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,535	
	*** S単- 9号 ***					
S02111	削孔ポンプ		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔ポンプ 5～200/min×2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96001 5～200/min×2 5,510円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M96001	削孔ポンプ 5～200/min×2	1.000	日	5,510	5,510	
	合 計				5,510	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,510	
	*** S単- 10号 ***					
S02111	ゲルミキサー損料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲルミキサー損料 3000×1槽			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具損料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	M96003 3000×1槽 9,540円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M96003	ゲルミキサー損料 3000×1槽	1.000	日	9,540	9,540	
	合 計				9,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,540	
	*** S単- 11号 ***					
S02112	4tユニック		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4tユニック 4t積み,2.9t吊り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96003 4t積み,2.9t吊り 12,700円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96003	4tユニック 4t積み,2.9t吊り	1.000	日	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単- 12号 ***					
S02112	4t平トラック賃料		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	4t平トラック賃料 4t積みロング			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F96004 4t積みロング 12,700円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F96004	4t平トラック賃料 4t積みロング	1.000	日	12,700	12,700	
	合 計				12,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				12,700	
	*** S単- 13号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02112	充填ポンプ賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ポンプ賃料 6～25ℓ/min×2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	F96002 6～25ℓ/min×2		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	20,000円		夜間制約作業時間:0.0		
F96002	充填ポンプ賃料 6～25ℓ/min×2	1.000	日	20,000	20,000	
	合 計				20,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01001 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1.000 人
	単 価				36,210	
	*** S単一 15号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 16号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01002 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単一 17号 ***					
S02115	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01021 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				35,088	算出数量 1.000 人
	単 価				35,088	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 18号 ***					
S02115	運転手 (一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01022 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手 (一般)	1,000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	山土		m3		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	山土 ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
J03207	山土	1,000	m3	2,450	2,450	
	合 計				2,450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				2,450	
	*** S単ー 20号 ***					
S02116	(積み) 河川景観タイプ		m2		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	P96001		夜間制約作業時間:0.0		
P96001	(積み) 河川景観タイプ ブロック系中空型	1,000	m2	20,500	20,500	
	合 計				20,500	算出数量 1,000 各単位
	単 価				20,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02116	ジオセル		m2		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ジオセル GN-150MP-4,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	P96004		夜間制約作業時間:0.0		
P96004	ジオセル GN-150MP-4	1,000	m2	5,100	5,100	
	合 計				5,100	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,100	
	*** S単ー 22号 ***					
S02116	吸出防止材		m2		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 トレップTT-200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	P96005		夜間制約作業時間:0.0		
P96005	吸出防止材 トレップTT-200	1,000	m2	630	630	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				630	算出数量 1.000 各単位
	単 価				630	
	*** S 単 - 23号 ***					
S02116	樹脂アンカーピン		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂アンカーピン □20×L300, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96006		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96006	樹脂アンカーピン □20×L300	1.000	本	220	220	
	合 計				220	算出数量 1.000 各単位
	単 価				220	
	*** S 単 - 24号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) P96006		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	J03118		夜間制約作業時間: 0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,500	3,500	
	合 計				3,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,500	
	*** S 単 - 25号 ***					
S02116	(張り) 河川景観タイプ		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	(張り) 河川景観タイプ ブロック系突起型, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96007		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96007	(張り) 河川景観タイプ ブロック系突起型	1.000	m ²	20,600	20,600	
	合 計				20,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				20,600	
	*** S 単 - 26号 ***					
S02116	普通丸鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通丸鋼 SR235 径13, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P18203		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P18203	普通丸鋼 SR235 径13	1.000	ton	151,000	151,000	
	合 計				151,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				151,000	
	*** S 単 - 27号 ***					
S02116	割栗石 (詰石用)		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	割栗石 (詰石用) , 15~20cm, ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)	J03504		夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
J03504	割栗石 (詰石用)					
	15～20cm	1. 000	m3	5, 950	5, 950	
	合 計				5, 950	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				5, 950	
	*** S 単 - 28 号 ***					
S02116	コンクリート切断		m		1. 000 各単位	歩 A 当たり算出
	コンクリート切断			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	護岸ブロック, t=20cm, ハンドカッター, ,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0. 0	週休: 月 単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
P96003	コンクリート切断					
	護岸ブロック, t=20cm, ハンドカッター	1. 000	m	21, 500	21, 500	
	合 計				21, 500	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				21, 500	
	*** S 単 - 29 号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T - 4)		枚		1. 000 各単位	歩 A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T - 4)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	幅 1000 長 1000mm, ,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0. 0	週休: 月 単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC164		時間の制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC164	ベンチフリューム蓋 (T - 4)					
	幅 1000 長 1000mm	1. 000	枚	12, 300	12, 300	
	合 計				12, 300	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				12, 300	
	*** S 単 - 30 号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T - 4)		枚		1. 000 各単位	歩 A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T - 4)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	幅 900 長 1000mm, ,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0. 0	週休: 月 単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC163		時間の制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC163	ベンチフリューム蓋 (T - 4)					
	幅 900 長 1000mm	1. 000	枚	11, 200	11, 200	
	合 計				11, 200	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				11, 200	
	*** S 単 - 31 号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T - 4)		枚		1. 000 各単位	歩 A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T - 4)			冬期補正: なし	豪雪補正: 1 0 %	
	幅 500 長 1000mm, ,			基本給時間: 8. 0	超勤時間: 0. 0	
	1) 資材区分	地域資材 (P コード)		深夜時間: 0. 0	週休: 月 単位	
	2) 地域資材単価コード (P)	PQC157		時間の制約: なし	制約作業時間: 0. 0	
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間: 0. 0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQC157	ベンチフリューム蓋 (T - 4)					
	幅 500 長 1000mm	1. 000	枚	6, 300	6, 300	
	合 計				6, 300	算出数量 1. 000 各単位
	単 価				6, 300	
	*** S 単 - 32 号 ***					
S02116	高密度ポリエチレン管 (ダブル管)		m		1. 000 各単位	歩 A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 900mm (有孔・無孔) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PV0429		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
PV0429	高密度ポリエチレン管 (ダブル管) φ 900mm (有孔・無孔)	1.000	m	51,600	51,600	
	合 計				51,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,600	
	*** S 単一 33号 ***					
S02116	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料 L=10.0m, ton 当たり賃料,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96025		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96025	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)賃料 L=10.0m, ton 当たり賃料	1.000	日	200	200	
	合 計				200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				200	
	*** S 単一 34号 ***					
S02116	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取 L=3.0m,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96026		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96026	普通鋼矢板Ⅳ型(コーナー)買取 L=3.0m	1.000	ton	240,000	240,000	
	合 計				240,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				240,000	
	*** S 単一 35号 ***					
S02116	鋼矢板Ⅳ型 継施工費		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ, 溶接棒・補強板材料費含む,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96027		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96027	鋼矢板Ⅳ型 継施工費 ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾞﾝﾏ, 溶接棒・補強板材料費含む	1.000	箇所	8,970	8,970	
	合 計				8,970	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,970	
	*** S 単一 36号 ***					
S02116	マシンセット専用台車(賃料)		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	マシンセット専用台車(賃料) ,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間: 0.0		
P96008	マシンセット専用台車(賃料)	1.000	日	6,900	6,900	
	合 計				6,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,900	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 37号 ***					
S02116	軽油		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 バトリル給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P34029	軽油 バトリル給油	1.000	L		156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単ー 38号 ***					
S02116	二重管ボーリングロット		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	二重管ボーリングロット φ40.5mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96009	二重管ボーリングロット φ40.5mm	1.000	m		9,725	
	合 計				9,725	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,725	
	*** S単ー 39号 ***					
S02116	メタルクラウン		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	メタルクラウン φ41.0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96010		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96010	メタルクラウン φ41.0mm	1.000	個		2,565	
	合 計				2,565	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,565	
	*** S単ー 40号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm, 逆止弁付き,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96011		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96011	特殊グラウトモニタ φ40.5mm, 逆止弁付き	1.000	個		391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				391,000	
	*** S単ー 41号 ***					
S02116	特殊グラウトモニタ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材 (Pコード) P96016		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96016	特殊グラウトモニタ φ40.5mm 逆止弁付	1.000	個		391,000	
	合 計				391,000	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				391,000	
	*** S単ー 42号 ***					
S02116	充填ホース		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	充填ホース φ12.0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96017		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96017	充填ホース φ12.0mm	1,000	組	232,000	232,000	
	合 計				232,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				232,000	
	*** S単ー 43号 ***					
S02116	サクシヨンホース		組		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	サクシヨンホース φ38.0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96018		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96018	サクシヨンホース φ38.0mm	1,000	組	19,400	19,400	
	合 計				19,400	算出数量 1,000 各単位
	単 価				19,400	
	*** S単ー 44号 ***					
S02116	特殊スイベル		個		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	特殊スイベル 充填材分別機,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96019		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96019	特殊スイベル 充填材分別機	1,000	個	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単ー 45号 ***					
S02116	引抜同時充填注入材		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	引抜同時充填注入材 YMS60tai,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96024		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96024	引抜同時充填注入材 YMS60tai	1,000	L	55	55	
	合 計				55	算出数量 1,000 各単位
	単 価				55	
	*** S単ー 46号 ***					
S02116	鋼矢板Ⅳ型		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96020		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P96020	鋼矢板Ⅳ型 不足分弁償金 (中古)	1.000	ton	180,000	180,000	
	合 計				180,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180,000	
	*** S 単一 47号 ***					
S02116	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工)		L		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96023		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96023	特許技術料(鋼矢板引抜同時充填工) 標準充填量×単価	1.000	L	4	4	
	合 計				4	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4	
	*** S 単一 48号 ***					
S02116	六価クロム試験		検体		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)地域資材単価コード (P)	P96028		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96028	六価クロム試験 環境庁告示第46号溶出試験	1.000	検体	7,800	7,800	
	合 計				7,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,800	
	*** S 単一 49号 ***					
S02117	吸出防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	765円		夜間制約作業時間:0.0		
P96002	吸出防止材 厚さ10mm以上,引張強度1tf/m以上	1.000	m ²	765	765	
	合 計				765	算出数量 1.000 各単位
	単 価				765	
	*** S 単一 50号 ***					
S02117	スクラップ買取料金		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	スクラップ買取料金			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96052		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)資材規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-38,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96052	スクラップ買取料金	1.000	ton	-38,000	-38,000	
	合 計				-38,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				-38,000	
	*** S 単一 51号 ***					
S02120	鉄筋(一般構造物)※		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋(一般構造物)※			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 市場単価コード	A01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 規格			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	67,000円		夜間制約作業時間:0.0		
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.000	ton	67,000	67,000	
	合 計				67,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				67,000	
	*** S 単一 52号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単一 53号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 無筋			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	無筋		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 無筋	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S 単一 54号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 資材規格	廃ブラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S 単一 55号 ***					
S02300	現場取卸(鋼管)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	現場取卸(鋼管) 県土整備部 土木工事標準積算基準Ⅱ-2-22-4 ラフタークレーン16t			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	単 価		ton		932.5	
	*** S 単一 56号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積(裏込コンなし) , 無し, 昼間施工, .0.18-8-25 (普通) ,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	練積(裏込コンなし)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	無し		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 昼夜施工区分	昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 裏込コンクリート厚	0				
	6) 生コンクリート規格	18-8-25 (普通)				
A72501	コンクリートブロック積工					
	制約無 機労 昼間	1.000	m ²	14,160	14,160	
J02002	生コンクリート(普通)					
	18-8-25 (普通)	0.210	m ³	19,800	4,158	
	合 計				18,318	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		18,318	
	*** S 単一 57号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分	無筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2) 時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分 I	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施工区分 II	昼間施工				
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物					
	制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	8,612	8,612	
	合 計				8,612	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		8,612	
	*** S 単一 58号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D22,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分	SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 径区分	D22				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18233	異形棒鋼					
	SD345 D22	1.030	ton	110,500	113,815	
A01001	鉄筋(一般構造物)※					
		1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				192,406	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		192,406	
	*** S 単一 59号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345,D16,一般構造物,10t未満,一,無し,一般構造物(切梁無し), 10%未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1) 規格区分	SD345		夜間制約作業時間:0.0		
	2) 径区分	D16				
	3) 作業区分	一般構造物				
	4) 施工規模	10t未満				
	5) 時間的制約	一				
	6) 夜間作業	無し				
	7) 構造物区分	一般構造物(切梁無し)				
	8) 太径鉄筋量	10%未満				
P18231	異形棒鋼					
	SD345 D16	1.030	ton	110,500	113,815	
A01001	鉄筋(一般構造物)※					
		1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				192,406	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		192,406	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 60号 ***					
S03701	【鉄筋工】		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	【鉄筋工】 SD345, D13, 一般構造物, 10t未満, ー, 無し, 一般構造物 (切梁無し) , 10%未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 規格区分 2) 径区分 3) 作業区分 4) 施工規模 5) 時間的制約 6) 夜間作業 7) 構造物区分 8) 太径鉄筋量	SD345 D13 一般構造物 10t未満 ー 無し 一般構造物 (切梁無し) 10%未満				
P18230	異形棒鋼 SD345 D13	1.030	ton	112,500	115,875	
A01001	鉄筋(一般構造物) ※	1.150	ton	68,340	78,591	
	合 計				194,466	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		194,466	
	*** S単ー 61号 ***					
S04006	杭頭処理工		m		10,000 m	歩A 当たり算出
	杭頭処理工 14mm・16mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 鋼管杭板厚区分	14mm・16mm				
R01011	溶接工	1.110	人	31,008	34,419	
Y00004	諸雑費	0.140		34,419	4,819	
M27437	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対3次] 最大溶接電流300A	1.120	日	3,010	3,371	
P34029	軽油 バトロール給油	27.000	L	156	4,212	
	合 計				46,821	算出数量 10,000 m
	単 価		m		4,682	
	*** S単ー 62号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 8) 法面小段面 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎砕石の施工有無	蓋版 昼間施工 コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下 なし ー 再利用撤去を行なわない ー				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	969	969	
	合 計				969	算出数量 1,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		969	
	*** S単ー 63号 ***					
S07035	高密度ポリエチレン管機械布設		m		100,000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管, 900mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 管の単価(円/m) 2) 管種区分 3) 管径区分(mm) 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	0円 高密度ポリエチレン管 900mm あり				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
P07101	高密度ポリエチレン管	100.000	m	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.310	人	36,210	47,435	
R01002	特殊作業員	3.270	人	30,702	100,396	
R01003	普通作業員	4.750	人	22,644	107,559	
F08061	バックホ[クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m ³ 吊能力2.9t	3.360	日	6,920	23,251	
P34029	軽油	71.000	L	156	11,076	
R01021	運転手 (特殊)	2.530	人	35,088	88,773	
	合 計				378,490	算出数量 100.000 m
	単 価		m		3,785	
	*** S単— 64号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) クラッシャー、C-20, 5cm, 2.5m以上, 不陸整正+敷均し, 必要, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 舗設材の種類別	クラッシャー		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	C-20		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 仕上がり厚さ	5cm		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 敷均し幅	2.5m以上				
	5) 施工区分	不陸整正+敷均し				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	必要				
	7) 長期割引単価区分(賃料機械)の選択	あり				
	8) 単価0円区分(舗設材)	なし				
J03108	クラッシャーラン C-20 20～0mm(JIS規格品)	6.000	m ³	5,400	32,400	
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	0.960	人	22,644	21,738	
M02041	バックホ[クロー型・排対型(2次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	3.800	時間	2,060	7,828	
P34029	軽油	22.000	L	156	3,432	
R01021	運転手 (特殊)	0.650	人	35,088	22,807	
F04062	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)] 運転質量3.0～4.0t	0.480	日	3,830	1,838	
P34029	軽油	4.200	L	156	655	
R01021	運転手 (特殊)	0.200	人	35,088	7,018	
	合 計				109,303	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,093	
	*** S単— 65号 ***					
S08712	【ガートレーン撤去】		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	【ガートレーン撤去】 土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土中建込用		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	B・C-4E		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガートレーン撤去(土中) A・B・C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合 計				1,397	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単— 66号 ***					
S16001	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 吊能力1.7t, 運転1日当たり算出, 機械損料等+燃料+運転労務, 軽油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》	M02094		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 機械コード (同上)	M02094				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M02094	バックホ[クロー型・クレーン機能付き・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3) 吊能力1.7t	1.000	日	11,400	11,400	
P34029	軽油 バトリール給油	34.000	L	156	5,304	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				51,792	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,792	
Y00001	単位					
	*** S単一 67号 ***					
S16001	散水車[トラック架装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック架装型] タンク容量5500～6500L, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等+燃料+運 転労務, 軽油			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M17403 M17403				
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	5.5時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.70				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M17403	散水車[トラック架装型] タンク容量5500～6500L	1.000	日	17,200	17,200	
P34029	軽油 バトリール給油	27.000	L	156	4,212	
R01022	運転手 (一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				51,706	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		51,706	
Y00001	単位					
	*** S単一 68号 ***					
S16001	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] , 容量5m3, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等のみ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード (同上)	M27942 M27942				
	3)機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出				
	4)運転 1 日当たり運転時間(T)	8.0時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.00				
	6)単価計上区分	機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M27942	水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 容量5m3	1.000	日	696	696	
	合 計				696	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		696	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単ー 69号 ***					
S16001	散水車[トラック装型]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	散水車[トラック装型] 、タンク容量3800L、運転1日当たり算出、機械損料等+燃料+運転労務、 軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M17402 M17402				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 5.5時間 1.33 機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法 9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	岩石補正なし 機械経費算定基準値による 軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M17402	散水車[トラック装型] タンク容量3800L	1.000	日	11,200	11,200	
P34029	軽油 パトロール給油	24.000	L	156	3,744	
R01022	運転手(一般)	1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				45,238	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		45,238	
Y00001	単位					
	*** S単ー 70号 ***					
S16001	工事中水中心モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中心モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 、口径50mm 全揚程20m、運転1日当たり算出、機械損料等のみ、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M19195 M19195				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T) 5)運転日に対する供用日の割合(YC) 6)単価計上区分	運転1日当たり算出 8.0時間 1.40 機械損料等のみ				
	7)岩石補正区分 10)燃料消費量(入力の場合) 11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2) 14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし — —				
M19195	工事中水中心モーターポンプ〔普通型(潜水ポンプ)〕 口径50mm 全揚程20m	1.000	日	1,890	1,890	
	合 計				1,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		1,890	
Y00001	単位					
	*** S単ー 71号 ***					
S16002	バックホ[クロー型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 、標準バック容量 山積0.8m3(平積0.6m3)、運転1日当たり算出、機械 損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC) 5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制補正対象区分	M02035 運転1日当たり算出 6.3 1.50 機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
M02035	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]					
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	1.500	供用日	12,900	19,350	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	95.000	L	156	14,820	
	合 計				34,170	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		34,170	
Y00001	単位					
	*** S単一 72号 ***					
S16002	ボ-リングマシン[油圧式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボ-リングマシン[油圧式] ,5.5kW級,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M12003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M12003	ボ-リングマシン[油圧式] 5.5kW級	1.400	供用日	4,960	6,944	
	合 計				6,944	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		6,944	
Y00001	単位					
	*** S単一 73号 ***					
S16002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料 ,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M21404		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	7.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.18				
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,370	2,797	
P34029	軽油					
	バトロ#給油	20.000	L	156	3,120	
	合 計				5,917	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,917	
Y00001	単位					
	*** S単一 74号 ***					
S16002	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] ,口径50mm 全揚程20m,運転1日当たり算出,機械損料のみ,,交替制 補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》	M19195		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械損料算出区分	運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.40				
	5)単価計上区分	機械損料のみ				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M19195	工事中水中モータポンプ[普通型(潜水ポンプ)] 口径50mm 全揚程20m	1.400	供用日	287	402	
	合 計				402	算出数量 1.000 各単位

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		各単位		402	
Y00001	単位					
	*** S単一 75号 ***					
SI6002	ゲラウト槽[上下2槽式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラウト槽[上下2槽式] 、攪拌容量400L×2槽、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M10162 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.63				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M10162	ゲラウト槽[上下2槽式] 攪拌容量400L×2槽	1.630	供用日	2,200	3,586	
	合 計				3,586	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		3,586	
Y00001	単位					
	*** S単一 76号 ***					
SI6002	ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] 、流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa、運転1日当たり算出、機械損料のみ、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M23082 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.0 1.38				
	5)単価計上区分 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料のみ 0.0 交替制補正対象外				
M23082	ゲラウト流量・圧力測定装置[記録式] 流量0～120L/min 圧力0～5.9Mpa	1.380	供用日	6,750	9,315	
	合 計				9,315	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		9,315	
Y00001	単位					
	*** S単一 77号 ***					
SI6002	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料+燃料、軽油、交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分	M21404 運転1日当たり算出				
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	6.0 1.18				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)] 定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,370	2,797	
P34029	軽油 パトリール給油	17.000	L	156	2,652	
	合 計				5,449	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,449	
Y00001	単位					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 78号 ***					
S17001	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板,4型,無,82日,1回			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設材区分 2)規格区分 3)補助工法 4)供用日数 5)使用回数	鋼矢板 4型 無 82日 1回		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G01003	鋼矢板 4型 [賃料]	1.000	t 供用日	8,364	8,364	
G15003	鋼矢板 4型[整備費]	1.000	ton	13,140	13,140	
	合 計				21,504	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		21,504	
	*** S単ー 79号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,1.2m3,耐候性大型土のう袋(1年対 応),なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価0円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	製作・設置 ラフレックレン 購入土 2,450.000 1.200m3 耐候性大型土のう袋(1年対応) なし あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.020		89,556	1,791	
P37005	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋(1年対応)	49.000	枚	3,770	184,730	
J03208	購入土	58.800	m3	2,450	144,060	
F08064	バックホ[クロー型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(2014)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.360	日	7,370	10,023	
P34029	軽油 バトロー給油	65.000	L	156	10,140	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				527,788	算出数量 49.000 袋
	単 価		袋		10,771	
	*** S単ー 80号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	撤去 ラフレックレン 0.000 0.000m3 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ラフレックレン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,128	
	*** S単一 81号 ***					
S18003	排水ポンプ運転		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 26, 常時排水, 0以上～120未満, 10m, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数	26		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 排水方法	常時排水		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量(m3/h)	0以上～120未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 全揚程	10m				
	5) 動力区分	発動発電機				
	6) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F05051	工事中水中ポンプ (潜水ポンプ) 口径200mm	28.600	日	481	13,757	
F02057	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 45kVA	28.600	日	2,400	68,640	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	3,562.000	L	156	555,672	
R01002	特殊作業員	4.420	人	30,702	135,703	
Y00004	諸雑費	0.030		773,772	23,213	
	合 計				796,985	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		796,985	
	*** S単一 82号 ***					
S18004	排水ポンプ設置撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 1～5台, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ台数区分	1～5台		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 長期割引単価区分(賃料機械)	あり		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
F08063	バックホ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	0.740	日	10,700	7,918	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01002	特殊作業員	0.100	人	30,702	3,070	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	23.000	L	156	3,588	
R01021	運転手 (特殊)	0.500	人	35,088	17,544	
	合 計				95,513	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		95,513	
	*** S単一 83号 ***					
S18005	排水ポンプ用金場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用金場設置・撤去 金場掘削・設置			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分	金場掘削・設置		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3 (平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バ トロ-ル給油	3.400	L	156	530	
	合 計				9,266	算出数量 1.000 箇所

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所		9,266	
	*** S単ー 84号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)]	0.370	時間	1,810	670	
	標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)					
R01021	運転手(特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油	2.200	L	156	343	
	バトロール給油					
	合 計				10,622	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		10,622	
	*** S単ー 85号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	38,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)運転日数	38		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間:0.0		
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型]	58.900	日	568	33,455	
	定格容量2kva					
P34001	ガソリン	353.000	L	150	52,950	
	JIS2号 レギュラースタンド					
R01001	土木一般世話役	1.520	人	36,210	55,039	
R01003	普通作業員	1.900	人	22,644	43,024	
Y00004	諸雑費	0.080		184,468	14,757	
	合 計				199,225	算出数量 1,000 箇所
	単 価				199,225	
	*** S単ー 86号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去(小口径)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	口径 50mm,あり			深夜時間:0.0	週休:月単位	
	1)ポンプ規格	口径 50mm		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)長期割引単価区分(賃料機械)	あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 87号 ***					
S18031	足場工		掛㎡		100,000 掛㎡	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	足場工 なし, 単管傾斜, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	単管傾斜 なし		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.500	人	36,210	54,315	
R01012	とび工	4.500	人	31,926	143,667	
R01003	普通作業員	2.700	人	22,644	61,139	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.800	日	52,400	41,920	
Y00004	諸雑費	0.330		301,041	99,344	
	合 計				400,385	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		4,004	
	*** S単一 88号 ***					
S18031	足場工 足場工 なし, 手摺先行型枠組, あり		掛㎡		100.000 掛㎡	歩A 当たり算出
	1) 足場区分 2) 安全ネット区分	手摺先行型枠組 なし		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	1.600	人	36,210	57,936	
R01012	とび工	7.000	人	31,926	223,482	
R01003	普通作業員	1.300	人	22,644	29,437	
F01086	フレンクレン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.400	日	52,400	73,360	
Y00004	諸雑費	0.340		384,215	130,633	
	合 計				514,848	算出数量 100.000 掛㎡
	単 価		掛㎡		5,148	
	*** S単一 89号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 155, 1, あり		㎡		1,000.000 ㎡	歩A 当たり算出
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 155		冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	㎡供用日	1,550	1,550,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	㎡	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(2014)] ﾊﾞｯｸﾞ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	156	53,820	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				2,013,696	算出数量 1,000.000 ㎡
	単 価		㎡		2,014	
	*** S単一 90号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去		㎡		100.000 ㎡	歩A 当たり算出
	敷設			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1㎡当たり単価	敷設 2,695				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	2,695	280,280	
R01003	普通作業員	0.160	人	22,644	3,623	
	合 計				283,903	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		2,839	
	*** S 単一 91号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S 単一 92号 ***					
S18163	パイプロハマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,15m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)パイプロハマ区分	鋼矢板引抜 電動式		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)引抜き長(m)	15m以下		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01012	とび工	0.470	人	31,926	15,005	
R01003	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	
M05048	パイプロハマ(単体)〔電動式・普通型〕 60kw	0.300	供用日	23,000	6,900	
M04709	クローラークレーン〔油圧駆動式クイック・ラジアン型・排対型(2014)〕 50～55t吊	0.300	供用日	68,400	20,520	
P34029	軽油 パイプロハマ給油	18.000	L	156	2,808	
R01021	運転手 (特殊)	0.230	人	35,088	8,070	
Y00004	諸雑費 18	0.180		66,839	12,031	
	合 計				78,870	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		7,887	
Y00001	単位					
	*** S 単一 93号 ***					
S18164	パイプロハマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	パイプロハマ継ぎ施工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,15m以下,60kW,鋼矢板打設,IV型,1,13.5,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)パイプロハマ区分 2)打込長(m)	電動式 15m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)パイプロハマ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料区分 6)1枚(本)当り継ぎ施工箇所	IV型 1				
	7)1箇所当り継ぎ施工費 8)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	8,970 13.5				
	9)単価0円区分(鋼矢板) 10)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18006	鋼矢板 IV型	10.274	ton	0	0	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
R01012	とび工					
		2.000	人	31,926	63,852	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
R01011	溶接工					
		2.000	人	31,008	62,016	
M05048	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(単体)〔電動式・普通型〕 60kW	1.310	供用日	23,000	30,130	
M04709	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｸｳｲﾝﾅ・ﾌﾗｼﾝｸﾞﾌﾞ型・排対型(2014)] 50～55t吊	1.310	供用日	68,400	89,604	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚﾙ給油	76.000	L	156	11,856	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
Y00004	諸雑費 17	0.170		351,400	59,738	
P18016	鋼矢板 継ぎ施工費					
		10.000	箇所	8,970	89,700	
	合 計				500,838	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		50,084	
Y00001	単位					
	*** S単一 94号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式) , 50～55 t 吊, 運搬～組立～分解～ 運搬, 基地と現場の移動, , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ﾊﾞｲﾌﾟﾛﾊﾝﾏ(ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ油圧駆動式) 50～55 t 吊 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	5.500	人	30,702	168,861	
F01086	ﾌｧﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	1.500	日	52,400	78,600	
Y00004	運搬費等	4.340		247,461	1,073,981	
	合 計				1,321,442	算出数量 1.000 台
	単 価		台		1,321,442	
	*** S単一 95号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) ｸﾛｰﾗ式杭打機, 機械質量60 t を超え100 t 以下, 運搬～組立～分解～ 運搬, 基地と現場の移動, , あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	ｸﾛｰﾗ式杭打機 機械質量60 t を超え100 t 以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
R01002	特殊作業員	15.500	人	30,702	475,881	
F01091	ﾌｧﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力60t吊	3.700	日	103,000	381,100	
Y00004	運搬費等	1.640		856,981	1,405,449	
	合 計				2,262,430	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,262,430	
	*** S単一 96号 ***					
S19002	超ロングアームBH 運搬費(往路)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1)車種区分 2)運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 97号 ***					
S19002	超ロングアームBH 運搬費(復路)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	輸送費(特殊機械) 20t車以上30t車まで, 20kmまで			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 車種区分 2) 運送全距離(基地～現場)	20t車以上30t車まで 20kmまで		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 入力用運賃料金(基地～現場)	71,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
P46362	運賃料金 20t車以上30t車まで 20kmまで	1.000	台	71,000	71,000	
	合 計				71,000	算出数量 1.000 台
	単 価		台		71,000	
	*** S単ー 98号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0, 0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単ー 99号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 製品長 4) 運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,760	8,760	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,260	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,260	
	*** S単ー 100号 ***					
S19003	普通鋼矢板IV型運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 上記以外の運賃(入力必要), 12m以内, 200kmまで, 片道計上, 計上する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	(敷鉄板以外),, 積込・取卸+ 積込・取卸, 0.0, 0.0			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	上記以外の運賃(入力必要) 13,030円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 200kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外) 9)冬期割増率(実数)	積込・取卸+ 積込・取卸 0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46620	仮設材輸送運賃料金 200km以下 製品長12m以内	1.000	ton	13,030	13,030	
P46401	積卸し費 基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				16,030	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		16,030	
	*** S単ー 101号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単ー 102号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 無し 無し あり				
	単 価		m3		285.5	
	*** S単ー 103号 ***					
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,自立式,有り,あり		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 標準 自立式 有り あり				
	単 価		m3		416.9	
	*** S単ー 104号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
				冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単ー 105号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		989.2	
	*** S単ー 106号 ***					
SA0142	SP 路床盛土		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路床盛土 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		410.5	
	*** S単ー 107号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単ー 108号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		488.1	
	*** S単ー 109号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分 2) 施工数量 3) 障害の有無 4) 長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.5	
	*** S単ー 110号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破砕, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 11.5km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	舗装版破砕 機械積込(舗装版厚15cm以下) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		4,202	
	*** S単ー 111号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 8.0km以下,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 8.0km以下				
	単 価		m3		1,790	
	*** S単ー 112号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 舗装版種別 2) 障害等の有無 3) 騒音振動対策 4) 舗装版厚 5) Co+As(カハ-)舗装によるAs舗装 6) 積込作業の有無 7) 長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単ー 113号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシャラン RC-4 0 40~0mm			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1.0 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		2,001	
	*** S単ー 114号 ***					
SA0302	SP 裏込碎石		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP 裏込碎石 計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)碎石の計上	計上する				
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)規格区分	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m3		9,477	
	*** S単ー 115号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,24-8-25(20)(高炉B) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	24-8-25(20)(高炉B) W/C60%				
J02128	生コンクリート(高炉B) 24N/mm2 8cm 25(20)mm (W/C=55%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,380	
	*** S単ー 116号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設,計上する,10m3以上100m3未満 ,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ),延長無し,-,-,あり,18-8-40(高炉B) W/ C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
JZ0004	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		30,550	
	*** S単ー 117号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭,ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-40(高炉B) W/C65%				
JZ0004	生コンクリート (高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,470	
	*** S単ー 118号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		39,960	
	*** S単ー 119号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, , あり, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		33,150	
	*** S単ー 120号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, , 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		39,530	
	*** S単ー 121号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単ー 122号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物(合板円形型枠)				
	単 価		m ²		14,960	
	*** S単ー 123号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 124号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 125号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の計上 3)規格区分	30m2未満 計上する 目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単ー 126号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.45m3を超え0.51m3以下,4.99m2を超え5.38m2以下,一般,あり,18-8-40(普通),鋼製型枠10t未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)型枠の計上 3)生コンクリートの計上 4)1個当りコンクリート体積(m3/個) 5)1個当り型枠面積(m2/個) 6)養生工の種類 7)長期割引単価区分 8)規格区分 9)型枠規格区分	2.5t以下 計上する 計上する 0.45m3を超え0.51m3以下 4.99m2を超え5.38m2以下 一般 あり 18-8-40(普通) 鋼製型枠10t未満				
	単 価		個		27,820	
	*** S 単ー 127号 ***					
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,-,ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)ブロック移動距離 3)据付面高さ(H) 4)クレーン規格 5)長期割引単価区分	2.5t以下 12m超 - ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		2,216	
	*** S 単ー 128号 ***					
SA0603	SP 消波根固めブロック積込		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック積込 2.5t以下,バックホう山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)クレーン規格 3)長期割引単価区分	2.5t以下 バックホう山積0.8m3(平積 0.6m3)2.9吊 あり				
	単 価		個		2,245	
	*** S 単ー 129号 ***					
SA0605	SP 消波根固めブロック据付		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,0個,層積,ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)消波根固めブロック規格 2)据付場所 3)ブロック移動距離 4)据付面高さ(H) 5)ブロック10個当り連結金具設置数量 6)据付方法 7)クレーン規格 8)長期割引単価区分	2.5t以下 陸上 12m超 - 0.000個 層積 ラフレックレーン(油圧伸縮ジブ型)25t吊 あり				
	単 価		個		3,742	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第1号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 130号 ***					
SA0606	SP 消波根固めブロック運搬		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック運搬 2.5t以下, 積込み・荷卸, 10個, 0.5km以下			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2) 作業区分	積込み・荷卸				
	3) ドラック1台当りブロック積載個数	10個				
	4) ドラック1台当り運搬距離	0.5km以下				
	単 価		個		1,802	
	*** S単ー 131号 ***					
SA0611	SP 捨石		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 捨石 9mを超え24m以下, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 最大作業半径	9mを超え24m以下				
	2) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		1,792	
	*** S単ー 132号 ***					
SQ1015	除雪(人力) 青森県標準地域		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力) 青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 121日, 0.760m, 98㎡, 79㎡, 113日, 0日			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 除雪箇所	進捗に伴い移動する				
	2) 工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3) 歩掛補正区分	しない				
	4) 除雪対象期間	121,000日				
	5) 最大積雪深	0.760m				
	6) 総除雪面積	98,000㎡				
	7) 最大除雪深までの面積	79,000㎡				
	8) 除雪(全体) 日数	113,000日				
	9) 除雪開始までの期間	0,000日				
R01003	普通作業員	1.170	人	22,644	26,493	
	合 計				26,493	算出数量 1,000 工事
	単 価		工事		26,493	
	*** S単ー 133号 ***					
SQ1016	除雪(機械) 青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械) 青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 36, 15			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) ブルドーザ 規格	普通ブルドーザ 15ton		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 排出ガス区分	排対型 1次		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 除雪対象幅	3.500				
	5) 除雪回数	36,000				
	6) 押雪運搬距離	15,000				
M01025	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]	20.020	時間	6,690	133,934	
P34029	軽油 バトロール給油	280.000	L	156	43,680	
R01021	運転手 (特殊)	4.000	人	35,088	140,352	
	合 計				317,966	算出数量 1,000 km
	単 価		km		317,966	
	*** S単ー 134号 ***					

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SQ4009	鋼管杭中掘工法		本		10,000 本	歩A 当たり算出
	鋼管杭中掘工法 中掘+ｸﾞﾗウト工法、あり、20未満、16mを超え32m以下、9～10mm、500以上 600未満mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)継杭施工区分 3)N値範囲 4)掘削長 (m) 5)板厚区分 (mm) 6)杭径 7)鋼管杭の単価(円/本)	中掘+ｸﾞﾗウト工法 あり 20未満 16mを超え32m以下 9～10mm 500以上600未満mm 908,458.000				
P18105	鋼管杭 各種	10,000	本	908,458	9,084,580	
R01001	土木一般世話役	3,690	人	36,210	133,615	
R01011	溶接工	3,690	人	31,008	114,420	
R01002	特殊作業員	3,690	人	30,702	113,290	
R01012	とび工	3,690	人	31,926	117,807	
R01003	普通作業員	3,690	人	22,644	83,556	
M06332	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｰｶﾞ [ｱｰｽｰｶﾞ 中掘機・直結三点支持式] ｱｰｽｰｶﾞ 中掘機 ｵｰｶﾞ 出力55kw	5,390	供用日	205,000	1,104,950	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	210,000	L	156	32,760	
R01021	運転手 (特殊)	3,690	人	35,088	129,475	
M04050	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ[油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾅﾁｽｼﾞﾌﾞ型・排対型(2次)] 油圧駆動式ｳｲﾝﾁ・ﾅﾁｽｼﾞﾌﾞ型50～55t	5,390	供用日	60,100	323,939	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	207,000	L	156	32,292	
R01021	運転手 (特殊)	3,690	人	35,088	129,475	
M02057	ﾊﾞｯｸｵﾌ[ｸﾛｰﾗ型(超低騒音型)・排対型(2014)] 標準ﾊﾞｯｸｵﾌ容量 山積0.5m3(平積0.4m3)	5,610	供用日	15,700	88,077	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	166,000	L	156	25,896	
R01021	運転手 (特殊)	3,690	人	35,088	129,475	
Y00004	諸雑費	0,480		2,559,027	1,228,333	
	合 計				12,871,940	算出数量 10,000 本
	単 価		本		1,287,194	
	*** S単ー 135号 ***					
SQP311	中詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 24-8-25(20) (普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別 2)打設工法 3)ｺﾝｸﾘｰﾄの計上 4)設計日打設量 5)養生工の種類 6)圧送管延長距離区分 7)現場内小運搬の有無 8)打設高さ、水平打設距離 9)長期割引単価区分 10)規格区分 11)冬期割増	小型構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ) - 無し - あり 24-8-25(20) (普通) W/C60% あり				
	単 価		m3		52,200	
	*** S単ー 136号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀ), -, 無し, -, あり, 18-8-25(20) (普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区				
工事名	川向用水長寿防災第 1 号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-25(20) (普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
	単 価		m3		34,060	
	*** S 単- 137号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ)、 -, 無し、-, あり、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭、ジェットヒータ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		34,220	
	*** S 単- 138号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭)、-, 無し、-, 18-8- -40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
JZ0002	生コンクリート (普通) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)		m3			材変
	単 価		m3		41,020	

SK66B

事業名	県営農業水路等長寿命化・防災減災事業 川向用水路地区
工事名	川向用水長寿防災第1号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単ー 1号 ***					
T00003	設置消耗材料費		本		1,000	歩A 当たり算出
	ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ					
C00001	消耗材料費 (粘性土用)	9,260	m	3,689	34,160	C単 1号
C00003	消耗材料費 (砂質土用)	3,540	m	4,321	15,296	C単 2号
	ボーリングロット, メタルクラウン, グラウトモニタ					
	合 計				49,456	算出数量 1,000 本
	単 価		本		49,456	
	*** T単ー 2号 ***					
T00004	消耗材料費 (引抜同時充填時)		k L		1,000	歩A 当たり算出
	グラウトモニタ, 充填ホース, サクションホース					
S02116	特殊グラウトモニタ	0,020	個	391,000	7,820	S単 41号
S02116	充填ホース	0,005	組	232,000	1,160	S単 42号
S02116	サクションホース	0,003	組	19,400	58	S単 43号
S02116	特殊スィペル	0,020	個	299,000	5,980	S単 44号
Y00004	雑品	0,340		15,018	5,106	
	合 計				20,124	算出数量 1,000 k L
	単 価		k L		20,124	
	*** T単ー 3号 ***					
T00005	基礎砕石工		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	12.5cm≦t≦17.5cm					
S02115	土木一般世話役	0,390	人	36,210	14,122	S単 14号
S02115	特殊作業員	0,710	人	30,702	21,798	S単 16号
S02115	普通作業員	1,870	人	22,644	42,344	S単 15号
S16002	バックホ[クロー型・排対型(1次)]	0,650	日	34,170	22,211	S単 71号
	標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3), 運転1日当たり算出, 機械損料+燃料, 軽油, 交替制補正対象外					
Y00004	雑品	0,007		100,475	703	
	合 計				101,178	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		1,012	
	*** T単ー 4号 ***					
T00006	4tユニック運転経費		日		1,000	歩A 当たり算出
	4t積み, 2.9t吊り					
S02115	運転手 (特殊)	0,630	人	35,088	22,105	S単 17号
S02116	軽油	23,500	L	156	3,666	S単 37号
S02112	4tユニック	1,000	日	12,700	12,700	S単 11号
	4t積み, 2.9t吊り					
	合 計				38,471	算出数量 1,000 日
	単 価		日		38,471	
	*** T単ー 5号 ***					
T00007	4t平トラック運転		日		1,000	歩A 当たり算出
	車上プラント(充填用)					

SK66B

SK66B

SK66B