

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 起
 第1107号

設計書番号
 508-070-0117

津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事

実施
 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字
 北浮田町地内

工
 期
 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	92,741,000 円 (内消費税 8,431,000 円)	変更による増減額	
請負額		変更による増減額	

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		48,701,626		
掘削工			式	1		48,230,400		
掘削		土質：土砂,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	式	1		45,388,800		
								内 1号
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,200		5,030,400		
								内 2号
残土処理工			m3	19,200		40,358,400		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		2,841,600		
								内 3号
仮設工			m3	19,200		2,841,600		
工事用道路工			式	1		471,226		
敷鉄板		鋪材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	式	1		471,226		
								内 4号
直接工事費			m2	324		471,226		
共通仮設			式	1		48,701,626		
共通仮設費			式	1		5,426,427		
			式	1		284,427		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1		284,427		
仮設材運搬費								
			t	56		284,427		内 5号
共通仮設費（率計上）								
			式	1		5,142,000		
純工事費								
			式	1		54,128,053		
現場管理費								
			式	1		17,412,000		
工事原価								
			式	1		71,540,053		
一般管理費等								
			式	1		12,769,947		
工事価格								
			式	1		84,310,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		8,431,000		
工事費計								
			式	1		92,741,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事		合算工事:			
対象工事費	48,701,626	直接工事費	48,701,626	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3 %または3, 0 0 0 万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額		単独 (追加工事)	48,701,626	現工事	0 合算工事
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)	48,701,626		0 0
共通仮設費 (率分)		率 (補正前)	10.46%		0.00%
		施工地域等補正	1.0		0.00%
		除雪工事補正	1.00		0.00
		ICT施工補正	1.0		0.00
		率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位) 1.01		0.00%
		計上額	5,142,000		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	71, 540, 053	現場管理費	17, 412, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	54, 128, 053				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0			(支給品を除く間接費非対象額) (全処分費等のうち3%, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	71, 540, 053	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71, 540, 053		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	17. 82%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	17. 82%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	71, 540, 053		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	12, 769, 947				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年6月		
歩掛	適用年月		係数	シク
基準	適用年月	2026年6月		1
単価	地区	2026年6月		
豪雪	割増	鯨ヶ沢町		
労務	単価割増率	B地区		
		0%		
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種		04：道路改良工事		
施工地域等補正		補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正		未使用		1.00
ICT施工補正		補正なし		1.0
週休2日補正		週休2日（月単位）		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費					
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1. 0
工 期 日 数	数	0日間			
冬 期 日 数	数	0日間			
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地			1. 20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定			0. 84%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし			0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし			0. 00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし			1. 0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)			1. 02
工 期 延 長 日 数	数	0日間			
一般管理費					
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない			1. 00
財団法人等による補正	正	補正を行わない			1. 00
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証			0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
共通仮設費対象工事費	直接工事費			48,701,626
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
現場管理費対象純工事費	共通仮設費 (率分)	48,701,626	10.56	48,701,626
	運搬費			5,142,000
				284,427
現場管理費対象純工事費	現場管理費			54,128,053
	工期延長等に伴う現場維持費	54,128,053	32.17	17,412,000
	桁等購入費			0
				0
工事原価計				71,540,053
工事価格	一般管理費等	71,540,053	17.82	12,769,947
	業務委託費			0
消費税等相当額				84,310,000
工事費計				8,431,000
				92,741,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書										
内 1号		掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満							
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削			CB210100	土砂,オープンカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満	m3	19,200	262	5,030,400		02-01-02 管理費区分:0
			合計					5,030,400		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 2号		土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単価使用年月	
								歩掛適用年月	
								労務調整係数	
								1. 000-00000 0. 0 0	

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		CB210610	残土受入れ地での処理	m3	19, 200	148	2, 841, 600		02-01-02 管理費区分: 0
		合計					2, 841, 600		

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 4号	敷鉄板	鋼材規格：22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分： 撤去						単価使用年月 2026. 06	
								歩掛適用年月 2026. 06	
								労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0	
								数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額		単 1号 02-05-16
		WB253610	撤去	m2	324	224	72, 576		管理費区分：0
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096 (mm), 無、134日, 有, 287日, 無						単 2号 02-05-16
		WB253630		枚	35	11, 390	398, 650		管理費区分：0
							471, 226		
		合計							

一式当り内訳書

内 5号		仮設材運搬費					単位使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州・19 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	56.1	3,570	200,277		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積み込み取卸し費		WB010030	積み込み、取卸し(片道分)	t	56.1	1,500	84,150		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計							284,427		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06
						歩掛適用年月		2026. 06
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 134日, 有, 287日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 390
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:134日, 総供用日数:287日						
			枚	1	11, 390		管理費区分: 0	
合計						11, 390		
単価						11, 390	円/枚	

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.06	
					歩掛適用年月		2026.06	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格			条件	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000			Z006810102	t	1	3,570	管理費区分:0	
合計						3,570		
単価						3,570	円/t	

3次単価表

単 5号 WK250590		単位使用年月			2026. 06		
		歩掛適用年月			2026. 06		
		労務調整係数			1. 000-00000 0. 0 0		
名称・規格	条件	単位	日 数量	単位数量	1 金額	単価	65, 000
						摘要	
運転手(特殊)	R0114						
		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油	Z006702002						
		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クロー) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9t 吊	L001010004						
		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)	ZS3000004						
		式	1		4	管理費区分：0	
合計							
					65, 000		
単価						円／日	
					65, 000		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事		事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
道路改良 (0001)		式	1		48,701,626	
道路土工 (0002)		式	1		48,230,400	
掘削工 (0003)		式	1		45,388,800	工種 04:道路改良工事
掘削 (0004) (P)	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費	m3	19,200		5,030,400	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	m3	19,200	262	5,030,400	CB210100 230.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
ハックホウ(クレー型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.201	42.72 20,100 21,500	105.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊)						単価補正	
					R0114		
	標準構成比	%	40.506	37.91	106.3	管理費区分 0	
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06 鯔ヶ沢町	
軽油	地区単価			35,090		単価地区 1.000 00-00 0	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	
						潮間割増 係数ランク 1	
諸雑費					Z006702002	単価補正	
	標準構成比	%	19.27	19.37	50.57	管理費区分 0	
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06 鯔ヶ沢町	
土砂等運搬 (0005) (P)	地区単価			156		単価地区 1.000 00-00 0	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	
						潮間割増 係数ランク 1	
土砂等運搬						単価補正	
		%	0.023		0.13	管理費区分 0	
土砂等運搬 (0005) (P)		m3	19,200	40,358,400		第0002号内訳書	
						単位数量 1 m3	
						管理費区分 0	
土砂等運搬	Q01 土砂等発生現場					歩 2026.06 単 2026.06 鯔ヶ沢町	
	Q02 土質					単価地区 1.000 00-00 0	
	Q03 運搬費					労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増 0%	
土砂等運搬						潮間割増 係数ランク 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
土砂等運搬		m3	19,200	40,358,400		CB210110 1808.9	
						管理費区分 0	
	J01 土砂等発生現場			2,102		歩 2026.06 単 2026.06 鯔ヶ沢町	
	J02 積込機種・規格					単価地区 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	0% 係数ランク 1
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			潮間割増	
						単価補正	
						M000301005	
運転手(一般)		%	40.841	44.67	858.4	管理費区分	0
	標準構成比			20,847		歩 2026.06	単 2026.06
	標準単価			21,400		単価地区	鯉ヶ沢町
	地区単価			747		労調係数	1.000 00-00 0
	供用日当りの損耗品費					豪雪割増	B地区
軽油		%	44.667	40.44	938.8	潮間割増	0% 係数ランク 1
				23,600		単価補正	
	標準構成比			30,290		R0115	
	標準単価					管理費区分	0
	地区単価					歩 2026.06	単 2026.06
諸雑費		%	14.483	14.89	304.4	鯉ヶ沢町	
	標準構成比			138		単価地区	鯉ヶ沢町
	標準単価			156		労調係数	1.000 00-00 0
	地区単価					豪雪割増	0% 係数ランク 1
		%	0.009		0.4	潮間割増	
残土処理工 (0006)		式	1		2,841,600	単価補正	
						管理費区分	0
工種 04:道路改良工事							

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地 (0007) (P)	Q01 作業区分	m3	19, 200	残土受入れ地での処理 整地	2, 841, 600	第0003号内訳書	
	Q02 敷均し費					単位数量	1 m3
整地	J01 作業区分	m3	19, 200	残土受入れ地での処理	2, 841, 600	管理費区分	0
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	標準構成比	%	21. 2	22. 45	31. 47	単価地区	鯉ヶ沢町
	標準単価					労調係数	1. 000 00-00 0
運転手(特殊)	地区単価	%	54. 385	8, 800 9, 710	80. 73	豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	標準構成比	%	21. 2	22. 45	31. 47	単価補正	
	標準単価					L001010007	
運転手(特殊)	地区単価	%	54. 385	8, 800 9, 710	80. 73	管理費区分	0
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	標準構成比	%	21. 2	22. 45	31. 47	単価地区	鯉ヶ沢町
	標準単価					労調係数	1. 000 00-00 0
運転手(特殊)	地区単価	%	54. 385	8, 800 9, 710	80. 73	豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1
山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	標準構成比	%	21. 2	22. 45	31. 47	単価補正	
	標準単価					R0114	
運転手(特殊)	地区単価	%	54. 385	8, 800 9, 710	80. 73	管理費区分	0
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
山積0. 8m3 (平積0. 6m3)	標準構成比	%	21. 2	22. 45	31. 47	単価地区	鯉ヶ沢町
	標準単価					労調係数	1. 000 00-00 0
運転手(特殊)	地区単価	%	54. 385	8, 800 9, 710	80. 73	豪雪割増	
						潮間割増	0% 係数ラング 1

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油						単価補正	
						Z006702002	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
諸雑費						労働係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	
						単価補正	
						係数ランク 1	
仮設工 (0008)						管理費区分 0	
工事用道路工 (0009)						工種 99:	
敷鉄板 (0010)						第0004号内訳書	
						単位数量 1 m2	
						管理費区分 0	
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
敷鉄板設置・撤去						労働係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
						WB253610	
敷鉄板設置・撤去						管理費区分 0	
						歩 2026. 06 単 2026. 06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
						労働係数 1. 000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料		枚	35	11,390	398,650	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			WB253630 管理費区分 0	
	J02 不足弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
	J04 供用日数(日)(実数入力)		134日			単価地区 鯉ヶ沢町	
	J05 継続工事の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 総供用日数(日)(実数入力)		287日			豪雪割増	
	J07 整備費の有無		無			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0011)		式	1		48,701,626		
共通仮設 (0012)		式	1		5,426,427		
共通仮設費 (0013)		式	1		284,427		
運搬費 (0014)		式	1		284,427	工種 99:	
仮設材運搬費 (0015)		t	56		284,427	第0005号内訳書 単位数量 1 t	
	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			管理費区分 0	
	Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	56.1	3,570	200,277	WB010020 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その５）工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
	J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 片道運搬距離(実数入力)		19.8km			単価地区 鯉ヶ沢町
	J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増 0% 係数ランク 1
	J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増
	J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正
仮設材等の積込み取卸し費						
	J01 作業区分	t	56.1	1,500	84,150	WB010030
			積込み、取卸し(片道分)			管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 鯉ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増
						単価補正
共通仮設費（率計上）						
(0016)	主たる工種	式	1		5,142,000	
	04:道路改良工事					
	施工地域等補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
	除雪工事補正	未使用		1.00		
	ICT施工補正	補正なし		1.0		
	週休２日補正	週休２日(月単位)		1.01		
純工事費						
(0017)		式	1		54,128,053	
現場管理費						
(0018)	施工地域等補正	式	1		17,412,000	
	工期日数	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0	
	冬期日数	0日間				
	積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
	施工時期補正	任意設定		0.84%		
	緊急工事補正	補正なし		0.00%		
	砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		

入力データリスト (本01)

工事名		津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その5）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
ICT施工補正 週休2日補正		補正なし 週休2日(月単位)		1.0 1.02				
工事原価 (0019)		式	1		71,540,053			
一般管理費等 (0020)		式	1		12,769,947			
		前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率		1.00 1.00 0.04%				
工事価格 (0021)		式	1		84,310,000			
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		8,431,000			
工事費計 (0023)		式	1		92,741,000			