

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

業務番号 第651-3号

設計書番号 508-020-0126

岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託

設計書

中津軽郡西目屋村大字鬼川辺

履行期間 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 測量業務 委託数量 N = 1 式		
	基準点測量	1	式
	路線測量	1	式
	現地測量	1	式
設計額	16,687,000 円 (内消費税 1,517,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(一般調査) 委託数量 N = 1 式		
	機械ボーリング	1	式
	総合解析	1	式
設計額	16,687,000 円 (内消費税 1,517,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 地質調査業務(解析等調査) 委託数量 N = 1 式		
	解析等調査		
	1 式		
設計額	16,687,000 円 (内消費税 1,517,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業 務 総 括 表

業務概要	業務区分 = 土木設計業務 委託数量 N = 1 式		
	一般構造物設計		
	1 式		
設計額	16,687,000 円 (内消費税 1,517,000 円)		変更による 増減額
請負額			変更による 増減額

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 項	種 目	測量業務 基準点測量	
項目・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基準点測量								
			式	1		350, 200		
基準点測量								
			式	1		350, 200		
3級基準点測量								
			式	1		350, 200		
3級基準点測量		永久標識設置なし, 伐採含まない						単 1号
			点	2	175, 100	350, 200		
応用測量								
			式	1		282, 032		
路線測量								
			式	1		282, 032		
路線測量								
			式	1		282, 032		
作業計画								内 1号
			業務	1		108, 810		
中心線測量								単 2号
			km	0. 035	1, 137, 000	39, 795		
縦断測量								単 3号
			km	0. 035	677, 200	23, 702		
横断測量								単 4号
			km	0. 035	3, 135, 000	109, 725		
地形測量								
			式	1		1, 398, 114		
現地測量								
			式	1		1, 398, 114		

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種 項 目	測量業務 地形測量	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現地測量							
		式	1		1,398,114		
現地測量							内 2号
		(km2) 式	(0.003) 1		1,398,114		
直接経費							
		式	1		72,104		
直接経費							
		式	1		72,104		
旅費交通費							
		式	1		10,104		
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,804,324 測量業務						
		式	1		10,104		
電子成果品作成費							
		式	1		62,000		
電子成果品作成費(測量)	対象額:1,804,324						
		式	1		62,000		
直接測量費							
		式	1		2,102,450		
間接測量費							
		式	1		1,777,550		
諸経費							内 3号
		式	1		1,777,550		
測量業務価格							
		式	1		3,880,000		

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
一般調査							
		式	1		2,672,658		
直接調査費							
		式	1		2,092,601		
機械ボーリング*	BV-1						
		式	1		461,350		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 5号
		m	2	15,950	31,900		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 6号
		m	3	19,400	58,200		
土質ボーリング* (オールコアボーリング*)	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 7号
		m	7	37,500	262,500		
岩盤ボーリング* (オールコアボーリング*)	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ66mm						単 8号
		m	3	36,250	108,750		
サンディング* 及び原位置試験	BV-1						
		式	1		217,950		
標準貫入試験	粘性土・シルト						単 9号
		回	2	8,475	16,950		
標準貫入試験	砂・砂質土						単 10号
		回	3	11,050	33,150		
標準貫入試験	礫混じり土砂						単 11号
		回	7	15,750	110,250		
標準貫入試験	軟岩						単 12号
		回	3	19,200	57,600		
総合解析							
		式	1		169,600		

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
解析等調査							内 4号
		式	1		169,600		
物理探査							
		式	1		1,181,701		
弾性波探査	スタッキング法						内 5号
		(km)式	(0.04)1		1,181,701		
電子成果品作成費							
		式	1		60,000		
電子成果品作成費(機械ボーリング)	対象額:848,900						
		式	1		60,000		
検定費等							
		式	1		2,000		
検定費等							単 13号
		本	1	2,000	2,000		
間接調査費							
		式	1		580,057		
準備費							
		式	1		337,185		
準備及び跡片付け							内 6号
		式	1		305,000		
調査孔閉塞							内 7号
		式	1		8,785		
給水費(ポンプ運転)							内 8号
		式	1		23,400		
仮設費							
		式	1		183,500		

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託					業 項 種 目	地質調査業務(一般調査) 一般調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
足場仮設							内 9号	
		式	1		183,500			
旅費交通費								
		式	1		44,738			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:2,090,601 地質調査業務							
		式	1		44,738			
施工管理費								
		式	1		14,634			
施工管理費	対象額:2,090,601 0.7%							
		式	1		14,634			
純調査費								
		式	1		2,672,658			
間接費								
		式	1		2,007,342			
諸経費							内 10号	
		式	1		2,007,342			
一般調査業務費								
		式	1		4,680,000			

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託					業 項 種 目	地質調査業務(解析等調査) 解析等調査	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
解析等調査								
		式	1		1,141,559			
地盤解析								
		式	1		1,141,559			
解析等調査								
		式	1		1,141,559			
解析等調査								内 11号
		式	1		1,141,559			
共通								
		式	1		193,600			
共通								
		式	1		193,600			
打合せ等								
		式	1		193,600			
打合せ								内 12号
		業務	1		193,600			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		1,335,159			
その他原価								内 13号
		式	1		718,983			
一般管理費等								内 14号
		式	1		1,105,858			
解析等調査業務費								
		式	1		3,160,000			

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 道路設計	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路設計								
		式	1		1,073,601			
一般構造物設計								
		式	1		1,073,601			
一般構造物予備設計								
		式	1		1,073,601			
法面工							内 15号	
		(箇所)式	(1)1		1,073,601			
共通								
		式	1		274,200			
共通(設計業務)								
		式	1		274,200			
打合せ等								
		式	1		274,200			
打合せ							内 16号	
		業務	1		274,200			
直接経費								
		式	1		183,358			
直接経費								
		式	1		183,358			
旅費交通費								
		式	1		8,358			
旅費(率計上・宿泊無)	対象額:1,326,750 土木設計業務							
		式	1		8,358			
電子成果品作成費								
		式	1		175,000			

業務委託費内訳書

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託					業 項 種 目	土木設計業務 直接経費	
項目・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
電子成果品作成費(設計)	対象額:1,326,750 概略設計、予備設計又は詳細設計							
		式	1		175,000			
直接原価（その他原価除く）								
		式	1		1,531,159			
その他原価							内 17号	
		式	1		714,454			
一般管理費等							内 18号	
		式	1		1,204,387			
設計業務価格								
		式	1		3,450,000			

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月		
歩掛適用年月	2026年6月	係数ランク	1
基準適用年月	2026年6月		
単価地区	西目屋村		
豪雪割増	B地区		
労務単価割増率	0%		
委託先	建設コンサルタント		

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画 WS103301							内 19号 01-02-16 管理費区分：0
			業務	1		108,810	
合計							
						108,810	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	現地測量					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
作業計画						内 20号 01-02-71
WS190101		(km2) 式	(0. 003) 1		33, 876	管理費区分 : 0
細部測量						内 21号 01-02-71
WS190102		(km2) 式	(0. 003) 1		1, 047, 394	管理費区分 : 0
数値編集						内 22号 01-02-71
WS190103		(km2) 式	(0. 003) 1		204, 203	管理費区分 : 0
数値地形図データファイルの作成						内 23号 01-02-71
WS190104		(km2) 式	(0. 003) 1		112, 641	管理費区分 : 0
合計					1, 398, 114	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接測量費						
		式	1		2, 102, 450	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	84. 9			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		1, 784, 980	直接測量費×84. 9% 管理費区分 : 0
調整額						
					-7, 430	管理費区分 : 0
合計					1, 777, 550	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	解析等調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ						内 24号 02-02-19
WS201101		業務	1		84, 800	管理費区分：0
断面図等の作成						内 25号 02-02-19
WS201102		業務	1		84, 800	管理費区分：0
合計					169, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	弾性波探査	スタッキング法				
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測線設定 スタッキング法						内 26号 02-02-23
WS201203		(km)式	(0. 04) 1		475, 657	管理費区分：0
観測 スタッキング法						内 27号 02-02-23
WS201204		(km)式	(0. 04) 1		706, 044	管理費区分：0
合計					1, 181, 701	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	準備及び跡片付け						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	準備及び跡片付け						内 28号 02-02-17
	WS201501		業務	1		305, 000	管理費区分：0
	合計					305, 000	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	調査孔閉塞						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	調査孔閉塞						単 37号 02-02-17
	WS201701		箇所	1	8, 785	8, 785	管理費区分：0
	合計					8, 785	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	給水費(ポンプ運転)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
給水費(ポンプ運転)							単 38号 02-02-17
	WS203401		箇所	1	23,400	23,400	管理費区分：0
合計						23,400	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	足場仮設						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満 WS201806							単 39号 02-02-15
			箇所	1	183, 500	183, 500	管理費区分：0
合計							
						183, 500	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	諸経費					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
純調査費						
		式	1		2, 670, 658	管理費区分 : 0
諸経费率						
		%	75. 5			管理費区分 : 0
諸経費						
		式	1		2, 016, 346	純調査費×75. 5% 管理費区分 : 0
調整額						
					-9, 004	管理費区分 : 0
合計					2, 007, 342	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	解析等調査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
計画準備						内 29号 02-02-22
WS202501		(km) 式	(0. 04) 1		186, 560	管理費区分 : 0
現地踏査						内 30号 02-02-22
WS202502		(km) 式	(0. 04) 1		115, 847	管理費区分 : 0
資料検討						内 31号 02-02-22
WS202503		(km) 式	(0. 04) 1		68, 555	管理費区分 : 0
断面図等の作成 直接人件費						内 32号 02-02-19
WS202303		業務	1		70, 320	管理費区分 : 0
解析						内 33号 02-02-22
WS202504		(km) 式	(0. 04) 1		374, 582	管理費区分 : 0
照査						内 34号 02-02-22
WS202506		(km) 式	(0. 04) 1		52, 003	管理費区分 : 0
報告書とりまとめ						内 35号 02-02-22
WS202505		(km) 式	(0. 04) 1		273, 692	管理費区分 : 0
合計					1, 141, 559	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	打合せ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
打合せ							内 36号 02-02-01
	WS204301		業務	1		193, 600	管理費区分：0
	合計					193, 600	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	その他原価						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
直接人件費（解析等調査）							
			式	1		1, 335, 159	管理費区分：0
$\alpha / (1 - \alpha)$							35% / (1 - 35%)
			%	53. 85			管理費区分：0
その他原価							
			式	1		718, 983	直接人件費（解析等調査） $\times \alpha / (1 - \alpha)$ 管理費区分：0
	合計					718, 983	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	一般管理費等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
業務原価						
		式	1		2, 054, 142	管理費区分 : 0
$\beta / (1 - \beta)$						35% / (1 - 35%)
		%	53. 85			管理費区分 : 0
一般管理費等						業務原価 $\times \beta / (1 - \beta)$
		式	1		1, 106, 155	管理費区分 : 0
調整額						
					-297	管理費区分 : 0
合計					1, 105, 858	

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	法面工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
設計計画	WS402601						内 37号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		104, 244	管理費区分：0
設計条件の確認	WS402602						内 38号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		31, 926	管理費区分：0
比較形式選定	WS402603						内 39号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		63, 852	管理費区分：0
概略設計計算	WS402604						内 40号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		147, 237	管理費区分：0
基礎工検討	WS402605						内 41号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		46, 818	管理費区分：0
概略設計図	WS402606						内 42号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		124, 644	管理費区分：0
関係機関との協議資料作成	WS402607						内 43号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		84, 252	管理費区分：0
概算工事費	WS402608						内 44号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		124, 644	管理費区分：0
比較一覧表の作成	WS402609						内 45号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		46, 818	管理費区分：0
照査	WS402610						内 46号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		104, 244	管理費区分：0
報告書作成	WS402611						内 47号 03-02-42
			(箇所)式	(1)1		137, 853	管理費区分：0
現地踏査	WS402612						内 48号 03-02-42
			式	1		57, 069	管理費区分：0

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	打合せ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
打合せ						
	WS505501		業務	1		274, 200
	合計					274, 200

1 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	その他原価					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
直接人件費（設計業務）						
			式	1		1, 326, 750
$\alpha / (1 - \alpha)$						
			%	53. 85		
その他原価						
			式	1		714, 454
	合計					714, 454

1 次内訳書

單價使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号 WS103301	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	R0602						管理費区分：0
		人	0.6	61,000	36,600		
測量技師 内業	R0603						管理費区分：0
		人	0.9	52,700	47,430		
測量技師補 内業	R0604						管理費区分：0
		人	0.6	41,300	24,780		
合計							
					108,810		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号 WS190101	作業計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]
		人	0. 09	61, 000	5, 490	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]
		人	0. 06	52, 700	3, 162	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]
		人	0. 06	41, 300	2, 478	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]
		式	1		556	直接人件費の5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []
		式	1		55	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []
		式	1		222	直接人件費の2% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []
		式	1		584	精度管理費係数0. 05 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：12, 547
			2. 7		33, 876	管理費区分：0	
合計							
					33, 876		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号 WS190102	細部測量						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 外業	R0603						[] [12]
			人	1. 83	52, 700	96, 441	管理費区分：0
測量技師補 外業	R0604						[] [12]
			人	2. 82	41, 300	116, 466	管理費区分：0
測量技師補 内業	R0604						[] [12]
			人	0. 93	41, 300	38, 409	管理費区分：0
測量助手 外業	R0605						[] [12]
			人	2. 46	37, 700	92, 742	管理費区分：0
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]
			式	1		17, 202	直接人件費の5% 管理費区分：0
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []
			式	1		1, 720	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0
材料費	ZS7S10600						[1] []
			式	1		6, 881	直接人件費の2% 管理費区分：0
精度管理費	ZS7S20700						[2] []
			式	1		18, 063	精度管理費係数0. 05 管理費区分：0
変化率	IH3150000						対象額：387, 924
				2. 7		1, 047, 394	管理費区分：0
合計							
						1, 047, 394	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号 WS190103	数値編集						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業	R0603						[] [12]
		人	0. 45	52, 700	23, 715	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]
		人	1. 05	41, 300	43, 365	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]
		式	1		3, 354	直接人件費の5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []
		式	1		335	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []
		式	1		1, 341	直接人件費の2% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []
		式	1		3, 521	精度管理費係数0. 05 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：75, 631
			2. 7		204, 203	管理費区分：0	
合計							
					204, 203		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号 WS190104	数値地形図データファイルの作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
測量技師 内業 R0603						[] [12]
		人	0. 42	52, 700	22, 134	管理費区分：0
測量技師補 内業 R0604						[] [12]
		人	0. 36	41, 300	14, 868	管理費区分：0
機械経費 ZS7S10400						[1] [2]
		式	1		1, 850	直接人件費の5% 管理費区分：0
通信運搬費等 ZS7S10500						[1] []
		式	1		185	直接人件費の0. 5% 管理費区分：0
材料費 ZS7S10600						[1] []
		式	1		740	直接人件費の2% 管理費区分：0
精度管理費 ZS7S20700						[2] []
		式	1		1, 942	精度管理費係数0. 05 管理費区分：0
変化率 IH3150000						対象額：41, 719
			2. 7		112, 641	管理費区分：0
合計						
					112, 641	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号 WS201101	資料整理とりまとめ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
資料整理とりまとめ 直接人件費(直接調査費)	Q040022002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号 WS201102	断面図等の作成					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(直接調査費)	Q040023002	業務	1		106, 000	管理費区分 : 0
補正係数	IH3160000		0. 8		84, 800	対象額 : 106, 000 管理費区分 : 0
合計					84, 800	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号 WS201203	測線設定 スタッキング法						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師 外業	R0501						[] [1]
			人	2. 067	58, 300	120, 506	管理費区分 : 0
主任地質調査員 外業	R0502						[] [1]
			人	2. 173	45, 500	98, 871	管理費区分 : 0
地質調査員 外業	R0503						[] [1]
			人	6. 625	35, 200	233, 200	管理費区分 : 0
機械経費	ZS7S10400						[1] []
			式	1		7, 693	直接人件費の1. 7% 管理費区分 : 0
材料費	ZS7S10600						[1] []
			式	1		15, 387	直接人件費の3. 4% 管理費区分 : 0
合計						475, 657	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号 WS201204	観測 スタッキング法					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査技師 外業	R0501	人	2. 544	58, 300	148, 315	[] [1] 管理費区分 : 0
主任地質調査員 外業	R0502	人	3. 286	45, 500	149, 513	[] [1] 管理費区分 : 0
地質調査員 外業	R0503	人	8. 268	35, 200	291, 033	[] [1] 管理費区分 : 0
機械経費	ZS7S10400	式	1		80, 085	[1] [] 直接人件費の13. 6% 管理費区分 : 0
材料費	ZS7S10600	式	1		37, 098	[1] [] 直接人件費の6. 3% 管理費区分 : 0
合計					706, 044	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号 WS201501	準備及び跡片付け					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
準備及び跡片付け						
Q040017001		業務	1		305, 000	管理費区分 : 0
合計					305, 000	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号 WS202501	計画準備					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師						
R0402		人	1. 06	70, 900	75, 154	管理費区分 : 0
技師 (A)						
R0403		人	1. 06	62, 600	66, 356	管理費区分 : 0
技師 (C)						
R0405		人	1. 06	42, 500	45, 050	管理費区分 : 0
合計					186, 560	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号 WS202502	現地踏査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						管理費区分：0
			人	1. 166	70, 900	82, 669	
技師 (A)	R0403						管理費区分：0
			人	0. 53	62, 600	33, 178	
合計						115, 847	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号 WS202503	資料検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	0. 265	70, 900	18, 788	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	0. 795	62, 600	49, 767	
合計							
						68, 555	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号 WS202303	断面図等の作成 直接人件費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面図等の作成 直接人件費(解析等調査業務費) Q040023001							管理費区分：0
			業務	1		87,900	
補正係数 IH3160000							対象額：87,900 管理費区分：0
				0.8		70,320	
合計							70,320

2 次内訳書

單僱使用年月	2026. 06
步掛適用年月	2026. 06
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号 WS202506	照査						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	理事・技師長						
	R0401		人	0. 265	82, 800	21, 942	管理費区分：0
	主任技師						
	R0402		人	0. 424	70, 900	30, 061	管理費区分：0
	合計					52, 003	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号 WS202505	報告書とりまとめ						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	理事・技師長						
	R0401		人	0. 795	82, 800	65, 826	管理費区分：0
	主任技師						
	R0402		人	1. 06	70, 900	75, 154	管理費区分：0
	技師(A)						
	R0403		人	2. 12	62, 600	132, 712	管理費区分：0
	合計					273, 692	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号 WS204301	打合せ						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師		R0402					管理費区分：0
			人	1. 5	70, 900	106, 350	
技師(A)		R0403					管理費区分：0
			人	1	62, 600	62, 600	
技師(B)		R0404					管理費区分：0
			人	0. 5	49, 300	24, 650	
合計							
						193, 600	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号 WS402601	設計計画						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402							[] [1] [] 管理費区分 : 0
			人	1	70,900	70,900	
技師 (A) R0403							[] [1] [] 管理費区分 : 0
			人	0.5	62,600	31,300	
電子計算機使用料 ZS7S70600							[1] [] [] 直接人件費の2% 管理費区分 : 0
			式	1		2,044	
合計							
						104,244	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 38号 WS402602	設計条件の確認						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A)	R0403						[] [1] []
		人	0.5	62,600	31,300	管理費区分：0	
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] [] []
		式	1		626	直接人件費の2% 管理費区分：0	
合計							
					31,926		

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 39号 WS402603	比較形式選定						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(A) R0403							[] [1] []
			人	1	62, 600	62, 600	管理費区分：0
電子計算機使用料 ZS7S70600							直接人件費の2% [1] []
			式	1		1, 252	管理費区分：0
合計							
						63, 852	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 40号 WS402604	概略設計計算						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	1	49, 300	49, 300	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1. 5	42, 500	63, 750	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 887	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						147, 237	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 41号 WS402605	基礎工検討						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分：0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分：0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		918	直接人件費の2% 管理費区分：0
合計							
						46, 818	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 42号 WS402606	概略設計図						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 444	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						124, 644	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 43号 WS402607	関係機関との協議資料作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		1, 652	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						84, 252	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 44号 WS402608	概算工事費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1. 5	36, 700	55, 050	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 444	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						124, 644	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 45号 WS402609	比較一覧表の作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師(B)	R0404						[] [1] []
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師(C)	R0405						[] [1] []
			人	0. 5	42, 500	21, 250	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] [] []
			式	1		918	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						46, 818	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 46号 WS402610	照査						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師	R0402						[] [1] []
			人	1	70,900	70,900	管理費区分 : 0
技師 (A)	R0403						[] [1] []
			人	0.5	62,600	31,300	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] [] []
			式	1		2,044	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計							
						104,244	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 47号 WS402611	報告書作成						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A)	R0403						[] [1]
			人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師 (B)	R0404						[] [1]
			人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
技師 (C)	R0405						[] [1]
			人	1	42, 500	42, 500	管理費区分 : 0
技術員	R0406						[] [1]
			人	1	36, 700	36, 700	管理費区分 : 0
電子計算機使用料	ZS7S70600						[1] []
			式	1		2, 703	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						137, 853	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 48号 WS402612	現地踏査					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
技師 (A) R0403						[] [1]
		人	0. 5	62, 600	31, 300	管理費区分 : 0
技師 (B) R0404						[] [1]
		人	0. 5	49, 300	24, 650	管理費区分 : 0
電子計算機使用料 ZS7S70600						[1] []
		式	1		1, 119	直接人件費の2% 管理費区分 : 0
合計						
					57, 069	

2 次内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 49号 WS505501	打合せ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要
主任技師 R0402						
		人	1. 5	70, 900	106, 350	管理費区分 : 0
技師 (A) R0403						
		人	1. 5	62, 600	93, 900	管理費区分 : 0
技師 (B) R0404						
		人	1. 5	49, 300	73, 950	管理費区分 : 0
合計						
					274, 200	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	3級基準点測量	永久標識設置なし, 伐採含まない	単位	点	単位数量	1	単価	175, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない WS100310							単 14号 01-02-04	
			点	1	23, 010	23, 010	管理費区分：0	
選点 永久標識設置なし 伐採含まない WS100311							単 15号 01-02-04	
			点	1	55, 870	55, 870	管理費区分：0	
観測 永久標識設置なし 伐採含まない WS100312							単 16号 01-02-04	
			点	1	60, 770	60, 770	管理費区分：0	
計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない WS100313							単 17号 01-02-04	
			点	1	35, 530	35, 530	管理費区分：0	
合計								
						175, 180		
単価							円／点	
						175, 100		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	中心線測量		単位	km	単位数量	1	単価	1, 137, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
中心点座標計算		WS103901					単 18号 01-02-19	
			km	1	128, 400	128, 400	管理費区分：0	
測定設置		WS103902					単 19号 01-02-19	
			km	1	752, 500	752, 500	管理費区分：0	
線形地形図の作成		WS103903					単 20号 01-02-19	
			km	1	116, 400	116, 400	管理費区分：0	
点検整理		WS103904					単 21号 01-02-19	
			km	1	140, 400	140, 400	管理費区分：0	
合計								
						1, 137, 700		
単価							円／km	
						1, 137, 000		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単	3号	縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	677, 200
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 縦断測量		WS104101						単 22号 01-02-20	
				km	1	416, 000	416, 000	管理費区分：0	
縦断面図作成 縦断測量		WS104102						単 23号 01-02-20	
				km	1	158, 400	158, 400	管理費区分：0	
点検整理 縦断測量		WS104103						単 24号 01-02-20	
				km	1	102, 800	102, 800	管理費区分：0	
合計									
							677, 200		
単価								円／km	
							677, 200		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	3, 135, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
観測 横断測量	WS104201						単 25号 01-02-20	
			km	1	2, 115, 000	2, 115, 000	管理費区分：0	
横断面図作成 横断測量	WS104202						単 26号 01-02-20	
			km	1	678, 100	678, 100	管理費区分：0	
点検整理 横断測量	WS104203						単 27号 01-02-20	
			km	1	342, 300	342, 300	管理費区分：0	
合計								
						3, 135, 400		
単価								
						3, 135, 000	円／km	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	粘性土・シルト, 50m以下, 鉛直下方, φ 66 mm	単位	m	単位数量	1	単価	15,950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 粘性土・シルト WS201301							単 28号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	15,950	15,950		
合計						15,950		
単価						15,950	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	砂・砂質土, 50m以下, 鉛直下方, φ 66m m	単位	m	単位数量	1	単価	19, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 砂・砂質土 WS201302							単 29号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	19, 400	19, 400		
合計						19, 400		
単価						19, 400	円／m	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	土質ホーリング（オールコアホーリング）	礫混じり土砂, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	37, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂 WS201303							単 30号 02-02-02	
			m	1	37, 500	37, 500	管理費区分：0	
合計								
						37, 500		
単価							円／m	
						37, 500		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	岩盤ホーリング（オールコアホーリング）	軟岩, 50m以下, 鉛直下方, φ 66mm	単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩 WS203001							単 31号 02-02-02 管理費区分：0	
			m	1	36, 250	36, 250		
合計							円／m	
						36, 250		
単価								
						36, 250		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	標準貫入試験	粘性土・シルト	単位	回	単位数量	1	単価	8,475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト WS200701							単 32号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	8,475	8,475		
合計								
						8,475		
単価							円／回	
						8,475		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	標準貫入試験	砂・砂質土	単位	回	単位数量	1	単価	11, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土 WS200702							単 33号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	11, 050	11, 050		
合計						11, 050		
単価						11, 050	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号	標準貫入試験	礫混じり土砂	単位	回	単位数量	1	単価	15, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂		WS200703					単 34号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	15, 750	15, 750		
合計								
						15, 750		
単価							円／回	
						15, 750		

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

单 12号	標準貫入試験	軟岩	単位	回	単位数量	1	単価	19, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 WS200706							単 35号 02-02-08 管理費区分：0	
			回	1	19, 200	19, 200		
合計						19, 200		
単価						19, 200	円／回	

1 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	検定費等		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土情報データベース検定費							単 36号 02-02-21 管理費区分：0	
WS204601			本	1	2, 000	2, 000		
合計						2, 000		
単価						2, 000		
							円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WS100310	作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	23, 010
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業 R0602							[] [12]	
			人	2	61, 000	122, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業 R0603							[] [12]	
			人	2	52, 700	105, 400	管理費区分：0	
測量技師補 内業 R0604							[] [12]	
			人	2	41, 300	82, 600	管理費区分：0	
機械経費 ZS7S10400							[1] [2]	
			式	1		7, 750	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等 ZS7S10500							[1] []	
			式	1		4, 650	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費 ZS7S10600							[1] []	
			式	1		3, 100	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費 ZS7S20700							[2] []	
			式	1		28, 597	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率 IH3150000							対象額：354, 097	
				1. 3		460, 326	管理費区分：0	
合計								
						460, 326		
単価							円／点	
						23, 010		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WS100311	選点 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	55, 870
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	6	52, 700	316, 200	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	6	41, 300	247, 800	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	5	37, 700	188, 500	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		18, 812	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		11, 287	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		7, 525	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		69, 418	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：859, 542	
				1. 3		1, 117, 404	管理費区分：0	
合計								
						1, 117, 404		
単価							円／点	
						55, 870		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WS100312	観測 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	60, 770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	5. 5	52, 700	289, 850	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	5. 5	41, 300	227, 150	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	8	37, 700	301, 600	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		20, 465	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		12, 279	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		8, 186	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		75, 515	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：935, 045	
				1. 3		1, 215, 558	管理費区分：0	
合計								
						1, 215, 558		
単価								
						60, 770	円／点	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 WS100313	計算整理 永久標識設置なし 伐採含まない		単位	点	単位数量	20	単価	35, 530
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師 内業	R0602						[] [12]	
			人	1	61, 000	61, 000	管理費区分：0	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	3	52, 700	158, 100	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	4	41, 300	165, 200	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	2. 5	37, 700	94, 250	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		11, 963	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
通信運搬費等	ZS7S10500						[1] []	
			式	1		7, 178	直接人件費の1. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		4, 785	直接人件費の1% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		44, 146	精度管理費係数0. 09 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：546, 622	
				1. 3		710, 608	管理費区分：0	
合計								
						710, 608		
単価							円／点	
						35, 530		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 WS103901	中心点座標計算		単位	km	単位数量	1	単価	128, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 256	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 102	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 865	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：67, 623	
				1. 9		128, 483	管理費区分：0	
合計								
						128, 483		
単価							円／km	
						128, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 WS103902	測定設置		単位	km	単位数量	1	単価	752, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	2. 5	52, 700	131, 750	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	2. 8	41, 300	115, 640	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	2. 2	37, 700	82, 940	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		13, 213	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		18, 168	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		34, 354	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：396, 065	
				1. 9		752, 523	管理費区分：0	
合計								
						752, 523		
単価								
						752, 500	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 WS103903	線形地形図の作成		単位	km	単位数量	1	単価	116, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 5	52, 700	26, 350	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 045	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		2, 812	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 317	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：61, 304	
				1. 9		116, 477	管理費区分：0	
合計								
						116, 477		
単価							円／km	
						116, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WS103904	点検整理		単位	km	単位数量	1	単価	140, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 466	直接人件費の4% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 391	直接人件費の5. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		6, 413	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：73, 940	
				1. 9		140, 486	管理費区分：0	
合計								
						140, 486		
単価							円／km	
						140, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WS104101	観測 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	416, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	1. 6	52, 700	84, 320	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	1. 8	41, 300	74, 340	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	1. 4	37, 700	52, 780	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		5, 286	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		6, 343	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		21, 672	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：244, 741	
				1. 7		416, 059	管理費区分：0	
合計								
						416, 059		
単価								
						416, 000	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WS104102	縦断面図作成 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	158, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 7	52, 700	36, 890	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 6	41, 300	24, 780	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	0. 5	37, 700	18, 850	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		2, 013	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		2, 415	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		8, 253	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：93, 201	
				1. 7		158, 441	管理費区分：0	
合計								
						158, 441		
単価							円／km	
						158, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WS104103	点検整理 縦断測量		単位	km	単位数量	1	単価	102, 800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	0. 6	52, 700	31, 620	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	0. 5	41, 300	20, 650	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		1, 306	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		1, 568	直接人件費の3% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		5, 357	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：60, 501	
				1. 7		102, 851	管理費区分：0	
合計								
						102, 851		
単価							円／km	
						102, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号 WS104201	観測 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	2, 115, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 外業	R0603						[] [12]	
			人	6. 4	52, 700	337, 280	管理費区分：0	
測量技師補 外業	R0604						[] [12]	
			人	7. 2	41, 300	297, 360	管理費区分：0	
測量助手 外業	R0605						[] [12]	
			人	5. 3	37, 700	199, 810	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		20, 861	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		20, 861	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		85, 531	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：961, 703	
				2. 2		2, 115, 746	管理費区分：0	
合計								
						2, 115, 746		
単価								
						2, 115, 000	円／km	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 WS104202	横断面図作成 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	678, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	2. 2	52, 700	115, 940	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	2. 3	41, 300	94, 990	管理費区分：0	
測量助手 内業	R0605						[] [12]	
			人	1. 5	37, 700	56, 550	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		6, 687	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		6, 687	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		27, 416	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：308, 270	
				2. 2		678, 194	管理費区分：0	
合計								
						678, 194		
単価							円／km	
						678, 100		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号 WS104203	点検整理 横断測量		単位	km	単位数量	1	単価	342, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師 内業	R0603						[] [12]	
			人	1. 7	52, 700	89, 590	管理費区分：0	
測量技師補 内業	R0604						[] [12]	
			人	1. 1	41, 300	45, 430	管理費区分：0	
機械経費	ZS7S10400						[1] [2]	
			式	1		3, 375	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
材料費	ZS7S10600						[1] []	
			式	1		3, 375	直接人件費の2. 5% 管理費区分：0	
精度管理費	ZS7S20700						[2] []	
			式	1		13, 839	精度管理費係数0. 1 管理費区分：0	
変化率	IH3150000						対象額：155, 609	
				2. 2		342, 339	管理費区分：0	
合計								
						342, 339		
単価							円／km	
						342, 300		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号 WS201301	土質ホーリング（オールコアホーリング） 粘性土・シルト		単位	m	単位数量	1	単価	15, 950	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 粘性土・シルト Q040011016							管理費区分：0		
			m	1	15, 950	15, 950			
補正係数 IH3160000							対象額：15, 950 管理費区分：0		
				1		15, 950			
合 計									
						15, 950			
単 価							円／m		
						15, 950			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号 WS201302	土質ホーリング（オールコアホーリング） 砂・砂質土		単位	m	単位数量	1	単価	19, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 砂・砂質土 Q040011017							管理費区分：0		
			m	1	19, 400	19, 400			
補正係数 IH3160000							対象額：19, 400 管理費区分：0		
				1		19, 400			
合計									
						19, 400			
単価							円／m 19, 400		
						19, 400			

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号 WS201303	土質ホーリング（オールコアホーリング） 礫混じり土砂		単位	m	単位数量	1	単価	37, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土質ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 礫混じり土砂		Q040011018	m	1	37, 500	37, 500	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		37, 500	対象額：37, 500 管理費区分：0	
合計						37, 500		
単価						37, 500	円／m	

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号 WS203001	岩盤ホーリング（オールコアホーリング） 軟岩		単位	m	単位数量	1	単価	36, 250
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
岩盤ホーリング（オールコアホーリング） φ 66mm 軟岩		Q040012001	m	1	36, 250	36, 250	管理費区分：0	
補正係数		IH3160000		1		36, 250	対象額：36, 250 管理費区分：0	
合計						36, 250		
単価						36, 250	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号 WS200701	標準貫入試験 粘性土・シルト		単位	回	単位数量	1	単価	8, 475
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 粘性土・シルト Q040014001							管理費区分：0	
			回	1	8, 475	8, 475		
合計						8, 475	円／回	
単価						8, 475		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号 WS200702	標準貫入試験 砂・砂質土		単位	回	単位数量	1	単価	11, 050
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 砂・砂質土 Q040014002							管理費区分：0	
			回	1	11, 050	11, 050		
合計						11, 050	円／回	
単価						11, 050		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号 WS200703	標準貫入試験 礫混じり土砂		単位	回	単位数量	1	単価	15, 750
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 礫混じり土砂 Q040014003							管理費区分：0	
			回	1	15, 750	15, 750		
合計						15, 750	円／回	
						15, 750		
単価						15, 750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号 WS200706	標準貫入試験 軟岩		単位	回	単位数量	1	単価	19, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標準貫入試験 軟岩 Q040014006							管理費区分：0	
			回	1	19, 200	19, 200		
合計						19, 200	円／回	
						19, 200		
単価						19, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 36号 WS204601	国土地盤情報データベース検定費		単位	本	単位数量	1	単価	2, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
国土地盤情報データベース検定費								
Z040059005001			本	1	2, 000	2, 000	管理費区分：0	
合計						2, 000		
単価						2, 000	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 37号 WS201701	調査孔閉塞		単位	箇所	単位数量	1	単価	8, 785
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
調査孔閉塞								
Q040017004			箇所	1	8, 785	8, 785	管理費区分：0	
合計						8, 785		
単価						8, 785	円／箇所	

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 38号 WS203401	給水費(ポンプ運転)		単位	箇所	単位数量	1	単価	23, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下 Q040017005							管理費区分：0	
		箇所	1	23, 400	23, 400			
合計						23, 400	円／箇所	
単価						23, 400		

2次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 39号 WS201806	傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満		単位	箇所	単位数量	1	単価	183, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
傾斜地足場 地形傾斜 15° 以上～30° 未満 Q040016003							管理費区分：0	
			箇所	1	183, 500	183, 500		
補正係数 IH3160000							対象額：183, 500 管理費区分：0	
				1		183, 500		
合計							円／箇所	
						183, 500		
単価							円／箇所	
						183, 500		

登録単価

[illegible]

直接人件費一覽表（測量業務）

項 目	コード	名称・規格		数量（人）	単 価	合 計	
3級基準点測量 3級基準点測量	R0602	測量主任技師	内業	0.39	61,000	306,600	
	R0603	測量技師	内業	0.65	52,700		
	R0603	測量技師	外業	1.495	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.78	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	1.495	41,300		
	R0605	測量助手	外業	1.69	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.325	37,700		
路線測量 作業計画	R0602	測量主任技師	内業	0.6	61,000	108,810	
	R0603	測量技師	内業	0.9	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.6	41,300		
中心線測量	R0603	測量技師	内業	0.1197	52,700	33,211	
	R0603	測量技師	外業	0.16625	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	0.1197	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	0.1862	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.1463	37,700		
縦断測量	R0603	測量技師	外業	0.0952	52,700	20,475	
	R0603	測量技師	内業	0.07735	52,700		
	R0604	測量技師補	外業	0.1071	41,300		
	R0604	測量技師補	内業	0.06545	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.0833	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.02975	37,700		
横断測量	R0603	測量技師	外業	0.4928	52,700	95,200	
	R0603	測量技師	内業	0.3003	52,700		
	R0604	測量技師補	外業	0.5544	41,300		
	R0604	測量技師補	内業	0.2618	41,300		
	R0605	測量助手	外業	0.4081	37,700		
	R0605	測量助手	内業	0.1155	37,700		
現地測量 現地測量	R0602	測量主任技師	内業	0.243	61,000	1,240,028	
	R0603	測量技師	内業	2.511	52,700		
	R0603	測量技師	外業	4.941	52,700		
	R0604	測量技師補	内業	6.48	41,300		
	R0604	測量技師補	外業	7.614	41,300		
	R0605	測量助手	外業	6.642	37,700		
合 計	R0602	測量主任技師	内業	1.233	61,000	1,804,324	
	R0603	測量技師	内業	4.55835	52,700		
	R0603	測量技師	外業	7.19025	52,700		

直接人件費一覽表（測量業務）

[illegible]

直接人件費一覽表（地質調査業務（解析等調査））

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
解析等調査 解析等調査	Q040023001	断面図等の作成	0.8	87,900	1,141,559	
	R0401	直接人件費「市場単価」 理事・技師長	1.696	82,800		
	R0402	主任技師	5.035	70,900		
	R0403	技師(A)	6.36	62,600		
	R0404	技師(B)	2.65	49,300		
	R0405	技師(C)	1.06	42,500		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	193,600	
	R0403	技師(A)	1	62,600		
	R0404	技師(B)	0.5	49,300		
合 計	Q040023001	断面図等の作成	0.8	87,900	1,335,159	
	R0401	直接人件費「市場単価」 理事・技師長	1.696	82,800		
	R0402	主任技師	6.535	70,900		
	R0403	技師(A)	7.36	62,600		
	R0404	技師(B)	3.15	49,300		
	R0405	技師(C)	1.06	42,500		

直接人件費一覽表（土木設計業務）

項 目	コード	名称・規格	数量（人）	単 価	合 計	
一般構造物予備設計 法面工	R0402	主任技師	2	70,900	1,052,550	
	R0403	技師(A)	4	62,600		
	R0404	技師(B)	4.5	49,300		
	R0405	技師(C)	6	42,500		
	R0406	技術員	5	36,700		
打合せ等 打合せ	R0402	主任技師	1.5	70,900	274,200	
	R0403	技師(A)	1.5	62,600		
	R0404	技師(B)	1.5	49,300		
合 計	R0402	主任技師	3.5	70,900	1,326,750	
	R0403	技師(A)	5.5	62,600		
	R0404	技師(B)	6	49,300		
	R0405	技師(C)	6	42,500		
	R0406	技術員	5	36,700		

技術者単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価（円／日）〔構成比（％）〕
R0401	理事・技師長	内外業区分なし	82,800 [55.0]
R0402	主任技師	内外業区分なし	70,900 [55.0]
R0403	技師(A)	内外業区分なし	62,600 [55.0]
R0404	技師(B)	内外業区分なし	49,300 [55.0]
R0405	技師(C)	内外業区分なし	42,500 [55.0]
R0406	技術員	内外業区分なし	36,700 [55.0]
R0501	地質調査技師	外業	58,300 [65.0]
R0502	主任地質調査員	外業	45,500 [65.0]
R0503	地質調査員	外業	35,200 [65.0]
R0602	測量主任技師	内業	61,000 [60.0]
R0603	測量技師	外業	52,700 [55.0]
R0603	測量技師	内業	52,700 [55.0]
R0604	測量技師補	外業	41,300 [60.0]
R0604	測量技師補	内業	41,300 [60.0]
R0605	測量助手	外業	37,700 [55.0]
R0605	測量助手	内業	37,700 [55.0]

材料単価リスト

[illegible]

市場単価リスト

単価コード	名 称	規 格	単価 (円)
Q040011016	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 粘性土・シルト	15,950
Q040011017	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 砂・砂質土	19,400
Q040011018	土質ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 礫混じり土砂	37,500
Q040012001	岩盤ボーリング（オールコアボーリング）	φ 66mm 軟岩	36,250
Q040014001	標準貫入試験	粘性土・シルト	8,475
Q040014002	標準貫入試験	砂・砂質土	11,050
Q040014003	標準貫入試験	礫混じり土砂	15,750
Q040014006	標準貫入試験	軟岩	19,200
Q040016003	傾斜地足場	地形傾斜 15° 以上～30° 未満	183,500
Q040017001	準備及び跡片付け		305,000
Q040017004	調査孔閉塞		8,785
Q040017005	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	23,400
Q040022002	資料整理とりまとめ	直接人件費（直接調査費）	106,000
Q040023001	断面図等の作成	直接人件費（解析等調査業務費）	87,900
Q040023002	断面図等の作成	直接人件費（直接調査費）	106,000

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
基準点測量 (0001)		式	1		350, 200		
基準点測量 (0002)		式	1		350, 200		
3級基準点測量 (0003)		式	1		350, 200		
3級基準点測量 (0004)		点	2	175, 100	350, 200		第0001号単価表 単位数量 1 点 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 永久標識設置 Q02 伐採 Q03 作業工程 Q03 作業工程 Q03 作業工程 Q03 作業工程 J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3			永久標識設置なし 伐採含まない 作業計画 選点 観測 計算整理		2		
作業計画 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	23, 010	23, 010		WS100310 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.3		高山地		2			単価補正
選点 永久標識設置なし 伐採含まない		点	1	55, 870	55, 870		WS100311 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
J01 地域による変化率 森林		高山地		2			

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
変化率、補正係数=0.3					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
観測					WS100312	
永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	60,770	60,770	管理費区分	0
J01 地域による変化率					歩	2026.06 単 2026.06
森林	高山地		2		単価地区	西目屋村
変化率、補正係数=0.3					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
計算整理					WS100313	
永久標識設置なし 伐採含まない	点	1	35,530	35,530	管理費区分	0
J01 地域による変化率					歩	2026.06 単 2026.06
森林	高山地		2		単価地区	西目屋村
変化率、補正係数=0.3					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
応用測量 (0005)	式	1		282,032		
路線測量 (0006)	式	1		282,032		
路線測量 (0007)	式	1		282,032		
作業計画 (0008)	業務	1		108,810	第0001号内訳書	
					単位数量	1 業務
					体系分類	11:測量業務
					技術経費率	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
作業計画	業務	1		108,810	WS103301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
中心線測量 (0009)	km	0.035	1,137,000	39,795	第0002号単価表 単位数量 1 km 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 作業工程 中心点座標計算 Q01 作業工程 測定設置 Q01 作業工程 線形地形図の作成 Q01 作業工程 点検整理 J01 地域による変化率 森林 高山地 0.035 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率 0～1000台未満/12時間[0.0] J03 曲線数による変化率 単曲線換算曲線数 0[-0.1] J04 測点間隔による変化率 測点間隔 10m[+0.3]						
中心点座標計算	km	1	128,400	128,400	WS103901 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 地域による変化率 森林 高山地 0.035 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率 0～1000台未満/12時間[0.0]						

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	J03 曲線数による変化率	単曲線換算曲線数	0[-0.1]		潮間割増	0%
	J04 測点間隔による変化率	測点間隔	10m[+0.3]		単価補正	
測定設置	km	1	752,500	752,500	WS103902	
	J01 地域による変化率	高山地	0.035		管理費区分	0
	森林				歩 2026.06 単 2026.06	
	変化率、補正係数=0.7				単価地区	西目屋村
	J02 交通量による変化率	0～1000台未満/12時間[0.0]			労調係数	1.000 00-00 0
	J03 曲線数による変化率	単曲線換算曲線数	0[-0.1]		豪雪割増	
	J04 測点間隔による変化率	測点間隔	10m[+0.3]		潮間割増	0%
					単価補正	
線形地形図の作成	km	1	116,400	116,400	WS103903	
	J01 地域による変化率	高山地	0.035		管理費区分	0
	森林				歩 2026.06 単 2026.06	
	変化率、補正係数=0.7				単価地区	西目屋村
	J02 交通量による変化率	0～1000台未満/12時間[0.0]			労調係数	1.000 00-00 0
	J03 曲線数による変化率	単曲線換算曲線数	0[-0.1]		豪雪割増	
	J04 測点間隔による変化率	測点間隔	10m[+0.3]		潮間割増	0%
					単価補正	
点検整理	km	1	140,400	140,400	WS103904	
	J01 地域による変化率	高山地	0.035		管理費区分	0
	森林				歩 2026.06 単 2026.06	
	変化率、補正係数=0.7				単価地区	西目屋村
	J02 交通量による変化率	0～1000台未満/12時間[0.0]			労調係数	1.000 00-00 0
	J03 曲線数による変化率	単曲線換算曲線数	0[-0.1]		豪雪割増	
	J04 測点間隔による変化率	測点間隔	10m[+0.3]		潮間割増	0%
					単価補正	
縦断測量 (0010)	km	0.035	677,200	23,702	第0003号単価表	
					単位数量	1 km
					体系分類	11:測量業務
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
	Q01 作業工程	観測				
	Q01 作業工程	縦断面図作成				
	Q01 作業工程	点検整理				
	J01 地域による変化率					

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
森林 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率	高山地		0.035		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
観測 縦断測量	km	1	416,000	416,000	WS104101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率	高山地		0.035	0～1000台未満/12時間[0.0]		
縦断面図作成 縦断測量	km	1	158,400	158,400	WS104102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率	高山地		0.035	0～1000台未満/12時間[0.0]		
点検整理 縦断測量	km	1	102,800	102,800	WS104103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7 J02 交通量による変化率	高山地		0.035	0～1000台未満/12時間[0.0]		
横断測量 (0011)	km	0.035	3,135,000	109,725	第0004号単価表 単位数量 1 km 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程		観測 横断面図作成 点検整理				

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7	高山地		0.035		単価地区	西目屋村
J02 交通量による変化率		0～1000台未満/12時間[0.0]			労調係数	1.000 00-00 0
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			豪雪割増	
J04 測量幅による変化率		45m未満			潮間割増	0%
J05 測点間隔による変化率		10m[+0.6]				
観測 横断測量	km	1	2,115,000	2,115,000	WS104201 管理費区分 0	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7	高山地		0.035		歩 2026.06 単 2026.06	
J02 交通量による変化率		0～1000台未満/12時間[0.0]			単価地区	西目屋村
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			労調係数	1.000 00-00 0
J04 測量幅による変化率		45m未満			豪雪割増	0%
J05 測点間隔による変化率		10m[+0.6]			潮間割増	
横断面図作成 横断測量	km	1	678,100	678,100	単価補正	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7	高山地		0.035		WS104202 管理費区分 0	
J02 交通量による変化率		0～1000台未満/12時間[0.0]			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			単価地区	西目屋村
J04 測量幅による変化率		45m未満			労調係数	1.000 00-00 0
J05 測点間隔による変化率		10m[+0.6]			豪雪割増	0%
点検整理 横断測量	km	1	342,300	342,300	潮間割増	
J01 地域による変化率 森林 変化率、補正係数=0.7	高山地		0.035		単価補正	
J02 交通量による変化率		0～1000台未満/12時間[0.0]			WS104203 管理費区分 0	
J03 曲線数による変化率		単曲線換算曲線数 0[-0.1]			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 測量幅による変化率		45m未満			単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	0%
					潮間割増	
					単価補正	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J05 測点間隔による変化率		10m[+0.6]				
地形測量 (0012)	式	1		1,398,114		
現地測量 (0013)	式	1		1,398,114		
現地測量 (0014)	式	1		1,398,114		
現地測量 (0015)	(km2) 式	0.003		1,398,114	第0002号内訳書 単位数量 1 (km2) 式 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程 Q01 作業工程 J01 縮尺 J02 作業量 J05 地域による変化率(縮尺1/500) 森林 変化率、補正係数=1.7		作業計画 細部測量 数値編集 数値地形図データファイルの作成 1/500 0.003km2				
作業計画	(km2) 式	0.003		33,876	WS190101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 縮尺 J02 作業量 J05 地域による変化率(縮尺1/500) 森林 変化率、補正係数=1.7		1/500 0.003km2				
細部測量	(km2) 式	0.003		1,047,394	WS190102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 縮尺		1/500				

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 作業量 J05 地域による変化率(縮尺1/500) 森林 変化率、補正係数=1.7	高山地	0.003km2	0.003		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
数値編集	(km2)式	0.003		204,203	WS190103 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 縮尺 J02 作業量 J05 地域による変化率(縮尺1/500) 森林 変化率、補正係数=1.7	高山地	1/500 0.003km2	0.003		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
数値地形図データファイルの作成	(km2)式	0.003		112,641	WS190104 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 縮尺 J02 作業量 J05 地域による変化率(縮尺1/500) 森林 変化率、補正係数=1.7	高山地	1/500 0.003km2	0.003		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0016)	式	1		72,104	
直接経費 (0017)	式	1		72,104	
旅費交通費 (0018)	式	1		10,104	
旅費(率計上・宿泊無) (0019)	式	1		10,104	単位数量 1 式 体系分類 11:測量業務

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	測量業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
測量業務					技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
電子成果品作成費 (0020)	式	1		62,000	
電子成果品作成費(測量) (0021)	式	1		62,000	単位数量 1 式 体系分類 11:測量業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接測量費 (0022)	式	1		2,102,450	
間接測量費 (0023)	式	1		1,777,550	
諸経費 (0024)	式	1		1,777,550	第0003号内訳書
諸経费率=84.9%					
測量業務価格 (0025)	式	1		3,880,000	
一般調査					

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0026)	式	1		2,672,658		
直接調査費 (0027)	式	1		2,092,601		
機械ボーリング (0028)	式	1		461,350		
土質ボーリング(オールコアボーリング) (0029)	m	2	15,950	31,900	第0005号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		粘性土・シルト 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm				
土質ボーリング(オールコアボーリング) 粘性土・シルト	m	1	15,950	15,950	WS201301 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm				
土質ボーリング(オールコアボーリング) (0030)	m	3	19,400	58,200	第0006号単価表 単位数量 1 m 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	
Q01 地質 J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		砂・砂質土 50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ66mm				

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
土質ボーリング(オールコアボーリング) 砂・砂質土	m	1	19,400	19,400	WS201302	
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			管理費区分	0
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 孔径		φ 66mm			単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
土質ボーリング(オールコアボーリング) (0031)	m	7	37,500	262,500	第0007号単価表	
Q01 地質		礫混じり土砂			単位数量	1 m
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			体系分類	12:地質調査業務(一般調
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			技術経費率	
J03 孔径		φ 66mm			管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
土質ボーリング(オールコアボーリング) 礫混じり土砂	m	1	37,500	37,500	WS201303	
J01 せん孔深度		50m以下[1.00]			管理費区分	0
J02 せん孔方向		鉛直下方[1.00]			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 孔径		φ 66mm			単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
岩盤ボーリング(オールコアボーリング) (0032)	m	3	36,250	108,750	第0008号単価表	
Q01 地質		軟岩			単位数量	1 m
					体系分類	12:地質調査業務(一般調
					技術経費率	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
岩盤ホーリング(オールコアホーリング) 軟岩	m	1	36,250	36,250	WS203001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
J01 せん孔深度 J02 せん孔方向 J03 孔径		50m以下[1.00] 鉛直下方[1.00] φ 66mm			第0009号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
サウンディング及び原位置試験 (0033)	式	1		217,950		
標準貫入試験 (0034)	回	2	8,475	16,950		
Q01 地質		粘性土・シルト				
標準貫入試験 粘性土・シルト	回	1	8,475	8,475	WS200701 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						潮間割増 0% 単価補正	
標準貫入試験 (0035)	回	3	11,050	33,150	第0010号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%		
Q01 地質		砂・砂質土					
標準貫入試験 砂・砂質土	回	1	11,050	11,050	WS200702 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正		
標準貫入試験 (0036)	回	7	15,750	110,250	第0011号単価表 単位数量 1 回 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%		
Q01 地質		礫混じり土砂					
標準貫入試験 礫混じり土砂	回	1	15,750	15,750	WS200703 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06		

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
標準貫入試験 (0037)	回	3	19,200	57,600	第0012号単価表	
					単位数量	1 回
					体系分類	12:地質調査業務(一般調
Q01 地質		軟岩			技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
標準貫入試験 軟岩	回	1	19,200	19,200	WS200706	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
総合解析 (0038)	式	1		169,600		
解析等調査 (0039)	式	1		169,600	第0004号内訳書	
					単位数量	1 式
					体系分類	12:地質調査業務(一般調
Q01 種別		資料整理とりまとめ			技術経費率	
Q01 種別		断面図等の作成			管理費区分	0
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
資料整理とりまとめ	業務	1			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
J01 土質ボーリング本数		1本			潮間割増	0%
					WS201101	
断面図等の作成	業務	1		84,800	管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 土質ボーリング本数		1本			単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
					WS201102	
物理探査 (0040)	式	1		1,181,701	管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
弾性波探査 (0041)	(km)式	0.04			単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
Q01 探査法		スタッキング法			豪雪割増	
					潮間割増	0%
Q02 区分		測線設定			単価補正	
					WS201203	
Q02 区分		観測			第0005号内訳書	
					単位数量	1 (km)式
J02 測線延長(スタッキング法)		0.04km			体系分類	12:地質調査業務(一般調
					技術経費率	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
測線設定					単価補正	
					WS201203	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
スタッキング法	(km)式	0.04		475,657	管理費区分 0
J01 測線延長		0.04km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
観測 スタッキング法	(km)式	0.04		706,044	WS201204
J01 測線延長		0.04km			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
電子成果品作成費 (0042)	式	1		60,000	
電子成果品作成費(機械ホーリング) (0043)	式	1		60,000	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 Y 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
検定費等 (0044)	式	1		2,000	
検定費等 (0045)	本	1	2,000	2,000	第0013号単価表 単位数量 1 本

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 作業区分					体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
国土地盤情報データベース検定費	本	1	2,000	2,000	WS204601 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
間接調査費 (0046)	式	1		580,057		
準備費 (0047)	式	1		337,185		
準備及び跡片付け (0048)	式	1		305,000	第0006号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
準備及び跡片付け					WS201501	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	業務	1		305,000	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
調査孔閉塞 (0049)	式	1		8,785	第0007号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%	
調査孔閉塞	箇所	1	8,785	8,785	WS201701 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
給水費(ポンプ運転) (0050)	式	1		23,400	第0008号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0%
給水費(ポンプ運転)	箇所	1	23,400	23,400	WS203401 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
仮設費 (0051)	式	1		183,500	
足場仮設 (0052)	式	1		183,500	第0009号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		傾斜地足場(15° 以上～30° 未満)			
傾斜地足場 地形傾斜15° 以上～30° 未満	箇所	1	183,500	183,500	WS201806 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 ポンプ深度		50m以下[1.00]			
旅費交通費 (0053)	式	1		44,738	

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
旅費(率計上・宿泊無) (0054)	式	1		44,738	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
地質調査業務					
施工管理費 (0055)	式	1		14,634	
施工管理費 (0056)	式	1		14,634	単位数量 1 式 体系分類 12:地質調査業務(一般調 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
純調査費 (0057)	式	1		2,672,658	
間接費 (0058)	式	1		2,007,342	
諸経費 (0059)	式	1		2,007,342	第0010号内訳書
諸経费率=75.5%					

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(一般調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
一般調査業務費 (0060)	式	1		4,680,000	
解析等調査 (0061)	式	1		1,141,559	
地盤解析 (0062)	式	1		1,141,559	オプション入力
解析等調査 (0063)	式	1		1,141,559	オプション入力
解析等調査 (0064)	式	1		1,141,559	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 式 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
計画準備	(km) 式	0.04		186,560	WS202501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
J01 探査法 J03 測線延長(スタッキング法)		スタッキング法 0.04km			単価補正
現地踏査	(km) 式	0.04		115,847	WS202502 管理費区分 0

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 探査法 J03 測線延長(スタッキング法)		スタッキング法 0.04km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
資料検討	(km)式	0.04		68,555	WS202503 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 探査法 J03 測線延長(スタッキング法)		スタッキング法 0.04km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
断面図等の作成 直接人件費	業務	1		70,320	WS202303 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 土質ボーリング本数		1本			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
解析	(km)式	0.04		374,582	WS202504 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 探査法 J03 測線延長(スタッキング法)		スタッキング法 0.04km			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
照査	(km)式	0.04		52,003	WS202506 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 探査法		スタッキング法			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 測線延長(スタッキング法)		0.04km			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
報告書とりまとめ	(km)式	0.04		273,692	WS202505 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
J01 探査法		スタッキング法			
J03 測線延長(スタッキング法)		0.04km			
共通 (0065)	式	1		193,600	
共通 (0066)	式	1		193,600	
打合せ等 (0067)	式	1		193,600	
打合せ (0068)	業務	1		193,600	第0012号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 13:地質調査業務(解析等 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
Q01 種別		打合せ			
打合せ					WS204301

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	地質調査業務(解析等調査)
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	業務	1		193,600	管理費区分 0
J01 中間打合せ回数		1回			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接原価（その他原価除く） (0069)	式	1		1,335,159	
その他原価 (0070)	式	1		718,983	第0013号内訳書
$\alpha / (1 - \alpha) = 53.85\%$					
一般管理費等 (0071)	式	1		1,105,858	第0014号内訳書
$\beta / (1 - \beta) = 53.85\%$					
解析等調査業務費 (0072)	式	1		3,160,000	
道路設計 (0073)	式	1		1,073,601	
一般構造物設計 (0074)	式	1		1,073,601	
一般構造物予備設計 (0075)	式	1		1,073,601	
法面工 (0076)	(箇所)式	1		1,073,601	第0015号内訳書 単位数量 1 (箇所)式 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0
Q01 作業区分		設計計画			
Q01 作業区分		設計条件の確認			

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q01 作業区分		比較形式選定			歩 2026.06	単 2026.06
Q01 作業区分		概略設計計算			単価地区	西目屋村
Q01 作業区分		基礎工検討			労調係数	1.000 00-00 0
Q01 作業区分		概略設計図			豪雪割増	
Q01 作業区分		関係機関との協議資料作成			潮間割増	0%
Q01 作業区分		概算工事費				
Q01 作業区分		比較一覧表の作成				
Q01 作業区分		照査				
Q01 作業区分		報告書作成				
Q01 作業区分		現地踏査				
J01 箇所数		1箇所				
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]				
J03 現地踏査箇所数		1ヶ所				
設計計画	(箇所)式	1		104,244	WS402601	管理費区分 0
J01 箇所数		1箇所			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
設計条件の確認	(箇所)式	1		31,926	WS402602	管理費区分 0
J01 箇所数		1箇所			歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
比較形式選定	(箇所)式	1		63,852	WS402603	管理費区分 0
J01 箇所数		1箇所			歩 2026.06	単 2026.06
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			単価地区	西目屋村

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
概略設計計算	(箇所)式	1		147,237	WS402604	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
基礎工検討	(箇所)式	1		46,818	WS402605	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
概略設計図	(箇所)式	1		124,644	WS402606	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0%
					単価補正	
関係機関との協議資料作成	(箇所)式	1		84,252	WS402607	
J01 箇所数		1箇所			管理費区分	0
J02 概略設計計算等の簡略化		簡略化できない[0%]			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託				業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
概算工事費	(箇所)式	1		124,644	豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J01 箇所数	1箇所			WS402608 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	J02 概略設計計算等の簡略化	簡略化できない[0%]			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
比較一覧表の作成	(箇所)式	1		46,818	WS402609 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	J01 箇所数	1箇所			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J02 概略設計計算等の簡略化	簡略化できない[0%]				
照査	(箇所)式	1		104,244	WS402610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	J01 箇所数	1箇所			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正	
	J02 概略設計計算等の簡略化	簡略化できない[0%]				
報告書作成	(箇所)式	1		137,853	WS402611 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
	J01 箇所数	1箇所			単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
	J02 概略設計計算等の簡略化	簡略化できない[0%]				

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現地踏査	式	1	57,069		潮間割増 0% 単価補正
		J01 現地踏査ノ所数			WS402612 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
共通 (0077)	式	1		274,200	
共通(設計業務) (0078)	式	1		274,200	
打合せ等 (0079)	式	1		274,200	
打合せ (0080)	業務	1	274,200		第0016号内訳書 単位数量 1 業務 体系分類 14:設計業務 技術経費率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
		Q01 種別			打合せ
打合せ	業務	1	274,200		WS505501 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
		J01 中間打合せ回数			1回

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 単価補正
直接経費 (0081)	式	1		183,358	
直接経費 (0082)	式	1		183,358	
旅費交通費 (0083)	式	1		8,358	
旅費(率計上・宿泊無) (0084)	式	1		8,358	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
土木設計業務					
電子成果品作成費 (0085)	式	1		175,000	
電子成果品作成費(設計) (0086)	式	1		175,000	単位数量 1 式 体系分類 14:設計業務 技術経费率 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
概略設計、予備設計又は詳細設計					

入力データリスト

業務名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除測量・地質調査・設計業務委託			業 種	土木設計業務	
項目・工種・種別・細別・歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0%
直接原価（その他原価除く） (0087)		式	1		1,531,159	第0017号内訳書
その他原価 (0088)		式	1		714,454	
$\alpha \diagup (1-\alpha)$ =53.85%						
一般管理費等 (0089)		式	1		1,204,387	第0018号内訳書
$\beta \diagup (1-\beta)$ =53.85%						
設計業務価格 (0090)		式	1		3,450,000	
業務価格 (0091)		式	1		15,170,000	
消費税相当額 (0092)		式	1		1,517,000	
業務委託料 (0093)		式	1		16,687,000	