

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 起
 第1106号

設計書番号
 508-070-0105

津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その4）工事

実施
 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字 北浮田町地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	93, 225, 000 円 (内消費税	8, 475, 000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		48,690,160		
掘削工			式	1		47,728,000		
掘削		土質：土砂,施工方法:オーブンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	式	1		44,916,000		内 1号
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,000		4,978,000		内 2号
残土処理工			m3	19,000		39,938,000		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		2,812,000		内 3号
仮設工			m3	19,000		2,812,000		
工事用道路工			式	1		962,160		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	式	1		962,160		内 4号
直接工事費			m2	660		962,160		
共通仮設			式	1		48,690,160		
共通仮設費			式	1		5,726,585		
			式	1		585,585		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その4）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費	仮設材運搬費							
			式	1		585, 585		
			t	116		585, 585		内 5号
共通仮設費（率計上）								
			式	1		5, 141, 000		
純工事費								
			式	1		54, 416, 745		
現場管理費								
			式	1		17, 500, 000		
工事原価								
			式	1		71, 916, 745		
一般管理費等								
			式	1		12, 833, 255		
工事価格								
			式	1		84, 750, 000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		8, 475, 000		
工事費計								
			式	1		93, 225, 000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：	
対象工事費	48,690,160	直接工事費	48,690,160
対象工事費に含まれる全処分費額		準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0
対象工事費に含まれる全処分費額		事業損失	0
非対象額計（－）		現工事	0
管理費区分1		合算工事	0
管理費区分2, 7			
管理費区分5			
管理費区分9			
管理費区分T			
対象額	支給品費（＋）		
無償貸付機械評価額（＋）			
共通仮設費対象額	単独（追加工事） 全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		
		現工事	0
		合算工事	0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		0.00%
	施工地域等補正		0.00%
	除雪工事補正		0.00
	ICT施工補正		0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）		0.00%
	計上額		0
		調整工事計上額	0

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独 (追加工事) 純工事費	54,416,745	単独 (追加工事) 直接工事費	48,690,160	単独 (追加工事) 共通仮設費	5,726,585
非対象額計 (一)		0			
管理費区分2,7		0	(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額 支給品費 (+)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (+)		0			
無償貸付機械評価額 (+)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)		54,416,745	現工事	0	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費		54,416,745		0	0
(調整工事入力で使用)					
現場管理費					
率 (補正前)		30.69%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.0		0.00%	
施工時期補正		0.84%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.02		0.00%	
計上額		17,500,000		0	0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	71,916,745	現場管理費	17,500,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	54,416,745				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	71,916,745	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71,916,745		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	17.81%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率 (補正後)	17.81%		0.00%		0.00%
(当初一般管理費対象額)	71,916,745		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	12,833,255				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月			
歩掛適用年月		係数	ラ	ク
基準適用年月	2026年6月			
単価地区	鯨ヶ沢町			
豪雪割増	B地区			
労務単価割増率	0%			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	04:道路改良工事			
施工地域等補正	補正無し(地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
				1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1.0
工 期 日 数	数	0日間	
冬 期 日 数	数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	正	任意設定	0.84%
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし	0.00%
I C T 施 工 補 正	正	補正なし	1.0
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)	1.02
工 期 延 長 日 数	数	0日間	
一般管理費			
前払金支出割合による補 正	正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補 正	正	補正を行わない	1.00
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

費目	工種	対象額 (円)	主工種 04:道路改良工事 補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			48,690,160
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				48,690,160
	共通仮設費 (率分)	48,690,160	10.56	5,141,000
現場管理費対象純工事費	運搬費			585,585
				54,416,745
	現場管理費			
	工期延長等に伴う現場維持費	54,416,745	32.16	17,500,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
				71,916,745
	一般管理費等	71,916,745	17.81	12,833,255
工事価格	業務委託費			0
				84,750,000
消費税等相当額				8,475,000
工事費計				93,225,000

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
掘削		土質:土砂,施工方法:オーソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満							
内	1号	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削		CB210100	土砂,オーソカット,無し,無し,10,000m3以上50,000m3未満	m3	19,000	262	4,978,000		02-01-02
									管理費区分:0
		合計					4,978,000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書											
内 2号		土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)							
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		CB210110		標準,ﾊﾞｯｸﾌｵｯｸ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下							02-01-02
						m3	19,000	2,102	39,938,000		管理費区分:0
									39,938,000		
		合計									

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 3号		整地	作業区分:残土受入れ地での処理						
整地		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
		CB210610	残土受入れ地での処理	m3	19, 000	148	2, 812, 000		02-01-02 管理費区分：0
		合計					2, 812, 000		

一式当り内訳書

一式当り内訳書									
内 4号		敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分: 撤去						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			撤去						単 1号 02-05-16
		WB253610		m2	660	224	147,840		管理費区分:0
敷鉄板賃料			22×1,524×6,096(mm),無,133日,有,286日,無	枚	72	11,310	814,320		単 2号 02-05-16 管理費区分:0
合計							962,160		

一式当り内訳書

内 5号		仮設材運搬費					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、19 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	115. 5	3, 570	412, 335		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積み込み取卸し費		WB010030	積み込み、取卸し(片道分)	t	115. 5	1, 500	173, 250		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計							585, 585		

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月 2026. 06		
							歩掛適用年月 2026. 06		
							労務調整係数 1. 000-00000 0. 0 0		
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 133日, 有, 286日, 無	条件	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 310
名称・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm		供用日数:133日, 総供用日数:286日							
	L002413001			枚	1	11, 305	11, 305	管理費区分: 0	
諸雑費(まるめ)									
	ZS3000004			式	1		5	管理費区分: 0	
合計							11, 310		
単価							11, 310	円/枚	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 000		Z006810102						
			t	1	3, 570		管理費区分：0	
合計								
					3, 570			
単価							円／t	
					3, 570			

2次単価表

2次単価表											
単 4号 WB010030		仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		単位	t	単位数量	1	単価	1,500
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001				t	1	1,500	1,500	管理費区分：0	
合計									1,500		
単価									1,500	円/t	

3次単価表

3 次単価表					単価使用年月		2026. 06
					歩掛適用年月		2026. 06
					労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 WK250590	バックホウ(クローラ型) 運転	単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)							
軽油	R0114						
		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 2. 9t 吊	L001010004	日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
		式	1		4	管理費区分：0	
	ZS3000004						
合計				65, 000			
	単価				65, 000	円／日	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築	
	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単位	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
道路改良 (0001)		式	1	48,690,160			
道路土工 (0002)		式	1	47,728,000			
掘削工 (0003)		式	1	44,916,000		工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)		m3	19,000	4,978,000		第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 土質 Q02 施工方法 Q03 押土 Q04 障害 Q05 施工数量 Q06 掘削費		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満 掘削				
掘削		m3	19,000	4,978,000		CB210100 230.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
	J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量		土砂 オープンカット 無し 無し 10,000m3以上50,000m3未満				
ハックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3		%	40.201	105.5		M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1	
	標準構成比 標準単価 地区単価		42.72 20,100 21,500				

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
運転手(特殊)						単価補正
						R0114
	標準構成比	%	40.506	37.91	106.3	管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
軽油	地区単価			35,090		単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラング 1
諸雑費						単価補正
						Z006702002
	標準構成比	%	19.27	19.37	50.57	管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬 (0005) (P)	地区単価			156		単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラング 1
土砂等運搬 (0005) (P)						単価補正
						管理費区分 0
		%	0.023	0.13	0.13	歩 2026.06 単 2026.06
		m3	19,000	39,938,000		単価地区 鯨ヶ沢町
土砂等運搬	Q01 土砂等発生現場					第0002号内訳書
	Q02 土質					単位数量 1 m3
	Q03 運搬費					管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬						単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラング 1
土砂等運搬						週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB210110 1808.9
		m3	19,000	2,102	39,938,000	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬	J01 土砂等発生現場					単価地区 鯨ヶ沢町
	J02 積込機種・規格					
						ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			潮間割増	0% 係数ランク 1
		%	40.841	44.67	858.4	単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			20,847 21,400 747		M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(一般)		%	44.667	40.44	938.8	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比 標準単価 地区単価			23,600 30,290			
		%	14.483	14.89	304.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		%	0.009	138 156			
	標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費		%			0.4	管理費区分 0	
残土処理工 (0006)		式	1		2,812,000	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
整地 (0007) (P)		m3	19,000		2,812,000	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0	
	Q01 作業区分		残土受入れ地での処理				歩 2026.06 単 2026.06
	Q02 敷均し費		整地				単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
整地		m3	19,000	148	2,812,000	CB210610 127.07 管理費区分 0	
	J01 作業区分		残土受入れ地での処理				歩 2026.06 単 2026.06
							単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正
ハヅカボリ(クマ-7) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.2	22.45	31.47	L001010007 管理費区分 0	
	標準構成比			8,800		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価 地区単価			9,710		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 単価補正	
運転手(特殊)		%	54.385	52.33	80.73	R0114 管理費区分 0	
	標準構成比			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
	標準単価 地区単価			35,090		単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	標準構成比 標準単価 地区単価	%	24.4	25.22 138 156	36.22	単価補正	
						Z006702002	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
諸雑費		%	0.015		0.08	労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	
						単価補正	
						係数ラング 1	
仮設工 (0008)		式	1		962,160	管理費区分 0	
工事用道路工 (0009)		式	1		962,160	工種 99:	
敷鉄板 (0010)	Q01 鋼材規格 Q02 作業区分 Q03 敷鉄板設置・撤去費 Q04 敷鉄板賃料等	m2	660	22×1,524×6,096(mm) 撤去 敷鉄板設置・撤去 敷鉄板賃料	962,160	第0004号内訳書	
						単位数数量 1 m2	
						管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
敷鉄板設置・撤去	J01 作業区分 撤去	m2	660		147,840	労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	
						潮間割増	
						係数ラング 1	
						週休2日補正 週休2日(月単位)	
敷鉄板設置・撤去	WB253610	m2	660	224	147,840	管理費区分 0	
						歩 2026.06 単 2026.06	
						単価地区 鯉ヶ沢町	
						労調係数 1.000 00-00 0	
						豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料		枚	72	11,310	814,320	潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
	J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			WB253630 管理費区分 0	
	J02 不足分弁償金の有無		無			歩 2026.06 単 2026.06	
	J04 供用日数(日)(実数入力)		133日			単価地区 鯉ヶ沢町	
	J05 継続工事の有無		有			労調係数 1.000 00-00 0	
	J06 総供用日数(日)(実数入力)		286日			豪雪割増	
	J07 整備費の有無		無			潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0011)		式	1		48,690,160		
共通仮設 (0012)		式	1		5,726,585		
共通仮設費 (0013)		式	1		585,585		
運搬費 (0014)		式	1		585,585	工種 99:	
仮設材運搬費 (0015)		t	116		585,585	第0005号内訳書 単位数量 1 t	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	Q01 仮設材運搬費		仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			管理費区分 0	
	Q02 仮設材積込・取卸費		仮設材等の積込み取卸し費			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		t	115.5	3,570	412,335	WB010020 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 19.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	115.5	1,500	173,250		WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		5,141,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休２日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休２日（月単位）	1.00 1.0 1.01		1.0		
純工事費 (0017)	式	1		54,416,745		
現場管理費 (0018)	式	1		17,500,000		
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	1.20% 0.84% 0.00% 0.00%		1.0		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その４）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
工事原価 (0019)	ICT施工補正 週休２日補正					
	式	1		71,916,745		
一般管理費等 (0020)	補正なし 週休２日(月単位)					
	式	1		12,833,255		
	前払金支出割合による補正					
	財団法人等による補正					
	契約保証に係る補正率					
工事価格 (0021)	式	1		84,750,000		
消費税額及び地方消費税額 (0022)	式	1		8,475,000		
工事費計 (0023)	式	1		93,225,000		