

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 起
 第1108号

設計書番号
 508-070-0119

津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事

実施
 設計書

西津軽郡鰺ヶ沢町大字
 北浮田町地内

工
 期
 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	掘削工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	92,620,000 円 (内消費税	8,420,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路改良								
道路土工			式	1		48,660,736		
掘削工			式	1		48,230,400		
掘削		土質：土砂,施工方法:オゾンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10,000m3以上50,000m3未満	式	1		45,388,800		内 1号
土砂等運搬		土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19,200		5,030,400		内 2号
残土処理工			m3	19,200		40,358,400		
整地		作業区分:残土受入れ地での処理	式	1		2,841,600		内 3号
仮設工			m3	19,200		2,841,600		
工事用道路工			式	1		430,336		
敷鉄板		鋼材規格:22×1,524×6,096(mm),作業区分:撤去	式	1		430,336		内 4号
直接工事費			m2	294		430,336		
共通仮設			式	1		48,660,736		
共通仮設費			式	1		5,398,091		
			式	1		260,091		

設計内訳書 (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬費								
			式	1		260,091		
仮設材運搬費			t	51		260,091		内 5号
共通仮設費（率計上）			式	1		5,138,000		
純工事費								
			式	1		54,058,827		
現場管理費								
			式	1		17,390,000		
工事原価								
			式	1		71,448,827		
一般管理費等								
			式	1		12,751,173		
工事価格								
			式	1		84,200,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		8,420,000		
工事費計								
			式	1		92,620,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種 単独 (追加工事) : 道路改良工事		合算工事:			
対象工事費	48,660,736	直接工事費	48,660,736	準備費 (処分費用) その他直工扱い共仮積上額	0 0 事業損失
対象工事費に含まれる全処分費額		単独 (追加工事)	0	現工事	0 合算工事
非対象額計 (－)			0		
管理費区分1			0	(橋梁、P C桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
共通仮設費対象額	単独 (追加工事)		48,660,736	現工事	0 合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 (調整工事入力で使用)		48,660,736		0 0
共通仮設費 (率分)	率 (補正前)		10.46%		0.00%
	施工地域等補正		1.0		0.00%
	除雪工事補正		1.00		0.00
	ICT施工補正		1.0		0.00
	率 (補正後)	週休2日 週休2日 (月単位)	1.01		0.00%
	計上額		5,138,000		0
					調整工事計上額
					0

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	54,058,827	単独（追加工事）直接工事費	48,660,736	単独（追加工事）共通仮設費	5,398,091
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7			(工場原価)		
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分T		0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
対象額	支給品費（＋）	0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		54,058,827	現工事	0	合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		54,058,827		0	
現場管理費	率（補正前）	30.70%		0.00%	0.00%
	施工地域等補正	1.0		0.00%	
	施工時期補正	0.84%		0.00%	
	緊急工事補正	0.00%		0.00%	
	砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%	
	ICT施工補正	1.0			
率（補正後）	週休2日 週休2日（月単位）	1.02		0.00%	
計上額		17,390,000		0	
					調整工事計上額

一般管理費等 (当初)

主工種 04:道路改良工事

工事原価	71, 448, 827	現場管理費	17, 390, 000	工期延長等に伴う現場維持費	0
純工事費	54, 058, 827				
工場製作原価	0				
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0			(支給品を除く間接費非対象額)	
管理費区分T	0			(全処分費等のうち3, 000万円を超える額)	
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	71, 448, 827	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	71, 448, 827		0		0
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	17. 82%	現工事	0. 00%	合算工事	0. 00%
前払金支出割合による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
財団法人等による補正係数	1. 00		0. 00		0. 000000000
率 (補正後)	17. 82%		0. 00%		0. 00%
(当初一般管理費対象額)	71, 448, 827		0		
契約保証に係る補正值	0. 04%		0. 00%		
一般管理費等	12, 751, 173				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価	使用年月	2026年6月		
歩掛	適用年月	2026年6月	係数	ク
基準	適用年月	2026年6月		1
単価	地区	鯉ヶ沢町		
豪雪割増	増	B地区		
労務単価割増率	増率	0%		
共通仮設費（率計上）				
主たる工事種	種	04：道路改良工事		
施工地域等補正	補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1.0
除雪工事補正	補正	未使用		1.00
ICT施工補正	補正	補正なし		1.0
週休2日補正	補正	週休2日（月単位）		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費				
施 工 地 域 等	補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		
工 期 日 数	数	0日間		
冬 期 日 数	数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	数	0日間		
一般管理費				
前払金支出割合による補正	正	補正を行わない		
財団法人等による補正	正	補正を行わない		
契約保証に係る補正率	率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事				
費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			48,660,736
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費	共通仮設費 (率分)	48,660,736	10.56	48,660,736
	運搬費			5,138,000
現場管理費対象純工事費				260,091
	現場管理費			54,058,827
	工期延長等に伴う現場維持費	54,058,827	32.17	17,390,000
	桁等購入費			0
工事原価計				0
	一般管理費等	71,448,827	17.82	71,448,827
	業務委託費			12,751,173
工事価格				0
消費税等相当額				84,200,000
工事費計				8,420,000
				92,620,000

一式当り内訳書

内 1号	掘削						単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		土質:土砂,施工方法:オーブソカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:10, 000m3以上50, 000m3未満						
掘削	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	合計							

一式当り内訳書

内 2号	土砂等運搬						単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
土砂等運搬	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	合計							

一式当り内訳書

内 3号	整地	作業区分：残土受入れ地での処理					単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
整地	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	CB210610	残土受入れ地での処理	m3	19, 200	148	2, 841, 600		02-01-02 管理費区分：0
	合計					2, 841, 600		

一式当り内訳書

内 4号	敷鉄板	鋼材規格：22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分：撤去					単価使用年月	2026. 06
							歩掛適用年月	2026. 06
							労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
敷鉄板設置・撤去	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板賃料	WB253610	撤去	m2	294	224	65, 856		単 1号 02-05-16 管理費区分：0
	WB253630	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 134日, 有, 287日, 無	枚	32	11, 390	364, 480		単 2号 02-05-16 管理費区分：0
	合計					430, 336		

一式当り内訳書

内 5号		仮設材運搬費					単価使用年月 歩掛適用年月 労務調整係数		
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州、19 .8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	t	51.3	3,570	183,141		単 3号 01-02-02 管理費区分：0
仮設材等の積み込み取卸し費		WB010030	積み込み、取卸し(片道分)	t	51.3	1,500	76,950		単 4号 01-02-02 管理費区分：0
合計							260,091		

2次単価表

単 1号 WB253610		敷鉄板設置・撤去		撤去		単位	m2	単位数量	100	単価	224
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役										[] [1]	
とび工		R0125				人	0.143	36,210	5,178	管理費区分：0	
										[] [1]	
普通作業員		R0106				人	0.143	31,930	4,565	管理費区分：0	
										[] [1]	
		R0102				人	0.143	22,640	3,237	管理費区分：0	
パ ック材 (クロー型) 運転		WK250590				日	0.143	65,000	9,295	単 5号 02-05-16 [] [1]	
諸雑費 (率+まるめ)		ZS8000004		1%		式	1		215	管理費区分：0 [1] []	
合計									22,490		
単価									224	円/m2	

2次単価表

2 次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 2号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 134日, 有, 287日, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	11, 390	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm	L002413001	供用日数:134日, 総供用日数:287日							
			枚	1	11, 390		管理費区分: 0		
合計						11, 390			
単価							円/枚		
						11, 390			

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2026.06		
						歩掛適用年月		2026.06		
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0		
単 3号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)		北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 19.8km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無		単位	t	単位数量	1	単価	3,570
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1.000			Z006810102							
					t	1	3,570		3,570	管理費区分: 0
合計										
								3,570		
単価									円/t	
								3,570		

2次単価表

2次単価表											
単 4号 WB010030		仮設材等の積込み取卸し費		積込み、取卸し(片道分)		単位	t	単位数量	1	単価	1,500
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)		Z006800001				t	1	1,500	1,500	管理費区分：0	
合計									1,500		
単価									1,500	円/t	

3 次单価表

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名		津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事			事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
道路改良 (0001)		式	1		48,660,736			
道路土工 (0002)		式	1		48,230,400			
掘削工 (0003)		式	1		45,388,800	工種 04:道路改良工事		
掘削 (0004) (P)		m3	19,200		5,030,400	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)		
掘削		m3	19,200	262	5,030,400	CB210100 230.97 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
ハックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価		%	40.201	42.72 20,100 21,500	105.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
運転手(特殊)						単価補正
						R0114
	標準構成比	%	40.506	37.91	106.3	管理費区分 0
	標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
軽油	地区単価			35,090		単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラシク 1
諸雑費						単価補正
						Z006702002
	標準構成比	%	19.27	19.37	50.57	管理費区分 0
	標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬 (0005) (P)	地区単価			156		単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラシク 1
土砂等運搬 (0005) (P)						単価補正
						管理費区分 0
		%	0.023	0.13	0.13	歩 2026.06 単 2026.06
		m3	19,200	40,358,400		単価地区 鯨ヶ沢町
土砂等運搬	Q01 土砂等発生現場					第0002号内訳書
	Q02 土質					単位数量 1 m3
	Q03 運搬費					管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬						単価地区 鯨ヶ沢町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ラシク 1
土砂等運搬						週休2日補正 週休2日(月単位)
						CB210110 1808.9
		m3	19,200	2,102	40,358,400	管理費区分 0
	J01 土砂等発生現場					歩 2026.06 単 2026.06
土砂等運搬	J02 積込機種・規格					単価地区 鯨ヶ沢町
						ハック材山積0.8m3(平積0.6m3)

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事			事業区分		道路新設・改築	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 10t積級	J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数	1.000 00-00 0
	J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増	0% 係数ランク 1
	J05 運搬距離(km) (DID区間無)		11.5km以下			潮間割増	
						単価補正	
						M000301005	
運転手(一般)	標準構成比	%	40.841	44.67	858.4	管理費区分	0
	標準単価			20,847		歩 2026.06	単 2026.06
	地区単価			21,400		単価地区	鯨ヶ沢町
	供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	B地区
軽油						潮間割増	0% 係数ランク 1
						単価補正	
						R0115	
	標準構成比	%	44.667	40.44	938.8	管理費区分	0
	標準単価			23,600		歩 2026.06	単 2026.06
諸雑費	地区単価			30,290		単価地区	鯨ヶ沢町
						労調係数	1.000 00-00 0
						豪雪割増	0% 係数ランク 1
						潮間割増	
						単価補正	
残土処理工 (0006)						Z006702002	
	標準構成比	%	14.483	14.89	304.4	管理費区分	0
	標準単価			138		歩 2026.06	単 2026.06
	地区単価			156		単価地区	鯨ヶ沢町
						労調係数	1.000 00-00 0
工種 04:道路改良工事						豪雪割増	0% 係数ランク 1
						潮間割増	
管理費区分		%	0.009		0.4	単価補正	
						管理費区分	0
式						工種	04:道路改良工事
						2,841,600	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事			事業区分		道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	
整地 (0007) (P)	Q01 作業区分	m3	19, 200	残土受入れ地での処理 整地	2, 841, 600	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q02 敷均し費					
整地	J01 作業区分	m3	19, 200	残土受入れ地での処理	2, 841, 600	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ハヅカボリ(クローラ) [標準] 山積0.8m3 (平積0.6m3)	標準構成比	%	21.2	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	標準単価 地区単価					
運転手(特殊)	標準構成比	%	54.385	52.33 28,900 35,090	80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	標準単価 地区単価					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
軽油	%	24.4	25.22 138 156	36.22	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正			
諸雑費	%	0.015		0.08				
仮設工 (0008)	式	1		430,336				
工事用道路工 (0009)	式	1		430,336	工種 99:			
敷鉄板 (0010)	m2	294		430,336	第0004号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ラング 1 週休2日補正 週休2日(月単位)			
敷鉄板設置・撤去	m2	294	224 撤去	65,856	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯨ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増			
			J01 作業区分					

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
敷鉄板賃料	枚	32	11,390	364,480	潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
		22×1,524×6,096(mm)			WB253630	
		J01 敷鉄板の種類			管理費区分 0	
		J02 不足分弁償金の有無	無		歩 2026.06 単 2026.06	
		J04 供用日数(日)(実数入力)	134日		単価地区 鯉ヶ沢町	
		J05 継続工事の有無	有		労調係数 1.000 00-00 0	
		J06 総供用日数(日)(実数入力)	287日		豪雪割増	
		J07 整備費の有無	無		潮間割増 単価補正	0% 係数ラング 1
直接工事費 (0011)	式	1		48,660,736		
共通仮設 (0012)	式	1		5,398,091		
共通仮設費 (0013)	式	1		260,091		
運搬費 (0014)	式	1		260,091	工種 99:	
仮設材運搬費 (0015)	t	51		260,091	第0005号内訳書	
					単位数量 1 t	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	51.3	3,570	183,141	単価地区 鯉ヶ沢町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 週休2日補正	0% 係数ラング 1
					週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	51.3	3,570	183,141	WB010020	
					管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事			事業区分		道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分 J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無		北海道・東北・北陸・中・四国・九州 19.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
仮設材等の積込み取卸し費	t	51.3	1,500	76,950		WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 鯉ヶ沢町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し（片道分）				
共通仮設費（率計上） (0016)	式	1		5,138,000		
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	04:道路改良工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日（月単位）	1.00 1.0 1.01		1.0		
純工事費 (0017)	式	1		54,058,827		
現場管理費 (0018)	式	1		17,390,000		
施工地域等補正 工期日数 冬期日数 積雪寒冷地区分 施工時期補正 緊急工事補正 砂防・地滑り補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 0日間 0日間 4級地 任意設定 補正なし 補正なし	1.20% 0.84% 0.00% 0.00%		1.0		

入力データリスト (本01)

工事名		津軽港ふ頭用地造成（土砂撤去その6）工事				事業区分		道路新設・改築	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
工事原価 (0019)		ICT施工補正 週休2日補正		補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.02				
一般管理費等 (0020)		式	1		71,448,827				
		式	1		12,751,173				
		前払金支出割合による補正 財団法人等による補正 契約保証に係る補正率		補正を行わない 補正を行わない 金銭的保証	1.00 1.00 0.04%				
工事価格 (0021)		式	1		84,200,000				
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		8,420,000				
工事費計 (0023)		式	1		92,620,000				