

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰メンテ 第763-1号

設計書番号 508-060-0275

川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事

実施 設計書

むつ市川内町八木沢 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 橋		
	鋼桁工	1	式
	橋梁付属物工	1	式
	橋梁補修工	1	式
	現場塗装工	1	式
設計額	31,911,000 円 (内消費税 2,901,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁保全工事							
		式	1		12,496,648		
鋼桁工							
		式	1		2,720,066		
鋼桁補強工							
		式	1		2,720,066		
CFRP板接着補強工							内 1号
		式	1		2,720,066		
橋梁附属物工							
		式	1		1,006,163		
排水施設工							
		式	1		1,006,163		
排水管撤去	鋼管(SGP100A)						内 2号
		m	4		27,386		
排水管	TSステンレス排水管						内 3号
		m	6		396,730		
導水パイプ	樹脂フレキシブルチューブ 外径φ24.7内径φ19						内 4号
		m	9		95,352		
水切り板	FRP(下面用L型)ボルト固定式 60×50×1500mm						内 5号
		m	37		485,973		
排水柵蓋補修							内 6号
		箇所	1		722		
橋梁補修工							
		式	1		3,297,137		
支承補修工							
		式	1		1,691,886		

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承防錆	支承の若返り工法 線支承反力1500kN以下						内 7号
		基	6		1,691,886		
断面修復工							
		式	1		722,800		
左官工法	ポリマーセメント						内 8号
		構造物	1		722,800		
表面処理工							
		式	1		882,451		
表面含浸工	ケイ酸系・シリコン系						内 9号
		m2	172		882,451		
現場塗装工							
		式	1		3,331,368		
橋梁塗装工							
		式	1		3,331,368		
素地調整	1種ケレン（ブラス処理）						内 10号
		m2	190		2,291,140		
下塗	有機シンクリッチペイント						内 11号
		m2	190		311,176		
下塗	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗						内 12号
		m2	190		329,606		
中塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗						内 13号
		m2	190		152,484		
上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗						内 14号
		m2	190		246,962		
鋼橋足場等設置工							
		式	1		1,389,744		

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工							
		式	1		1,389,744		
橋梁補修用足場工	桁高h<1.5						内 15号
		m2	140		1,389,744		
構造物撤去工							
		式	1		752,170		
運搬処理工							
		式	1		752,170		
殻運搬	無筋Co殻 D=4.9km、処分費有						内 16号
		m3	0.2		1,020		
殻処分	Co塊(無筋)						内 17号
		m3	0.2		1,120		
現場発生品運搬	金属くず D=25.5km						内 18号
		t	0.05		1,380		
現場発生品運搬	研削材及びゲレンカス D=25.5km						内 19号
		t	7.75		748,650		
直接工事費							
		式	1		12,496,648		
共通仮設							
		式	1		2,813,000		
共通仮設費							
		式	1		180,000		
現場環境改善費							
		式	1		180,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		180,000		

設計内訳書（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）							
		式	1		2,633,000		
純工事費							
		式	1		15,309,648		
現場管理費							
		式	1		8,852,000		
工事原価							
		式	1		24,161,648		
一般管理費等							
		式	1		4,848,352		
工事価格							
		式	1		29,010,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		2,901,000		
工事費計							
		式	1		31,911,000		

主工種 12:橋梁保全工事

主たる工種		単独（追加工事）： 橋梁保全工事		合算工事：	
対象工事費	12,496,648	直接工事費	12,496,648	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	543,670	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			168,771		
管理費区分1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分T			168,771	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）	
対象額	支給品費（＋）		0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		12,327,877	現工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		11,952,978		0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）		21.15%	0.00%	0.00%
	施工地域等補正		1.0	0.00%	
	除雪工事補正		1.00	0.00	0.00
	ICT施工補正		1.0	0.00	0.00
	率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		21.36%	0.00%	
	計上額		2,633,000	0	0
				調整工事計上額	0

主工種 12:橋梁保全工事

現場環境改善費対象工事費	12, 496, 648	直接工事費	12, 496, 648	
非対象額計（－）	543, 670			
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）		
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分 T	543, 670	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	11, 952, 978	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1. 51%		0. 00%	0. 00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1. 51%		0. 00%	
計上額	180, 000		0	0
				調整工事計上額 0

共通仮設費内訳

主工種 12:橋梁保全工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,813,000

現場管理費

主工種 12:橋梁保全工事

単独（追加工事）純工事費	15,309,648	単独（追加工事）直接工事費	12,496,648	単独（追加工事）共通仮設費	2,813,000
非対象額計（－）	168,771				
管理費区分2,7	0		（工場原価）		
管理費区分5	0		（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0		（間接費非対象額）		
管理費区分T	168,771		（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）	0				
支給品で扱う桁等購入費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	15,140,877	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	14,765,978		0		0
現場管理費					
率（補正前）	56.60%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.0		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	58.47%		0.00%		
計上額	8,852,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 12:橋梁保全工事

工事原価	24,161,648				
純工事費	15,309,648	現場管理費	8,852,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）		168,771			
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T		168,771	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	23,992,877	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	23,617,978		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.18%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	23,992,877		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	4,848,352				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	むつ市(旧川内町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	12:橋梁保全工事		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）		1. 0
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）	1. 0
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 12:橋梁保全工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			12,496,648
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				12,496,648
	共通仮設費 (率分)	12,327,877	21.36	2,633,000
現場環境改善費対象工事費				12,496,648
	現場環境改善費 (率分)	11,952,978	1.51	180,000
現場管理費対象純工事費				15,309,648
	現場管理費	15,140,877	58.47	8,852,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				24,161,648
	一般管理費等	23,992,877	20.18	4,848,352
	業務委託費			0
工事価格				29,010,000
消費税等相当額				2,901,000
工事費計				31,911,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	CFRP板接着補強工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
CFRP板補強材設置								単 1号 管理費区分：0
			式	1		2, 720, 066		
合計								
						2, 720, 066		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	排水管撤去	鋼管 (SGP100A)						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管撤去工 鋼管 (SGP100A)								単 2号 管理費区分：0
			m	3.8	7,207	27,386		
合計								
						27,386		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	排水管	TSステンレス排水管							
名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
排水管設置 CB473320		有り							04-07-16
				m	6.2	5,563	34,490		管理費区分：0
排水管材料 TSステンレス排水管 天端プレート一体型 SUS304 L=1.55m ZZ99*01*01007									管理費区分：0
				基	4	69,300	277,200		
排水管材料 排水管取付金具 (BN, アンカー, EPDM含む) ZZ99*01*01008									管理費区分：0
				組	4	15,300	61,200		
コンクリートアンカーボルト設置 CB473310		有り							04-07-16
				本	16	1,490	23,840		管理費区分：0
合計									
							396,730		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	導水パイプ	樹脂フレキシブルチューブ 外径 φ 24. 7内径 φ 19						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
床版水抜パイプ 用フレキシブルチューブ 設置								単 3号
		m	9	1, 188	10, 692		管理費区分：0	
フレキシブルチューブ 材料								単 4号
		式	1		84, 660		管理費区分：0	
合計								
					95, 352			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	水切り板	FRP(下面用L型)ボルト固定式 60×50×1500mm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
橋梁用水切り材設置工 WB821810		無し, ボルト固定式, 床版下面, 無し, 有り, 1m						単 5号 06-03-22 管理費区分：0
			m	36.9	13,170	485,973		
合計								
						485,973		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	排水桝蓋補修						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ﾌﾗﾌﾞ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D13×D13						単 6号 06-03-20
WB821610		箇所	1	722	722		管理費区分 : 0
合計					722		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	支承防錆	支承の若返り工法 線支承反力1500kN以下					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支承金属溶射工							単 7号
線支承 反力1500kN以下		基	6	281, 981	1, 691, 886		管理費区分 : 0
合計					1, 691, 886		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	左官工法	ボ リマーセメント					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 155m3						単 8号 02-02-09
WB229210		構造物	1	617, 700	617, 700		管理費区分 : 0
断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 031m3						単 9号 02-02-09
WB229210		構造物	1	105, 100	105, 100		管理費区分 : 0
合計					722, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	表面含浸工	ケイ酸系・シリ系					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無						単 10号 06-03-03
WB820220		m2	167. 6	1, 807	302, 853		管理費区分 : 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系						単 11号 06-03-03
DZ820010		m2	124. 9	3, 700	462, 130		管理費区分 : 0
含浸材塗布	無し, 無し, 無, シリ系						単 12号 06-03-03
DZ820010		m2	46. 8	2, 510	117, 468		管理費区分 : 0
合計					882, 451		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	素地調整		1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ｸﾚﾝ(ﾌﾟﾗｽﾄ処理), 有り						単 13号 06-01-03 管理費区分：0
			m2	194	11, 810	2, 291, 140		
合計								
						2, 291, 140		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	下塗		有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁｬｲﾝﾄ						
	名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装 WB821550		下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機ｼﾞﾝｸﾞﾘｯﾁｬｲﾝﾄ(1層)ｽﾌﾟﾚｰ							単 14号 06-01-03 管理費区分 : 0
			m2	194	1, 604	311, 176			
合計									
						311, 176			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	下塗		弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー						単 15号 06-01-03 管理費区分 : 0
WB821550			m2	194	1, 699	329, 606		
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	中塗		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装		中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩						単 16号 06-01-03 管理費区分 : 0
WB821550			m2	194	786	152, 484		
合計						152, 484		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	上塗	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩						単 17号 06-01-03
WB821550		m2	194	1, 273	246, 962		管理費区分 : 0
合計					246, 962		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	橋梁補修用足場工	桁高h<1. 5					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊足場タイプ (桁高h<1. 5) タイプ A3							単 18号
		m2	144	5, 866	844, 704		管理費区分：0
床面シート張防護 タイプ A3							単 19号
		m2	144	410	59, 040		管理費区分：0
朝顔 タイプ B							単 20号
		m2	144	934	134, 496		管理費区分：0
板張防護工 タイプ B							単 21号
		m2	144	888	127, 872		管理費区分：0
シート張防護工 タイプ B							単 22号
		m2	144	209	30, 096		管理費区分：0
プラスト用養生シート工 中段足場養生無し							単 23号
		m2	144	1, 344	193, 536		管理費区分：0
合計							
					1, 389, 744		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		無筋Co殻 D=4. 9km、処分費有					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		無し, 6. 0km以下, 良好						単 24号 02-02-09 管理費区分 : 0
WB229220			m3	0. 2	5, 102	1, 020		
合計						1, 020		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		Co塊(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
再生資源化施設受入価格 Co塊（無筋）		ZZ99*01*02003						管理費区分：T
			t	0.4	2,800	1,120		
合計						1,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生品運搬	金属くず D=25. 5km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 05	15, 700	785		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 05	10, 900	545		01-02-03 管理費区分：0
処分費 金属くず ZZ99*01*02002		t	0. 05	1, 000	50		管理費区分：T
合計					1, 380		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	現場発生品運搬	研削材及びクレーンかす D=25. 5km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	7. 75	15, 700	121, 675		01-02-02 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	7. 75	10, 900	84, 475		01-02-03 管理費区分：0
処分費 廃プラスチック ZZ99*01*02001		t	7. 75	70, 000	542, 500		管理費区分：T
合計					748, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号	CFRP板補強材設置		単位	式	単位数量	1	単価	2, 720, 066
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
CFRP補強材 CFRP-A, B 100×90×260 ZZ99*01*01001			基	2	596, 000	1, 192, 000	見積 管理費区分：0	
CFRP補強材 CFRP-C, D 100×90×250 ZZ99*01*01002			基	2	596, 000	1, 192, 000	管理費区分：0	
接着接合用資材			式	1		197, 130	単 25号 管理費区分：0	
橋りょう世話役 R0124			人	1	45, 900	45, 900	* 管理費区分：0	
特殊作業員 R0101			人	1	30, 700	30, 700	* 管理費区分：0	
普通作業員 R0102			人	1	22, 640	22, 640	* 管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 40%			式	1		39, 696	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						2, 720, 066		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号	排水管撤去工 鋼管 (SGP100A)		単位	m	単位数量	10	単価	7, 207
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 3	36, 210	10, 863	*R7橋梁架設工事p. 4-1 66 管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 8	30, 700	24, 560	* 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320	* 管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 16t吊								
	L001130004		日	0. 5	48, 800	24, 400	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
	ZS7210100	2%	式	1		934	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						72, 077		
単価						7, 207	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置		単位	m	単位数量	10	単価	1,188
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							R07橋梁架設p. 3-301 [] [1]	
R0102			人	0.5	22,640	11,320	管理費区分：0	
諸雑費(率)		5%					*) 労務費の% [1] []	
ZS7210100			式	1		566	管理費区分：0	
合計						11,886		
単価						1,188	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	フレキシブルチューブ材料		単位	式	単位数量	1	単価	84, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂製フレキシブルチューブ 外径φ24. 7 内径φ19 L=1500mm ZZ99*01*01010			本	6	7, 920	47, 520	管理費区分：0	
パイラック Z-PH2W 溶融亜鉛メッキ 対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む ZZ99*01*01011			個	6	1, 320	7, 920	管理費区分：0	
樹脂フレキ用リング ZZ99*01*01009			個	6	4, 870	29, 220	管理費区分：0	
合計						84, 660		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821810	橋梁用水切り材設置工	無し,ボルト固定式,床版下面,無し,有り, 1m	単位	m	単位数量	1	単価	13, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁用水切り材設置工 ボルト固定式 下面 作業車無し 制約無 昼間								
Q001681025			m	1	2, 162. 4	2, 162	管理費区分 : 0	
橋梁用水切り材 FRP水切り (L型) (下面用) 60×50×1500mm								
Y001418001001			m	1	11, 000	11, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費 (まるめ)								
ZS3000004			式	1		8	管理費区分 : 0	
合計						13, 170		
単価						13, 170	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821610	ﾌﾚｱ溶接工	無し, 無し, V型, 下向き・横向き, D13 ×D13	単位	箇所	単位数量	1	単価	722
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ﾌﾚｱ溶接工 V型溶接 下・横向き D13×D13 制約無 昼間		Q001679001					管理費区分 : 0	
			箇所	1	722. 16	722		
合計						722		
単価						722	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号	支承金属溶射工 線支承 反力1500kN以下		単位	基	単位数量	6	単価	281, 981
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等			基	6	33, 788	202, 728	単 26号 見積 管理費区分：0	
労務費 潤滑剤注入～プラスチック・金属溶射			基	6	144, 220	865, 320	単 27号 * 管理費区分：0	
労務費 上塗り塗装			基	6	43, 805	262, 830	単 28号 * 管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1][]	
	ZS7210100 32%		式	1		361, 008	*) 労務費の% 管理費区分：0	
合計						1, 691, 886		
単価						281, 981	円／基	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB229210	断面修復工(左官工法)	有り, 0. 1m3以上, 0. 155m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	617, 700
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	4. 34	36, 210	157, 151	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	8. 215	30, 700	252, 200	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	4. 34	22, 640	98, 257	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 183	380, 000	69, 540	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	8%	式	1		40, 552	管理費区分 : 0	
合計						617, 700		
単価						617, 700	円／構造物	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB229210	断面修復工(左官工法)	無し, 0. 1m3以上, 0. 031m3	単位	構造物	単位数量	1	単価	105, 100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 744	36, 210	26, 940	管理費区分 : 0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	1. 395	30, 700	42, 826	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 713	22, 640	16, 142	管理費区分 : 0	
断面修復材(左官工法用) ポ リマーセメントモルタル								
	Z231214005		m3	0. 037	380, 000	14, 060	管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	6%	式	1		5, 132	管理費区分 : 0	
合計						105, 100		
単価						105, 100	円／構造物	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 10号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	1, 807	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 下地処理 高所作業車無 制約無 昼間 Q001649025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 807. 44	1, 807			
合計									
						1, 807			
単価							円／m2		
						1, 807			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, ケイ酸系	単位	m2	単位数量	1	単価	3, 700	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 ケイ酸系(ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217020							管理費区分 : 0		
			m2	1	2, 592	2, 592			
合計									
						3, 700			
単価							円／m2 3, 700		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 DZ820010	含浸材塗布	無し, 無し, 無, シン系	単位	m2	単位数量	1	単価	2, 510	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
表面含浸工 含浸材塗布 高所作業車無 制約無 昼間 Q001650025							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 108. 74	1, 108			
コンクリート表面含浸材 シン系 (ローラー塗布工)、ロス率含む Z231217015							管理費区分 : 0		
			m2	1	1, 402	1, 402			
合 計									
						2, 510			
単 価							円／m2		
						2, 510			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB821550	塗替塗装	素地調整, 無し, 無し, 無し, 1種ケレン(フ ラスト処理), 有り	単位	m2	単位数量	100	単価	11, 810
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整 1種ケレン 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511004	m2	100	7, 586. 11	758, 611	管理費区分 : 0	
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間 素地調整研削材及びびケレンかす 無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001511022	m2	100	4, 221. 8	422, 180	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		209	管理費区分 : 0	
合計						1, 181, 000		
単価						11, 810	円/m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 有機シンクリッチェント(1層) スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 604	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 有機シンクリッチ(1層) スプレー 単価補正1. 000 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB821550	塗替塗装	下塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 699	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 下塗 昼 無 弱溶剤形変性ポキシ(2層)スプレー 単価補正1. 000 (FP3)		Q001513007	m2	100	1, 698. 82	169, 882	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		18	管理費区分：0		
合計						169, 900			
単価						1, 699	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 16号 WB821550	塗替塗装	中塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	786	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 中塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素用スプレー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001515019	m2	100	786. 79	78, 679	管理費区分 : 0		
諸雑費 (まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0		
合計						78, 680			
単価						786	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 17号 WB821550	塗替塗装	上塗り, 無し, 無し, 無し, 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー, 淡彩	単位	m2	単位数量	100	単価	1, 273	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
橋梁塗装工 塗替塗装 上塗 昼 無 弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩 単価補正1. 000 (FP3)		Q001517019	m2	100	1, 272. 6	127, 260	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		40	管理費区分 : 0		
合計						127, 300			
単価						1, 273	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	吊足場タイプ (桁高h<1. 5) タイプ A3		単位	m2	単位数量	1	単価	5, 866	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
損料係数S タイプ A3吊足場(足場上で部材移動のある場合) ZZ99*01*01015							R07橋梁架設p. 4-12		
		月	1. 6	485	776	管理費区分：0			
橋りょう特殊工 R0122							0. 13×1. 1 (k1)		
		人	0. 143	35, 600	5, 090	管理費区分：0			
合 計									
					5, 866				
単 価									
					5, 866	円／m2			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 19号	床面シート張防護 タイプ A3		単位	m2	単位数量	1	単価	410	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
損料係数S 床面シート張防護設置時タイプ A3 ZZ99*01*01016			月	1. 6	79	126	R07橋梁架設p. 4-12 管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工 R0122			人	0. 008	35, 600	284	0. 007×1. 1 (k1) 管理費区分：0		
合 計						410			
単 価						410	円／m2		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 20号	朝顔 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	934
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数S 両側朝顔タイプ B ZZ99*01*01017							R07橋梁架設p. 4-12	
		月		1. 6	50	80	管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122							0. 022×1. 1 (k1)	
		人		0. 024	35, 600	854	管理費区分：0	
合計						934		
						934	円／m2	
単価						934		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 21号	板張防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	888
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
損料係数S 板張防護工タイプ B ZZ99*01*01027							R07橋梁架設p. 4-12	
		月		1. 6	110	176	管理費区分：0	
橋りょう特殊工 R0122							0. 018×1. 1 (k1)	
		人		0. 02	35, 600	712	管理費区分：0	
合計						888		
						888	円／m2	
単価						888		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号	シート張防護工 タイプ B		単位	m2	単位数量	1	単価	209	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
損料係数S シート張防護工タイプ B ZZ99*01*01021							R07橋梁架設p. 4-12		
			月	1. 6	42	67	管理費区分：0		
橋 り よ う 特 殊 工 R0122							0. 004×1. 1 (k1)		
			人	0. 004	35, 600	142	管理費区分：0		
合 計									
						209			
単 価									
						209	円／m2		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号	プラスチック用養生シート工 中段足場養生無し		単位	m2	単位数量	1	単価	1, 344	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
橋 り よ う 特 殊 工		R0122					R07橋梁架設p. 4-154		
			人	0. 017	35, 600	605	0. 015×1. 1 (k1) 管理費区分：0		
養生シート損料(全損)		ZZ99*01*01020							
			m2	1	739	739	管理費区分：0		
合 計						1, 344			
単 価						1, 344	円／m2		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB229220	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	無し, 6. 0km以下, 良好	単位	m3	単位数量	10	単価	5, 102
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					管理費区分 : 0	
			人	1. 299	22, 640	29, 409		
ダンプトラック運転		WK220710					単 29号 02-02-09 管理費区分 : 0	
			日	0. 55	39, 280	21, 604		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0	
			式	1		7		
合計							51, 020	
単価							円/m3 5, 102	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	接着接合用資材		単位	式	単位数量	1	単価	197, 130
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
接着接合用接着剤 ITW-PLEXUS MA530		ZZ99*01*01003	本	8	15, 800	126, 400	管理費区分：0	
プライマー MA530用		ZZ99*01*01004	本	1	2, 400	2, 400	管理費区分：0	
ミックスノズル MA530用		ZZ99*01*01005	セット	1	6, 330	6, 330	管理費区分：0	
ハットガン MA530用		ZZ99*01*01006	体	1	62, 000	62, 000	管理費区分：0	
合計						197, 130		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等		単位	基	単位数量	6	単価	33, 788
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液 ZZ99*01*01022							[] [1]	
			リットル	1	7, 100	7, 100	*見積 管理費区分：0	
研掃材 銅スクラップ ZZ99*01*01023							[] [1]	
			kg	360	150	54, 000	* 管理費区分：0	
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等 ZZ99*01*01024							[] [1]	
			kg	20	2, 800	56, 000	* 管理費区分：0	
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材 ZZ99*01*01025							[] [1]	
			kg	4	4, 800	19, 200	* 管理費区分：0	
上塗塗料 浸透性エポキシ樹脂塗料 ZZ99*01*01026							[] [1]	
			kg	10	4, 800	48, 000	* 管理費区分：0	
諸雑費(率) ZS7210100 10%							[1] []	
			式	1		18, 430	*) 上記計の10% 管理費区分：0	
合計								
						202, 730		
単価							円／基	
						33, 788		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 27号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	1	単価	144, 220	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射			基	2. 5	57, 688	144, 220	単 30号 見積 施工基数割増率B :2. 5 管理費区分：0		
合 計						144, 220			
単 価						144, 220	円／基		

3 次単価表

3 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	労務費 上塗り塗装		単位	基	単位数量	1	単価	43, 805	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
労務費 上塗り塗装			基	2. 5	17, 522	43, 805	単 31号 見積 施工基数割増率 B:2. 5 管理費区分：0		
合計						43, 805			
単価						43, 805	円／基		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号 WK220710	ダンプトラック運転	良好	単位	日	単位数量	1	単価	39, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(一般)								
	R0115		人	0. 89	30, 290	26, 958	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	19. 2	156	2, 995	管理費区分：0	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		機械条件: 供用 持込						
	M000301002		供用日	1. 02	8, 880	9, 057	管理費区分：0	
タイヤ損耗費 4t積級 良好 供用日								
	Z010020045		供用日	1. 02	261	266	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						39, 280		
単価						39, 280	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	労務費 潤滑剤注入～ブラスト・金属溶射		単位	基	単位数量	5	単価	57,688
名 称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役							見積	
R0124			人	1	45,900	45,900	管理費区分：0	
橋りょう塗装工								
R0123			人	3	42,020	126,060	管理費区分：0	
橋りょう特殊工								
R0122			人	2	35,600	71,200	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	2	22,640	45,280	管理費区分：0	
合 計								
						288,440		
単 価							円／基	
						57,688		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	労務費 上塗り塗装		単位	基	単位数量	10	単価	17, 522
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
橋りょう世話役	R0124						見積 管理費区分：0	
			人	1	45, 900	45, 900		
橋りょう塗装工	R0123						管理費区分：0	
			人	2	42, 020	84, 040		
普通作業員	R0102						管理費区分：0	
			人	2	22, 640	45, 280		
合計						175, 220		
単価						17, 522	円／基	

登 録 単 価

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000116000001	コンクリートアンカー	別途計上	本	0	2026	6	確定
Y001418001001	橋梁用水切り材	FRP水切り(L型)(下面用)60×50×1500mm	m	11,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	CFRP補強材	CFRP-A, B 100×90×260	基	596,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	CFRP補強材	CFRP-C, D 100×90×250	基	596,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01003	接着接合用接着剤	ITW-PLEXUS MA530	本	15,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	プライマー	MA530用	本	2,400	2026	6	確定
ZZ99*01*01005	ミックスノズル	MA530用	セット	6,330	2026	6	確定
ZZ99*01*01006	ハントガン	MA530用	体	62,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	排水管材料 TSステンレス排水管	天端プレート一体型 SUS304 L=1.55m	基	69,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01008	排水管材料 排水管取付金具	(BN, アンカー, EPDM含む)	組	15,300	2026	6	確定
ZZ99*01*01009	樹脂フレキ用リング		個	4,870	2026	6	確定
ZZ99*01*01010	樹脂製フレキブルチューブ	外径φ24.7 内径φ19 L=1500mm	本	7,920	2026	6	確定
ZZ99*01*01011	パイラック Z-PH2W 溶融亜鉛メッキ	対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む	個	1,320	2026	6	確定
ZZ99*01*01015	損料係数S	タイプA3吊足場(足場上で部材移動のある場合)	月	485	2026	6	確定
ZZ99*01*01016	損料係数S	床面シート張防護設置時タイプA3	月	79	2026	6	確定
ZZ99*01*01017	損料係数S	両側朝顔タイプB	月	50	2026	6	確定
ZZ99*01*01020	養生シート損料(全損)		m2	739	2026	6	確定

登 録 単 価

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*01021	損料係数S	シート張防護工タイプ B	月	42	2026	6	確定
ZZ99*01*01022	潤滑剤	二硫化モリブデン溶液	リットル	7,100	2026	6	確定
ZZ99*01*01023	研掃材	銅スラグ	kg	150	2026	6	確定
ZZ99*01*01024	溶射地金	亜鉛・アルミ合金線等	kg	2,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01025	封孔処理材	エポキシ系封孔処理材	kg	4,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01026	上塗塗料	浸透性エポキシ樹脂塗料	kg	4,800	2026	6	確定
ZZ99*01*01027	損料係数S	板張防護工タイプ B	月	110	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	処分費	廃プラスチック	t	70,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02002	処分費	金属くず	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02003	再生資源化施設受入価格	Co塊（無筋）	t	2,800	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
橋梁保全工事 (0001)	式	1		12,496,648	
鋼桁工 (0002)	式	1		2,720,066	
鋼桁補強工 (0003)	式	1		2,720,066	工種 12:橋梁保全工事
CFRP板接着補強工 (0004)	式	1		2,720,066	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
CFRP板補強材設置	式	1		2,720,066	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
CFRP補強材 CFRP-A, B 100×90×260	基	2	596,000	1,192,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
CFRP補強材 CFRP-C, D 100×90×250	基	2	596,000	1,192,000	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接着接合用資材	式	1		197,130	オブション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
接着接合用接着剤 ITW-PLEXUS MA530	本	8	15,800	126,400	ZZ99*01*01003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プライマー MA530用	本	1	2,400	2,400	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ミックスノズル MA530用	セット	1	6,330	6,330	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ハンドガン MA530用	体	1	62,000	62,000	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		39,696	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝40.000%						
橋梁付属物工 (0005)	式	1		1,006,163		
排水施設工 (0006)	式	1		1,006,163	工種 12:橋梁保全工事	
排水管撤去 (0007)	m	4		27,386	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
排水管撤去工 鋼管(SGP100A)	m	3.8	7,207	27,386	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.3	36,210	10,863	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	0.8	30,700	24,560	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]					単価補正	
16t吊	日	0.5	48,800	24,400	L001130004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費(率)					ZS7210100	
	式	1		934	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=2.000%						
排水管 (0008)	m	6		396,730	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
排水管設置	m	6.2	5,563	34,490	CB473320 5323.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 足場の有無		有り				

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	49.134		2,733	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			47.34 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	25.619		1,425	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			30.05 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	24.72		1,375	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.12 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	0.49		27.25	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.037		2.75	管理費区分 0	
排水管材料 TSステンレス排水管					ZZ99*01*01007	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
天端プレート一体型 SUS304 L=1.55m	基	4	69,300	277,200	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
排水管材料 排水管取付金具 (BN, アンカー, EPDM含む)	組	4	15,300	61,200	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
コンクリートアンカーボルト設置	本	16	1,490	23,840	CB473310 1512.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 足場の有無		有り				
特殊作業員	%	51.55	46.81	767.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比						
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
土木一般世話役	%	26.725		398.1	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.54 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.75	21.83 25,400 22,640	294.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	1.957		29.15	管理費区分 0	
コンクリートアンカー 別途計上 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0	6.87 104 0	0	Y000116000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.65	管理費区分 0	
導水パイプ (0009)	m	9		95,352	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
床版水抜パイプ用フレキシブルチューブ設置	m	9	1,188	10,692	オプション入力	
					単位数量	10 m
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		566	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
フレキシブルチューブ材料	式	1		84,660	オプション入力	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
樹脂製フレキブルチューブ 外径φ24.7 内径φ19 L=1500mm	本	6	7,920	47,520	ZZ99*01*01010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
パイック Z-PH2W 溶融亜鉛メッキ 対応鋼材厚17～32mm Z25C-22C含む	個	6	1,320	7,920	ZZ99*01*01011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
樹脂フレキ用リング	個	6	4,870	29,220	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
水切り板 (0010)	m	37		485,973	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
橋梁用水切り材設置工	m	36.9	13,170	485,973	WB821810 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 時間的制約の有無		無し				
J02 設置(固定)方法		ボルト固定式				
J03 設置箇所		床版下面				
J04 作業車の有無		無し				
J05 橋梁用水切り材本体材料の計上		有り				
J06 橋梁用水切り材1m当り使用量		1m				
排水柵蓋補修 (0011)	箇所	1		722	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
ﾌﾚｱ溶接工	箇所	1	722	722	WB821610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 溶接方法		V型				
J04 溶接姿勢		下向き・横向き				
J05 鉄筋径(V型)		D13×D13				

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋梁補修工 (0012)	式	1		3,297,137		
支承補修工 (0013)	式	1		1,691,886	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
支承防錆 (0014)	基	6		1,691,886	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
支承金属溶射工 線支承 反力1500kN以下	基	6	281,981	1,691,886	オプション入力 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
材料費 プラスチック・潤滑剤・合金線・塗料等	基	6	33,788	202,728	オプション入力 単位数量 6 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
潤滑剤 二硫化モリブデン溶液	リットル	1	7,100	7,100	ZZ99*01*01022 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
研掃材 銅スラグ	kg	360	150	54,000	ZZ99*01*01023 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
溶射地金 亜鉛・アルミ合金線等	kg	20	2,800	56,000	ZZ99*01*01024 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
封孔処理材 エポキシ系封孔処理材	kg	4	4,800	19,200	ZZ99*01*01025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
上塗塗料 浸透性球状樹脂塗料	kg	10	4,800	48,000	ZZ99*01*01026 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		18,430	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=10.000%						
労務費 潤滑剤注入～プラスト・金属溶射	基	6	144,220	865,320	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
労務費 潤滑剤注入～プラスト・金属溶射	基	2.5	57,688	144,220	オプション入力 単位数量 5 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
橋りょう世話役					単価補正	
	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工					単価補正	
	人	3	42,020	126,060	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工					単価補正	
	人	2	35,600	71,200	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員					単価補正	
	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
労務費 上塗り塗装	基	6	43,805	262,830	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
労務費 上塗り塗装	基	2.5	17,522	43,805	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう世話役	人	1	45,900	45,900	R0124 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう塗装工	人	2	42,020	84,040	R0123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	単価補正 R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		361,008	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝32.000%						
断面修復工 (0015)	式	1		722,800	工種 12:橋梁保全工事	
左官工法 (0016)	構造物	1		722,800	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 構造物 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	617,700	617,700	WB229210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 鉄筋 ケ ン・鉄筋防錆処理の有無		有り				

入力データリスト (本01)

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			単価地区	むつ市(旧川内町)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.155m3			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
断面修復工(左官工法)	構造物	1	105,100	105,100	WB229210	
					管理費区分	0
J01 鉄筋 カ ン・鉄筋防錆処理の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1構造物当り修復延べ体積区分		0.1m3以上			単価地区	むつ市(旧川内町)
J03 1構造物当り修復延べ体積(実数)		0.031m3			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
表面処理工 (0017)	式	1		882,451	オプション入力	
					工種 12:橋梁保全工事	
表面含浸工 (0018)	m2	172		882,451	オプション入力	
					第0009号内訳書	
					単位数量	1 m2
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)	m2	167.6	1,807	302,853	WB820220	
					管理費区分	0
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 時間的制約の有無		無し			単価地区	むつ市(旧川内町)
J03 高所作業車の有無		無し			労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
含浸材塗布					単価補正	
	m2	124.9	3,700	462,130	DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		ケイ酸系				
含浸材塗布					DZ820010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	m2	46.8	2,510	117,468		
J01 夜間作業の有無		無し				
J02 時間的制約の有無		無し				
J03 高所作業車の有無		無し				
J04 表面含浸材料		シリコン系				
現場塗装工 (0019)	式	1		3,331,368		
橋梁塗装工 (0020)	式	1		3,331,368	工種 08:鋼橋架設工事	
素地調整 (0021)	m2	190		2,291,140	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
塗替塗装	m2	194	11,810	2,291,140	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		素地調整				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		1種ケレン(プラスチック処理)				
J06 研削材及びケレンかす回収・積込工		有り				
下塗 (0022)	m2	190		311,176	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	194	1,604	311,176	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		下塗り				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		有機溶剤クリッチェント(1層)スプレー				
下塗 (0023)	m2	190		329,606	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
塗替塗装	m2	194	1,699	329,606	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		J01 作業区分	下塗り		WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
		J02 構造物別の補正係数	無し		単価地区 むつ市(旧川内町)	
		J03 時間的制約の有無	無し		労調係数 1.000 00-00 0	
		J04 夜間作業の有無	無し		豪雪割増	
		J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形変性エポキシ(2層)スプレー		潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
中塗 (0024)	m2	190		152,484	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	194	786	152,484	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
		J01 作業区分	中塗り		単価地区 むつ市(旧川内町)	
		J02 構造物別の補正係数	無し		労調係数 1.000 00-00 0	
		J03 時間的制約の有無	無し		豪雪割増	
		J04 夜間作業の有無	無し		潮間割増 0% 係数ランク 1	
		J05 素地調整区分または塗料区分	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー		単価補正	
上塗 (0025)	m2	190		246,962	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	
		J07 色彩	淡彩			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
塗替塗装	m2	194	1,273	246,962	WB821550 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		上塗り				
J02 構造物別の補正係数		無し				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 素地調整区分または塗料区分		弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー				
J07 色彩		淡彩				
鋼橋足場等設置工 (0026)	式	1		1,389,744	オプション入力	
足場工 (0027)	式	1		1,389,744	オプション入力 工種 12:橋梁保全工事	
橋梁補修用足場工 (0028)	m2	140		1,389,744	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吊足場タイプ（桁高h<1.5） タイプ A3	m2	144	5,866	844,704	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S タイプ A3吊足場(足場上で部材移動のある場合)	月	1.6	485	776	ZZ99*01*01015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.143	35,600	5,090	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
床面シート張防護 タイプ A3	m2	144	410	59,040	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S 床面シート張防護設置時タイプ A3	月	1.6	79	126	ZZ99*01*01016 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.008	35,600	284	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
朝顔 タイプB	m2	144	934	134,496	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S 両側朝顔タイプB	月	1.6	50	80	ZZ99*01*01017 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.024	35,600	854	R0122 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
板張防護工 タイプ B	m2	144	888	127,872	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S 板張防護工タイプ B	月	1.6	110	176	ZZ99*01*01027 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.02	35,600	712	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
シート張防護工 タイプ B	m2	144	209	30,096	オプション入力 単位数量 1 m2	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
損料係数S シート張防護工タイプB	月	1.6	42	67	ZZ99*01*01021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工	人	0.004	35,600	142	R0122 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
プラスト用養生シート工 中段足場養生無し	m2	144	1,344	193,536	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
橋りょう特殊工					R0122	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人	0.017	35,600	605	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
養生シート損料(全損)	m2	1	739	739	ZZ99*01*01020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物撤去工 (0029)	式	1		752,170		
運搬処理工 (0030)	式	1		752,170	工種 99:	
殻運搬 (0031)	m3	0.2		1,020	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)	m3	0.2	5,102	1,020	WB229220 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離 J04 タンク・トラックタイヤ損耗費		無し 6.0km以下 良好			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0032)	m3	0.2		1,120	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
再生資源化施設受入価格 Co塊（無筋）	t	0.4	2,800	1,120	ZZ99*01*02003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0033)	t	0.05		1,380	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
現場発生品及び支給品運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	t	0.05	15,700	785	CB010410	13787.0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			管理費区分	0
J02 DID区間の有無		無し			歩	2026.06 単 2026.06
J03 片道運搬距離(km)DID無		28.0km以下			単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.957		2,034	M000302010	
標準構成比			13.79		管理費区分	0
標準単価			7,690		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			8,230		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(特殊)	%	44.942		7,055	R0114	
標準構成比			42.15		管理費区分	0
標準単価			28,900		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
特殊作業員	%	39.298		6,169	R0101	
標準構成比			41.25		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	むつ市(旧川内町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.79		437.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.81			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.013		4.1	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.05	10,900	545	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.73			
標準単価			7,690			
地区単価			8,230			
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
標準構成比			41.98			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.8 138 156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
処分費 金属くず	t	0.05	1,000	50	ZZ99*01*02002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
現場発生品運搬					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0034)	t	7.75		748,650	第0019号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	7.75	15,700	121,675	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.957	13.79 7,690 8,230	2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊)	%	44.942	42.15 28,900 35,090	7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	39.298		6,169	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			41.25 28,300 30,700			
軽油	%	2.79		437.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 138 156			
諸雑費	%	0.013		4.1	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	7.75	10,900	84,475	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.98 28,900 35,090			
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			41.08 28,300 30,700			
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.8 138 156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
処分費					ZZ99*01*02001	

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
廃プラスチック	t	7.75	70,000	542,500	管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 むつ市(旧川内町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0035)	式	1		12,496,648	
共通仮設 (0036)	式	1		2,813,000	
共通仮設費 (0037)	式	1		180,000	
現場環境改善費 (0038)	式	1		180,000	
現場環境改善費（率計上） (0039)	式	1		180,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0040)	式	1		2,633,000	
主たる工種 施工地域等補正 除雪工事補正 ICT施工補正 週休2日補正	12:橋梁保全工事 補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 未使用 補正なし 週休2日(月単位)	1.0 1.00 1.0 1.01			
純工事費 (0041)	式	1		15,309,648	
現場管理費					

入力データリスト（本01）

工事名	川内佐井線橋梁補修（八木沢橋）工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0042)	式	1		8,852,000	
施工地域等補正	補正無し（地方部	施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）			1.0
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0043)	式	1		24,161,648	
一般管理費等 (0044)	式	1		4,848,352	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0045)	式	1		29,010,000	
消費税額及び地方消費税額 (0046)	式	1		2,901,000	
工事費計 (0047)	式	1		31,911,000	