



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営農業水利施設保全合理化事業

小田川南部

小田川南部合理化第42号工事

西農水（整つ工）第15号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			58,840,000	
2 ・ 工事原価			49,595,000	
3 純工事費			37,105,000	
4 ・ ・ 直接工事費			28,216,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	18,525,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,691,000	
7 ・ ・ 間接工事費			21,379,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			8,889,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
28,216,000 × ((9.350*1.000)*1.000*1.040*1.000)	9.720	%	2,743,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	5,815,000	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			331,000	
18 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
28,059,000 × (1.180)	1.180	%	331,000	
19 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			12,490,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
37,105,000 × ((31.280*1.000)*1.000*1.050*1.000+0.820+0.000-0.000)	33.660	%	12,490,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
49,595,000 × (18.610*1.000 + 0.04)=9,249,000	18.650	%	9,245,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK66B

SK66B

SK66B

SK66B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				18,525,000	
・土工					
	1.000	式		3,194,000	
・ ・掘削工					
	1.000	式		1,483,000	
BA0105 土砂等運搬					歩A・単A B単 1号
	1,800	m3	509	916,200	
BA0103 床掘り					歩A・単A B単 2号
	1,800	m3	286	514,800	
000003 荒仕上げ					歩A・単A B単 3号
	190.000	m ²	272	51,680	
合 計				1,482,680	
・ ・盛土工					
	1.000	式		942,000	
BA0106 路体 (築堤)盛土・埋戻 B<1.0m					歩A・単A B単 4号
	5	m3	2,688	13,440	
BA0106 路体 (築堤)盛土・埋戻 B 4.0m					歩A・単A B単 5号
	1,700	m3	267	453,900	
000006 購入土					歩A・単A B単 6号
	140.000	m3	3,392	474,880	
合 計				942,220	
・ ・整形仕上げ工					
	1.000	式		769,000	
BA0109 法面整形					歩A・単A B単 7号
	320	m ²	790	252,800	
000008 張芝工					歩A・単A B単 8号
	320.000	m ²	1,612	515,840	
合 計				768,640	
・ 構造物撤去工					
	1.000	式		677,000	
・ ・構造物取壊し工					
	1.000	式		677,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し ゴビマット					歩A・単A B単 9号
	16	m3	11,190	179,040	
000010 殻運搬・処理 無筋コンクリート					歩A・単A B単 10号
	23.200	ton	2,194	50,901	
000011 殻運搬・処理 廃プラスチック (土木シート・大型土のう)					歩A・単A B単 11号
	1.490	ton	76,140	113,449	
000012 大型土のう撤去工					歩A・単A B単 12号
	146.000	袋	1,139	166,294	
000013 土砂等運搬					歩A・単A B単 13号
	122.000	m3	1,370	167,140	
合 計				676,824	
・ 張ブロック工					
	1.000	式		14,654,000	
・ ・撤去工					
	1.000	式		127,000	
000014 コンクリート構造物取壊し工 無筋コンクリート・張ブロック					歩A・単A B単 14号
	7.400	m3	11,190	82,806	
000015 殻運搬・処理 無筋コンクリート					歩A・単A B単 15号
	17.500	ton	2,194	38,395	
000016 丸太運搬・処理					歩A・単A B単 16号
	1.000	ton	6,140	6,140	
合 計				127,341	
・ ・復旧工					
	1.000	式		4,692,000	
000017 基礎砕石 RC-40, t=10cm					歩A・単A B単 17号
	35.000	m ²	1,569	54,915	
000018 基礎砕石 RC-40, t=15cm					歩A・単A B単 18号
	36.000	m ²	1,773	63,828	
000019 遮水シート張工 t=10mm					歩A・単A B単 19号
	450.000	m ²	3,284	1,477,800	
000020 型枠工 無筋構造物					歩A・単A B単 20号
	158.000	m ²	11,260	1,779,080	
000021 コンクリート工					歩A・単A B単 21号
	35.000	m3	37,610	1,316,350	
合 計				4,691,973	

SK66B

[illegible]

SK66B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0105	**** B単 - 1号 **** 土砂等運搬					
			m3	509		歩A・単A
BA0103	**** B単 - 2号 **** 床掘り					
			m3	286		歩A・単A
000003	**** B単 - 3号 **** 荒仕上げ					
			m ²	272		歩A・単A
BA0106	**** B単 - 4号 **** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	B<1.0m		m3	2,688		歩A・単A
BA0106	**** B単 - 5号 **** 路体(築堤)盛土・埋戻					
	B 4.0m		m3	267		歩A・単A
000006	**** B単 - 6号 **** 購入土					
			m3	3,392		歩A・単A
BA0109	**** B単 - 7号 **** 法面整形					
			m ²	790		歩A・単A
000008	**** B単 - 8号 **** 張芝工					
			m ²	1,612		歩A・単A
B02162	**** B単 - 9号 **** コンクリート構造物取壊し					
	ゴビマット		m3	11,190		歩A・単A
000010	**** B単 - 10号 **** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		ton	2,194		歩A・単A
000011	**** B単 - 11号 **** 殻運搬・処理					
	廃プラスチック(土木シート・大型土のう)		ton	76,140		歩A・単A
000012	**** B単 - 12号 **** 大型土のう撤去工					
			袋	1,139		歩A・単A
000013	**** B単 - 13号 **** 土砂等運搬					
			m3	1,370		歩A・単A
000014	**** B単 - 14号 **** コンクリート構造物取壊し工					
	無筋コンクリート・張ブロック		m3	11,190		歩A・単A
000015	**** B単 - 15号 **** 殻運搬・処理					
	無筋コンクリート		ton	2,194		歩A・単A
000016	**** B単 - 16号 **** 丸太運搬・処理					
			ton	6,140		歩A・単A
000017	**** B単 - 17号 **** 基礎砕石					
	RC-40, t=10cm		m ²	1,569		歩A・単A
000018	**** B単 - 18号 **** 基礎砕石					
	RC-40, t=15cm		m ²	1,773		歩A・単A
000019	**** B単 - 19号 **** 遮水シート張工					
	t=10mm		m ²	3,284		歩A・単A
000020	**** B単 - 20号 **** 型枠工					
	無筋構造物		m ²	11,260		歩A・単A
000021	**** B単 - 21号 **** コンクリート工					
			m3	37,610		歩A・単A
000022	**** B単 - 22号 **** 張ブロック工					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	t=120mm *** B単 - 23号 ***		m ²	12,950		歩A・単A
000023	基礎杭設置工					
	生松丸太φ150,L=2.0m *** B単 - 24号 ***		本	6,593		歩A・単A
000024	鋼矢板工					
	*** B単 - 25号 ***		枚	33,558		歩A・単A
000025	型枠工					
	*** B単 - 26号 ***		m ²	11,260		歩A・単A
000026	コンクリート工					
	*** B単 - 27号 ***		m ³	30,690		歩A・単A
000027	目地板工					
	瀝青質目地板 t=10mm *** B単 - 28号 ***		m ²	6,007		歩A・単A
000028	じゃかご工					
	φ45cm *** B単 - 29号 ***		m	6,086		歩A・単A
000029	止杭設置					
	生松丸太 φ9cm,L=1.5m *** B単 - 30号 ***		本	1,929		歩A・単A
000030	吸出し防止材					
	t=10mm,引張強度1.0t/m ² 以上 *** B単 - 31号 ***		m ²	1,059		歩A・単A
000031	根固めブロック製作					
	2t型 *** B単 - 32号 ***		個	44,748		歩A・単A
000032	吸出し防止材工					
	t=10mm,引張強度1.0t/m ² 以上 *** B単 - 33号 ***		m ²	1,059		歩A・単A
000033	敷砂利工					
	RC-40,t=10cm *** B単 - 34号 ***		m ²	830		歩A・単A
000034	盛土工					
	引提 *** B単 - 35号 ***		m ³	989		歩A・単A
000035	盛土工					
	引提・斜路 *** B単 - 36号 ***		m ³	267		歩A・単A
000036	敷砂利工					
	RC-40,t=10cm *** B単 - 37号 ***		m ²	1,224		歩A・単A
000037	敷鉄板					
	*** B単 - 38号 ***		m ²	2,004		歩A・単A
000038	盛土撤去工					
	*** B単 - 39号 ***		m ³	376		歩A・単A
000039	土砂等運搬					
	*** B単 - 40号 ***		m ³	746		歩A・単A
000040	敷砂利撤去工					
	*** B単 - 41号 ***		m ³	376		歩A・単A
000041	土砂等運搬					
	敷砂利 *** B単 - 42号 ***		m ³	1,221		歩A・単A
000042	法面整形工					
	*** B単 - 43号 ***		m ²	790		歩A・単A
000043	土木シート設置・撤去工					
			m ²	275		歩A・単A

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 1号 ***					
BA0105	土砂等運搬		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, 1/4秒山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.5km以下	1.000	m3	508.8	509	S単 32号
	合 計				509	
	単 価				509	
	*** B単 - 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.5	286	S単 31号
	合 計				286	
	単 価				286	
	*** B単 - 3号 ***					
000003	荒仕上げ		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S01072	整形工(人力荒仕上げ) 土砂	1.000	m ²	272	272	S単 2号
	合 計				272	
	単 価				272	
	*** B単 - 4号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 B<1.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ()	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
	合 計				2,688	
	単 価				2,688	
	*** B単 - 5号 ***					
BA0106	路体(築堤)盛土・埋戻 B 4.0m		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し, あり	1.000	m3	267.2	267	S単 35号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単 - 6号 ***					
000006	購入土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S02118	山土 購入土	1.330	m3	2,550	3,392	S単 6号
	合 計				3,392	
	単 価				3,392	
	*** B単 - 7号 ***					
BA0109	法面整形		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 有り, 無し, 埴質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり	1.000	m ²	790.1	790	S単 37号
	合 計				790	
	単 価				790	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部				
工事名	小田川南部合理化第42号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 8号 ***					
000008	張芝工		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02701	【法面工（法面芝付工）】 植生筋工,人工芝（種子帯）,300m ² 以上500m ² 未満,-	1.000	m ²	1,612	1,612	S単 9号
	合 計				1,612	
	単 価				1,612	
	*** B単 - 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し ゴビマット		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,190	11,190	S単 10号
	合 計				11,190	
	単 価				11,190	
	*** B単 - 10号 ***					
000010	殻運搬・処理 無筋コンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.426	m ³	2,099	894	S単 41号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	S単 7号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単 - 11号 ***					
000011	殻運搬・処理 廃プラスチック（土布シート・大型土のう）		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4t積級	1.000	日	6,140	6,140	S単 3号
S02123	廃プラスチック 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	S単 8号
	合 計				76,140	
	単 価				76,140	
	*** B単 - 12号 ***					
000012	大型土のう撤去工		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,バックホウ,0m ³ ,あり	1.000	袋	1,139	1,139	S単 14号
	合 計				1,139	
	単 価				1,139	
	*** B単 - 13号 ***					
000013	土砂等運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m ³	1,221	1,221	S単 33号
SA0161	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m ³	148.5	149	S単 38号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単 - 14号 ***					
000014	コンクリート構造物取壊し工 無筋コンクリート・張ブロック		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m ³	11,190	11,190	S単 10号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				11,190	
	単 価				11,190	
	*** B単 - 15号 ***					
000015	殻運搬・処理 無筋コンクリート		ton		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	0.426	m3	2,099	894	S単 41号
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	S単 7号
	合 計				2,194	
	単 価				2,194	
	*** B単 - 16号 ***					
000016	丸太運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級	1.000	日	6,140	6,140	S単 3号
	合 計				6,140	
	単 価				6,140	
	*** B単 - 17号 ***					
000017	基礎砕石 RC-40, t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,569	1,569	S単 45号
	合 計				1,569	
	単 価				1,569	
	*** B単 - 18号 ***					
000018	基礎砕石 RC-40, t=15cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,773	1,773	S単 46号
	合 計				1,773	
	単 価				1,773	
	*** B単 - 19号 ***					
000019	遮水シート張工 t=10mm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0268	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)	1.000	m ²	3,284	3,284	S単 43号
	合 計				3,284	
	単 価				3,284	
	*** B単 - 20号 ***					
000020	型枠工 無筋構造物		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 49号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 21号 ***					
000021	コンクリート工		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ポンプ付(クレーン機能付)打設,計上する.-,特殊養生(練炭,シールド)	1.000	m3	37,610	37,610	S単 47号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	-タ),-, -, -, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%					
	合 計				37,610	
	単 価				37,610	
	*** B単 - 22号 ***					
000022	張ブロック工 t=120mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0263	SP 平ブロック張 平ブロック各種, 有り, 1.0m3以下, 無し, 有り, 無し, -, あり, 再生砕石 RC-40,	1,000	m ²	12,950	12,950	S単 42号
	合 計				12,950	
	単 価				12,950	
	*** B単 - 23号 ***					
000023	基礎杭設置工 生松丸太φ150, L=2.0m		本		1,000 本	歩A 当たり算出
S04010	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口15cm	1,000	本	6,593	6,593	S単 11号
	合 計				6,593	
	単 価				6,593	
	*** B単 - 24号 ***					
000024	鋼矢板工		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S18161	ハイクォリティ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式, 2m以下, 60kW, 鋼矢板打設, w型, 2.0, なし	1,000	枚	33,558	33,558	S単 23号
	合 計				33,558	
	単 価				33,558	
	*** B単 - 25号 ***					
000025	型枠工		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	1,000	m ²	11,260	11,260	S単 49号
	合 計				11,260	
	単 価				11,260	
	*** B単 - 26号 ***					
000026	コンクリート工		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェット・タ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1,000	m ³	30,690	30,690	S単 48号
	合 計				30,690	
	単 価				30,690	
	*** B単 - 27号 ***					
000027	目地板工 瀝青質目地板 t=10mm		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0331	SP 目地板 30m2未満, 計上する, 目地板(瀝青質板) t=10mm	1,000	m ²	6,007	6,007	S単 50号
	合 計				6,007	
	単 価				6,007	
	*** B単 - 28号 ***					
000028	じゃかご工 φ45cm		m		1,000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0201	SP じゃかご 設置,径45cm	1.000	m	6,086	6,086	S単 39号
	合 計				6,086	
	単 価				6,086	
	*** B単 - 29号 ***					
000029	止杭設置 生松丸太 φ9cm,L=1.5m		本		1,000	歩A 当たり算出
SA0202	SP 止杭打込 止杭打込	1.000	本	1,929	1,929	S単 40号
	合 計				1,929	
	単 価				1,929	
	*** B単 - 30号 ***					
000030	吸出し防止材 t=10mm,引張強度1.0t/m ² 以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置	1.000	m ²	1,059	1,059	S単 44号
	合 計				1,059	
	単 価				1,059	
	*** B単 - 31号 ***					
000031	根固めブロック製作 2t型		個		1,000	歩A 当たり算出
SA0601	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,6.14m2を超え6.76m2以下,一般,あり,18-8-40(普通),鋼製型枠10t未満	1.000	個	38,790	38,790	S単 51号
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,-,ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり	1.000	個	2,216	2,216	S単 52号
SA0605	SP 消波根固めブロック据付 2.5t以下,陸上,12m超,-,13.3個,層積,ラフレ-ン(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり	1.000	個	3,742	3,742	S単 53号
	合 計				44,748	
	単 価				44,748	
	*** B単 - 32号 ***					
000032	吸出し防止材工 t=10mm,引張強度1.0t/m ² 以上		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0269	SP 吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材設置	1.000	m ²	1,059	1,059	S単 44号
	合 計				1,059	
	単 価				1,059	
	*** B単 - 33号 ***					
000033	敷砂利工 RC-40,t=10cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クランチャク,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし	1.000	m ²	830	830	S単 12号
	合 計				830	
	単 価				830	
	*** B単 - 34号 ***					
000034	盛土工 引提		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり	1.000	m3	989.2	989	S単 36号
	合 計				989	
	単 価				989	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 35号 ***					
000035	盛土工					歩A
	引提・斜路		m3		1,000	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1,000	m3	267.2	267	S単 35号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単 - 36号 ***					
000036	敷砂利工					歩A
	RC-40, t=10cm		m ²		1,000	当たり算出
S08042	砂利舗装工(機械) 再生クラッパン, RC-40, 20cm, 2.0m以上 2.5m未満, 敷均し, 不要, あり, なし	1,000	m ²	1,224	1,224	S単 13号
	合 計				1,224	
	単 価				1,224	
	*** B単 - 37号 ***					
000037	敷鉄板					歩A
			m ²		1,000	当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 154, 1, あり	1,000	m ²	2,004	2,004	S単 21号
	合 計				2,004	
	単 価				2,004	
	*** B単 - 38号 ***					
000038	盛土撤去工					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	376.1	376	S単 30号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単 - 39号 ***					
000039	土砂等運搬					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 2.0km以下	1,000	m3	746.2	746	S単 34号
	合 計				746	
	単 価				746	
	*** B単 - 40号 ***					
000040	敷砂利撤去工					歩A
			m3		1,000	当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	376.1	376	S単 30号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単 - 41号 ***					
000041	土砂等運搬					歩A
	敷砂利		m3		1,000	当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準, ハックル山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 5.5km以下	1,000	m3	1,221	1,221	S単 33号
	合 計				1,221	
	単 価				1,221	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単 - 42号 ***					
000042	法面整形工		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部、有り、無し、け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m	790.1	790	S単 37号
	合 計				790	
	単 価				790	
	*** B単 - 43号 ***					
000043	土木シート設置・撤去工		m		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m	275	275	S単 22号
	合 計				275	
	単 価				275	
	*** B単 - 44号 ***					
000044	大型土のう 製作・設置・撤去		袋		1,000	歩A 当たり算出
S18002	大型土のう工 製作・設置、バックリ、現地土、0m3、大型土のう袋(1.0t用)、なし、あり	1,000	袋	5,359	5,359	S単 15号
S18002	大型土のう工 撤去、バックリ、0m3、あり	1,000	袋	1,139	1,139	S単 14号
	合 計				6,498	
	単 価				6,498	
	*** B単 - 45号 ***					
000045	鋼矢板設置・撤去工 型 L=9.5m		枚		1,000	歩A 当たり算出
S18161	バックリ工(鋼矢板打設)加ラクレン120t吊 電動式、12m以下、60kW、鋼矢板打設、型、9.5、あり	1,000	枚	16,651	16,651	S単 24号
S18163	バックリ工(鋼矢板引抜)加ラクレン120t吊 鋼矢板引抜、電動式、12m以下	1,000	枚	9,584	9,584	S単 25号
	合 計				26,235	
	単 価				26,235	
	*** B単 - 46号 ***					
000046	矢板賃料 型		日		1,000	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 3型 [賃料]	74,100	t 供用日	103	7,632	S単 4号
	合 計				7,632	
	単 価				7,632	
	*** B単 - 47号 ***					
000047	矢板整備費 型		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02114	鋼矢板 3型[整備費]	1,000	ton	3,650	3,650	S単 5号
	合 計				3,650	
	単 価				3,650	
	*** B単 - 48号 ***					
000048	土砂等運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準、バックリ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊・玉石混り土含む)、無し、2.0km以下	1,000	m3	746.2	746	S単 34号

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				746	
	単 価				746	
	*** B単 - 49号 ***					
000049	水中ポンプ釜場設置・撤去 φ50mm×1台		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,266	9,266	S単 16号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,622	10,622	S単 17号
	合 計				19,888	
	単 価				19,888	
	*** B単 - 50号 ***					
000050	排水ポンプ設置撤去 φ50mm		台		1,000	歩A 当たり算出
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 20号
	合 計				18,065	
	単 価				18,065	
	*** B単 - 51号 ***					
000051	排水ポンプ運転 φ50mm 河川仮締切		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 40,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	309,920	309,920	S単 18号
	合 計				309,920	
	単 価				309,920	
	*** B単 - 52号 ***					
000052	排水ポンプ運転 φ50mm 土提開削		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 37,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	286,628	286,628	S単 19号
	合 計				286,628	
	単 価				286,628	
	*** B単 - 53号 ***					
000053	除雪工(機械)		km		1,000	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,34,15	1.000	km	300,414	300,414	S単 55号
	合 計				300,414	
	単 価				300,414	
	*** B単 - 54号 ***					
000054	除雪(人力)		工事		1,000	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,116日,0.760m ,1350㎡,1010㎡,116日,0日	1.000	工事	348,491	348,491	S単 54号
	合 計				348,491	
	単 価				348,491	
	*** B単 - 55号 ***					
B19001	重建設機械分解・組立・輸送		台		1,000	歩A 当たり算出

SK66B

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバク()		m3	2,688		歩A・単A
	*** S単 - 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)					
	整形工(人力荒仕上げ)					
	土砂		m ³	272		歩A・単A
	*** S単 - 3号 ***					
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					
	通称4 t 積級		日	6,140		歩A・単A
	*** S単 - 4号 ***					
S02114	鋼矢板					
	鋼矢板					
	3 型 [賃料]		t 供用日	103		歩A・単A
	*** S単 - 5号 ***					
S02114	鋼矢板					
	鋼矢板					
	3 型[整備費]		ton	3,650		歩A・単A
	*** S単 - 6号 ***					
S02118	山土					
	山土					
	購入土		m3	2,550		歩A・単A
	*** S単 - 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					
	コンクリート塊		ton	1,300		歩A・単A
	*** S単 - 8号 ***					
S02123	廃プラスチック					
	廃プラスチック					
	廃プラスチック		ton	70,000		歩A・単A
	*** S単 - 9号 ***					
S02701	【法面工(法面芝付工)】					
	【法面工(法面芝付工)】					
	植生筋工,人工芝(種子帯),300m2以上500m2未満,-		m ²	1,612		歩A・単A
	*** S単 - 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					
	無筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	11,190		歩A・単A
	*** S単 - 11号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)					
	木杭打設工(機械)					
	長2.0m、末口15cm		本	6,593		歩A・単A
	*** S単 - 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クマツタツ,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	830		歩A・単A
	*** S単 - 13号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)					
	砂利舗装工(機械)					
	再生クマツタツ,RC-40,20cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり,なし		m ²	1,224		歩A・単A
	*** S単 - 14号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	撤去,ハッパ約,0m3,,,あり		袋	1,139		歩A・単A
	*** S単 - 15号 ***					
S18002	大型土のう工					
	大型土のう工					
	製作・設置,ハッパ約,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり		袋	5,359		歩A・単A
	*** S単 - 16号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場掘削・設置		箇所	9,266		歩A・単A
	*** S単 - 17号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	釜場埋戻・撤去		箇所	10,622		歩A・単A
	*** S単 - 18号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	40,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	309,920		歩A・単A
	*** S単 - 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	37,常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり		箇所	286,628		歩A・単A
	*** S単 - 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	口径 50mm,あり		箇所	18,065		歩A・単A
	*** S単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工					
	設置~賃料-撤去,154,1,あり		m ²	2,004		歩A・単A
	*** S単 - 22号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単 - 23号 ***		m ²	275		歩A・単A
S18161	ハ'イ'ルマ工(鋼矢板・H形鋼打設) ハ'イ'ルマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設, w型,2.0,なし *** S単 - 24号 ***		枚	33,558		歩A・単A
S18161	ハ'イ'ルマ工(鋼矢板打設)加-ラ-ン120t吊 ハ'イ'ルマ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設, 型,9.5,あり *** S単 - 25号 ***		枚	16,651		歩A・単A
S18163	ハ'イ'ルマ工(鋼矢板引抜)加-ラ-ン120t吊 ハ'イ'ルマ工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下 *** S単 - 26号 ***		枚	9,584		歩A・単A
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械) 分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラ-ン,80 t吊を超え150 t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地と現場の移動,,あり *** S単 - 27号 ***		台	2,764,867		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,150kmまで,片道計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 28号 ***		ton	11,660		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,150kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0 *** S単 - 29号 ***		ton	20,320		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単 - 30号 ***		ton	9,920		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフ'ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単 - 31号 ***		m3	376.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単 - 32号 ***		m3	285.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ック'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下 *** S単 - 33号 ***		m3	508.8		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ック'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 *** S単 - 34号 ***		m3	1,221		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,ハ'ック'約山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下 *** S単 - 35号 ***		m3	746.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり *** S単 - 36号 ***		m3	267.2		歩A・単A
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり *** S単 - 37号 ***		m3	989.2		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部,有リ,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり *** S単 - 38号 ***		m ²	790.1		歩A・単A
SA0161	SP 整地 SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり *** S単 - 39号 ***		m3	148.5		歩A・単A
SA0201	SP じゃかご SP じゃかご 設置,径45cm *** S単 - 40号 ***		m	6,086		歩A・単A
SA0202	SP 止杭打込					

[illegible]

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コバ ｸﾀ()			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 埋戻		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コバ ｸﾀ()		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10.000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単 - 2号 ***					
S01072	整形工(人力荒仕上げ)		m ²		10,000 m ²	歩A 当たり算出
	整形工(人力荒仕上げ) 土砂			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	土砂		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		0.120	人	22,644	2,717	
	合 計				2,717	算出数量 10.000 m ²
	単 価		m ²		272	
	*** S単 - 3号 ***					
S02112	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]		日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格 3)単価の入力	F06103 通称4 t 積級 6,140円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F06103	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称4 t 積級			夜間制約作業時間:0.0		
		1.000	日	6,140	6,140	
	合 計				6,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,140	
	*** S単 - 4号 ***					
S02114	鋼矢板		t 供用日		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3 型 [賃料]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G01002 3 型 [賃料] 103円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G01002	鋼矢板 3 型 [賃料]			夜間制約作業時間:0.0		
		1.000	t 供用日	103	103	
	合 計				103	算出数量 1.000 各単位
	単 価				103	
	*** S単 - 5号 ***					
S02114	鋼矢板		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼矢板 3 型[整備費]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)仮設賃料コード 2)仮設材規格 3)単価の入力	G15002 3 型[整備費] 3,650円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部				
工事名	小田川南部合理化第42号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
G15002	鋼矢板 3 型[整備費]	1.000	ton	3,650	3,650	
	合 計				3,650	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,650	
	*** S 単 - 6号 ***					
S02118	山土		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	山土 購入土			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地区資材単価コード	J03207		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	購入土		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	2,550円		夜間制約作業時間: 0.0		
J03207	山土 購入土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S 単 - 7号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	PRF001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	コンクリート塊		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	1,300円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S 単 - 8号 ***					
S02123	廃プラスチック		ton		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	廃プラスチック 廃プラスチック			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード	P96001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 資材規格	廃プラスチック		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	70,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
P96001	廃プラスチック 廃プラスチック	1.000	ton	70,000	70,000	
	合 計				70,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				70,000	
	*** S 単 - 9号 ***					
S02701	【法面工（法面芝付工）】		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	【法面工（法面芝付工）】 植生筋工, 人工芝（種子帯）, 300m2以上500m2未満, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 工種	植生筋工		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	人工芝（種子帯）		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工規模	300m2以上500m2未満		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 時間的制約補正	-				
A09161	植生筋工 筋芝工 人工芝（種子帯）	1.200	m ²	1,343	1,612	
	合 計				1,612	算出数量 1.000 m ²
	単 価				1,612	
	*** S 単 - 10号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋, なし, 機械, 昼間施工, する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)施工区分	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	11,190	11,190	
	合 計				11,190	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		11,190	
	*** S単 - 11号 ***					
S04010	木杭打設工(機械)		本		1.000 日	歩A 当たり算出
	木杭打設工(機械) 長2.0m、末口15cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)木杭(松杭丸太)規格 2)長期割引単価区分	長2.0m、末口15cm あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P33603	松杭丸太 長2.0m、末口15cm	32.000	本	2,060	65,920	
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
F08301	油圧ブレーカ バケット容量0.4m3対応 7ヶツクのみ	1.100	日	11,000	12,100	
F08012	バ ック[如-ラ型・超低・排対型(～3次)] バ ック容量0.45m3	1.100	日	5,800	6,380	
P34029	軽油 バ ト-給油	37.000	L	156	5,772	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
Y00004	諸雑費	0.030		140,838	4,225	
	合 計				210,983	算出数量 32.000 本
	単 価		本		6,593	
	*** S単 - 12号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クッシャラン,RC-40,10cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種別 2)規格 3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅 5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性 7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価0円区分(舗設材)	再生クッシャラン RC-40 10cm 2.0m以上 2.5m未満 敷均し 不要 あり なし		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	11.600	m3	3,400	39,440	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,644	15,624	
M02349	小型バ ック[如-ラ型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油 バ ト-給油	8.200	L	156	1,279	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合 計				82,984	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		830	
	*** S単 - 13号 ***					
S08042	砂利舗装工(機械)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(機械) 再生クッシャラン,RC-40,20cm,2.0m以上 2.5m未満,敷均し,不要,あり, なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)舗設材の種類 2)規格	再生クラッシュ RC-40		夜間制約作業時間:0.0		
	3)仕上がり厚さ 4)敷均し幅	20cm 2.0m以上 2.5m未満				
	5)施工区分 6)舗装面仕上げ作業の必要性	敷均し 不要				
	7)長期割引単価区分(賃料機械)の選択 8)単価 0 円区分(舗設材)	あり なし				
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	23.200	m3	3,400	78,880	
R01001	土木一般世話役	0.220	人	36,210	7,966	
R01003	普通作業員	0.690	人	22,644	15,624	
M02349	小型バ ック[如-型・排対型(2次)] 標準バ ック容量 山積0.13m3(平積0.10m3)	0.400	日	11,600	4,640	
P34029	軽油 バ トル給油	8.200	L	156	1,279	
R01021	運転手(特殊)	0.400	人	35,088	14,035	
	合 計				122,424	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		1,224	
	*** S 単 - 14号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 撤去,バ ック,0m3,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	撤去 バ ック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	0.000 0.000m3 あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	バ ック[如-型・クレーン・超低・排対型(～2014)] バ ック容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 バ トル給油	101.000	L	156	15,756	
R01021	運転手(特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,971	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,139	
	*** S 単 - 15号 ***					
S18002	大型土の土工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土の土工 製作・設置,バ ック,現地土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 バ ック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)採取土区分 4)購入土材単価(m3当たり) 5)購入土材数量(m3/袋) 6)大型土のう袋区分 7)単価 0 円区分(大型土のう袋) 8)長期割引単価区分(賃料機械)	現地土 0.000 0.000m3 大型土のう袋(1.0t用) なし あり		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費	0.010		89,556	896	
P37003	大型土のう袋 大型土のう袋(1.0t用)	34.000	枚	1,100	37,400	
F08064	バ ック[如-型・後方超小旋回・クレーン・超低・排(～2014)] バ ック容量0.45m3 吊能力2.9t	1.280	日	7,370	9,434	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部				
工事名	小田川南部合理化第42号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	63.000	L	156	9,828	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				182,202	算出数量 34.000 袋
	単 価		袋		5,359	
	*** S 単 - 16号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	釜場掘削・設置			深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場掘削・設置		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費					
		0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	3.400	L	156	530	
	合 計				9,266	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,266	
	*** S 単 - 17号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	釜場埋戻・撤去			深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分	釜場埋戻・撤去		夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員					
		0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員					
		0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費					
		0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)]					
	標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ-ﾙ給油	2.200	L	156	343	
	合 計				10,622	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,622	
	*** S 単 - 18号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	40. 常時排水, 0 以上 ~ 7 未満, 発動発電機, あり			深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 運転日数	40		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 排水方法	常時排水				
	3) 排水量 (m3/h)	0 以上 ~ 7 未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G 駆動・低騒音型]					
	定格容量2kva	43.200	日	568	24,538	
P34001	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	1,116.000	L	150	167,400	
R01001	土木一般世話役					
		1.600	人	36,210	57,936	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	2.000	人	22,644	45,288	
Y00004	諸雑費	0.050		295,162	14,758	
	合 計				309,920	算出数量 1.000 箇所
	単 価				309,920	
	*** S 単 - 19号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 37.常時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法	37 常時排水		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上~7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・低騒音型] 定格容量2kva	39.960	日	568	22,697	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	1,032.000	L	150	154,800	
R01001	土木一般世話役	1.480	人	36,210	53,591	
R01003	普通作業員	1.850	人	22,644	41,891	
Y00004	諸雑費	0.050		272,979	13,649	
	合 計				286,628	算出数量 1.000 箇所
	単 価				286,628	
	*** S 単 - 20号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩 A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単 - 21号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩 A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,154,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数	設置~賃料~撤去 154		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間:0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,540	1,540,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾘｰ給油	345.000	L	156	53,820	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				2,003,696	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		2,004	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 22号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100,000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 160		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材(マット・シート類)					
		104,000	m ²	160	16,640	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				27,509	算出数量 100,000 m ²
	単 価		m ²		275	
	*** S単 - 23号 ***					
S18161	ハイクォリティ工(鋼矢板・H形鋼打設)		枚		10,000	歩A [各単位] 当たり算出
	ハイクォリティ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,2m以下,60kW,鋼矢板打設, w型,2.0,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ハイクォリティ区分 2)打込長(m)	電動式 2m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)ハイクォリティ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	w型 2.0				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	なし 0				
P18013	広幅鋼矢板 w型		ton		247,200	
		1.236		200,000		
R01001	土木一般世話役					
		0.180	人	36,210	6,518	
R01012	とび工					
		0.360	人	31,926	11,493	
R01003	普通作業員					
		0.180	人	22,644	4,076	
M05048	ハイクォリティ(単体)[電動式・普通型] 60kW					
		0.240	供用日	23,000	5,520	
M04709	クレーン[油圧駆動式クレーン・ラジ型・排対型(2014)] 50～55t吊					
		0.240	供用日	159,000	38,160	
P34029	軽油 ハイクォリティ給油		L			
		14,000		156	2,184	
R01021	運転手(特殊)					
		0.180	人	35,088	6,316	
Y00004	諸雑費 19					
		0.190		74,267	14,111	
	合 計				335,578	算出数量 10,000 [各単位]
	単 価		[各単位]		33,558	
Y00001	単位					
	*** S単 - 24号 ***					
S18161	ハイクォリティ工(鋼矢板打設)クレーン120t吊		枚		10,000	歩A [各単位] 当たり算出
	ハイクォリティ工(鋼矢板・H形鋼打設) 電動式,12m以下,60kW,鋼矢板打設, 型,9.5,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ハイクォリティ区分 2)打込長(m)	電動式 12m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)ハイクォリティ規格 4)施工区分	60kW 鋼矢板打設		夜間制約作業時間:0.0		
	5)材料区分 6)鋼矢板の長さ(m/枚)鋼矢板の時入力	型 9.5				
	7)単価0円区分(鋼矢板) 8)H形鋼の単価入力(H形鋼の時)	あり 0				
P18004	鋼矢板 型		ton		0	
		5.700		0		
R01001	土木一般世話役		人		12,311	
		0.340		36,210		
R01012	とび工		人		22,029	
		0.690		31,926		
R01003	普通作業員		人		7,699	
		0.340		22,644		
M05048	ハイクォリティ(単体)[電動式・普通型] 60kW		供用日		10,350	
		0.450		23,000		

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
M04709	加-ラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ' プ 型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.450	供用日	159,000	71,550	
P34029	軽油 ハ' ト-ル給油	26.000	L	156	4,056	
R01021	運転手(特殊)	0.340	人	35,088	11,930	
Y00004	諸雑費 19	0.190		139,925	26,586	
	合 計				166,511	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		16,651	
Y00001	単位					
	*** S単 - 25号 ***					
S18163	ハ' イ' ム工(鋼矢板引抜)加-ラレーン120t吊		枚		10.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	ハ' イ' ム工(鋼矢板・H形鋼引抜き) 鋼矢板引抜,電動式,12m以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)パイプロハンマ区分 3)引抜き長(m)	鋼矢板引抜 電動式 12m以下		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01012	とび工	0.400	人	31,926	12,770	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
M05048	ハ' イ' ム工(単体)[電動式・普通型] 60kw	0.260	供用日	23,000	5,980	
M04709	加-ラレーン[油圧駆動式ウインチ・ラジ' プ 型・排対型(2014)] 50～55t吊	0.260	供用日	159,000	41,340	
P34029	軽油 ハ' ト-ル給油	15.000	L	156	2,340	
R01021	運転手(特殊)	0.200	人	35,088	7,018	
Y00004	諸雑費 18	0.180		81,219	14,619	
	合 計				95,838	算出数量 10.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		9,584	
Y00001	単位					
	*** S単 - 26号 ***					
S19001	分解・組立・運搬費(重建設機械)		台		1.000 台	歩A 当たり算出
	分解・組立・運搬費(重建設機械) 加-ラレーン,80t吊を超え150t吊以下,運搬～組立～分解～運搬,基地 と現場の移動,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械区分 2)規格区分 3)移動区分 4)計上範囲 6)長期割引単価区分(賃料機械)	加-ラレーン 80t吊を超え150t吊以下 基地と現場の移動 運搬～組立～分解～運搬 あり				
R01002	特殊作業員	11.300	人	30,702	346,933	
F01091	ラレーン[油圧伸縮' プ 型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力60t吊	3.100	日	103,000	319,300	
Y00004	運搬費等	3.150		666,233	2,098,634	
	合 計				2,764,867	算出数量 1.000 台
	単 価		台		2,764,867	
	*** S単 - 27号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,150kmまで,片道計上,計上する(敷鉄 板以外),,積込・取卸+積込・取卸,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部					
工事名	小田川南部合理化第42号工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	150kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46615	仮設材輸送運賃料金					
	150km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,660	8,660	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				11,660	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		11,660	
	*** S 単 - 28号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基本運賃(自動入力),12m以内,150kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板以外),積込・取卸 + 積込・取卸,0.0,0.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	150kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板以外)				
	8)積卸し区分(敷鉄板以外)	積込・取卸 + 積込・取卸				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46615	仮設材輸送運賃料金					
	150km以下 製品長12m以内	1.000	ton	17,320	17,320	
P46401	積卸し費					
	基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton	3,000	3,000	
	合 計				20,320	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		20,320	
	*** S 単 - 29号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基本運賃(自動入力),12m以内,10kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	10kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早期割増率(実数)	0.0				
P46601	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	1.000	ton	8,420	8,420	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				9,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		9,920	
	*** S 単 - 30号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,オーブソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オーブソカット				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		376.1	
	*** S単 - 31号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.5	
	*** S単 - 32号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	0.5km以下				
	単 価		m3		508.8	
	*** S単 - 33号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単 - 34号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩 A 当たり算出
	SP 土砂等運搬			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	標準,ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.0km以下			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場	標準				
	2)積込機種・規格	ﾊﾞｯｸﾗｲﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4)DID区間の有無	無し				
	5)運搬距離	2.0km以下				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m3		746.2	
	*** S単 - 35号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		267.2	
	*** S単 - 36号 ***					
SA0141	SP 路体（築堤）盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体（築堤）盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	2.5m以上4.0m未満 - - あり				
	単 価		m3		989.2	
	*** S単 - 37号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,有り,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		790.1	
	*** S単 - 38号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受け入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.5	
	*** S単 - 39号 ***					
SA0201	SP じゃかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP じゃかご 設置,径45cm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)じゃか径	設置 径45cm				
	単 価		m		6,086	
	*** S単 - 40号 ***					
SA0202	SP 止杭打込		本		1,000 本	歩A 当たり算出
	SP 止杭打込 止杭打込			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	止杭打込				
	単 価		本		1,929	
	*** S単 - 41号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,099	
	*** S単 - 42号 ***					
SA0263	SP 平ブロック張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 平ブロック張 平ブロック各種,有り,1.0m3以下,無し,有り,無し,-,あり,再生砕石 RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)ブロックの質量 2)平ブロック規格 3)裏込材の有無 4)裏込材10m2当り使用量 5)遮水シートの有無 6)吸出し防止材の有無 7)連結金具の有無 8)連結金具10m2当り使用量 9)長期割引単価区分 10)裏込材の規格	150kg/個以上 平ブロック各種 有り 1.0m3以下 無し 有り 無し - あり 再生砕石 RC-40				
P96002	張ブロック 厚さ12cm		m ²			材変
	単 価		m ²		12,950	
	*** S単 - 43号 ***					
SA0268	SP 遮水シート張		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 遮水シート張 遮水シート張,遮水シートA(厚1.0+10.0mm)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)遮水シート規格	遮水シート張 遮水シートA(厚1.0+10.0mm)				
	単 価		m ²		3,284	
	*** S単 - 44号 ***					

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部				
工事名	小田川南部合理化第42号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0269	SP 吸出し防止材（全面）設置		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 吸出し防止材（全面）設置 吸出し防止材設置			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)作業区分	吸出し防止材設置				
	単 価		m ²		1,059	
	*** S単 - 45号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
	40～0mm			深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)碎石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,569	
	*** S単 - 46号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
	40～0mm			深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)碎石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下				
	2)碎石の計上	計上する				
	3)長期割引単価区分	あり				
	4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²		1,773	
	*** S単 - 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｰﾀﾞ),-,-,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	ﾊﾞｯｸﾌｪｲﾙ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｰﾀﾞ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		37,610	
	*** S単 - 48号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ｼﾞｪｯﾄﾋﾞｰﾀﾞ),-,無し,-,あり,18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正：なし 基本給時間：8.0	豪雪補正：1 0 % 超勤時間：0.0	
				深夜時間：0.0	週休：月単位	
				時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
				夜間制約作業時間：0.0		
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	人力打設				

事業名	県営農業水利施設保全合理化事業 小田川南部
工事名	小田川南部合理化第42号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設置量	-				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭、ジエソビタ)				
	6)圧送管延長距離区分	-				
	7)現場内小運搬の有無	無し				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m3		30,690	
	*** S単 - 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類	一般型枠				
	2)構造物の種類	鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単 - 50号 ***					
SA0331	SP 目地板		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 目地板 30m2未満,計上する,目地板(瀝青質板) t=10mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)1工事当り使用量	30m2未満				
	2)目地板の計上	計上する				
	3)規格区分	目地板(瀝青質板) t=10mm				
	単 価		m ²		6,007	
	*** S単 - 51号 ***					
SA0601	SP 消波根固めブロック製作		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック製作 2.5t以下,計上する,計上する,0.79m3を超え0.86m3以下,6.14m2を超え6.76m2以下,一般,あり,18-8-40(普通),鋼製型枠10t未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)型枠の計上	計上する				
	3)生コンクリートの計上	計上する				
	4)1個当りコンクリート体積(m3/個)	0.79m3を超え0.86m3以下				
	5)1個当り型枠面積(m2/個)	6.14m2を超え6.76m2以下				
	6)養生工の種類	一般				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)規格区分	18-8-40(普通)				
	9)型枠規格区分	鋼製型枠10t未満				
	単 価		個		38,790	
	*** S単 - 52号 ***					
SA0602	SP 消波根固めブロック横取り		個		1,000 個	歩A 当たり算出
	SP 消波根固めブロック横取り 2.5t以下,12m超,-,ラフレソルソ(油圧伸縮ジブ型)25t吊,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)消波根固めブロック規格	2.5t以下				
	2)ブロック移動距離	12m超				
	3)据付面高さ(H)	-				
	4)ソル規格	ラフレソルソ(油圧伸縮ジブ型)25t吊				
	5)長期割引単価区分	あり				

SK66B

