

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水環 第5118-1号

設計書番号 508-120-0041

青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事

実施 設計書

三戸郡階上町 大字道仏 地先

工 期 1 6 0 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工面積 A = 0.21 ha		
	増殖場	0.21 ha	
	増殖場工	1 式	
設計額	78,738,000 円 (内消費税 7,158,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事					事業区分 工事区分	漁場整備 増殖礁	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
増殖礁 増殖場								
		式	1		44,596,796			
増殖礁工 増殖場工								
		式	1		44,596,796			
着定基質製作工								
		式	1		27,101,422			
組立着定基質製作		セル550(B)(KB1)3段型 19.04t						内 1号
		基	47		27,101,422			
着定基質設置工								
		式	1		17,495,374			
着定基質設置								内 2号
		基	47		17,495,374			
直接工事費								
		式	1		44,596,796			
共通仮設								
		式	1		3,602,000			
共通仮設費								
		式	1		396,000			
現場環境改善費								
		式	1		396,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		396,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		3,206,000			
純工事費								
		式	1		48,198,796			

設計内訳書（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事					事業区分 工事区分	漁場整備 増殖礁	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
現場管理費								
		式	1		12,353,000			
工事原価								
		式	1		60,551,796			
一般管理費等								
		式	1		11,028,204			
工事価格								
		式	1		71,580,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		7,158,000			
工事費計								
		式	1		78,738,000			

#

主工種 54:構造物工事（漁港）

現場環境改善費対象工事費	44, 596, 796	直接工事費	44, 596, 796	事業損失	0
非対象額計（－）	0				
管理費区分 1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2， 7	0	（工場原価）			
管理費区分 5	0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9	0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T	0	（直接工事費に含まれる処分費等）			
対象額 支給品費（＋）	0				
無償貸付機械評価額（＋）	0				
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）	44, 596, 796	現工事	0	合算工事	0
現場環境改善費					
率（補正前）	0. 89%		0. 00%		0. 00%
市街地補正	市街地以外				
率（補正後）	0. 89%		0. 00%		
計上額	396, 000		0		0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					3,602,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	48,198,796	単独（追加工事）直接工事費	44,596,796	単独（追加工事）共通仮設費	3,602,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	48,198,796	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	48,198,796		0		0
現場管理費 率（補正前）	23.20%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.00%		0.00%		
施工時期補正	0.68%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	25.63%		0.00%		
計上額	12,353,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	60,551,796				
純工事費	48,198,796	現場管理費	12,353,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	60,551,796	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	60,551,796		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	18.18%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	18.18%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	60,551,796		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	11,028,204				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	8
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	八戸市(旧八戸市)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 たる 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（水産）		1. 50%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	市街地（水産）	1.00%
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0.68%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			44,596,796
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				44,596,796
	共通仮設費（率分）	44,596,796	7.19	3,206,000
現場環境改善費対象工事費				44,596,796
	現場環境改善費（率分）	44,596,796	0.89	396,000
現場管理費対象純工事費				48,198,796
	現場管理費	48,198,796	25.63	12,353,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				60,551,796
	一般管理費等	60,551,796	18.18	11,028,204
	業務委託費			0
工事価格				71,580,000
消費税等相当額				7,158,000
工事費計				78,738,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	組立着定基質製作	セル550 (B) (KB1) 3段型 19.04t						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
組立着定基質製作								単 1号 高炉コンクリート 管理費区分：0
		基	47	576,626	27,101,422			
合計								
					27,101,422			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	着定基質設置							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
着定基質運搬設置(海上一連方式)								単 2号 管理費区分：0
			個	47	372, 242	17, 495, 374		
合計						17, 495, 374		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 1号	組立着定基質製作		単位	基	単位数量	1	単価	576, 626
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
異形ブロック製作 DH108010		6. 22t, 直積用鋼製型枠, 異形ブロック 10t未満, 15. 97m2, 2. 66m3, 標準, ラフテレシクレン, (油圧伸縮シブ型) 25t吊, ラフテレ					単 3号 03-08-02	
			個	3	168, 757	506, 271	管理費区分 : 0	
インサート 転置用 ZZ99*01*01004								
			組	12	1, 260	15, 120	管理費区分 : 0	
空洞ブロック取付 22個/基							単 4号	
			基	1	10, 270	10, 270	管理費区分 : 0	
着定基質組立資材費							単 5号	
			基	1	19, 320	19, 320	管理費区分 : 0	
コンクリート製組立着定基質部材組立 DA655000		6箇所/基					単 6号 03-33-01	
			基	1	17, 445	17, 445	管理費区分 : 0	
モルタル充填費							単 7号	
			基	1	8, 200	8, 200	管理費区分 : 0	
合計						576, 626		
						576, 626	円/基	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 2号	着定基質運搬設置(海上一連方式)		単位	個	単位数量	12	単価	372, 242
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 4時間					単 8号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	3, 232, 742	3, 232, 742	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間					単 9号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	673, 633	673, 633	管理費区分 : 0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 10号 07-01-18 [] [1]	
			日	0. 8	548, 083	438, 466	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	3	22, 640	67, 920	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	0. 5%						[1] []	
			式	1		22, 223	管理費区分 : 0	
合計						4, 466, 914		
						372, 242	円／個	

3 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 3号 DH108010	異形ﾌﾞﾛｯｸ製作	6. 22t, 直積用鋼製型枠, 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満, 15. 97m2, 2. 66m3, 標準, ラﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ, (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊, ラﾌﾃﾚ	単位	個	単位数量	10	単価	168, 757
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生ｺﾝｸﾘｰﾄ (高炉B) 土木 (9) 21-8-25 (20) W/C≦55% 土木 ZZ99*02500001			m3	26. 87	22, 800	612, 636	管理費区分：0	
直積用鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満 L302050051			m2	159. 7	2, 300	367, 310	管理費区分：0	
鉄筋 (異形) SD295A D10 Z301010100001			kg	1, 086. 71	109. 5	118, 994	管理費区分：0	
鉄筋 (異形) SD295 D13 Z301010110001			kg	187. 27	107. 5	20, 131	管理費区分：0	
鉄筋加工組立 一般構造物 Q300504010			kg	1, 249	68	84, 932	管理費区分：0	
型枠工 5. 5tを超えて11t以下 (ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300705030			m2	159. 7	1, 530	244, 341	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 5. 5tを超えて11t以下 (ｸﾚｰﾝ抜き) 単価補正1. 500 (FC0) Q300806030			m3	26. 6	5, 125	136, 325	管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 8	52, 400	41, 920	単 11号 07-01-28 管理費区分：0	
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ (排出ｶﾞｽ対策型) (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 50t吊 DHT20900			日	0. 66	92, 400	60, 984	単 12号 07-01-28 管理費区分：0	
合計						1, 687, 573		
単価						168, 757	円／個	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 4号	空洞ブロック取付 22個/基		単位	基	単位数量	10	単価	10, 270
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
建築用コンクリートブロック 基本型・C種 (150*190*390)								
	ZZ99*01*01006		個	220	260	57, 200	管理費区分 : 0	
雑材料 労務費の%							[1] []	
	ZS7H10040	0. 5%	式	1		226	管理費区分 : 0	
合計						102, 706		
単価						10, 270	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号	着定基質組立資材費		単位	基	単位数量	1	単価	19, 320
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
アンカーボルト（インサート含む）								
ZZ99*01*01005			組	6	3, 220	19, 320	管理費区分：0	
合計						19, 320		
単価						19, 320	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DA655000	コンクリート製組立着定基質部材組立	6箇所/基	単位	基	単位数量	10	単価	17, 445
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 7	36, 210	25, 347	管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 3	31, 930	41, 509	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	2. 4	22, 640	54, 336	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮シブ型) 25t吊							単 11号 07-01-28 [] [1]	
	DHT20870		日	1	52, 400	52, 400	管理費区分：0	
雑材料 全体の%							[1] []	
	ZS7H10030	0. 5%	式	1		867	管理費区分：0	
合計						174, 459		
単価						17, 445	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号	モルタル充填費		単位	基	単位数量	1	単価	8, 200
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
無収縮モルタル 無収縮モルタル		Y083000540002					[] [1]	
			kg	32. 34	159	5, 142	管理費区分：0	
充填作業費							単 13号 [] [1]	
			基	1	3, 018	3, 018	管理費区分：0	
雑材料 全体の%		ZS7H10030 0. 5%					[1] []	
			式	1		40	管理費区分：0	
合 計						8, 200		
単 価						8, 200	円／基	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 4時間	単位	日	単位数量	1	単価	3, 232, 742
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	449	124	55, 676		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	3. 05	35, 190	107, 329		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	3. 05	35, 190	107, 329		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	18. 3	28, 760	526, 308		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			時間	4	64, 000	256, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			日	4. 3	507, 000	2, 180, 100		
合 計						3, 232, 742	円 / 日	
						3, 232, 742		
単 価								

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 4時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	673, 633
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			364	124	45, 136			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			6. 1	35, 190	214, 659			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			3. 05	28, 760	87, 718			
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
時間			4	6, 710	26, 840			
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301140000					管理費区分：0	
日			4. 3	69, 600	299, 280			
合計						673, 633	円／日	
単価						673, 633		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 10号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	548, 083
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	127	16, 383	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 61	58, 960	35, 965	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	3. 05	58, 960	179, 828	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	3. 05	36, 820	112, 301	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	3. 05	36, 520	111, 386	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	4. 3	18, 400	79, 120	管理費区分：0	
合計						548, 083		
単価						548, 083	円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L301010270			日	1	52, 400	52, 400	管理費区分 : 0	
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

4 次単価表

						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DHT20900	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊		単位	日	単位数量	1	単価	92, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 50t吊								
L301010300			日	1	92, 400	92, 400	管理費区分 : 0	
合計						92, 400		
単価						92, 400	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 13号	充填作業費		単位	基	単位数量	30	単価	3, 018
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
合計						90, 560		
単価						3, 018	円／基	

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
増殖礁 (0001)増殖場	式	1		44,596,796		
増殖礁工 (0002)増殖場工	式	1		44,596,796	オプション入力	
着定基質製作工 (0003)	式	1		27,101,422	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
組立着定基質製作 (0004)	基	47		27,101,422	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上	
組立着定基質製作	基	47	576,626	27,101,422	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
異形ブロック製作	個	3	168,757	506,271	DH108010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
J01 ブロック実質量		6.22t			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 型枠の指定		直積用鋼製型枠			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J04 直積用鋼製型枠の規格		異形ブロック 10t未満			労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト (本01)

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 ブロック1個当り型枠面積 J07 ブロック1個当りコンクリート設計量 J08 クレーンの設定方法 J09 型枠工用クレーンの機種 J10 型枠工用クレーンの規格 J11 コンクリート工用、製作転置用クレーン機種 J12 コンクリート工用、製作転置用クレーン規格 J14 鉄筋の計上数 J15 鉄筋の材質 J16 鉄筋の指定 J18 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET) J19 鉄筋の材質 J20 鉄筋の指定 J22 ブロック1個当り鉄筋の質量(NET) J35 吊鉄筋の計上数 J40 ベット賃料の有無 J42 施工規模 J43 形式 J44 給熱養生の有無		15.97m2 2.66m3 標準 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)25t吊 ラフテレンクレーン (油圧伸縮ｼﾌﾞ型)50t吊 2 異形棒鋼 SD295 D10 106.54kg 異形棒鋼 SD295 D13 18.36kg 0 無し 50個以上(標準) 直立消波ﾌﾞﾛｯｸ製作 無し			豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
インサート 転置用	組	12	1,260	15,120	ZZ99*01*01004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
空洞ブロック取付 22個/基	基	1	10,270	10,270	オプション入力 単位数量 10 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1：対象						
建築用コンクリートブロック 基本型・C種（150*190*390）	個	220	260	57,200	ZZ99*01*01006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
雑材料 労務費の%	式	1		226	ZS7H10040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝0.500%						
着定基質組立資材費	基	1	19,320	19,320	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
アンカーボルト（インサート含む）	組	6	3,220	19,320	ZZ99*01*01005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
コンクリート製組立着定基質部材組立	基	1	17,445	17,445	DA655000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 締付箇所数(N)		6箇所/基				
モルタル充填費	基	1	8,200	8,200	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
無収縮モルタル	kg	32.34	159	5,142	Y083000540002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00	
無収縮モルタル						
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
充填作業費	基	1	3,018	3,018	オプション入力 単位数量 30 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
雑材料 全体の%	式	1		40	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						
着定基質設置工 (0005)	式	1		17,495,374	オプション入力 工種 54:構造物工事（漁港）	
着定基質設置 (0006)	基	47		17,495,374	オプション入力 第0002号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 週休2日補正 4週8休以上	
着定基質運搬設置(海上一連方式)	個	47	372,242	17,495,374	オプション入力 単位数量 12 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
起重機船(非航旋回)					DHT10560	
鋼D 200t吊	日	1	3,232,742	3,232,742	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運転時間の指定		標準			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 運転日当りの運転時間		4時間			労務補正 1.000 00-00	
諸雑費1：対象					豪雪割増	
					係数ランク 8	
					単価補正	
引船					DHT11300	
鋼D 800PS型	日	1	673,633	673,633	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 運転・供用の指定		運転1日当り			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 運転時間の指定		標準			単価地区 八戸市(旧八戸市)	
J03 運転日当りの運転時間		4時間			労務補正 1.000 00-00	
J05 就業時間		8時間			豪雪割増	
諸雑費1：対象					係数ランク 8	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事				事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	日	0.8	548,083	438,466	DHT11482 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
J01 運転・供用の指定 諸雑費1：対象		運転1日当り				
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	3	22,640	67,920	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1：対象						
雑材料 全体の%	式	1		22,223	ZS7H10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 八戸市(旧八戸市) 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 8 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=0.5%						
直接工事費						

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0007)	式	1		44,596,796	
共通仮設 (0008)	式	1		3,602,000	
共通仮設費 (0009)	式	1		396,000	
現場環境改善費 (0010)	式	1		396,000	
現場環境改善費（率計上） (0011)	式	1		396,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0012)	式	1		3,206,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				
施工地域等補正	市街地（水産）		1.50%		
海上輸送に要する補正	補正なし		1.00		
週休2日補正	4週8休以上		1.02		
純工事費 (0013)	式	1		48,198,796	
現場管理費 (0014)	式	1		12,353,000	
施工地域等補正	市街地（水産）		1.00%		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.68%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	4週8休以上		1.03		

入力データリスト（本01）

工事名	青森県太平洋地区(道仏工区)水産環境整備工事			事業区分	漁場整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事原価 (0015)	式	1		60,551,796	
一般管理費等 (0016)	式	1		11,028,204	
前払金支出割合による補正		補正を行わない	1.00		
財団法人等による補正		補正を行わない	1.00		
契約保証に係る補正率		金銭的保証	0.04%		
工事価格 (0017)	式	1		71,580,000	
消費税額及び地方消費税額 (0018)	式	1		7,158,000	
工事費計 (0019)	式	1		78,738,000	