

令和8年度

工 事 設 計 書

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表				
工事番号	教施第8-22号			
工 事 名	五所川原農林高等学校実習棟（リング冷蔵庫）改築工事			
工事場所	五所川原市大字一野坪字朝日田 地内			
工事概要	構 造 及 び 規 模			
	棟 名	実習棟		
	用 途	学校		
	構造・階数	S造・平屋		
	延 べ 面 積	379.05㎡		
	備 考			
	工 事 内 容		工 事 施 工 年 度 割	
	建築工事 一式		令和8年度	100 %
	電気設備工事 一式		令和9年度	%
	機械設備工事 一式		令和10年度	%
	工 期	原 設 計	令和8年 月 日から令和9年3月19日まで（設定工期：7.9）	
指定部分				
第一回変更設計				
第二回変更設計				
設 計 額	原 設 計	183,700,000 円（内消費税 16,700,000 円）		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
請 負 額	原 設 計	円（内消費税		
	第一回変更設計	円（内消費税 円）		
	第二回変更設計	円（内消費税 円）		
	変更による増減額	円（内消費税 円）		
計 算 式	変更応札額 = _____ × 円			
	= 円			
	≒ 円（10,000円未満切捨）			
	変更請負額 = 円 × （ 1 + 0.10 ）			
= 円				

[illegible]

[illegible]

建築工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1		式	5, 150, 069	
土工		1		式	1, 174, 809	
地業		1		式	6, 232, 390	
鉄筋		1		式	4, 852, 360	
コンクリート		1		式	5, 672, 096	
型枠		1		式	5, 171, 650	
鉄骨		1		式	21, 793, 128	
外装工事		1		式	8, 409, 488	
屋根		1		式	8, 172, 144	
金属		1		式	336, 102	
左官		1		式	765, 190	
建具		1		式	8, 387, 385	
塗装		1		式	652, 096	
内装		1		式	2, 303, 072	
ユニット及びその他		1		式	3, 974, 012	
冷蔵庫工事		1		式	22, 245, 220	
外構		1		式	354, 460	
発生材処分費		1		式	3, 900	
計					105, 649, 571	

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設		1	式	5,150,069	
計				5,150,069	
土工		1	式	1,174,809	
計				1,174,809	
地業	柱状改良工事	1	式	5,493,800	
地業	地業	1	式	738,590	
計				6,232,390	
鉄筋	躯体	1	式	4,852,360	
計				4,852,360	
コンクリート	躯体	1	式	5,672,096	
計				5,672,096	
型枠	躯体	1	式	5,171,650	
計				5,171,650	
鉄骨	鋼材費	1	式	11,951,770	
鉄骨	本体鉄骨	1	式	5,825,858	
鉄骨	付帯鉄骨等	1	式	4,015,500	
計				21,793,128	
外装工事	外部	1	式	8,409,488	
計				8,409,488	
屋根	外部	1	式	8,172,144	

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計				8,172,144	
金属	軽量鉄骨下地	1	式	133,306	
金属	建築金物	1	式	202,796	
計				336,102	
左官	外部	1	式	278,790	
左官	内部	1	式	486,400	
計				765,190	
建具	アルミニウム製建具	1	式	3,133,000	
建具	トレフース	1	式	747,000	
建具	シャッター	1	式	4,410,000	
建具	ガラス	1	式	97,385	
計				8,387,385	
塗装	塗装	1	式	652,096	
計				652,096	
内装	内部	1	式	2,067,992	
内装	断熱	1	式	235,080	
計				2,303,072	
ユニット及びその他	内部	1	式	3,974,012	
計				3,974,012	
冷蔵庫工事	冷蔵庫工事	1	式	10,729,200	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
コンクリート			躯体			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
普通コンクリート	JIS A5308 FC=18 S15 粗骨材20	6.8	m3	20,100	136,680	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	16.6	m3	21,300	353,580	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	70	m3	21,300	1,491,000	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度30 S18 粗骨材20	15.4	m3	21,300	328,020	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	100	m3	20,600	2,060,000	
普通コンクリート	JIS A5308 呼び強度24 S15 粗骨材20	24.3	m3	20,600	500,580	
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	6.8	m3	2,340	15,912	
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	16.6	m3	1,570	26,062	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	70	m3	1,290	90,300	
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	15.4	m3	1,670	25,718	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	100	m3	1,080	108,000	
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	24.3	m3	1,080	26,244	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3/回を超える	2	回	85,000	170,000	
コンクリートポンプ 圧送基本料金	50m3/回以下	4	回	85,000	340,000	
計					5,672,096	

[illegible]

建築工事						
鉄骨			鋼材費			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材費	BCR295 □-350×350×19	14.2	t	162,000	2,300,400	
鋼材費	BCR295 □-350×350×22	1.6	t	167,000	267,200	
鋼材費	SS400 H-488×300×11×18	8.4	t	120,000	1,008,000	
鋼材費	SS400 H-340×250×9×14	5.7	t	117,000	666,900	
鋼材費	SS400 H-350×175×7×11	7.3	t	115,000	839,500	
鋼材費	SS400 H-300×150×6.5×9	1.7	t	115,000	195,500	
鋼材費	SS400 H-200×100×5.5×8	1.2	t	115,000	138,000	
鋼材費	SS400 H-150×150×7×10	1.5	t	115,000	172,500	
鋼材費	STKR400 □-100×100×6	0.4	t	175,000	70,000	
鋼材費	STKR400 □-100×100×3.2	2.4	t	172,000	412,800	
鋼材費	SSC400 C-100×50×20×2.3	0.01	t	180,000	1,800	
鋼材費	L-75×75×6	0.06	t	110,000	6,600	
鋼材費	SN490C PL-25	0.8	t	206,000	164,800	
鋼材費	SN490C PL-19	0.3	t	206,000	61,800	
鋼材費	SS400 PL-19	0.04	t	181,000	7,240	
鋼材費	SS400 PL-12	2.7	t	181,000	488,700	
鋼材費	SS400 PL-9	0.7	t	182,000	127,400	
鋼材費	SS400 PL-6	0.2	t	183,000	36,600	
鋼材費	SS400 PL-4.5	0.01	t	189,000	1,890	
鋼材費	SN490B FB-9×25	0.2	t	157,000	31,400	

建築工事						
		鉄骨		鋼材費		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鋼材費	SS400 M.B-24	0.9	t	424,000	381,600	
鋼材費	SS400 M.B-16	0.03	t	380,000	11,400	
鋼材費	A.BOLT φ16	24	本	170	4,080	
鋼材費	A.BOLT φ12	94	本	100	9,400	
ISヘース	ISB-SP353	11	柱	348,000	3,828,000	
ISヘース	ISB-SP354	1	柱	398,000	398,000	
ボルト	S10T HTB-20×70	1,024	本	170	174,080	
ボルト	S10T HTB-20×65	192	本	160	30,720	
ボルト	S10T HTB-20×55	240	本	150	36,000	
ボルト	S10T HTB-20×50	316	本	140	44,240	
ボルト	S10T HTB-20×45	126	本	140	17,640	
ボルト	S10T HTB-16×45	90	本	90	8,100	
ボルト	S10T HTB-16×40	16	本	80	1,280	
ボルト	S10T HTB-16×35	98	本	80	7,840	
ボルト	BLT-12×25	8	本	30	240	
ボルト	BLT-12×20	4	本	30	120	
計					11,951,770	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事						
ユニット及びその他			内部			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SUS全槽シンク	1200X600X850	1	台	132,000	132,000	
洗面カウンター	メラミン化粧板ポストフォーム L1160×D600	1	か所	67,200	67,200	
洗面カウンター	メラミン化粧板ポストフォーム L960×D600	1	か所	69,600	69,600	
バックホート天端	メラミン化粧板ポストフォーム L2800×D200×t30	1	か所	32,500	32,500	
靴洗いや手洗	SUS HL L3040×D250×t1.0	1	か所	16,000	16,000	
シャッター三方枠	30×140 t0.4カラーG L鋼板加工 木下地共	28.4	m	7,680	218,112	
スチール書架	W1760XD515XH1850	2	台	341,000	682,000	
工具収納庫	木製 W2700×H2100×D750	1	台	310,000	310,000	
機材収納棚	木製 W5700×H1800×D1200	1	台	149,000	149,000	
室名札	平付型200×200 アクリル板t5 UV印刷	2	か所	16,400	32,800	
室名札	平付型260×80 アクリル板t5 インクジェットダイレクト印刷	2	か所	8,000	16,000	
SUSフック	φ6	8	か所	800	6,400	
棚板	t30 シナノハチ 775×300	2	枚	6,400	12,800	
棚板	t30 ポリ合板フラッシュ 810×300	5	枚	20,800	104,000	
外部靴洗い		1	か所	212,000	212,000	
内部靴洗い		1	か所	75,600	75,600	
室外機置場		1	式		398,000	
合併式浄化槽基礎		1	式		1,440,000	
計					3,974,012	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

電気設備工事		幹線動力設備工事		幹線・動力設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブルラックZM形	200A 1段目	39	m	6,820	265,980	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	18	m	2,230	40,140	
ねじなし電線管 (E)	露出配管 39mm	3	m	2,570	7,710	
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	18	m	3,010	54,180	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	2	m	870	1,740	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	露出配管 22mm	3	m	1,050	3,150	
EM-CETケーブル	14mm2 管内	3	m	2,600	7,800	
EM-CETケーブル	22mm2 管内	18	m	3,530	63,540	
EM-CETケーブル	38mm2 管内	18	m	5,320	95,760	
EM-CETケーブル	22mm2 ラック	5	m	3,830	19,150	
EM-CETケーブル	38mm2 ラック	5	m	5,720	28,600	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ビット・天井	22	m	1,200	26,400	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	3	m	1,280	3,840	
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C ラック	23	m	1,510	34,730	
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線 (EM-IE)	5.5mm2	6	m	550	3,300	
600V耐燃性ホリェレン絶縁電線 (EM-IE)	14mm2	8	m	960	7,680	
電灯動力盤	LP-1 屋内 露出	1	面	722,000	722,000	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	6,740	6,740	
接地極 (銅覆鋼棒打込式)	14φ×1.5m	1	か所	6,740	6,740	
接地極埋設標	金属製	2	枚	9,520	19,040	

電気設備工事		電灯設備工事		電灯設備工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	24	m	660	15,840	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	19	m	870	16,530	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ヒット・天井	34	m	600	20,400	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ヒット・天井	58	m	850	49,300	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ヒット・天井	22	m	1,100	24,200	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C FEP内 (PF・CD)	30	m	670	20,100	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	31	m	950	29,450	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ラック	6	m	830	4,980	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ラック	10	m	1,160	11,600	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	47	m	1,440	67,680	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C 木造付ル・木造ステップル	69	m	1,010	69,690	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 木造付ル・木造ステップル	36	m	1,360	48,960	
合成樹脂製スイッチボックス (カバー付)	埋込 1個用	5	個	1,950	9,750	
金属製スイッチボックス (カバー付)	2個用	2	個	2,290	4,580	
合成樹脂製露出スイッチボックス	2個用 1方向 22	1	個	3,940	3,940	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	3	個	1,970	5,910	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	16	個	2,060	32,960	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×1 ネーム付 - -	1	個	2,090	2,090	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×2 ネーム付 - -	1	個	3,170	3,170	
タンブラースイッチ (樹脂プレート付)	1P 15A ×4 ネーム付 - -	2	個	5,470	10,940	

[illegible]

電気設備工事						
電気設備工事		コンセント設備工事			コンセント設備工事	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	27	m	660	17,820	
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 22mm	56	m	870	48,720	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C ヒット・天井	28	m	850	23,800	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ヒット・天井	52	m	1,100	57,200	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	1. 6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	27	m	950	25,650	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	56	m	1,180	66,080	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C ラック	186	m	1,440	267,840	
600Vボリエチレン絶縁耐燃性ボリエチレンシースケーブル平形 EM-EEF	2. 0mm- 3C 木造ボルト・木造ステップ	5	m	1,640	8,200	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 浅型 D44	24	個	1,970	47,280	
合成樹脂製アウトレットボックス (カバー付)	中四角 深型 D54	12	個	2,060	24,720	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	1	個	2,250	2,250	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地端子付) 125V	1	個	2,780	2,780	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (一体形) 125V	9	個	2,250	20,250	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	2	個	2,650	5,300	
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2 接地端子×1付 一体形) 125V	5	個	2,960	14,800	
コンセント (防雨形)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付) 125V	4	個	3,260	13,040	
フラッシュプレート (金属製)	角型 ハトメ	2	個	920	1,840	
計					647,570	

[illegible]

[illegible]

機械設備工事		給水設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	78	m	2,570	200,460	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	18	m	1,800	32,400	
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	23	m	1,460	33,580	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 25A	6	m	9,010	54,060	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	4	m	7,630	30,520	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 機械室・便所 20A	14	m	7,240	101,360	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m	6,120	24,480	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	1	m	7,670	7,670	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m	6,490	6,490	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	2	m	5,970	11,940	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	6	m	5,050	30,300	
仕切弁	砲金製 40A	1	個	37,000	37,000	
弁きょう	B5-2(屋外)	1	個	19,600	19,600	
水抜栓	一般形 25A 0.6m	4	本	21,500	86,000	
水抜栓	一般形 20A 0.6m	2	個	15,400	30,800	
水抜栓フロアハッチ	FH200(モルタル充填型) 不凍散水栓 伸縮式 D-EN2 13×400H	5	個	30,100	150,500	
不凍散水栓	伸縮式 D-EN2 13 x 400H BOX共	3	本	51,400	154,200	
埋設表示テープ取付	150幅	97	m	130	12,610	
地中埋設標	コンクリート製	3	個	8,120	24,360	
地中埋設標	鉄 製	4	個	1,040	4,160	

機械設備工事		汚水排水設備		汚水排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VU)	地中配管 100A	38	m	6,110	232,180	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	12	m	12,600	151,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 100A	6	m	10,500	63,000	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	16	m	9,530	152,480	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 75A	10	m	7,960	79,600	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	15	m	5,370	80,550	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	2	m	7,900	15,800	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	6	m	6,150	36,900	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	7	m	5,120	35,840	
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	13	m	6,150	79,950	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 50A	5	m	3,440	17,200	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 40A	3	m	4,810	14,430	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 20A	7	m	1,580	11,060	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組	6,370	6,370	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 ～500	1	組	6,370	6,370	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組	7,520	7,520	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	1	組	6,950	6,950	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組	7,520	7,520	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組	7,520	7,520	
プラスチック柵	柵径150φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	1	組	7,520	7,520	

[illegible]

[illegible]

建築工事		直接仮設				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
遣方		1	式		183,300	別紙 00-0001
遣方	一 般	390	m ²	470	183,300	
計					183,300	
墨出し		1	式		272,227	別紙 00-0002
墨出し	一 般 S造 地上階	346	m ²	730	252,580	
墨出し	一 般 S造 ビロティー	33.3	m ²	590	19,647	
計					272,227	
養生		1	式		145,263	別紙 00-0003
養生	一 般 S造 地上階	346	m ²	390	134,940	
養生	一 般 S造 ビロティー	33.3	m ²	310	10,323	
計					145,263	
整理清掃後片付け		1	式		145,263	別紙 00-0004
養生	一 般 S造 地上階	346	m ²	390	134,940	
養生	一 般 S造 ビロティー	33.3	m ²	310	10,323	
計					145,263	

建築工事 直接仮設						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
外部足場		1	式		2, 160, 340	別紙 00-0005
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - -	674	m ²	2, 830	1, 907, 420	
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠1200×1700 布枠500×2枚 12m未満 - -	50	m ²	3, 320	166, 000	
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	106	m	820	86, 920	
計					2, 160, 340	
内部仕上足場		1	式		830, 196	別紙 00-0008
内部仕上足場	脚立足場 階高4. 0m以下 -	22. 2	m ²	680	15, 096	
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5. 0m以上5. 7m未満 -	122	m ²	4, 770	581, 940	
内部仕上足場 (簡易型移動式足場)	階高5. 7m以上7. 4m未満	201	m ²	1, 160	233, 160	
計					830, 196	
災害防止		1	式		1, 026, 060	別紙 00-0009
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	674	m ²	990	667, 260	
安全ネット張り (水平張り)	防災ボ リエステル	390	m ²	920	358, 800	
計					1, 026, 060	

[illegible]

共通仮設費

59

[illegible]

現場管理費

60

[illegible]

