



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営基幹水利施設ストックマネジメント事業

平川第一頭首工地区

平川第一頭首エستمネ第2号工事

中農水（整）第8号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK02B

SK02B

[illegible]

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			212,060,000	
2 ・ 工事原価			191,891,000	
3 ・ ・ 製作工事原価			145,588,000	
4 純製作費			144,952,000	
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式	144,150,000	
6 ・ ・ ・ 間接製作費			1,438,000	
7 ・ ・ ・ ・ 間接労務費			802,000	
8 ・ ・ ・ ・ 工場管理費			636,000	
9 ・ ・ 据付工事原価			43,215,000	
10 純工事費			25,266,000	
11 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式	21,452,000	
12 ・ ・ ・ 間接工事費			21,763,000	
13 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費			3,814,000	
14 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
$(11+22-24-25) \times ((標準値*N035)*N030)$				
$21,452,000 \times ((14.250*1.200)*1.040)$	17.780	%	3,814,000	
15 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
$(11+13-24) \times ((標準値*N035)*N030+N032)$				
$25,266,000 \times ((19.770*1.100)*1.050+0.000)$	22.830	%	5,768,000	
16 ・ ・ ・ ・ 据付間接費			12,181,000	
17 ・ ・ 設計技術費				
$(3+11+12-21-22-23) \times 標準値$				
$188,323,000 \times 1.640$	1.640	%	3,088,000	
18 ・ 一般管理費等				
$(3+11+12+17-24) \times (標準値*N002+保証費率)$				
$191,891,000 \times (10.520*1.000+0.04)=20,263,000$	10.560	%	20,263,000	
19 ・ 一括計上価格	1.000	式	-94,000	
20 機器単体費			135,207,000	
21 処分費等(直接工事費の内数)			480,000	
22 処分費(準備費の内数)			0	
23 処分費(事業損失防止施設費内数)			0	
24 処分費等(率対象外)			0	
25 共通仮設費算定控除額			0	
26 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
$(9) \times 標準値$				
$43,215,000 \times 1.490$	1.490	%	644,000	

SK02B

SK02B

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接製作費				144,150,000	
・ゴム引布製起伏堰製作工	1.000	式		140,302,000	
・ ・ 袋体製作工	1.000	式		92,373,000	
・ ・ ・ 袋体製作工 (機器単体品)	1.000	式	92,373,000	92,373,000	1 式当たり
S40006 袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上	1.000	式	83,900,000	83,900,000	歩A・単A S単 15号
S40006 ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)	1.000	式	5,450,000	5,450,000	歩A・単A S単 16号
S40006 ゴム板 固定ボルト M12 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付	149.000	本	11,600	1,728,400	歩A・単A S単 17号
S40006 ゴム板 接着用球状樹脂 HIT-RE 500 V3	27.000	本	24,000	648,000	歩A・単A S単 18号
S40006 ゴム袋体摩耗防止対策球状樹脂 シーカデュア32	204.000	kg	3,100	632,400	歩A・単A S単 19号
S40006 目地部堰底水密工 押さえ金具 SUS304 L6×65×65	5.500	kg	860	4,730	歩A・単A S単 20号
S40006 目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300	1.000	kg	3,250	3,250	歩A・単A S単 21号
S40006 目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320	2.000	枚	3,000	6,000	歩A・単A S単 22号
合 計				92,372,780	
・ ・ 取付金具製作工	1.000	式		42,834,000	
・ ・ ・ 取付金具製作工 (機器単体品)	1.000	式	42,834,000	42,834,000	1 式当たり
S40006 クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm	60.968	m	299,000	18,229,432	歩A・単A S単 23号
S40006 ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ	60.968	m	156,000	9,511,008	歩A・単A S単 24号
S40006 アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSナット付き	350.000	本	39,000	13,650,000	歩A・単A S単 25号
S40006 アンカーボルトNo.2堰 (目地部) M20 SUS304N2 SUSナット付き	8.000	本	15,000	120,000	歩A・単A S単 26号
S40006 クランピングバー用座金 M27用 SUS304	382.000	枚	230	87,860	歩A・単A S単 27号
S40006 シール材	220.000	kg	3,000	660,000	歩A・単A S単 28号
S40006 丸型ゴムパッキン クロップレゴムφ6	60.968	m	250	15,242	歩A・単A S単 29号
S40006 給排気口上部フランジ 65A SUS304	1.000	組	79,200	79,200	歩A・単A S単 30号
S40006 給排気口上部フランジ 100A SUS304	3.000	組	90,200	270,600	歩A・単A S単 31号
S40006 内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304	1.000	組	211,000	211,000	歩A・単A S単 32号
合 計				42,834,342	
・ ・ 給・排気設備製作工	1.000	式		5,095,000	
・ ・ ・ 給・排気設備製作工 (材料) 屋外埋設管材料・部品	1.000	式	5,095,000	5,095,000	1 式当たり
S40013 No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A	26.350	m	50,600	1,333,310	歩A・単A S単 33号
S40013 No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A	1.200	m	41,200	49,440	歩A・単A S単 34号
S40013 No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A	24.550	m	50,600	1,242,230	歩A・単A S単 35号
S40013 No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A	2.215	m	36,800	81,512	歩A・単A S単 36号
S40013 No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A	36.400	m	50,600	1,841,840	歩A・単A S単 37号
S40013 No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A	3.250	m	41,200	133,900	歩A・単A S単 38号
S40013 No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A	1.366	m	50,600	69,120	歩A・単A S単 39号
S40013 溶接フランジ SUS304 JIS 10K 100A	12.000	枚	2,700	32,400	歩A・単A S単 40号
S40013 溶接フランジ SUS304 JIS 5K 80A	4.000	枚	1,810	7,240	歩A・単A S単 41号
S40013 溶接フランジ SUS304 JIS 5K 100A	42.000	枚	2,160	90,720	歩A・単A S単 42号
S40013 ボルト、ナット SUS304 10K 100A	12.000	組	3,150	37,800	歩A・単A S単 43号
S40013 ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A ハンク材質CR	2.000	組	1,760	3,520	歩A・単A S単 44号
S40013 ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A ハンク材質CR	20.000	組	3,270	65,400	歩A・単A S単 45号

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費				21,452,000	
・ 輸送費	1.000	式		368,000	
・ ・ 輸送費	1.000	式		368,000	
・ ・ ・ 輸送費 (ゴム引布製起伏堰)	1.000	式	368,000	368,000	1 式当たり
S41002 輸送費 (ゴム引布製起伏堰) 河川・水路用水門設備,64.13[各単位],300km,起伏堰,ゴム引き布製起伏堰, ,,,,,	1.000	式	267,000	267,000	歩A・単A S単 69号
S41002 輸送費 (鋼製付属) 鋼製付属設備,1.82[各単位],300km,,,,,,,,,	1.000	式	101,000	101,000	歩A・単A S単 70号
合 計				368,000	
・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		19,803,000	
・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式		19,803,000	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工 (材料費)	1.000	式	2,644,000	2,644,000	1 式当たり
S40013 整形金具(給排気口用)、ハッキン 65A SS400	1.000	組	27,000	27,000	歩A・単A S単 52号
S40013 整形金具(給排気口用)、ハッキン 100A SS400	3.000	組	35,200	105,600	歩A・単A S単 53号
S40013 整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキン 100A×65A SS400	1.000	組	35,200	35,200	歩A・単A S単 54号
S40013 アンカボルト布設金具 SS400	750.000	kg	1,140	855,000	歩A・単A S単 55号
S02116 異形棒鋼 SD345 D16,,	1.350	ton	116,000	156,600	歩A・単A S単 1号
S40013 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1,000.000	kg	113	113,000	歩A・単A S単 56号
S40013 オールアンカー C-1080	144.000	本	180	25,920	歩A・単A S単 57号
S40013 目地部底底水密工 目地箱 SS400	4.000	組	26,000	104,000	歩A・単A S単 58号
S40013 アンカボルト用アッシュ SS400 M27用	350.000	個	980	343,000	歩A・単A S単 59号
S40013 アンカボルト用アッシュ SS400 M20用	8.000	個	840	6,720	歩A・単A S単 60号
S40013 配管用架台 SS400 L6×50×50	200.000	kg	113	22,600	歩A・単A S単 61号
S40013 オールアンカー C-1080	62.000	本	180	11,160	歩A・単A S単 57号
S40013 Uボルト SS400 80A	2.000	本	172	344	歩A・単A S単 62号
S40013 Uボルト SS400 100A	50.000	本	204	10,200	歩A・単A S単 63号
S40013 据付補助材料費 (ゴム堰) 労務費×7%	1.000	式	827,610	827,610	歩A・単A S単 64号
合 計				2,643,954	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工	1.000	式	11,823,000	11,823,000	1 式当たり
S41001 機械設備据付工 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,	312.000	人	32,232	10,056,384	歩A・単A S単 65号
X41006 据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式	9,050,746	9,050,746	歩A・単A X単 10号
S41001 普通作業員 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	78.000	人	22,644	1,766,232	歩A・単A S単 66号
合 計				20,873,362	
計 (1) (直接費対象分)				11,822,616	
計 (2) (間接費対象分)				9,050,746	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工 既設撤去	1.000	式	3,725,000	3,725,000	1 式当たり
S41001 機械設備据付工 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,据 付 工,	98.000	人	32,232	3,158,736	歩A・単A S単 65号
X41006 据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備,90%,	1.000	式	2,842,862	2,842,862	歩A・単A X単 11号
S41001 普通作業員 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備,普通作業員,	25.000	人	22,644	566,100	歩A・単A S単 66号
合 計				6,567,698	
計 (1) (直接費対象分)				3,724,836	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				2,842,862	
・ ・ ・ ゴム引布製起伏堰据付工 (直接経費)	1.000	式	1,611,000	1,611,000	1 式当たり
S16002 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 、25t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	17.000	日	44,590	758,030	歩A・単A S単 6号
S16002 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 、70t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	2.000	日	112,784	225,568	歩A・単A S単 7号
S16002 トラッククレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	42.000	日	11,389	478,338	歩A・単A S単 8号
S16002 電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 、最大溶接電流300A、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	20.000	日	5,862	117,240	歩A・単A S単 9号
X41005 雑器具損料	1.000	式	31,584	31,584	歩A・単A X単 8号
合 計				1,610,760	
・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式		532,000	
・ ・ 鋼製付属設備据付工 取水ゲート スクリーン	1.000	式		532,000	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工	1.000	式	295,000	295,000	1 式当たり
X41004 鋼製付属設備据付工 スクリーン、0.2≦x≦5.0、0.00、3基、0.92、,607.3	3.000	基	97,328	291,984	歩A・単A X単 7号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備、65%。	1.000	式	161,530	161,530	歩A・単A X単 12号
X41002 補助材料費(据付) 鋼製付属設備、1%。	1.000	式	2,863	2,863	歩A・単A X単 6号
合 計				456,377	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				294,847	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				161,530	
・ ・ ・ 鋼製付属設備据付工 (直接経費)	1.000	式	237,000	237,000	1 式当たり
S16002 ラフレンソクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・排対型(1次)] 、25t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	3.000	日	44,590	133,770	歩A・単A S単 6号
S16002 発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] 、定格容量20/25kVA(50/60Hz)、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	6.000	日	5,107	30,642	歩A・単A S単 10号
S16002 トラッククレーン装置付] 、ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊、運転1日当たり算出、機械損料＋燃料、軽油、交替制補正対象外	6.000	日	11,389	68,334	歩A・単A S単 8号
X41005 雑器具損料	1.000	式	4,655	4,655	歩A・単A X単 9号
合 計				237,401	
・ 既設設備等撤去工	1.000	式		261,000	
・ ・ 既設設備等撤去工	1.000	式		261,000	
・ ・ ・ 既設設備等撤去工 取水ゲート スクリーン	1.000	式	193,000	193,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、	6.000	人	32,232	193,392	歩A・単A S単 67号
X41006 据付間接費 鋼製付属設備、65%。	1.000	式	125,705	125,705	歩A・単A X単 13号
合 計				319,097	
計 (1) (直 接 費 対 象 分)				193,392	
計 (2) (間 接 費 対 象 分)				125,705	
・ ・ ・ 既設設備等撤去工 取水ゲート スクリーン	1.000	式	68,000	68,000	1 式当たり
S41001 [施設機械労務単価] 水門、ﾀﾞﾑ水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、	3.000	人	22,644	67,932	歩A・単A S単 68号
合 計				67,932	

SK02B

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	*** S単ー 1号 ***					
	異形棒鋼 異形棒鋼 SD345 D16,,		ton	116,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 2号 ***					
	産業廃棄物処理 産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 3号 ***					
	処分価格 処分価格 鉄スラッグ ² ヘル H1		ton	-47,000		歩A・単A
S16001	*** S単ー 4号 ***					
	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	8,316		歩A・単A
S16001	*** S単ー 5号 ***					
	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック10t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	12,409		歩A・単A
S16002	*** S単ー 6号 ***					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	44,590		歩A・単A
S16002	*** S単ー 7号 ***					
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(1次)] ,70t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象外		日	112,784		歩A・単A
S16002	*** S単ー 8号 ***					
	トラック[クレーン装置付] トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正 対象外		日	11,389		歩A・単A
S16002	*** S単ー 9号 ***					
	電気溶接機[デ-ィセ ² ルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] 電気溶接機[デ-ィセ ² ルエンジン駆動・直流7-ク式・排対2次] ,最大溶接電流300A,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対 象外		日	5,862		歩A・単A
S16002	*** S単ー 10号 ***					
	発動発電機[デ-ィセ ² ルエンジン駆動・排対型(1次)] 発動発電機[デ-ィセ ² ルエンジン駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替 制補正対象外		日	5,107		歩A・単A
S40001	*** S単ー 11号 ***					
	ステンレス鋼板 (SUS304 厚さ12mm) ステンレス鋼板 (SUS304 厚さ12mm) スクリーン部材,ステンレス鋼板,ステンス新断,12		kg	849		歩A・単A
S40001	*** S単ー 12号 ***					
	ステンレス丸鋼 (SUS304 径19mm) ステンレス丸鋼 (SUS304 径19mm) スクリーン部材,ステンス棒鋼,ステンス新断,20		kg	866		歩A・単A
S40001	*** S単ー 13号 ***					
	ステンレス平鋼 (SUS304 9mm×65mm) ステンレス平鋼 (SUS304 9mm×65mm) スクリーン部材,ステンス形鋼、ステンス平鋼,ステンス新断,10		kg	1,023		歩A・単A
S40001	*** S単ー 14号 ***					
	ステンレス鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5) ステンレス鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5) スクリーン部材,ステンス鋼管,ステンス新断,10		kg	1,072		歩A・単A
S40006	*** S単ー 15号 ***					
	袋体ゴム引布 No.2堰 袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上		式	83,900,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 16号 ***					
	ゴム板 ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)		式	5,450,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 17号 ***					
	ゴム板 固定ボルト ゴム板 固定ボルト M12 SUS304 保護ゴム付 埋込ワット付		本	11,600		歩A・単A
S40006	*** S単ー 18号 ***					
	ゴム板 接着用球 ² キ樹脂 ゴム板 接着用球 ² キ樹脂 HIT-RE 500 V3		本	24,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 19号 ***					
	ゴム袋体摩耗防止対策球 ² キ樹脂 ゴム袋体摩耗防止対策球 ² キ樹脂 シーカデュア32		kg	3,100		歩A・単A

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40006	*** S単ー 20号 *** 目地部堰底水密工 押さえ金具					
	目地部堰底水密工 押さえ金具 SUS304 L6×65×65		kg	860		歩A・単A
S40006	*** S単ー 21号 *** 目地部堰底水密工 目地部フタ板					
	目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300		kg	3,250		歩A・単A
S40006	*** S単ー 22号 *** 目地部堰底水密工 水密シート					
	目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320		枚	3,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 23号 *** クランピングバーNo.2堰					
	クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm		m	299,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 24号 *** ベースプレートNo.2堰					
	ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ		m	156,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 25号 *** アンカーボルトNo.2堰					
	アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSナット付き		本	39,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 26号 *** アンカーボルトNo.2堰 (目地部)					
	アンカーボルトNo.2堰 (目地部) M20 SUS304N2 SUSナット付き		本	15,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 27号 *** グラランピングバー用座金					
	グラランピングバー用座金 M27用 SUS304		枚	230		歩A・単A
S40006	*** S単ー 28号 *** シール材					
	シール材		kg	3,000		歩A・単A
S40006	*** S単ー 29号 *** 丸型ゴムパッキン					
	丸型ゴムパッキン クロハレコφ6		m	250		歩A・単A
S40006	*** S単ー 30号 *** 給排気口上部フランジ					
	給排気口上部フランジ 65A SUS304		組	79,200		歩A・単A
S40006	*** S単ー 31号 *** 給排気口上部フランジ					
	給排気口上部フランジ 100A SUS304		組	90,200		歩A・単A
S40006	*** S単ー 32号 *** 内圧検知口上部フランジ					
	内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304		組	211,000		歩A・単A
S40013	*** S単ー 33号 *** No.1堰給排気パイプ					
	No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		歩A・単A
S40013	*** S単ー 34号 *** No.1堰袋体内圧検知パイプ					
	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		歩A・単A
S40013	*** S単ー 35号 *** No.1堰袋体内圧検知パイプ					
	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		歩A・単A
S40013	*** S単ー 36号 *** No.2堰給排気パイプ					
	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A		m	36,800		歩A・単A
S40013	*** S単ー 37号 *** No.2堰給排気パイプ					
	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		歩A・単A
S40013	*** S単ー 38号 *** No.2堰袋体内圧検知パイプ					
	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		歩A・単A
S40013	*** S単ー 39号 *** No.2堰袋体内圧検知パイプ					
	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		歩A・単A
S40013	*** S単ー 40号 *** 溶接フランジ					
	溶接フランジ SUS304 JIS 10K 100A		枚	2,700		歩A・単A
S40013	*** S単ー 41号 *** 溶接フランジ					

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 80A *** S単一 42号 ***		枚	1,810		歩A・単A
S40013	溶接フランジ 溶接フランジ SUS304 JIS 5K 100A *** S単一 43号 ***		枚	2,160		歩A・単A
S40013	ボルト、ナット ボルト、ナット SUS304 10K 100A *** S単一 44号 ***		組	3,150		歩A・単A
S40013	ボルト、ナット、パッキン ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A ハッキン材質CR *** S単一 45号 ***		組	1,760		歩A・単A
S40013	ボルト、ナット、パッキン ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A ハッキン材質CR *** S単一 46号 ***		組	3,270		歩A・単A
S40013	90度溶接エルボ(ショート) 90度溶接エルボ(ショート) SUS304 Sch10 100A *** S単一 47号 ***		個	4,440		歩A・単A
S40013	溶接ティー 溶接ティー SUS304 Sch10 100A *** S単一 48号 ***		個	5,400		歩A・単A
S40013	溶接レジュースー 溶接レジュースー SUS304 Sch10 100A×80A *** S単一 49号 ***		個	2,310		歩A・単A
S40013	溶接レジュースー 溶接レジュースー SUS304 Sch10 100A×65A *** S単一 50号 ***		個	2,310		歩A・単A
S40013	ナット (SUS304 N-M16) ナット (SUS304 N-M16) スクリーン部品 *** S単一 51号 ***		kg	2,100		歩A・単A
S40013	パネ座金 (SUS304 SW-M16) パネ座金 (SUS304 SW-M16) スクリーン部品 *** S単一 52号 ***		枚	120		歩A・単A
S40013	整形金具(給排気口用)、ハッキン 整形金具(給排気口用)、ハッキン 65A SS400 *** S単一 53号 ***		組	27,000		歩A・単A
S40013	整形金具(給排気口用)、ハッキン 整形金具(給排気口用)、ハッキン 100A SS400 *** S単一 54号 ***		組	35,200		歩A・単A
S40013	整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキン 整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキン 100A×65A SS400 *** S単一 55号 ***		組	35,200		歩A・単A
S40013	アンカーボルト用金具 アンカーボルト用金具 SS400 *** S単一 56号 ***		kg	1,140		歩A・単A
S40013	一般構造用等辺山形鋼 一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm *** S単一 57号 ***		kg	113		歩A・単A
S40013	オールアンカー オールアンカー C-1080 *** S単一 58号 ***		本	180		歩A・単A
S40013	目地部底底水密工 目地箱 目地部底底水密工 目地箱 SS400 *** S単一 59号 ***		組	26,000		歩A・単A
S40013	アンカーボルト用ブッシュ アンカーボルト用ブッシュ SS400 M27用 *** S単一 60号 ***		個	980		歩A・単A
S40013	アンカーボルト用ブッシュ アンカーボルト用ブッシュ SS400 M20用 *** S単一 61号 ***		個	840		歩A・単A
S40013	配管用架台 配管用架台 SS400 L6×50×50 *** S単一 62号 ***		kg	113		歩A・単A
S40013	Uボルト Uボルト SS400 80A		本	172		歩A・単A

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40013	*** S単ー 63号 *** Uボルト					
	Uボルト SS400 100A		本	204		歩A・単A
S40013	*** S単ー 64号 *** 据付補助材料費 (ゴム堰)					
	据付補助材料費 (ゴム堰) 労務費×7%		式	827,610		歩A・単A
S41001	*** S単ー 65号 *** 機械設備据付工					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	32,232		歩A・単A
S41001	*** S単ー 66号 *** 普通作業員					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,644		歩A・単A
S41001	*** S単ー 67号 *** [施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、		人	32,232		歩A・単A
S41001	*** S単ー 68号 *** [施設機械労務単価]					
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、		人	22,644		歩A・単A
S41002	*** S単ー 69号 *** 輸送費 (ゴム引布製起伏堰)					
	輸送費 河川・水路用水門設備, 64.13[各単位], 300km, 起伏堰, ゴム引き布製起伏堰, , , , , ,		式	267,000		歩A・単A
S41002	*** S単ー 70号 *** 輸送費 (鋼製付属)					
	輸送費 鋼製付属設備, 1.82[各単位], 300km, , , , , , ,		式	101,000		歩A・単A
X40001	*** X単ー 1号 *** 補助材料費 (製作)					
	補助材料費 (製作) 鋼製付属設備, 13%,		式	240,144		歩A・単A
X40003	*** X単ー 2号 *** 鋼製付属製作					
	鋼製付属設備製作工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 1.00, 3基, 0.93, , 1822.2		基	445,374		歩A・単A
X40014	*** X単ー 3号 *** 間接労務費					
	間接労務費 鋼製付属設備, 60%,		式	801,673		歩A・単A
X40015	*** X単ー 4号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	534,449		歩A・単A
X40015	*** X単ー 5号 *** 工場管理費					
	工場管理費 鋼製付属設備, 25%,		式	101,999		歩A・単A
X41002	*** X単ー 6号 *** 補助材料費 (据付)					
	補助材料費 (据付) 鋼製付属設備, 1%,		式	2,863		歩A・単A
X41004	*** X単ー 7号 *** 鋼製付属設備据付工					
	鋼製付属設備据付工 スクリーン, 0.2≦x≦5.0, 0.00, 3基, 0.92, , 607.3		基	97,328		歩A・単A
X41005	*** X単ー 8号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	31,584		歩A・単A
X41005	*** X単ー 9号 *** 雑器具損料					
	雑器具損料		式	4,655		歩A・単A
X41006	*** X単ー 10号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備, 90%,		式	9,050,746		歩A・単A
X41006	*** X単ー 11号 *** 据付間接費					
	据付間接費 ゴム引布製起伏ゲート設備, 90%,		式	2,842,862		歩A・単A
X41006	*** X単ー 12号 *** 据付間接費					
	据付間接費 鋼製付属設備, 65%,		式	161,530		歩A・単A
X41006	*** X単ー 13号 *** 据付間接費					

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S02116	異形棒鋼		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD345 D16,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) P18231		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
P18231	異形棒鋼 SD345 D16	1,000	ton		116,000	116,000
	合 計				116,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				116,000	
	*** S単- 2号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96042 廃プラスチック		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P96042	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1,000	ton		100,000	100,000
	合 計				100,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単- 3号 ***					
S02123	処分価格		ton		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	処分価格 鉄スラップ ヘビ- H1			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	P96041 鉄スラップ ヘビ- H1		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	-47,000円		夜間制約作業時間:0.0		
P96041	処分価格 鉄スラップ ヘビ- H1	1,000	ton		-47,000	-47,000
	合 計				-47,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				-47,000	
	*** S単- 4号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	運転労務,軽油			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03102 M03102		夜間制約作業時間:0.0		
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03102	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊	1,000	時間		1,750	1,750
P34029	軽油 ハ-トル-給油	3,900	L		154	601
R01021	運転手(特殊)	0.170	人		35,088	5,965
	合 計				8,316	算出数量 1,000 各単位
	単 価		各単位		8,316	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00001	単位					
	*** S単一 5号 ***					
S16001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック10t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料 +運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》 2)機械コード(同上)	M03110 M03110				
	3)機械損料算出区分 4)運転1日当たり運転時間(T)	運転1時間当たり算出 5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分 7)岩石補正区分 8)燃料の計上方法	機械損料等+燃料+運転労務 岩石補正なし 機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分 10)燃料消費量(入力の場合)	軽油 0.0				
	11)消耗部品の計上の有無 13)消耗部品費の適用条件(2)	消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品) 15)規格(消耗部品)	- -				
M03110	トラック[クレーン装置付] ベ-ストトラック10t積 2.9t吊	1.000	時間	4,950	4,950	
P34029	軽油 パ-トル給油	9.700	L	154	1,494	
R01021	運転手(特殊)	0.170	人	35,088	5,965	
	合 計				12,409	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		12,409	
Y00001	単位					
	*** S単一 6号 ***					
S16002	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(1次)] ,25t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T)	M04121 運転1日当たり算出 6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04121	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(1次)] 25t吊	1.330	供用日	23,800	31,654	
P34029	軽油 パ-トル給油	84.000	L	154	12,936	
	合 計				44,590	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		44,590	
Y00001	単位					
	*** S単一 7号 ***					
S16002	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフレ-ンクレーン[油圧伸縮ジ-ブ型・排対型(1次)] ,70t吊,運転1日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交替制補正対象 外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転1日当たり運転時間(T)	M04131 運転1日当たり算出 6.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.33				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合)	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0				

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M04131	ラフレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・排対型(1次)] 70t吊	1.330	供用日	71,600	95,228	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	114.000	L	154	17,556	
	合 計				112,784	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		112,784	
Y00001	単位					
	*** S単一 8号 ***					
S16002	トラック[クレーン装置付]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊,運転 1 日当たり算出,機械損料+燃料,軽油, 交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M03102 運転 1 日当たり算出 5.8 1.23				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M03102	トラック[クレーン装置付] ﾊﾞｰｽﾄﾗｯｸ2t積 2.9t吊	1.230	供用日	6,380	7,847	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	23.000	L	154	3,542	
	合 計				11,389	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		11,389	
Y00001	単位					
	*** S単一 9号 ***					
S16002	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] ,最大溶接電流300A,運転 1 日当たり算出,機械損料+燃料,軽油,交 替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M27433 運転 1 日当たり算出 5.5 1.80				
	5)単価計上区分 6)燃料区分 7)燃料の計上方法 8)燃料消費量(入力の場合) 9)交替制作業補正区分	機械損料+燃料 軽油 機械経費算定基準値による 0.0 交替制補正対象外				
M27433	電気溶接機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・直流ｱｰｸ式・排対2次] 最大溶接電流300A	1.800	供用日	1,460	2,628	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	21.000	L	154	3,234	
	合 計				5,862	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,862	
Y00001	単位					
	*** S単一 10号 ***					
S16002	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｾﾞﾝｼﾞﾝ駆動・排対型(1次)] ,定格容量20/25kVA(50/60Hz),運転 1 日当たり算出,機械損料+燃料 ,軽油,交替制補正対象外			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が日のみ》 2)機械損料算出区分 3)運転 1 日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	M21404 運転 1 日当たり算出 5.5 1.18				

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)単価計上区分	機械損料+燃料				
	6)燃料区分	軽油				
	7)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	8)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9)交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
M21404	発動発電機[ディーゼルエンジン駆動・排対型(1次)]					
	定格容量20/25kVA(50/60Hz)	1.180	供用日	2,370	2,797	
P34029	軽油					
	バトリル給油	15.000	L	154	2,310	
	合 計				5,107	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		5,107	
Y00001	単位					
	*** S単一 11号 ***					
S40001	ステン鋼板 (SUS304 厚さ12mm)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステン鋼板 (SUS304 厚さ12mm)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	スクリーン部材,ステン鋼板,ステン新断,12			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96501		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	スクリーン部材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼板		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	12.000				
K96501	ステン鋼板 (SUS304 厚さ12mm)					
	スクリーン部材	1.000	kg	849	849	
	合 計				849	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		849	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単一 12号 ***					
S40001	ステン丸鋼 (SUS304 径19mm)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステン丸鋼 (SUS304 径19mm)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	スクリーン部材,ステン棒鋼,ステン新断,20			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96502		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	スクリーン部材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン棒鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	20.000				
K96502	ステン丸鋼 (SUS304 径19mm)					
	スクリーン部材	1.000	kg	866	866	
	合 計				866	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		866	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単一 13号 ***					
S40001	ステン平鋼 (SUS304 9mm×65mm)		kg		1.000 kg	歩A 当たり算出
	ステン平鋼 (SUS304 9mm×65mm)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	スクリーン部材,ステン形鋼,ステン平鋼,ステン新断,10			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96503		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	スクリーン部材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン形鋼, ステン平鋼		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96503	ステン平鋼 (SUS304 9mm×65mm)					
	スクリーン部材	1.000	kg	1,023	1,023	
	合 計				1,023	算出数量 1.000 kg
	単 価		kg		1,023	
K16144	スクラップ					
	ステンレス新断	1.000	kg	160	160	
	*** S単一 14号 ***					

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40001	ステン鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5)		kg		1,000 kg	歩A 当たり算出
	ステン鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5) スクリーン部材,ステン鋼管,ステン新断,10			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)材料(鋼材)コード	K96504		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)材料規格	スクリーン部材		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)材料名	ステン鋼管		夜間制約作業時間:0.0		
	4)スクラップの該当品目	ステン新断				
	5)材料割増率(%)	10.000				
K96504	ステン鋼管 (SUS304TPA 径20mm-2.5) スクリーン部材	1,000	kg	1,072	1,072	
	合 計				1,072	算出数量 1,000 kg
	単 価		kg		1,072	
K16144	スクラップ ステンレス新断	1,000	kg	160	160	
	*** S単一 15号 ***					
S40006	袋体ゴム引布 No.2堰		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96002		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	引張強さ 320.9kN/m以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96002	袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上	1,000	式	83,900,000	83,900,000	
	合 計				83,900,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				83,900,000	
	*** S単一 16号 ***					
S40006	ゴム板		式		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96003		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	厚さ30mm (埋設鋼板入り)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96003	ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)	1,000	式	5,450,000	5,450,000	
	合 計				5,450,000	算出数量 1,000 各単位
	単 価				5,450,000	
	*** S単一 17号 ***					
S40006	ゴム板 固定ボルト		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム板 固定ボルト M12 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96004		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	M12 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96004	ゴム板 固定ボルト M16 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付	1,000	本	11,600	11,600	
	合 計				11,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				11,600	
	*** S単一 18号 ***					
S40006	ゴム板 接着用エポキシ樹脂		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム板 接着用エポキシ樹脂 HIT-RE 500 V3			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード	K96006		深夜時間:0.0	週休:補正なし	
	2)規格	HIT-RE 500 V3		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96006	ゴム板 接着用エポキシ樹脂 HIT-RE 500 V3	1,000	本	24,000	24,000	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				24,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				24,000	
	*** S単一 19号 ***					
S40006	ゴム袋体摩耗防止対策球 [®] 矽樹脂		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ゴム袋体摩耗防止対策球 [®] 矽樹脂 シーカデュア32			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ [®] 2)規格	K96007 シーカデュア32		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96007	ゴム袋体摩耗防止対策球 [®] 矽樹脂 シーカデュア32	1.000	kg	3,100	3,100	
	合 計				3,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,100	
	*** S単一 20号 ***					
S40006	目地部堰底水密工 押さえ金具		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地部堰底水密工 押さえ金具 SUS304 L6×65×65			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ [®] 2)規格	K96008 SUS304 L6×65×65		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96008	目地部堰底水密工 押さえ金具 SUS304 L6×65×65	1.000	kg	860	860	
	合 計				860	算出数量 1.000 各単位
	単 価				860	
	*** S単一 21号 ***					
S40006	目地部堰底水密工 目地部フタ板		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ [®] 2)規格	K96009 SUS304 t1×190×300		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96009	目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300	1.000	kg	3,250	3,250	
	合 計				3,250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,250	
	*** S単一 22号 ***					
S40006	目地部堰底水密工 水密シート		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ [®] 2)規格	K96010 合成ゴム 170×320		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96010	目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320	1.000	枚	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 23号 ***					
S40006	クランピングバーNo.2堰		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ [®] 2)規格	K96012 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
K96012	クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm	1.000	m	299,000	299,000	
	合 計				299,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				299,000	
	*** S単一 24号 ***					
S40006	ベースプレートNo.2堰		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データカード 2)規格	K96014 SS400 溶融亜鉛メッキ		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96014	ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ	1.000	m	156,000	156,000	
	合 計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S単一 25号 ***					
S40006	アンカーボルトNo.2堰		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSナット付き			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データカード 2)規格	K96016 M27 SUS304N2 SUSナット付き		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96016	アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSナット付き	1.000	本	39,000	39,000	
	合 計				39,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				39,000	
	*** S単一 26号 ***					
S40006	アンカーボルトNo.2堰(目地部)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルトNo.2堰(目地部) M20 SUS304N2 SUSナット付き			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データカード 2)規格	K96018 M20 SUS304N2 SUSナット付き		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96018	アンカーボルトNo.2堰(目地部) M20 SUS304N2 SUSナット付き	1.000	本	15,000	15,000	
	合 計				15,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				15,000	
	*** S単一 27号 ***					
S40006	グランピングバー用座金		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グランピングバー用座金 M27用 SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データカード 2)規格	K96019 M27用 SUS304		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96019	グランピングバー用座金 M27用 SUS304	1.000	枚	230	230	
	合 計				230	算出数量 1.000 各単位
	単 価				230	
	*** S単一 28号 ***					
S40006	シール材		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	シール材			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96020		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96020	シール材	1.000	kg	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 29号 ***					
S40006	丸型ゴムパッキン		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	丸型ゴムパッキン クロワレコムφ6			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96021		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96021	丸型ゴムパッキン クロワレコムφ6	1.000	m	250	250	
	合 計				250	算出数量 1.000 各単位
	単 価				250	
	*** S単一 30号 ***					
S40006	給排気口上部フランジ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給排気口上部フランジ 65A SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96022		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96022	給排気口上部フランジ 65A SUS304	1.000	組	79,200	79,200	
	合 計				79,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				79,200	
	*** S単一 31号 ***					
S40006	給排気口上部フランジ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	給排気口上部フランジ 100A SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96023		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96023	給排気口上部フランジ 100A SUS304	1.000	組	90,200	90,200	
	合 計				90,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				90,200	
	*** S単一 32号 ***					
S40006	内圧検知口上部フランジ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96024		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96024	内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304	1.000	組	211,000	211,000	
	合 計				211,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				211,000	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区					
工事名	平川第一頭首エストマネ第2号工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 33号 ***					
S40013	No.1堰給排気パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96054 SUS304TP Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96054	No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A	1,000	m	50,600	50,600	
	合 計				50,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,600	
	*** S単ー 34号 ***					
S40013	No.1堰袋体内圧検知パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96056 SUS304TP Sch10 80A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96056	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A	1,000	m	41,200	41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1,000 各単位
	単 価				41,200	
	*** S単ー 35号 ***					
S40013	No.1堰袋体内圧検知パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96057 SUS304TP Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96057	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A	1,000	m	50,600	50,600	
	合 計				50,600	算出数量 1,000 各単位
	単 価				50,600	
	*** S単ー 36号 ***					
S40013	No.2堰給排気パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96062 SUS304TP Sch10 65A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96062	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A	1,000	m	36,800	36,800	
	合 計				36,800	算出数量 1,000 各単位
	単 価				36,800	
	*** S単ー 37号 ***					
S40013	No.2堰給排気パイプ		m		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96063 SUS304TP Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96063	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A	1,000	m	50,600	50,600	
	合 計				50,600	算出数量 1,000 各単位

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				50,600	
	*** S単ー 38号 ***					
S40013	No.2堰袋体内圧検知パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96065 SUS304TP Sch10 80A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96065	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A	1.000	m		41,200	
	合 計				41,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				41,200	
	*** S単ー 39号 ***					
S40013	No.2堰袋体内圧検知パイプ		m		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96066 SUS304TP Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96066	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A	1.000	m		50,600	
	合 計				50,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,600	
	*** S単ー 40号 ***					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接フランジ SUS304 JIS 10K 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96203 SUS304 JIS 10K 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96203	溶接フランジ SUS304 JIS 10K 100A	1.000	枚		2,700	
	合 計				2,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,700	
	*** S単ー 41号 ***					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 80A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96206 SUS304 JIS 5K 80A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96206	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 80A	1.000	枚		1,810	
	合 計				1,810	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,810	
	*** S単ー 42号 ***					
S40013	溶接フランジ		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96207 SUS304 JIS 5K 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96207	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 100A	1.000	枚	2,160	2,160	
	合 計				2,160	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,160	
	*** S単一 43号 ***					
S40013	ボルト、ナット		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト、ナット SUS304 10K 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96219 SUS304 10K 100A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96219	ボルト、ナット SUS304 10K 100A	1.000	組	3,150	3,150	
	合 計				3,150	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,150	
	*** S単一 44号 ***					
S40013	ボルト、ナット、パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A ハッキン材質CR			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96216 SUS304 5K 80A ハッキン材質CR		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96216	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A パッキン材質CR	1.000	組	1,760	1,760	
	合 計				1,760	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,760	
	*** S単一 45号 ***					
S40013	ボルト、ナット、パッキン		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A ハッキン材質CR			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96217 SUS304 5K 100A ハッキン材質CR		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96217	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A パッキン材質CR	1.000	組	3,270	3,270	
	合 計				3,270	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,270	
	*** S単一 46号 ***					
S40013	90度溶接エルボ(ショート)		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	90度溶接エルボ(ショート) SUS304 Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96234 SUS304 Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96234	90度溶接エルボ(ショート) SUS304 Sch10 100A	1.000	個	4,440	4,440	
	合 計				4,440	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,440	
	*** S単一 47号 ***					
S40013	溶接ティー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接ティー SUS304 Sch10 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県管基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)基礎データ<コード> 2)規格	K96239 SUS304 Sch10 100A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96239	溶接ティー SUS304 Sch10 100A	1.000	個	5,400	5,400	
	合 計				5,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,400	
	*** S単一 48号 ***					
S40013	溶接レジャーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接レジャーサー SUS304 Sch10 100A×80A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ<コード> 2)規格	K96245 SUS304 Sch10 100A×80A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96245	溶接レジャーサー SUS304 Sch10 100A×80A	1.000	個	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310	
	*** S単一 49号 ***					
S40013	溶接レジャーサー		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	溶接レジャーサー SUS304 Sch10 100A×65A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ<コード> 2)規格	K96244 SUS304 Sch10 100A×65A		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96244	溶接レジャーサー SUS304 Sch10 100A×65A	1.000	個	2,310	2,310	
	合 計				2,310	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,310	
	*** S単一 50号 ***					
S40013	ナット (SUS304 N-M16)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ナット (SUS304 N-M16) スクリーン部品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ<コード> 2)規格	K96511 スクリーン部品		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96511	ナット (SUS304 N-M16) スクリーン部品	1.000	kg	2,100	2,100	
	合 計				2,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,100	
	*** S単一 51号 ***					
S40013	パネ座金 (SUS304 SW-M16)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	パネ座金 (SUS304 SW-M16) スクリーン部品			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ<コード> 2)規格	K96512 スクリーン部品		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
K96512	パネ座金 (SUS304 SW-M16) スクリーン部品	1.000	枚	120	120	
	合 計				120	算出数量 1.000 各単位
	単 価				120	
	*** S単一 52号 ***					

事業名	県管基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S40013	整形金具(給排気口用)、ハッキリ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整形金具(給排気口用)、ハッキリ 65A SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96401 65A SS400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96401	整形金具(給排気口用)、ハッキリ 65A SS400、クロワレン系ゴム	1.000	組	27,000	27,000	
	合 計				27,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				27,000	
	*** S単一 53号 ***					
S40013	整形金具(給排気口用)、ハッキリ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整形金具(給排気口用)、ハッキリ 100A SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96402 100A SS400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96402	整形金具(給排気口用)、ハッキリ 100A SS400、クロワレン系ゴム	1.000	組	35,200	35,200	
	合 計				35,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,200	
	*** S単一 54号 ***					
S40013	整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキリ		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキリ 100A×65A SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96403 100A×65A SS400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96403	整形金具(袋体内圧検知口用)、ハッキリ 100A×65A SS400、クロワレン系ゴム	1.000	組	35,200	35,200	
	合 計				35,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				35,200	
	*** S単一 55号 ***					
S40013	フッカールト布設金具		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フッカールト布設金具 SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96404 SS400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96404	フッカールト布設金具 SS400	1.000	kg	1,140	1,140	
	合 計				1,140	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,140	
	*** S単一 56号 ***					
S40013	一般構造用等辺山形鋼		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K01138 SS400 50mm×6mm		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm	1.000	kg	113	113	
	合 計				113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 57号 ***					
S40013	オールアンカー		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	オールアンカー C-1080			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96405 C-1080		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96405	オールアンカー C-1080	1.000	本	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単ー 58号 ***					
S40013	目地部底底水密工 目地箱		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	目地部底底水密工 目地箱 SS400			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96407 SS400		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96407	目地部底底水密工 目地箱 SS400	1.000	組	26,000	26,000	
	合 計				26,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,000	
	*** S単ー 59号 ***					
S40013	アンカーボルト用ワッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト用ワッシュ SS400 M27用			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96408 SS400 M27用		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96408	アンカーボルト用ワッシュ SS400 M27用	1.000	個	980	980	
	合 計				980	算出数量 1.000 各単位
	単 価				980	
	*** S単ー 60号 ***					
S40013	アンカーボルト用ワッシュ		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	アンカーボルト用ワッシュ SS400 M20用			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96409 SS400 M20用		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96409	アンカーボルト用ワッシュ SS400 M20用	1.000	個	840	840	
	合 計				840	算出数量 1.000 各単位
	単 価				840	
	*** S単ー 61号 ***					
S40013	配管用架台		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	配管用架台 SS400 L6×50×50			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データコード 2)規格	K96411 SS400 L6×50×50		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96411	配管用架台 SS400 L6×50×50	1.000	kg	113	113	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首エستمネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				113	算出数量 1.000 各単位
	単 価				113	
	*** S単一 62号 ***					
S40013	Uボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト SS400 80A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96415 SS400 80A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96415	Uボルト SS400 80A	1.000	本	172	172	
	合 計				172	算出数量 1.000 各単位
	単 価				172	
	*** S単一 63号 ***					
S40013	Uボルト		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	Uボルト SS400 100A			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96416 SS400 100A		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96416	Uボルト SS400 100A	1.000	本	204	204	
	合 計				204	算出数量 1.000 各単位
	単 価				204	
	*** S単一 64号 ***					
S40013	据付補助材料費 (ゴム堰)		式		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	据付補助材料費 (ゴム堰) 労務費×7%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)基礎データ 2)規格	K96431 労務費×7%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K96431	据付補助材料費 (ゴム堰) 労務費×7%	1.000	式	827,610	827,610	
	合 計				827,610	算出数量 1.000 各単位
	単 価				827,610	
	*** S単一 65号 ***					
S41001	機械設備据付工		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分 3)その他の補助文	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 据 付 工		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単一 66号 ***					
S41001	普通作業員		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)労務者区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備 普通作業員		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)その他の補助文			夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,644	
	*** S単一 67号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、据 付 工、			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)労務者区分	据 付 工				
	3)その他の補助文					
R03002	据 付 工	1.000	人	32,232	32,232	
	合 計				32,232	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				32,232	
	*** S単一 68号 ***					
S41001	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価]			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備、普通作業員、			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	水門、ダム水門、除塵機、鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)労務者区分	普通作業員				
	3)その他の補助文					
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価				22,644	
	*** S単一 69号 ***					
S41002	輸送費（ゴム引布製起伏堰）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	河川・水路用水門設備,64.13[各単位],300km,起伏堰,ゴム引き布製			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	起伏堰,,,,,			夜間制約作業時間:0.0		
	1)工種区分	河川・水路用水門設備				
	2)対象要素（X）の数量	64.130[各単位]				
	3)想定輸送距離（D）の数量	300.000km				
	4)設備区分(河川用水門)	起伏堰				
	5)形式区分（河川・水路用水門設備）	ゴム引き布製起伏堰				
K79213	輸送費	1.000	式	267,000	267,000	
	合 計				267,000	算出数量 1.000 式
	単 価				267,000	
	*** S単一 70号 ***					
S41002	輸送費（鋼製付属）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,1.82[各単位],300km,,,,,,,,,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)対象要素（X）の数量	1.820[各単位]				
	3)想定輸送距離（D）の数量	300.000km				
K79213	輸送費	1.000	式	101,000	101,000	
	合 計				101,000	算出数量 1.000 式
	単 価				101,000	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単一 1号 ***					
X40001	補助材料費(製作)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(製作) 鋼製付属設備,13%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)製作補助材料費率(Y)	鋼製付属設備 13.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)主要部材費金額小計(円) 5)副部材費金額小計(円)	1,847,261.000円 0.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79351	製作補助材料費	0.130	式	1,847,261	240,144	
	合 計				240,144	算出数量 1.000 式
	単 価		式		240,144	
	*** X単一 2号 ***					
X40003	鋼製付属製作		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備製作工 スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00,1.00,3基,0.93,,1822.2			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)設備区分 2)適用範囲 (ton/基)	スクリーン 0.2≤x≤5.0		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)その他の製作工数(人/ton) 4)部材の混合比率	0.00 1.00		夜間制約作業時間:0.0		
	5)製作基数 6)製作数による補正係数(Kn)	3基 0.93				
	7)鋼製付属設備名称 8)製作対象質量(kg/基)	1,822.200				
R03001	製作工	13.620	人	32,700	445,374	
	合 計				445,374	算出数量 1.000 基
	単 価		基		445,374	
	*** X単一 3号 ***					
X40014	間接労務費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	間接労務費 鋼製付属設備,60%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)間接労務費率(Y)	鋼製付属設備 60.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)製作工金額小計(円)	1,336,122.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79311	間接労務費	0.600	式	1,336,122	801,673	
	合 計				801,673	算出数量 1.000 式
	単 価				801,673	
	*** X単一 4号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)工場管理費対象金額小計(円)	2,137,795.000円		夜間制約作業時間:0.0		
K79331	工場管理費	0.250	式	2,137,795	534,449	
	合 計				534,449	算出数量 1.000 式
	単 価		式		534,449	
	*** X単一 5号 ***					
X40015	工場管理費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	工場管理費 鋼製付属設備,25%,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分 2)工場管理費率(Y)	鋼製付属設備 25.000%		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:補正なし 制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)工種区分の名称			夜間制約作業時間:0.0		
	4)工場管理費対象金額小計 (円)	407,997,000円				
K79331	工場管理費					
		0.250	式	407,997	101,999	
	合 計				101,999	算出数量 1.000 式
	単 価		式		101,999	
	*** X単一 6号 ***					
X41002	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	鋼製付属設備,1%,			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)工種区分	鋼製付属設備		夜間制約作業時間:0.0		
	2)据付補助材料費率(Y)	1.000%				
	3)工種区分の名称					
	4)据付材料費対象金額小計(円)	286,260,000円				
K79391	据付補助材料費					
		0.010	式	286,260	2,863	
	合 計				2,863	算出数量 1.000 式
	単 価		式		2,863	
	*** X単一 7号 ***					
X41004	鋼製付属設備据付工		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	鋼製付属設備据付工			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	スクリーン,0.2≤x≤5.0,0.00,3基,0.92,,607.3			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)設備区分	スクリーン		夜間制約作業時間:0.0		
	2)適用範囲(ton/基)	0.2≤x≤5.0				
	3)その他の据付工数(人/t on)	0.00				
	4)据付基数	3 基				
	5)据付数による補正係数(Kn)	0.92				
	6)鋼製付属設備名称					
	7)据付対象質量(kg/基)	607.300				
R03002	据付工					
	80%	2.570	人	32,232	82,836	
R01003	普通作業員					
	20%	0.640	人	22,644	14,492	
	合 計				97,328	算出数量 1.000 基
	単 価		基		97,328	
	*** X単一 8号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	1,579,176.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	1,579,176	31,584	
	合 計				31,584	算出数量 1.000 式
	単 価		式		31,584	
	*** X単一 9号 ***					
X41005	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)雑器具損料対象金額小計(円)	232,746.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
K79411	雑器具損料					
		0.020	式	232,746	4,655	
	合 計				4,655	算出数量 1.000 式
	単 価		式		4,655	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K01138	一般構造用等辺山形鋼 SS400 50mm×6mm		kg	113		割増等を含まない
K16144	スクラップ ステンレス新断		kg	160		割増等を含まない
K78021	酸洗 (S U S 用) (材料 ・ 工数込み)		m	7,300		割増等を含まない
K96002	袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上		式	83,900,000		割増等を含まない
K96003	ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)		式	5,450,000		割増等を含まない
K96004	ゴム板 固定ボルト M16 SUS304 保護ゴム付 埋込ワット付		本	11,600		割増等を含まない
K96006	ゴム板 接着用球状樹脂 HIT-RE 500 V3		本	24,000		割増等を含まない
K96007	ゴム袋体摩耗防止対策球状樹脂 シーカデュア32		kg	3,100		割増等を含まない
K96008	目地部堰底水密工 押さえ金具 SUS304 L6×65×65		kg	860		割増等を含まない
K96009	目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300		kg	3,250		割増等を含まない
K96010	目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320		枚	3,000		割増等を含まない
K96012	クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm		m	299,000		割増等を含まない
K96014	ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ		m	156,000		割増等を含まない
K96016	アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSワット付き		本	39,000		割増等を含まない
K96018	アンカーボルトNo.2堰 (目地部) M20 SUS304N2 SUSワット付き		本	15,000		割増等を含まない
K96019	グランピングバー用座金 M27用 SUS304		枚	230		割増等を含まない
K96020	シール材		kg	3,000		割増等を含まない
K96021	丸型ゴムパッキン クロワレンゴムφ6		m	250		割増等を含まない
K96022	給排気口上部フランジ 65A SUS304		組	79,200		割増等を含まない
K96023	給排気口上部フランジ 100A SUS304		組	90,200		割増等を含まない
K96024	内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304		組	211,000		割増等を含まない
K96054	No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		割増等を含まない
K96056	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		割増等を含まない
K96057	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		割増等を含まない
K96062	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A		m	36,800		割増等を含まない
K96063	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		割増等を含まない
K96065	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		割増等を含まない
K96066	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		割増等を含まない
K96203	溶接フランジ SUS304 JIS 10K 100A		枚	2,700		割増等を含まない
K96206	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 80A		枚	1,810		割増等を含まない
K96207	溶接フランジ SUS304 JIS 5K 100A		枚	2,160		割増等を含まない
K96216	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A パッキン材質CR		組	1,760		割増等を含まない
K96217	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A パッキン材質CR		組	3,270		割増等を含まない
K96219	ボルト、ナット SUS304 10K 100A		組	3,150		割増等を含まない
K96234	90度溶接エルボ (ショート) SUS304 Sch10 100A		個	4,440		割増等を含まない
K96239	溶接ティー SUS304 Sch10 100A		個	5,400		割増等を含まない
K96244	溶接レジュースー SUS304 Sch10 100A×65A		個	2,310		割増等を含まない
K96245	溶接レジュースー SUS304 Sch10 100A×80A		個	2,310		割増等を含まない
K96401	整形金具 (給排気口用)、パッキン 65A SS400、クロワレン系ゴム		組	27,000		割増等を含まない
K96402	整形金具 (給排気口用)、パッキン 100A SS400、クロワレン系ゴム		組	35,200		割増等を含まない
K96403	整形金具 (袋体内圧検知口用)、パッキン 100A×65A SS400、クロワレン系ゴム		組	35,200		割増等を含まない
K96404	アンカーボルト布設金具 SS400		kg	1,140		割増等を含まない
K96405	オールアンカー C-1080		本	180		割増等を含まない

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
K96002	袋体ゴム引布 No.2堰 引張強さ 320.9kN/m以上		式	83,900,000		S単 15号
K96003	ゴム板 厚さ30mm (埋設鋼板入り)		式	5,450,000		S単 16号
K96004	ゴム板 固定ボルト M16 SUS304 保護ゴム付 埋込ソケット付		本	11,600		S単 17号
K96006	ゴム板 接着用球*杉樹脂 HIT-RE 500 V3		本	24,000		S単 18号
K96007	ゴム袋体摩耗防止対策球*杉樹脂 シーカデュア32		kg	3,100		S単 19号
K96009	目地部堰底水密工 目地部フタ板 SUS304 t1×190×300		kg	3,250		S単 21号
K96010	目地部堰底水密工 水密シート 合成ゴム 170×320		枚	3,000		S単 22号
K96012	クランピングバーNo.2堰 S45C 溶融亜鉛メッキ t=22mm		m	299,000		S単 23号
K96014	ベースプレートNo.2堰 SS400 溶融亜鉛メッキ		m	156,000		S単 24号
K96016	アンカーボルトNo.2堰 M27 SUS304N2 SUSサット付き		本	39,000		S単 25号
K96018	アンカーボルトNo.2堰 (目地部) M20 SUS304N2 SUSサット付き		本	15,000		S単 26号
K96019	クランピングバー用座金 M27用 SUS304		枚	230		S単 27号
K96020	シール材		kg	3,000		S単 28号
K96021	丸型ゴムパッキン φ100°レコムφ6		m	250		S単 29号
K96022	給排気口上部フランジ 65A SUS304		組	79,200		S単 30号
K96023	給排気口上部フランジ 100A SUS304		組	90,200		S単 31号
K96024	内圧検知口上部フランジ 100A×65A SUS304		組	211,000		S単 32号
K96054	No.1堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		S単 33号
K96056	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		S単 34号
K96057	No.1堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		S単 35号
K96062	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 65A		m	36,800		S単 36号
K96063	No.2堰給排気パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		S単 37号
K96065	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 80A		m	41,200		S単 38号
K96066	No.2堰袋体内圧検知パイプ SUS304TP Sch10 100A		m	50,600		S単 39号
K96216	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 80A パッキン材質CR		組	1,760		S単 44号
K96217	ボルト、ナット、パッキン SUS304 5K 100A パッキン材質CR		組	3,270		S単 45号
K96219	ボルト、ナット SUS304 10K 100A		組	3,150		S単 43号
K96401	整形金具(給排気口用)、パッキン 65A SS400、φ100°レコム		組	27,000		S単 52号
K96402	整形金具(給排気口用)、パッキン 100A SS400、φ100°レコム		組	35,200		S単 53号
K96403	整形金具(袋体内圧検知口用)、パッキン 100A×65A SS400、φ100°レコム		組	35,200		S単 54号
K96404	アンカーボルト布設金具 SS400		kg	1,140		S単 55号
K96405	オールアンカー C-1080		本	180		S単 57号
K96407	目地部底底水密工 目地箱 SS400		組	26,000		S単 58号
K96408	アンカーボルト用ワッシャー SS400 M27用		個	980		S単 59号
K96409	アンカーボルト用ワッシャー SS400 M20用		個	840		S単 60号
K96431	据付補助材料費 (ゴム堰) 労務費×7%		式	827,610		S単 64号
K96511	ナット (SUS304 N-M16) スクリーン部品		kg	2,100		S単 50号
K96512	パネ座金 (SUS304 SW-M16) スクリーン部品		枚	120		S単 51号

[illegible]

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			49,840,000	
2 ・ 工事原価			41,876,000	
3 純工事費			30,314,000	
4 ・ ・ 直接工事費			26,836,000	
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	10,036,000	
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式	16,800,000	
7 ・ ・ 間接工事費			15,040,000	
8 ・ ・ ・ 共通仮設費			3,478,000	
9 ・ ・ ・ ・ 事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38)×((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
26,836,000×((9.440*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.780	%	3,161,000	
11 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・ 安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・ 役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・ 技術管理費	1.000	式	0	
16 ・ ・ ・ ・ 営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費			317,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33)×(標準値)				
26,272,000×(1.210)	1.210	%	317,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・ 現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・ 現場管理費			11,562,000	
21 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38)×((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
30,314,000×((32.610*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.480+0.000-0.000)	38.140	%	11,562,000	
22 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・ 工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・ 官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・ 官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・ 官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・ 一般管理費等				
(4+7-23-36-38)×(標準値*N002+保証費率)				
41,876,000×(18.980*1.000+0.04)=7,964,000	19.020	%	7,964,000	
29 ・ 一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

SK02B

[illegible]

SK02B

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				16,800,000	
・ 仮設工	1.000	式		16,800,000	
・ ・ 仮設道路工 河川内 (仮設ヤード)	1.000	式		662,000	
000008 盛土材搬入 岩ズリ	290.000	m3	901	261,290	歩A・単A B単 8号
000009 工事用道路 (設置) B<4.0m	30.000	m3	835	25,050	歩A・単A B単 9号
000010 工事用道路 (設置) 4.0m≤B	260.000	m3	267	69,420	歩A・単A B単 10号
000011 工事用道路 (撤去)	290.000	m3	1,056	306,240	歩A・単A B単 11号
合 計				662,000	
・ ・ 仮設道路工 堤頂部道路拡幅	1.000	式		1,303,000	
B18402 工事用道路補修 再生クラッシャー RC-40	1	路線	101,178	101,178	歩A・単A B単 12号
000013 工事用道路 (設置) B<4.0m	233.000	m3	4,205	979,765	歩A・単A B単 13号
000014 工事用道路 (撤去)	233.000	m3	951	221,583	歩A・単A B単 14号
合 計				1,302,526	
・ ・ 仮設土留・仮締切工 河川内	1.000	式		13,641,000	
B18406 締切盛土 設置 (B<4.0m)	208.000	m3	835	173,680	歩A・単A B単 15号
B18406 締切盛土 設置 (4.0m≤B)	3,658.000	m3	267	976,686	歩A・単A B単 16号
B18406 締切盛土 撤去	3,866.000	m3	1,056	4,082,496	歩A・単A B単 17号
000018 止水シート	1,364.000	m ²	785	1,070,740	歩A・単A B単 18号
000019 盛土材搬入 岩ズリ	3,866.000	m3	901	3,483,266	歩A・単A B単 19号
000020 大型土のう (設置) 半河締切	784.000	袋	2,468	1,934,912	歩A・単A B単 20号
000021 大型土のう (設置) エマツ上	154.000	袋	2,632	405,328	歩A・単A B単 21号
000022 大型土のう (撤去) 半河締切	784.000	袋	1,615	1,266,160	歩A・単A B単 22号
000023 大型土のう (撤去) エマツ上	154.000	袋	1,606	247,324	歩A・単A B単 23号
合 計				13,640,592	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		738,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 7以上～30未満	1	箇所	737,505	737,505	歩A・単A B単 24号
合 計				737,505	
・ ・ 除雪工	1.000	式		353,000	
000025 機械除雪 工事用道路	0.400	km	881,955	352,782	歩A・単A B単 25号
合 計				352,782	
・ ・ 産業廃棄物処分費	1.000	式		103,000	
000026 廃プラスチック 運搬 (使用済止水シート)	1.000	式	3,326	3,326	歩A・単A B単 26号
000027 廃プラスチック 処分 (使用済止水シート)	1.000	ton	100,000	100,000	歩A・単A B単 27号
合 計				103,326	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B02162	*** B単ー 1号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	20,090		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 2号 *** 殻運搬					
			m3	2,588		歩A・単A
000003	*** B単ー 3号 *** 殻運搬・処理					
			ton	1,300		歩A・単A
B08506	*** B単ー 4号 *** ガードレール					
	撤去・設置		m	5,967		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 転落防止柵					
	撤去・設置		m	5,182		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** コンクリート					
			m3	30,890		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 型枠					
			m ²	11,260		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 盛土材搬入					
	岩ズリ		m3	901		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 工事用道路（設置）					
	B<4.0m		m3	835		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 工事用道路（設置）					
	4.0m≤B		m3	267		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	1,056		歩A・単A
B18402	*** B単ー 12号 *** 工事用道路補修					
	再生クラッシャー RC-40		路線	101,178		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 工事用道路（設置）					
	B<4.0m		m3	4,205		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 工事用道路（撤去）					
			m3	951		歩A・単A
B18406	*** B単ー 15号 *** 締切盛土					
	設置（B<4.0m）		m3	835		歩A・単A
B18406	*** B単ー 16号 *** 締切盛土					
	設置（4.0m≤B）		m3	267		歩A・単A
B18406	*** B単ー 17号 *** 締切盛土					
	撤去		m3	1,056		歩A・単A
000018	*** B単ー 18号 *** 止水シート					
			m ²	785		歩A・単A
000019	*** B単ー 19号 *** 盛土材搬入					
	岩ズリ		m3	901		歩A・単A
000020	*** B単ー 20号 *** 大型土のう（設置）					
	半河締切		袋	2,468		歩A・単A
000021	*** B単ー 21号 *** 大型土のう（設置）					
	エポック上		袋	2,632		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 大型土のう（撤去）					

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する	1.000	m3	20,090	20,090	S単 7号
	合 計				20,090	
	単 価				20,090	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,588	2,588	S単 24号
	合 計				2,588	
	単 価				2,588	
	*** B単ー 3号 ***					
000003	殻運搬・処理		ton		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	S単 5号
	合 計				1,300	
	単 価				1,300	
	*** B単ー 4号 ***					
B08506	ガードレール 撤去・設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,A3・B3・C2-3E,受けない,無し	1.000	m	2,122	2,122	S単 28号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C2-3E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	3,845	3,845	S単 27号
	合 計				5,967	
	単 価				5,967	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	転落防止柵 撤去・設置		m		1,000	歩A 当たり算出
S02017	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アンカーブロック,再利用,あり	1.000	m	2,257	2,257	S単 3号
S02011	ネットフェンス工(本体) 0,1.0m,有,1.2m	1.000	m	2,925	2,925	S単 2号
	合 計				5,182	
	単 価				5,182	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	コンクリート		m3		1,000	歩A 当たり算出
S0P311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%	1.000	m3	30,890	30,890	S単 29号
	合 計				30,890	
	単 価				30,890	
	*** B単ー 7号 ***					
000007	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	1.000	m ²	11,260	11,260	S単 25号
	合 計				11,260	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				11,260	
	*** B単— 8号 ***					
000008	盛土材搬入					歩A
	岩ズリ		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	325.2	325	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	575.6	576	S単 22号
	合 計				901	
	単 価				901	
	*** B単— 9号 ***					
000009	工事用道路(設置)					歩A
	B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	325.2	325	S単 20号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 1号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単— 10号 ***					
000010	工事用道路(設置)					歩A
	4.0m≤B		m3		1.000 m3	当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻					
	4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.6	267	S単 23号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単— 11号 ***					
000011	工事用道路(撤去)					歩A
			m3		1.000 m3	当たり算出
SA0101	SP 掘削					
	岩塊・玉石,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	479.5	480	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬					
	標準,ハッパ初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	575.6	576	S単 22号
	合 計				1,056	
	単 価				1,056	
	*** B単— 12号 ***					
B18402	工事用道路補修					歩A
	再生クラッシャー RC-40		路線		1.000 路線	当たり算出
SR8151	道路補修工(未舗装)					
	再生クラッシャー RC-40,あり,なし	693.000	m ²	146	101,178	S単 30号
	合 計				101,178	
	単 価				101,178	
	*** B単— 13号 ***					
000013	工事用道路(設置)					歩A
	B<4.0m		m3		1.000 m3	当たり算出
S02116	山土					
	,,	1.330	m3	2,550	3,392	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	272.9	303	S単 21号
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 1号
	合 計				4,205	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				4,205	
	*** B単— 14号 ***					
000014	工事用道路(撤去)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	375.2	375	S単 19号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	575.6	576	S単 22号
	合 計				951	
	単 価				951	
	*** B単— 15号 ***					
B18406	締切盛土 設置 (B<4.0m)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり	1.000	m3	510	510	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	325.2	325	S単 20号
	合 計				835	
	単 価				835	
	*** B単— 16号 ***					
B18406	締切盛土 設置 (4.0m≤B)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり	1.000	m3	266.6	267	S単 23号
	合 計				267	
	単 価				267	
	*** B単— 17号 ***					
B18406	締切盛土 撤去		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 岩塊・玉石,オフソカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	479.5	480	S単 18号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	575.6	576	S単 22号
	合 計				1,056	
	単 価				1,056	
	*** B単— 18号 ***					
000018	止水シート		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	785	785	S単 17号
	合 計				785	
	単 価				785	
	*** B単— 19号 ***					
000019	盛土材搬入 岩ズリ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0102	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満	1.000	m3	325.2	325	S単 20号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	1.000	m3	575.6	576	S単 22号
	合 計				901	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				901	
	*** B単ー 20号 ***					
000020	大型土のう (設置) 半河締切		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	575.6	478	S単 22号
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む),ハッパ山積0.8m3,,,あり	1.000	袋	1,990	1,990	S単 9号
	合 計				2,468	
	単 価				2,468	
	*** B単ー 21号 ***					
000021	大型土のう (設置) エブ上		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	575.6	478	S単 22号
S18002	大型土のう工 設置 (再設置含む),ラフレソクレン,0m3,,,あり	1.000	袋	2,154	2,154	S単 10号
	合 計				2,632	
	単 価				2,632	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	大型土のう (撤去) 半河締切		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ハッパ山積0.8m3,,,あり	1.000	袋	1,137	1,137	S単 11号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	575.6	478	S単 22号
	合 計				1,615	
	単 価				1,615	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	大型土のう (撤去) エブ上		袋		1,000	歩A 袋 当たり算出
S18002	大型土のう工 撤去,ラフレソクレン,0m3,,,あり	1.000	袋	1,128	1,128	S単 12号
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハッパ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下	0.830	m3	575.6	478	S単 22号
	合 計				1,606	
	単 価				1,606	
	*** B単ー 24号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 7以上~30未満		箇所		1,000	歩A 箇所 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,260	9,260	S単 13号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,618	10,618	S単 14号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 90,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	666,821	666,821	S単 15号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり	1.000	箇所	50,806	50,806	S単 16号
	合 計				737,505	
	単 価				737,505	

SK02B

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S01082	*** S単ー 1号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり		m3	510		歩A・単A
S02011	*** S単ー 2号 ***					
	ネットフェンス工(本体)					
	ネットフェンス工(本体) 0.1.0m,有,1.2m		m	2,925		歩A・単A
S02017	*** S単ー 3号 ***					
	ネットフェンス撤去工(本体)					
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,7ヶ所ブロック,再利用,あり		m	2,257		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
S02123	*** S単ー 5号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,300		歩A・単A
S02123	*** S単ー 6号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラスチック		ton	100,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 7号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する		m3	20,090		歩A・単A
S16001	*** S単ー 8号 ***					
	トラック[クレーン装置付]					
	トラック[クレーン装置付] ベ-ストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+運転労務, 軽油		時間	8,316		歩A・単A
S18002	*** S単ー 9号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),バ-ック材,,0m3,,あり		袋	1,990		歩A・単A
S18002	*** S単ー 10号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 設置(再設置含む),ラフレ-ンクレーン,,0m3,,あり		袋	2,154		歩A・単A
S18002	*** S単ー 11号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,バ-ック材,,0m3,,あり		袋	1,137		歩A・単A
S18002	*** S単ー 12号 ***					
	大型土のう工					
	大型土のう工 撤去,ラフレ-ンクレーン,,0m3,,あり		袋	1,128		歩A・単A
S18005	*** S単ー 13号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,260		歩A・単A
S18005	*** S単ー 14号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,618		歩A・単A
S18006	*** S単ー 15号 ***					
	排水ポンプ運転(小口径)					
	排水ポンプ運転(小口径) 90,作業時排水,7以上~30未満,発動発電機,あり		箇所	666,821		歩A・単A
S18007	*** S単ー 16号 ***					
	排水ポンプ設置撤去(小口径)					
	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 100mm,あり		箇所	50,806		歩A・単A
S18062	*** S単ー 17号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去		m ²	785		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 18号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 岩塊・玉石,オ-ブ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	479.5		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 19号 ***					
	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オ-ブ-ンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	375.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満		m3	325.2		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 21号 ***					
	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	272.9		歩A・単A

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,3.0~4.0ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	3.0~4.0ton		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04062	振動ロー搭載式・コンバインド型・超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0~4.0t	1.600	日	3,830	6,128	
P34029	軽油 バトリル給油	17.000	L	154	2,618	
R01021	運転手(特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				43,834	算出数量 86.000 m3
	単 価		m3		510	
	*** S単一 2号 ***					
S02011	ネットフェンス工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス工(本体) 0,1.0m,有,1.2m			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ネットフェンス1単位当たり単価(円/m)	0.000		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)柵高(m)	1.0m		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)ブロック基礎区分	有		夜間制約作業時間:0.0		
	4)支柱間隔(m)	1.2m				
P22331	ネットフェンス	20.000	m	0	0	
P22323	ネットフェンス用アンカーブロック 180×180×450	16.700	個	0	0	
R01001	土木一般世話役 設置	0.430	人	36,210	15,570	
R01003	普通作業員 設置	1.870	人	22,644	42,344	
Y00004	諸雑費	0.010		57,914	579	
	合 計				58,493	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,925	
	*** S単一 3号 ***					
S02017	ネットフェンス撤去工(本体)		m		20,000	歩A 当たり算出
	ネットフェンス撤去工(本体) 1.0m,アンカーブロック,再利用,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)柵高	1.0m		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)基礎区分	アンカーブロック		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)撤去区分	再利用		夜間制約作業時間:0.0		
	4)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	0.410	人	36,210	14,846	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
F08013	バックホウ[クロー型・超低・排対型(〜2014)] バックホウ容量0.5m3	0.180	日	6,760	1,217	
P34029	軽油 バトリル給油	5.300	L	154	816	
R01021	運転手(特殊)	0.160	人	35,088	5,614	
	合 計				45,137	算出数量 20.000 m
	単 価		m		2,257	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	山土		m3		1,000	各単位 歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)	J03207		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単ー 5号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,300円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,300	1,300	
	合 計				1,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,300	
	*** S単ー 6号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラスチック			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	P96011		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラスチック		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	0円		夜間制約作業時間:0.0		
P96011	産業廃棄物処理 廃プラスチック	1.000	ton	100,000	100,000	
	合 計				100,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				100,000	
	*** S単ー 7号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分	有筋		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)時間的制約	なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ	機械		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	5)低騒音・低振動対策	する				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	20,090	20,090	
	合 計				20,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		20,090	
	*** S単ー 8号 ***					
SI6001	トラック[クレーン装置付]		時間		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.9t吊,,運転1時間当たり算出,機械損料等+燃料+ 運転労務,軽油			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)機械コード《単位が時間のみ》	M03102		夜間制約作業時間:0.0		
	2)機械コード《同上》	M03102				
	3)機械損料算出区分	運転1時間当たり算出				
	4)運転1日当たり運転時間(T)	5.8時間				
	5)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.23				
	6)単価計上区分	機械損料等+燃料+運転労務				
	7)岩石補正区分	岩石補正なし				
	8)燃料の計上方法	機械経費算定基準値による				
	9)燃料区分	軽油				
	10)燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	11)消耗部品の計上の有無	消耗部品を計上しない				
	13)消耗部品の適用条件(2)	消耗部品なし				
	14)名称(消耗部品)	—				
	15)規格(消耗部品)	—				
M03102	トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 2.9t吊	1.000	時間	1,750	1,750	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.900	L	154	601	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.170	人	35,088	5,965	
	合 計				8,316	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		8,316	
Y00001	単位					
	*** S単一 9号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費					
		0.002		89,556	179	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・超低・排対型(～2014)]					
	ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.230	日	10,700	13,161	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	99.000	L	154	15,246	
R01021	運転手 (特殊)					
		1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				153,230	算出数量 77.000 袋
	単 価		袋		1,990	
	*** S単一 10号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 設置 (再設置含む) ,ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	設置 (再設置含む)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
Y00004	諸雑費					
		0.002		89,556	179	
F01086	ﾗﾌﾞﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾎﾞ型・低騒・排対型(～2014)]					
	最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				142,135	算出数量 66.000 袋
	単 価		袋		2,154	
	*** S単一 11号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾊﾞｯｸﾙ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾊﾞｯｸﾙ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	1.210	日	10,700	12,947	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	101.000	L	154	15,554	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				130,769	算出数量 115.000 袋
	単 価		袋		1,137	
	*** S単一 12号 ***					
S18002	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 撤去,ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ,,0m3,,,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)施工機械区分	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	4)購入土材単価(m3当たり)	0.000		夜間制約作業時間:0.0		
	5)購入土材数量(m3/袋)	0.000m3				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
R01001	土木一般世話役	1.000	人	36,210	36,210	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
Y00004	諸雑費	0.004		66,912	268	
F01086	ﾗﾌﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊	1.000	日	52,400	52,400	
	合 計				119,580	算出数量 106.000 袋
	単 価		袋		1,128	
	*** S単一 13号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰﾝ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L	154	524	
	合 計				9,260	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,260	
	*** S単一 14号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾙ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	2.200	L	154	339	
	合 計				10,618	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,618	
	*** S単ー 15号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 90,作業時排水,7以上～30未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	90		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	7以上～30未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02053	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva	139.500	日	1,390	193,905	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	1,242.000	L	154	191,268	
R01001	土木一般世話役	3.600	人	36,210	130,356	
R01003	普通作業員	4.500	人	22,644	101,898	
Y00004	諸雑費	0.080		617,427	49,394	
	合 計				666,821	算出数量 1.000 箇所
	単 価				666,821	
	*** S単ー 16号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)ポンプ規格	口径 100mm		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分 (賃料機械)	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.320	人	36,210	11,587	
R01003	普通作業員	1.040	人	22,644	23,550	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾚｰ型・ｸﾚｰｼｮ～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	0.260	日	10,700	2,782	
R01021	運転手 (特殊)	0.240	人	35,088	8,421	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	29.000	L	154	4,466	
	合 計				50,806	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		50,806	
	*** S単ー 17号 ***					
S18062	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(ｼｰﾄ類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	650		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (ﾏｯﾄ・ｼｰﾄ類)	104.000	m ²	650	67,600	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				78,469	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		785	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 18号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石 オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		479.5	
	*** S単一 19号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.2	
	*** S単一 20号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		325.2	
	*** S単一 21号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		272.9	
	*** S単一 22号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックル山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,1.0km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下				
	単 価		m3		575.6	
	*** S単一 23号 ***					
SA0141	SP 路体(築堤)盛土・埋戻		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上,20,000m3未満,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)施工幅員 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	4.0m以上 20,000m3未満 無し あり				
	単 価		m3		266.6	
	*** S単一 24号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m3		2,588	
	*** S単一 25号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²		11,260	
	*** S単一 26号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1,000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,4.5,50,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton 排対型1次 4.500 50.000 15.000		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton	55.600	時間	6,690	371,964	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	778.000	L	154	119,812	
R01021	運転手(特殊)	11.120	人	35,088	390,179	
	合 計				881,955	算出数量 1.000 km
	単 価		km		881,955	

事業名	県営基幹水利施設ストックマネジメント事業 平川第一頭首工地区				
工事名	平川第一頭首工ストマネ第2号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 27号 ***					
SQ8711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C2-3E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	土中建込				
	2)塗装・規格	塗装品C2-3E				
	3)施工規模	100m以上				
	4)時間的制約	受けない				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	する				
AQ0103	ガードレール設置(土中建込)耐雪 塗装品C2-3E	1.000	m	13,745	13,745	
PQ1504	ガードレール(耐雪型) 路側用 塗装品 Gr-C2 -3E	1.000	m	9,900	9,900	
	合 計				3,845	算出数量 1.000 m
	単 価		m		3,845	
	*** S単ー 28号 ***					
SQ8712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】 土中建込用,A3・B3・C2-3E,受けない,無し			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	土中建込用				
	2)規格	A3・B3・C2-3E				
	3)時間的制約	受けない				
	4)夜間作業	無し				
AQ0121	ガードレール撤去(土中)耐雪 A3・B3・C2 3E	1.000	m	2,122	2,122	
	合 計				2,122	算出数量 1.000 m
	単 価		m		2,122	
	*** S単ー 29号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,コンクリートポンプ車打設,計上する,10m3以上100m3未満,特殊養生(練炭,ジェットヒータ),延長無し,-,-,あり,21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2)打設工法	コンクリートポンプ車打設				
	3)コンクリートの計上	計上する				
	4)設計日打設量	10m3以上100m3未満				
	5)養生工の種類	特殊養生(練炭,ジェットヒータ)				
	6)圧送管延長距離区分	延長無し				
	7)現場内小運搬の有無	-				
	8)打設高さ、水平打設距離	-				
	9)長期割引単価区分	あり				
	10)規格区分	21-8-25(20)(普通) W/C60%				
	11)冬期割増	あり				
	単 価		m3		30,890	
	*** S単ー 30号 ***					
SR8151	道路補修工(未舗装)		m ²		100,000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工(未舗装) 再生クワツヤラン RC-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材の種別	再生クワツヤラン RC-40				
	2)長期割引単価区分	あり				
	3)単価0円区分	なし				
JQC001	再生クワツヤラン 再生クワツヤラン RC-40	2.400	m3	3,000	7,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	

SK02B

[illegible]