

工事番号 第229号

設計書番号 508-050-0185

東北横浜線道路改良工事

実施 設計書

上北郡六ヶ所村大字鷹架地内

工期 190日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 257 m		
	舗装工	1	式
	排水構造物工	1	式
	構造物撤去工	1	式
設計額	19,316,000 円 (内消費税 1,756,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路維持								
		式	1		7,876,597			
舗装工								
		式	1		5,474,510			
舗装打換え工								
		式	1		5,474,510			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下							内 1号
		m	38		27,525			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:7cm							内 2号
		m2	1,350		886,326			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎							内 3号
		m3	94		260,751			
殻処分	As殻							内 4号
		m3	94		221,100			
表層	3.0m超え,(2)再生密粒度As(13),t=40mm							内 5号
		m2	1,340		2,312,616			
表層	3.0m超え,(5)再生密粒度As(13F),t=30mm							内 6号
		m2	1,340		1,766,192			
排水構造物工								
		式	1		1,639,371			
作業土工								
		式	1		75,913			
床掘り	標準、土砂							内 7号
		m3	1		399			
床掘り	平均施工幅1m以上2m未満、土砂							内 8号
		m3	30		9,831			

設計内訳書（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満、土砂						内 9号
			m3	10		23,072		
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満、土砂						内 10号
			m3	10		14,651		
基面整正								内 11号
			m2	50		20,340		
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 12号
			m3	20		7,620		
側溝工								
			式	1		1,283,914		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋360						内 13号
			m	68		730,032		
プレキャストU型側溝 再利用設置・撤去		U型側溝規格:落蓋360						内 14号
			m	5		30,244		
プレキャストU型側溝		U型側溝規格:落蓋450						内 15号
			m	2		26,820		
側溝蓋		落蓋360用						内 16号
			枚	136		429,624		
側溝蓋 再利用設置		落蓋360用						内 17号
			枚	9		14,130		
側溝蓋		落蓋450用						内 18号
			枚	2		8,058		
自由勾配側溝		側溝規格:VSB400-H800						内 19号
			m	1		10,120		
自由勾配側溝 再利用設置								内 20号
			m	4		27,036		

設計内訳書（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋 再利用設置	車道用400用500×500mm							内 21号
		枚	5		7,850			
集水桝・マンホール工								
		式	1		149,870			
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリート規格:土木(2) ・港湾(5) 18-8-40, 法面作業補正:無し							内 22号
		箇所	1		101,400			
蓋版	700×700							内 23号
		枚	1		48,470			
舗装復旧工								
		式	1		129,674			
下層路盤	RC-40 t=40cm							内 24号
		m2	3		6,540			
下層路盤	RC-40 t=33cm							内 25号
		m2	22		44,799			
下層路盤	RC-40 t=25cm							内 26号
		m2	8		13,517			
上層路盤	M-40 t=13cm							内 27号
		m2	25		31,372			
表層工	1. 4m未満, t=50mm以下, (5)再生密粒度As(13F), t=50mm							内 28号
		m2	10		33,446			
構造物撤去工								
		式	1		276,316			
構造物取壊し工								
		式	1		208,543			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工							内 29号
		m3	11		208,543			

設計内訳書（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
運搬処理工								
			式	1		67,773		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 30号
			m3	11		27,723		
殻処分		Co(鉄筋)						内 31号
			m3	11		40,050		
仮設工								
			式	1		486,400		
交通管理工								
			式	1		486,400		
交通誘導警備員							内 32号	
			人日	32		486,400		
直接工事費								
			式	1		7,876,597		
共通仮設								
			式	1		1,919,000		
共通仮設費								
			式	1		125,000		
現場環境改善費								
			式	1		125,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		125,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		1,794,000		
純工事費								
			式	1		9,795,597		

設計内訳書（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事					事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費								
			式	1		4,686,000		
工事原価								
			式	1		14,481,597		
一般管理費等								
			式	1		3,078,403		
工事価格								
			式	1		17,560,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		1,756,000		
工事費計								
			式	1		19,316,000		

#

#

共通仮設費内訳

主工種 06:舗装工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,919,000

現場管理費

主工種 06:舗装工事

単独（追加工事）純工事費	9,795,597	単独（追加工事）直接工事費	7,876,597	単独（追加工事）共通仮設費	1,919,000
非対象額計（－）		24,853			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		24,853	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）		9,770,744	現工事	0	合算工事 0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）		9,534,447		0	0
現場管理費 率（補正前）		38.58%		0.00%	0.00%
施工地域等補正		1.2		0.00%	
施工時期補正		0.72%		0.00%	
緊急工事補正		0.00%		0.00%	
砂防・地滑り補正		0.00%		0.00%	
ICT施工補正		1.0			
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02		47.96%		0.00%	
計上額		4,686,000		0	0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 06:舗装工事

工事原価	14,481,597				
純工事費	9,795,597	現場管理費	4,686,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	24,853				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	24,853	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	14,456,744	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	14,220,447		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.28%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	21.28%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	14,456,744		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,078,403				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	六ヶ所村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	06:舗装工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－1		1.4
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－１	１．２
工 期 日 数	０日間	
冬 期 日 数	０日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	４級地	１．２０％
施 工 時 期 補 正	任意設定	０．７２％
緊 急 工 事 補 正	補正なし	０．００％
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	０．００％
I C T 施 工 補 正	補正なし	１．０
週 休 ２ 日 補 正	週休２日（月単位）	１．０２
工 期 延 長 日 数	０日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	１．００
財団法人等による補正	補正を行わない	１．００
契約保証に係る補正率	金銭的保証	０．０４％

間接費一覧

主工種 06:舗装工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			7,876,597
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				7,876,597
	共通仮設費 (率分)	7,851,744	22.85	1,794,000
現場環境改善費対象工事費				7,876,597
	現場環境改善費 (率分)	7,615,447	1.65	125,000
現場管理費対象純工事費				9,795,597
	現場管理費	9,770,744	47.96	4,686,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				14,481,597
	一般管理費等	14,456,744	21.28	3,078,403
	業務委託費			0
工事価格				17,560,000
消費税等相当額				1,756,000
工事費計				19,316,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	37. 5	734	27, 525		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	舗装版破碎		舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:7cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05 管理費区分: 0
CB430310			m2	1, 347	658	886, 326		
合計						886, 326		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	殻運搬		殻種別:舗装版破碎					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
	殻運搬 CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 10. 0km以下, 全ての費用						02-02-07 管理費区分 : 0
			m3	94. 1	2, 771	260, 751		
	合計					260, 751		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費（As殻）								管理費区分：T
ZZ99*01*01001			t	221. 1	1, 000	221, 100		
合計						221, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	表層		3. 0m超え, (2)再生密粒度As (13), t=40mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		3. 0m超, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), フライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	1, 336	1, 731	2, 312, 616		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	表層	3. 0m超え, (5)再生密粒度As (13F), t=30mm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260		3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), タックコート PK-4, 全ての費用						03-03-03 管理費区分 : 0
			m2	1, 336	1, 322	1, 766, 192		
合計								
						1, 766, 192		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	床掘り		標準、土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 無し, 無し						02-01-03
CB210030			m3	1. 4	285	399		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	床掘り	平均施工幅1m以上2m未満、土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り CB210030		土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し						02-01-03
			m3	29	339	9, 831		管理費区分 : 0
合計								
						9, 831		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	埋戻し		最大埋戻幅1m未満、土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410			m3	7	3, 296	23, 072		管理費区分：0
合計								
						23, 072		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満、土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し		最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410			m3	7	2,093	14,651		管理費区分：0
合計								
						14,651		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	45	452	20, 340		管理費区分：0
合計					20, 340		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	土砂等運搬	土質：土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	15	508	7, 620		管理費区分：0
合計					7, 620		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋360					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	据付け,無し,無し,落蓋360,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クッション 40〜0,0.5m3/10m	m	68.1	10,720	730,032		単 1号 01-10-01 管理費区分:0
合計					730,032		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋360					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝 WB821410	再利用撤去・据付け,無し,無し,落蓋360,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クッション 40〜0,0.5m	m	4.5	6,721	30,244		単 2号 01-10-01 管理費区分:0
合計					30,244		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	プレキャストU型側溝	U型側溝規格:落蓋450						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		据付け,無し,無し,落蓋側溝450,L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クラッシュラン 40〜0,0.6m3/10m						単 3号 01-10-01 管理費区分:0
WB821410			m	2	13,410	26,820		
合計								
						26,820		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	側溝蓋	落蓋360用						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,落蓋360用,40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	136	3,159	429,624		
合計						429,624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	側溝蓋	落蓋360用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 落蓋360用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 5号 01-10-01
WB821430		枚	9	1, 570	14, 130		管理費区分 : 0
合計					14, 130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	側溝蓋	落蓋450用					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, 落蓋360用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 6号 01-10-01
WB821430		枚	2	4, 029	8, 058		管理費区分 : 0
合計					8, 058		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	自由勾配側溝		側溝規格:VSB400-H800					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0.6m3/10m, 有り, 再生クラッシャー 40〜0, 0						単 7号 01-10-01 管理費区分 : 0
WB821420			m	0.5	20,240	10,120		
合計						10,120		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	自由勾配側溝							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
U型側溝		再利用撤去・据付け,無し,無し,側溝(各種),L=2000mm,1000kg/個以下,無し,無し,有り,再生クワッシャラン 40〜0,0						単 8号 01-10-01 管理費区分：0
WB821410			m	4	6,759	27,036		
合計						27,036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	側溝蓋		車道用400用500×500mm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		再利用撤去・据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 9号 01-10-01 管理費区分：0
WB821430			枚	5	1,570	7,850		
合計						7,850		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	現場打ち集水桝		集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 法面作業補正:無し					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0.65m3を超え0.69m3以下, バックホウ(クレーン機能付)打設, 一般養生・特殊養生(練炭)						02-02-10
CB222950			箇所	1	101,400	101,400		管理費区分:0
合計						101,400		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	蓋版		700×700					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版		据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 10号 01-10-01 管理費区分:0
WB821430			枚	1	48,470	48,470		
合計					48,470			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	下層路盤	RC-40 t=40cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	2.8	2,336	6,540		管理費区分：0
合計								
						6,540		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	下層路盤	RC-40 t=33cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		330mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	21. 8	2, 055	44, 799		
合計								
						44, 799		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤	RC-40 t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	7.8	1,733	13,517		
合計								
						13,517		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	上層路盤	M-40 t=13cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 130mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	24. 8	1, 265	31, 372		管理費区分 : 0
合計					31, 372		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	表層工	1. 4m未満, t=50mm以下, (5) 再生密粒度As (13F), t=50mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	10. 4	3, 216	33, 446		管理費区分 : 0
合計					33, 446		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要						単 11号 06-01-04 管理費区分 : 0
			m3	10. 7	19, 490	208, 543		
合計						208, 543		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	10.7	2,591	27,723		管理費区分:0
合計								
						27,723		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	殻処分	Co(鉄筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 (Co有筋)							
ZZ99*01*01002		t	26. 7	1, 500	40, 050		管理費区分 : T
合計					40, 050		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 12号 02-04-04
WB010212		人日	32	15, 200	486, 400		管理費区分 : 0
合計					486, 400		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 落蓋360, L=2000m m, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	10, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
側溝 落蓋側溝360×2000		Y000300000001	本	5	12, 400	62, 000	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 150	1, 890	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		52	管理費区分：0	
合計						107, 200		
単価						10, 720	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 落蓋 360, L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 5m	単位	m	単位数量	10	単価	6, 721
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 206. 16	22, 061	管理費区分 : 0	
再生クラッシュラン RC-40		Z002122003	m3	0. 6	3, 150	1, 890	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		1	管理費区分 : 0	
合計						67, 210		
単価						6, 721	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821410	U型側溝	据付け, 無し, 無し, 落蓋側溝450, L=2 000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有 り, 再生クラッシャー 40～0, 0. 6m3/10m	単位	m	単位数量	10	単価	13, 410
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分：0	
側溝 落蓋側溝450×2000		Y000300000003	本	5	17, 700	88, 500	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 150	2, 268	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		74	管理費区分：0	
合計						134, 100		
単価						13, 410	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 落蓋360用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3, 159
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 落蓋側溝蓋360×500 車道 Y000301000001			枚	100	2, 190	219, 000	管理費区分 : 0	
合計						315, 900		
単価						3, 159	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 落蓋360用 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	600. 78	60, 078	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						157, 000		
単価						1, 570	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 落蓋360用, 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	4, 029
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 落蓋側溝蓋450×500 車道 Y000301000002			枚	100	3, 060	306, 000	管理費区分 : 0	
合計						402, 900		
単価						4, 029	円／枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 0. 6m3/10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	20, 240
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 584. 1	65, 841	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×800×2000 Z231024250			個	5	22, 800	114, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 636	19, 050	12, 115	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≤60% Z230210245			m3	0. 424	19, 050	8, 077	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 150	2, 268	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		99	管理費区分：0	
合計						202, 400		
単価						20, 240	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 WB821410	U型側溝	再利用撤去・据付け, 無し, 無し, 側溝 (各種), L=2000mm, 1000kg/個以下, 無し, 無し, 有り, 再生クラッシャー 40～0, 0	単位	m	単位数量	10	単価	6, 759
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001365003	m	10	4, 325. 82	43, 258	管理費区分 : 0	
U型側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正0. 510 (FP3)		Q001365003	m	10	2, 206. 16	22, 061	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40		Z002122003	m3	0. 72	3, 150	2, 268	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						67, 590		
単価						6, 759	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB821430	蓋版	再利用撤去・据付け, 無し, 蓋版(各種 , 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	1, 570
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正0. 620 (FP3)		Q001367002	枚	100	600. 78	60, 078	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		22	管理費区分 : 0	
合計						157, 000		
単価						1, 570	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	48, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001367002	枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
ますぶた用滑止グレチン [®] (鎖付) T-25 700×700用		Z230153135	組	100	47, 500	4, 750, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						4, 847, 000		
単価						48, 470	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)									

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 12号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員B							管理費区分：0		
	R0804		人	1	15, 200	15, 200			
合計							15, 200		
単価							円／人日		

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路維持 (0001)	式	1		7,876,597		
舗装工 (0002)	式	1		5,474,510		
舗装打換え工 (0003)	式	1		5,474,510	工種 06:舗装工事	
舗装版切断 (0004) (P)	m	38		27,525	第0001号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版切断	m	37.5	734	27,525	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.769	10.24 13,000 13,000	71.72		

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			19.96		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			10.88		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			8.92		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
			標準構成比	22.39		歩 2026.06 単 2026.06
			標準単価	68,200		単価地区 六ヶ所村
			地区単価	71,500		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
ガソリン レギュラー		%	2.611		19.17	Z006704001
	標準構成比			2.81		管理費区分 0
	標準単価			154		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			150		単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(材料)		%	1.309		9.61	管理費区分 0
諸雑費		%	0.022		0.21	管理費区分 0
舗装版破碎 (0005) (P)		m2	1,350		886,326	第0002号内訳書
						単位数量 1 m2
						管理費区分 0
	Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06
	Q02 舗装版厚		7cm			単価地区 六ヶ所村
	Q03 破碎費		舗装版破碎			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
舗装版破碎		m2	1,347	658	886,326	CB430310 612.24
						管理費区分 0
	J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06
	J02 障害等の有無		無し			単価地区 六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 騒音振動対策 J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		必要 15cm以下 有り 全ての費用			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破砕力550～980kN 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.766	21.16 17,900 18,900	136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.235	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.901	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.523	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	11.711		77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		10.78			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
軽油	%	5.846		38.48	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		5.56			
	標準単価		138			
	地区単価		156			
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分 0	
殻運搬 (0006) (P)	m3	94		260,751	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 殻種別	舗装版破碎				
	Q02 殻運搬費	殻運搬				
殻運搬	m3	94.1	2,771	260,751	CB227010 2385.0 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(対策不要厚15cm超)又は必要 無し 10.0km以下 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.287		1,116	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.042		1,220	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.649		433.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 156			
諸雑費	%	0.022		1.5	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻処分 (0007)	m3	94		221,100	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 (As殻)	t	221.1	1,000	221,100	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
表層 (0008)	m2	1,340		2,312,616	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,336	1,731	2,312,616	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm			単価地区 六ヶ所村	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳		プライムコート PK-3 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.972	0.88 29,500 31,200	16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.164	0.14 4,480 5,030	2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.147	0.13 4,480 4,870	2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.257		4.44	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比	%	3.409	3.66	59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	2.613		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.06 28,900 35,090			
特殊作業員	%	2.301		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			2.03 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	0.891		15.42	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			0.73 31,000 36,210			
その他(労務)	%	1.836		31.78	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物					Z231051040	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(2) 再生密粒度As(13)	%	78.174		1,353	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	8.511		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.578		10.01	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.088		1.53	管理費区分 0
諸雑費	%	0.059		1.24	管理費区分 0
表層 (0009)	m2	1,340		1,766,192	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	1,336	1,322	1,766,192	CB410260 1723.2 管理費区分 0	
J01 平均幅員		3.0m超			歩 2026.06 単 2026.06	
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			単価地区 六ヶ所村	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.269		16.76	L001210002 管理費区分 0	
標準構成比			0.92		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			29,500		単価地区 六ヶ所村	
地区単価			31,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.204		2.7	L001060004 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			4,480		単価地区 六ヶ所村	
地区単価			5,030		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.198		2.62	L001050002 管理費区分 0	
標準構成比			0.14		歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			4,480 4,870		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.334		4.41	管理費区分	0
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.464	3.84 25,400 22,640	58.98	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.42	2.16 28,900 35,090	45.19	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.013	2.13 28,300 30,700	39.81	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	1.172		15.49	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.77			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.414		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	78.791		1,041	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			84.7			
標準単価			580,000			
地区単価			13,800			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	%	3.807		50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.57			
標準単価			103			
地区単価			117			
軽油	%	0.752		9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			0.51			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(材料)	%	0.095		1.25	管理費区分 0
諸雑費	%	0.067		1.67	管理費区分 0
排水構造物工 (0010)	式	1		1,639,371	
作業土工 (0011)	式	1		75,913	工種 04:道路改良工事
床掘り (0012)	m3	1		399	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	1.4	285	399	CB210030 244.12 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		無し			
J04 障害の有無		無し			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	21.198		60.52	L001010007 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			22.47 8,800 9,710		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	55.903	53.87 28,900 35,090	159.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.869	23.66 138 156	65.29	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.03		0.09	管理費区分 0
床掘り (0013)	m3	30		9,831	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
床掘り	m3	29	339	9,831	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB210030	290.57
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
J01 土質		土砂			単価地区	六ヶ所村
J02 施工方法		平均施工幅1m以上2m未満			労調係数	1.000 00-00 0
J03 土留方式の種類		無し			豪雪割増	
J04 障害の有無		無し			潮間割増	0% 係数ランク 1
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	17.645	19.72	59.96	単価補正	
					L001010012	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
標準構成比			6,460		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			6,760		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	68.863	66.35	234	単価補正	
					R0114	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
標準構成比			28,900		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			35,090		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1
軽油	%	13.464	13.93	45.75	単価補正	
					Z006702002	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	六ヶ所村
標準構成比			138		労調係数	1.000 00-00 0
標準単価			156		豪雪割増	
地区単価					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.028		0.19	管理費区分 0
埋戻し (0014)	m3	10		23,072	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	7	3,296	23,072	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.665	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村
標準構成比 標準単価			2.72 138			

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.819	0.83	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			154 150			
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
埋戻し (0015)	m3	10		14,651	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	7	2,093	14,651	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満				

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.315	7.79 8,800 9,710	174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.548	1.41 1,260 1,430	32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
タンバ 及びドラム 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.09 471 533	2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.647	40.17 25,400 22,640	725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員					R0101	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	27.579		577.1	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			26.27 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			15.69 28,900 35,090			
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.45 138 156			
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.13 154 150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕		
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
基面整正 (0016) (P)		m2	50		20, 340	第0011号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休 2 日補正 週休 2 日 (月単位)		
Q01 基面整正費			基面整正					
基面整正		m2	45	452	20, 340	CB210080 508. 0 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員		%	99. 978		452. 7	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
		標準構成比		100				
		標準単価		25, 400				
		地区単価		22, 640				
諸雑費		%	0. 022		0. 1	管理費区分 0		
土砂等運搬 (0017) (P)		m3	20		7, 620	第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06		
Q01 土砂等発生現場			標準					

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 土質 Q03 運搬費			土砂(岩塊・玉石混り土含む) 土砂等運搬			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	15	508	7,620	CB210110 437.65 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.5km以下			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.825		207.6	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	44.66		227.1	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290		
軽油		%	14.485		73.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村
標準構成比 標準単価				14.89 138		

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.03		0.24	管理費区分 0	
側溝工 (0018)	式	1		1,283,914	工種 04:道路改良工事	
プレキャストU型側溝 (0019)	m	68		730,032	第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 U型側溝規格 Q02 U型側溝設置費		落蓋360 U型側溝				
U型側溝	m	68.1	10,720	730,032	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無 J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格・仕様 J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		据付け 無し 無し 落蓋360 L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシュラン 40〜0 0.5m3/10m				
プレキャストU型側溝					第0014号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0020) 再利用設置・撤去	m	5		30,244	単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 U型側溝規格		落蓋360				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
U型側溝	m	4.5	6,721	30,244	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		再利用撤去・据付け				
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し				
J03 夜間作業の有無		無し				
J04 U型側溝の種類		落蓋360				
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm				
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下				
J08 時間的制約の有無		無し				
J09 施工箇所における補正		無し				
J10 基礎砕石施工の有無		有り				
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0				
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.5m3/10m				
プレキャストU型側溝 (0021)	m	2		26,820	第0015号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 U型側溝規格		落蓋450				
Q02 U型側溝設置費		U型側溝				
U型側溝	m	2	13,410	26,820	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 作業区分		据付け				

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要		
	J02	L=1000・L=4000の使用の有無		無し			単価地区	六ヶ所村	
	J03	夜間作業の有無		無し			労調係数	1.000	00-00 0
	J04	U型側溝の種類		落蓋側溝450			豪雪割増		
	J06	U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	U型側溝の質量		1000kg/個以下			単価補正		
	J08	時間的制約の有無		無し					
	J09	施工箇所における補正		無し					
	J10	基礎碎石施工の有無		有り					
	J11	基礎碎石の種類		再生クワッシャー	40～0				
	J12	基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m					
側溝蓋 (0022)			枚	136		429,624	第0016号内訳書		
							単価数量	1	枚
							管理費区分	0	
	Q01	蓋種類		落蓋360用			歩	2026.06	単 2026.06
	Q03	蓋版設置費		蓋版			単価地区	六ヶ所村	
							労調係数	1.000	00-00 0
							豪雪割増		
							潮間割増	0%	係数ランク 1
							週休2日補正	週休2日(月単位)	
蓋版			枚	136	3,159	429,624	WB821430		
							管理費区分	0	
	J01	作業区分		据付け			歩	2026.06	単 2026.06
	J02	夜間作業の有無		無し			単価地区	六ヶ所村	
	J03	蓋版の種類		落蓋360用			労調係数	1.000	00-00 0
	J05	規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			豪雪割増		
	J06	時間的制約の有無		無し			潮間割増	0%	係数ランク 1
	J07	施工箇所における補正		無し			単価補正		
側溝蓋 (0023) 再利用設置			枚	9		14,130	第0017号内訳書		
							単価数量	1	枚
							管理費区分	0	
	Q01	蓋種類		落蓋360用			歩	2026.06	単 2026.06
	Q03	蓋版設置費		蓋版			単価地区	六ヶ所村	
							労調係数	1.000	00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
蓋版		枚	9	1,570	14,130	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
J01 作業区分			再利用撤去・据付け			WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J02 夜間作業の有無			無し			単価地区 六ヶ所村
J03 蓋版の種類			落蓋360用			労調係数 1.000 00-00 0
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			豪雪割増
J06 時間的制約の有無			無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
J07 施工箇所における補正			無し			単価補正
側溝蓋 (0024)		枚	2		8,058	第0018号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 蓋種類			落蓋360用			単価地区 六ヶ所村
Q03 蓋版設置費			蓋版			労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	2	4,029	8,058	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
J01 作業区分			据付け			単価地区 六ヶ所村
J02 夜間作業の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J03 蓋版の種類			落蓋360用			豪雪割増
J05 規格・仕様区分			40を超え170kg/枚以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
J06 時間的制約の有無			無し			単価補正
J07 施工箇所における補正			無し			
自由勾配側溝 (0025)		m	1		10,120	第0019号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
Q01 側溝規格			VSB400-H800			単価地区 六ヶ所村
Q02 自由勾配側溝設置費			自由勾配側溝			

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
自由勾配側溝		m	0.5	20,240	10,120	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 1000kg/個以下			
	J03 時間的制約の有無		無し			
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J06 基礎砕石施工の有無		有り			
	J07 基礎砕石の種類		再生クラッシュラン 40～0			
	J08 基礎砕石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.4m3/10m			
自由勾配側溝 (0026)再利用設置		m	4		27,036	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
U型側溝		m	4	6,759	27,036	WB821410 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	J01 作業区分		再利用撤去・据付け			
	J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し			
	J03 夜間作業の有無		無し			
	J04 U型側溝の種類		側溝(各種)			
	J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm			

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J07 U型側溝の質量 J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎碎石施工の有無 J11 基礎碎石の種類 J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クワッシャー 40～0 0.6m3/10m			単価補正	
側溝蓋 (0027) 再利用設置	枚	5		7,850	第0021号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 蓋種類 Q03 蓋版設置費		蓋版(各種) 蓋版				
蓋版	枚	5	1,570	7,850	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		再利用撤去・据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し				
集水桝・マンホール工 (0028)	式	1		149,870	工種 04:道路改良工事	
現場打ち集水桝 (0029) (P)	箇所	1		101,400	第0022号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 集水桝・街渠桝種類 Q02 コンクリート規格 Q03 法面作業補正 Q04 集水桝設置費		現場打材 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 無し 現場打ち集水桝・街渠桝(本体)				

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
Q05 集水桝鉄筋費		計上しない			潮間割増 0%	係数ランク 1
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)					週休2日補正 週休2日(月単位)	
	箇所	1	101,400	101,400	CB222950 94512.0	
J01 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		管理費区分 0	
J02 1箇所当りコンクリート使用量		0.65m3を超え0.69m3以下			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 コンクリート打設工法		バックホウ(クレーン機能付)打設			単価地区 六ヶ所村	
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]					L001010004	
山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	0.862		873.5	管理費区分 0	
標準構成比			0.85		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			9,840		単価地区 六ヶ所村	
地区単価			10,700		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
バックホウ(クレーン) [標準]					L001010007	
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.072		72.99	管理費区分 0	
標準構成比			0.07		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			8,800		単価地区 六ヶ所村	
地区単価			9,710		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0%	係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	0.051		51.44	管理費区分 0	
型わく工	%	36.669		37,157	R0133	
標準構成比			32.12		管理費区分 0	
標準単価			30,000		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			36,720		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	21.424		21,709	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			25.77			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.722		11,878	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.76			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	2.863		2,901	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.83			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	12.16		12,322	管理費区分 0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5)					Z230210240	
18-8-40 W/C<=60%	%	13.421		13,599	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			14.84 19,750 19,150		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.517	0.49 138 156	523.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.236		239.5	管理費区分 0
諸雑費	%	0.003		73.07	管理費区分 0
蓋版 (0030)	枚	1		48,470	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版	枚	1	48,470	48,470	WB821430 管理費区分 0
J01 作業区分		据付け			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正		無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装復旧工 (0031)	式	1		129,674	オブション入力 工種 13:道路維持工事	
下層路盤 (0032)	m2	3		6,540	オブション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2.8	2,336	6,540	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.375	4.52 37,600 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.589	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.599	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.888		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.848	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.9	3.36 25,400 22,640	67.73	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	3.151		73.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.782		64.98	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.46 31,000 36,210			
その他(労務)	%	3.151		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	68.541		1,601	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			70.53 1,255,000 3,150			
軽油	%	1.882		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			1.72			

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.263		6.14	管理費区分	0
諸雑費	%	0.031		0.87	管理費区分	0
下層路盤 (0033)	m2	22		44,799	オプション入力 第0025号内訳書 単位数量 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正	1 m2 0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1 週休2日(月単位)
下層路盤(車道・路肩部)	m2	21.8	2,055	44,799	CB410030 管理費区分 歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2261.7 0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		330mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			歩 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	2026.06 単 2026.06 六ヶ所村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
モータグレート*〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価	%	4.974	4.52 37,600	102.2	M000701021 管理費区分 歩 単価地区	0 2026.06 単 2026.06 六ヶ所村

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			37,600		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ローター[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.67	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.681	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.009		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.334	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	%	3.297		67.73	R0102 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	標準構成比			3.36		歩 2026.06 単 2026.06
	標準単価			25,400		単価地区 六ヶ所村
	地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
特殊作業員		%	3.582		73.6	R0101
	標準構成比			3		管理費区分 0
	標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			30,700		単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	3.163		64.98	R0125
	標準構成比			2.46		管理費区分 0
	標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			36,210		単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	3.583		73.61	管理費区分 0
再生クラッシャーレン RC-40		%	64.298		1,321	Z002122003
	標準構成比			70.53		管理費区分 0
	標準単価			1,255,000		歩 2026.06 単 2026.06
	地区単価			3,150		単価地区 六ヶ所村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	2.14		43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.72			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.248		5.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		0.91	管理費区分 0	
下層路盤 (0034)	m2	8		13,517	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	7.8	1,733	13,517	CB410030 2261.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
モータクレータ〔土工用〕					M000701021	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策(2014年規制)フレッド幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.897	4.52 37,600 37,600	102.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ロードローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.794	0.56 4,480 4,870	13.76	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.808	0.56 4,550 5,030	14	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	1.197		20.74	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.622	9.23 28,900 35,090	253.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	3.908		67.73	単価補正	
					R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	4.247		73.6	R0101	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	%	3.75		64.98	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)	%	4.248		73.61	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	57.704		1,000	Z002122003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六ヶ所村	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	%	2.537	1.72 138 156	43.97	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.225		3.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.063		1.11	管理費区分 0	
上層路盤 (0035)	m2	25		31,372	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	24.8	1,265	31,372	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			歩 2026.06 単 2026.06	
J06 全仕上り厚(実数入力)		130mm			単価地区 六ヶ所村	
J07 施工区分		1層施工			労調係数 1.000 00-00 0	
J09 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	4.03		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.99		
			37,600		
			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.548		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			1		
			4,480		
			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.552		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			0.99		
			4,550		
			5,030		
その他(機械)	%	0.817		10.33	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	9.988		126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村
			16.31		
			28,900		

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	2.684	5.97	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			25,400 22,640			
特殊作業員	%	2.911	5.32	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28,300 30,700			
土木一般世話役	%	2.574	4.37	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.902		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40	%	70.579		892.5	Z002124003 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			47.84 240,000 5,400		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.727	3.03 138 156	21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.682		8.62	管理費区分 0
諸雑費	%	0.006		0.54	管理費区分 0
表層工 (0036)	m2	10		33,446	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	10.4	3,216	33,446	CB410260 2891.1 管理費区分 0
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料 J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳			50mm 各種(2.30以上2.40t/m3未満) プライムコート PK-3 全ての費用			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.231	0.24 1,430 1,530	7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg 標準構成比 標準単価 地区単価		%	0.123	0.13 356 374	3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.057		1.84	管理費区分 0
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	19.086	19.57 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員						R0102

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	11.258		362	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	4.494		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	5.918		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F)	%	54.02		1,737	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	4.575		147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.149		4.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.17			
	標準構成比		154			
	標準単価		150			
	地区単価					
軽油	%	0.03		0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.03			
	標準構成比		138			
	標準単価		156			
	地区単価					
その他(材料)	%	0.032		1.02	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.027		1.42	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0037)	式	1		276,316		
構造物取壊し工 (0038)	式	1		208,543	工種 04:道路改良工事	
コンクリート構造物取壊し (0039)	m3	11		208,543	第0029号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
Q01 構造物区分					鉄筋構造物	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q02 工法区分 Q03 取壊し費			機械施工 構造物とりこわし			単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
構造物とりこわし		m3	10.7	19,490	208,543	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要			
運搬処理工 (0040)		式	1		67,773	工種 04:道路改良工事
殻運搬 (0041) (P)		m3	11		27,723	第0030号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費			コンクリート(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬		m3	10.7	2,591	27,723	CB227010 2211.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳			コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.976		957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			40.77			
標準構成比			20,847			
標準単価			21,400			
地区単価			747			
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)	%	49.1		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			44.82			
標準構成比			23,600			
標準単価			30,290			
地区単価						
軽油	%	13.904		360.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.41			
標準構成比			138			
標準単価			156			
地区単価						
諸雑費	%	0.02		0.9	管理費区分 0	
穀処分 (0042)	m3	11		40,050	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事				事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費（Co有筋）	t	26.7	1,500	40,050	ZZ99*01*01002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
仮設工 (0043)	式	1		486,400		
交通管理工 (0044)	式	1		486,400	工種 04:道路改良工事	
交通誘導警備員 (0045)	人日	32		486,400	第0032号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員B				
交通誘導警備員B	人日	32	15,200	486,400	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六ヶ所村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 単価補正
直接工事費 (0046)	式	1		7,876,597	0% 係数ランク 1
共通仮設 (0047)	式	1		1,919,000	
共通仮設費 (0048)	式	1		125,000	
現場環境改善費 (0049)	式	1		125,000	
現場環境改善費（率計上） (0050)	式	1		125,000	
市街地補正		市街地以外			
共通仮設費（率計上） (0051)	式	1		1,794,000	
主たる工種		06:舗装工事			
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1			1.4
除雪工事補正		未使用			1.00
ICT施工補正		補正なし			1.0
週休2日補正		週休2日(月単位)			1.01
純工事費 (0052)	式	1		9,795,597	
現場管理費 (0053)	式	1		4,686,000	
施工地域等補正		一般交通影響有り（2）－1			1.2
工期日数		0日間			
冬期日数		0日間			
積雪寒冷地区分		4級地			1.20%

入力データリスト（本01）

工事名	東北横浜線道路改良工事			事業区分	道路維持・修繕
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0054)	式	1		14,481,597	
一般管理費等 (0055)	式	1		3,078,403	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0056)	式	1		17,560,000	
消費税額及び地方消費税額 (0057)	式	1		1,756,000	
工事費計 (0058)	式	1		19,316,000	