

|  |      |     |  |     |      |     |     |
|--|------|-----|--|-----|------|-----|-----|
|  | 総括主査 | 調 査 |  | 課 長 | 総括主査 | 設 計 | 精 算 |
|  |      |     |  |     |      |     |     |

工事番号                   メンテ   第793-1号

設計書番号               508-050-0201

後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事

実施   設計書

上北郡七戸町字南天間館地内

工   期   日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 工 事 総 括 表

|      |                                 |  |              |
|------|---------------------------------|--|--------------|
| 工事概要 | 施工数量 N= 1 式                     |  |              |
|      | カルポート工                          |  |              |
|      | 1 式                             |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
|      |                                 |  |              |
| 設計額  | 73,392,000 円 (内消費税 6,672,000 円) |  | 変更による<br>増減額 |
| 請負額  |                                 |  | 変更による<br>増減額 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                           |    |    |            | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |      |
|---------------|----------------------|---------------------------|----|----|------------|--------------|-----------------|------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                      | 規格                        | 単位 | 数量 | 単価         | 金額           | 数量・金額増減         | 摘要   |
| 道路改良          |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 34,189,137 |              |                 |      |
| カルバート工        |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 24,551,730 |              |                 |      |
| プレキャストカルバート工  |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 24,551,730 |              |                 |      |
| プレキャスト門型カルバート |                      |                           |    |    |            |              |                 | 内 1号 |
|               |                      | m                         | 5  |    | 24,551,730 |              |                 |      |
| 構造物撤去工        |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 3,806,363  |              |                 |      |
| 作業土工          |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 129,062    |              |                 |      |
| 床掘り           |                      | 土質:土砂                     |    |    |            |              |                 | 内 2号 |
|               |                      | m3                        | 90 |    | 26,505     |              |                 |      |
| 埋戻し           |                      | 土質:土砂                     |    |    |            |              |                 | 内 3号 |
|               |                      | m3                        | 50 |    | 102,557    |              |                 |      |
| 上部工撤去         |                      |                           |    |    |            |              |                 |      |
|               |                      | 式                         | 1  |    | 2,885,249  |              |                 |      |
| 舗装版破碎         |                      | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm |    |    |            |              |                 | 内 4号 |
|               |                      | m2                        | 3  |    | 618        |              |                 |      |
| コンクリート構造物取壊し  |                      | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工    |    |    |            |              |                 | 内 5号 |
|               |                      | m3                        | 18 |    | 302,670    |              |                 |      |
| 床版ブロック撤去      |                      |                           |    |    |            |              |                 | 内 6号 |
|               |                      | m2                        | 48 |    | 693,694    |              |                 |      |
| 主桁撤去工         |                      | 5t/本未満                    |    |    |            |              |                 | 内 7号 |
|               |                      | 日                         | 1  |    | 402,460    |              |                 |      |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事   |    |    |    |         | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|-------------------|------------------------|----|----|----|---------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別     | 規格                     | 単位 | 数量 | 単価 | 金額      | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 主桁転倒防止工           |                        |    |    |    |         |              | 内 8号            |
|                   |                        | 桁  | 6  |    | 182,112 |              |                 |
| カッター切断            | t=250mm                |    |    |    |         |              | 内 9号            |
|                   |                        | m  | 69 |    | 528,669 |              |                 |
| 削孔                | φ100mm                 |    |    |    |         |              | 内 10号           |
|                   |                        | m  | 5  |    | 161,702 |              |                 |
| 切断水処理工            |                        |    |    |    |         |              | 内 11号           |
|                   |                        | 日  | 7  |    | 388,591 |              |                 |
| 主体足場(ワイヤーリッジ転用足場) |                        |    |    |    |         |              | 内 12号           |
|                   |                        | m2 | 69 |    | 224,733 |              |                 |
| 下部工撤去             |                        |    |    |    |         |              |                 |
|                   |                        | 式  | 1  |    | 404,764 |              |                 |
| コンクリート構造物取壊し      | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 |    |    |    |         |              | 内 13号           |
|                   |                        | m3 | 47 |    | 404,764 |              |                 |
| 運搬処理工             |                        |    |    |    |         |              |                 |
|                   |                        | 式  | 1  |    | 387,288 |              |                 |
| 殻運搬               | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        |    |    |    |         |              | 内 14号           |
|                   |                        | m3 | 3  |    | 14,638  |              |                 |
| 殻運搬               | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        |    |    |    |         |              | 内 15号           |
|                   |                        | m3 | 47 |    | 136,300 |              |                 |
| 殻運搬               | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)        |    |    |    |         |              | 内 16号           |
|                   |                        | m3 | 18 |    | 63,330  |              |                 |
| 殻処分               | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        |    |    |    |         |              | 内 17号           |
|                   |                        | m3 | 3  |    | 4,960   |              |                 |
| 殻処分               | 殻種別:コンクリート殻(無筋)        |    |    |    |         |              | 内 18号           |
|                   |                        | m3 | 47 |    | 88,320  |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事               |    |     |    |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>道路改良 |
|---------------|------------------------------------|----|-----|----|-----------|--------------|-----------------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                 | 単位 | 数量  | 単価 | 金額        | 数量・金額増減      | 摘要              |
| 殻処分           | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋)                    |    |     |    |           |              | 内 19号           |
|               |                                    | m3 | 18  |    | 79,740    |              |                 |
| 仮設工           |                                    |    |     |    |           |              |                 |
|               |                                    | 式  | 1   |    | 5,831,044 |              |                 |
| 仮設道路工         |                                    |    |     |    |           |              |                 |
|               |                                    | 式  | 1   |    | 458,173   |              |                 |
| 掘削工           |                                    |    |     |    |           |              | 内 20号           |
|               |                                    | m3 | 10  |    | 2,632     |              |                 |
| 盛土工           |                                    |    |     |    |           |              | 内 21号           |
|               |                                    | m3 | 100 |    | 325,639   |              |                 |
| 仮設舗装          |                                    |    |     |    |           |              | 内 22号           |
|               |                                    | m3 | 39  |    | 129,902   |              |                 |
| 仮水路工          |                                    |    |     |    |           |              |                 |
|               |                                    | 式  | 1   |    | 5,224,002 |              |                 |
| 暗渠排水管         |                                    |    |     |    |           |              | 内 23号           |
|               |                                    | m  | 19  |    | 4,524,146 |              |                 |
| 土のう           |                                    |    |     |    |           |              | 内 24号           |
|               |                                    | 袋  | 83  |    | 699,856   |              |                 |
| 作業ヤード工        |                                    |    |     |    |           |              |                 |
|               |                                    | 式  | 1   |    | 148,869   |              |                 |
| 掘削工           |                                    |    |     |    |           |              | 内 25号           |
|               |                                    | m3 | 10  |    | 1,995     |              |                 |
| 盛土工           |                                    |    |     |    |           |              | 内 26号           |
|               |                                    | m3 | 10  |    | 13,687    |              |                 |
| 敷鉄板           | 鋼材規格:22×1,524×3,048(mm),作業区分:設置・撤去 |    |     |    |           |              | 内 27号           |
|               |                                    | m2 | 133 |    | 133,187   |              |                 |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                                                       |    |    |           | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 |                      | 規格                                                                    | 単位 | 数量 | 単価        | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 舗装            |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 1,898,246 |              |               |       |
| 舗装工           |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 639,770   |              |               |       |
| アスファルト舗装工     |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 639,770   |              |               |       |
| 路盤工           |                      | 道路部                                                                   |    |    |           |              |               | 内 28号 |
|               |                      | m2                                                                    | 50 |    | 84,766    |              |               |       |
| 路盤工           |                      | 橋梁部                                                                   |    |    |           |              |               | 内 29号 |
|               |                      | m2                                                                    | 46 |    | 69,300    |              |               |       |
| 下層路盤(車道・路肩部)  |                      | 路盤材種類:再生クワッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm                                     |    |    |           |              |               | 内 30号 |
|               |                      | m2                                                                    | 96 |    | 81,621    |              |               |       |
| 上層路盤(車道・路肩部)  |                      | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm                                         |    |    |           |              |               | 内 31号 |
|               |                      | m2                                                                    | 96 |    | 111,607   |              |               |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                      | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超                              |    |    |           |              |               | 内 32号 |
|               |                      | m2                                                                    | 96 |    | 165,829   |              |               |       |
| 表層(車道・路肩部)    |                      | 材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生(5)密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3.0m超 |    |    |           |              |               | 内 33号 |
|               |                      | m2                                                                    | 96 |    | 126,647   |              |               |       |
| 段差抑制工         |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 231,012   |              |               |       |
| ジオテキスタイル段差抑制工 |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 231,012   |              |               |       |
| ジオテキスタイル段差抑制工 |                      |                                                                       |    |    |           |              |               | 内 34号 |
|               |                      | m2                                                                    | 92 |    | 231,012   |              |               |       |
| 防護柵工          |                      |                                                                       |    |    |           |              |               |       |
|               |                      | 式                                                                     | 1  |    | 1,027,464 |              |               |       |

# 設計内訳書（本01）

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事                                     |    |      |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |       |
|---------------|----------------------------------------------------------|----|------|----|--------------|---------------|-------|
| 工事区分・工種・種別・細別 | 規格                                                       | 単位 | 数量   | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要    |
| 路側防護柵工        |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 324,720      |               |       |
| ガードレール        | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 |    |      |    |              |               | 内 35号 |
|               |                                                          | m  | 22   |    | 324,720      |               |       |
| 防護柵基礎工        |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 702,744      |               |       |
| ガードレール基礎ブロック  |                                                          |    |      |    |              |               | 内 36号 |
|               |                                                          | m  | 24   |    | 702,744      |               |       |
| 直接工事費         |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 36,087,383   |               |       |
| 共通仮設          |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 5,466,544    |               |       |
| 共通仮設費         |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 761,544      |               |       |
| 運搬費           |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 327,544      |               |       |
| 仮設材運搬費        |                                                          |    |      |    |              |               | 内 37号 |
|               |                                                          | t  | 24.1 |    | 327,544      |               |       |
| 現場環境改善費       |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 434,000      |               |       |
| 現場環境改善費（率計上）  |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 434,000      |               |       |
| 共通仮設費（率計上）    |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 4,705,000    |               |       |
| 純工事費          |                                                          |    |      |    |              |               |       |
|               |                                                          | 式  | 1    |    | 41,553,927   |               |       |

# 設計内訳書（本01）

|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|---------------|----------------------|----|----|----|----|--------------|---------------|----|
| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |    |    |    |    | 事業区分<br>工事区分 | 道路新設・改築<br>舗装 |    |
| 工事区分・工種・種別・細別 |                      | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額           | 数量・金額増減       | 摘要 |
| 現場管理費         |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 14,813,000   |               |    |
| 工事原価          |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 56,366,927   |               |    |
| 一般管理費等        |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 10,353,073   |               |    |
| 工事価格          |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 66,720,000   |               |    |
| 消費税額及び地方消費税額  |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 6,672,000    |               |    |
| 工事費計          |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    | 式  | 1  |    | 73,392,000   |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |
|               |                      |    |    |    |    |              |               |    |

# 

主工種 04:道路改良工事

|                 |                            |                  |            |                             |       |
|-----------------|----------------------------|------------------|------------|-----------------------------|-------|
| 主たる工種           |                            | 単独（追加工事）： 道路改良工事 |            | 合算工事：                       |       |
| 対象工事費           | 36,087,383                 | 直接工事費            | 36,087,383 | 準備費（処分費用）                   | 0     |
|                 |                            |                  |            | その他直工扱い共仮積上額                | 0     |
| 対象工事費に含まれる全処分費額 |                            | 単独（追加工事）         | 173,020    | 現工事                         | 0     |
|                 |                            |                  |            | 合算工事                        | 0     |
| 非対象額計（－）        |                            |                  | 0          |                             |       |
| 管理費区分1          |                            |                  | 0          | （橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）            |       |
| 管理費区分2, 7       |                            |                  | 0          | （工場原価）                      |       |
| 管理費区分5          |                            |                  | 0          | （一般管理費等のみ対象額）               |       |
| 管理費区分9          |                            |                  | 0          | （間接費非対象額）                   |       |
| 管理費区分T          |                            |                  | 0          | （全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額） |       |
| 対象額 支給品費（＋）     |                            |                  | 0          |                             |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）    |                            |                  | 0          |                             |       |
| 共通仮設費対象額        | 単独（追加工事）                   |                  | 36,087,383 | 現工事                         | 0     |
|                 | 全処分費等を除く共通仮設費対象額           |                  | 35,914,363 |                             | 0     |
|                 | （調整工事入力で使用）                |                  |            |                             |       |
| 共通仮設費（率分）       | 率（補正前）                     |                  | 10.76%     | 0.00%                       | 0.00% |
|                 | 施工地域等補正                    |                  | 1.2        | 0.00%                       |       |
|                 | 除雪工事補正                     |                  | 1.00       | 0.00                        | 0.00  |
|                 | ICT施工補正                    |                  | 1.0        | 0.00                        | 0.00  |
|                 | 率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01 |                  | 13.04%     | 0.00%                       |       |
|                 | 計上額                        |                  | 4,705,000  | 0                           | 0     |
|                 |                            |                  |            | 調整工事計上額                     | 0     |

## 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

|                 |          |            |                    |            |         |       |
|-----------------|----------|------------|--------------------|------------|---------|-------|
| 現場環境改善費対象工事費    |          | 36,087,383 | 直接工事費              | 36,087,383 |         |       |
| 非対象額計（－）        |          | 173,020    |                    |            |         |       |
| 管理費区分1          |          | 0          | （橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費） |            |         |       |
| 管理費区分2， 7       |          | 0          | （工場原価）             |            |         |       |
| 管理費区分5          |          | 0          | （一般管理費等のみ対象額）      |            |         |       |
| 管理費区分9          |          | 0          | （間接費非対象額）          |            |         |       |
| 管理費区分T          |          | 173,020    | （直接工事費に含まれる処分費等）   |            |         |       |
| 対象額             | 支給品費（＋）  | 0          |                    |            |         |       |
| 無償貸付機械評価額（＋）    |          | 0          |                    |            |         |       |
| 現場環境改善費対象額（P i） |          |            |                    |            |         |       |
|                 | 単独（追加工事） | 35,914,363 | 現工事                | 0          | 合算工事    | 0     |
| 現場環境改善費         |          |            |                    |            |         |       |
|                 | 率（補正前）   | 1.21%      |                    | 0.00%      |         | 0.00% |
|                 | 市街地補正    | 市街地以外      |                    |            |         |       |
|                 | 率（補正後）   | 1.21%      |                    | 0.00%      |         |       |
|                 | 計上額      | 434,000    |                    | 0          |         | 0     |
|                 |          |            |                    |            | 調整工事計上額 | 0     |

# 共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

|            |         |         |   |           |           |
|------------|---------|---------|---|-----------|-----------|
| 共通仮設費（積上分） | 327,544 |         |   |           |           |
| 運搬費        | 327,544 | 準備費     | 0 | 事業損失防止施設費 | 0         |
| 安全費        | 0       | 役務費     | 0 | 技術管理費     | 0         |
| 営繕費        | 0       | 現場環境改善費 | 0 |           |           |
| 共通仮設費計     |         |         |   |           | 5,466,544 |

# 現場管理費

主工種 04:道路改良工事

|                                    |            |               |                             |               |           |
|------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| 単独（追加工事）純工事費                       | 41,553,927 | 単独（追加工事）直接工事費 | 36,087,383                  | 単独（追加工事）共通仮設費 | 5,466,544 |
| 非対象額計（－）                           |            | 0             |                             |               |           |
| 管理費区分2,7                           |            | 0             | （工場原価）                      |               |           |
| 管理費区分5                             |            | 0             | （一般管理費等のみ対象額）               |               |           |
| 管理費区分9                             |            | 0             | （間接費非対象額）                   |               |           |
| 管理費区分T                             |            | 0             | （全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額） |               |           |
| 対象額 支給品費（＋）                        |            | 0             |                             |               |           |
| 支給品で扱う桁等購入費（＋）                     |            | 0             |                             |               |           |
| 無償貸付機械評価額（＋）                       |            | 0             |                             |               |           |
| 現場管理費対象純工事費                        |            |               |                             |               |           |
| 単独（追加工事）                           | 41,553,927 | 現工事           | 0                           | 合算工事          | 0         |
| 全処分費等を除く現場管理費対象純工事費<br>（調整工事入力で使用） | 41,380,907 |               | 0                           |               | 0         |
| 現場管理費 率（補正前）                       | 31.12%     |               | 0.00%                       |               | 0.00%     |
| 施工地域等補正                            | 1.1        |               | 0.00%                       |               |           |
| 施工時期補正                             | 0.72%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 緊急工事補正                             | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| 砂防・地滑り補正                           | 0.00%      |               | 0.00%                       |               |           |
| ICT施工補正                            | 1.0        |               |                             |               |           |
| 率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02          | 35.65%     |               | 0.00%                       |               |           |
| 計上額                                | 14,813,000 |               | 0                           |               | 0         |
|                                    |            |               |                             | 調整工事計上額       | 0         |

# 一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

|                         |            |       |                             |               |             |
|-------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|-------------|
| 工事原価                    | 56,366,927 |       |                             |               |             |
| 純工事費                    | 41,553,927 | 現場管理費 | 14,813,000                  | 工期延長等に伴う現場維持費 | 0           |
| 工場製作原価                  | 0          |       |                             |               |             |
| 非対象額計（－）                | 0          |       |                             |               |             |
| 管理費区分9                  | 0          |       | (支給品を除く間接費非対象額)             |               |             |
| 管理費区分T                  | 0          |       | (全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額) |               |             |
| 一般管理費等対象工事原価            |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 56,366,927 | 現工事   | 0                           | 合算工事          | 0           |
| 全処分費等を除く                | 56,193,907 |       | 0                           |               | 0           |
| 一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用） |            |       |                             |               |             |
| 率（補正前）                  |            |       |                             |               |             |
| 単独（追加工事）                | 18.34%     | 現工事   | 0.00%                       | 合算工事          | 0.00%       |
| 前払金支出割合による補正係数          | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 財団法人等による補正係数            | 1.00       |       | 0.00                        |               | 0.000000000 |
| 率（補正後）                  | 18.34%     |       | 0.00%                       |               | 0.00%       |
| （当初一般管理費対象額）            | 56,366,927 |       | 0                           |               |             |
| 契約保証に係る補正值              | 0.04%      |       | 0.00%                       |               |             |
| 一般管理費等                  | 10,353,073 |       |                             |               |             |
| 業務委託料                   | 0          |       |                             |               |             |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|               |               |           |      |
|---------------|---------------|-----------|------|
| 単 価 使 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 歩 掛 適 用 年 月   | 2026年6月       | 係 数 ラ ン ク | 1    |
| 基 準 適 用 年 月   | 2026年6月       |           |      |
| 単 価 地 区       | 七戸町(旧天間林村)    |           |      |
| 豪 雪 割 増       | B 地区          |           |      |
| 労 務 単 価 割 増 率 | 0%            |           |      |
| 現場環境改善費（率計上）  |               |           |      |
| 市 街 地 補 正     | 市街地以外         |           |      |
| 共通仮設費（率計上）    |               |           |      |
| 主 た る 工 種     | 04:道路改良工事     |           |      |
| 施 工 地 域 等 補 正 | 一般交通影響有り（2）－2 |           | 1.2  |
| 除 雪 工 事 補 正   | 未使用           |           | 1.00 |
| I C T 施 工 補 正 | 補正なし          |           | 1.0  |
| 週 休 2 日 補 正   | 週休2日(月単位)     |           | 1.01 |

## 積算参考資料（間接費補正一覧）

|                 |               |        |
|-----------------|---------------|--------|
| 現場管理費           |               |        |
| 施 工 地 域 等 補 正   | 一般交通影響有り（２）－２ | 1. 1   |
| 工 期 日 数         | 0日間           |        |
| 冬 期 日 数         | 0日間           |        |
| 積 雪 寒 冷 地 区 分   | ４級地           | 1. 20% |
| 施 工 時 期 補 正     | 任意設定          | 0. 72% |
| 緊 急 工 事 補 正     | 補正なし          | 0. 00% |
| 砂 防 ・ 地 滑 り 補 正 | 補正なし          | 0. 00% |
| I C T 施 工 補 正   | 補正なし          | 1. 0   |
| 週 休 ２ 日 補 正     | 週休２日(月単位)     | 1. 02  |
| 工 期 延 長 日 数     | 0日間           |        |
| 一般管理費           |               |        |
| 前払金支出割合による補正    | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 財団法人等による補正      | 補正を行わない       | 1. 00  |
| 契約保証に係る補正率      | 金銭的保証         | 0. 04% |

# 間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

| 費目           | 工種                 | 対象額 (円)    | 補正後率 (%) | 計上額 (円)    |
|--------------|--------------------|------------|----------|------------|
|              | 直接工事費              |            |          | 36,087,383 |
|              | 準備費に含まれる処分費        |            |          | 0          |
|              | 事業損失防止施設費          |            |          | 0          |
|              | 仮設費                |            |          | 0          |
|              | その他直接工事費扱い共通仮設費対象額 |            |          | 0          |
| 共通仮設費対象工事費   |                    |            |          | 36,087,383 |
|              | 共通仮設費 (率分)         | 36,087,383 | 13.04    | 4,705,000  |
|              | 運搬費                |            |          | 327,544    |
| 現場環境改善費対象工事費 |                    |            |          | 36,087,383 |
|              | 現場環境改善費 (率分)       | 35,914,363 | 1.21     | 434,000    |
| 現場管理費対象純工事費  |                    |            |          | 41,553,927 |
|              | 現場管理費              | 41,553,927 | 35.65    | 14,813,000 |
|              | 工期延長等に伴う現場維持費      |            |          | 0          |
|              | 桁等購入費              |            |          | 0          |
| 工事原価計        |                    |            |          | 56,366,927 |
|              | 一般管理費等             | 56,366,927 | 18.34    | 10,353,073 |
|              | 業務委託費              |            |          | 0          |
| 工事価格         |                    |            |          | 66,720,000 |
| 消費税等相当額      |                    |            |          | 6,672,000  |
| 工事費計         |                    |            |          | 73,392,000 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 1号    | フレキスト門型カルハート |    |    |             |              |         |           |
|---------|--------------|----|----|-------------|--------------|---------|-----------|
| 名称・規格   | 条件           | 単位 | 数量 | 単価          | 金額           | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 門型カルハート |              |    |    |             |              |         | 単 1号      |
|         |              | m  | 5  | 4, 910, 346 | 24, 551, 730 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計      |              |    |    |             | 24, 551, 730 |         |           |
|         |              |    |    |             |              |         |           |
|         |              |    |    |             |              |         |           |
|         |              |    |    |             |              |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 2号     | 床掘り            | 土質: 土砂 |    |     |         |         |           |
|----------|----------------|--------|----|-----|---------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件             | 単位     | 数量 | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 床掘り      | 土砂, 標準, 無し, 無し |        |    |     |         |         | 02-01-03  |
| CB210030 |                | m3     | 93 | 285 | 26, 505 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                |        |    |     | 26, 505 |         |           |
|          |                |        |    |     |         |         |           |
|          |                |        |    |     |         |         |           |
|          |                |        |    |     |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |
|---------------------|-----|---------------|----|----|--------|----------|---------|--------------------------|
| 内 3号                | 埋戻し | 土質:土砂         |    |    |        |          |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |
| 名称・規格               |     | 条件            | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 埋戻し<br><br>CB210410 |     | 最大埋戻幅1m以上4m未満 |    |    |        |          |         | 02-01-03<br><br>管理費区分: 0 |
|                     |     |               | m3 | 49 | 2, 093 | 102, 557 |         |                          |
| 合計                  |     |               |    |    |        |          |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        | 102, 557 |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |
|                     |     |               |    |    |        |          |         |                          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |
|----------|-------|--------------------------------------|---------------------------|------|-----|-----|---------|---------------------------|
| 内 4号     | 舗装版破碎 |                                      | 舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:5cm |      |     |     |         |                           |
|          | 名称・規格 | 条件                                   | 単位                        | 数量   | 単価  | 金額  | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 舗装版破碎    |       | コンクリート舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用 |                           |      |     |     |         | 03-01-05<br><br>管理費区分 : 0 |
| CB430310 |       |                                      | m2                        | 2. 6 | 238 | 618 |         |                           |
| 合計       |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |
|          |       |                                      |                           |      |     | 618 |         |                           |
|          |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |
|          |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |
|          |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |
|          |       |                                      |                           |      |     |     |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |              |                         |    |       |         |          |         |                            |
|----------|--------------|-------------------------|----|-------|---------|----------|---------|----------------------------|
| 内 5号     | コンクリート構造物取壊し | 構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工  |    |       |         |          |         |                            |
|          | 名称・規格        | 条件                      | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                         |
| 構造物とりこわし |              | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |    |       |         |          |         | 単 2号 06-01-04<br>管理費区分 : 0 |
| WB824010 |              |                         | m3 | 17. 7 | 17, 100 | 302, 670 |         |                            |
| 合計       |              |                         |    |       |         | 302, 670 |         |                            |
|          |              |                         |    |       |         |          |         |                            |
|          |              |                         |    |       |         |          |         |                            |
|          |              |                         |    |       |         |          |         |                            |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|           |           |    |    |       |         |          |         |         |
|-----------|-----------|----|----|-------|---------|----------|---------|---------|
| 内 6号      | 床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 |    |    |       |         |          |         |         |
|           | 名称・規格     | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| 床版ﾌﾞﾛｯｸ撤去 |           |    |    |       |         |          |         | 単 3号    |
|           |           |    | m2 | 48. 2 | 14, 392 | 693, 694 |         | 管理費区分：0 |
| 合計        |           |    |    |       |         | 693, 694 |         |         |
|           |           |    |    |       |         |          |         |         |
|           |           |    |    |       |         |          |         |         |
|           |           |    |    |       |         |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |
|-----------------|-------|--------|----|----|---------|---------|---------|---------------------|
| 内 7号            | 主桁撤去工 | 5t/本未満 |    |    |         |         |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |
| 名称・規格           |       | 条件     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| 主桁の撤去<br>5t/本未満 |       |        |    |    |         |         |         | 単 4号<br><br>管理費区分：0 |
|                 |       |        | 日  | 1  | 402,460 | 402,460 |         |                     |
| 合計              |       |        |    |    |         |         |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         | 402,460 |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |
|                 |       |        |    |    |         |         |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|--------|---------|----|----|----|--------|---------|---------|-----------------|
| 内 8号   | 主桁転倒防止工 |    |    |    |        |         |         |                 |
|        | 名称・規格   | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 主桁転倒防止 |         |    |    |    |        |         |         | 単 5号<br>管理費区分：0 |
|        |         |    | 桁  | 6  | 30,352 | 182,112 |         |                 |
| 合計     |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|        |         |    |    |    |        | 182,112 |         |                 |
|        |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|        |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|        |         |    |    |    |        |         |         |                 |
|        |         |    |    |    |        |         |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |
|----------|--------|---------|----|------|-------|---------|---------|-----------------|
| 内 9号     | カッター切断 | t=250mm |    |      |       |         |         |                 |
|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |
| 名称・規格    |        | 条件      | 単位 | 数量   | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 床版カッター工法 |        |         |    |      |       |         |         | 単 6号<br>管理費区分：0 |
|          |        |         | m  | 68.9 | 7,673 | 528,669 |         |                 |
| 合計       |        |         |    |      |       |         |         |                 |
|          |        |         |    |      |       | 528,669 |         |                 |
|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |
|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |
|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |
|          |        |         |    |      |       |         |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
|---------------------------|----|---------|--|----|------|---------|----------|---------|---------------------|
| 内 10号                     | 削孔 | φ 100mm |  |    |      |         |          |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
| 名称・規格                     |    | 条件      |  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                  |
| コアローリング工法による削孔<br>φ 100mm |    |         |  |    |      |         |          |         | 単 7号<br><br>管理費区分：0 |
|                           |    |         |  | m  | 4. 8 | 33, 688 | 161, 702 |         |                     |
| 合計                        |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         | 161, 702 |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |
|                           |    |         |  |    |      |         |          |         |                     |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 11号  | 切断水処理工 |    |    |         |          |         |                 |
|--------|--------|----|----|---------|----------|---------|-----------------|
| 名称・規格  | 条件     | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要              |
| 切断水処理工 |        | 日  | 7  | 55, 513 | 388, 591 |         | 単 8号<br>管理費区分：0 |
| 合計     |        |    |    |         | 388, 591 |         |                 |
|        |        |    |    |         |          |         |                 |
|        |        |    |    |         |          |         |                 |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 12号                          | 主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)                 |    |    |        |          |         |                          |
|--------------------------------|------------------------------------|----|----|--------|----------|---------|--------------------------|
| 名称・規格                          | 条件                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                       |
| 主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場)<br>WB470650 | プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 0. 4月 | m2 | 69 | 3, 257 | 224, 733 |         | 単 9号 04-07-03<br>管理費区分：0 |
| 合計                             |                                    |    |    |        | 224, 733 |         |                          |
|                                |                                    |    |    |        |          |         |                          |
|                                |                                    |    |    |        |          |         |                          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                          |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |
|--------------------------|--------------|-------------------------|------------------------|----|-------|---------|---------|---------------------------------|
| 内 13号                    | コンクリート構造物取壊し |                         | 構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工 |    |       |         |         |                                 |
|                          | 名称・規格        | 条件                      | 単位                     | 数量 | 単価    | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                              |
| 構造物とりこわし<br><br>WB824010 |              | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 |                        |    |       |         |         | 単 10号 06-01-04<br><br>管理費区分 : 0 |
|                          |              |                         | m3                     | 47 | 8,612 | 404,764 |         |                                 |
| 合計                       |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |
|                          |              |                         |                        |    |       | 404,764 |         |                                 |
|                          |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |
|                          |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |
|                          |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |
|                          |              |                         |                        |    |       |         |         |                                 |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                                |                 |     |       |        |         |          |
|----------|-----|------------------------------------------------|-----------------|-----|-------|--------|---------|----------|
| 内 14号    | 殻運搬 |                                                | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |     |       |        |         |          |
|          |     |                                                |                 |     |       |        |         |          |
| 名称・規格    |     | 条件                                             | 単位              | 数量  | 単価    | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 殻運搬      |     | 舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 22.0km以下, 全ての費用 |                 |     |       |        |         | 02-02-07 |
| CB227010 |     |                                                | m3              | 2.6 | 5,630 | 14,638 |         | 管理費区分:0  |
| 合計       |     |                                                |                 |     |       | 14,638 |         |          |
|          |     |                                                |                 |     |       |        |         |          |
|          |     |                                                |                 |     |       |        |         |          |
|          |     |                                                |                 |     |       |        |         |          |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 15号           | 殻運搬                                            | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |    |        |          |         |                       |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|----|--------|----------|---------|-----------------------|
| 名称・規格           | 条件                                             | 単位              | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 殻運搬<br>CB227010 | コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用 | m3              | 47 | 2, 900 | 136, 300 |         | 02-02-07<br>管理費区分 : 0 |
| 合計              |                                                |                 |    |        | 136, 300 |         |                       |
|                 |                                                |                 |    |        |          |         |                       |
|                 |                                                |                 |    |        |          |         |                       |

## 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 16号           | 殻運搬                                            | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |       |        |         |         |                       |
|-----------------|------------------------------------------------|-----------------|-------|--------|---------|---------|-----------------------|
| 名称・規格           | 条件                                             | 単位              | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要                    |
| 殻運搬<br>CB227010 | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 18. 5km以下, 全ての費用 | m3              | 17. 7 | 3, 578 | 63, 330 |         | 02-02-07<br>管理費区分 : 0 |
| 合計              |                                                |                 |       |        | 63, 330 |         |                       |
|                 |                                                |                 |       |        |         |         |                       |
|                 |                                                |                 |       |        |         |         |                       |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |      |     |        |         |                             |
|--------|-------|----------|-----------------|------|-----|--------|---------|-----------------------------|
| 内 17号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |      |     |        |         |                             |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量   | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |      |     |        |         | 単 11号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
|        |       |          | t               | 6. 2 | 800 | 4, 960 |         |                             |
| 合計     |       |          |                 |      |     | 4, 960 |         |                             |
|        |       |          |                 |      |     |        |         |                             |
|        |       |          |                 |      |     |        |         |                             |
|        |       |          |                 |      |     |        |         |                             |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |       |     |        |         |                |
|--------|-------|----------|-----------------|-------|-----|--------|---------|----------------|
| 内 18号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(無筋) |       |     |        |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量    | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |       |     |        |         | 単 12号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 110.4 | 800 | 88,320 |         | 管理費区分:0        |
| 合計     |       |          |                 |       |     | 88,320 |         |                |
|        |       |          |                 |       |     |        |         |                |
|        |       |          |                 |       |     |        |         |                |
|        |       |          |                 |       |     |        |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|        |       |          |                 |       |        |         |         |                |
|--------|-------|----------|-----------------|-------|--------|---------|---------|----------------|
| 内 19号  | 殻処分   |          | 殻種別:コンクリート殻(鉄筋) |       |        |         |         |                |
|        | 名称・規格 | 条件       | 単位              | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要             |
| 処分費(t) |       | WB020052 |                 |       |        |         |         | 単 13号 01-02-02 |
|        |       |          | t               | 44. 3 | 1, 800 | 79, 740 |         | 管理費区分 : 0      |
| 合計     |       |          |                 |       |        | 79, 740 |         |                |
|        |       |          |                 |       |        |         |         |                |
|        |       |          |                 |       |        |         |         |                |
|        |       |          |                 |       |        |         |         |                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |
|-------|----------|---------------------------------|----|----|-----|--------|---------|-----------|
| 内 20号 | 掘削工      |                                 |    |    |     |        |         |           |
|       | 名称・規格    | 条件                              | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 掘削    | CB210100 | 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満 |    |    |     |        |         | 02-01-02  |
|       |          |                                 | m3 | 7  | 376 | 2, 632 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計    |          |                                 |    |    |     | 2, 632 |         |           |
|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |
|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |
|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |
|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |
|       |          |                                 |    |    |     |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 21号    | 盛土工            |    |     |        |          |         |          |
|----------|----------------|----|-----|--------|----------|---------|----------|
| 名称・規格    | 条件             | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 路体(築堤)盛土 | 2. 5m以上4. 0m未満 |    |     |        |          |         | 02-01-02 |
| CB210510 |                | m3 | 101 | 989    | 99, 889  |         | 管理費区分：0  |
| 土材料      |                |    |     |        |          |         | 02-01-02 |
| CB210550 |                | m3 | 105 | 2, 150 | 225, 750 |         | 管理費区分：0  |
| 合計       |                |    |     |        | 325, 639 |         |          |
|          |                |    |     |        |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 22号            | 仮設舗装                          |    |       |        |          |         |          |
|------------------|-------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|----------|
| 名称・規格            | 条件                            | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要       |
| 整地               | 敷均し(ルース), 標準(10, 000m3未満), 無し |    |       |        |          |         | 02-01-02 |
| CB210610         |                               | m3 | 38. 8 | 148    | 5, 742   |         | 管理費区分：0  |
| 再生クラッシャーラン RC-40 |                               |    |       |        |          |         |          |
| Z002122003       |                               | m3 | 38. 8 | 3, 200 | 124, 160 |         | 管理費区分：0  |
| 合計               |                               |    |       |        | 129, 902 |         |          |
|                  |                               |    |       |        |          |         |          |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 23号                                               | 暗渠排水管                  |    |       |             |             |         |                           |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----|-------|-------------|-------------|---------|---------------------------|
| 名称・規格                                               | 条件                     | 単位 | 数量    | 単価          | 金額          | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）設置工<br>WB827010                   | 無し, R30, 1650mm～2000mm | m  | 19. 3 | 8, 505      | 164, 146    |         | 単 14号 06-03-19<br>管理費区分：0 |
| 耐圧ポリエチレンリブ管（ハウエル管）<br>φ1800mm 5m/本<br>ZZ99*01*04001 |                        | 本  | 4     | 1, 090, 000 | 4, 360, 000 |         | 管理費区分：0                   |
| 合計                                                  |                        |    |       |             | 4, 524, 146 |         |                           |
|                                                     |                        |    |       |             |             |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 24号              | 土のう                                     |    |    |        |          |         |                           |
|--------------------|-----------------------------------------|----|----|--------|----------|---------|---------------------------|
| 名称・規格              | 条件                                      | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                        |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0) | 袋  | 83 | 7, 309 | 606, 647 |         | 単 15号 02-05-10<br>管理費区分：0 |
| 大型土のう工<br>WB252730 | 撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0)         | 袋  | 83 | 1, 123 | 93, 209  |         | 単 16号 02-05-10<br>管理費区分：0 |
| 合計                 |                                         |    |    |        | 699, 856 |         |                           |
|                    |                                         |    |    |        |          |         |                           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 25号    | 掘削工            |    |    |     |        |         |           |
|----------|----------------|----|----|-----|--------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件             | 単位 | 数量 | 単価  | 金額     | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 床掘り      | 土砂, 標準, 無し, 無し |    |    |     |        |         | 02-01-03  |
| CB210030 |                | m3 | 7  | 285 | 1, 995 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                |    |    |     | 1, 995 |         |           |
|          |                |    |    |     |        |         |           |
|          |                |    |    |     |        |         |           |
|          |                |    |    |     |        |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 26号    | 盛土工                      |    |    |        |         |         |           |
|----------|--------------------------|----|----|--------|---------|---------|-----------|
| 名称・規格    | 条件                       | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 路体(築堤)盛土 | 4. 0m以上, 20, 000m3未満, 無し |    |    |        |         |         | 02-01-02  |
| CB210510 |                          | m3 | 11 | 267    | 2, 937  |         | 管理費区分 : 0 |
| 土材料      |                          |    |    |        |         |         | 02-01-02  |
| CB210550 |                          | m3 | 5  | 2, 150 | 10, 750 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計       |                          |    |    |        | 13, 687 |         |           |
|          |                          |    |    |        |         |         |           |
|          |                          |    |    |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|          |     |                                           |    |       |        |          |         |                                |
|----------|-----|-------------------------------------------|----|-------|--------|----------|---------|--------------------------------|
| 内 27号    | 敷鉄板 | 鋼材規格:22×1, 524×3, 048(mm), 作業区分:<br>設置・撤去 |    |       |        |          |         |                                |
| 名称・規格    |     | 条件                                        | 単位 | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                                     |    |       |        |          |         | 単 17号 02-05-16<br><br>管理費区分: 0 |
| WB253610 |     |                                           | m2 | 66. 5 | 464    | 30, 856  |         |                                |
| 敷鉄板設置・撤去 |     | 設置・撤去                                     |    |       |        |          |         | 単 17号 02-05-16<br><br>管理費区分: 0 |
| WB253610 |     |                                           | m2 | 66. 5 | 464    | 30, 856  |         |                                |
| 敷鉄板賃料    |     | 22×1, 524×3, 048(mm), 無, 85日, 無,<br>有     |    |       |        |          |         | 単 18号 02-05-16<br><br>管理費区分: 0 |
| WB253630 |     |                                           | 枚  | 15    | 4, 765 | 71, 475  |         |                                |
| 合計       |     |                                           |    |       |        | 133, 187 |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |       |                                        |     |       |        |         |         |           |
|------------------------------|-------|----------------------------------------|-----|-------|--------|---------|---------|-----------|
| 内 28号                        | 路盤工   |                                        | 道路部 |       |        |         |         |           |
|                              | 名称・規格 | 条件                                     | 単位  | 数量    | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br><br>CB410030 |       | 240mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40,<br>全ての費用 |     |       |        |         |         | 03-03-02  |
|                              |       |                                        | m2  | 49. 6 | 1, 709 | 84, 766 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計                           |       |                                        |     |       |        |         |         |           |
|                              |       |                                        |     |       |        | 84, 766 |         |           |
|                              |       |                                        |     |       |        |         |         |           |
|                              |       |                                        |     |       |        |         |         |           |
|                              |       |                                        |     |       |        |         |         |           |
|                              |       |                                        |     |       |        |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 29号        | 路盤工                                | 橋梁部 |       |     |         |         |           |
|--------------|------------------------------------|-----|-------|-----|---------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                                 | 単位  | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 95mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |     |       |     |         |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                    | m2  | 46. 2 | 750 | 34, 650 |         | 管理費区分 : 0 |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 95mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |     |       |     |         |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                    | m2  | 46. 2 | 750 | 34, 650 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                    |     |       |     | 69, 300 |         |           |
|              |                                    |     |       |     |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 30号        | 下層路盤(車道・路肩部)                        | 路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:120mm |       |     |         |         |           |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------|-----|---------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                                  | 単位                                | 数量    | 単価  | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 下層路盤(車道・路肩部) | 120mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用 |                                   |       |     |         |         | 03-03-02  |
| CB410030     |                                     | m2                                | 95. 8 | 852 | 81, 621 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                     |                                   |       |     | 81, 621 |         |           |
|              |                                     |                                   |       |     |         |         |           |
|              |                                     |                                   |       |     |         |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 31号        | 上層路盤(車道・路肩部)                    | 路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm |       |        |          |         |           |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格        | 条件                              | 単位                            | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 上層路盤(車道・路肩部) | 粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用 |                               |       |        |          |         | 03-03-02  |
| CB410040     |                                 | m2                            | 95. 8 | 1, 165 | 111, 607 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計           |                                 |                               |       |        | 111, 607 |         |           |
|              |                                 |                               |       |        |          |         |           |
|              |                                 |                               |       |        |          |         |           |
|              |                                 |                               |       |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 32号      | 表層(車道・路肩部)                                       | 材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3. 0m超 |       |        |          |         |           |
|------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 名称・規格      | 条件                                               | 単位                                        | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) | 3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費用 |                                           |       |        |          |         | 03-03-03  |
| CB410260   |                                                  | m2                                        | 95. 8 | 1, 731 | 165, 829 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |                                                  |                                           |       |        | 165, 829 |         |           |
|            |                                                  |                                           |       |        |          |         |           |
|            |                                                  |                                           |       |        |          |         |           |
|            |                                                  |                                           |       |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|            |            |                                                          |                                                                          |       |        |          |         |           |
|------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|---------|-----------|
| 内 33号      | 表層(車道・路肩部) |                                                          | 材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:再生(5)密粒度As(13F), 舗装厚:30mm, 平均幅員:3. 0m超 |       |        |          |         |           |
| 名称・規格      |            | 条件                                                       | 単位                                                                       | 数量    | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要        |
| 表層(車道・路肩部) |            | 3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用 |                                                                          |       |        |          |         | 03-03-03  |
| CB410260   |            |                                                          | m2                                                                       | 95. 8 | 1, 322 | 126, 647 |         | 管理費区分 : 0 |
| 合計         |            |                                                          |                                                                          |       |        | 126, 647 |         |           |
|            |            |                                                          |                                                                          |       |        |          |         |           |
|            |            |                                                          |                                                                          |       |        |          |         |           |
|            |            |                                                          |                                                                          |       |        |          |         |           |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 34号               | シ`オテキスタイル段差抑制工 |    |    |        |          |         |         |
|---------------------|----------------|----|----|--------|----------|---------|---------|
| 名称・規格               | 条件             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要      |
| シ`オテキスタイル敷設         |                |    |    |        |          |         | 単 19号   |
|                     |                | m2 | 92 | 271    | 24, 932  |         | 管理費区分：0 |
| シ`オテキスタイル<br>EX-100 |                |    |    |        |          |         |         |
| ZZ99*01*03001       |                | m2 | 92 | 2, 000 | 184, 000 |         | 管理費区分：0 |
| アンカーピ`ン<br>仮止用      |                |    |    |        |          |         |         |
| ZZ99*01*03002       |                | 本  | 16 | 130    | 2, 080   |         | 管理費区分：0 |
| 納入運賃                |                |    |    |        |          |         |         |
| ZZ99*01*03003       |                | 式  | 1  |        | 20, 000  |         | 管理費区分：0 |
| 合計                  |                |    |    |        | 231, 012 |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |
|                     |                |    |    |        |          |         |         |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |        |                                                              |    |    |         |          |         |                                |
|-------------------|--------|--------------------------------------------------------------|----|----|---------|----------|---------|--------------------------------|
| 内 35号             | ガードレール | ガードレール規格(標準型・Co用):塗装品 Gr-B-2B<br>, 施工規模:21m以上100m未満, 曲線部補正:無 |    |    |         |          |         |                                |
| 名称・規格             |        | 条件                                                           | 単位 | 数量 | 単価      | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                             |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工) |        | コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し            |    |    |         |          |         | 単 20号 06-02-03<br><br>管理費区分: 0 |
| WB810510          |        |                                                              | m  | 22 | 14, 760 | 324, 720 |         |                                |
| 合計                |        |                                                              |    |    |         | 324, 720 |         |                                |
|                   |        |                                                              |    |    |         |          |         |                                |
|                   |        |                                                              |    |    |         |          |         |                                |
|                   |        |                                                              |    |    |         |          |         |                                |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |
|-----------------------------|--------------|----|----|----|--------|---------|---------|------------------|
| 内 36号                       | ガードレール基礎ブロック |    |    |    |        |         |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |
| 名称・規格                       |              | 条件 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額      | 数量・金額増減 | 摘要               |
| プレキャストガードレール基礎設置<br>BC-1200 |              |    |    |    |        |         |         | 単 21号<br>管理費区分：0 |
|                             |              |    | m  | 24 | 29,281 | 702,744 |         |                  |
| 合計                          |              |    |    |    |        |         |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        | 702,744 |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |
|                             |              |    |    |    |        |         |         |                  |

# 一式当り内訳書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 内 37号                                     | 仮設材運搬費                                         |    |        |        |          |         |                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|---------|-----------------------------|
| 名称・規格                                     | 条件                                             | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 数量・金額増減 | 摘要                          |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42<br>. 1km, 12m以内, 冬期割増, 無 | t  | 24. 07 | 5, 304 | 127, 667 |         | 単 22号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>WB010020 | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42<br>. 1km, 12m以内, 冬期割増, 無 | t  | 24. 07 | 5, 304 | 127, 667 |         | 単 22号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>WB010030                  | 積込み、取卸し(往復分)                                   | t  | 24. 07 | 3, 000 | 72, 210  |         | 単 23号 01-02-02<br>管理費区分 : 0 |
| 合計                                        |                                                |    |        |        | 327, 544 |         |                             |

## 2 次単価表

|                                          |               |    |    |       |          | 単価使用年月      | 2026. 06            |
|------------------------------------------|---------------|----|----|-------|----------|-------------|---------------------|
|                                          |               |    |    |       |          | 歩掛適用年月      | 2026. 06            |
|                                          |               |    |    |       |          | 労務調整係数      | 1. 000-00000 0. 0 0 |
| 単 1号                                     | 門型カハート        |    | 単位 | m     | 単位数量     | 5           | 単価<br>4, 910, 346   |
| 名称・規格                                    |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価       | 金額          | 摘要                  |
| 土木一般世話役                                  | R0125         |    |    |       |          |             | [ ] [1 ]            |
|                                          |               |    | 人  | 8. 2  | 36, 210  | 296, 922    | 管理費区分：0             |
| とび工                                      | R0106         |    |    |       |          |             | [ ] [1 ]            |
|                                          |               |    | 人  | 7. 8  | 31, 930  | 249, 054    | 管理費区分：0             |
| 特殊作業員                                    | R0101         |    |    |       |          |             | [ ] [1 ]            |
|                                          |               |    | 人  | 10. 9 | 30, 700  | 334, 630    | 管理費区分：0             |
| 普通作業員                                    | R0102         |    |    |       |          |             | [ ] [1 ]            |
|                                          |               |    | 人  | 18. 7 | 22, 640  | 423, 368    | 管理費区分：0             |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊               | L001130006    |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 日  | 12    | 52, 400  | 628, 800    | 管理費区分：0             |
| 高所作業車(リフト車)作業床高6. 8m<br>[自走式(カローラ)・ブーム型] | ZZ99*01*01009 |    |    |       |          |             | [ ] [1 ]            |
|                                          |               |    | 日  | 12    | 16, 200  | 194, 400    | 管理費区分：0             |
| ハットスラブ1<br>2250kg                        | ZZ99*01*01004 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 個  | 25    | 385, 000 | 9, 625, 000 | 管理費区分：0             |
| ハットスラブ2<br>2050kg                        | ZZ99*01*01005 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 個  | 10    | 351, 000 | 3, 510, 000 | 管理費区分：0             |
| サイトウォール<br>1600kg                        | ZZ99*01*01006 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 個  | 10    | 274, 000 | 2, 740, 000 | 管理費区分：0             |
| フーチングスラブ<br>2050kg                       | ZZ99*01*01007 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 個  | 10    | 351, 000 | 3, 510, 000 | 管理費区分：0             |
| 機械式継手<br>D32スーパーUX 10UX(SA)              | ZZ99*01*01001 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 箇所 | 60    | 5, 790   | 347, 400    | 管理費区分：0             |
| 機械式継手<br>D35スーパーUX 11UX(SA)              | ZZ99*01*01002 |    |    |       |          |             |                     |
|                                          |               |    | 箇所 | 36    | 7, 150   | 257, 400    | 管理費区分：0             |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

| 単 1号                                         | 門型カハート    |                                                     | 単位  | m   | 単位数量   | 5            | 単価      | 4, 910, 346 |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|-----|-----|--------|--------------|---------|-------------|
| 名称・規格                                        |           | 条件                                                  | 単位  | 数量  | 単価     | 金額           | 摘要      |             |
| 機械式継手<br>D25スーパースUX 8UX(SA)<br>ZZ99*01*01003 |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     | 箇所  | 24  | 4, 410 | 105, 840     | 管理費区分：0 |             |
| パイプサポート支保・くさび結合支保<br>WB252210                |           | パイプサポート支保, V>40空m3, 40<f<=60<br>kN/m2[120<t<=190cm] |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     | 空m3 | 119 | 9, 194 | 1, 094, 086  | 管理費区分：0 |             |
| 防水工                                          |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     | 式   | 1   |        | 830, 274     | 管理費区分：0 |             |
| 諸雑費(率)                                       | ZS7210100 | 27%                                                 |     |     |        |              | [1][ ]  |             |
|                                              |           |                                                     | 式   | 1   |        | 404, 560     | 管理費区分：0 |             |
| 合計                                           |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        | 24, 551, 734 |         |             |
| 単価                                           |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        | 4, 910, 346  | 円／m     |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |
|                                              |           |                                                     |     |     |        |              |         |             |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |          |                         |    |    |             |         |           |         |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|-------------|---------|-----------|---------|
| 単 2号<br>WB824010                         | 構造物とりこわし | 鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量        | 1       | 単価        | 17, 100 |
| 名称・規格                                    |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価          | 金額      | 摘要        |         |
| 鉄筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |          | Q001611007              | m3 | 1  | 17, 094. 25 | 17, 094 | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                 |          | ZS3000004               | 式  | 1  |             | 6       | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                       |          |                         |    |    |             | 17, 100 |           |         |
| 単価                                       |          |                         |    |    |             | 17, 100 | 円／m3      |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|-----------------------------|------------|----|----|------|---------|----------|----------|---------|
| 単 3号                        | 床版ブロック撤去   |    | 単位 | m2   | 単位数量    | 10       | 単価       | 14, 392 |
| 名称・規格                       |            | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 土木一般世話役                     | R0125      |    |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                             |            |    | 人  | 0. 6 | 36, 210 | 21, 726  | 管理費区分：0  |         |
| 特殊作業員                       | R0101      |    |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                             |            |    | 人  | 1. 8 | 30, 700 | 55, 260  | 管理費区分：0  |         |
| 普通作業員                       | R0102      |    |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                             |            |    | 人  | 1. 2 | 22, 640 | 27, 168  | 管理費区分：0  |         |
| ラフテレンソクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 | L001130006 |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    | 日  | 0. 6 | 52, 400 | 31, 440  | 管理費区分：0  |         |
| 諸雑費(率)                      | ZS7210100  | 8% |    |      |         |          | [1] [ ]  |         |
|                             |            |    | 式  | 1    |         | 8, 332   | 管理費区分：0  |         |
| 合計                          |            |    |    |      |         | 143, 926 |          |         |
|                             |            |    |    |      |         | 14, 392  | 円／m2     |         |
| 単価                          |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |
|                             |            |    |    |      |         |          |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|----------------------------|----|-----------------|-----|----|-----|---------|----------|---------|----------|
| 単                          | 4号 | 主桁の撤去<br>5t/本未満 |     | 単位 | 日   | 単位数量    | 1        | 単価      | 402, 460 |
| 名 称 ・ 規 格                  |    |                 | 条 件 | 単位 | 数 量 | 単 価     | 金 額      | 摘 要     |          |
| 橋りょう世話役                    |    |                 |     |    |     |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                            |    |                 |     | 人  | 1   | 45, 900 | 45, 900  |         |          |
| 橋りょう特殊工                    |    |                 |     |    |     |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                            |    |                 |     | 人  | 6   | 35, 600 | 213, 600 |         |          |
| 普通作業員                      |    |                 |     |    |     |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                            |    |                 |     | 人  | 4   | 22, 640 | 90, 560  |         |          |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 |    |                 |     |    |     |         |          | 管理費区分：0 |          |
|                            |    |                 |     | 日  | 1   | 52, 400 | 52, 400  |         |          |
| 合 計                        |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         | 402, 460 |         |          |
| 単 価                        |    |                 |     |    |     |         | 402, 460 | 円／日     |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |
|                            |    |                 |     |    |     |         |          |         |          |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|---------|-----------|----|----|------|---------|---------|----------|---------|
| 単 5号    | 主桁転倒防止    |    | 単位 | 桁    | 単位数量    | 1       | 単価       | 30, 352 |
| 名称・規格   |           | 条件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金額      | 摘要       |         |
| 橋りょう世話役 |           |    |    |      |         |         | [ ] [1 ] |         |
|         | R0124     |    | 人  | 0. 1 | 45, 900 | 4, 590  | 管理費区分：0  |         |
| 橋りょう特殊工 |           |    |    |      |         |         | [ ] [1 ] |         |
|         | R0122     |    | 人  | 0. 2 | 35, 600 | 7, 120  | 管理費区分：0  |         |
| 普通作業員   |           |    |    |      |         |         | [ ] [1 ] |         |
|         | R0102     |    | 人  | 0. 6 | 22, 640 | 13, 584 | 管理費区分：0  |         |
| 諸雑費(率)  |           |    |    |      |         |         | [1] [ ]  |         |
|         | ZS7210100 |    | 式  | 1    |         | 5, 058  | 管理費区分：0  |         |
| 合計      |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         | 30, 352 |          |         |
| 単価      |           |    |    |      |         |         | 円／桁      |         |
|         |           |    |    |      |         | 30, 352 |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |
|         |           |    |    |      |         |         |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|-------------------------------------|----------|-----|----|------|---------|--------|----------|-------|
| 単 6号                                | 床版カッター工法 |     | 単位 | m    | 単位数量    | 10     | 単価       | 7,673 |
| 名 称 ・ 規 格                           |          | 条 件 | 単位 | 数量   | 単価      | 金 額    | 摘 要      |       |
| 土木一般世話役                             |          |     |    |      |         |        | [ ] [1 ] |       |
|                                     |          |     | 人  | 0.12 | 36,210  | 4,345  | 管理費区分：0  |       |
| 特殊作業員                               |          |     |    |      |         |        | [ ] [1 ] |       |
|                                     |          |     | 人  | 0.38 | 30,700  | 11,666 | 管理費区分：0  |       |
| 普通作業員                               |          |     |    |      |         |        | [ ] [1 ] |       |
|                                     |          |     | 人  | 0.38 | 22,640  | 8,603  | 管理費区分：0  |       |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     | 日  | 0.38 | 8,250   | 3,135  | 管理費区分：0  |       |
| コンクリートカッタ(プレート)                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     | 枚  | 0.32 | 130,000 | 41,600 | 管理費区分：0  |       |
| 諸雑費(率)                              |          | 30% |    |      |         |        | [1] [ ]  |       |
|                                     |          |     | 式  | 1    |         | 7,384  | 管理費区分：0  |       |
| 合 計                                 |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         | 76,733 |          |       |
| 単 価                                 |          |     |    |      |         |        | 円／m      |       |
|                                     |          |     |    |      |         | 7,673  |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |
|                                     |          |     |    |      |         |        |          |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                              |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|------------------------------|---------------------------|-----|----|------|---------|----------|----------|---------|
| 単 7号                         | コアローリング工法による削孔<br>φ 100mm |     | 単位 | m    | 単位数量    | 10       | 単価       | 33, 688 |
| 名称・規格                        |                           | 条件  | 単位 | 数量   | 単価      | 金額       | 摘要       |         |
| 土木一般世話役                      |                           |     |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                              | R0125                     |     | 人  | 1. 5 | 36, 210 | 54, 315  | 管理費区分：0  |         |
| 特殊作業員                        |                           |     |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                              | R0101                     |     | 人  | 3    | 30, 700 | 92, 100  | 管理費区分：0  |         |
| 普通作業員                        |                           |     |    |      |         |          | [ ] [1 ] |         |
|                              | R0102                     |     | 人  | 1. 5 | 22, 640 | 33, 960  | 管理費区分：0  |         |
| ダイヤモンドビット<br>4インチ (外径) 110±1 |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|                              | ZZ99*01*02001             |     | 個  | 2. 6 | 25, 000 | 65, 000  | 管理費区分：0  |         |
| チューブ<br>4インチ (外径) 110±1      |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|                              | ZZ99*01*02002             |     | 個  | 6. 4 | 5, 140  | 32, 896  | 管理費区分：0  |         |
| アダプター<br>4インチ (外径) 110±1     |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|                              | ZZ99*01*02003             |     | 個  | 0. 8 | 5, 630  | 4, 504   | 管理費区分：0  |         |
| 諸雑費(率)                       |                           |     |    |      |         |          | [1] [ ]  |         |
|                              | ZS7210100                 | 30% | 式  | 1    |         | 54, 112  | 管理費区分：0  |         |
| 合計                           |                           |     |    |      |         | 336, 887 |          |         |
| 単価                           |                           |     |    |      |         | 33, 688  | 円／m      |         |
|                              |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|                              |                           |     |    |      |         |          |          |         |
|                              |                           |     |    |      |         |          |          |         |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|--------------|---------------|-----|----|----|----------|-------------|-----------|---------|
| 単 8号         | 切断水処理工        |     | 単位 | 日  | 単位数量     | 30          | 単価        | 55, 513 |
| 名称・規格        |               | 条件  | 単位 | 数量 | 単価       | 金額          | 摘要        |         |
| 土木一般世話役      |               |     |    |    |          |             | [ ] [1 ]  |         |
|              | R0125         |     | 人  | 6  | 36, 210  | 217, 260    | 管理費区分 : 0 |         |
| 普通作業員        |               |     |    |    |          |             | [ ] [1 ]  |         |
|              | R0102         |     | 人  | 30 | 22, 640  | 679, 200    | 管理費区分 : 0 |         |
| 炭酸ガス中和処理装置賃料 |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              | ZZ99*01*02004 |     | 月  | 1  | 500, 000 | 500, 000    | 管理費区分 : 0 |         |
| 諸雑費(率)       |               |     |    |    |          |             | [1] [ ]   |         |
|              | ZS7210100     | 30% | 式  | 1  |          | 268, 938    | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計           |               |     |    |    |          | 1, 665, 398 |           |         |
| 単価           |               |     |    |    |          | 55, 513     | 円／日       |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |
|              |               |     |    |    |          |             |           |         |

## 2 次単価表

|                                        |                    |                                    |    |        |         | 単価使用年月 | 2026. 06     |        |
|----------------------------------------|--------------------|------------------------------------|----|--------|---------|--------|--------------|--------|
|                                        |                    |                                    |    |        |         | 歩掛適用年月 | 2026. 06     |        |
|                                        |                    |                                    |    |        |         | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 9号<br>WB470650                       | 主体足場(ワイヤーブリッジ転用足場) | プレートカーター・ボックスカーター, 設置・撤去・賃料, 0. 4月 | 単位 | m2     | 単位数量    | 1      | 単価           | 3, 257 |
| 名称・規格                                  |                    | 条件                                 | 単位 | 数量     | 単価      | 金額     | 摘要           |        |
| 橋りょう特殊工                                |                    |                                    |    |        |         |        |              |        |
| R0122                                  |                    |                                    | 人  | 0. 083 | 35, 600 | 2, 954 | 管理費区分：0      |        |
| 主体足場賃料<br>ワイヤーブリッジ転用足場<br>単価補正759. 500 |                    |                                    |    |        |         |        |              |        |
| L001200002                             |                    |                                    | 月  | 0. 4   | 759. 5  | 303    | 管理費区分：0      |        |
| 合計                                     |                    |                                    |    |        |         | 3, 257 |              |        |
| 単価                                     |                    |                                    |    |        |         | 3, 257 | 円／m2         |        |

## 2 次単価表

|                                          |          |                         |    |    |            | 単価使用年月 | 2026. 06     |        |
|------------------------------------------|----------|-------------------------|----|----|------------|--------|--------------|--------|
|                                          |          |                         |    |    |            | 歩掛適用年月 | 2026. 06     |        |
|                                          |          |                         |    |    |            | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 10号<br>WB824010                        | 構造物とりこわし | 無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要 | 単位 | m3 | 単位数量       | 1      | 単価           | 8, 612 |
| 名称・規格                                    |          | 条件                      | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     | 摘要           |        |
| 無筋構造物<br>昼間 機械施工 制約無<br>単価補正1. 000 (FP3) |          |                         |    |    |            |        |              |        |
| Q001611001                               |          |                         | m3 | 1  | 8, 612. 27 | 8, 612 | 管理費区分：0      |        |
| 合計                                       |          |                         |    |    |            | 8, 612 |              |        |
| 単価                                       |          |                         |    |    |            | 8, 612 | 円／m3         |        |
|                                          |          |                         |    |    |            |        |              |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                       |        |    |    |     |      |         |         |     |
|---------------------------------------|--------|----|----|-----|------|---------|---------|-----|
| 単 11号<br>WB020052                     | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100     | 単価      | 800 |
| 名称・規格                                 |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額      | 摘要      |     |
| 処分費<br>無筋Co殻(舗装)<br><br>Y007600001001 |        |    |    |     |      |         | 管理費区分：T |     |
|                                       |        |    | t  | 100 | 800  | 80, 000 |         |     |
| 合計                                    |        |    |    |     |      | 80, 000 |         |     |
|                                       |        |    |    |     |      |         |         |     |
| 単価                                    |        |    |    |     |      | 800     | 円／t     |     |
|                                       |        |    |    |     |      |         |         |     |
|                                       |        |    |    |     |      |         |         |     |
|                                       |        |    |    |     |      |         |         |     |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |
|----------------------------------------|--------|----|----|-----|------|--------|---------|-----|
| 単 12号<br>WB020052                      | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量 | 100    | 単価      | 800 |
|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |
| 名称・規格                                  |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価   | 金額     | 摘要      |     |
| 処分費<br>無筋Co殻(構造物)<br><br>Y007600001002 |        |    |    |     |      |        | 管理費区分：T |     |
|                                        |        |    | t  | 100 | 800  | 80,000 |         |     |
| 合計                                     |        |    |    |     |      | 80,000 |         |     |
|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |
| 単価                                     |        |    |    |     |      | 800    | 円／t     |     |
|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |
|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |
|                                        |        |    |    |     |      |        |         |     |

## 2 次単価表

|                   |        |    |    |     |        |          |              |        |
|-------------------|--------|----|----|-----|--------|----------|--------------|--------|
|                   |        |    |    |     |        | 単価使用年月   | 2026. 06     |        |
|                   |        |    |    |     |        | 歩掛適用年月   | 2026. 06     |        |
|                   |        |    |    |     |        | 労務調整係数   | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 13号<br>WB020052 | 処分費(t) |    | 単位 | t   | 単位数量   | 100      | 単価           | 1, 800 |
| 名称・規格             |        | 条件 | 単位 | 数量  | 単価     | 金額       | 摘要           |        |
| 処分費<br>鉄筋Co殻      |        |    |    |     |        |          |              |        |
| Y007600001003     |        |    | t  | 100 | 1, 800 | 180, 000 | 管理費区分：T      |        |
| 合計                |        |    |    |     |        | 180, 000 |              |        |
| 単価                |        |    |    |     |        | 1, 800   | 円／t          |        |
|                   |        |    |    |     |        |          |              |        |

## 2 次単価表

|                                                                             |                                                   |                        |    |    |            |        |              |        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|----|----|------------|--------|--------------|--------|
|                                                                             |                                                   |                        |    |    |            | 単価使用年月 | 2026. 06     |        |
|                                                                             |                                                   |                        |    |    |            | 歩掛適用年月 | 2026. 06     |        |
|                                                                             |                                                   |                        |    |    |            | 労務調整係数 | 1. 000-00000 | 0. 0 0 |
| 単 14号<br>WB827010                                                           | 耐圧ホ <sup>®</sup> リエチレンリブ <sup>®</sup> 管(ハウエル管)設置工 | 無し, R30, 1650mm～2000mm | 単位 | m  | 単位数量       | 1      | 単価           | 8, 505 |
| 名称・規格                                                                       |                                                   | 条件                     | 単位 | 数量 | 単価         | 金額     | 摘要           |        |
| 耐圧ホ <sup>®</sup> リエチレンリブ <sup>®</sup> 管(ハウエル管)設置工<br>R30 呼び径1650～2000 制約無 昼 |                                                   |                        |    |    |            |        |              |        |
| Q001678010                                                                  |                                                   |                        | m  | 1  | 8, 505. 78 | 8, 505 | 管理費区分：0      |        |
| 耐圧ホ <sup>®</sup> リエチレンリブ <sup>®</sup> 管<br>材料費別途                            |                                                   |                        |    |    |            |        |              |        |
| Y001667001002                                                               |                                                   |                        | m  | 1  | 0          | 0      | 管理費区分：0      |        |
| 合計                                                                          |                                                   |                        |    |    |            | 8, 505 |              |        |
| 単価                                                                          |                                                   |                        |    |    |            | 8, 505 | 円／m          |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |        |                                         |    |        |         |         |                |        |
|------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|----|--------|---------|---------|----------------|--------|
| 単 15号<br>WB252730                        | 大型土のう工 | 製作・設置, 購入土, 5m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1. 0) | 単位 | 袋      | 単位数量    | 10      | 単価             | 7, 309 |
| 名称・規格                                    |        | 条件                                      | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要             |        |
| 土木一般世話役                                  |        |                                         |    |        |         |         | [ ] [1 ]       |        |
| R0125                                    |        |                                         | 人  | 0. 204 | 36, 210 | 7, 386  | 管理費区分 : 0      |        |
| 特殊作業員                                    |        |                                         |    |        |         |         | [ ] [1 ]       |        |
| R0101                                    |        |                                         | 人  | 0. 204 | 30, 700 | 6, 262  | 管理費区分 : 0      |        |
| 普通作業員                                    |        |                                         |    |        |         |         | [ ] [1 ]       |        |
| R0102                                    |        |                                         | 人  | 0. 204 | 22, 640 | 4, 618  | 管理費区分 : 0      |        |
| 大型土のう袋材<br>丸型H=1. 08m W=1. 1m            |        |                                         |    |        |         |         |                |        |
| Y000561101001                            |        |                                         | 枚  | 10     | 1, 100  | 11, 000 | 管理費区分 : 0      |        |
| 購入土<br>山土(Z231365005)                    |        |                                         |    |        |         |         |                |        |
| Y001613000001                            |        |                                         | m3 | 10     | 2, 150  | 21, 500 | 管理費区分 : 0      |        |
| バックホリ(クローラ型) 運転                          |        | 製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H                |    |        |         |         | 単 26号 02-05-10 |        |
| WK250500                                 |        |                                         | 日  | 0. 204 | 55, 260 | 11, 273 | 管理費区分 : 0      |        |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮シブ型]<br>25t吊<br>単価補正1. 000 |        |                                         |    |        |         |         |                |        |
| L001130006                               |        |                                         | 日  | 0. 204 | 52, 400 | 10, 689 | 管理費区分 : 0      |        |
| 諸雑費(率+まるめ)                               |        | 2%                                      |    |        |         |         | [1] [ ]        |        |
| ZS8000004                                |        |                                         | 式  | 1      |         | 362     | 管理費区分 : 0      |        |
| 合計                                       |        |                                         |    |        |         | 73, 090 |                |        |
| 単価                                       |        |                                         |    |        |         | 7, 309  | 円／袋            |        |
|                                          |        |                                         |    |        |         |         |                |        |
|                                          |        |                                         |    |        |         |         |                |        |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|------------------------------------------|--------|--------------------------------|----|-------|--------|-------|-----------|-------|
| 単 16号<br>WB252730                        | 大型土のう工 | 撤去, 6m以下, H<-3m, 2m<H, 標準(1.0) | 単位 | 袋     | 単位数量   | 10    | 単価        | 1,123 |
| 名称・規格                                    |        | 条件                             | 単位 | 数量    | 単価     | 金額    | 摘要        |       |
| 土木一般世話役                                  |        |                                |    |       |        |       | [ ] [1 ]  |       |
| R0125                                    |        |                                | 人  | 0.094 | 36,210 | 3,403 | 管理費区分 : 0 |       |
| 特殊作業員                                    |        |                                |    |       |        |       | [ ] [1 ]  |       |
| R0101                                    |        |                                | 人  | 0.094 | 30,700 | 2,885 | 管理費区分 : 0 |       |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型]<br>25t吊<br>単価補正1.000 |        | L001130006                     |    |       |        |       | 管理費区分 : 0 |       |
|                                          |        |                                | 日  | 0.094 | 52,400 | 4,925 |           |       |
| 諸雑費(率+まるめ)                               |        | ZS8000004 0.4%                 |    |       |        |       | [1] [ ]   |       |
|                                          |        |                                | 式  | 1     |        | 17    | 管理費区分 : 0 |       |
| 合計                                       |        |                                |    |       |        |       | 11,230    |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
| 単価                                       |        |                                |    |       |        |       | 円／袋       |       |
|                                          |        |                                |    |       |        | 1,123 |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |
|                                          |        |                                |    |       |        |       |           |       |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|-------------------|-----------|-------|----|--------|---------|---------|-------------------------|-----|
| 単 17号<br>WB253610 | 敷鉄板設置・撤去  | 設置・撤去 | 単位 | m2     | 単位数量    | 100     | 単価                      | 464 |
| 名称・規格             |           | 条件    | 単位 | 数量     | 単価      | 金額      | 摘要                      |     |
| 土木一般世話役           |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0125     |       | 人  | 0. 295 | 36, 210 | 10, 681 | 管理費区分：0                 |     |
| とび工               |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0106     |       | 人  | 0. 295 | 31, 930 | 9, 419  | 管理費区分：0                 |     |
| 普通作業員             |           |       |    |        |         |         | [ ] [1 ]                |     |
|                   | R0102     |       | 人  | 0. 295 | 22, 640 | 6, 678  | 管理費区分：0                 |     |
| ハックホリ(クローラ型)運転    |           |       |    |        |         |         | 単 27号 02-05-16 [ ] [1 ] |     |
|                   | WK250590  |       | 日  | 0. 295 | 65, 000 | 19, 175 | 管理費区分：0                 |     |
| 諸雑費(率+まるめ)        |           |       |    |        |         |         | [1][ ]                  |     |
|                   | ZS8000004 | 1%    | 式  | 1      |         | 457     | 管理費区分：0                 |     |
| 合計                |           |       |    |        |         | 46, 410 |                         |     |
| 単価                |           |       |    |        |         | 464     | 円／m2                    |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |
|                   |           |       |    |        |         |         |                         |     |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                     |       |                                     |    |    |        | 単価使用年月 |          | 2026. 06                  |  |
|----------------------------|-------|-------------------------------------|----|----|--------|--------|----------|---------------------------|--|
|                            |       |                                     |    |    |        | 歩掛適用年月 |          | 2026. 06                  |  |
|                            |       |                                     |    |    |        | 労務調整係数 |          | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    18号<br>WB253630       | 敷鉄板賃料 | 22×1, 524×3, 048 (mm), 無, 85日, 無, 有 | 単位 | 枚  | 単位数量   | 1      | 単価       | 4, 765                    |  |
| 名 称 ・ 規 格                  |       | 条 件                                 | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘 要      |                           |  |
| 敷き鉄板賃料<br>22×1524×3048mm   |       | 供用日数:85日                            |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
| L002412001                 |       |                                     | 枚  | 1  | 3, 995 | 3, 995 |          |                           |  |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×3048mm |       |                                     |    |    |        |        | 管理費区分: 0 |                           |  |
| Z006754001                 |       |                                     | 枚  | 1  | 770    | 770    |          |                           |  |
| 合 計                        |       |                                     |    |    |        | 4, 765 |          |                           |  |
| 単 価                        |       |                                     |    |    |        | 4, 765 | 円／枚      |                           |  |

## 2 次単価表

| 2 次単価表    |             |       |    |        |         | 単価使用年月 |         | 2026. 06                |  |
|-----------|-------------|-------|----|--------|---------|--------|---------|-------------------------|--|
|           |             |       |    |        |         | 歩掛適用年月 |         | 2026. 06                |  |
|           |             |       |    |        |         | 労務調整係数 |         | 1. 000-00000   0. 0   0 |  |
| 単   19号   | ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設 |       | 単位 | m2     | 単位数量    | 1      | 単価      | 271                     |  |
| 名 称 ・ 規 格 |             | 条 件   | 単位 | 数 量    | 単 価     | 金 額    | 摘 要     |                         |  |
| 普通作業員     |             | R0102 |    |        |         |        | 管理費区分：0 |                         |  |
|           |             |       | 人  | 0. 012 | 22, 640 | 271    |         |                         |  |
| 合 計       |             |       |    |        |         | 271    |         |                         |  |
| 単 価       |             |       |    |        |         | 271    | 円／m2    |                         |  |
|           |             |       |    |        |         |        |         |                         |  |

## 2 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |                   |                                                   |    |    |         |         |           |         |
|---------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|----|----|---------|---------|-----------|---------|
| 単 20号<br>WB810510                                 | 防護柵設置工(ガードレール設置工) | コンクリート建込, Gr-B-2B 塗装品, 21m以上100m未満, 無, 無, 無, 加算無し | 単位 | m  | 単位数量    | 1       | 単価        | 14, 760 |
| 名称・規格                                             |                   | 条件                                                | 単位 | 数量 | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| ガードレール設置工 C0建込用<br>Gr-B-2B 塗装<br>単価補正1. 200 (FP3) |                   | Q001103002                                        | m  | 1  | 14, 760 | 14, 760 | 管理費区分 : 0 |         |
| 合計                                                |                   |                                                   |    |    |         | 14, 760 |           |         |
| 単価                                                |                   |                                                   |    |    |         | 14, 760 | 円/m       |         |
|                                                   |                   |                                                   |    |    |         |         |           |         |

## 2 次単価表

| 2 次単価表                              |                               |                                                              |    |       |         | 単価使用年月   |              | 2026. 06                  |  |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|--------------|---------------------------|--|
|                                     |                               |                                                              |    |       |         | 歩掛適用年月   |              | 2026. 06                  |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         | 労務調整係数   |              | 1. 000-00000    0. 0    0 |  |
| 単    21号                            | プレキャストカーポートレール基礎設置<br>BC-1200 |                                                              | 単位 | m     | 単位数量    | 10       | 単価           | 29, 281                   |  |
| 名 称 ・ 規 格                           |                               | 条 件                                                          | 単位 | 数量    | 単価      | 金 額      | 摘 要          |                           |  |
| 土木一般世話役                             | R0125                         |                                                              |    |       |         |          | [   ] [1   ] |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | 人  | 0. 22 | 36, 210 | 7, 966   | 管理費区分：0      |                           |  |
| 特殊作業員                               | R0101                         |                                                              |    |       |         |          | [   ] [1   ] |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | 人  | 0. 22 | 30, 700 | 6, 754   | 管理費区分：0      |                           |  |
| 普通作業員                               | R0102                         |                                                              |    |       |         |          | [   ] [1   ] |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | 人  | 0. 67 | 22, 640 | 15, 168  | 管理費区分：0      |                           |  |
| バックホリ運転（クレーン機能付）<br>山積0. 8m3、2. 9t吊 |                               |                                                              |    |       |         |          | 単    28号     | [   ] [1   ]              |  |
|                                     |                               |                                                              | 日  | 0. 22 | 62, 470 | 13, 743  | 管理費区分：0      |                           |  |
| 諸雑費（率）                              | ZS7210100                     | 16%                                                          |    |       |         |          | [1] [   ]    |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | 式  | 1     |         | 6, 980   | 管理費区分：0      |                           |  |
| プレキャストカーポートレール基礎<br>BC-12   L2000   | Z231340015                    |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | 個  | 5     | 47, 200 | 236, 000 | 管理費区分：0      |                           |  |
| コンクリート                              | CB240010                      | 小型構造物, 人力打設, 土木(12)-2<br>高炉 24-12-25(20), 一般養生, 無し,<br>全ての費用 |    |       |         |          | 02-03-01     |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | m3 | 0. 1  | 35, 880 | 3, 588   | 管理費区分：0      |                           |  |
| 型枠                                  | CB240210                      | 一般型枠, 小型構造物                                                  |    |       |         |          | 02-02-06     |                           |  |
|                                     |                               |                                                              | m2 | 0. 26 | 10, 050 | 2, 613   | 管理費区分：0      |                           |  |
| 合 計                                 |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         | 292, 812 |              |                           |  |
| 単 価                                 |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         | 29, 281  | 円／m          |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |
|                                     |                               |                                                              |    |       |         |          |              |                           |  |

## 2 次単価表

|                                          |                               |                                                |    |    |        |        |                     |        |
|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|                                          |                               |                                                |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|                                          |                               |                                                |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|                                          |                               |                                                |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 22号<br>WB010020                        | 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 42<br>. 1km, 12m以内, 冬期割増, 無 | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価                  | 5, 304 |
| 名称・規格                                    |                               | 条件                                             | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 基本運賃区分B<br>製品長12m以内 50kmまで<br>単価補正1. 200 |                               | Z006810105                                     | t  | 1  | 5, 304 | 5, 304 | 管理費区分：0             |        |
| 合計                                       |                               |                                                |    |    |        | 5, 304 |                     |        |
| 単価                                       |                               |                                                |    |    |        | 5, 304 | 円／t                 |        |
|                                          |                               |                                                |    |    |        |        |                     |        |

## 2 次単価表

|                   |              |              |    |    |        |        |                     |        |
|-------------------|--------------|--------------|----|----|--------|--------|---------------------|--------|
|                   |              |              |    |    |        | 単価使用年月 | 2026. 06            |        |
|                   |              |              |    |    |        | 歩掛適用年月 | 2026. 06            |        |
|                   |              |              |    |    |        | 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |        |
| 単 23号<br>WB010030 | 仮設材等の積込み取卸し費 | 積込み、取卸し(往復分) | 単位 | t  | 単位数量   | 1      | 単価                  | 3, 000 |
| 名称・規格             |              | 条件           | 単位 | 数量 | 単価     | 金額     | 摘要                  |        |
| 積込み、取卸し費(仮設材等)    |              |              | t  | 2  | 1, 500 | 3, 000 | 管理費区分：0             |        |
| 合計                |              |              |    |    |        | 3, 000 |                     |        |
| 単価                |              |              |    |    |        | 3, 000 | 円／t                 |        |
|                   |              |              |    |    |        |        |                     |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----|-------|---------|----------|---------|--------|
| 単 24号<br>WB252210 | パ°イ7°サホ°-ト支保・くさび結合支保 | パ°イ7°サホ°-ト支保, V>40空m3, 40<f<=60<br>kN/m2[120<t<=190cm] | 単位 | 空m3   | 単位数量    | 100      | 単価      | 9, 194 |
| 名称・規格             |                      | 条件                                                     | 単位 | 数量    | 単価      | 金額       | 摘要      |        |
| 土木一般世話役           | R0125                |                                                        |    |       |         |          | [ ][1 ] |        |
|                   |                      |                                                        | 人  | 4. 2  | 36, 210 | 152, 082 | 管理費区分：0 |        |
| 型わく工              | R0133                |                                                        |    |       |         |          | [ ][1 ] |        |
|                   |                      |                                                        | 人  | 8. 7  | 36, 720 | 319, 464 | 管理費区分：0 |        |
| とび工               | R0106                |                                                        |    |       |         |          | [ ][1 ] |        |
|                   |                      |                                                        | 人  | 2. 4  | 31, 930 | 76, 632  | 管理費区分：0 |        |
| 普通作業員             | R0102                |                                                        |    |       |         |          | [ ][1 ] |        |
|                   |                      |                                                        | 人  | 11. 1 | 22, 640 | 251, 304 | 管理費区分：0 |        |
| 諸雑費(率+まるめ)        | ZS8000004            | 15%                                                    |    |       |         |          | [1][ ]  |        |
|                   |                      |                                                        | 式  | 1     |         | 119, 918 | 管理費区分：0 |        |
| 合計                |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         | 919, 400 |         |        |
| 単価                |                      |                                                        |    |       |         |          | 円／空m3   |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         | 9, 194   |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |
|                   |                      |                                                        |    |       |         |          |         |        |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|       |     |               |    |        |        |          |         |          |
|-------|-----|---------------|----|--------|--------|----------|---------|----------|
| 単 25号 | 防水工 |               | 単位 | 式      | 単位数量   | 1        | 単価      | 830, 274 |
| 名称・規格 |     | 条件            | 単位 | 数量     | 単価     | 金額       | 摘要      |          |
| 防水シート |     | ZZ99*01*01010 |    |        |        |          | 管理費区分：0 |          |
|       |     |               | m  | 121    | 2, 620 | 317, 020 |         |          |
| コーキング |     | ZZ99*01*01011 |    |        |        |          | 管理費区分：0 |          |
|       |     |               | m  | 120. 2 | 4, 270 | 513, 254 |         |          |
| 合計    |     |               |    |        |        | 830, 274 |         |          |
|       |     |               |    |        |        |          |         |          |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----|-------|---------|---------|-----------|---------|
| 単 26号<br>WK250500                                   | ハックホウ(クローラ型)運転 | 製作・設置, 5m以下, H<-3m, 2m<H | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価        | 55, 260 |
| 名称・規格                                               |                | 条件                       | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要        |         |
| 運転手(特殊)                                             |                | R0114                    |    |       |         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                     |                |                          | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 |           |         |
| 軽油                                                  |                | Z006702002               |    |       |         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                     |                |                          | L  | 65    | 156     | 10, 140 |           |         |
| ハックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン<br>山積0. 45m3(平積0. 35m3)吊2. 9t |                | L001010013               |    |       |         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                     |                |                          | 日  | 1. 36 | 7, 370  | 10, 023 |           |         |
| 諸雑費(まるめ)                                            |                | ZS3000004                |    |       |         |         | 管理費区分 : 0 |         |
|                                                     |                |                          | 式  | 1     |         | 7       |           |         |
| 合計                                                  |                |                          |    |       |         |         | 55, 260   |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
| 単価                                                  |                |                          |    |       |         |         | 円／日       |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         | 55, 260 |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |
|                                                     |                |                          |    |       |         |         |           |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------|---------------|----|----|-------|---------|---------|---------|---------|
| 単 27号<br>WK250590                                    | ハックホウ(クローラ)運転 |    | 単位 | 日     | 単位数量    | 1       | 単価      | 65, 000 |
| 名称・規格                                                |               | 条件 | 単位 | 数量    | 単価      | 金額      | 摘要      |         |
| 運転手(特殊)                                              |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | R0114         |    | 人  | 1     | 35, 090 | 35, 090 | 管理費区分：0 |         |
| 軽油                                                   |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | Z006702002    |    | L  | 119   | 156     | 18, 564 | 管理費区分：0 |         |
| ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊 |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | L001010004    |    | 日  | 1. 06 | 10, 700 | 11, 342 | 管理費区分：0 |         |
| 諸雑費(まるめ)                                             |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      | ZS3000004     |    | 式  | 1     |         | 4       | 管理費区分：0 |         |
| 合計                                                   |               |    |    |       |         | 65, 000 |         |         |
| 単価                                                   |               |    |    |       |         | 65, 000 | 円／日     |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |
|                                                      |               |    |    |       |         |         |         |         |

# 3 次単価表

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 単価使用年月 | 2026. 06            |
| 歩掛適用年月 | 2026. 06            |
| 労務調整係数 | 1. 000-00000 0. 0 0 |

|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------|----|----|------|--------|--------|---------|--------|
| 単 28号                                             | バックホリ運転（クレーン機能付）<br>山積0.8m3、2.9t吊 |    | 単位 | 日    | 単位数量   | 1      | 単価      | 62,470 |
| 名称・規格                                             |                                   | 条件 | 単位 | 数量   | 単価     | 金額     | 摘要      |        |
| 運転手(特殊)                                           |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   | R0114                             |    | 人  | 1    | 35,090 | 35,090 | 管理費区分：0 |        |
| 軽油                                                |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   | Z006702002                        |    | L  | 76   | 156    | 11,856 | 管理費区分：0 |        |
| バックホリ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   | L001010004                        |    | 日  | 1.45 | 10,700 | 15,515 | 管理費区分：0 |        |
| 諸雑費(まるめ)                                          |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   | ZS3000004                         |    | 式  | 1    |        | 9      | 管理費区分：0 |        |
| 合計                                                |                                   |    |    |      |        | 62,470 |         |        |
| 単価                                                |                                   |    |    |      |        | 62,470 | 円／日     |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |
|                                                   |                                   |    |    |      |        |        |         |        |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                    |    |         |      |   |    |
|---------------|----------------------|--------------------|----|---------|------|---|----|
| コード           | 名称                   | 規格                 | 単位 | 単価      | 年度   | 月 | 備考 |
| Y000561101001 | 大型土のう袋材              | 丸型H=1.08m W=1.1m   | 枚  | 1,100   | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001102000001 | アスファルト混合物            | (5)再生密粒度As(13F)    | t  | 13,800  | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001613000001 | 購入土                  | 山土(Z231365005)     | m3 | 2,150   | 2026 | 6 | 確定 |
| Y001667001002 | 耐圧ホリシレンリブ管           | 材料費別途              | m  | 0       | 2026 | 6 | 確定 |
| Y007600001001 | 処分費                  | 無筋Co殻(舗装)          | t  | 800     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y007600001002 | 処分費                  | 無筋Co殻(構造物)         | t  | 800     | 2026 | 6 | 確定 |
| Y007600001003 | 処分費                  | 鉄筋Co殻              | t  | 1,800   | 2026 | 6 | 確定 |
| Z004101004001 | 再生アスファルト混合物          | 再生密粒度アスコン(13)      | t  | 13,450  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01001 | 機械式継手                | D32スーパーUX 10UX(SA) | 箇所 | 5,790   | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01002 | 機械式継手                | D35スーパーUX 11UX(SA) | 箇所 | 7,150   | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01003 | 機械式継手                | D25スーパーUX 8UX(SA)  | 箇所 | 4,410   | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01004 | ヘットスラブ1              | 2250kg             | 個  | 385,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01005 | ヘットスラブ2              | 2050kg             | 個  | 351,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01006 | サイトウォール              | 1600kg             | 個  | 274,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01007 | フーチングスラブ             | 2050kg             | 個  | 351,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01009 | 高所作業車(リフト車)作業床高6.8m  | [自走式(クローラ)・ブーム型]   | 日  | 16,200  | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*01010 | 防水シート                |                    | m  | 2,620   | 2026 | 6 | 確定 |

# 登 録 単 価

| 工事名           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |               |    |           |      |   |    |
|---------------|----------------------|---------------|----|-----------|------|---|----|
| コード           | 名称                   | 規格            | 単位 | 単価        | 年度   | 月 | 備考 |
| ZZ99*01*01011 | コーキング                |               | m  | 4,270     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02001 | ダイヤモンドビット            | 4インチ（外径）110±1 | 個  | 25,000    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02002 | チューブ                 | 4インチ（外径）110±1 | 個  | 5,140     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02003 | アダプター                | 4インチ（外径）110±1 | 個  | 5,630     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*02004 | 炭酸ガス中和処理装置賃料         |               | 月  | 500,000   | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03001 | シフトエクスタイル            | EX-100        | m2 | 2,000     | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03002 | アンカーピン               | 仮止用           | 本  | 130       | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*03003 | 納入運賃                 |               | 式  | 20,000    | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*01*04001 | 耐圧ポリエチレンパイプ管（ハウエル管）  | φ1800mm 5m/本  | 本  | 1,090,000 | 2026 | 6 | 確定 |
| ZZ99*40700001 | コンクリートカッター（フレット）     |               | 枚  | 130,000   | 2026 | 6 | 確定 |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |
|               |                      |               |    |           |      |   |    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                                    |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |
| 道路改良<br>(0001)          | 式                    | 1                       |             | 34,189,137  |                                                                                                                                                            |
| カルバート工<br>(0002)        | 式                    | 1                       |             | 24,551,730  | オプション入力                                                                                                                                                    |
| プレキャストカルバート工<br>(0003)  | 式                    | 1                       |             | 24,551,730  | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                                    |
| プレキャスト門型カルバート<br>(0004) | m                    | 5                       |             | 24,551,730  | オプション入力<br>第0001号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 門型カルバート                 | m                    | 5                       | 4,910,346   | 24,551,730  | オプション入力<br>単位数量 5 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |
| 土木一般世話役                 | 人                    | 8.2                     | 36,210      | 296,922     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                                           |
| 諸雑費1：対象                 |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| とび工                        | 人                    | 7.8                     | 31,930      | 249,054     | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                     |         |
|                            |                      |                         |             |             | R0106<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員                      | 人                    | 10.9                    | 30,700      | 334,630     | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                     |         |
|                            |                      |                         |             |             | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 普通作業員                      | 人                    | 18.7                    | 22,640      | 423,368     | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                     |         |
|                            |                      |                         |             |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 | 日                    | 12                      | 52,400      | 628,800     | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |         |
|                            |                      |                         |             |             | K01 長期割引の有無 有り<br>K03 夜間割増 補正しない                                                                                    |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                             | 道路新設・改築    |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                               |            |
|                                          |                      |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                     | 0% 係数ランク 1 |
| 高所作業車(リフト車)作業床高6.8m<br>[自走式(クローラ)・フレーム型] | 日                    | 12                      | 16,200      | 194,400     | ZZ99*01*01009<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費1：対象                                  |                      |                         |             |             |                                                                                                                  |            |
| ヘットスラブ1<br>2250kg                        | 個                    | 25                      | 385,000     | 9,625,000   | ZZ99*01*01004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| ヘットスラブ2<br>2050kg                        | 個                    | 10                      | 351,000     | 3,510,000   | ZZ99*01*01005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| サイトウォール<br>1600kg                        | 個                    | 10                      | 274,000     | 2,740,000   | ZZ99*01*01006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
|                             |                      |                         |             |             |                                                                                                                             | 単価補正    |
| フチンカ°スラフ°<br>2050kg         | 個                    | 10                      | 351,000     | 3,510,000   | ZZ99*01*01007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 機械式継手<br>D32ス°ハ°UX 10UX(SA) | 箇所                   | 60                      | 5,790       | 347,400     | ZZ99*01*01001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 機械式継手<br>D35ス°ハ°UX 11UX(SA) | 箇所                   | 36                      | 7,150       | 257,400     | ZZ99*01*01002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 機械式継手<br>D25ス°ハ°UX 8UX(SA)  | 箇所                   | 24                      | 4,410       | 105,840     | ZZ99*01*01003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                                                      |             | 事業区分                                                                                                                              | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                                          | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |         |
| パイル・サポート支保・くさび結合支保                         | 空m3                  | 119                     | 9,194                                                | 1,094,086   | WB252210<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |         |
| J01 支保工法<br>J02 総設置数量<br>J03 支保耐力(コンクリート厚) |                      |                         | パイル・サポート支保<br>V>40空m3<br>40<f<=60kN/m2[120<t<=190cm] |             |                                                                                                                                   |         |
| 防水工                                        | 式                    | 1                       |                                                      | 830,274     | オプション入力<br>単位数量 1 式<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 防水シート                                      | m                    | 121                     | 2,620                                                | 317,020     | ZZ99*01*01010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| コーキング                                      | m                    | 120.2                   | 4,270                                                | 513,254     | ZZ99*01*01011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                            | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                          | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 諸雑費(率)                                         | 式                    | 1                       |             | 404,560     | ZS7210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |         |
| 諸雑費1 諸雑費率=27.000%                              |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 構造物撤去工<br>(0005)                               | 式                    | 1                       |             | 3,806,363   |                                                                                                                                                  |         |
| 作業土工<br>(0006)                                 | 式                    | 1                       |             | 129,062     | 工種 99:                                                                                                                                           |         |
| 床掘り<br>(0007) (P)                              | m3                   | 90                      |             | 26,505      | 第0002号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 土質<br>Q02 掘削費                              |                      | 土砂<br>床掘り               |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 床掘り                                            | m3                   | 93                      | 285         | 26,505      | CB210030 244.12<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 土質<br>J02 施工方法<br>J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無 |                      | 土砂<br>標準<br>無し<br>無し    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| バックホリ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)           | %                    | 21.198                  |             | 60.52       | L001010007<br>管理費区分 0                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                            |                           |             | 事業区分                                                                                                                         | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件    | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                      |                            | 22.47<br>8,800<br>9,710   |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 55.903                     | 53.87<br>28,900<br>35,090 | 159.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |         |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      | %                    | 22.869                     | 23.66<br>138<br>156       | 65.29       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| 諸雑費                                  | %                    | 0.03                       |                           | 0.09        | 管理費区分 0                                                                                                                      |         |
| 埋戻し<br>(0008) (P)                    | m3                   | 50                         |                           | 102,557     | 第0003号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1 |         |
| Q01 施工方法<br>Q03 土質<br>Q04 埋戻し費       |                      | 最大埋戻幅1m以上4m未満<br>土砂<br>埋戻し |                           |             |                                                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                          | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                        |             | 事業区分                                                                                                                          | 道路新設・改築   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回            | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |           |
| 埋戻し                                                          |                      |                         |                        |             | 週休2日補正                                                                                                                        | 週休2日(月単位) |
| J01 施工方法                                                     | m3                   | 49                      | 2,093                  | 102,557     | CB210410 2025.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |           |
| バックホウ(クロー) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 8.315                   | 7.79<br>8,800<br>9,710 | 174         | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| 振動ロー(舗装用) [ハッドガイト式]<br>運転質量0.5～0.6t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 1.548                   | 1.41<br>1,260<br>1,430 | 32.4        | L001070001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |
| タンバ及びビラマ<br>質量 60～80kg<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価              | %                    | 0.098                   | 0.09<br>471<br>533     | 2.06        | L001180001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
| 普通作業員                 | %                    | 34.647                  |             | 725         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 40.17       |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                          |         |
| 特殊作業員                 | %                    | 27.579                  |             | 577.1       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 26.27       |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                          |         |
| 運転手(特殊)               | %                    | 18.432                  |             | 385.7       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 15.69       |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                                          |         |
| 軽油                    | %                    | 9.242                   |             | 193.4       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 8.45        |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 138         |             |                                                                                                                          |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 156         |             |                                                                                                                          |         |
| ガソリン                  |                      |                         |             |             | Z006704001                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| レギュラー                                    | %                    | 0.122                   |             | 2.56        | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                       |         |
| 標準構成比                                    |                      |                         | 0.13        |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                                     |                      |                         | 154         |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                                     |                      |                         | 150         |             |                                                                                                                                                  |         |
| 諸雑費                                      | %                    | 0.017                   |             | 0.78        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 上部工撤去<br>(0009)                          | 式                    | 1                       |             | 2,885,249   | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                          |         |
| 舗装版破碎<br>(0010) (P)                      | m2                   | 3                       |             | 618         | 第0004号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 施工区分                                 |                      | 機械施工                    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q02 舗装版種別                                |                      | コンクリート舗装版               |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q03 舗装版厚                                 |                      | 5cm                     |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q04 舗装版破碎費                               |                      | 舗装版破碎                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 舗装版破碎                                    | m2                   | 2.6                     | 238         | 618         | CB430310 217.37<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 舗装版種別                                |                      | コンクリート舗装版               |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J02 障害等の有無                               |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J03 騒音振動対策                               |                      | 不要                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J04 舗装版厚                                 |                      | 15cm以下                  |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J06 積込作業の有無                              |                      | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J07 費用の内訳                                |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| バックホウ(クローラ)後方超小旋回型<br>山積0.45m3(平積0.35m3) | %                    | 12.265                  |             | 29.22       | L001010012<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                     |         |
| 標準構成比                                    |                      |                         | 12.85       |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                            | 道路新設・改築                                   |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                              |                                           |
| 標準単価<br>地区単価                         |                      |                         | 6,460<br>6,760            |             | 単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                            | 七戸町(旧天間林村)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 31.481                  | 29.54<br>31,000<br>36,210 | 75          | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 七戸町(旧天間林村)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 30.487                  | 27.52<br>28,900<br>35,090 | 72.63       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 七戸町(旧天間林村)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 19.661                  | 24.18<br>25,400<br>22,640 | 46.84       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 七戸町(旧天間林村)<br>1.000 00-00 0<br>0% 係数ランク 1 |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価              | %                    | 6.095                   | 5.91<br>138               | 14.52       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区                            | 七戸町(旧天間林村)                                |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                      |    |                         |             |             |           |            |       |         |
|------------------------|----------------------|----|-------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|-------|---------|
| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |    |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築   |            |       |         |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  |                      | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要        |            |       |         |
| 地区単価                   |                      |    |                         | 156         |             | 労調係数      | 1.000      | 00-00 | 0       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 豪雪割増      |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%         | 係数ランク | 1       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 単価補正      |            |       |         |
| 諸雑費                    |                      | %  | 0.011                   |             | 0.09        | 管理費区分     | 0          |       |         |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0011) |                      | m3 | 18                      |             | 302,670     | 第0005号内訳書 |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 単位数量      | 1          | m3    |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0          |       |         |
| Q01 構造物区分              |                      |    | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩         | 2026.06    | 単     | 2026.06 |
| Q02 工法区分               |                      |    | 機械施工                    |             |             | 単価地区      | 七戸町(旧天間林村) |       |         |
| Q03 取壊し費               |                      |    | 構造物とりこわし                |             |             | 労調係数      | 1.000      | 00-00 | 0       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 豪雪割増      |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%         | 係数ランク | 1       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 週休2日補正    | 週休2日(月単位)  |       |         |
| 構造物とりこわし               |                      | m3 | 17.7                    | 17,100      | 302,670     | WB824010  |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0          |       |         |
| J01 構造物区分              |                      |    | 鉄筋構造物                   |             |             | 歩         | 2026.06    | 単     | 2026.06 |
| J02 工法区分               |                      |    | 機械施工                    |             |             | 単価地区      | 七戸町(旧天間林村) |       |         |
| J03 時間的制約の有無           |                      |    | 無し                      |             |             | 労調係数      | 1.000      | 00-00 | 0       |
| J04 夜間作業の有無            |                      |    | 無し                      |             |             | 豪雪割増      |            |       |         |
| J05 低騒音・低振動対策          |                      |    | 不要                      |             |             | 潮間割増      | 0%         | 係数ランク | 1       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 単価補正      |            |       |         |
| 床版ブロック撤去<br>(0012)     |                      | m2 | 48                      |             | 693,694     | オプション入力   |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 第0006号内訳書 |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 単位数量      | 1          | m2    |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 管理費区分     | 0          |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 歩         | 2026.06    | 単     | 2026.06 |
|                        |                      |    |                         |             |             | 単価地区      | 七戸町(旧天間林村) |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 労調係数      | 1.000      | 00-00 | 0       |
|                        |                      |    |                         |             |             | 豪雪割増      |            |       |         |
|                        |                      |    |                         |             |             | 潮間割増      | 0%         | 係数ランク | 1       |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築       |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
| 床版ブロック撤去              |                      |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
|                       | m2                   | 48.2                    | 14,392      | 693,694     | オプション入力             |               |
|                       |                      |                         |             |             | 単位数量                | 10 m2         |
|                       |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                       |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 土木一般世話役               | 人                    | 0.6                     | 36,210      | 21,726      | R0125               |               |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                       |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 特殊作業員                 | 人                    | 1.8                     | 30,700      | 55,260      | R0101               |               |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                       |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 普通作業員                 | 人                    | 1.2                     | 22,640      | 27,168      | R0102               |               |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                       |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                       |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]    |                      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                       |         |
| 25t吊                  | 日                    | 0.6                     | 52,400      | 31,440      | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                   |         |
| K01 長期割引の有無           |                      | 有り                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| K03 夜間割増              |                      | 補正しない                   |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| 諸雑費(率)                |                      |                         |             |             | ZS7210100                                                                                                                                                  |         |
|                       | 式                    | 1                       |             | 8,332       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                 |         |
| 諸雑費1 諸雑费率=8.000%      |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| 主桁撤去工<br>(0013)       | 日                    | 1                       |             | 402,460     | オブション入力<br>第0007号内訳書<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 主桁の撤去<br>5t/本未満       | 日                    | 1                       | 402,460     | 402,460     | オブション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
|                            |                      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                     |         |
| 橋りょう世話役                    | 人                    | 1                       | 45,900      | 45,900      | R0124<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 橋りょう特殊工                    | 人                    | 6                       | 35,600      | 213,600     | R0122<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 普通作業員                      | 人                    | 4                       | 22,640      | 90,560      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型]<br>25t吊 | 日                    | 1                       | 52,400      | 52,400      | L001130006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                       |         |
|                            |                      | K01 長期割引の有無<br>K03 夜間割増 | 有り<br>補正しない |             |                                                                                                                     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路新設・改築    |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |            |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                                       | 0% 係数ランク 1 |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                                       |            |
| 主桁転倒防止工<br>(0014)     | 桁                    | 6                       |             | 182,112     | オプション入力<br>第0008号内訳書<br>単位数量 1 桁<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |            |
| 主桁転倒防止                | 桁                    | 6                       | 30,352      | 182,112     | オプション入力<br>単位数量 1 桁<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |            |
| 橋りょう世話役               | 人                    | 0.1                     | 45,900      | 4,590       | R0124<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |            |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |            |
| 橋りょう特殊工               | 人                    | 0.2                     | 35,600      | 7,120       | R0122<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                                                 |            |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |         |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                      |         |
| 普通作業員                 | 人                    | 0.6                     | 22,640      | 13,584      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                        |         |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| 諸雑費(率)                | 式                    | 1                       |             | 5,058       | ZS7210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |         |
| 諸雑費1 諸雑費率=20.000%     |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| カッター切断<br>(0015)      | m                    | 69                      |             | 528,669     | オプション入力<br>第0009号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 床版カッター工法              | m                    | 68.9                    | 7,673       | 528,669     | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0                                                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                 | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格               | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| 土木一般世話役                             | 人                    | 0.12                    | 36,210      | 4,345       | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
|                                     |                      |                         |             |             | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員                               | 人                    | 0.38                    | 30,700      | 11,666      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                                     |                      |                         |             |             | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 普通作業員                               | 人                    | 0.38                    | 22,640      | 8,603       | L001150001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                        |         |
|                                     |                      |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                            |         |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4t級 吊能力2.9t | 日                    | 0.38                    | 8,250       | 3,135       | K01 長期割引の有無                                                                                                         |         |
|                                     |                      |                         |             |             | 有り                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                     | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築       |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格   | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |               |
| K03 夜間割増                |                      | 補正しない                   |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                         |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                         |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| コンクリートカット(フﾟレート)        | 枚                    | 0.32                    | 130,000     | 41,600      | ZZ99*40700001       |               |
|                         |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                         |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                         |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                         |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 諸雑費(率)                  | 式                    | 1                       |             | 7,384       | ZS7210100           |               |
| 諸雑費1 諸雑費率=30.000%       |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                         |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                         |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                         |                      |                         |             |             | 単価補正                |               |
| 削孔<br>(0016)            | m                    | 5                       |             | 161,702     | オプション入力             |               |
|                         |                      |                         |             |             | 第0010号内訳書           |               |
|                         |                      |                         |             |             | 単位数量                | 1 m           |
|                         |                      |                         |             |             | 管理費区分               | 0             |
|                         |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |               |
|                         |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)    |
|                         |                      |                         |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0 |
|                         |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |               |
|                         |                      |                         |             |             | 潮間割増                | 0% 係数ランク 1    |
|                         |                      |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位)     |
| コブｰリンク工法による削孔<br>φ100mm | m                    | 4.8                     | 33,688      | 161,702     | オプション入力             |               |
|                         |                      |                         |             |             | 単位数量                | 10 m          |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                        | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格      | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
|                            |                      |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |         |
| 土木一般世話役                    | 人                    | 1.5                     | 36,210      | 54,315      | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費1：対象                    |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| 特殊作業員                      | 人                    | 3                       | 30,700      | 92,100      | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費1：対象                    |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| 普通作業員                      | 人                    | 1.5                     | 22,640      | 33,960      | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費1：対象                    |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| ダイヤモンドビット<br>4インチ（外径）110±1 | 個                    | 2.6                     | 25,000      | 65,000      | ZZ99*01*02001<br>管理費区分 0                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
|                        |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                             |         |
| チューブ<br>4インチ（外径）110±1  | 個                    | 6.4                     | 5,140       | 32,896      | ZZ99*01*02002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| アダプター<br>4インチ（外径）110±1 | 個                    | 0.8                     | 5,630       | 4,504       | ZZ99*01*02003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費（率）                 | 式                    | 1                       |             | 54,112      | ZS7210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| 諸雑費1 諸雑費率＝30.000%      |                      |                         |             |             |                                                                                                                             |         |
| 切断水処理工<br>（0017）       | 日                    | 7                       |             | 388,591     | オプション入力<br>第0011号内訳書<br>単位数量 1 日                                                                                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |         |
|                       |                      |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)             |         |
| 切断水処理工                | 日                    | 7                       | 55,513      | 388,591     | オプション入力<br>単位数量 30 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役               | 人                    | 6                       | 36,210      | 217,260     | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |         |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             |                                                                                                                                    |         |
| 普通作業員                 | 人                    | 30                      | 22,640      | 679,200     | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |         |
| 諸雑費1：対象               |                      |                         |             |             |                                                                                                                                    |         |
| 炭酸ガス中和処理装置賃料          |                      |                         |             |             | ZZ99*01*02004                                                                                                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |         |
|                             | 月                    | 1                       | 500,000     | 500,000     | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |         |
| 諸雑費(率)                      | 式                    | 1                       |             | 268,938     | ZS7210100<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |         |
| 諸雑費1 諸雑费率=30.000%           |                      |                         |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| 主体足場(ワイヤブリッジ転用足場)<br>(0018) | m2                   | 69                      |             | 224,733     | オプション入力<br>第0012号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 主体足場(ワイヤブリッジ転用足場)           | m2                   | 69                      | 3,257       | 224,733     | WB470650<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |         |
| J01 橋梁の種類                   |                      | プレートガーター・ボックスガーター       |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J02 作業区分                    |                      | 設置・撤去・賃料                |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J03 供用月数(実数入力)              |                      | 0.4月                    |             |             |                                                                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                          |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |
| 下部工撤去<br>(0019)        | 式                    | 1                       |             | 404,764     | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                          |
| コンクリート構造物取壊し<br>(0020) | m3                   | 47                      |             | 404,764     | 第0013号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                        |                      |                         |             |             | Q01 構造物区分 無筋構造物<br>Q02 工法区分 機械施工<br>Q03 取壊し費 構造物とりこわし                                                                                            |
| 構造物とりこわし               | m3                   | 47                      | 8,612       | 404,764     | WB824010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |
|                        |                      |                         |             |             | J01 構造物区分 無筋構造物<br>J02 工法区分 機械施工<br>J03 時間的制約の有無 無し<br>J04 夜間作業の有無 無し<br>J05 低騒音・低振動対策 不要                                                        |
| 運搬処理工<br>(0021)        | 式                    | 1                       |             | 387,288     | 工種 99:                                                                                                                                           |
| 殻運搬<br>(0022) (P)      | m3                   | 3                       |             | 14,638      | 第0014号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
|                        |                      |                         |             |             | Q01 殻種別 コンクリート殻(無筋)<br>Q02 殻運搬費 殻運搬                                                                                                              |
| 殻運搬                    |                      |                         |             |             | CB227010 4846.9                                                                                                                                  |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
|                               | m3                   | 2.6                     | 5,630       | 14,638      | 管理費区分 0             |         |
| J01 穀発生作業                     |                      | 舗装版破碎                   |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| J02 積込工法区分                    |                      | 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)      |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
| J03 DID区間の有無                  |                      | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| J07 運搬距離(km)(DID区間無)          |                      | 22.0km以下                |             |             | 豪雪割増                |         |
| J13 費用の内訳                     |                      | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 | %                    | 40.288                  |             | 2,268       | M000301005          |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 44.05       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 20,847      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 21,400      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
| 供用日当りの損耗品費                    |                      |                         | 747         |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増 B地区            |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 運転手(一般)                       | %                    | 44.054                  |             | 2,480       | R0115               |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 39.87       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 23,600      |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 30,290      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 軽油                            | %                    | 15.65                   |             | 881         | Z006702002          |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 16.08       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 138         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 156         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費                           | %                    | 0.008                   |             | 1           | 管理費区分 0             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 殻運搬<br>(0023) (P)             | m3                   | 47                      |             | 136,300     | 第0015号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別                       |                      | コンクリート殻(無筋)             |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q02 殻運搬費                      |                      | 殻運搬                     |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 殻運搬                           | m3                   | 47                      | 2,900       | 136,300     | CB227010 2475.1<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 殻発生作業                     |                      | コンクリート(無筋)構造物とりこわし      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J02 積込工法区分                    |                      | 機械積込                    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J03 DID区間の有無                  |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無)        |                      | 18.5km以下                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J13 費用の内訳                     |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 | %                    | 36.978                  |             | 1,072       | M000301005<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 40.77       |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 20,847      |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 21,400      |             |                                                                                                                                                  |         |
| 供用日当りの損耗品費                    |                      |                         | 747         |             |                                                                                                                                                  |         |
| 運転手(一般)                       | %                    | 49.086                  |             | 1,423       | R0115<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                      |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 44.82       |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 23,600      |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 30,290      |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 軽油                            |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
|                               | %                    | 13.905                  |             | 403.1       | Z006702002          |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 14.41       |             | 管理費区分 0             |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 138         |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 地区単価                          |                      |                         | 156         |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費                           |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                               | %                    | 0.031                   |             | 1.9         |                     |         |
| 殻運搬<br>(0024) (P)             |                      |                         |             |             | 第0016号内訳書           |         |
|                               | m3                   | 18                      |             | 63,330      | 単位数量 1 m3           |         |
|                               |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
| Q01 殻種別                       |                      | コンクリート殻(鉄筋)             |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| Q02 殻運搬費                      |                      | 殻運搬                     |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 週休2日補正 週休2日(月単位)    |         |
| 殻運搬                           |                      |                         |             |             | CB227010 3054.4     |         |
|                               | m3                   | 17.7                    | 3,578       | 63,330      | 管理費区分 0             |         |
| J01 殻発生作業                     |                      | コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| J02 積込工法区分                    |                      | 機械積込                    |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
| J03 DID区間の有無                  |                      | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
| J04 運搬距離(km) (DID区間有無)        |                      | 18.5km以下                |             |             | 豪雪割増                |         |
| J13 費用の内訳                     |                      | 全ての費用                   |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| タンブトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |                      |                         |             |             | M000301005          |         |
|                               | %                    | 36.953                  |             | 1,322       | 管理費区分 0             |         |
| 標準構成比                         |                      |                         | 40.77       |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| 標準単価                          |                      |                         | 20,847      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |

# 入力データリスト（本01）

|                       |                      |    |                         |               |             |                                                                                                                                                  |                                               |                          |           |
|-----------------------|----------------------|----|-------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |    |                         |               | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                          |                                               |                          |           |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 |                      | 単位 | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回   | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |                                               |                          |           |
| 地区単価<br>供用日当りの損耗品費    |                      |    |                         | 21,400<br>747 |             | 労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                                                                     | 1.000<br>B地区<br>0%<br>                        | 00-00 0<br><br>係数ランク<br> | <br><br>1 |
| 運転手(一般)               |                      | %  | 49.112                  |               | 1,757       | R0115<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                              | 0<br>2026.06<br>七戸町(旧天間林村)<br>1.000<br>0%<br> | 00-00 0<br><br>係数ランク<br> | <br><br>1 |
| 軽油                    |                      | %  | 13.906                  |               | 497.5       | Z006702002<br>管理費区分<br>歩 2026.06<br>単価地区<br>労調係数<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正                                                                         | 0<br>2026.06<br>七戸町(旧天間林村)<br>1.000<br>0%<br> | 00-00 0<br><br>係数ランク<br> | <br><br>1 |
| 諸雑費                   |                      | %  | 0.029                   |               | 1.5         | 管理費区分 0                                                                                                                                          |                                               |                          |           |
| 殻処分<br>(0025)         |                      | m3 | 3                       |               | 4,960       | 第0017号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                                               |                          |           |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費    |                      |    | コンクリート殻(無筋)<br>処分費(t)   |               |             |                                                                                                                                                  |                                               |                          |           |
| 処分費(t)                |                      |    |                         |               |             | WB020052                                                                                                                                         |                                               |                          |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
|                       | t                    | 6.2                     | 800         | 4,960       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                       |         |
| 殻処分<br>(0026)         | m3                   | 47                      |             | 88,320      | 第0018号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費    |                      | コンクリート殻(無筋)<br>処分費(t)   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 処分費(t)                | t                    | 110.4                   | 800         | 88,320      | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |         |
| 殻処分<br>(0027)         | m3                   | 18                      |             | 79,740      | 第0019号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 殻種別<br>Q02 処分費    |                      | コンクリート殻(鉄筋)<br>処分費(t)   |             |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |         |
| 処分費(t)                   | t                    | 44.3                    | 1,800       | 79,740      | WB020052<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |         |
| 仮設工<br>(0028)            | 式                    | 1                       |             | 5,831,044   |                                                                                                                                                             |         |
| 仮設道路工<br>(0029)          | 式                    | 1                       |             | 458,173     | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                                     |         |
| 掘削工<br>(0030)            | m3                   | 10                      |             | 2,632       | オプション入力<br>第0020号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 掘削                       | m3                   | 7                       | 376         | 2,632       | CB210100 331.59<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |         |
| J01 土質                   |                      | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J02 施工方法                 |                      | オーブソカット                 |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J03 押土の有無                |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J04 障害の有無                |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| J05 施工数量                 |                      | 5,000m3未満               |             |             |                                                                                                                                                             |         |
| バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] |                      |                         |             |             | M000202090                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                              | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                            | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
| 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 40.211                  | 42.72<br>20,100<br>21,500 | 151.5       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 B地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |         |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                 | %                    | 40.503                  | 37.91<br>28,900<br>35,090 | 152.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                      | %                    | 19.27                   | 19.37<br>138<br>156       | 72.6        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費                                              | %                    | 0.016                   |                           | 0.1         | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 盛土工<br>(0031)                                    | m3                   | 100                     |                           | 325,639     | オプション入力<br>第0021号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                  |             | 事業区分                                                                                                                         | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回      | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |         |
| 路体(築堤)盛土                                 |                      |                         |                  |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                                                  |         |
| J01 施工幅員                                 | m3                   | 101                     | 989              | 99,889      | CB210510 857.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| バックホウ(クロー)〔後方超小旋回型〕<br>山積0.28m3(平積0.2m3) | %                    | 7.104                   | 8.01             | 70.27       | L001010011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                         | 5,650<br>5,780   |             |                                                                                                                              |         |
| 振動ロー(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕<br>運転質量3～4t         | %                    | 6.838                   | 7.29             | 67.64       | L001070011<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                         | 3,540<br>3,830   |             |                                                                                                                              |         |
| 運転手(特殊)                                  | %                    | 70.817                  | 67.28            | 700.5       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                     |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                         | 28,900<br>35,090 |             |                                                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                            | 道路新設・改築    |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                              |            |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正                                                                                                    | 0% 係数ランク 1 |
| 普通作業員                 | %                    | 6.861                   | 8.88        | 67.87       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1 |
| 軽油                    | %                    | 8.37                    | 8.54        | 82.79       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正   | 0% 係数ランク 1 |
| 諸雑費                   | %                    | 0.01                    |             | 0.13        | 管理費区分 0                                                                                                         |            |
| 土材料                   | m3                   | 105                     | 2,150       | 225,750     | CB210550 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増<br>単価補正 | 0% 係数ランク 1 |
| 購入土<br>山土(Z231365005) | %                    | 100                     | 100         | 2,150       | Y001613000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                              |            |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |         |
| 地区単価                                 |                      |                         | 2,150       |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                       |         |
| 諸雑費                                  | %                    | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0                                                                                                                                                     |         |
| 仮設舗装<br>(0032)                       | m3                   | 39                      |             | 129,902     | オプション入力<br>第0022号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 整地                                   | m3                   | 38.8                    | 148         | 5,742       | CB210610 126.79<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                               |         |
| J01 作業区分                             |                      | 敷均し(ルーズ)                |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                         |         |
| J02 施工数量                             |                      | 標準(10,000m3未満)          |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                                                                                             |         |
| J03 障害の有無                            |                      | 無し                      |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                       |         |
| バックホウ(クローラ) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) | %                    | 21.52                   |             | 31.89       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                    |         |
| 標準構成比                                |                      |                         | 22.8        |             | 歩 2026.06 単 2026.06                                                                                                                                         |         |
| 標準単価                                 |                      |                         | 8,800       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                                                                                             |         |
| 地区単価                                 |                      |                         | 9,710       |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 55.174                  | 53.11<br>28,900<br>35,090 | 81.76       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価      | %                    | 23.295                  | 24.09<br>138<br>156       | 34.52       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費                                  | %                    | 0.011                   |                           | 0.03        | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                    | m3                   | 38.8                    | 3,200                     | 124,160     | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 仮水路工<br>(0033)                       | 式                    | 1                       |                           | 5,224,002   | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                  |         |
| 暗渠排水管<br>(0034)                      | m                    | 19                      |                           | 4,524,146   | オプション入力<br>第0023号内訳書<br>単位数量 1 m                                                                                         |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                                       | 道路新設・改築 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                         |         |
|                                    |                      |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                     |         |
| 耐圧ホリエチレンリブ管(ハウエル管)設置工              | m                    | 19.3                    | 8,505       | 164,146     | WB827010<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                     |         |
| J01 時間的制約の有無                       |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| J02 規格                             |                      | R30                     |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| J03 呼び径                            |                      | 1650mm～2000mm           |             |             |                                                                                                                                                            |         |
| 耐圧ホリエチレンリブ管(ハウエル管)<br>φ1800mm 5m/本 | 本                    | 4                       | 1,090,000   | 4,360,000   | ZZ99*01*04001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                |         |
| 土のう<br>(0035)                      | 袋                    | 83                      |             | 699,856     | オプション入力<br>第0024号内訳書<br>単位数量 1 袋<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                                     |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |
| 大型土のう工                | 袋                    | 83                      | 7,309       | 606,647     | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |
| J01 作業区分              |                      | 製作・設置                   |             |             |                                                                                                                                                             |
| J02 袋詰土区分             |                      | 購入土                     |             |             |                                                                                                                                                             |
| J03 設置作業半径            |                      | 5m以下                    |             |             |                                                                                                                                                             |
| J04 設置面高さ(H)          |                      | H<-3m, 2m<H             |             |             |                                                                                                                                                             |
| J05 ラフテレシクレン賃料補正      |                      | 標準(1.0)                 |             |             |                                                                                                                                                             |
| 大型土のう工                | 袋                    | 83                      | 1,123       | 93,209      | WB252730<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                      |
| J01 作業区分              |                      | 撤去                      |             |             |                                                                                                                                                             |
| J03 設置作業半径            |                      | 6m以下                    |             |             |                                                                                                                                                             |
| J04 設置面高さ(H)          |                      | H<-3m, 2m<H             |             |             |                                                                                                                                                             |
| J05 ラフテレシクレン賃料補正      |                      | 標準(1.0)                 |             |             |                                                                                                                                                             |
| 作業ヤード工<br>(0036)      | 式                    | 1                       |             | 148,869     | オブション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                                     |
| 掘削工<br>(0037)         | m3                   | 10                      |             | 1,995       | オブション入力<br>第0025号内訳書<br>単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| 床掘り                   | m3                   | 7                       | 285         | 1,995       | CB210030 244.12<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                                        |
| J01 土質                |                      | 土砂                      |             |             |                                                                                                                                                             |
| J02 施工方法              |                      | 標準                      |             |             |                                                                                                                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                          | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                        | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |
| J03 土留方式の種類<br>J04 障害の有無                                     |                      | 無し<br>無し                |                           |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                    |
| バックホウ(クロー) [標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 21.198                  | 22.47<br>8,800<br>9,710   | 60.52       | L001010007<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                             | %                    | 55.903                  | 53.87<br>28,900<br>35,090 | 159.6       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |
| 軽油<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                  | %                    | 22.869                  | 23.66<br>138<br>156       | 65.29       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 諸雑費                                                          | %                    | 0.03                    |                           | 0.09        | 管理費区分 0                                                                                                                  |
| 盛土工<br>(0038)                                                | m3                   | 10                      |                           | 13,687      | オプション入力<br>第0026号内訳書                                                                                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|---------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                  |         |
|                                       |                      |                         |             |             | 単位数量 1 m3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| 路体(築堤)盛土                              | m3                   | 11                      | 267         | 2,937       | CB210510 240.29<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正       |         |
| J01 施工幅員                              |                      | 4.0m以上                  |             |             |                                                                                                                                     |         |
| J02 施工数量                              |                      | 20,000m3未満              |             |             |                                                                                                                                     |         |
| J03 障害の有無                             |                      | 無し                      |             |             |                                                                                                                                     |         |
| フルトラサー[湿地]<br>7t級                     | %                    | 10.996                  |             | 29.37       | L001005006<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |         |
| 標準構成比                                 |                      |                         | 10.87       |             |                                                                                                                                     |         |
| 標準単価                                  |                      |                         | 6,010       |             |                                                                                                                                     |         |
| 地区単価                                  |                      |                         | 6,760       |             |                                                                                                                                     |         |
| 振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型<br>運転質量11～12t | %                    | 5.945                   |             | 15.88       | L001071001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正            |         |
| 標準構成比                                 |                      |                         | 6.44        |             |                                                                                                                                     |         |
| 標準単価                                  |                      |                         | 11,200      |             |                                                                                                                                     |         |
| 地区単価                                  |                      |                         | 11,500      |             |                                                                                                                                     |         |
| 運転手(特殊)                               |                      |                         |             |             | R0114                                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
|                       | %                    | 50.841                  |                           | 135.8       | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                      |                         | 46.57<br>28,900<br>35,090 |             |                                                                                                                          |         |
| 普通作業員                 | %                    | 16.948                  |                           | 45.27       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                      |                         | 21.14<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                          |         |
| 軽油                    | %                    | 15.234                  |                           | 40.69       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 |                      |                         | 14.98<br>138<br>156       |             |                                                                                                                          |         |
| 諸雑費                   | %                    | 0.036                   |                           | 0.19        | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 土材料                   | m3                   | 5                       | 2,150                     | 10,750      | CB210550 1.0<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
|                        |                      |                         |             |             | 単価補正                                                                                                                                             |         |
| 購入土<br>山土 (Z231365005) | %                    | 100                     |             | 2,150       | Y001613000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                      |         |
| 標準構成比                  |                      |                         | 100         |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                   |                      |                         | 1           |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                   |                      |                         | 2,150       |             |                                                                                                                                                  |         |
| 諸雑費                    | %                    | 0                       |             | 0           | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 敷鉄板<br>(0039)          | m2                   | 133                     |             | 133,187     | 第0027号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 鋼材規格               |                      | 22×1,524×3,048(mm)      |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q02 作業区分               |                      | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q03 敷鉄板設置・撤去費          |                      | 敷鉄板設置・撤去                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q03 敷鉄板設置・撤去費          |                      | 敷鉄板設置・撤去                |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q04 敷鉄板賃料等             |                      | 敷鉄板賃料                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 敷鉄板設置・撤去               | m2                   | 66.5                    | 464         | 30,856      | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                           |         |
| J01 作業区分               |                      | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 敷鉄板設置・撤去               | m2                   | 66.5                    | 464         | 30,856      | WB253610<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                                    |         |
| J01 作業区分               |                      | 設置・撤去                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分       | 道路新設・改築           |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要         |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 敷鉄板賃料                 | 枚                    | 15                      | 4,765       | 71,475      | WB253630   |                   |
| J01 敷鉄板の種類            |                      | 22×1,524×3,048(mm)      |             |             | 管理費区分      | 0                 |
| J02 不足分弁償金の有無         |                      | 無                       |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
| J04 供用日数(日)(実数入力)     |                      | 85日                     |             |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)        |
| J05 継続工事の有無           |                      | 無                       |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
| J07 整備費の有無            |                      | 有                       |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                       |                      |                         |             |             | 単価補正       |                   |
| 舗装<br>(0040)          | 式                    | 1                       |             | 1,898,246   |            |                   |
| 舗装工<br>(0041)         | 式                    | 1                       |             | 639,770     |            |                   |
| アスファルト舗装工<br>(0042)   | 式                    | 1                       |             | 639,770     | 工種 06:舗装工事 |                   |
| 路盤工<br>(0043)         | m2                   | 50                      |             | 84,766      | オプション入力    |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 第0028号内訳書  |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 単位数量       | 1 m2              |
|                       |                      |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |
|                       |                      |                         |             |             | 歩          | 2026.06 単 2026.06 |
|                       |                      |                         |             |             | 単価地区       | 七戸町(旧天間林村)        |
|                       |                      |                         |             |             | 労調係数       | 1.000 00-00 0     |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増       |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増       | 0% 係数ランク 1        |
|                       |                      |                         |             |             | 週休2日補正     | 週休2日(月単位)         |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | m2                   | 49.6                    | 1,709       | 84,766      | CB410030   | 2261.7            |
|                       |                      |                         |             |             | 管理費区分      | 0                 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                          |                          |             | 事業区分                                                                                                                         | 道路新設・改築 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分<br>J03 材料<br>J04 費用の内訳                |                      | 240mm<br>2層施工<br>再生クワッシャー RC-40<br>全ての費用 |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |         |
| モータグレート〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 5.983                                    | 4.52<br>37,600<br>37,600 | 102.2       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ロッドローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               | %                    | 0.806                                    | 0.56<br>4,480<br>4,870   | 13.76       | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %                    | 0.82                                     | 0.56<br>4,550<br>5,030   | 14          | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| その他(機械)                                                           | %                    | 1.214                                    |                          | 20.74       | 管理費区分 0                                                                                                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 14.835                  | 9.23<br>28,900<br>35,090 | 253.4       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 3.965                   | 3.36<br>25,400<br>22,640 | 67.73       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 4.309                   | 3<br>28,300<br>30,700    | 73.6        | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 3.804                   | 2.46<br>31,000<br>36,210 | 64.98       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| その他(労務)                              |                      |                         |                          |             |                                                                                                                     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                      |
|                       | %                    | 4.309                   |                             | 73.61       | 管理費区分 0                                                                                                                                 |
| 再生クラッシュラン<br>RC-40    | %                    | 57.145                  | 70.53<br>1,255,000<br>3,200 | 976.1       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |
| 軽油                    | %                    | 2.574                   | 1.72<br>138<br>156          | 43.97       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |
| その他(材料)               | %                    | 0.223                   |                             | 3.81        | 管理費区分 0                                                                                                                                 |
| 諸雑費                   | %                    | 0.013                   |                             | 1.1         | 管理費区分 0                                                                                                                                 |
| 路盤工<br>(0044)         | m2                   | 46                      |                             | 69,300      | オプション入力<br>第0029号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1 |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築   |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |           |
| 下層路盤(車道・路肩部)             |                      |                         |             |             | 週休2日補正              | 週休2日(月単位) |
|                          | m2                   | 46.2                    | 750         | 34,650      | CB410030 1289.3     |           |
| J01 全仕上り厚(実数入力)          |                      | 95mm                    |             |             | 管理費区分 0             |           |
| J02 施工区分                 |                      | 1層施工                    |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| J03 材料                   |                      | 再生クワッシャー RC-40          |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |           |
| J04 費用の内訳                |                      | 全ての費用                   |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                          |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                          |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                          |                      |                         |             |             | 単価補正                |           |
| モータグレート〔土工用〕             |                      |                         |             |             | M000701021          |           |
| 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m | %                    | 6.783                   |             | 50.92       | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                    |                      |                         | 3.95        |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 標準単価                     |                      |                         | 37,600      |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |           |
| 地区単価                     |                      |                         | 37,600      |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                          |                      |                         |             |             | 豪雪割増 A地区            |           |
|                          |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                          |                      |                         |             |             | 単価補正                |           |
| ロッドローラ〔マカダム〕             |                      |                         |             |             | L001050002          |           |
| 運転質量10～12t               | %                    | 0.914                   |             | 6.86        | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                    |                      |                         | 0.49        |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 標準単価                     |                      |                         | 4,480       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |           |
| 地区単価                     |                      |                         | 4,870       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                          |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                          |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                          |                      |                         |             |             | 単価補正                |           |
| タイヤローラ〔普通型〕              |                      |                         |             |             | L001060004          |           |
| 運転質量13～14t               | %                    | 0.93                    |             | 6.98        | 管理費区分 0             |           |
| 標準構成比                    |                      |                         | 0.49        |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |           |
| 標準単価                     |                      |                         | 4,550       |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |           |
| 地区単価                     |                      |                         | 5,030       |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |           |
|                          |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |           |
|                          |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |           |
|                          |                      |                         |             |             | 単価補正                |           |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| その他(機械)                              | %                    | 1.383                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                             |         |
| 運転手(特殊)<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 16.797                  | 8.06<br>28,900<br>35,090 | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 4.516                   | 2.95<br>25,400<br>22,640 | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 4.899                   | 2.63<br>28,300<br>30,700 | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 4.332                   | 2.16<br>31,000<br>36,210 | 32.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築           |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1        |
| その他(労務)               | %                    | 4.893                   |             | 36.73       | 管理費区分               | 0                 |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40   | %                    | 51.445                  |             | 386.2       | Z002122003<br>管理費区分 | 0                 |
|                       |                      |                         | 74.21       |             | 歩                   | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準構成比                 |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)        |
| 標準単価                  |                      |                         | 753,000     |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0     |
| 地区単価                  |                      |                         | 3,200       |             | 豪雪割増                |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1        |
| 軽油                    | %                    | 2.912                   |             | 21.86       | Z006702002<br>管理費区分 | 0                 |
|                       |                      |                         | 1.5         |             | 歩                   | 2026.06 単 2026.06 |
| 標準構成比                 |                      |                         |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)        |
| 標準単価                  |                      |                         | 138         |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0     |
| 地区単価                  |                      |                         | 156         |             | 豪雪割増                |                   |
|                       |                      |                         |             |             | 潮間割増<br>単価補正        | 0% 係数ランク 1        |
| その他(材料)               | %                    | 0.172                   |             | 1.29        | 管理費区分               | 0                 |
| 諸雑費                   | %                    | 0.024                   |             | 0.28        | 管理費区分               | 0                 |
| 下層路盤(車道・路肩部)          | m2                   | 46.2                    | 750         | 34,650      | CB410030            | 1289.3            |
| J01 全仕上り厚(実数入力)       |                      | 95mm                    |             |             | 管理費区分               | 0                 |
| J02 施工区分              |                      | 1層施工                    |             |             | 歩                   | 2026.06 単 2026.06 |
| J03 材料                |                      | 再生クラッシャーラン RC-40        |             |             | 単価地区                | 七戸町(旧天間林村)        |
| J04 費用の内訳             |                      | 全ての費用                   |             |             | 労調係数                | 1.000 00-00 0     |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |
|                                                                   |                      |                         |                          |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                                      |
| モータグレート〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 6.783                   | 3.95<br>37,600<br>37,600 | 50.92       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| ロートローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               | %                    | 0.914                   | 0.49<br>4,480<br>4,870   | 6.86        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %                    | 0.93                    | 0.49<br>4,550<br>5,030   | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |
| その他(機械)                                                           | %                    | 1.383                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                                      |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価                                          | %                    | 16.797                  | 8.06<br>28,900           | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                   |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 35,090      |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                               |         |
| 普通作業員                 | %                    | 4.516                   |             | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 2.95        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 25,400      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 22,640      |             |                                                                                                                     |         |
| 特殊作業員                 | %                    | 4.899                   |             | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 2.63        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 28,300      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 30,700      |             |                                                                                                                     |         |
| 土木一般世話役               | %                    | 4.332                   |             | 32.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 2.16        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                     |         |
| その他(労務)               | %                    | 4.893                   |             | 36.73       | 管理費区分 0                                                                                                             |         |
| 再生クラッシュヤラン            |                      |                         |             |             | Z002122003                                                                                                          |         |
| RC-40                 | %                    | 51.445                  |             | 386.2       | 管理費区分 0                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                          |                           |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                  | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                                          | 74.21<br>753,000<br>3,200 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                  |         |
| 軽油<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価          | %                    | 2.912                                    | 1.5<br>138<br>156         | 21.86       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| その他(材料)                                  | %                    | 0.172                                    |                           | 1.29        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 諸雑費                                      | %                    | 0.024                                    |                           | 0.28        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>(0045) (P)               | m2                   | 96                                       |                           | 81,621      | 第0030号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 路盤材種類<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費 |                      | 再生クラッシュアン RC-40<br>120mm<br>下層路盤(車道・路肩部) |                           |             |                                                                                                                                                  |         |
| 下層路盤(車道・路肩部)                             | m2                   | 95.8                                     | 852                       | 81,621      | CB410030 1289.3<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                                                             |         |
| J01 全仕上り厚(実数入力)<br>J02 施工区分              |                      | 120mm<br>1層施工                            |                           |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                         | 道路新設・改築 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |         |
| J03 材料<br>J04 費用の内訳                                               |                      | 再生クラッシュ RC-40<br>全ての費用  |                          |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                        |         |
| モータグレート〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 5.972                   | 3.95<br>37,600<br>37,600 | 50.92       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ロッドローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               | %                    | 0.805                   | 0.49<br>4,480<br>4,870   | 6.86        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %                    | 0.819                   | 0.49<br>4,550<br>5,030   | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| その他(機械)                                                           | %                    | 1.217                   |                          | 10.38       | 管理費区分 0                                                                                                                      |         |
| 運転手(特殊)                                                           | %                    | 14.789                  |                          | 126.1       | R0114<br>管理費区分 0                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                  | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                |                      |                         | 8.06<br>28,900<br>35,090 |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 普通作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 3.976                   | 2.95<br>25,400<br>22,640 | 33.9        | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 特殊作業員<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価   | %                    | 4.313                   | 2.63<br>28,300<br>30,700 | 36.78       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役<br><br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 3.814                   | 2.16<br>31,000<br>36,210 | 32.52       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| その他(労務)                              | %                    | 4.308                   |                          | 36.73       | 管理費区分 0                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                                      |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回                          | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 再生クラッシャー<br>RC-40                        | %                    | 57.219                  |                                      | 487.9       | Z002122003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                         | 74.21<br>753,000<br>3,200            |             |                                                                                                                                                  |         |
| 軽油                                       | %                    | 2.564                   |                                      | 21.86       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    |                      |                         | 1.5<br>138<br>156                    |             |                                                                                                                                                  |         |
| その他(材料)                                  | %                    | 0.189                   |                                      | 1.61        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 諸雑費                                      | %                    | 0.015                   |                                      | 0.16        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 上層路盤(車道・路肩部)<br>(0046) (P)               | m2                   | 96                      |                                      | 111,607     | 第0031号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 路盤材種類<br>Q03 仕上り厚<br>Q04 路盤材敷均し・締固め費 |                      |                         | 粒度調整碎石 M-40<br>120mm<br>上層路盤(車道・路肩部) |             |                                                                                                                                                  |         |
| 上層路盤(車道・路肩部)                             | m2                   | 95.8                    | 1,165                                | 111,607     | CB410040 637.83<br>管理費区分 0                                                                                                                       |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                       |                          |             | 事業区分                                                                                                                         | 道路新設・改築 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件               | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                           |         |
| J01 材料<br>J06 全仕上り厚(実数入力)<br>J07 施工区分<br>J09 費用の内訳                |                      | 粒度調整碎石 M-40<br>120mm<br>1層施工<br>全ての費用 |                          |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                              |         |
| モータグレータ〔土工用〕<br>排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 4.376                                 | 7.99<br>37,600<br>37,600 | 50.96       | M000701021<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増 A地区<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ロッドローラ〔マカダム〕<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価               | %                    | 0.595                                 | 1<br>4,480<br>4,870      | 6.93        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| タイヤローラ〔普通型〕<br>運転質量13～14t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                | %                    | 0.599                                 | 0.99<br>4,550<br>5,030   | 6.98        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正     |         |
| その他(機械)                                                           | %                    | 0.887                                 |                          | 10.33       | 管理費区分 0                                                                                                                      |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| 運転手(特殊)               | %                    | 10.846                  |             | 126.3       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 16.31       |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 28,900      |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 35,090      |             |                                                                                                                     |         |
| 普通作業員                 | %                    | 2.915                   |             | 33.94       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 5.97        |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 25,400      |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 22,640      |             |                                                                                                                     |         |
| 特殊作業員                 | %                    | 3.161                   |             | 36.81       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 5.32        |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 28,300      |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 30,700      |             |                                                                                                                     |         |
| 土木一般世話役               | %                    | 2.795                   |             | 32.55       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       | 標準構成比                |                         | 4.37        |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 標準単価                 |                         | 31,000      |             |                                                                                                                     |         |
|                       | 地区単価                 |                         | 36,210      |             |                                                                                                                     |         |
| その他(労務)               |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                        | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                              |                           |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                      | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                      | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
|                                            | %                    | 3.152                                        |                           | 36.7        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 粒度調整碎石<br>M-40                             | %                    | 68.128                                       |                           | 793.3       | Z002124003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                      |                      |                                              | 47.84<br>240,000<br>5,200 |             |                                                                                                                                                  |         |
| 軽油                                         | %                    | 1.876                                        |                           | 21.84       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                      |                      |                                              | 3.03<br>138<br>156        |             |                                                                                                                                                  |         |
| その他(材料)                                    | %                    | 0.66                                         |                           | 7.69        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 諸雑費                                        | %                    | 0.01                                         |                           | 0.67        | 管理費区分 0                                                                                                                                          |         |
| 表層(車道・路肩部)<br>(0047) (P)                   | m2                   | 96                                           |                           | 165,829     | 第0032号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 材料種類<br>Q03 舗装厚<br>Q04 平均幅員<br>Q05 施工費 |                      | 再生密粒度アスコン(13)<br>40mm<br>3.0m超<br>表層(車道・路肩部) |                           |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 道路新設・改築 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |         |
| 表層(車道・路肩部)                         | m2                   | 95.8                    | 1,731       | 165,829     | CB410260 1808.7<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 平均幅員                           |                      | 3.0m超                   |             |             |                                                                                                                               |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |                      | 40mm                    |             |             |                                                                                                                               |         |
| J05 材料                             |                      | 再生密粒度アスコン(13)           |             |             |                                                                                                                               |         |
| J06 瀝青材料種類                         |                      | プライムコート PK-3            |             |             |                                                                                                                               |         |
| J07 費用の内訳                          |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                               |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %                    | 0.972                   |             | 16.83       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                              |                      |                         | 0.88        |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                               |                      |                         | 29,500      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                               |                      |                         | 31,200      |             |                                                                                                                               |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %                    | 0.164                   |             | 2.84        | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                              |                      |                         | 0.14        |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                               |                      |                         | 4,480       |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                               |                      |                         | 5,030       |             |                                                                                                                               |         |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         | %                    | 0.147                   |             | 2.55        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                              |                      |                         | 0.13        |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                               |                      |                         | 4,480       |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                               |                      |                         | 4,870       |             |                                                                                                                               |         |
| その他(機械)                            |                      |                         |             |             |                                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
|                       | %                    | 0.257                   |             | 4.44        | 管理費区分 0                                                                                                             |         |
| 普通作業員                 | %                    | 3.409                   |             | 59          | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       |                      |                         | 3.66        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 25,400      |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 22,640      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| 運転手(特殊)               | %                    | 2.613                   |             | 45.23       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       |                      |                         | 2.06        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 28,900      |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 35,090      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| 特殊作業員                 | %                    | 2.301                   |             | 39.83       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                       |                      |                         | 2.03        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 28,300      |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 30,700      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |
| 土木一般世話役               | %                    | 0.891                   |             | 15.42       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1         |         |
|                       |                      |                         | 0.73        |             |                                                                                                                     |         |
| 標準構成比                 |                      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                     |         |
| 標準単価                  |                      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                     |         |
| 地区単価                  |                      |                         |             |             |                                                                                                                     |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
| その他(労務)                      |                      |                         |                           |             | 単価補正                                                                                                                        |         |
|                              | %                    | 1.836                   |                           | 31.78       | 管理費区分 0                                                                                                                     |         |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13) | %                    | 78.174                  |                           | 1,353       | Z004101004001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        |                      |                         | 80.7<br>580,000<br>13,450 |             |                                                                                                                             |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用    | %                    | 8.511                   |                           | 147.3       | Z004130002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        |                      |                         | 7.17<br>103<br>117        |             |                                                                                                                             |         |
| 軽油                           | %                    | 0.578                   |                           | 10.01       | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価        |                      |                         | 0.49<br>138<br>156        |             |                                                                                                                             |         |
| その他(材料)                      |                      |                         |                           |             | 管理費区分 0                                                                                                                     |         |
|                              | %                    | 0.088                   |                           | 1.53        |                                                                                                                             |         |
| 諸雑費                          |                      |                         |                           |             | 管理費区分 0                                                                                                                     |         |
|                              | %                    | 0.059                   |                           | 1.24        |                                                                                                                             |         |

# 入力データリスト (本01)

| 工事名                                | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                             | 道路新設・改築 |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格              | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                               |         |
| 表層（車道・路肩部）<br>(0048) (P)           | m2                   | 96                      |             | 126,647     | 第0033号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |         |
| Q01 材料種類                           |                      | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q02 材料規格                           |                      | 再生(5)密粒度As(13F)         |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q03 舗装厚                            |                      | 30mm                    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q04 平均幅員                           |                      | 3.0m超                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| Q05 施工費                            |                      | 表層（車道・路肩部）              |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| 表層（車道・路肩部）                         | m2                   | 95.8                    | 1,322       | 126,647     | CB410260 1723.2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                    |         |
| J01 平均幅員                           |                      | 3.0m超                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J04 1層当平均仕上厚 70mm以下                |                      | 30mm                    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J05 材料                             |                      | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)    |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J06 瀝青材料種類                         |                      | タックコート PK-4             |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| J07 費用の内訳                          |                      | 全ての費用                   |             |             |                                                                                                                                                  |         |
| アスファルトフィニッシュ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m | %                    | 1.269                   |             | 16.76       | L001210002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                         |         |
| 標準構成比                              |                      |                         | 0.92        |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                               |                      |                         | 29,500      |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                               |                      |                         | 31,200      |             |                                                                                                                                                  |         |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          | %                    | 0.204                   |             | 2.7         | L001060004<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1                                 |         |
| 標準構成比                              |                      |                         | 0.14        |             |                                                                                                                                                  |         |
| 標準単価                               |                      |                         | 4,480       |             |                                                                                                                                                  |         |
| 地区単価                               |                      |                         | 5,030       |             |                                                                                                                                                  |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                          |             | 事業区分                                                                                                                     | 道路新設・改築 |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回              | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                       |         |
|                                                   |                      |                         |                          |             |                                                                                                                          | 単価補正    |
| ローター[マカダム]<br>運転質量10～12t<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価 | %                    | 0.198                   | 0.14<br>4,480<br>4,870   | 2.62        | L001050002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| その他(機械)                                           | %                    | 0.334                   |                          | 4.41        | 管理費区分 0                                                                                                                  |         |
| 普通作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %                    | 4.464                   | 3.84<br>25,400<br>22,640 | 58.98       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 運転手(特殊)<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                  | %                    | 3.42                    | 2.16<br>28,900<br>35,090 | 45.19       | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 特殊作業員<br>標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                    | %                    | 3.013                   | 2.13<br>28,300<br>30,700 | 39.81       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                         |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                          | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格        | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
|                              |                      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                             |         |
| 土木一般世話役                      | %                    | 1.172                   |             | 15.49       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |         |
|                              |                      |                         | 0.77        |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 31,000      |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 36,210      |             |                                                                                                                             |         |
| その他(労務)                      | %                    | 2.414                   |             | 31.89       | 管理費区分 0                                                                                                                     |         |
| アスファルト混合物<br>(5)再生密粒度As(13F) | %                    | 78.791                  |             | 1,041       | Y001102000001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
|                              |                      |                         | 84.7        |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 580,000     |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 13,800      |             |                                                                                                                             |         |
| アスファルト乳剤<br>PK-4 タックコート用     | %                    | 3.807                   |             | 50.3        | Z004130003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正    |         |
|                              |                      |                         | 2.57        |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 103         |             |                                                                                                                             |         |
|                              |                      |                         | 117         |             |                                                                                                                             |         |
| 軽油                           | %                    | 0.752                   |             | 9.93        | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06                                                                                |         |
|                              |                      |                         | 0.51        |             |                                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                      | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                                                     |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格    | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                                          |
| 標準単価<br>地区単価             |                      |                         | 138<br>156  |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                    |
| その他(材料)                  | %                    | 0.095                   |             | 1.25        | 管理費区分 0                                                                                                                                                     |
| 諸雑費                      | %                    | 0.067                   |             | 1.67        | 管理費区分 0                                                                                                                                                     |
| 段差抑制工<br>(0049)          | 式                    | 1                       |             | 231,012     | オプション入力                                                                                                                                                     |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ段差抑制工<br>(0050) | 式                    | 1                       |             | 231,012     | オプション入力<br>工種 04:道路改良工事                                                                                                                                     |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ段差抑制工<br>(0051) | m2                   | 92                      |             | 231,012     | オプション入力<br>第0034号内訳書<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ敷設              | m2                   | 92                      | 271         | 24,932      | オプション入力<br>単位数量 1 m2<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0                                                             |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                        | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                          |         |
|                       |                      |                         |             |             | 豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                             |         |
| 普通作業員                 | 人                    | 0.012                   | 22,640      | 271         | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正         |         |
| ｼﾞｵﾃｷｽﾀｲﾙ<br>EX-100   | m2                   | 92                      | 2,000       | 184,000     | ZZ99*01*03001<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| ｱﾝｶｰﾋﾞﾝ<br>仮止用        | 本                    | 16                      | 130         | 2,080       | ZZ99*01*03002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 納入運賃                  | 式                    | 1                       |             | 20,000      | ZZ99*01*03003<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                            |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                                            | 道路新設・改築           |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                              |                   |
|                        |                      |                         |             |             | 潮間割増                                                                                                                                            | 0% 係数ランク 1        |
| 防護柵工<br>(0052)         | 式                    | 1                       |             | 1,027,464   | 単価補正                                                                                                                                            |                   |
| 路側防護柵工<br>(0053)       | 式                    | 1                       |             | 324,720     | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                                    |                   |
| ガードレール<br>(0054)       | m                    | 22                      |             | 324,720     | 第0035号内訳書<br>単位数量 1 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位) |                   |
|                        |                      |                         |             |             | Q01 ガードレール規格(型式)                                                                                                                                | 標準型               |
|                        |                      |                         |             |             | Q02 施工区分                                                                                                                                        | コンクリート建込          |
|                        |                      |                         |             |             | Q04 ガードレール規格(標準型・Co用)                                                                                                                           | 塗装品 Gr-B-2B       |
|                        |                      |                         |             |             | Q07 ビーム補強金具の有無                                                                                                                                  | ビーム補強金具無          |
|                        |                      |                         |             |             | Q08 施工規模                                                                                                                                        | 21m以上100m未満       |
|                        |                      |                         |             |             | Q09 曲線部補正                                                                                                                                       | 無                 |
|                        |                      |                         |             |             | Q10 ガードレール設置費                                                                                                                                   | 防護柵設置工(ガードレール設置工) |
| 防護柵設置工(ガードレール設置工)      | m                    | 22                      | 14,760      | 324,720     | WB810510<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                          |                   |
|                        |                      |                         |             |             | J01 施工区分                                                                                                                                        | コンクリート建込          |
|                        |                      |                         |             |             | J02 規格・仕様                                                                                                                                       | Gr-B-2B 塗装品       |
|                        |                      |                         |             |             | J03 施工規模による加算                                                                                                                                   | 21m以上100m未満       |
|                        |                      |                         |             |             | J04 夜間作業の補正                                                                                                                                     | 無                 |
|                        |                      |                         |             |             | J05 時間的制約を受ける場合の補正                                                                                                                              | 無                 |
|                        |                      |                         |             |             | J06 曲線部補正                                                                                                                                       | 無                 |
|                        |                      |                         |             |             | J08 加算額の有無                                                                                                                                      | 加算無し              |
| 防護柵基礎工<br>(0055)       | 式                    | 1                       |             | 702,744     | 工種 13:道路維持工事                                                                                                                                    |                   |
| ガードレール基礎ブロック<br>(0056) | m                    | 24                      |             | 702,744     | オプション入力<br>第0036号内訳書<br>単位数量 1 m                                                                                                                |                   |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                         | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                               | 道路新設・改築 |
|-----------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格       | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                 |         |
|                             |                      |                         |             |             | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)             |         |
| プレキャストガードレール基礎設置<br>BC-1200 | m                    | 24                      | 29,281      | 702,744     | オプション入力<br>単位数量 10 m<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 土木一般世話役                     | 人                    | 0.22                    | 36,210      | 7,966       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |         |
| 諸雑費1：対象                     |                      |                         |             |             |                                                                                                                                    |         |
| 特殊作業員                       | 人                    | 0.22                    | 30,700      | 6,754       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                |         |
| 諸雑費1：対象                     |                      |                         |             |             |                                                                                                                                    |         |
| 普通作業員                       |                      |                         |             |             | R0102                                                                                                                              |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                              | 道路新設・改築 |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                                |         |
|                                   | 人                    | 0.67                    | 22,640      | 15,168      | 管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                        |         |
| 諸雑費1：対象                           |                      |                         |             |             |                                                                                                                                   |         |
| バックホリ運転（クレーン機能付）<br>山積0.8m3、2.9t吊 | 日                    | 0.22                    | 62,470      | 13,743      | オブション入力<br>単位数量 1 日<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 諸雑費1：対象                           |                      |                         |             |             |                                                                                                                                   |         |
| 運転手(特殊)                           | 人                    | 1                       | 35,090      | 35,090      | R0114<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正               |         |
| 軽油                                | L                    | 76                      | 156         | 11,856      | Z006702002<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正          |         |
| バックホリ(クレーン) [標準・クレーン機能付き]         |                      |                         |             |             | L001010004                                                                                                                        |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                | 道路新設・改築 |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                  |         |
| 山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊         | 日                    | 1.45                    | 10,700      | 15,515      | 管理費区分 0             |         |
| K01 長期割引の有無                   |                      | 有り                      |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
| K03 夜間割増                      |                      | 補正しない                   |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費(まるめ)                      | 式                    | 1                       |             | 9           | ZS3000004           |         |
|                               |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                               |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| 諸雑費(率)                        | 式                    | 1                       |             | 6,980       | ZS7210100           |         |
|                               |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                               |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| プレキャストガートレール基礎<br>BC-12 L2000 | 個                    | 5                       | 47,200      | 236,000     | Z231340015          |         |
|                               |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |
|                               |                      |                         |             |             | 歩 2026.06 単 2026.06 |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価地区 七戸町(旧天間林村)     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0  |         |
|                               |                      |                         |             |             | 豪雪割増                |         |
|                               |                      |                         |             |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1     |         |
|                               |                      |                         |             |             | 単価補正                |         |
| コンクリート                        | m3                   | 0.1                     | 35,880      | 3,588       | CB240010 36756.0    |         |
|                               |                      |                         |             |             | 管理費区分 0             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                                                               | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                                                                  |                           |             | 事業区分                                                                                                                | 道路新設・改築 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                                                             | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件                                          | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |         |
| J01 構造物種別<br>J02 打設工法<br>J03 コンクリート規格<br>J05 養生工の種類<br>J07 現場内小運搬の有無<br>J13 費用の内訳 |                      | 小型構造物<br>人力打設<br>土木(12)-2 高炉 24-12-25(20)<br>一般養生<br>無し<br>全ての費用 |                           |             | 歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                     |         |
| 普通作業員                                                                             | %                    | 20.318                                                           |                           | 7,289       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                      |                                                                  | 22.25<br>25,400<br>22,640 |             |                                                                                                                     |         |
| 土木一般世話役                                                                           | %                    | 10.996                                                           |                           | 3,945       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                      |                                                                  | 9.19<br>31,000<br>36,210  |             |                                                                                                                     |         |
| 特殊作業員                                                                             | %                    | 8.546                                                            |                           | 3,066       | R0101<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| 標準構成比<br>標準単価<br>地区単価                                                             |                      |                                                                  | 7.69<br>28,300<br>30,700  |             |                                                                                                                     |         |
| その他(労務)                                                                           | %                    | 2.058                                                            |                           | 738.2       | 管理費区分 0                                                                                                             |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                                            | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             |             | 事業区分                                                                                                                          | 道路新設・改築 |
|------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格                          | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                            |         |
| 生コンクリート(高炉B) 土木(12)-2<br>24-12-25(20) W/C<=55% | %                    | 58.076                  |             | 20,835      | Z230210265<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正      |         |
| 標準構成比                                          |                      |                         | 58.85       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                                           |                      |                         | 20,400      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                                           |                      |                         | 19,650      |             |                                                                                                                               |         |
| 諸雑費                                            | %                    | 0.006                   |             | 6.8         | 管理費区分 0                                                                                                                       |         |
| 型枠                                             | m2                   | 0.26                    | 10,050      | 2,613       | CB240210 9147.6<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |         |
| J01 型枠の種類                                      |                      | 一般型枠                    |             |             |                                                                                                                               |         |
| J02 構造物の種類                                     |                      | 小型構造物                   |             |             |                                                                                                                               |         |
| 型わく工                                           | %                    | 49.331                  |             | 4,957       | R0133<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正           |         |
| 標準構成比                                          |                      |                         | 44.28       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                                           |                      |                         | 30,000      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                                           |                      |                         | 36,720      |             |                                                                                                                               |         |
| 普通作業員                                          | %                    | 24.999                  |             | 2,512       | R0102<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増                                      |         |
| 標準構成比                                          |                      |                         | 30.82       |             |                                                                                                                               |         |
| 標準単価                                           |                      |                         | 25,400      |             |                                                                                                                               |         |
| 地区単価                                           |                      |                         | 22,640      |             |                                                                                                                               |         |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |                           | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                             |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回               | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                  |
|                       |                      |                         |                           |             | 潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正                                                                                             |
| 土木一般世話役               | %                    | 12.609                  |                           | 1,267       | R0125<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| 標準構成比                 |                      |                         | 11.86                     |             |                                                                                                                     |
| 標準単価                  |                      |                         | 31,000                    |             |                                                                                                                     |
| 地区単価                  |                      |                         | 36,210                    |             |                                                                                                                     |
| その他(労務)               | %                    | 13.037                  |                           | 1,310       | 管理費区分 0                                                                                                             |
| 諸雑費                   | %                    | 0.024                   |                           | 4           | 管理費区分 0                                                                                                             |
| 直接工事費<br>(0057)       | 式                    | 1                       |                           | 36,087,383  |                                                                                                                     |
| 共通仮設<br>(0058)        | 式                    | 1                       |                           | 5,466,544   |                                                                                                                     |
| 共通仮設費<br>(0059)       | 式                    | 1                       |                           | 761,544     |                                                                                                                     |
| 運搬費<br>(0060)         | 式                    | 1                       |                           | 327,544     | 工種 99:                                                                                                              |
| 仮設材運搬費<br>(0061)      | t                    | 24.1                    |                           | 327,544     | 第0037号内訳書<br>単位数量 1 t<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)                                          |
| Q01 仮設材運搬費            |                      |                         | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |             |                                                                                                                     |
| Q01 仮設材運搬費            |                      |                         | 仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬 |             |                                                                                                                     |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                           | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格         | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要                                                                                                                     |
| Q02 仮設材積込・取卸費                 |                      | 仮設材等の積込み取卸し費            |             |             | 労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>週休2日補正 週休2日(月単位)                                                      |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                    | 24.07                   | 5,304       | 127,667     | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 発注機関区分                    |                      | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                        |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                      | 42.1km                  |             |             |                                                                                                                        |
| J04 製品長区分                     |                      | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                        |
| J05 運搬割増率                     |                      | 冬期割増                    |             |             |                                                                                                                        |
| J07 その他の諸料金の有無                |                      | 無                       |             |             |                                                                                                                        |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) | t                    | 24.07                   | 5,304       | 127,667     | WB010020<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 発注機関区分                    |                      | 北海道・東北・北陸・中・四国・九州       |             |             |                                                                                                                        |
| J02 片道運搬距離(実数入力)              |                      | 42.1km                  |             |             |                                                                                                                        |
| J04 製品長区分                     |                      | 12m以内                   |             |             |                                                                                                                        |
| J05 運搬割増率                     |                      | 冬期割増                    |             |             |                                                                                                                        |
| J07 その他の諸料金の有無                |                      | 無                       |             |             |                                                                                                                        |
| 仮設材等の積込み取卸し費                  | t                    | 24.07                   | 3,000       | 72,210      | WB010030<br>管理費区分 0<br>歩 2026.06 単 2026.06<br>単価地区 七戸町(旧天間林村)<br>労調係数 1.000 00-00 0<br>豪雪割増<br>潮間割増 0% 係数ランク 1<br>単価補正 |
| J01 作業区分                      |                      | 積込み、取卸し(往復分)            |             |             |                                                                                                                        |
| 現場環境改善費<br>(0062)             | 式                    | 1                       |             | 434,000     |                                                                                                                        |
| 現場環境改善費（率計上）<br>(0063)        | 式                    | 1                       |             | 434,000     |                                                                                                                        |

# 入力データリスト（本01）

| 工事名                   | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築 |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 市街地補正                 | 市街地以外                |                         |             |             |         |
| 共通仮設費（率計上）<br>(0064)  | 式                    | 1                       |             | 4,705,000   |         |
| 主たる工種                 | 04:道路改良工事            |                         |             |             |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り（2）－2        |                         | 1.2         |             |         |
| 除雪工事補正                | 未使用                  |                         | 1.00        |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし                 |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)            |                         | 1.01        |             |         |
| 純工事費<br>(0065)        | 式                    | 1                       |             | 41,553,927  |         |
| 現場管理費<br>(0066)       | 式                    | 1                       |             | 14,813,000  |         |
| 施工地域等補正               | 一般交通影響有り（2）－2        |                         | 1.1         |             |         |
| 工期日数                  | 0日間                  |                         |             |             |         |
| 冬期日数                  | 0日間                  |                         |             |             |         |
| 積雪寒冷地区分               | 4級地                  |                         | 1.20%       |             |         |
| 施工時期補正                | 任意設定                 |                         | 0.72%       |             |         |
| 緊急工事補正                | 補正なし                 |                         | 0.00%       |             |         |
| 砂防・地滑り補正              | 補正なし                 |                         | 0.00%       |             |         |
| ICT施工補正               | 補正なし                 |                         | 1.0         |             |         |
| 週休2日補正                | 週休2日(月単位)            |                         | 1.02        |             |         |
| 工事原価<br>(0067)        | 式                    | 1                       |             | 56,366,927  |         |
| 一般管理費等<br>(0068)      | 式                    | 1                       |             | 10,353,073  |         |
| 前払金支出割合による補正          | 補正を行わない              |                         | 1.00        |             |         |
| 財団法人等による補正            | 補正を行わない              |                         | 1.00        |             |         |
| 契約保証に係る補正率            | 金銭的保証                |                         | 0.04%       |             |         |
| 工事価格<br>(0069)        | 式                    | 1                       |             | 66,720,000  |         |

# 入力データリスト（本01）

|                        |                      |                         |             |             |         |
|------------------------|----------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------|
| 工事名                    | 後平青森線橋梁架替（上北鉾山1号橋）工事 |                         |             | 事業区分        | 道路新設・改築 |
| 工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格  | 単位                   | 数量・構成比<br>前回／今回<br>入力条件 | 単価<br>前回／今回 | 金額<br>前回／今回 | 摘要      |
| 消費税額及び地方消費税額<br>(0070) | 式                    | 1                       |             | 6,672,000   |         |
| 工事費計<br>(0071)         | 式                    | 1                       |             | 73,392,000  |         |
|                        |                      |                         |             |             |         |