

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第7143号

設計書番号 508-060-0309

国道279号道路災害防除工事

実施 設計書

下北郡風間浦村大字易国間 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 54 m		
	落石防護柵工	1	式
	仮設工	1	式
設計額	153,362,000 円 (内消費税 13,942,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		78,472,187			
排水構造物工								
		式	1		101,395			
作業土工								
		式	1		17,018			
床掘り	土質:土砂						内 1号	
		m3	3		7,218			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)						内 2号	
		m3	4		9,208			
整地	作業区分:残土受入れ地での処理						内 3号	
		m3	4		592			
側溝工								
		式	1		84,377			
自由勾配側溝	側溝規格:B400-H400						内 4号	
		m	5		69,312			
側溝蓋							内 5号	
		枚	5		15,065			
落石雪害防止工								
		式	1		74,794,587			
落石防護柵工								
		式	1		74,794,587			
材料費							内 6号	
		式	1		61,811,710			
アンカー工							内 7号	
		式	1		3,497,795			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱組立工							内 8号
		式	1		1,733,606		
ネット本体取付工							内 9号
		式	1		5,087,593		
足場工							内 10号
		空m3	542		2,493,117		
資材運搬工							内 11号
		式	1		170,766		
構造物撤去工							
		式	1		38,175		
構造物取壊し工							
		式	1		26,826		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工						内 12号
		m3	0.9		15,867		
舗装版切断							内 13号
		m	7		4,991		
舗装版破碎							内 14号
		m2	3		5,968		
運搬処理工							
		式	1		11,349		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 15号
		m3	0.1		419		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)						内 16号
		m3	0.9		2,330		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 17号
		m3	0.1		900		

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)							内 18号
		m3	0.9		7,700			
仮設工								
		式	1		3,538,030			
仮設モノレール								
		式	1		3,045,280			
モノレール工								内 19号
		式	1		3,045,280			
交通管理工								
		式	1		492,750			
交通誘導警備員								内 20号
		人日	30		492,750			
舗装								
		式	1		40,859			
舗装工								
		式	1		40,859			
アスファルト舗装工								
		式	1		40,859			
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クワッシャー RC-40, 仕上り厚:600mm							内 21号
		m2	3		10,260			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整砕石 M-40, 仕上り厚:120mm							内 22号
		m2	3		4,628			
基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(1)粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未 満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							内 23号
		m2	3		12,397			
表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: :(5)密粒度As(20F)改質2型, 舗装厚:50mm, 平均幅 員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)							内 24号
		m2	3		13,574			

設計内訳書（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費								
			式	1		78,513,046		
共通仮設								
			式	1		10,315,000		
共通仮設費								
			式	1		808,000		
現場環境改善費								
			式	1		808,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		808,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		9,507,000		
純工事費								
			式	1		88,828,046		
現場管理費								
			式	1		30,592,000		
工事原価								
			式	1		119,420,046		
一般管理費等								
			式	1		19,999,954		
工事価格								
			式	1		139,420,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		13,942,000		
工事費計								
			式	1		153,362,000		

主工種 04:道路改良工事

主たる工種		単独（追加工事）： 道路改良工事		合算工事：			
対象工事費	78, 513, 046	直接工事費	78, 513, 046	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	8, 600	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）		0					
管理費区分 1		0		（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7		0		（工場原価）			
管理費区分 5		0		（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9		0		（間接費非対象額）			
管理費区分 T		0		（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）	0					
無償貸付機械評価額（＋）		0					
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	78, 513, 046		現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）	78, 504, 446			0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）	9. 99%			0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正	1. 2			0. 00%		
	除雪工事補正	1. 00			0. 00		0. 00
	ICT施工補正	1. 0			0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日(月単位) 1. 01	12. 11%			0. 00%		
	計上額	9, 507, 000			0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

現場環境改善費対象工事費		78, 513, 046	直接工事費		78, 513, 046
非対象額計（－）		8, 600			
管理費区分 1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)		
管理費区分 2， 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		8, 600	(直接工事費に含まれる処分費等)		
対象額 支給品費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場環境改善費対象額（P i）					
単独（追加工事）		78, 504, 446	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費					
率（補正前）		1. 03%		0. 00%	0. 00%
市街地補正		市街地以外			
率（補正後）		1. 03%		0. 00%	
計上額		808, 000		0	0
				調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					10,315,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	88,828,046	単独（追加工事）直接工事費	78,513,046	単独（追加工事）共通仮設費	10,315,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	88,828,046	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	88,819,446		0		0
現場管理費 率（補正前）	29.93%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.84%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	34.44%		0.00%		
計上額	30,592,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	119,420,046				
純工事費	88,828,046	現場管理費	30,592,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	119,420,046	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	119,411,446		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	16.71%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	16.71%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	119,420,046		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	19,999,954				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	風間浦村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 84%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			78,513,046
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				78,513,046
	共通仮設費 (率分)	78,513,046	12.11	9,507,000
現場環境改善費対象工事費				78,513,046
	現場環境改善費 (率分)	78,504,446	1.03	808,000
現場管理費対象純工事費				88,828,046
	現場管理費	88,828,046	34.44	30,592,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				119,420,046
	一般管理費等	119,420,046	16.71	19,999,954
	業務委託費			0
工事価格				139,420,000
消費税等相当額				13,942,000
工事費計				153,362,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	床掘り		土質:土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 上記以外(小規模), 全ての費用						02-01-03
CB210030			m3	3	2, 406	7, 218		管理費区分 : 0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		小規模,バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.0km以下						02-01-02
CB210110			m3	4	2,302	9,208		管理費区分:0
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	整地		作業区分:残土受入れ地での処理					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
整地		残土受入れ地での処理						02-01-02
CB210610			m3	4	148	592		管理費区分 : 0
合計								
						592		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	自由勾配側溝	側溝規格：B400-H400						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/10m, 有り, 再生クワッシャラン 40～0, 0. 6m3						単 1号 01-10-01 管理費区分：0
WB821420			m	4. 8	14, 440	69, 312		
合計						69, 312		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	側溝蓋						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	据付け, 無し, FC9-B2-B400, 40を超え 170kg/枚以下, 無し, 無し						単 2号 01-10-01
WB821430		枚	5	3, 013	15, 065		管理費区分 : 0
合計					15, 065		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	材料費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料製作費							単 3号
		式	1		61, 811, 710		管理費区分 : 0
合計					61, 811, 710		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	アンカー工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
削孔工 礫質土 φ115		m	36	25, 950	934, 200		単 4号 管理費区分：0
削孔工 軟岩 φ115		m	70	18, 383	1, 286, 810		単 5号 管理費区分：0
アンカー鋼材挿入工		本	31	2, 944	91, 264		単 6号 管理費区分：0
グラウト注入打設工 セメント、減水材(シ-カセMFLC400)		m3	3. 5	167, 620	586, 670		単 7号 管理費区分：0
確認試験工		本	31	11, 681	362, 111		単 8号 管理費区分：0
ボーリングマシン水平移動工		回	31	2, 692	83, 452		単 9号 管理費区分：0
ボーリングマシン上下移動工		回	3	51, 096	153, 288		単 10号 管理費区分：0
合計					3, 497, 795		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	支柱組立工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
支柱固定鉄筋打設工							単 11号
		箇所	7	9, 371	65, 597		管理費区分 : 0
支柱立上工							単 12号
		本	7	238, 287	1, 668, 009		管理費区分 : 0
合計					1, 733, 606		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	ネット本体取付工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
展開ローブ取付工							単 13号
		組	24	79, 942	1, 918, 608		管理費区分：0
ブレーキシステム取付工							単 14号
		組	24	5, 466	131, 184		管理費区分：0
ASMネット取付工							単 15号
		スパン	7	181, 687	1, 271, 809		管理費区分：0
ASMネット連結工							単 16号
		箇所	7	43, 604	305, 228		管理費区分：0
ワイヤーメッシュ取付工							単 17号
		スパン	7	167, 152	1, 170, 064		管理費区分：0
下部追加ネット取付工							単 18号
		箇所	2	145, 350	290, 700		管理費区分：0
合計					5, 087, 593		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	足場工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
作業構台工							単 19号
		空m3	542. 1	4, 599	2, 493, 117		管理費区分：0
合計					2, 493, 117		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	資材運搬工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
資材荷卸し							単 20号
		回	1	107, 409	107, 409		管理費区分：0
資機材荷上げ工							単 21号
		スパン	7	9, 051	63, 357		管理費区分：0
合計					170, 766		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し		構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分:機械施工					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし		鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 22号 06-01-04 管理費区分 : 0
WB824010			m3	0. 9	17, 630	15, 867		
合計						15, 867		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断 CB430510		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05 管理費区分 : 0
			m	6.8	734	4,991		
合計								
						4,991		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎積込(小規模土工)	全ての費用						02-01-03
CB210720		m2	2. 9	2, 058	5, 968		管理費区分：0
合計					5, 968		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 11. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 1	4, 196	419		管理費区分：0
合計					419		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	殻運搬		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,全ての費用						02-02-07
CB227010			m3	0.9	2,589	2,330		管理費区分:0
合計						2,330		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 23号 01-02-02
			t	0.3	3,000	900		管理費区分 : 0
合計								
						900		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(鉄筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 24号 01-02-02
WB020052			t	2. 2	3, 500	7, 700		管理費区分 : 0
合計						7, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	モノレール工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
モノレール工								単 25号
			式	1		3, 045, 280		管理費区分：0
合計						3, 045, 280		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	15	17, 650	264, 750		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	15	15, 200	228, 000		管理費区分：0
合計					492, 750		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:再生クラッシュラン RC-40, 仕上り厚:600mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)							
CB410030	600mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用	m2	2. 9	3, 538	10, 260		03-03-02 管理費区分：0
合計					10, 260		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-40, 仕上り厚:120mm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	粒度調整碎石 M-40, 120mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	2. 9	1, 596	4, 628		管理費区分 : 0
合計					4, 628		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	基層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(1)粗粒度As(20), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410240		m2	2. 9	4, 275	12, 397		管理費区分 : 0
合計					12, 397		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	表層(車道・路肩部)	材料種類:各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), 材料規格:(5)密粒度As(20F)改質2型, 舗装厚:50mm, 平均幅員:1. 4m未満(1層当り平均仕上り厚50					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート						03-03-03
CB410260	PK-4, 全ての費用	m2	2. 9	4, 681	13, 574		管理費区分 : 0
合計					13, 574		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 1000kg/個以下, 無し , 土木(2)・港湾(5) 18-8-40, 0. 31m3/ 10m, 有り, 再生クラッシュラン 40～0, 0. 6m3	単位	m	単位数量	10	単価	14, 440
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 1000kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366001			m	10	6, 761. 58	67, 615	管理費区分：0	
自由勾配側溝 縦断用 400×400×2000 Z231024230			個	5	12, 800	64, 000	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 329	19, 250	6, 333	管理費区分：0	
生コンクリート 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210240			m3	0. 212	19, 250	4, 081	管理費区分：0	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003			m3	0. 72	3, 200	2, 304	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		67	管理費区分：0	
合計						144, 400		
単価						14, 440	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821430	蓋版	据付け,無し,FC9-B2-B400,40を超え 170kg/枚以下,無し,無し	単位	枚	単位数量	100	単価	3,013
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1.000 (FP3)		Q001367002	枚	100	992.46	99,246	管理費区分：0	
自由勾配側溝用ふた 車道用 400用 500×500mm		Z231031010	枚	100	2,020	202,000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		54	管理費区分：0	
合計						301,300		
単価						3,013	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	61, 811, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ASMネット（10mスパン用）勾配あり10. 0mタイプ φ 4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02062							管理費区分：0	
			枚	1	3, 360, 000	3, 360, 000		
ASMネット（8mスパン用） φ 4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02002							管理費区分：0	
			枚	4	2, 690, 000	10, 760, 000		
ASMネット（7mスパン用） φ 4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ ZZ99*01*02003							管理費区分：0	
			枚	2	2, 350, 000	4, 700, 000		
中間支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2) ZZ99*01*02005							管理費区分：0	
			本	6	728, 000	4, 368, 000		
端末支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2) ZZ99*01*02006							管理費区分：0	
			本	1	735, 000	735, 000		
上縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=8. 00m ZZ99*01*02007							管理費区分：0	
			本	15	112, 000	1, 680, 000		
上縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=7. 00m ZZ99*01*02008							管理費区分：0	
			本	6	102, 000	612, 000		
下縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=8. 00m ZZ99*01*02010							管理費区分：0	
			本	15	112, 000	1, 680, 000		
下縁ロープ（7mスパン用） IWRC 6×S(19) φ 25 L=7. 00m ZZ99*01*02011							管理費区分：0	
			本	6	102, 000	612, 000		
山側サポートロープ 7×19 φ 16 L=14. 0m ZZ99*01*02013							管理費区分：0	
			本	7	36, 400	254, 800		
サイトサポートロープ 7×19 φ 16 L=14. 0m ZZ99*01*02014							管理費区分：0	
			本	1	36, 400	36, 400		
谷側サポートロープ 7×19 φ 16 L=14. 0m ZZ99*01*02015							管理費区分：0	
			本	7	36, 400	254, 800		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	61, 811, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	支柱間隔保持ロープ (8mスパン用) 7×19 φ16 L=10. 0m ZZ99*01*02016							
			本	5	28, 100	140, 500	管理費区分：0	
	支柱間隔保持ロープ (7mスパン用) 7×19 φ16 L=9. 0m ZZ99*01*02017							
			本	2	26, 100	52, 200	管理費区分：0	
	支柱サポートロープ 7×19 φ16 L=13. 0m ZZ99*01*02019							
			本	2	34, 300	68, 600	管理費区分：0	
	ネット展開ロープ A 7×19 φ22. 4 L=14. 0m ZZ99*01*02020							
			本	14	58, 000	812, 000	管理費区分：0	
	ネット展開ロープ B 7×19 φ22. 4 L=12. 0m ZZ99*01*02021							
			本	28	50, 800	1, 422, 400	管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ A 7×19 φ22. 4 L=13. 5m ZZ99*01*02022							
			本	2	56, 200	112, 400	管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ B 7×19 φ22. 4 L=13. 5m ZZ99*01*02023							
			本	2	56, 200	112, 400	管理費区分：0	
	サイトネット展開ロープ C 7×19 φ22. 4 L=13. 5m ZZ99*01*02024							
			本	2	56, 200	112, 400	管理費区分：0	
	端末ロープ 7×19 φ16 L=7. 0m ZZ99*01*02025							
			本	1	21, 300	21, 300	管理費区分：0	
	シャックルA BB28 ZZ99*01*02026							
			個	66	9, 120	601, 920	管理費区分：0	
	シャックルB BC22 ZZ99*01*02027							
			個	6	4, 080	24, 480	管理費区分：0	
	シャックルC BD10 ZZ99*01*02028							
			個	406	1, 390	564, 340	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	61, 811, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
シヤックルD BB24	ZZ99*01*02029							
			個	2	6, 630	13, 260	管理費区分：0	
ブレーキシステム 25kN×4 SL=4. 5m	ZZ99*01*02030							
			個	24	826, 000	19, 824, 000	管理費区分：0	
ワイヤグリップ φ 16用	ZZ99*01*02031							
			個	104	590	61, 360	管理費区分：0	
ワイヤグリップ φ 22用	ZZ99*01*02032							
			個	240	1, 150	276, 000	管理費区分：0	
ヒューズバンド 冷間圧延ステンレス鋼板 0. 7t×19b	ZZ99*01*02033							
			m	6. 7	430	2, 881	管理費区分：0	
支柱固定鉄筋 棒鋼 φ 22×500	ZZ99*01*02034							
			本	14	4, 210	58, 940	管理費区分：0	
ワイヤメッシュ亀甲 亀甲金網2mm×40mm	ZZ99*01*02035							
			m2	308	3, 990	1, 228, 920	管理費区分：0	
山側アンカーA 7×19 φ 16×4 L=3. 25m	ZZ99*01*02036							
			本	7	142, 000	994, 000	管理費区分：0	
山側アンカーB 7×19 φ 16×2 L=3. 25m	ZZ99*01*02037							
			本	14	72, 900	1, 020, 600	管理費区分：0	
サイトアンカーA 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02039							
			本	1	157, 000	157, 000	管理費区分：0	
サイトアンカーB 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02040							
			本	1	157, 000	157, 000	管理費区分：0	
サイトアンカーC 7×19 φ 16×4 L=3. 75m	ZZ99*01*02041							
			本	1	157, 000	157, 000	管理費区分：0	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	61, 811, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
谷側アンカー(端) 7×19 φ16×4 L=8. 75m ZZ99*01*02063							管理費区分：0	
			本	1	299, 000	299, 000		
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=4. 75m ZZ99*01*02064							管理費区分：0	
			本	4	97, 500	390, 000		
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=3. 25m ZZ99*01*02044							管理費区分：0	
			本	2	72, 900	145, 800		
連結金具A 280mm×120mm×12 ZZ99*01*02046							管理費区分：0	
			本	10	21, 300	213, 000		
連結金具B 280mm×120mm×12 ZZ99*01*02047							管理費区分：0	
			本	14	19, 000	266, 000		
保孔管 φ80×1000mm ZZ99*01*02048							管理費区分：0	
			本	31	15, 800	489, 800		
下部追加ASMネット φ4-12/350×6_6*30ring ZZ99*01*02065							管理費区分：0	
			枚	1	1, 340, 000	1, 340, 000		
下部追加ASMネット φ4-12/350×6_3*24ring ZZ99*01*02066							管理費区分：0	
			枚	1	538, 000	538, 000		
追加ネット上ロープ 7×19 φ16 L=8. 0m ZZ99*01*02067							管理費区分：0	
			枚	2	112, 000	224, 000		
追加ネット下ロープ 7×19 φ22. 4 L=10. 5m ZZ99*01*02068							管理費区分：0	
			本	2	37, 600	75, 200		
追加ネット下ロープ 7×19 φ22. 4 L=12. 0m ZZ99*01*02069							管理費区分：0	
			本	2	43, 000	86, 000		
追加ネット展開ロープ 7×19 φ22. 4 L=9. 5m ZZ99*01*02056							管理費区分：0	
			本	4	41, 800	167, 200		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号	材料製作費		単位	式	単位数量	1	単価	61, 811, 710
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
連結用シャックル A 型式BB 呼び28		ZZ99*01*02057	個	8	9, 120	72, 960	管理費区分：0	
連結用シャックル C 型式BD 呼び10		ZZ99*01*02058	個	212	1, 390	294, 680	管理費区分：0	
追加ネット用ワイヤクリップ φ 22用		ZZ99*01*02059	個	60	1, 150	69, 000	管理費区分：0	
追加ネット用ワイヤメッシュ 亀甲金網2mm×40mm		ZZ99*01*02060	m2	23. 1	3, 990	92, 169	管理費区分：0	
合計						61, 811, 710		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号	削孔工 礫質土 φ115		単位	m	単位数量	10	単価	25, 950
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							見積歩掛	
	R0125		人	0. 94	36, 210	34, 037	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 94	30, 700	28, 858	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	1. 88	22, 640	42, 563	管理費区分：0	
ボーリングマシン MLB 7W							単 26号	
			日	0. 94	80, 520	75, 688	管理費区分：0	
ケーシングヘッド φ115用								
	ZZ99*01*01001		個	0. 02	137, 000	2, 740	管理費区分：0	
ケーシングパイプ 1. 00×φ114. 3								
	ZZ99*01*01002		本	0. 05	70, 000	3, 500	管理費区分：0	
メタルクラウン 呼径115								
	ZZ99*01*01003		個	1	40, 000	40, 000	管理費区分：0	
ボーリングロッド 呼径73 L=1. 0m								
	ZZ99*01*01004		本	0. 03	95, 000	2, 850	管理費区分：0	
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35								
	ZZ99*01*01005		個	0. 02	140, 000	2, 800	管理費区分：0	
ハンマービット DHD-340A φ115mm								
	ZZ99*01*01006		個	0. 08	330, 800	26, 464	管理費区分：0	
合計								
						259, 500		
単価							円／m	
						25, 950		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	削孔工 軟岩 φ 115		単位	m	単位数量	10	単価	18, 383
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					見積歩掛	
人			0. 65	36, 210	23, 536	管理費区分：0		
特殊作業員		R0101						
人			0. 65	30, 700	19, 955	管理費区分：0		
普通作業員		R0102						
人			1. 3	22, 640	29, 432	管理費区分：0		
ボーリングマシン MLB 7W							単 26号	
日			0. 65	80, 520	52, 338	管理費区分：0		
ボーリングロッド 呼径73 L=1. 0m		ZZ99*01*01004						
本			0. 05	95, 000	4, 750	管理費区分：0		
ハンマージョイント φ 73ロッド/COP35		ZZ99*01*01005						
個			0. 03	140, 000	4, 200	管理費区分：0		
ハンマービット DHD-340A φ 115mm		ZZ99*01*01006						
個			0. 15	330, 800	49, 620	管理費区分：0		
合計						183, 831		
単価						18, 383	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号	アンカー鋼材挿入工		単位	本	単位数量	10	単価	2, 944
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛 [] [1]	
	R0125		人	0. 25	36, 210	9, 052	管理費区分：0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	0. 25	30, 700	7, 675	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	0. 5	22, 640	11, 320	管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の% [1] []	
	ZS7210100	5%	式	1		1, 402	管理費区分：0	
合計						29, 449		
単価						2, 944	円／本	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号	グラウト注入打設工 セメント、減水材(シーカセムFLC400)		単位	m3	単位数量	1	単価	167, 620	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要		
土木一般世話役	R0125						※ 見積依頼 [] [1]		
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0		
特殊作業員	R0101						※ [] [1]		
			人	2	30, 700	61, 400	管理費区分：0		
普通作業員	R0102						※ [] [1]		
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0		
グラウト機[上下2槽式] 攪拌容量200L×2槽	M000572004								
			日	1	2, 690	2, 690	管理費区分：0		
グラウトポンプ [単筒複動ピストン式] 吐出量30～70L/min	M000571002								
			日	1	3, 020	3, 020	管理費区分：0		
給水ポンプ損料 0. 8kW 口径50mm 揚程10m	ZZ99*01*03002								
			日	1	390	390	管理費区分：0		
発動発電機 17kW ディーゼルエンジン13/15kVA							単 27号		
			日	1	4, 982	4, 982	管理費区分：0		
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽] 5m3	M002065002								
			供用日	1	696	696	管理費区分：0		
注入材料							単 28号		
			m3	1	31, 985	31, 985	管理費区分：0		
諸雑費(率)	ZS7210100	3%					※労務費の% [1] []		
			式	1		3, 607	管理費区分：0		
合 計									
						167, 620			
単 価									
						167, 620	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号	確認試験工		単位	本	単位数量	10	単価	11, 681
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
特殊作業員	R0101						※ [] [1]	
			人	1	30, 700	30, 700	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
ジャッキ損料 センターホール式	ZZ99*01*03003							
			供用日	1	3, 500	3, 500	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	1%					※労務費の% [1] []	
			式	1		1, 121	管理費区分：0	
合計								
						116, 811		
単価							円／本	
						11, 681		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号	ボーリングマシン水平移動工		単位	回	単位数量	10	単価	2, 692
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					見積歩掛	
人			0. 24	36, 210	8, 690	管理費区分：0		
特殊作業員		R0101						
人			0. 24	30, 700	7, 368	管理費区分：0		
普通作業員		R0102						
人			0. 48	22, 640	10, 867	管理費区分：0		
合計								
						26, 925		
単価								
						2, 692	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	ボーリングマシン上下移動工		単位	回	単位数量	10	単価	51, 096
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
土木一般世話役							見積歩掛	
R0125			人	3. 2	36, 210	115, 872	管理費区分：0	
特殊作業員								
R0101			人	3. 2	30, 700	98, 240	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	6. 4	22, 640	144, 896	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊								
L001130006			日	2. 9	52, 400	151, 960	管理費区分：0	
合 計								
						510, 968		
単 価							円／回	
						51, 096		

單僱使用年月	2026.07
步掛適用年月	2026.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 41 –

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	支柱立上工		単位	本	単位数量	1	単価	238, 287
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛 [] [1]	
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分 : 0	
とび工							※ [] [1]	
R0106			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員							※ [] [1]	
R0102			人	4	22, 640	90, 560	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率)		25%					※上記計の% [1] []	
ZS7210100			式	1		47, 657	管理費区分 : 0	
合計						238, 287		
単価						238, 287	円／本	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	展開ロープ取付工		単位	組	単位数量	1	単価	79, 942
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	1	31, 930	31, 930	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	10%					※上記計の% [1] []	
			式	1		7, 267	管理費区分：0	
合計								
						79, 942		
単価							円／組	
						79, 942		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号	ブレーキシステム取付工		単位	組	単位数量	10	単価	5, 466
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	1. 5	22, 640	33, 960	管理費区分 : 0	
諸雑費(率)	ZS7210100	5%					※上記計の% [1] []	
			式	1		2, 603	管理費区分 : 0	
合計								
						54, 668		
単価							円／組	
						5, 466		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号	ASMネット取付工		単位	スパン	単位数量	1	単価	181, 687
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
とび工		R0106					※ [] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分：0	
普通作業員		R0102					※ [] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 25%					※上記計の% [1] []	
			式	1		36, 337	管理費区分：0	
合計								
						181, 687		
単価							円／スパン	
						181, 687		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	ASMネット連結工		単位	箇所	単位数量	1	単価	43, 604
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
R0125			人	0. 25	36, 210	9, 052	※ 見積歩掛 管理費区分：0	
とび工							[] [1]	
R0106			人	0. 5	31, 930	15, 965	※ 管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
R0102			人	0. 5	22, 640	11, 320	※ 管理費区分：0	
諸雑費(率)		20%					[1] []	
ZS7210100			式	1		7, 267	※上記計の% 管理費区分：0	
合計						43, 604		
単価						43, 604	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号	ワイヤーメッシュ取付工		単位	スパン	単位数量	1	単価	167, 152
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	15%					※上記計の% [1] []	
			式	1		21, 802	管理費区分：0	
合計								
						167, 152		
単価							円／スパン	
						167, 152		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号	下部追加ネット取付工		単位	箇所	単位数量	1	単価	145, 350
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛 [] [1]	
	R0125		人	0. 8	36, 210	28, 968	管理費区分：0	
とび工							※ [] [1]	
	R0106		人	1. 6	31, 930	51, 088	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	1. 6	22, 640	36, 224	管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の% [1] []	
	ZS7210100	25%	式	1		29, 070	管理費区分：0	
合計						145, 350		
単価						145, 350	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	作業構台工		単位	空m3	単位数量	100	単価	4, 599
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						※ 見積歩掛 [] [1]	
			人	2. 1	36, 210	76, 041	管理費区分：0	
とび工	R0106						※ [] [1]	
			人	6. 2	31, 930	197, 966	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						※ [] [1]	
			人	3. 9	22, 640	88, 296	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊	L001130006						※ [] [1]	
			日	0. 4	52, 400	20, 960	管理費区分：0	
諸雑費(率)	ZS7210100	20%					※上記計の% [1] []	
			式	1		76, 652	管理費区分：0	
合計						459, 915		
						4, 599	円／空m3	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号	資材荷卸し		単位	回	単位数量	1	単価	107, 409
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛 [] [1]	
	R0125		人	0. 5	36, 210	18, 105	管理費区分：0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	1	30, 700	30, 700	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							※ [] [1]	
	L001130006		日	0. 5	52, 400	26, 200	管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の% [1][]	
	ZS7210100	10%	式	1		9, 764	管理費区分：0	
合計						107, 409		
単価						107, 409	円／回	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号	資機材荷上げ工		単位	スパン	単位数量	1	単価	9, 051
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							※ 見積歩掛 [] [1]	
	R0125		人	0. 05	36, 210	1, 810	管理費区分：0	
特殊作業員							※ [] [1]	
	R0101		人	0. 05	30, 700	1, 535	管理費区分：0	
普通作業員							※ [] [1]	
	R0102		人	0. 1	22, 640	2, 264	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊							※ [] [1]	
	L001130006		日	0. 05	52, 400	2, 620	管理費区分：0	
諸雑費(率)							※上記計の% [1][]	
	ZS7210100	10%	式	1		822	管理費区分：0	
合計						9, 051		
単価						9, 051	円／スパン	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 22号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	17, 630	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611007							管理費区分：0		
			m3	1	17, 629. 55	17, 629			
諸雑費(まるめ) ZS3000004							管理費区分：0		
			式	1		1			
合計							17, 630		
単価							円／m3 17, 630		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 23号 WB020052	処分費 (t)			単位	t	単位数量	100	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 As殻		Y007600001001					管理費区分：T		
			t	100	3, 000	300, 000			
合計						300, 000			
単価						3, 000	円／t		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	3, 500
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 鉄筋Co塊 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	3, 500	350, 000		
合計						350, 000		
単価						3, 500	円/t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	モノレール工		単位	式	単位数量	1	単価	3, 045, 280
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール賃料							単 29号	
			日	68	32, 370	2, 201, 160	管理費区分：0	
モノレール架設・撤去							単 30号	
			m	80	8, 364	669, 120	管理費区分：0	
ルート選定(現場踏査)							単 31号	
			回	1	35, 000	35, 000	管理費区分：0	
保守点検(レール構造)							単 32号	
			回	2	35, 000	70, 000	管理費区分：0	
保守点検(動力車・台車)							単 33号	
			回	2	35, 000	70, 000	管理費区分：0	
合計						3, 045, 280		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号	ボーリングマシン MLB 7W		単位	日	単位数量	1	単価	80, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
インバーターチゼル損料 MLB-7W		ZZ99*01*01007					見積歩掛	
			日	1	25, 600	25, 600	管理費区分：0	
ラインオイラー VHD-20		ZZ99*01*01008						
			日	1	2, 330	2, 330	管理費区分：0	
ダウンザホールハンマー DHD-340A		ZZ99*01*01009						
			日	1	8, 850	8, 850	管理費区分：0	
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA							単 34号	
			日	1	6, 842	6, 842	管理費区分：0	
空気圧縮機運転 84. 4kW 可搬式8. 9m3/min 1. 03MPa/cm2							単 35号	
			日	1	36, 896	36, 896	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004						
			式	1		2	管理費区分：0	
合計						80, 520		
単価						80, 520	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	発動発電機 17kW ディーゼルエンジン13/15kVA		単位	日	単位数量	1	単価	4, 982
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	17. 3	155	2, 681	管理費区分：0	
発動発電機[ディーズルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA								
M001510025			日	1	1, 980	1, 980	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 12%			式	1		321	管理費区分：0	
合計						4, 982		
単価						4, 982	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	注入材料		単位	m3	単位数量	1	単価	31, 985
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
セメント(普通ポルトランド) バール Z002002001							見積歩掛 管理費区分 : 0	
			t	1. 23	20, 200	24, 846		
混和剤 高性能減水材(1種) ZZ99*07000001							1, 230kg×1. 13% 管理費区分 : 0	
			kg	13. 89	514	7, 139		
合計								
						31, 985		
単価							円／m3	
						31, 985		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 29号	モノレール賃料		単位	日	単位数量	1	単価	32, 370
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール賃料 土木平台車 500kg積/45° ZZ99*01*04001			台	1	4, 040	4, 040	管理費区分：0	
モノレール賃料 レール資材 500kg積/45° ZZ99*01*04002			m	80	101	8, 080	管理費区分：0	
モノレール賃料 動力車 500kg積/45° ZZ99*01*04003			台	1	15, 200	15, 200	管理費区分：0	
モノレール賃料 運転台車1人乗 500kg積/45° ZZ99*01*04004			台	1	5, 050	5, 050	管理費区分：0	
合計						32, 370		
単価						32, 370	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 30号	モノレール架設・撤去		単位	m	単位数量	100	単価	8,364
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モノレール技師		ZZ99*01*04005					[] [1]	
			人	6.2	35,000	217,000	管理費区分：0	
モノレール設置工		ZZ99*01*04006					[] [1]	
			人	19.2	25,000	480,000	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 20%					[1] []	
			式	1		139,400	管理費区分：0	
合計								
						836,400		
単価							円／m	
						8,364		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 31号	ルート選定(現場踏査)		単位	回	単位数量	1	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師 ZZ99*01*04005							管理費区分：0	
			人	1	35,000	35,000		
合計							円／回	
						35,000		
単価								
						35,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 32号	保守点検(レール構造)		単位	回	単位数量	1	単価	35,000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師 ZZ99*01*04005							管理費区分：0	
			人	1	35,000	35,000		
合計						35,000	円／回	
単価						35,000		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 33号	保守点検(動力車・台車)		単位	回	単位数量	1	単価	35, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
モ/レール技師							管理費区分 : 0	
ZZ99*01*04005			人	1	35, 000	35, 000		
合計						35, 000	円／回	
単価						35, 000		

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 34号	発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA		単位	日	単位数量	1	単価	6, 842
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	23. 4	155	3, 627	※ 見積歩掛 管理費区分：0	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA								
M001510027			日	1	2, 780	2, 780	管理費区分：0	
諸雑費(率)							[1] []	
ZS7210100 12%			式	1		435	※燃料費の% 管理費区分：0	
合計						6, 842		
単価						6, 842	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 35号	空気圧縮機運転 84.4kW 可搬式8.9m3/min 1.03MPa/cm2		単位	日	単位数量	1	単価	36,896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油							[] [1]	
Z006702002			L	110.5	155	17,127	※ 見積歩掛 管理費区分：0	
空気圧縮機損料 可搬式 8.9m3/min 1.03MPa/cm2 84.4kW ZZ99*01*03001							管理費区分：0	
			日	1	17,200	17,200	管理費区分：0	
諸雑費(率)		15%					[1] []	
ZS7210100			式	1		2,569	※燃料費の% 管理費区分：0	
合計						36,896		
単価						36,896	円／日	

登 録 単 価

工事名	国道279号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y007600001001	処分費	As殻	t	3,000	2026	7	確定
Y007600001002	処分費	鉄筋Co塊	t	3,500	2026	7	確定
ZZ99*01*01001	ケーシングヘッド	φ115用	個	137,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01002	ケーシングパイプ	1.00×φ114.3	本	70,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01003	メタルクラウン	呼径115	個	40,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01004	ボーリングロッド	呼径73 L=1.0m	本	95,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01005	ハンマージョイント	φ73ロッド/COP35	個	140,000	2026	7	確定
ZZ99*01*01006	ハンマービット	DHD-340A φ115mm	個	330,800	2026	7	確定
ZZ99*01*01007	インバーターチゼル損料	MLB-7W	日	25,600	2026	7	確定
ZZ99*01*01008	ラインオイラー	VHD-20	日	2,330	2026	7	確定
ZZ99*01*01009	ダウンザホールハンマー	DHD-340A	日	8,850	2026	7	確定
ZZ99*01*02002	ASMネット（8mスパン用）	φ4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ	枚	2,690,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02003	ASMネット（7mスパン用）	φ4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ	枚	2,350,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02005	中間支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2)	本	728,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02006	端末支柱	□175×175×5000mm(2500mm×2)	本	735,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02007	上縁ロープ（8mスパン用）	IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	112,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02008	上縁ロープ（7mスパン用）	IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	102,000	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02010	下縁ロープ (8mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	112,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02011	下縁ロープ (7mスパン用)	IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	102,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02013	山側ネットロープ	7×19 φ16 L=14.0m	本	36,400	2026	7	確定
ZZ99*01*02014	サイトネットロープ	7×19 φ16 L=14.0m	本	36,400	2026	7	確定
ZZ99*01*02015	谷側ネットロープ	7×19 φ16 L=14.0m	本	36,400	2026	7	確定
ZZ99*01*02016	支柱間隔保持ロープ (8mスパン用)	7×19 φ16 L=10.0m	本	28,100	2026	7	確定
ZZ99*01*02017	支柱間隔保持ロープ (7mスパン用)	7×19 φ16 L=9.0m	本	26,100	2026	7	確定
ZZ99*01*02019	支柱ネットロープ	7×19 φ16 L=13.0m	本	34,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02020	ネット展開ロープ A	7×19 φ22.4 L=14.0m	本	58,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02021	ネット展開ロープ B	7×19 φ22.4 L=12.0m	本	50,800	2026	7	確定
ZZ99*01*02022	サイトネット展開ロープ A	7×19 φ22.4 L=13.5m	本	56,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02023	サイトネット展開ロープ B	7×19 φ22.4 L=13.5m	本	56,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02024	サイトネット展開ロープ C	7×19 φ22.4 L=13.5m	本	56,200	2026	7	確定
ZZ99*01*02025	端末ロープ	7×19 φ16 L=7.0m	本	21,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02026	ジャックルA	BB28	個	9,120	2026	7	確定
ZZ99*01*02027	ジャックルB	BC22	個	4,080	2026	7	確定
ZZ99*01*02028	ジャックルC	BD10	個	1,390	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02029	シャッフルD	BB24	個	6,630	2026	7	確定
ZZ99*01*02030	ブレーキシステム	25kN×4 SL=4.5m	個	826,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02031	ワイヤクリップ°	φ16用	個	590	2026	7	確定
ZZ99*01*02032	ワイヤクリップ°	φ22用	個	1,150	2026	7	確定
ZZ99*01*02033	ヒューズ°ハント°	冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b	m	430	2026	7	確定
ZZ99*01*02034	支柱固定鉄筋	棒鋼 φ22×500	本	4,210	2026	7	確定
ZZ99*01*02035	ワイヤーメッシュ亀甲	亀甲金網2mm×40mm	m2	3,990	2026	7	確定
ZZ99*01*02036	山側アンカーA	7×19 φ16×4 L=3.25m	本	142,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02037	山側アンカーB	7×19 φ16×2 L=3.25m	本	72,900	2026	7	確定
ZZ99*01*02039	サイト°アンカーA	7×19 φ16×4 L=3.75m	本	157,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02040	サイト°アンカーB	7×19 φ16×4 L=3.75m	本	157,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02041	サイト°アンカーC	7×19 φ16×4 L=3.75m	本	157,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02044	谷側アンカー(中)	7×19 φ16×2 L=3.25m	本	72,900	2026	7	確定
ZZ99*01*02046	連結金具A	280mm×120mm×12	本	21,300	2026	7	確定
ZZ99*01*02047	連結金具B	280mm×120mm×12	本	19,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02048	保孔管	φ80×1000mm	本	15,800	2026	7	確定
ZZ99*01*02056	追加ネット展開ロープ°	7×19 φ22.4 L=9.5m	本	41,800	2026	7	確定

登 録 単 価

工事名	国道279号道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
ZZ99*01*02057	連結用シャックル A	型式BB 呼び28	個	9,120	2026	7	確定
ZZ99*01*02058	連結用シャックル C	型式BD 呼び10	個	1,390	2026	7	確定
ZZ99*01*02059	追加ネット用ワイヤネット	φ22用	個	1,150	2026	7	確定
ZZ99*01*02060	追加ネット用ワイヤメッシュ	亀甲金網2mm×40mm	m ²	3,990	2026	7	確定
ZZ99*01*02062	ASMネット（10mスパン用）勾配あり10.0mタイプ	φ4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ	枚	3,360,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02063	谷側アンカー（端）	7×19 φ16×4 L=8.75m	本	299,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02064	谷側アンカー（中）	7×19 φ16×2 L=4.75m	本	97,500	2026	7	確定
ZZ99*01*02065	下部追加ASMネット	φ4-12/350×6_6*30ring	枚	1,340,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02066	下部追加ASMネット	φ4-12/350×6_3*24ring	枚	538,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02067	追加ネット上ロープ	7×19 φ16 L=8.0m	枚	112,000	2026	7	確定
ZZ99*01*02068	追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=10.5m	本	37,600	2026	7	確定
ZZ99*01*02069	追加ネット下ロープ	7×19 φ22.4 L=12.0m	本	43,000	2026	7	確定
ZZ99*01*03001	空気圧縮機損料	可搬式 8.9m ³ /min 1.03MPa/cm ² 84.4kW	日	17,200	2026	7	確定
ZZ99*01*03002	給水ポンプ損料	0.8kW 口径50mm 揚程10m	日	390	2026	7	確定
ZZ99*01*03003	ジャッキ損料	センターホール式	供用日	3,500	2026	7	確定
ZZ99*01*04001	モノレール賃料	土木平台車 500kg積/45°	台	4,040	2026	7	確定
ZZ99*01*04002	モノレール賃料	レール資材 500kg積/45°	m	101	2026	7	確定

登録単価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		78,472,187		
排水構造物工 (0002)	式	1		101,395		
作業土工 (0003)	式	1		17,018	工種 04:道路改良工事	
床掘り (0004) (P)	m3	3		7,218	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
					Q01 土質 土砂 Q02 掘削費 床掘り	
床掘り	m3	3	2,406	7,218	CB210030 2247.4 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
					J01 土質 土砂 J02 施工方法 上記以外(小規模) J05 費用の内訳 全ての費用	
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回型〕 排ガス型(第2次) 山積0.28m3	%	18.654		448.8	M000202096 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			18.73			
			8,460			
			9,020			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	45.637		1,098	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			40.26		
			28,900		
			35,090		
普通作業員					R0102
	%	28.222		679	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			33.9		
			25,400		
			22,640		
軽油					Z006702002
	%	7.456		179.4	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			7.11		
			138		
			155		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.031		0.8	
土砂等運搬 (0005) (P)					第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
	m3	4		9,208	
	Q01 土砂等発生現場	小規模			
	Q02 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q03 運搬費		土砂等運搬			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬	m3	4	2,302	9,208	CB210110 1906.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J13 運搬距離(km)(DID区間無)		小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.0km以下			
タンクトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級	%	23.425		539.2	M000301002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			26.52 8,571 8,880 261		
運転手(一般) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	65.773		1,514	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			61.9 23,600 30,290		
軽油	%	10.77		247.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比 標準単価 地区単価			11.58 138 155		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費		%	0.032		0.9	管理費区分 0
整地 (0006) (P)		m3	4		592	第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分 Q02 敷均し費			残土受入れ地での処理 整地			
整地		m3	4	148	592	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分			残土受入れ地での処理			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		%	21.233	22.45 8,800 9,710	31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価						
運転手(特殊)		%	54.47		80.73	R0114 管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事					事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
				標準構成比	52.33		歩 2026.07 単 2026.07			
				標準単価	28,900		単価地区 風間浦村			
				地区単価	35,090		労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							単価補正			
軽油			%	24.283		35.99	Z006702002			
				標準構成比	25.22		管理費区分 0			
				標準単価	138		歩 2026.07 単 2026.07			
				地区単価	155		単価地区 風間浦村			
							労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							単価補正			
諸雑費			%	0.014		0.11	管理費区分 0			
側溝工 (0007)			式	1		84,377	工種 04:道路改良工事			
自由勾配側溝 (0008)			m	5		69,312	第0004号内訳書			
							単位数量 1 m			
							管理費区分 0			
			Q01 側溝規格	B400-H400			歩 2026.07 単 2026.07			
			Q02 自由勾配側溝設置費	自由勾配側溝			単価地区 風間浦村			
							労調係数 1.000 00-00 0			
							豪雪割増			
							潮間割増 0% 係数ランク 1			
							週休2日補正 週休2日(月単位)			
自由勾配側溝			m	4.8	14,440	69,312	WB821420			
							管理費区分 0			
			J01 夜間作業の有無	無し			歩 2026.07 単 2026.07			
			J02 規格・仕様区分	L=2000mm 1000kg/個以下			単価地区 風間浦村			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		0.31m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クラン	40～0		
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.6m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5)	18-8-40		
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0.2m3/10m			
側溝蓋 (0009)		枚	5		15,065	第0005号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	Q01 蓋種類		FC9-B2-B400			
	Q03 蓋版設置費		蓋版			
蓋版		枚	5	3,013	15,065	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 作業区分		据付け			
	J02 夜間作業の有無		無し			
	J03 蓋版の種類		FC9-B2-B400			
	J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下			
	J06 時間的制約の有無		無し			
	J07 施工箇所における補正		無し			
落石雪害防止工 (0010)		式	1		74,794,587	
落石防護柵工 (0011)		式	1		74,794,587	工種 04:道路改良工事
材料費 (0012)		式	1		61,811,710	オプション入力 第0006号内訳書

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
材料製作費	式	1		61,811,710	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASMネット（10mスパン用）勾配あり10.0mタイプ φ4-12/350×6_15*30ring 溶融亜鉛メッキ	枚	1	3,360,000	3,360,000	ZZ99*01*02062 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ASMネット（8mスパン用） φ4-12/350×6_15*24ring 溶融亜鉛メッキ	枚	4	2,690,000	10,760,000	ZZ99*01*02002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ASMネット（7mスパン用） φ4-12/350×6_15*21ring 溶融亜鉛メッキ	枚	2	2,350,000	4,700,000	ZZ99*01*02003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
中間支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)	本	6	728,000	4,368,000	ZZ99*01*02005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端末支柱 □175×175×5000mm(2500mm×2)	本	1	735,000	735,000	ZZ99*01*02006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上縁ロープ（8mスパン用） IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	15	112,000	1,680,000	ZZ99*01*02007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
上縁ロープ（7mスパン用）					ZZ99*01*02008

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	6	102,000	612,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下縁ロープ (8mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=8.00m	本	15	112,000	1,680,000	ZZ99*01*02010 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下縁ロープ (7mスパン用) IWRC 6×S(19) φ25 L=7.00m	本	6	102,000	612,000	ZZ99*01*02011 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山側サポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	7	36,400	254,800	ZZ99*01*02013 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
サイトサポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	1	36,400	36,400	ZZ99*01*02014 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
谷側ポートロープ 7×19 φ16 L=14.0m	本	7	36,400	254,800	ZZ99*01*02015 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱間隔保持ロープ（8mスパン用） 7×19 φ16 L=10.0m	本	5	28,100	140,500	ZZ99*01*02016 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱間隔保持ロープ（7mスパン用） 7×19 φ16 L=9.0m	本	2	26,100	52,200	ZZ99*01*02017 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
支柱ポートロープ 7×19 φ16 L=13.0m	本	2	34,300	68,600	ZZ99*01*02019 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネット展開ロープ A 7×19 φ22.4 L=14.0m		本	14	58,000	812,000	ZZ99*01*02020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ネット展開ロープ B 7×19 φ22.4 L=12.0m		本	28	50,800	1,422,400	ZZ99*01*02021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトネット展開ロープ A 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	2	56,200	112,400	ZZ99*01*02022 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトネット展開ロープ B 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	2	56,200	112,400	ZZ99*01*02023 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトネット展開ロープ C 7×19 φ22.4 L=13.5m		本	2	56,200	112,400	ZZ99*01*02024 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
端末ロープ 7×19 φ16 L=7.0m		本	1	21,300	21,300	ZZ99*01*02025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シヤックルA BB28		個	66	9,120	601,920	ZZ99*01*02026 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
シヤックルB BC22		個	6	4,080	24,480	ZZ99*01*02027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ジャックルC BD10	個	406	1,390	564,340	ZZ99*01*02028 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ジャックルD BB24	個	2	6,630	13,260	ZZ99*01*02029 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ブレーキシステム 25kN×4 SL=4.5m	個	24	826,000	19,824,000	ZZ99*01*02030 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ワイヤク`リップ` φ16用	個	104	590	61,360	ZZ99*01*02031 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ワイヤクリップ φ22用	個	240	1,150	276,000	ZZ99*01*02032 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ヒューズバンド 冷間圧延ステンレス鋼板 0.7t×19b	m	6.7	430	2,881	ZZ99*01*02033 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
支柱固定鉄筋 棒鋼 φ22×500	本	14	4,210	58,940	ZZ99*01*02034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ワイヤメッシュ亀甲 亀甲金網2mm×40mm	m2	308	3,990	1,228,920	ZZ99*01*02035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
山側アンカーA 7×19 φ16×4 L=3.25m		本	7	142,000	994,000	ZZ99*01*02036 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
山側アンカーB 7×19 φ16×2 L=3.25m		本	14	72,900	1,020,600	ZZ99*01*02037 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトアンカーA 7×19 φ16×4 L=3.75m		本	1	157,000	157,000	ZZ99*01*02039 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
サイトアンカーB 7×19 φ16×4 L=3.75m		本	1	157,000	157,000	ZZ99*01*02040 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
サイトアンカーC 7×19 φ16×4 L=3.75m	本	1	157,000	157,000	ZZ99*01*02041 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
谷側アンカー(端) 7×19 φ16×4 L=8.75m	本	1	299,000	299,000	ZZ99*01*02063 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=4.75m	本	4	97,500	390,000	ZZ99*01*02064 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
谷側アンカー(中) 7×19 φ16×2 L=3.25m	本	2	72,900	145,800	ZZ99*01*02044 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結金具A					ZZ99*01*02046	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
280mm×120mm×12	本	10	21,300	213,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
連結金具B 280mm×120mm×12	本	14	19,000	266,000	ZZ99*01*02047 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
保孔管 φ 80×1000mm	本	31	15,800	489,800	ZZ99*01*02048 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下部追加ASMネット φ 4-12/350×6_6*30ring	枚	1	1,340,000	1,340,000	ZZ99*01*02065 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
下部追加ASMネット φ 4-12/350×6_3*24ring	枚	1	538,000	538,000	ZZ99*01*02066 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
追加ネット上ロープ 7×19 φ16 L=8.0m	枚	2	112,000	224,000	ZZ99*01*02067 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
追加ネット下ロープ 7×19 φ22.4 L=10.5m	本	2	37,600	75,200	ZZ99*01*02068 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
追加ネット下ロープ 7×19 φ22.4 L=12.0m	本	2	43,000	86,000	ZZ99*01*02069 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
追加ネット展開ロープ 7×19 φ22.4 L=9.5m	本	4	41,800	167,200	ZZ99*01*02056 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結用ジャックル A 型式BB 呼び28		個	8	9,120	72,960	ZZ99*01*02057 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
連結用ジャックル C 型式BD 呼び10		個	212	1,390	294,680	ZZ99*01*02058 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
追加ネット用ワイヤクリップ φ22用		個	60	1,150	69,000	ZZ99*01*02059 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
追加ネット用ワイヤメッシュ 亀甲金網2mm×40mm		m2	23.1	3,990	92,169	ZZ99*01*02060 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アンカー工 (0013)	式	1		3,497,795	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
削孔工 礫質土 φ115	m	36	25,950	934,200	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.94	36,210	34,037	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.94	30,700	28,858	R0101 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	1.88	22,640	42,563	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン MLB 7W	日	0.94	80,520	75,688	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インバーターチゼル損料 MLB-7W	日	1	25,600	25,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラインオイラー VHD-20	日	1	2,330	2,330	ZZ99*01*01008 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダウンザホールハンマー DHD-340A	日	1	8,850	8,850	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA	日	1	6,842	6,842	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	23.4	155	3,627	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日	1	2,780	2,780	M001510027 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		435	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=12.000%						
空気圧縮機運転 84.4kW 可搬式8.9m3/min 1.03MPa/cm2	日	1	36,896	36,896	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油	L	110.5	155	17,127	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
空気圧縮機損料 可搬式 8.9m3/min 1.03MPa/cm2 84.4kW	日	1	17,200	17,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		2,569	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑费率=15.000%						
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケーシングヘッド φ115用	個	0.02	137,000	2,740	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ケーシングパイプ 1.00×φ114.3	本	0.05	70,000	3,500	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
メタルクラウン 呼径115	個	1	40,000	40,000	ZZ99*01*01003	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ボーリングロッド 呼径73 L=1.0m	本	0.03	95,000	2,850	ZZ99*01*01004	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35	個	0.02	140,000	2,800	ZZ99*01*01005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハンマービット DHD-340A φ115mm	個	0.08	330,800	26,464	ZZ99*01*01006	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
削孔工 軟岩 φ115		m	70	18,383	1,286,810	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役		人	0.65	36,210	23,536	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		人	0.65	30,700	19,955	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ボーリングマシン MLB 7W	日	0.65	80,520	52,338	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
インバーターチゼル損料 MLB-7W	日	1	25,600	25,600	ZZ99*01*01007 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラインオイラー VHD-20	日	1	2,330	2,330	ZZ99*01*01008 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダウンザホールハンマー DHD-340A	日	1	8,850	8,850	ZZ99*01*01009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機運転 23kW ディーゼルエンジン20/25kVA	日	1	6,842	6,842	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	23.4	155	3,627	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ディーゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)20/25kVA	日	1	2,780	2,780	M001510027 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件 K02 岩石割増 K04 供用日当り運転日数 K07 異常補正 K09 基礎価格補正 K10 北海道・沖縄輸送補正		持込 岩石工の割増対象にしない 標準 補正無し 補正対象外 補正無し			
諸雑費(率)	式	1		435	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
諸雑費1 諸雑費率=12.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
空気圧縮機運転 84.4kW 可搬式8.9m3/min 1.03MPa/cm2		日	1	36,896	36,896	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		L	110.5	155	17,127	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象						
空気圧縮機損料 可搬式 8.9m3/min 1.03MPa/cm2 84.4kW		日	1	17,200	17,200	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)		式	1		2,569	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
諸雑費1 諸雑費率=15.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		2	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ボーリングロッド 呼径73 L=1.0m	本	0.05	95,000	4,750	ZZ99*01*01004	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハンマージョイント φ73ロッド/COP35	個	0.03	140,000	4,200	ZZ99*01*01005	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ハンマービット DHD-340A φ115mm	個	0.15	330,800	49,620	ZZ99*01*01006	
					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
アンカー鋼材挿入工	本	31	2,944	91,264	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					オプション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.25	36,210	9,052	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
特殊作業員	人	0.25	30,700	7,675	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					諸雑費1：対象
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0
					諸雑費1：対象

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		1,402	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1 諸雑費率＝5.000%						
グラウト注入打設工 セメント、減水材(シーカ&FLC400)	m3	3.5	167,620	586,670	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費1：対象						
特殊作業員	人	2	30,700	61,400	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102			
						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
グラウト機[上下2槽式]		日	1	2,690	2,690	M000572004			
攪拌容量200L×2槽						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
グラウトポンプ[単筒複動ピストン式]		日	1	3,020	3,020	M000571002			
吐出量30～70L/min						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
給水ポンプ損料		日	1	390	390	ZZ99*01*03002			
0.8kW 口径50mm 揚程10m						管理費区分	0		
						歩	2026.07	単	2026.07
						単価地区	風間浦村		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
発動発電機 17kW ディゼルエンジン13/15kVA	日	1	4,982	4,982	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	L	17.3	155	2,681	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
発動発電機[ディゼルエンジン駆動] 排出ガス対策型(第1次)13/15kVA	日	1	1,980	1,980	M001510025 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
K01 機械使用条件		持込			
K02 岩石割増		岩石工の割増対象にしない			
K04 供用日当り運転日数		標準			
K07 異常補正		補正無し			
K09 基礎価格補正		補正対象外			
K10 北海道・沖縄輸送補正		補正無し			
諸雑費(率)	式	1		321	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1 諸雑費率=12.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
水槽（一般工事用）〔鋼板製簡易水槽〕					M002065002	
5m3	供用日	1	696	696	管理費区分	0
	K01 機械使用条件	持込			歩 2026.07 単 2026.07	
	K03 年間供用日数	標準			単価地区	風間浦村
	K05 交替制割増	無し			労調係数	1.000 00-00 0
	K06 異常補正	補正無し			豪雪割増	B地区
	K08 基礎価格補正	補正対象外			潮間割増	0% 係数ランク 1
	K09 北海道・沖縄輸送補正	補正無し			単価補正	
注入材料	m3	1	31,985	31,985	オプション入力	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
セメント（普通ポルトランド）	t	1.23	20,200	24,846	Z002002001	
パワ					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
混和剤	kg	13.89	514	7,139	ZZ99*07000001	
高性能減水材（1種）					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		3,607	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率=3.000%					
確認試験工	本	31	11,681	362,111	オブション入力 単位数量 10 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
ジャッキ損料 センターホール式	供用日	1	3,500	3,500	ZZ99*01*03003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費(率)	式	1		1,121	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1 諸雑費率＝1.000%					
ボーリングマシン水平移動工	回	31	2,692	83,452	オプション入力 単位数量 10 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.24	36,210	8,690	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	0.24	30,700	7,368	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	0.48	22,640	10,867	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ボーリングマシン上下移動工	回	3	51,096	153,288	オプション入力 単位数量 10 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	人	3.2	36,210	115,872	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	人	3.2	30,700	98,240	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	人	6.4	22,640	144,896	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 25t吊	日	2.9	52,400	151,960	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
		K01 長期割引の有無 K03 夜間割増	有り 補正しない			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
支柱組立工 (0014)	式	1		1,733,606	単価補正 オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
支柱固定鉄筋打設工	箇所	7	9,371	65,597	オプション入力 単位数量 10 箇所 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費(率)	式	1		12,223	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%						
支柱立上工	本	7	238,287	1,668,009	オブション入力 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	4	22,640	90,560	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		47,657	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%						
ネット本体取付工 (0015)	式	1		5,087,593	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
展開ロープ取付工	組	24	79,942	1,918,608	オプション入力 単位数量 1 組 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
とび工	人	1	31,930	31,930	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
					ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
諸雑費(率)	式	1		7,267	
諸雑費1 諸雑费率=10.000%					

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ブレーキシステム取付工	組	24	5,466	131,184	労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	オプシオン入力
					単位数量 10 組
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					単価地区 風間浦村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
普通作業員	人	1.5	22,640	33,960	単価補正
					R0125
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					単価地区 風間浦村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
諸雑費(率)	式	1		2,603	単価補正
					R0102
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1 諸雑費率=5.000%					単価地区 風間浦村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
ZS7210100					単価補正
					管理費区分 0
					歩 2026.07 単 2026.07
					単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ASMネット取付工	スパン	7	181,687	1,271,809	オプション入力	
					単位数量	1 スパン
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		36,337	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑费率=25.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ASMネット連結工	箇所	7	43,604	305,228	オプション入力	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.25	36,210	9,052	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
とび工	人	0.5	31,930	15,965	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	0.5	22,640	11,320	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		7,267	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ワイヤーメッシュ取付工	スパン	7	167,152	1,170,064	オプション入力	
					単位数量	1 スパン
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
とび工	人	2	31,930	63,860	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員	人	2	22,640	45,280	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		21,802	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝15.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
下部追加ネット取付工	箇所	2	145,350	290,700	オプション入力	
					単位数量 1 箇所	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	0.8	36,210	28,968	R0125	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
とび工	人	1.6	31,930	51,088	R0106	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	1.6	22,640	36,224	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		29,070	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=25.000%					管理費区分	0
					歩	2026.07 単 2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
足場工 (0016)	空m3	542		2,493,117	豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正 オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
作業構台工	空m3	542.1	4,599	2,493,117	オプション入力 単位数量 100 空m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	2.1	36,210	76,041	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費1：対象					
とび工	人	6.2	31,930	197,966	R0106 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07
諸雑費1：対象					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	3.9	22,640	88,296	R0102	
諸雑費1：対象					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]	日	0.4	52,400	20,960	L001130006	
25t吊					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
K01 長期割引の有無		有り				
K03 夜間割増		補正しない				
諸雑費1：対象						
諸雑費(率)	式	1		76,652	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率＝20.000%					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
資材運搬工 (0017)	式	1		170,766	オプション入力	
					第0011号内訳書	
					単位数量	1 式
					管理費区分	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
資材荷卸し	回	1	107,409	107,409	オプション入力 単位数量 1 回 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	人	0.5	36,210	18,105	R0125 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	人	1	30,700	30,700	R0101 管理費区分 0
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員	人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 25t吊	日	0.5	52,400	26,200	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		9,764	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						
資機材荷上げ工	ｽﾊﾟﾝ	7	9,051	63,357	オプション入力 単位数量 1 ﾏﾞﾝ 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	人	0.05	36,210	1,810	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費1：対象					歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	人	0.05	30,700	1,535	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
普通作業員	人	0.1	22,640	2,264	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
ラフテレンクレーン〔油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型〕 25t吊	日	0.05	52,400	2,620	L001130006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
K01 長期割引の有無 K03 夜間割増 諸雑費1：対象		有り 補正しない				
諸雑費(率)	式	1		822	ZS7210100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07	
諸雑費1 諸雑費率＝10.000%						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
構造物撤去工 (0018)	式	1		38,175	単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
構造物取壊し工 (0019)	式	1		26,826	工種 99:	
コンクリート構造物取壊し (0020)	m3	0.9		15,867	第0012号内訳書	
Q01 構造物区分 Q02 工法区分 Q03 取壊し費			鉄筋構造物 機械施工 構造物とりこわし	17,630	単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
構造物とりこわし	m3	0.9		15,867	豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					WB824010	
					管理費区分	0
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無 J04 夜間作業の有無 J05 低騒音・低振動対策			鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要		歩 2026.07 単	2026.07
舗装版切断 (0021)	m	7		4,991	単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
舗装版切断 (0021)	m	7		4,991	オプション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単	2026.07

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	6.8	734	4,991	単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB430510	700.44
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			管理費区分	0
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下			歩 2026.07 単 2026.07	
J05 費用の内訳		全ての費用			単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[パッキューム式(超低騒音型)]					M001161013	
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.767		71.72	管理費区分	0
標準構成比			10.24		歩 2026.07 単 2026.07	
標準単価			13,000		単価地区	風間浦村
地区単価			13,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	4.588		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.646		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.07 単 2026.07	
地区単価			30,700		単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	12.122		89.01	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.584		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.943		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.389		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.627		19.29	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 151			

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
その他(材料)	%	1.31		9.62	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.024		0.18	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0022)	m2	3		5,968	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎積込(小規模土工)	m2	2.9	2,058	5,968	CB210720 1747.0 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ) [標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山積0.13m3	%	18.245		375.3	M000201034 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			20.13			
標準単価			6,080			
地区単価			6,490			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	74.185	71.97 28,900 35,090	1,526	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7.535	7.9 138 155	155	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.035		1.7	管理費区分 0	
運搬処理工 (0023)	式	1		11,349	工種 99:	
殻運搬 (0024) (P)	m3	0.1		419	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 殻運搬費		アスファルト殻 殻運搬				
殻運搬	m3	0.1	4,196	419	CB227010 3615.9 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 穀発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J07 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳		舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 無し 11.5km以下 全ての費用			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.329		1,692	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費			44.05 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	44.095		1,850	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			39.87 23,600 30,290			
軽油	%	15.564		653	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			16.08 138 155			
諸雑費	%	0.012		1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
殻運搬 (0025) (P)	m3	0.9		2,330	第0016号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
		Q01 殻種別 Q02 殻運搬費	コンクリート殻(鉄筋) 殻運搬			
殻運搬	m3	0.9	2,589	2,330	CB227010 2211.8 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離(km) (DID区間有無) J13 費用の内訳	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10.9km以下 全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	37.009		957.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費	40.77 20,847 21,400 747			
運転手(一般)	%	49.144		1,272	R0115 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		標準構成比 標準単価 地区単価	44.82 23,600 30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.828		357.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.41			
	標準単価		138			
	地区単価		155			
諸雑費	%	0.019		1.2	管理費区分 0	
殻処分 (0026)	m3	0.1		900	第0017号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
	Q01 殻種別	アスファルト殻				
	Q02 処分費	処分費(t)				
処分費(t)	t	0.3	3,000	900	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0027)	m3	0.9		7,700	第0018号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村	
	Q01 殻種別	コンクリート殻(鉄筋)				
	Q02 処分費	処分費(t)				

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費(t)	t	2.2	3,500	7,700	WB020052 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0028)	式	1		3,538,030	
仮設モノレール (0029)	式	1		3,045,280	オプション入力 工種 04:道路改良工事
モノレール工 (0030)	式	1		3,045,280	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
モノレール工	式	1		3,045,280	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール賃料		日	68	32,370	2,201,160	オブション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール賃料 土木平台車 500kg積/45°		台	1	4,040	4,040	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール賃料 レール資材 500kg積/45°		m	80	101	8,080	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モノレール賃料 動力車 500kg積/45°		台	1	15,200	15,200	ZZ99*01*04003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モノレール賃料 運転台車1人乗 500kg積/45°	台	1	5,050	5,050	ZZ99*01*04004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モノレール架設・撤去	m	80	8,364	669,120	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モノレール技師	人	6.2	35,000	217,000	ZZ99*01*04005 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費1：対象						
モノレール設置工	人	19.2	25,000	480,000	ZZ99*01*04006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村	
諸雑費1：対象						

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		139,400	ZS7210100	
諸雑費1 諸雑費率=20.000%					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ルート選定(現場踏査)	回	1	35,000	35,000	オプション入力	
					単位数量 1 回	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
モノレール技師	人	1	35,000	35,000	ZZ99*01*04005	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区 風間浦村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
保守点検(レール構造)	回	2	35,000	70,000	オプション入力	
					単位数量 1 回	
					管理費区分 0	
					歩 2026.07 単 2026.07	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モノレール技師	人	1	35,000	35,000	ZZ99*01*04005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
保守点検(動力車・台車)	回	2	35,000	70,000	オプション入力	
					単位数量	1 回
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
モノレール技師	人	1	35,000	35,000	ZZ99*01*04005	
					管理費区分	0
					歩 2026.07 単 2026.07	
					単価地区	風間浦村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
交通管理工 (0031)	式	1		492,750	工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
交通誘導警備員 (0032)	人日	30		492,750	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	15	17,650	264,750	R0803 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	15	15,200	228,000	R0804 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
舗装 (0033)	式	1		40,859	
舗装工 (0034)	式	1		40,859	
アスファルト舗装工					工種 06:舗装工事

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0035)	式	1		40,859		
下層路盤(車道・路肩部) (0036) (P)	m2	3		10,260	第0021号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 路盤材種類 Q03 仕上り厚 Q04 路盤材敷均し・締固め費		再生クラッシュラン RC-40 600mm 下層路盤(車道・路肩部)				
下層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9	3,538	10,260	CB410030 4188.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		600mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.333	3.66 37,600 37,600	153.3	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダム] 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.579	0.45 4,480 4,870	20.48	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.589		20.83	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			0.45 4,550 5,030			
標準構成比 標準単価 地区単価						
その他(機械)	%	0.88		31.15	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	10.738		379.9	R0114 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			7.47 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
普通作業員	%	2.869		101.5	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2.72 25,400 22,640			
標準構成比 標準単価 地区単価						
特殊作業員	%	3.121		110.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村	
			2.43 28,300			
標準構成比 標準単価						

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	2.752		97.36	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.99		
標準単価			31,000		
地区単価			36,210		
その他(労務)	%	3.118		110.3	管理費区分 0
再生クラッシャーラン RC-40	%	68.942		2,439	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.15		
標準単価			2,510,000		
地区単価			3,200		
軽油	%	1.848		65.39	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.39		
標準単価			138		
地区単価			155		
その他(材料)	%	0.201		7.1	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.03		1.29	管理費区分 0
上層路盤(車道・路肩部) (0037) (P)	m2	3		4,628	第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 路盤材種類		粒度調整碎石 M-40			
Q03 仕上り厚		120mm			
Q04 路盤材敷均し・締固め費		上層路盤(車道・路肩部)			
上層路盤(車道・路肩部)	m2	2.9	1,596	4,628	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 材料		粒度調整碎石 M-40			
J06 全仕上り厚(実数入力)		120mm			
J07 施工区分		1層施工			
J09 費用の内訳		全ての費用			
モータグレート[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	3.194		50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.99		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロータロー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.434		6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村
標準構成比			1		
標準単価			4,480		

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			4, 870		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0. 437	0. 99 4, 550 5, 030	6. 98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 風間浦村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0. 647		10. 33	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	7. 916	16. 31 28, 900 35, 090	126. 3	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 風間浦村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2. 127	5. 97 25, 400 22, 640	33. 94	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 風間浦村 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員	%	2. 307		36. 81	R0101 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.32 28,300 30,700		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.04	4.37 31,000 36,210	32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.3		36.7	管理費区分 0	
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	76.464	47.84 240,000 8,000	1,220	Z002124003 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.36	3.03 138 155	21.7	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.735		11.72	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.039		1.08	管理費区分 0	
基層(車道・路肩部) (0038) (P)	m2	3		12,397	第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(1)粗粒度As(20)				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		基層(車道・路肩部)				
基層(車道・路肩部)	m2	2.9	4,275	12,397	CB410240 2614.5 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ローラ(舗装用)[ハンド・ガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.177		7.55	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.27			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.096		4.12	M000807001 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.15 356 374		歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.045		1.94	管理費区分 0	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.358	21.64 28,300 30,700	613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.472	15.54 25,400 22,640	362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.385	4.74 31,000 36,210	144.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)	%	4.452		190.3	管理費区分 0
アスファルト混合物 (1) 粗粒度As(20) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	64.481	45.26 470,000 21,900	2,756	Z231050035 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.328	4.96 103 147	185	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.108	0.18 154 151	4.61	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	0.027	0.04 138 155	1.17	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.041		1.75	管理費区分	0
諸雑費	%	0.03		2.06	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0039) (P)	m2	3		13,574	第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 材料種類		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
Q02 材料規格		(5)密粒度As(20F)改質2型				
Q03 舗装厚		50mm				
Q04 平均幅員		1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)				
Q05 施工費		表層(車道・路肩部)				
表層(車道・路肩部)	m2	2.9	4,681	13,574	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)				
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
振動ロー(舗装用)[ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.16		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.25			
標準単価			1,430			
地区単価			1,530			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
国道279号道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.088		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			0.14 356 374		
その他(機械)	%	0.038		1.78	管理費区分 0
特殊作業員	%	13.114		613.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.17 28,300 30,700		
普通作業員	%	7.736		362.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			14.48 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	3.087		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比 標準単価 地区単価			4.41 31,000 36,210		

入力データリスト (本01)

工事名	国道279号道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	4.068		190.4	管理費区分	0
アスファルト混合物 (5) 密粒度As(20F) 改質II型 標準構成比 標準単価 地区単価	%	70.185	52.05 580,000 26,100	3,285	Z231050020 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.343	1.57 103 147	62.86	Z004130003 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.1	0.17 154 151	4.67	Z006704001 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価	%	0.02	0.03 138	0.94	Z006702002 管理費区分 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 風間浦村	0

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
地区単価			155		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(材料)	%	0.04		1.86	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		1.47	管理費区分 0
直接工事費 (0040)	式	1		78,513,046	
共通仮設 (0041)	式	1		10,315,000	
共通仮設費 (0042)	式	1		808,000	
現場環境改善費 (0043)	式	1		808,000	
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1		808,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1		9,507,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	国道279号道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0046)	式	1		88,828,046	
現場管理費 (0047)	式	1		30,592,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.84%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1		119,420,046	
一般管理費等 (0049)	式	1		19,999,954	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1		139,420,000	
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1		13,942,000	
工事費計 (0052)	式	1		153,362,000	