

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 通 第100-1号

設計書番号 508-050-0072

三沢十和田線交通安全対策工事

実施 設計書

上北郡六戸町大字犬落瀬 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 75 m		
	管きょ工(開削)		
	管径450mm	1	式
	マンホール工	1	式
	付帯工	1	式
設計額	24,035,000 円 (内消費税 2,185,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
管路								
		式	1		10,401,236			
管きょ工(開削)	管径450mm							
		式	1		7,762,550			
管路土工								
		式	1		3,422,787			
管路掘削							内 1号	
		m3	400		918,800			
管路埋戻							内 2号	
		m3	260		1,887,800			
発生土処理							内 3号	
		m3	400		616,187			
管布設工								
		式	1		1,835,324			
リフ付硬質塩化ビニル管	φ450						内 4号	
		m	75		1,630,725			
伸縮可とう継手(管)							内 5号	
		箇所	2		184,000			
埋設標識シート							内 6号	
		m	74		20,599			
管基礎工								
		式	1		525,825			
碎石基礎	RC-40 t=15cm						内 7号	
		m	75		525,825			
管路土留工								
		式	1		1,904,550			

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
たて込み簡易土留		掘削深4.5m						内 8号
			m	75		1,904,550		
開削水替工								
			式	1		40,085		
開削水替								内 9号
			日	6		40,085		
運搬処理工								
			式	1		33,979		
殻運搬		As殻 L=2.7km						内 10号
			m3	12		19,629		
殻処分		As殻						内 11号
			m3	12		14,350		
マンホール工								
			式	1		412,527		
組立マンホール工								
			式	1		412,527		
組立1号マンホール								内 12号
			箇所	1		412,527		
付帯工 (管きょ工)								
			式	1		1,503,459		
舗装版破碎工								
			式	1		134,209		
舗装版切断		掘削時 t=12cm						内 13号
			m	150		110,100		
舗装版破碎		掘削時 t=12cm						内 14号
			m2	101		24,109		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮復旧(車道部)								
			式	1		904,810		
下層路盤(歩)		RC-40 t=50cm						内 15号
			m2	101		436,501		
下層路盤(歩)		RC-40 t=17cm						内 16号
			m2	101		146,986		
表層(車・路)		②再生密粒度As(13) t=5cm						内 17号
			m2	101		321,323		
道路付属物工								
			式	1		464,440		
道路付属物工							内 18号	
			m	40		464,440		
仮設工								
			式	1		722,700		
交通管理工								
			式	1		722,700		
交通誘導警備員							内 19号	
			人日	44		722,700		
直接工事費								
			式	1		10,401,236		
共通仮設								
			式	1		2,288,867		
共通仮設費								
			式	1		624,867		
運搬費								
			式	1		409,810		

設計内訳書（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事					事業区分 工事区分	下水道 管路	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材運搬費		L=24.0km						内 20号
			t	38		409,810		
技術管理費								
			式	1		57,057		
TVカメラ調査費								内 21号
			式	1		57,057		
現場環境改善費								
			式	1		158,000		
現場環境改善費（率計上）								
			式	1		158,000		
共通仮設費（率計上）								
			式	1		1,664,000		
純工事費								
			式	1		12,690,103		
現場管理費								
			式	1		5,400,000		
工事原価								
			式	1		18,090,103		
一般管理費等								
			式	1		3,759,897		
工事価格								
			式	1		21,850,000		
消費税額及び地方消費税額								
			式	1		2,185,000		
工事費計								
			式	1		24,035,000		

主工種 31:下水道工事（2）

主たる工種 単独（追加工事）： 下水道工事（2）				合算工事：							
対象工事費		10,401,236	直接工事費		10,401,236	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額		0 0	事業損失		0
対象工事費に含まれる全処分費額			単独（追加工事）		215,850	現工事		0	合算工事		0
非対象額計（－）					0						
管理費区分1					0	（橋梁、PC桁、ポンプ等購入費）					
管理費区分2, 7					0	（工場原価）					
管理費区分5					0	（一般管理費等のみ対象額）					
管理費区分9					0	（間接費非対象額）					
管理費区分T					0	（全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額）					
対象額		支給品費（＋）				0					
無償貸付機械評価額（＋）						0					
共通仮設費対象額		単独（追加工事）		10,401,236		現工事		0	合算工事		0
		全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		10,185,386				0			0
共通仮設費（率分）		率（補正前）		13.20%				0.00%			0.00%
		施工地域等補正		1.2				0.00%			
		除雪工事補正		1.00				0.00			0.00
		ICT施工補正		1.0				0.00			0.00
		率（補正後） 週休2日 週休2日(月単位) 1.01		16.00%				0.00%			
		計上額		1,664,000				0			0
									調整工事計上額		0

主工種 31:下水道工事（2）

現場環境改善費対象工事費	10,401,236	直接工事費	10,401,236	
非対象額計（－）	215,850			
管理費区分1	0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）		
管理費区分2，7	0	（工場原価）		
管理費区分5	0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9	0	（間接費非対象額）		
管理費区分T	215,850	（直接工事費に含まれる処分費等）		
対象額 支給品費（＋）	0			
無償貸付機械評価額（＋）	0			
現場環境改善費対象額（P i）				
単独（追加工事）	10,185,386	現工事	0	合算工事 0
現場環境改善費				
率（補正前）	1.56%		0.00%	0.00%
市街地補正	市街地以外			
率（補正後）	1.56%		0.00%	
計上額	158,000		0	0
				調整工事計上額 0

主工種 31:下水道工事 (2)

共通仮設費 (積上分)	466,867				
運搬費	409,810	準備費	0	事業損失防止施設	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	57,057
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					2,288,867

現場管理費

主工種 31:下水道工事 (2)

単独 (追加工事) 純工事費	12,690,103	単独 (追加工事) 直接工事費	10,401,236	単独 (追加工事) 共通仮設費	2,288,867
非対象額計 (一)		0			
管理費区分 2, 7		0	(工場原価)		
管理費区分 5		0	(一般管理費等のみ対象額)		
管理費区分 9		0	(間接費非対象額)		
管理費区分 T		0	(全処分費等のうち 3 % または 3,000 万円を超える額)		
対象額 支給品費 (十)		0			
支給品で扱う桁等購入費 (十)		0			
無償貸付機械評価額 (十)		0			
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)	12,690,103	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)	12,474,253		0		0
現場管理費 率 (補正前)	37.28%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率 (補正後) 週休 2 日 週休 2 日 (月単位) 1.02	42.56%		0.00%		
計上額	5,400,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 31:下水道工事（2）

工事原価	18,090,103				
純工事費	12,690,103	現場管理費	5,400,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（一）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	18,090,103	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	17,874,253		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	20.79%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	20.79%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	18,090,103		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	3,759,897				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	六戸町		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	31:下水道工事（2）		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 31:下水道工事 (2)

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			10,401,236
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				10,401,236
	共通仮設費 (率分)	10,401,236	16.00	1,664,000
	運搬費			409,810
	技術管理費			57,057
現場環境改善費対象工事費				10,401,236
	現場環境改善費 (率分)	10,185,386	1.56	158,000
現場管理費対象純工事費				12,690,103
	現場管理費	12,690,103	42.56	5,400,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				18,090,103
	一般管理費等	18,090,103	20.79	3,759,897
	業務委託費			0
工事価格				21,850,000
消費税等相当額				2,185,000
工事費計				24,035,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	管路掘削						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ)	排対(1次)山積0. 45m3(平0. 35m3)						単 1号 10-01-01
DGD10030		m3	400	2, 297	918, 800		管理費区分：0
合計					918, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	管路埋戻						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎﾞﾄﾞ)	排対(1次)山積0. 45m3(平0. 35m3), 10 0m3/100m3						単 2号 10-01-01 購入土
DGD10130		m3	260	4, 030	1, 047, 800		管理費区分：0
土材料							02-01-02
CB210550		m3	350	2, 400	840, 000		管理費区分：0
合計					1, 887, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	発生土処理						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬 CB210110	標準, バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 3. 0km以下	m3	403	881	355, 043		02-01-02 管理費区分 : 0
整地 CB210610	残土受入れ地での処理	m3	403	148	59, 644		02-01-02 管理費区分 : 0
発生土 ZZ99*01*04001		m3	403	500	201, 500		管理費区分 : T
合計					616, 187		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	リブ付硬質塩化ビニル管 φ 450	φ 450					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ 450mm		m	75	21, 743	1, 630, 725		単 3号 管理費区分 : 0
合計					1, 630, 725		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	伸縮可とう継手(管)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
マンホール用可とう継手 φ 450 (PRP) 管	ZZ99*01*01001	箇所	2	92, 000	184, 000		管理費区分：0
合計					184, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	埋設標識シート						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m		m	74. 1	278	20, 599		単 4号 管理費区分：0
合計					20, 599		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	砕石基礎	RC-40 t=15cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
リブ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1.35m								単 5号 管理費区分：0
			m	75	7,011	525,825		
合計								
						525,825		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	たて込み簡易土留	掘削深4. 5m						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
建込工 (たて込み簡易土留) DGD10240		掘削深4. 5m以下						単 6号 10-01-04 管理費区分：0
			m	75	6, 734	505, 050		
引抜工 (たて込み簡易土留) DGD10250		掘削深4. 5m以下, 標準(1. 0)						単 7号 10-01-04 管理費区分：0
			m	75	3, 864	289, 800		
建込簡易土留賃料 ZZ99*01*05001								管理費区分：0
			式	1		1, 109, 700		
合計								
						1, 904, 550		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	開削水替							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転工 DGD10670		作業時排水 発動発電機, 1台						単 8号 10-01-07
			日	6	6, 379	38, 274		管理費区分 : 0
ポンプ 据付・撤去工 DGD10680								単 9号 10-01-07
			現場	1	1, 811	1, 811		管理費区分 : 0
合計								
						40, 085		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	殻運搬	As殻 L=2. 7km						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	CB227010	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, 3. 5km以下, 全ての費用						02-02-07
			m3	12. 2	1, 609	19, 629		管理費区分 : 0
合計								
						19, 629		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	殻処分		As殻					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 As殻	ZZ99*01*10001							管理費区分：T
		t	28.7	500	14,350			
合計								
					14,350			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	組立1号マンホール						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
材料費 1号マンホール							単 10号
		式	1		340, 000		管理費区分：0
組立マンホール設置工 (市場単価) DGD60070	1号(900mm) 4m超～5m以下, 4箇所以上, 無, 無						単 11号 60-05-01
		箇所	1	34, 650	34, 650		管理費区分：0
削孔代(下水道用) 0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450) Z231190035							
		箇所	1	12, 800	12, 800		管理費区分：0
底部工(組立式) 1号マンホール							単 12号
		箇所	1	25, 077	25, 077		管理費区分：0
合計					412, 527		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断		掘削時 t=12cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	150	734	110, 100		管理費区分：0
合計						110, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎		掘削時 t=12cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	101.3	238	24,109		管理費区分 : 0
合計						24,109		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	下層路盤(歩)	RC-40 t=50cm						
		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減
下層路盤(歩道部) CB410031		500mm, 3層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	101. 3	4, 309	436, 501		
合計								
						436, 501		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	下層路盤(歩)	RC-40 t=17cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		170mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	101.3	1,451	146,986		
合計								
						146,986		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	表層(車・路)		②再生密粒度As(13) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260			m2	101. 3	3, 172	321, 323		管理費区分 : 0
合計						321, 323		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	道路付属物工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
簡易土留め版設置工								単 13号 管理費区分：0
			m	40	11,574	462,960		
掘削 CB210100		土砂, オープンカット, 有り, 普通土30,000m3未満・湿地軟弱土						02-01-02 管理費区分：0
			m3	4	370	1,480		
合計								
						464,440		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							
R0803		人	22	17, 650	388, 300		管理費区分：0
交通誘導警備員B							
R0804		人	22	15, 200	334, 400		管理費区分：0
合計					722, 700		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	仮設材運搬費	L=24. 0km					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						
WB010020		t	38. 3	3, 850	147, 455		単 14号 01-02-02 往路 八戸市 管理費区分：0
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無						
WB010020		t	38. 3	3, 850	147, 455		単 14号 01-02-02 復路 八戸市 管理費区分：0
仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)						
WB010030		t	38. 3	3, 000	114, 900		単 15号 01-02-02 管理費区分：0
合計					409, 810		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	TVカメラ調査費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
TVカメラ調査工							単 16号
		m	74. 1	770	57, 057		管理費区分：0
合計					57, 057		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 DGD10030	機械掘削工 (ハッホ)	排対(1次)山積0.45m3 (平0.35m3)	単位	m3	単位数量	100	単価	2,297
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		R0125					管理費区分：0	
人			1.5	36,210	54,315			
普通作業員		R0102					管理費区分：0	
人			3.9	22,640	88,296			
ハッホ[クロー]排対(1次) 山積0.45m3 (平積0.35m3)		DGD10035					単 17号 10-01-01	
時間			8.8	9,896	87,084	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		5			
合計						229,700	円／m3	
単価					2,297			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 DGD10130	機械投入埋戻工(バックホ)	排対(1次)山積0. 45m3(平0. 35m3), 10 0m3/100m3	単位	m3	単位数量	100	単価	4, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 5	36, 210	90, 525	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	3. 8	22, 640	86, 032	管理費区分：0	
バックホ[クロー]排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)							単 17号 10-01-01	
	DGD10035		時間	6. 2	9, 896	61, 355	管理費区分：0	
タンバ 締固め		全ての費用					02-01-03	
	CB210450		m3	100	1, 650	165, 000	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		88	管理費区分：0	
合計						403, 000		
単価						4, 030	円／m3	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 3号	リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ 450mm		単位	m	単位数量	100	単価	21, 743	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
リブ付硬質塩化ビニル管布設工		呼び径450mm					単 18号 10-01-02		
DGD10880			m	100	5, 043	504, 300			
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 φ 450×4000mm 片受け直管		Z231154035					管理費区分：0		
Z231154035			本	25	66, 800	1, 670, 000			
合 計						2, 174, 300			
単 価						21, 743	円／m		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 4号	埋設標識シート敷設 ダブル 150mm×50m		単位	m	単位数量	100	単価	278	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋設標識シート 150mm×50m 2倍 V001538002							管理費区分：0		
			巻	2	9, 400	18, 800			
管明示シート工 DW133000							単 19号 01-02-03 管理費区分：0		
			m	100	90	9, 000			
合計									
						27, 800			
単価							円／m 278		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	リフ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1. 35m		単位	m	単位数量	10	単価	7, 011
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価) DGD60060		10m3以上, 無, 無					単 20号 60-04-02	
			m3	8. 59	4, 258	36, 576	管理費区分 : 0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003							8. 59*1. 26	
			m3	10. 82	3, 100	33, 542	管理費区分 : 0	
合計								
						70, 118		
単価								
						7, 011	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 DGD10240	建込工 (たて込み簡易土留)	掘削深4. 5m以下	単位	m	単位数量	10	単価	6, 734
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 42	36, 210	15, 208	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 42	30, 700	12, 894	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 84	22, 640	19, 017	管理費区分：0	
バックホウ クレーン付2. 9t(1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3							単 21号 10-01-01	
	DGD10034		時間	2	10, 110	20, 220	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						67, 340		
単価						6, 734	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 7号 DGD10250	引抜き (たて込み簡易土留)	掘削深4. 5m以下, 標準(1. 0)	単位	m	単位数量	10	単価	3, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	0. 24	36, 210	8, 690	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	0. 24	30, 700	7, 368	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 48	22, 640	10, 867	管理費区分：0	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 16t吊 単価補正1. 000		L001130004						
			日	0. 24	48, 800	11, 712	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		3	管理費区分：0	
合計						38, 640		
単価						3, 864	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 8号 DGD10670	ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台	単位	日	単位数量	1	単価	6, 379
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員	R0101						[] [1]	
			人	0. 11	30, 700	3, 377	管理費区分 : 0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 05	22, 640	1, 132	管理費区分 : 0	
工事用水中モータポンプ [普通型] 潜水ポンプ 口径 φ 50mm 全揚程 5m	M001305002						[] [1]	
			日	1	119	119	管理費区分 : 0	
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動] 3kVA	M001510003						[] [1]	
			日	1	778	778	管理費区分 : 0	
諸雑費 (率+まるめ)	ZS8000004	18%					[1] []	
			式	1		973	管理費区分 : 0	
合計						6, 379		
						6, 379	円/日	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 DGD10680	ポンプ 据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価	1, 811
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
R0102			人	0. 08	22, 640	1, 811	管理費区分 : 0	
合計						1, 811		
単価						1, 811	円／現場	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 10号	材料費 1号マンホール		単位	式	単位数量	1	単価	340, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型		Z231110010	個	1	86, 800	86, 800	管理費区分：0	
組立式マンホール調整リング 内径600×高150mm		Z231143015	個	1	14, 000	14, 000	管理費区分：0	
1号マンホール斜壁(Ⅰ種) 上径600×下径900×高600mm		Z231126015	個	1	40, 300	40, 300	管理費区分：0	
1号マンホール直壁(Ⅰ種) 内径900×高1800mm		Z231127015	個	1	85, 800	85, 800	管理費区分：0	
1号マンホールく体ブロック(Ⅰ種) 内径900×高1800mm		Z231125025	個	1	87, 700	87, 700	管理費区分：0	
1号マンホール底板(Ⅰ種) 有効高130mm		Z231128005	個	1	25, 400	25, 400	管理費区分：0	
合計						340, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 DGD60070	組立マンホール設置工 (市場単価)	1号(900mm) 4m超～5m以下, 4箇所以上, 無, 無	単位	箇所	単位数量	1	単価	34, 650	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
組立マンホール設置工 1号(900mm) 4m超～5m以下 単価補正1. 000 (FP3)		Q2G1070060					管理費区分 : 0		
			箇所	1	34, 643	34, 643			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分 : 0		
			式	1		7			
合 計							34, 650		
単 価							円／箇所 34, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	底部工(組立式) 1号マンホール		単位	箇所	単位数量	1	単価	25, 077
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基礎碎石 再生碎石 RC-40			m3	0. 19	3, 720	706	単 22号 管理費区分 : 0	
コンクリート CB240010		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用	m3	0. 21	34, 980	7, 345	02-03-01 管理費区分 : 0	
モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉			m2	0. 87	19, 571	17, 026	単 23号 管理費区分 : 0	
合計						25, 077		
単価						25, 077	円／箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	簡易土留め版設置工		単位	m	単位数量	10	単価	11, 574
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
簡易土留板 H=500		ZZ99*01*02001					管理費区分：0	
枚			10	9, 200	92, 000			
基礎砕石		7. 5cmを超え12. 5cm以下, 再生クラッシュ ン 40～0, 全ての費用 CB221110					02-02-02	
m2			5	1, 533	7, 665	管理費区分：0		
コンクリート		無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 土木(2) ・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 有り, 全ての費用 CB240010					02-03-01	
m3			0. 5	32, 160	16, 080	管理費区分：0		
合計								
						115, 745		
単価							円／m	
						11, 574		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 14号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 24 km, 12m以内, 各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	3, 850	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
基本運賃区分B 製品長12m以内 30kmまで 単価補正1. 000		Z006810103					管理費区分：0		
			t	1	3, 850	3, 850			
合 計									
						3, 850			
単 価							円／t		
						3, 850			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 15号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費(仮設材等)							管理費区分：0		
Z006800001			t	2	1, 500	3, 000			
合計									
						3, 000			
単価							円／t		
						3, 000			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号	TVカメラ調査工		単位	m	単位数量	1	単価	770
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
TVカメラ調査工							単 24号	
			m	1	567	567	管理費区分：0	
報告書作成工							単 25号	
			m	1	203	203	管理費区分：0	
合計						770		
単価						770	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 17号 DGD10035	バックホウ[クロー]排対(1次) 山積0. 45m3(平積0. 35m3)		単位	時間	単位数量	1	単価	9, 896
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	8. 6	156	1, 341	管理費区分：0	
バックホウ(クロー)[標準] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3								
	M000202028		時間	1	2, 590	2, 590	管理費区分：0	
合計						9, 896		
単価						9, 896	円/時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 18号 DGD10880	リフ付硬質塩化ビニル管布設工	呼び径450mm	単位	m	単位数量	10	単価	5, 043
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	0. 26	36, 210	9, 414	管理費区分：0	
特殊作業員							[] [1]	
	R0101		人	0. 52	30, 700	15, 964	管理費区分：0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	0. 52	22, 640	11, 772	管理費区分：0	
バックホウ クレーン付1. 7t(2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3							単 26号 10-01-02	
	DGD10920		日	0. 26	49, 650	12, 909	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)							[1] []	
	ZS8000004	1%	式	1		371	管理費区分：0	
合計						50, 430		
単価						5, 043	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号 DW133000	管明示シート工		単位	m	単位数量	100	単価	90
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員							管理費区分：0	
R0102			人	0. 4	22, 640	9, 056		
合計						9, 056	円／m	
単価						90		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 DGD60060	砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)	10m3以上, 無, 無	単位	m3	単位数量	1	単価	4, 258
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
砕石基礎工(手間のみ) 砕石基礎設置 機械施工 単価補正1. 000 (FP3)							管理費区分：0	
Q2G1040020			m3	1	4, 258. 5	4, 258		
合計						4, 258	円／m3	
単価						4, 258		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 DGD10034	バックホウ クレーン付2. 9t (1次) 山積0. 45m3 平積0. 35m3		単位	時間	単位数量	1	単価	10, 110
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	0. 17	35, 090	5, 965	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	8. 6	156	1, 341	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 排ガス型(第1次) 山積0. 45m3 2. 9t吊								
	M000202062		時間	1	2, 800	2, 800	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						10, 110		
単価						10, 110	円／時間	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号	基礎碎石 再生碎石 RC-40		単位	m3	単位数量	100	単価	3, 720
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシュラン RC-40 Z002122003							100×1. 2 R6下水1p. 81 管理費区分：0	
			m3	120	3, 100	372, 000		
合計						372, 000		
単価						3, 720	円／m3	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号	モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉		単位	m2	単位数量	1	単価	19, 571
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
左官							R6下水1p. 84	
	R0135		人	0. 33	33, 460	11, 041	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	0. 33	22, 640	7, 471	管理費区分：0	
モルタル練工 1:2 高炉セメント							単 27号	
			m3	0. 02	52, 994	1, 059	管理費区分：0	
合計						19, 571		
単価						19, 571	円／m2	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	TVカメラ調査工		単位	m	単位数量	400	単価	567
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量技師	R0603		人	1	52, 700	52, 700	2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0	
測量技師補	R0604		人	1	41, 300	41, 300	職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0	
普通作業員	R0102		人	1	22, 640	22, 640	管理費区分：0	
TVカメラ搭載車運転工 2t 95. 5kW			日	1	110, 180	110, 180	単 28号 管理費区分：0	
合計						226, 820		
単価						567	円／m	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 25号	報告書作成工		単位	m	単位数量	800	単価	203
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
測量主任技師		R0602					2020維持管理(日下協) p. 117 管理費区分：0	
			人	1	61, 000	61, 000		
測量技師		R0603					職種は2020維持管理(日下協)p. 19より 管理費区分：0	
			人	1	52, 700	52, 700		
測量技師補		R0604					管理費区分：0	
			人	1	41, 300	41, 300		
DVD		ZZ99*01*03002					管理費区分：0	
			枚	1	33	33		
写真代		ZZ99*01*03003					※ [] [1]	
			枚	120	57	6, 840	管理費区分：0	
諸雑費(率)		ZS7210100 10%					写真代の(※)10% [1] []	
			式	1		684	管理費区分：0	
合計						162, 557		
単価						203	円／m	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 26号 DGD10920	バックホウ クレーン付1. 7t (2次) 山積0. 28m3 平積0. 2m3		単位	日	単位数量	1	単価	49, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	34	156	5, 304	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0. 28m3 (平積0. 2m3) 1. 7t吊								
	L001010008		日	1. 5	6, 170	9, 255	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		1	管理費区分：0	
合計						49, 650		
単価						49, 650	円／日	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 27号	モルタル練工 1:2 高炉セメント		単位	m3	単位数量	1	単価	52,994
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員		R0102					2023管路管理(管路協) p.302 管理費区分：0	
			人	1.3	22,640	29,432		
セメント(高炉B) 25kg袋入		Z002002008					管理費区分：0	
			t	0.72	25,600	18,432		
コンクリート用骨材 砂 洗い、細目		Z002104002					管理費区分：0	
			m3	0.95	5,400	5,130		
合計							52,994	
単価							円／m3 52,994	

4 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 28号	TVカメラ搭載車運転工 2t 95. 5kW		単位	日	単位数量	1	単価	110, 180
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ガソリン レギュラー Z006704001							2020維持管理(日下協) p. 100 管理費区分：0	
			L	36. 6	150	5, 490		
運転手(一般) R0115							管理費区分：0	
			人	1	30, 290	30, 290		
TVカメラ搭載車損料 2t ZZ99*01*03001							管理費区分：0	
			時間	6	12, 400	74, 400		
合計							110, 180	
単価							110, 180 円／日	

登 録 単 価

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001102000001	アスファルト混合物	②再生密粒度As13	t	13,450	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	マンホール用可とう継手	φ450 (PRP) 管	箇所	92,000	2026	6	確定
ZZ99*01*02001	簡易土留板	H=500	枚	9,200	2026	6	確定
ZZ99*01*03001	TVカメラ搭載車損料	2t	時間	12,400	2026	6	確定
ZZ99*01*03002	DVD		枚	33	2026	6	確定
ZZ99*01*03003	写真代		枚	57	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	発生土		m3	500	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	建込簡易土留賃料		式	1,109,700	2026	6	確定
ZZ99*01*10001	処分費	As殻	t	500	2026	6	確定

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
管路 (0001)	式	1		10,401,236	
管きょ工(開削) (0002)	式	1		7,762,550	
管路土工 (0003)	式	1		3,422,787	工種 31:下水道工事(2)
管路掘削 (0004)	m3	400		918,800	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
機械掘削工(ハックホ)	m3	400	2,297	918,800	DGD10030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 ハックホ規格		排対(1次)山積0.45m3(平0.35m3)			
管路埋戻 (0005)	m3	260		1,887,800	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
機械投入埋戻工(パック材)	m3	260	4,030	1,047,800	DGD10130 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 パック材規格		排対(1次)山積	0.45m3(平0.35m3)			
J02 タンパ締固め数量(m3)(実数)		100m3/100m3				
土材料	m3	350	2,400	840,000	CB210550 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山土 ルース 現着(10,000m3未満に適用)	%	100		2,400	Z231365005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			1			
地区単価			2,400			
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0	
発生土処理 (0006)	m3	400		616,187	オプション入力 第0003号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬		m3	403	881	355,043	CB210110 758.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質 J04 DID区間の有無 J05 運搬距離(km)(DID区間無)			標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 3.0km以下			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	40.832		359.9	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価 供用日当りの損耗品費				44.67 20,847 21,400 747		
運転手(一般)		%	44.667		393.7	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価				40.44 23,600 30,290		
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	14.477		127.6	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.024		0.3	管理費区分 0	
整地	m3	403	148	59,644	CB210610 127.07 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分		残土受入れ地での処理				
バックホウ(クローラ) [標準]	%	21.2		31.47	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
山積0.8m3(平積0.6m3)			22.45			
標準構成比			8,800			
標準単価			9,710			
地区単価						
運転手(特殊)	%	54.385		80.73	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			52.33			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	24.4		36.22	単価補正 Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.015		0.08	管理費区分 0	
発生土	m3	403	500	201,500	ZZ99*01*04001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管布設工 (0007)	式	1		1,835,324	工種 31:下水道工事（2）	
リブ付硬質塩化ビニル管 (0008)	m	75		1,630,725	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工 φ 450mm	m	75	21,743	1,630,725	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
リブ付硬質塩化ビニル管布設工	m	100	5,043	504,300	DGD10880 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 呼び径(mm)		呼び径450mm				
下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 φ 450×4000mm 片受け直管	本	25	66,800	1,670,000	Z231154035 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
伸縮可とう継手(管) (0009)	箇所	2		184,000	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
マンホール用可とう継手 φ450 (PRP) 管		箇所	2	92,000	184,000	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート (0010)		m	74		20,599	オプション入力 第0006号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋設標識シート敷設 タ°ﾌﾞﾙ 150mm×50m		m	74.1	278	20,599	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
埋設標識シート 150mm×50m 2倍		巻	2	9,400	18,800	V001538002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管明示シート工	m	100	90	9,000	DW133000 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管基礎工 (0011)	式	1		525,825	工種 31:下水道工事（2）	
碎石基礎 (0012)	m	75		525,825	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
リブ付硬質塩化ビニル管基礎 W=1.35m	m	75	7,011	525,825	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
砕石基礎設置工(機械施工) (市場単価)					単価補正	
	m3	8.59	4,258	36,576	DGD60060 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工規模		10m3以上				
J02 時間的制約を受ける場合の補正		無				
J03 夜間作業補正		無				
再生クラッシャー RC-40	m3	10.82	3,100	33,542	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
管路土留工 (0013)	式	1		1,904,550	工種 31:下水道工事(2)	
たて込み簡易土留 (0014)	m	75		1,904,550	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
建込工 (たて込み簡易土留)	m	75	6,734	505,050	DGD10240 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
J01 掘削深		掘削深4.5m以下				

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
引抜工 (たて込み簡易土留)		m	75	3,864	289,800	DGD10250
J01 掘削深			掘削深4.5m以下			管理費区分 0
J02 クレーン賃料補正			標準(1.0)			歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
建込簡易土留賃料		式	1		1,109,700	ZZ99*01*05001
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
開削水替工 (0015)		式	1		40,085	工種 31:下水道工事(2)
開削水替 (0016)		日	6		40,085	オプション入力
						第0009号内訳書
						単位数量 1 日
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ポンプ運転工					週休2日補正	週休2日(月単位)
	日	6	6,379	38,274	DGD10670	
J01 排水方法・動力源		作業時排水	発動発電機		管理費区分 0	
J02 ポンプ台数(実数入力)		1台			歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ポンプ据付・撤去工					DGD10680	
	現場	1	1,811	1,811	管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運搬処理工 (0017)					工種 31:下水道工事(2)	
	式	1		33,979		
殻運搬 (0018)					オプション入力	
	m3	12		19,629	第0010号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬					CB227010 1384.8	
	m3	12.2	1,609	19,629	管理費区分 0	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J02 積込工法区分			機械(対策不要厚15cm超)又は必要			単価地区 六戸町
J03 DID区間の有無			無し			労調係数 1.000 00-00 0
J05 運搬距離(km) (DID区間無)			3.5km以下			豪雪割増
J13 費用の内訳			全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]						単価補正
10t積級	%	40.289			648	M000301005
標準構成比				44.05		管理費区分 0
標準単価				20,847		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				21,400		単価地区 六戸町
供用日当りの損耗品費				747		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増 B地区
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
運転手(一般)	%	44.056			708.6	R0115
標準構成比				39.87		管理費区分 0
標準単価				23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				30,290		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油	%	15.649			251.7	Z006702002
標準構成比				16.08		管理費区分 0
標準単価				138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				156		単価地区 六戸町
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費	%	0.006			0.7	管理費区分 0
穀処分						オプション入力

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0019)	m3	12		14,350	第0011号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 As殻	t	28.7	500	14,350	ZZ99*01*10001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
マンホール工 (0020)	式	1		412,527	
組立マンホール工 (0021)	式	1		412,527	工種 31:下水道工事(2)
組立1号マンホール (0022)	箇所	1		412,527	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
材料費 1号マンホール	式	1		340,000	オプション入力 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
マンホール鉄蓋(丸形 600用 T-25) かぎ付 浮上防止型	個	1	86,800	86,800	Z231110010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
組立式マンホール調整リンク 内径600×高150mm	個	1	14,000	14,000	Z231143015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホール斜壁(I種) 上径600×下径900×高600mm	個	1	40,300	40,300	Z231126015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
1号マンホール直壁(I種) 内径900×高1800mm	個	1	85,800	85,800	Z231127015 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホールく体ブロック(I種) 内径900×高1800mm	個	1	87,700	87,700	Z231125025 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
1号マンホール底版(I種) 有効高130mm	個	1	25,400	25,400	Z231128005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
組立マンホール設置工 (市場単価)	箇所	1	34,650	34,650	DGD60070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 規格・仕様 J02 施工規模 J03 時間的制約を受ける場合の補正 J04 夜間作業補正		1号(900mm) 4m超～5m以下 4箇所以上 無 無			DGD60070 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
削孔代(下水道用)					Z231190035	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
0号・1号ヒューム管(リブ管)用(450)	箇所	1	12,800	12,800	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
底部工(組立式) 1号マンホール	箇所	1	25,077	25,077	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
基礎碎石 再生碎石 RC-40	m3	0.19	3,720	706	オプション入力 単位数量 100 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
再生クラッシャーラン RC-40	m3	120	3,100	372,000	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	0.21	34,980	7,345	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.841		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.28		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.767		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.111		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	56.997		19,934	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			18,800			
諸雑費	%	0.004		7.8	管理費区分 0	
モルタル上塗り マンホール用 配合比1:2 20mm 高炉	m2	0.87	19,571	17,026	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
左官	人	0.33	33,460	11,041	R0135 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	人	0.33	22,640	7,471	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
モルタル練工 1:2 高炉セメント		m3	0.02	52,994	1,059	オプション入力 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	1.3	22,640	29,432	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
セメント(高炉B) 25kg袋入		t	0.72	25,600	18,432	Z002002008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート用骨材 砂 洗い 細目		m3	0.95	5,400	5,130	Z002104002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
付帯工 (0023)(管きょ工)	式	1		1,503,459		
舗装版破碎工 (0024)	式	1		134,209	工種	31:下水道工事(2)
舗装版切断 (0025)	m	150		110,100	オプション入力	
					第0013号内訳書	
					単位数量	1 m
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
舗装版切断	m	150	734	110,100	CB430510	700.44
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	六戸町
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013	
					管理費区分	0
					歩	2026.06 単 2026.06
					単価地区	六戸町
					単価補正	
					単価地区	六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			13,000		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分 0	
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393	22.39 68,200 71,500	164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レキユラー	%	2.611	2.81 154 150	19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0026)	m2	101		24,109	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版破碎	m2	101.3	238	24,109	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				
J06 積込作業の有無		有り				
J07 費用の内訳		全ての費用				
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3)	%	12.265		29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.85			
標準単価			6,460			
地区単価			6,760			
土木一般世話役	%	31.481		75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			29.54			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
運転手(特殊)	%	30.487		72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			27.52			
標準単価			28,900			
地区単価			35,090			
普通作業員					R0102	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	19.661		46.84	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			24.18 25,400 22,640			
軽油	%	6.095		14.52	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			5.91 138 156			
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
仮復旧(車道部) (0027)	式	1		904,810	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)	
下層路盤(歩) (0028)	m2	101		436,501	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	101.3	4,309	436,501	CB410031 2876.7 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		500mm 3層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.905	2.67 5,680 6,070	82.08	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.149	1.59 3,540 3,830	49.48	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.15		6.48	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.603	24.18 28,900 35,090	844.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	10.255		441.8	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.16			
標準構成比			28,300			
標準単価			30,700			
地区単価						
普通作業員	%	8.349		359.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			14.03			
標準構成比			25,400			
標準単価			22,640			
地区単価						
土木一般世話役	%	9.069		390.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			11.63			
標準構成比			31,000			
標準単価			36,210			
地区単価						
その他(労務)	%	2.356		101.5	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	45.659		1,967	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			26.48			
標準構成比			600,000			
標準単価			3,100			
地区単価						

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
軽油	%	1.344	1.78 138 156	57.88	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.133		5.73	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.028		2.15	管理費区分 0	
下層路盤(歩) (0029)	m2	101		146,986	オプション入力 第0016号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	0% 係数ランク 1
下層路盤(歩道部)	m2	101.3	1,451	146,986	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 全仕上り厚(実数入力)		170mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 六戸町	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.889		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.99			
			5,680			
			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.138		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.78			
			3,540			
			3,830			
その他(機械)	%	0.145		2.11	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	19.396		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			27.03			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	10.157		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0	
			15.84			
			28,300			
			30,700			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	8.267		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	15.7 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	8.978		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	13.01 31,000 36,210		
その他(労務)	%	2.335		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	46.129		669	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	17.77 120,000 3,100		
軽油	%	1.329		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	1.99		

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			138 156		単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.216		3.13	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.021		1.02	管理費区分 0	
表層(車・路) (0030)	m2	101		321,323	オプション入力 第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
表層(車道・路肩部)	m2	101.3	3,172	321,323	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			単価地区 六戸町	
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			労調係数 1.000 00-00 0	
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			豪雪割増	
J07 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
振動ローラ(舗装用)[ハッドガード式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.234		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町	
標準構成比			0.24			
標準単価			1,430			

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				1,530		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
振動コンパクタ[前進型]						M000807001			
機械質量40～60kg	%	0.124			3.94	管理費区分	0		
標準構成比				0.13		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				356		単価地区	六戸町		
地区単価				374		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増	B地区		
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(機械)	%	0.058			1.84	管理費区分	0		
特殊作業員	%	19.351			613.7	R0101			
標準構成比				19.57		管理費区分	0		
標準単価				28,300		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				30,700		単価地区	六戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員	%	11.415			362	R0102			
標準構成比				14.05		管理費区分	0		
標準単価				25,400		歩	2026.06	単	2026.06
地区単価				22,640		単価地区	六戸町		
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役	%	4.556			144.5	R0125			
						管理費区分	0		

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			4.28 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	6.001		190.3	管理費区分 0	
アスファルト混合物 ②再生密粒度As13 標準構成比 標準単価 地区単価	%	53.384	50.52 580,000 13,450	1,693	Y001102000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.638	4.48 103 117	147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.151	0.17 154 150	4.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	0.031		0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.03			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.032		1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.025		1.44	管理費区分 0	
道路付属物工 (0031)	式	1		464,440	オプション入力 工種 31:下水道工事(2)	
道路付属物工 (0032)	m	40		464,440	オプション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
簡易土留め版設置工	m	40	11,574	462,960	オプション入力 単位数量 10 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
簡易土留板 H=500		枚	10	9,200	92,000	ZZ99*01*02001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
基礎碎石		m2	5	1,533	7,665	CB221110 1263.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 碎石の厚さ J02 碎石の種類 J03 費用の内訳			7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュ 40～0 全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準〕 山積0.8m3(平積0.6m3) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	4.821	5.3 8,800 9,710	73.89	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)		%	0.027		0.41	管理費区分 0
普通作業員 標準構成比		%	27.659	37.64	423.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.218	15.9 28,300 30,700	217.9	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	14.766	14.75 28,900 35,090	226.3	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.135	9.49 31,000 36,210	140	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 六戸町 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	0.456		6.99	管理費区分	0
再生クラッシャー					Z002122003	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
RC-40	%	24.259		371.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			11.39			
標準単価			1,200			
地区単価			3,100			
軽油	%	4.595		70.42	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			4.93			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.053		0.81	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.011		0.58	管理費区分 0	
コンクリート	m3	0.5	32,160	16,080	CB240010 34148.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		有り				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.054		6,449	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町	
標準構成比			21.19			
標準単価			25,400			

入力データリスト (本01)

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
地区単価				22,640		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
特殊作業員		%	7.531		2,422	R0101			
						管理費区分	0		
標準構成比				6.54		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				28,300		単価地区	六戸町		
地区単価				30,700		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	7.317		2,353	R0125			
						管理費区分	0		
標準構成比				5.9		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				31,000		単価地区	六戸町		
地区単価				36,210		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
その他(労務)		%	2.522		811.1	管理費区分	0		
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5)		%	62.568		20,121	Z230210245			
18-8-40 W/C<=60%						管理費区分	0		
標準構成比				63.94		歩	2026.06	単	2026.06
標準単価				20,400		単価地区	六戸町		
地区単価				18,800		労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.008		3.9	管理費区分	0		

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
掘削	m3	4	370	1,480	CB210100 330.86 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バルトーサ〔湿地〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 20t級	%	51.246		189.9	M000101110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			53.73 30,700 32,800		
運転手(特殊)	%	29.63		109.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			27.34 28,900 35,090		
軽油	%	19.106		70.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.93 138 156		

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.018		0.1	管理費区分 0
仮設工 (0033)	式	1		722,700	
交通管理工 (0034)	式	1		722,700	工種 31:下水道工事（2）
交通誘導警備員 (0035)	人日	44		722,700	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A	人	22	17,650	388,300	R0803 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
交通誘導警備員B	人	22	15,200	334,400	R0804 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
直接工事費 (0036)	式	1		10,401,236		
共通仮設 (0037)	式	1		2,288,867		
共通仮設費 (0038)	式	1		624,867		
運搬費 (0039)	式	1		409,810	工種 31:下水道工事（2）	
仮設材運搬費 (0040)	t	38		409,810	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	38.3	3,850	147,455	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州				
J02 片道運搬距離(実数入力)		24km				
J04 製品長区分		12m以内				
J05 運搬割増率		各種(実数入力)				
J06 運搬割増率(実数入力)		0				
J07 その他の諸料金の有無		無				
仮設材等の運搬					WB010020	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	38.3	3,850	147,455	管理費区分 0	
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 片道運搬距離(実数入力)		24km			単価地区 六戸町	
J04 製品長区分		12m以内			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬割増率		各種(実数入力)			豪雪割増	
J06 運搬割増率(実数入力)		0			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 その他の諸料金の有無		無			単価補正	
仮設材等の積込み取卸し費	t	38.3	3,000	114,900	WB010030	
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
技術管理費 (0041)	式	1		57,057	工種 99:	
TVカメラ調査費 (0042)	式	1		57,057	オプション入力	
					第0021号内訳書	
					単位数量 1 式	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
TVカメラ調査工	m	74.1	770	57,057	オプション入力	
					単位数量 1 m	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ調査工		m	1	567	567	オプション入力 単位数量 400 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師		人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師補		人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員		人	1	22,640	22,640	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車運転工 2t 95.5kW		日	1	110,180	110,180	オプション入力 単位数量 1 日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー		L	36.6	150	5,490	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)		人	1	30,290	30,290	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
TVカメラ搭載車損料 2t		時間	6	12,400	74,400	ZZ99*01*03001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
報告書作成工		m	1	203	203	オプション入力 単位数量 800 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量主任技師		人	1	61,000	61,000	R0602 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師		人	1	52,700	52,700	R0603 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
測量技師補		人	1	41,300	41,300	R0604 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 六戸町

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事				事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
DVD	枚	1	33	33	ZZ99*01*03002	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
写真代	枚	120	57	6,840	ZZ99*01*03003	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費(率)	式	1		684	ZS7210100	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 六戸町	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
現場環境改善費 (0043)	式	1		158,000		
現場環境改善費（率計上） (0044)	式	1		158,000		

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0045)	式	1		1,664,000	
主たる工種	31:下水道工事（2）				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0046)	式	1		12,690,103	
現場管理費 (0047)	式	1		5,400,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.72%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0048)	式	1		18,090,103	
一般管理費等 (0049)	式	1		3,759,897	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭的保証		0.04%		
工事価格 (0050)	式	1		21,850,000	

入力データリスト（本01）

工事名	三沢十和田線交通安全対策工事			事業区分	下水道
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
消費税額及び地方消費税額 (0051)	式	1		2,185,000	
工事費計 (0052)	式	1		24,035,000	