



誰もが住んでみたい村に  
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

福田・名久井

福田・名久井農道保全第13号工事

三農水（整工）第27号

# 積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

SK03H

SK03H

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

[illegible]

事業名 通作条件整備事業 福田・名久井

工事名 福田・名久井農道保全第13号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| 項 目 名                                                                       | 数 量    | 単 位 | 金 額        | 備 考 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|-----|
| 1 工事価格                                                                      |        |     | 12,730,000 |     |
| 2 ・工事原価                                                                     |        |     | 10,433,000 |     |
| 3 純工事費                                                                      |        |     | 6,880,000  |     |
| 4 ・ ・直接工事費                                                                  |        |     | 5,346,000  |     |
| 5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）                                                        | 1.000  | 式   | 5,019,000  |     |
| 6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）                                                           | 1.000  | 式   | 327,000    |     |
| 7 ・ ・間接工事費                                                                  |        |     | 5,087,000  |     |
| 8 ・ ・ ・共通仮設費                                                                |        |     | 1,534,000  |     |
| 9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費                                                          | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等                                                          |        |     |            |     |
| $(4+9+25+26+31+34-36-37-38) \times ((標準値*N035)*N026*N030*N041)$             |        |     |            |     |
| $5,346,000 \times ((17.090*1.400)*1.000*1.040*1.000)$                       | 24.880 | %   | 1,330,000  |     |
| 11 ・ ・ ・ ・運搬費                                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 12 ・ ・ ・ ・準備費                                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 13 ・ ・ ・ ・安全費                                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 14 ・ ・ ・ ・役務費                                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 15 ・ ・ ・ ・技術管理費                                                             | 1.000  | 式   | 93,000     |     |
| 16 ・ ・ ・ ・営繕費等                                                              | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費                                                           |        |     | 111,000    |     |
| 18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）                                                    |        |     |            |     |
| $(4+25+32-33) \times (標準値)$                                                 |        |     |            |     |
| $5,234,000 \times (2.130)$                                                  | 2.130  | %   | 111,000    |     |
| 19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）                                                     | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 20 ・ ・ ・現場管理費                                                               |        |     | 3,553,000  |     |
| 21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）                                                        |        |     |            |     |
| $(4+8+25+26+27+30-36-38) \times ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)$ |        |     |            |     |
| $6,880,000 \times ((40.830*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.190+0.000-0.000)$     | 51.640 | %   | 3,553,000  |     |
| 22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）                                                         | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）                                                  | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用                                                    | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 25 ・ ・官貸額（直工）                                                               | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 26 ・ ・官貸額（事業損失防止）                                                           | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）                                                      | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 28 ・一般管理費等                                                                  |        |     |            |     |
| $(4+7-23-36-38) \times (標準値*N002+保証費率)$                                     |        |     |            |     |
| $10,433,000 \times (21.980*1.000+0.04)=2,297,000$                           | 22.020 | %   | 2,297,000  |     |
| 29 ・一括計上価格                                                                  | 1.000  | 式   | 0          |     |
| 30 支給品費                                                                     |        |     | 0          |     |
| 31 支給品費（直工・事業損失防止）                                                          |        |     | 0          |     |
| 32 支給品費（直工）                                                                 |        |     | 0          |     |



[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 福田・名久井農道保全第13号工事

SK03H

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| 名 称 (規 格)                                        | 数 量     | 単 位            | 単 価    | 金 額       | 備 考             |
|--------------------------------------------------|---------|----------------|--------|-----------|-----------------|
| 直接工事費 (仮設工を除く)                                   |         |                |        | 5,019,000 |                 |
| ・土工                                              | 1.000   | 式              |        | 653,000   |                 |
| ・掘削工                                             | 1.000   | 式              |        | 146,000   |                 |
| BA0101 掘削                                        | 389     | m <sup>3</sup> | 376    | 146,264   | 歩A・単A<br>B単 1号  |
| 合 計                                              |         |                |        | 146,264   |                 |
| ・盛土工                                             | 1.000   | 式              |        | 33,000    |                 |
| 000002 路肩盛土<br>流用土盛土                             | 11.000  | m <sup>3</sup> | 2,992  | 32,912    | 歩A・単A<br>B単 2号  |
| 合 計                                              |         |                |        | 32,912    |                 |
| ・在来路盤運搬<br>現場～仮置場 (本線・凍上抑制層)                     | 1.000   | 式              |        | 294,000   |                 |
| 000003 在来路盤搬出<br>D=0.3km                         | 254.000 | m <sup>3</sup> | 441    | 112,014   | 歩A・単A<br>B単 3号  |
| 000004 在来路盤搬入<br>D=0.3km                         | 254.000 | m <sup>3</sup> | 715    | 181,610   | 歩A・単A<br>B単 4号  |
| 合 計                                              |         |                |        | 293,624   |                 |
| ・作業残土処理工                                         | 1.000   | 式              |        | 169,000   |                 |
| 000005 作業残土処理工<br>D=5.5km                        | 123.000 | m <sup>3</sup> | 1,370  | 168,510   | 歩A・単A<br>B単 5号  |
| 合 計                                              |         |                |        | 168,510   |                 |
| ・法面整形<br>盛土部                                     | 1.000   | 式              |        | 11,000    |                 |
| BA0109 法面整形                                      | 22      | m <sup>2</sup> | 488    | 10,736    | 歩A・単A<br>B単 6号  |
| 合 計                                              |         |                |        | 10,736    |                 |
| ・構造物撤去工                                          | 1.000   | 式              |        | 400,000   |                 |
| ・構造物取壊し工                                         | 1.000   | 式              |        | 400,000   |                 |
| BA0203 舗装版切断                                     | 29      | m              | 739    | 21,431    | 歩A・単A<br>B単 7号  |
| BA0202 舗装版破砕                                     | 613     | m <sup>2</sup> | 238    | 145,894   | 歩A・単A<br>B単 8号  |
| B08205 視線誘導標<br>撤去,土中建込み用,一,一                    | 2       | 本              | 1,303  | 2,606     | 歩A・単A<br>B単 9号  |
| B08205 視線誘導標<br>撤去,防護柵取付用,一,一                    | 2       | 本              | 650    | 1,300     | 歩A・単A<br>B単 10号 |
| 000011 As殻運搬                                     | 42.000  | m <sup>3</sup> | 2,772  | 116,424   | 歩A・単A<br>B単 11号 |
| 000012 As殻処理                                     | 99.000  | ton            | 1,100  | 108,900   | 歩A・単A<br>B単 12号 |
| 000013 廃プラスチック運搬                                 | 0.010   | ton            | 4,380  | 44        | 歩A・単A<br>B単 13号 |
| 000014 廃プラスチック処分                                 | 0.010   | ton            | 48,000 | 480       | 歩A・単A<br>B単 14号 |
| 000015 As汚泥運搬                                    | 0.040   | m <sup>3</sup> | 14,319 | 573       | 歩A・単A<br>B単 15号 |
| 000016 As汚泥処理                                    | 0.040   | ton            | 60,000 | 2,400     | 歩A・単A<br>B単 16号 |
| 合 計                                              |         |                |        | 400,052   |                 |
| ・舗装工                                             | 1.000   | 式              |        | 3,586,000 |                 |
| ・アスファルト舗装工<br>本線                                 | 1.000   | 式              |        | 3,474,000 |                 |
| BA0809 表層 (車道・路肩部)<br>⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm     | 104     | m <sup>2</sup> | 1,269  | 131,976   | 歩A・単A<br>B単 17号 |
| BA0809 表層 (車道・路肩部)<br>⑧密粒度GAs (13F), ゴム入り, t=3cm | 438     | m <sup>2</sup> | 1,616  | 707,808   | 歩A・単A<br>B単 18号 |
| BA0807 基層 (車道・路肩部)<br>②再生密粒度As13, t=4cm          | 551     | m <sup>2</sup> | 1,661  | 915,211   | 歩A・単A<br>B単 19号 |
| BA0805 上層路盤 (車道・路肩部)<br>粒調砕石 (M-40), t=13cm      | 560     | m <sup>2</sup> | 1,211  | 678,160   | 歩A・単A<br>B単 20号 |



[illegible]

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称 (規 格)                  | 数 量 | 単 位            | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|----------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | *** B単- 1号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0101 | 掘削                         |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m3             | 376    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 2号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000002 | 路肩盛土                       |     |                |        |     |       |
|        | 流用土盛土                      |     | m3             | 2,992  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 3号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000003 | 在来路盤搬入                     |     |                |        |     |       |
|        | D=0.3km                    |     | m3             | 441    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 4号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000004 | 在来路盤搬入                     |     |                |        |     |       |
|        | D=0.3km                    |     | m3             | 715    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 5号 ***             |     |                |        |     |       |
| 000005 | 作業残土処理工                    |     |                |        |     |       |
|        | D=5.5km                    |     | m3             | 1,370  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 6号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0109 | 法面整形                       |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m <sup>2</sup> | 488    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 7号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0203 | 舗装版切断                      |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m              | 739    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 8号 ***             |     |                |        |     |       |
| BA0202 | 舗装版破碎                      |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m <sup>2</sup> | 238    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 9号 ***             |     |                |        |     |       |
| B08205 | 視線誘導標                      |     |                |        |     |       |
|        | 撤去,土中建込み用,一,一              |     | 本              | 1,303  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 10号 ***            |     |                |        |     |       |
| B08205 | 視線誘導標                      |     |                |        |     |       |
|        | 撤去,防護柵取付用,一,一              |     | 本              | 650    |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 11号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000011 | As殻運搬                      |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m3             | 2,772  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 12号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000012 | As殻処理                      |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | ton            | 1,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 13号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000013 | 廃プラスチック運搬                  |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | ton            | 4,380  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 14号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000014 | 廃プラスチック処分                  |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | ton            | 48,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 15号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000015 | As汚泥運搬                     |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | m3             | 14,319 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 16号 ***            |     |                |        |     |       |
| 000016 | As汚泥処理                     |     |                |        |     |       |
|        |                            |     | ton            | 60,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 17号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0809 | 表層 (車道・路肩部)                |     |                |        |     |       |
|        | ⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm     |     | m <sup>2</sup> | 1,269  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 18号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0809 | 表層 (車道・路肩部)                |     |                |        |     |       |
|        | ⑧密粒度GAs (13F), ゴム入り, t=3cm |     | m <sup>2</sup> | 1,616  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 19号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0807 | 基層 (車道・路肩部)                |     |                |        |     |       |
|        | ②再生密粒度As13, t=4cm          |     | m <sup>2</sup> | 1,661  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 20号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0805 | 上層路盤 (車道・路肩部)              |     |                |        |     |       |
|        | 粒調砕石 (M-40), t=13cm        |     | m <sup>2</sup> | 1,211  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 21号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0803 | 下層路盤 (車道・路肩部)              |     |                |        |     |       |
|        | 再生砕石 (RC-40), t=18cm       |     | m <sup>2</sup> | 1,068  |     | 歩A・単A |
|        | *** B単- 22号 ***            |     |                |        |     |       |
| BA0803 | 凍上抑制層・置換層                  |     |                |        |     |       |

SK03H

[illegible]

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額   | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|-------|-------------|
|        | *** B単ー 1号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| BA0101 | 掘削                                                             |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0101 | SP 掘削<br>土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                      | 1.000 | m3             | 376.1 | 376   | S単 24号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 376   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 376   |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 2号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| 000002 | 路肩盛土<br>流用土盛土                                                  |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)                       | 1.000 | m3             | 2,688 | 2,688 | S単 1号       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.110 | m3             | 273.5 | 304   | S単 25号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 2,992 |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 2,992 |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 3号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| 000003 | 在来路盤搬出<br>D=0.3km                                              |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 441   | 441   | S単 26号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 441   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 441   |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 4号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| 000004 | 在来路盤搬入<br>D=0.3km                                              |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 | 1.000 | m3             | 441   | 441   | S単 26号      |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                                  | 1.000 | m3             | 273.5 | 274   | S単 25号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 715   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 715   |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 5号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| 000005 | 作業残土処理工<br>D=5.5km                                             |       | m3             |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0121 | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 | 1.000 | m3             | 1,221 | 1,221 | S単 27号      |
| SA0161 | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,-,-,あり                                     | 1.000 | m3             | 148.5 | 149   | S単 29号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 1,370 |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 1,370 |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 6号 ***                                                 |       |                |       |       |             |
| BA0109 | 法面整形                                                           |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0152 | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土,砂及び砂質土,粘性土,あり                         | 1.000 | m <sup>2</sup> | 488.1 | 488   | S単 28号      |
|        | 合 計                                                            |       |                |       | 488   |             |
|        | 単 価                                                            |       |                |       | 488   |             |
|        |                                                                |       |                |       |       |             |
|        | *** B単ー 7号 ***                                                 |       |                |       |       |             |

|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|----------------------|-------------|
| 事業名                     | 通作条件整備事業 福田・名久井                                                |       |                |       |                      |             |
| 工事名                     | 福田・名久井農道保全第13号工事                                               |       |                |       |                      |             |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                |       |                |       |                      |             |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                      | 数 量   | 単位             | 単 価   | 金 額                  | 備 考         |
| BA0203                  | 舗装版切断                                                          |       | m              |       | 1.000 m              | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0223                  | SP 舗装版切断<br>アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -                            | 1.000 | m              | 739.1 | 739                  | S単 32号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 739                  |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 739                  |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 8号 ***                                                 |       |                |       |                      |             |
| BA0202                  | 舗装版破碎                                                          |       | m <sup>2</sup> |       | 1.000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0222                  | SP 舗装版破碎<br>アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり               | 1.000 | m <sup>2</sup> | 238.3 | 238                  | S単 31号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 238                  |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 238                  |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 9号 ***                                                 |       |                |       |                      |             |
| B08205                  | 視線誘導標<br>撤去, 土中建込み用, -, -                                      |       | 本              |       | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08705                  | 【視線誘導標設置工】<br>撤去, 土中建込み用, -, -, 10本未満, -, なし,,,                | 1.000 | 本              | 1,303 | 1,303                | S単 15号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 1,303                |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 1,303                |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 10号 ***                                                |       |                |       |                      |             |
| B08205                  | 視線誘導標<br>撤去, 防護柵取付用, -, -                                      |       | 本              |       | 1.000 本              | 歩A<br>当たり算出 |
| S08705                  | 【視線誘導標設置工】<br>撤去, 防護柵取付用, -, -, 10本未満, -, なし,,,                | 1.000 | 本              | 650   | 650                  | S単 16号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 650                  |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 650                  |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 11号 ***                                                |       |                |       |                      |             |
| 000011                  | As殻運搬                                                          |       | m <sup>3</sup> |       | 1.000 m <sup>3</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0221                  | SP 殻運搬<br>舗装版破碎, 機械積込(舗装版厚15cm以下), 無し, 3.5km以下,                | 1.000 | m <sup>3</sup> | 2,772 | 2,772                | S単 30号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 2,772                |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 2,772                |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 12号 ***                                                |       |                |       |                      |             |
| 000012                  | As殻処理                                                          |       | ton            |       | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                  | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                                             | 1.000 | ton            | 1,100 | 1,100                | S単 12号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 1,100                |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 1,100                |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 13号 ***                                                |       |                |       |                      |             |
| 000013                  | 廃プラスチック運搬                                                      |       | ton            |       | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S19003                  | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない,,, 0.0, 0.0 | 1.000 | ton            | 4,380 | 4,380                | S単 23号      |
|                         | 合 計                                                            |       |                |       | 4,380                |             |
|                         | 単 価                                                            |       |                |       | 4,380                |             |
|                         |                                                                |       |                |       |                      |             |
|                         | *** B単- 14号 ***                                                |       |                |       |                      |             |
| 000014                  | 廃プラスチック処分                                                      |       | ton            |       | 1.000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |

|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|---------|----------------------|-------------|
| 事業名                     | 通作条件整備事業 福田・名久井                                                                  |        |                |         |                      |             |
| 工事名                     | 福田・名久井農道保全第13号工事                                                                 |        |                |         |                      |             |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                                        | 数 量    | 単位             | 単 価     | 金 額                  | 備 考         |
| S02123                  | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック                                                               | 1.000  | ton            | 48,000  | 48,000               | S単 13号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 48,000               |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 48,000               |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 15号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| 000015                  | As汚泥運搬                                                                           |        | m3             |         | 100,000 m3           | 歩A<br>当たり算出 |
| S02115                  | 普通作業員                                                                            | 11.600 | 人              | 22,644  | 262,670              | S単 2号       |
| T00002                  | 側溝清掃車運転                                                                          | 11.600 | 日              | 100,798 | 1,169,257            | T単 1号       |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 1,431,927            |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 14,319               |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 16号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| 000016                  | As汚泥処理                                                                           |        | ton            |         | 1,000 ton            | 歩A<br>当たり算出 |
| S02123                  | 産業廃棄物処理<br>アスファルト汚泥                                                              | 1.000  | ton            | 60,000  | 60,000               | S単 14号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 60,000               |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 60,000               |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 17号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| BA0809                  | 表層 (車道・路肩部)<br>⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm                                            |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タクコート 各種, あり, 密粒度アスコン (20) | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,269   | 1,269                | S単 38号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 1,269                |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 1,269                |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 18号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| BA0809                  | 表層 (車道・路肩部)<br>⑧密粒度GAs (13F), ゴム入り, t=3cm                                        |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タクコート 各種, あり, 密粒度アスコン (20) | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,616   | 1,616                | S単 39号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 1,616                |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 1,616                |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 19号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| BA0807                  | 基層 (車道・路肩部)<br>②再生密粒度As13, t=4cm                                                 |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0841                  | SP 基層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート各種, あり              | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,661   | 1,661                | S単 37号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 1,661                |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 1,661                |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 20号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| BA0805                  | 上層路盤 (車道・路肩部)<br>粒調砕石 (M-40), t=13cm                                             |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0834                  | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 130mm                 | 1.000  | m <sup>2</sup> | 1,211   | 1,211                | S単 36号      |
|                         | 合 計                                                                              |        |                |         | 1,211                |             |
|                         | 単 価                                                                              |        |                |         | 1,211                |             |
|                         |                                                                                  |        |                |         |                      |             |
|                         | *** B単ー 21号 ***                                                                  |        |                |         |                      |             |
| BA0803                  | 下層路盤 (車道・路肩部)<br>再生砕石 (RC-40), t=18cm                                            |        | m <sup>2</sup> |         | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A<br>当たり算出 |

|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|--------|---------|-------------|
| 事業名                     | 通作条件整備事業 福田・名久井                                                                            |       |    |        |         |             |
| 工事名                     | 福田・名久井農道保全第13号工事                                                                           |       |    |        |         |             |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                                            |       |    |        |         |             |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                                                  | 数 量   | 単位 | 単 価    | 金 額     | 備 考         |
| SA0832                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>180mm,1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40                                     | 1.000 | ㎡  | 1,068  | 1,068   | S単 33号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 1,068   |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 1,068   |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 22号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| BA0803                  | 凍上抑制層・置換層<br>在来路盤材 t=34cm                                                                  |       | ㎡  |        | 1,000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>340mm,2層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種)                                            | 1.000 | ㎡  | 737.5  | 738     | S単 34号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 738     |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 738     |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 23号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| BA0809                  | 表層 (車道・路肩部)<br>⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=5cm                                                      |       | ㎡  |        | 1,000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), フライムコト 各種,, 密粒度アスコン (20) | 1.000 | ㎡  | 3,128  | 3,128   | S単 40号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 3,128   |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 3,128   |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 24号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| BA0803                  | 下層路盤 (車道・路肩部)<br>再生碎石 (RC-40), t=15cm                                                      |       | ㎡  |        | 1,000 ㎡ | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0832                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm,1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシャー RC-40                                     | 1.000 | ㎡  | 951    | 951     | S単 35号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 951     |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 951     |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 25号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| 000025                  | アスカーブ<br>A型                                                                                |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| SA0872                  | SP アスカーブ<br>155cm2以上175cm2未満, アスファルト混合物, 各種 (締固め後密度2.10t/m3)                               | 1.000 | m  | 1,273  | 1,273   | S単 42号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 1,273   |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 1,273   |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 26号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| 000026                  | 防護柵 (撤去・再設置)                                                                               |       | m  |        | 1,000 m | 歩A<br>当たり算出 |
| S08712                  | 【カーブレベル撤去】<br>土中建込用, B・C-4E, 受けない, 無し                                                      | 1.000 | m  | 1,397  | 1,397   | S単 20号      |
| S08711                  | 【カーブレベル設置】<br>土中建込, 塗装品C-4E, 50m以上100m未満, 一, 無し, 直線部, 直支柱, する                              | 1.000 | m  | 2,457  | 2,457   | S単 19号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 3,854   |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 3,854   |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |
|                         | *** B単ー 27号 ***                                                                            |       |    |        |         |             |
| B08205                  | 視線誘導標<br>スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個                                            |       | 本  |        | 1,000 本 | 歩A<br>当たり算出 |
| S08705                  | 【視線誘導標設置工】<br>スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本未満, 一, なし, 使用しない, 一, 設置しない        | 1.000 | 本  | 17,510 | 17,510  | S単 17号      |
|                         | 合 計                                                                                        |       |    |        | 17,510  |             |
|                         | 単 価                                                                                        |       |    |        | 17,510  |             |
|                         |                                                                                            |       |    |        |         |             |

|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|-----------|---------------|
| 事業名                     | 通作条件整備事業 福田・名久井                                                              |           |                |         |           |               |
| 工事名                     | 福田・名久井農道保全第13号工事                                                             |           |                |         |           |               |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                              |           |                |         |           |               |
| コード                     | 名 称 (規 格)                                                                    | 数 量       | 単位             | 単 価     | 金 額       | 備 考           |
|                         | *** B単ー 28号 ***                                                              |           |                |         |           |               |
| B08205                  | 視線誘導標<br>標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式                                         |           | 本              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出   |
| S08705                  | 【視線誘導標設置工】<br>標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,一,なし,使用しない,一,                | 1,000     | 本              | 4,431   | 4,431     | S単 18号        |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | 合 計                                                                          |           |                |         | 4,431     |               |
|                         | 単 価                                                                          |           |                |         | 4,431     |               |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | *** B単ー 29号 ***                                                              |           |                |         |           |               |
| B08203                  | 区画線<br>溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm                                                   |           | m              |         | 1,000,000 | 歩A<br>当たり算出   |
| S08801                  | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,                             | 1,000,000 | m              | 211     | 211,000   | [1]<br>S単 21号 |
| S02116                  | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,                   | 390,000   | kg             | 235     | 91,650    | [2]<br>S単 6号  |
| S02116                  | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106〜0.850mm),,                                   | 25,000    | kg             | 180     | 4,500     | [3]<br>S単 7号  |
| S02116                  | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用),,                                                   | 25,000    | kg             | 485     | 12,125    | [4]<br>S単 8号  |
| S02116                  | 軽油<br>バトロール給油,,                                                              | 40,000    | L              | 156     | 6,240     | [5]<br>S単 5号  |
| Y10004                  | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])                                    | 0.050     |                | 114,515 | 5,726     |               |
|                         | 合 計                                                                          |           |                |         | 331,241   |               |
|                         | 単 価                                                                          |           |                |         | 331       |               |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | *** B単ー 30号 ***                                                              |           |                |         |           |               |
| B19021                  | 交通誘導警備員                                                                      |           | 人              |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出   |
| S02115                  | 交通誘導警備員B                                                                     | 1,000     | 人              | 15,198  | 15,198    | S単 4号         |
|                         | 合 計                                                                          |           |                |         | 15,198    |               |
|                         | 単 価                                                                          |           |                |         | 15,198    |               |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | *** B単ー 31号 ***                                                              |           |                |         |           |               |
| BA0809                  | 始点部擦り付け・表層工(車道・路肩部)<br>⑧密粒度GAs(13F),ゴム入り t=5cm                               |           | m <sup>2</sup> |         | 1,000     | 歩A<br>当たり算出   |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0mm超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密粒度アスコン(20) | 1,000     | m <sup>2</sup> | 2,605   | 2,605     | S単 41号        |
|                         | 合 計                                                                          |           |                |         | 2,605     |               |
|                         | 単 価                                                                          |           |                |         | 2,605     |               |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | *** B単ー 32号 ***                                                              |           |                |         |           |               |
| B08203                  | 区画線<br>溶融式,白,実線,幅15cm,厚1mm                                                   |           | m              |         | 1,000,000 | 歩A<br>当たり算出   |
| S08801                  | 【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,                             | 1,000,000 | m              | 211     | 211,000   | [1]<br>S単 21号 |
| S02116                  | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,                   | 390,000   | kg             | 235     | 91,650    | [2]<br>S単 6号  |
| S02116                  | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106〜0.850mm),,                                   | 25,000    | kg             | 180     | 4,500     | [3]<br>S単 7号  |
| S02116                  | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用),,                                                   | 25,000    | kg             | 485     | 12,125    | [4]<br>S単 8号  |
| S02116                  | 軽油<br>バトロール給油,,                                                              | 40,000    | L              | 156     | 6,240     | [5]<br>S単 5号  |
| Y10004                  | 雑品<br>集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])                                    | 0.050     |                | 114,515 | 5,726     |               |
|                         | 合 計                                                                          |           |                |         | 331,241   |               |
|                         | 単 価                                                                          |           |                |         | 331       |               |
|                         |                                                                              |           |                |         |           |               |
|                         | *** B単ー 33号 ***                                                              |           |                |         |           |               |



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------|
|        | *** S単- 1号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                  |     |     |        |     |       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)                                                  |     |     |        |     |       |
|        | 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(Ⅱ)                                     |     | m3  | 2,688  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 2号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02115 | 普通作業員                                                        |     |     |        |     |       |
|        | 普通作業員                                                        |     | 人   | 22,644 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 3号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02115 | 運転手 (一般)                                                     |     |     |        |     |       |
|        | 運転手 (一般)                                                     |     | 人   | 30,294 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 4号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                     |     |     |        |     |       |
|        | 交通誘導警備員B                                                     |     | 人   | 15,198 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 5号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02116 | 軽油                                                           |     |     |        |     |       |
|        | 軽油                                                           |     |     |        |     |       |
|        | バトリル給油,,                                                     |     | L   | 156    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 6号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02116 | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                                 |     |     |        |     |       |
|        | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                                 |     |     |        |     |       |
|        | 溶解式,3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,                                    |     | kg  | 235    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 7号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02116 | ガラスビーズ (JIS R 3301)                                          |     |     |        |     |       |
|        | ガラスビーズ (JIS R 3301)                                          |     |     |        |     |       |
|        | 1号(0.106~0.850mm),,                                          |     | kg  | 180    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 8号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02116 | プライマー (接着用)                                                  |     |     |        |     |       |
|        | プライマー (接着用)                                                  |     |     |        |     |       |
|        | 接着用 (道路用),,                                                  |     | kg  | 485    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 9号 ***                                               |     |     |        |     |       |
| S02116 | 室内土質試験 土の粒度試験                                                |     |     |        |     |       |
|        | 室内土質試験 土の粒度試験                                                |     |     |        |     |       |
|        | ふるい分析 試料4kg以上,,                                              |     | 試料  | 26,600 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 10号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S02116 | 室内CBR試料採取                                                    |     |     |        |     |       |
|        | 室内CBR試料採取                                                    |     |     |        |     |       |
|        | 変状土 70Kg採取,,                                                 |     | 箇所  | 16,400 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 11号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S02116 | 変状土CBR試験                                                     |     |     |        |     |       |
|        | 変状土CBR試験                                                     |     |     |        |     |       |
|        | 設計CBR 2メートル,,                                                |     | 試料  | 49,800 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 12号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | アスファルト塊                                                      |     | ton | 1,100  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 13号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 廃プラスチック                                                      |     | ton | 48,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 14号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S02123 | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | 産業廃棄物処理                                                      |     |     |        |     |       |
|        | アスファルト汚泥                                                     |     | ton | 60,000 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 15号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,                                   |     | 本   | 1,303  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 16号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 撤去,防護柵取付用,一,一,10本未満,一,なし,,                                   |     | 本   | 650    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 17号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | スノーボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない |     | 本   | 17,510 |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 18号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【視線誘導標設置工】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,一,なし,使用しない,一,              |     | 本   | 4,431  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 19号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08711 | 【ガードレール設置】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【ガードレール設置】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,一,無し,直線部,直支柱,する                     |     | m   | 2,457  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 20号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08712 | 【ガードレール撤去】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 【ガードレール撤去】                                                   |     |     |        |     |       |
|        | 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し                                         |     | m   | 1,397  |     | 歩A・単A |
|        | *** S単- 21号 ***                                              |     |     |        |     |       |
| S08801 | 【区画線工】                                                       |     |     |        |     |       |

|     |                  |  |  |  |  |
|-----|------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |  |  |  |  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |  |  |  |  |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称 (規 格)                                                              | 数 量 | 単位             | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|--------|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|--------|-----|-------|
|        | 【区画線工】                                                                 |     |                |        |     |       |
|        | 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,                                 |     | m              | 211    |     | 歩A・単A |
|        | *** S単ー 22号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| S16001 | 側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式]                                                           |     |                |        |     |       |
|        | 側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式]                                                           |     | 日              | 57,400 |     | 歩A・単A |
|        | ,ﾎﾞｯｸﾞ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,                            |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 23号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                               |     |                |        |     |       |
|        | 輸送費(仮設材)                                                               |     | ton            | 4,380  |     | 歩A・単A |
|        | 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0                           |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 24号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0101 | SP 掘削                                                                  |     |                |        |     |       |
|        | SP 掘削                                                                  |     | m3             | 376.1  |     | 歩A・単A |
|        | 土砂,ﾎﾟｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-                                     |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 25号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                                             |     |                |        |     |       |
|        | SP 積込(ルーズ)                                                             |     | m3             | 273.5  |     | 歩A・単A |
|        | 土砂,土量50,000m3未満                                                        |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 26号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                               |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                               |     | m3             | 441    |     | 歩A・単A |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下                   |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 27号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                               |     |                |        |     |       |
|        | SP 土砂等運搬                                                               |     | m3             | 1,221  |     | 歩A・単A |
|        | 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾌ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下                   |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0152 | SP 法面整形                                                                |     |                |        |     |       |
|        | SP 法面整形                                                                |     | m <sup>2</sup> | 488.1  |     | 歩A・単A |
|        | 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯｼﾝｸﾞ土、砂及び砂質土、粘性土,あり                                       |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0161 | SP 整地                                                                  |     |                |        |     |       |
|        | SP 整地                                                                  |     | m3             | 148.5  |     | 歩A・単A |
|        | 残土受入れ地での処理,-,-,あり                                                      |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 30号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                                 |     |                |        |     |       |
|        | SP 殻運搬                                                                 |     | m3             | 2,772  |     | 歩A・単A |
|        | 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                                     |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 31号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0222 | SP 舗装版破碎                                                               |     |                |        |     |       |
|        | SP 舗装版破碎                                                               |     | m <sup>2</sup> | 238.3  |     | 歩A・単A |
|        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり                                         |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 32号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0223 | SP 舗装版切断                                                               |     |                |        |     |       |
|        | SP 舗装版切断                                                               |     | m              | 739.1  |     | 歩A・単A |
|        | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-                                                   |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 33号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     |                |        |     |       |
|        | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     | m <sup>2</sup> | 1,068  |     | 歩A・単A |
|        | 180mm,1層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40                                       |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 34号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     |                |        |     |       |
|        | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     | m <sup>2</sup> | 737.5  |     | 歩A・単A |
|        | 340mm,2層施工,碎石,あり,路盤材(各種)                                               |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 35号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0832 | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     |                |        |     |       |
|        | SP 下層路盤(車道・路肩部)                                                        |     | m <sup>2</sup> | 951    |     | 歩A・単A |
|        | 150mm,1層施工,碎石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾃﾝ RC-40                                       |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 36号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0834 | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                                        |     |                |        |     |       |
|        | SP 上層路盤(車道・路肩部)                                                        |     | m <sup>2</sup> | 1,211  |     | 歩A・単A |
|        | 路盤材,粒度調整碎石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,130mm                                  |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 37号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0841 | SP 基層(車道・路肩部)                                                          |     |                |        |     |       |
|        | SP 基層(車道・路肩部)                                                          |     | m <sup>2</sup> | 1,661  |     | 歩A・単A |
|        | 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ各種,あり                         |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 38号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     |                |        |     |       |
|        | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     | m <sup>2</sup> | 1,269  |     | 歩A・単A |
|        | 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種,あり,密粒度ﾌﾞﾚｯﾄ(20)             |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 39号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     |                |        |     |       |
|        | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     | m <sup>2</sup> | 1,616  |     | 歩A・単A |
|        | 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種,あり,密粒度ﾌﾞﾚｯﾄ(20)             |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 40号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     |                |        |     |       |
|        | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     | m <sup>2</sup> | 3,128  |     | 歩A・単A |
|        | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾄﾞｺｰﾄ 各種,,密粒度ﾌﾞﾚｯﾄ(20) |     |                |        |     |       |
|        | *** S単ー 41号 ***                                                        |     |                |        |     |       |
| SA0843 | SP 表層(車道・路肩部)                                                          |     |                |        |     |       |

SK03H



|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                  | 単位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----|----------------------|----------------------|-------------------|
|        | *** S単- 1号 ***                                                 |                      |    |                      |                      |                   |
| S01041 | 人力土工(盛土・埋戻)                                                    |                      | m3 |                      | 10,000 m3            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 人力土工(盛土・埋戻)<br>砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)                        |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)土質区分<br>2)作業区分                                               | 砂・砂質土<br>盛土          |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 3)施工区分<br>4)締固め区分                                              | まき出し<br>振動コンパクタ(Ⅱ)   |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| R01002 | 特殊作業員                                                          |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 0.340                | 人  | 30,702               | 10,439               |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                          |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 0.680                | 人  | 22,644               | 15,398               |                   |
| Y00004 | 諸雑費<br>10%                                                     |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 0.100                |    | 10,439               | 1,044                |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                      | 26,881               | 算出数量<br>10,000 m3 |
|        | 単 価                                                            |                      | m3 |                      | 2,688                |                   |
|        | *** S単- 2号 ***                                                 |                      |    |                      |                      |                   |
| S02115 | 普通作業員                                                          |                      | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 普通作業員                                                          |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01003<br>基(D2)      |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| R01003 | 普通作業員                                                          |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 1.000                | 人  | 22,644               | 22,644               |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                      | 22,644               | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                      | 22,644               |                   |
|        | *** S単- 3号 ***                                                 |                      |    |                      |                      |                   |
| S02115 | 運転手(一般)                                                        |                      | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 運転手(一般)                                                        |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01022<br>基(D2)      |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| R01022 | 運転手(一般)                                                        |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 1.000                | 人  | 30,294               | 30,294               |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                      | 30,294               | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                      | 30,294               |                   |
|        | *** S単- 4号 ***                                                 |                      |    |                      |                      |                   |
| S02115 | 交通誘導警備員B                                                       |                      | 人  |                      | 1,000 人              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 交通誘導警備員B                                                       |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)労務コード<br>2)労務単価算定区分                                          | R01032<br>基(D2)      |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
| R01032 | 交通誘導警備員B                                                       |                      |    |                      |                      |                   |
|        |                                                                | 1.000                | 人  | 15,198               | 15,198               |                   |
|        | 合 計                                                            |                      |    |                      | 15,198               | 算出数量<br>1,000 人   |
|        | 単 価                                                            |                      |    |                      | 15,198               |                   |
|        | *** S単- 5号 ***                                                 |                      |    |                      |                      |                   |
| S02116 | 軽油                                                             |                      | L  |                      | 1,000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 軽油<br>パトロール給油,,                                                |                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード(P)<br>3)地区資材単価コード(J)<br>4)施設機械資材単価コード(K) | 地域資材(Pコード)<br>P34029 |    | 深夜時間:0.0<br>時間の制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                                |                      |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |

| 事業名 通作条件整備事業 福田・名久井     |                                                           |             |     |                      |                      |                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------|-----|----------------------|----------------------|-------------------|
| 工事名 福田・名久井農道保全第13号工事    |                                                           |             |     |                      |                      |                   |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                           |             |     |                      |                      |                   |
| コード                     | 名 称                                                       | 数 量         | 単 位 | 単 価                  | 金 額                  | 備 考               |
| P34029                  | 軽油<br>パトロール給油                                             | 1.000       | L   | 156                  | 156                  |                   |
|                         | 合 計                                                       |             |     |                      | 156                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                         | 単 価                                                       |             |     |                      | 156                  |                   |
|                         | *** S単一 6号 ***                                            |             |     |                      |                      |                   |
| S02116                  | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)                              |             | kg  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|                         | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白,, |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                         | 1)資材区分                                                    | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|                         | 2)地域資材単価コード (P)                                           | P35306      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|                         | 3)地区資材単価コード (J)                                           |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|                         | 4)施設機械資材単価コード (K)                                         |             |     |                      |                      |                   |
| P35306                  | 道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)<br>溶融式 3種1号 ガラスビーズ15～18% 白   | 1.000       | kg  | 235                  | 235                  |                   |
|                         | 合 計                                                       |             |     |                      | 235                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                         | 単 価                                                       |             |     |                      | 235                  |                   |
|                         | *** S単一 7号 ***                                            |             |     |                      |                      |                   |
| S02116                  | ガラスビーズ (JIS R 3301)                                       |             | kg  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|                         | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm),,                |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                         | 1)資材区分                                                    | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|                         | 2)地域資材単価コード (P)                                           | P35313      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|                         | 3)地区資材単価コード (J)                                           |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|                         | 4)施設機械資材単価コード (K)                                         |             |     |                      |                      |                   |
| P35313                  | ガラスビーズ (JIS R 3301)<br>1号(0.106～0.850mm)                  | 1.000       | kg  | 180                  | 180                  |                   |
|                         | 合 計                                                       |             |     |                      | 180                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                         | 単 価                                                       |             |     |                      | 180                  |                   |
|                         | *** S単一 8号 ***                                            |             |     |                      |                      |                   |
| S02116                  | プライマー (接着用)                                               |             | kg  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|                         | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用),,                                |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                         | 1)資材区分                                                    | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|                         | 2)地域資材単価コード (P)                                           | PQZ019      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|                         | 3)地区資材単価コード (J)                                           |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|                         | 4)施設機械資材単価コード (K)                                         |             |     |                      |                      |                   |
| PQZ019                  | プライマー (接着用)<br>接着用 (道路用)                                  | 1.000       | kg  | 485                  | 485                  |                   |
|                         | 合 計                                                       |             |     |                      | 485                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                         | 単 価                                                       |             |     |                      | 485                  |                   |
|                         | *** S単一 9号 ***                                            |             |     |                      |                      |                   |
| S02116                  | 室内土質試験 土の粒度試験                                             |             | 試料  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|                         | 室内土質試験 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料4kg以上,,                          |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |
|                         | 1)資材区分                                                    | 地域資材 (Pコード) |     | 深夜時間:0.0             | 週休:月単位               |                   |
|                         | 2)地域資材単価コード (P)                                           | P45126      |     | 時間的制約:なし             | 制約作業時間:0.0           |                   |
|                         | 3)地区資材単価コード (J)                                           |             |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                      |                   |
|                         | 4)施設機械資材単価コード (K)                                         |             |     |                      |                      |                   |
| P45126                  | 室内土質試験 土の粒度試験<br>ふるい分析 試料4kg以上                            | 1.000       | 試料  | 26,600               | 26,600               |                   |
|                         | 合 計                                                       |             |     |                      | 26,600               | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|                         | 単 価                                                       |             |     |                      | 26,600               |                   |
|                         | *** S単一 10号 ***                                           |             |     |                      |                      |                   |
| S02116                  | 室内CBR試料採取                                                 |             | 箇所  |                      | 1.000 各単位            | 歩A<br>当たり算出       |
|                         | 室内CBR試料採取<br>変状土 70Kg採取,,                                 |             |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0 |                   |

|     |                     |  |  |  |  |
|-----|---------------------|--|--|--|--|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井     |  |  |  |  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第 1 3 号工事 |  |  |  |  |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第 1 3 号工事

| コード    | 名 称                                  | 数 量                   | 単位  | 単 価                  | 金 額                    | 備 考               |
|--------|--------------------------------------|-----------------------|-----|----------------------|------------------------|-------------------|
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P45116 |     | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
| P45116 | 室内C B R 試料採取<br>変状土 70Kg採取           | 1.000                 | 箇所  | 16,400               | 16,400                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                      | 16,400                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                      | 16,400                 |                   |
|        | *** S 単 - 11号 ***                    |                       |     |                      |                        |                   |
| S02116 | 変状土C B R 試験                          |                       | 試料  |                      | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 変状土C B R 試験<br>設計C B R 2メートル         |                       |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)資材区分<br>2)地域資材単価コード (P)            | 地域資材 (Pコード)<br>P45118 |     | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                   |
|        | 3)地区資材単価コード (J)<br>4)施設機械資材単価コード (K) |                       |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
| P45118 | 変状土C B R 試験<br>設計C B R 2メートル         | 1.000                 | 試料  | 49,800               | 49,800                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                      | 49,800                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                      | 49,800                 |                   |
|        | *** S 単 - 12号 ***                    |                       |     |                      |                        |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理                              |                       | ton |                      | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                   |                       |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                | PRF002<br>アスファルト塊     |     | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                              | 1,100円                |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
| PRF002 | 産業廃棄物処理<br>アスファルト塊                   | 1.000                 | ton | 1,100                | 1,100                  |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                      | 1,100                  | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                      | 1,100                  |                   |
|        | *** S 単 - 13号 ***                    |                       |     |                      |                        |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理                              |                       | ton |                      | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック                   |                       |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                | PRF003<br>廃プラスチック     |     | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                              | 48,000円               |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
| PRF003 | 産業廃棄物処理<br>廃プラスチック                   | 1.000                 | ton | 48,000               | 48,000                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                      | 48,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                      | 48,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 14号 ***                    |                       |     |                      |                        |                   |
| S02123 | 産業廃棄物処理                              |                       | ton |                      | 1.000 各単位              | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 産業廃棄物処理<br>アスファルト汚泥                  |                       |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                   |
|        | 1)地域資材単価コード<br>2)資材規格                | PRF001<br>アスファルト汚泥    |     | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                   |
|        | 3)単価の入力                              | 60,000円               |     | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                   |
| PRF001 | 産業廃棄物処理<br>アスファルト汚泥                  | 1.000                 | ton | 60,000               | 60,000                 |                   |
|        | 合 計                                  |                       |     |                      | 60,000                 | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                  |                       |     |                      | 60,000                 |                   |
|        | *** S 単 - 15号 ***                    |                       |     |                      |                        |                   |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井     |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第 1 3 号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第 1 3 号工事

| コード    | 名 称                                                                                        | 数 量                     | 単位 | 単 価                  | 金 額                    | 備 考             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----------------------|------------------------|-----------------|
| S08705 | 【視線誘導標設置工】<br>【視線誘導標設置工】<br>撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,                                     |                         | 本  |                      | 1,000 本                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 施工区分                                                                                    | 撤去                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 設置区分                                                                                    | 土中建込み用                  |    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                 |
|        | 3) 反射体区分                                                                                   | 一                       |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                 |
|        | 4) 規格                                                                                      | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 5) 施工規模                                                                                    | 10本未満                   |    |                      |                        |                 |
|        | 6) 時間的制約                                                                                   | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 7) 夜間作業                                                                                    | なし                      |    |                      |                        |                 |
| A06161 | 視線誘導標撤去(スノボ-ール併用型含む<br>土中建込用                                                               | 1,300                   | 本  | 1,002                | 1,303                  |                 |
|        | 合 計                                                                                        |                         |    |                      | 1,303                  | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                                        |                         | 本  |                      | 1,303                  |                 |
|        | *** S 単一 16号 ***                                                                           |                         |    |                      |                        |                 |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】<br>【視線誘導標設置工】<br>撤去,防護柵取付用,一,一,10本未満,一,なし,,                                     |                         | 本  |                      | 1,000 本                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 施工区分                                                                                    | 撤去                      |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 設置区分                                                                                    | 防護柵取付用                  |    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                 |
|        | 3) 反射体区分                                                                                   | 一                       |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                 |
|        | 4) 規格                                                                                      | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 5) 施工規模                                                                                    | 10本未満                   |    |                      |                        |                 |
|        | 6) 時間的制約                                                                                   | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 7) 夜間作業                                                                                    | なし                      |    |                      |                        |                 |
| A06163 | 視線誘導標撤去(スノボ-ール併用型含む<br>防護柵取付用                                                              | 1,300                   | 本  | 500                  | 650                    |                 |
|        | 合 計                                                                                        |                         |    |                      | 650                    | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                                        |                         | 本  |                      | 650                    |                 |
|        | *** S 単一 17号 ***                                                                           |                         |    |                      |                        |                 |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】<br>【視線誘導標設置工】<br>スノボ-ール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数 1 個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない |                         | 本  |                      | 1,000 本                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 施工区分                                                                                    | スノボ-ール併用型               |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 設置区分                                                                                    | 土中建込み用                  |    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                 |
|        | 3) 反射体区分                                                                                   | 片面反射 φ100以下<br>反射体数 1 個 |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                 |
|        | 4) 規格                                                                                      | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 5) 施工規模                                                                                    | 10本未満                   |    |                      |                        |                 |
|        | 6) 時間的制約                                                                                   | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 7) 夜間作業                                                                                    | なし                      |    |                      |                        |                 |
|        | 8) 防塵型                                                                                     | 使用しない                   |    |                      |                        |                 |
|        | 9) 使用面                                                                                     | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 10) さや管                                                                                    | 設置しない                   |    |                      |                        |                 |
| A06103 | 視線誘導標設置(スノ-土中)<br>片面反射・φ100以下・反射体数 1 個                                                     | 1,150                   | 本  | 15,226               | 17,510                 |                 |
|        | 合 計                                                                                        |                         |    |                      | 17,510                 | 算出数量<br>1,000 本 |
|        | 単 価                                                                                        |                         | 本  |                      | 17,510                 |                 |
|        | *** S 単一 18号 ***                                                                           |                         |    |                      |                        |                 |
| S08705 | 【視線誘導標設置工】<br>【視線誘導標設置工】<br>標準型,防護柵取付用,両面反射 φ100以下,ボルト式,10本未満,一,なし,使用しない,一,                |                         | 本  |                      | 1,000 本                | 歩A<br>当たり算出     |
|        | 1) 施工区分                                                                                    | 標準型                     |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0 | 豪雪補正:1 0 %<br>超勤時間:0.0 |                 |
|        | 2) 設置区分                                                                                    | 防護柵取付用                  |    | 深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 週休:月単位<br>制約作業時間:0.0   |                 |
|        | 3) 反射体区分                                                                                   | 両面反射 φ100以下<br>ボルト式     |    | 夜間制約作業時間:0.0         |                        |                 |
|        | 4) 規格                                                                                      | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 5) 施工規模                                                                                    | 10本未満                   |    |                      |                        |                 |
|        | 6) 時間的制約                                                                                   | 一                       |    |                      |                        |                 |
|        | 7) 夜間作業                                                                                    | なし                      |    |                      |                        |                 |
|        | 8) 防塵型                                                                                     | 使用しない                   |    |                      |                        |                 |
|        | 9) 使用面                                                                                     | 一                       |    |                      |                        |                 |

|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|
| 事業名                     | 通作条件整備事業 福田・名久井                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| 工事名                     | 福田・名久井農道保全第13号工事                                                                                                                    |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| コード                     | 名 称                                                                                                                                 | 数 量                                                                   | 単位 | 単 価                                          | 金 額                                          | 備 考             |
| A06062                  | 視線誘導標設置(防護柵)<br>両面反射・φ100以下・ボルト式                                                                                                    | 1.150                                                                 | 本  | 3,853                                        | 4,431                                        |                 |
|                         | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                              | 4,431                                        | 算出数量<br>1.000 本 |
|                         | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | 本  |                                              | 4,431                                        |                 |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
|                         | *** S単ー 19号 ***                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| S08711                  | 【ガードレール設置】<br>【ガードレール設置】<br>土中建込,塗装品C-4E,50m以上100m未満,ー,無し,直線部,直支柱,する                                                                |                                                                       | m  |                                              | 1.000 m                                      | 歩A<br>当たり算出     |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|                         | 1)建込区分<br>2)塗装・規格<br>3)施工規模<br>4)時間的制約<br>5)夜間作業<br>6)施工区分<br>7)支柱区分<br>8)材料費の控除                                                    | 土中建込<br>塗装品C-4E<br>50m以上100m未満<br>ー<br>無し<br>直線部<br>直支柱<br>する         |    | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                 |
| A03002                  | ガードレール設置(土中建込)<br>塗装品(白色)C-4E                                                                                                       | 1.100                                                                 | m  | 9,670                                        | 10,637                                       |                 |
| P22017                  | ガードレール<br>路側用 塗装品 GrーC ー4E                                                                                                          | 1.000                                                                 | m  | 8,180                                        | 8,180                                        |                 |
|                         | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                              | 2,457                                        | 算出数量<br>1.000 m |
|                         | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | m  |                                              | 2,457                                        |                 |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
|                         | *** S単ー 20号 ***                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| S08712                  | 【ガードレール撤去】<br>【ガードレール撤去】<br>土中建込用,B-C-4E,受けない,無し                                                                                    |                                                                       | m  |                                              | 1.000 m                                      | 歩A<br>当たり算出     |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|                         | 1)作業区分<br>2)規格<br>3)時間的制約<br>4)夜間作業                                                                                                 | 土中建込用<br>B-C-4E<br>受けない<br>無し                                         |    | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                 |
| A03081                  | ガードレール撤去(土中)<br>A・B・C 4E                                                                                                            | 1.000                                                                 | m  | 1,397                                        | 1,397                                        |                 |
|                         | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                              | 1,397                                        | 算出数量<br>1.000 m |
|                         | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | m  |                                              | 1,397                                        |                 |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
|                         | *** S単ー 21号 ***                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| S08801                  | 【区画線工】<br>【区画線工】<br>区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,                                                                         |                                                                       | m  |                                              | 1.000 m                                      | 歩A<br>当たり算出     |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |
|                         | 1)作業区分<br>2)規格(区画線設置)<br>3)仕様(区画線設置)<br>4)幅(区画線設置)<br>5)時間的制約(区画線設置)<br>6)施工区分I<br>7)豪雪補正の有無(区画線設置)<br>12)排水性舗装への施工<br>13)未供用区間への施工 | 区画線設置<br>溶融式(手動)<br>実線<br>15cm<br>なし<br>昼間施工<br>豪雪補正あり<br>ー<br>供用区間施工 |    | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                 |
| A66351                  | 区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有<br>実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価                                                                                    | 1.000                                                                 | m  | 211.10                                       | 211                                          |                 |
|                         | 合 計                                                                                                                                 |                                                                       |    |                                              | 211                                          | 算出数量<br>1.000 m |
|                         | 単 価                                                                                                                                 |                                                                       | m  |                                              | 211                                          |                 |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
|                         | *** S単ー 22号 ***                                                                                                                     |                                                                       |    |                                              |                                              |                 |
| S16001                  | 側溝清掃車[フワ式]<br>側溝清掃車[フワ式]<br>,ポンプ容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等ののみ<br>,                                                           |                                                                       | 日  |                                              | 1.000 各単位                                    | 歩A<br>当たり算出     |
|                         |                                                                                                                                     |                                                                       |    | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                 |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称                                                     | 数 量          | 単位  | 単 価                                          | 金 額                                          | 備 考               |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------|-----|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|        | 1)機械コード《単位が時間のみ》                                        | M16494       |     | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                   |
|        | 2)機械コード(同上)                                             | M16494       |     |                                              |                                              |                   |
|        | 3)機械損料算出区分                                              | 運転1日当たり算出    |     |                                              |                                              |                   |
|        | 4)運転1日当たり運転時間(T)                                        | 5.8時間        |     |                                              |                                              |                   |
|        | 5)運転日に対する供用日の割合(YC)                                     | 1.20         |     |                                              |                                              |                   |
|        | 6)単価計上区分                                                | 機械損料等のみ      |     |                                              |                                              |                   |
|        | 7)岩石補正区分                                                | 岩石補正なし       |     |                                              |                                              |                   |
|        | 10)燃料消費量(入力の場合)                                         | 0.0          |     |                                              |                                              |                   |
|        | 11)消耗部品の計上の有無                                           | 消耗部品を計上しない   |     |                                              |                                              |                   |
|        | 13)消耗部品費の適用条件(2)                                        | 消耗部品なし       |     |                                              |                                              |                   |
|        | 14)名称(消耗部品)                                             | —            |     |                                              |                                              |                   |
|        | 15)規格(消耗部品)                                             | —            |     |                                              |                                              |                   |
| M16494 | 側溝清掃車[ﾌｫｰﾏｽ]<br>ホバ 容量9.0m3風量40m3/min                    | 1.000        | 日   | 57,400                                       | 57,400                                       |                   |
|        | 合 計                                                     |              |     |                                              | 57,400                                       | 算出数量<br>1.000 各単位 |
|        | 単 価                                                     |              | 各単位 |                                              | 57,400                                       |                   |
| Y00001 | 単位                                                      |              |     |                                              |                                              |                   |
|        |                                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
|        |                                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
|        | *** S単ー 23号 ***                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
| S19003 | 輸送費(仮設材)                                                |              | ton |                                              | 1.000 ton                                    | 歩A<br>当たり算出       |
|        | 輸送費(仮設材)<br>基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 |              |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        | 1)使用単価区分                                                | 基本運賃(自動入力)   |     | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                   |
|        | 2)運賃料金(円/ton)                                           | 0円           |     |                                              |                                              |                   |
|        | 3)製品長                                                   | 12m以内        |     |                                              |                                              |                   |
|        | 4)運搬距離(片道)                                              | 20kmまで       |     |                                              |                                              |                   |
|        | 5)計上方法                                                  | 片道計上         |     |                                              |                                              |                   |
|        | 6)積卸し計上区分                                               | 計上しない        |     |                                              |                                              |                   |
|        | 9)冬期割増率(実数)                                             | 0.0          |     |                                              |                                              |                   |
|        | 10)深夜早朝割増率(実数)                                          | 0.0          |     |                                              |                                              |                   |
| P46602 | 仮設材輸送運賃料金<br>20km以下 製品長12m以内                            | 1.000        | ton | 4,380                                        | 4,380                                        |                   |
|        | 合 計                                                     |              |     |                                              | 4,380                                        | 算出数量<br>1.000 ton |
|        | 単 価                                                     |              | ton |                                              | 4,380                                        |                   |
|        |                                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
|        | *** S単ー 24号 ***                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
| SA0101 | SP 掘削                                                   |              | m3  |                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 掘削<br>土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-               |              |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                         |              |     | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                   |
|        | 1)土質                                                    | 土砂           |     |                                              |                                              |                   |
|        | 2)施工方法                                                  | オープンカット      |     |                                              |                                              |                   |
|        | 3)押土の有無                                                 | 無し           |     |                                              |                                              |                   |
|        | 4)障害の有無                                                 | 無し           |     |                                              |                                              |                   |
|        | 5)施工数量                                                  | 5,000m3未満    |     |                                              |                                              |                   |
|        | 6)火薬使用                                                  | -            |     |                                              |                                              |                   |
|        | 7)破砕片除去の有無                                              | -            |     |                                              |                                              |                   |
|        | 8)集積押土の有無                                               | -            |     |                                              |                                              |                   |
|        | 単 価                                                     |              | m3  |                                              | 376.1                                        |                   |
|        |                                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
|        | *** S単ー 25号 ***                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
| SA0102 | SP 積込(ルーズ)                                              |              | m3  |                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出       |
|        | SP 積込(ルーズ)<br>土砂,土量50,000m3未満                           |              |     | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |                   |
|        |                                                         |              |     | 夜間制約作業時間:0.0                                 |                                              |                   |
|        | 1)土質                                                    | 土砂           |     |                                              |                                              |                   |
|        | 2)作業内容                                                  | 土量50,000m3未満 |     |                                              |                                              |                   |
|        | 単 価                                                     |              | m3  |                                              | 273.5                                        |                   |
|        |                                                         |              |     |                                              |                                              |                   |
|        | *** S単ー 26号 ***                                         |              |     |                                              |                                              |                   |

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井     |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第 1 3 号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第 1 3 号工事

| コード    | 名 称                                                            | 数 量                                                            | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考         |
|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                       |                                                                | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下 |                                                                |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離         | 標準<br>バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>0.3km以下 |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                            |                                                                | m3             |                                                              | 441                                          |             |
|        | *** S単ー 27号 ***                                                |                                                                |                |                                                              |                                              |             |
| SA0121 | SP 土砂等運搬                                                       |                                                                | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 土砂等運搬<br>標準,バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下 |                                                                |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)土砂等発生現場<br>2)積込機種・規格<br>3)土質<br>4)DID区間の有無<br>5)運搬距離         | 標準<br>バックホフ山積0.8m3(平積0.6m3)<br>土砂(岩塊・玉石混り土含む)<br>無し<br>5.5km以下 |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                            |                                                                | m3             |                                                              | 1,221                                        |             |
|        | *** S単ー 28号 ***                                                |                                                                |                |                                                              |                                              |             |
| SA0152 | SP 法面整形                                                        |                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 1.000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 法面整形<br>盛土部,無し,無し,埴質土、砂及び砂質土、粘性土、あり                         |                                                                |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)整形箇所<br>2)法面締固めの有無<br>3)現場制約の有無<br>4)土質<br>5)長期割引単価区分        | 盛土部<br>無し<br>無し<br>埴質土、砂及び砂質土、粘性土<br>あり                        |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                            |                                                                | m <sup>2</sup> |                                                              | 488.1                                        |             |
|        | *** S単ー 29号 ***                                                |                                                                |                |                                                              |                                              |             |
| SA0161 | SP 整地                                                          |                                                                | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 整地<br>残土受入れ地での処理,ー,ー,あり                                     |                                                                |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|        | 1)作業区分<br>2)施工数量<br>3)障害の有無<br>4)長期割引単価区分                      | 残土受入れ地での処理<br>ー<br>ー<br>あり                                     |                |                                                              |                                              |             |
|        | 単 価                                                            |                                                                | m3             |                                                              | 148.5                                        |             |
|        | *** S単ー 30号 ***                                                |                                                                |                |                                                              |                                              |             |
| SA0221 | SP 殻運搬                                                         |                                                                | m3             |                                                              | 1.000 m3                                     | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 殻運搬<br>舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,3.5km以下,                   |                                                                |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |

| 事業名 通作条件整備事業 福田・名久井     |                                      |                  |                |               |                      |          |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|---------------|----------------------|----------|
| 工事名 福田・名久井農道保全第13号工事    |                                      |                  |                |               |                      |          |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                      |                  |                |               |                      |          |
| コード                     | 名 称                                  | 数 量              | 単位             | 単 価           | 金 額                  | 備 考      |
|                         | 1) 般発生作業                             | 舗装版破砕            |                |               |                      |          |
|                         | 2) 積込工法区分                            | 機械積込(舗装版厚15cm以下) |                |               |                      |          |
|                         | 3) DID区間の有無                          | 無し               |                |               |                      |          |
|                         | 4) 運搬距離                              | 3.5km以下          |                |               |                      |          |
|                         | 単 価                                  |                  | m3             |               | 2,772                |          |
|                         | *** S単一 31号 ***                      |                  |                |               |                      |          |
| SA0222                  | SP 舗装版破砕                             |                  | m <sup>2</sup> |               | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                         | SP 舗装版破砕                             |                  |                | 冬期補正: なし      | 豪雪補正: 10%            |          |
|                         | アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, -, 有り, あり |                  |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |          |
|                         |                                      |                  |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位              |          |
|                         |                                      |                  |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |          |
|                         |                                      |                  |                | 夜間制約作業時間: 0.0 |                      |          |
|                         | 1) 舗装版種別                             | アスファルト舗装版        |                |               |                      |          |
|                         | 2) 障害等の有無                            | 無し               |                |               |                      |          |
|                         | 3) 騒音振動対策                            | 不要               |                |               |                      |          |
|                         | 4) 舗装版厚                              | 15cm以下           |                |               |                      |          |
|                         | 5) Co+As(カバ-)舗装によるAs舗装               | -                |                |               |                      |          |
|                         | 6) 積込作業の有無                           | 有り               |                |               |                      |          |
|                         | 7) 長期割引単価区分                          | あり               |                |               |                      |          |
|                         | 単 価                                  |                  | m <sup>2</sup> |               | 238.3                |          |
|                         | *** S単一 32号 ***                      |                  |                |               |                      |          |
| SA0223                  | SP 舗装版切断                             |                  | m              |               | 1,000 m              | 歩A 当たり算出 |
|                         | SP 舗装版切断                             |                  |                | 冬期補正: なし      | 豪雪補正: 10%            |          |
|                         | アスファルト舗装版, 15cm以下, -, -              |                  |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |          |
|                         |                                      |                  |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位              |          |
|                         |                                      |                  |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |          |
|                         |                                      |                  |                | 夜間制約作業時間: 0.0 |                      |          |
|                         | 1) 舗装版種別                             | アスファルト舗装版        |                |               |                      |          |
|                         | 2) アスファルト舗装版厚                        | 15cm以下           |                |               |                      |          |
|                         | 3) コンクリート舗装版厚                        | -                |                |               |                      |          |
|                         | 4) コンクリート+アスファルト(カバ-)舗装版             | -                |                |               |                      |          |
|                         | 単 価                                  |                  | m              |               | 739.1                |          |
|                         | *** S単一 33号 ***                      |                  |                |               |                      |          |
| SA0832                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                     |                  | m <sup>2</sup> |               | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                         | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                     |                  |                | 冬期補正: なし      | 豪雪補正: 10%            |          |
|                         | 180mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワッシュラン RC-40 |                  |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |          |
|                         |                                      |                  |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位              |          |
|                         |                                      |                  |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |          |
|                         |                                      |                  |                | 夜間制約作業時間: 0.0 |                      |          |
|                         | 1) 全仕上り厚                             | 180mm            |                |               |                      |          |
|                         | 2) 施工区分                              | 1層施工             |                |               |                      |          |
|                         | 3) 材料                                | 砕石               |                |               |                      |          |
|                         | 4) 長期割引単価区分                          | あり               |                |               |                      |          |
|                         | 5) 材料規格の選択                           | 再生クワッシュラン RC-40  |                |               |                      |          |
|                         | 単 価                                  |                  | m <sup>2</sup> |               | 1,068                |          |
|                         | *** S単一 34号 ***                      |                  |                |               |                      |          |
| SA0832                  | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                     |                  | m <sup>2</sup> |               | 1,000 m <sup>2</sup> | 歩A 当たり算出 |
|                         | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                     |                  |                | 冬期補正: なし      | 豪雪補正: 10%            |          |
|                         | 340mm, 2層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)         |                  |                | 基本給時間: 8.0    | 超勤時間: 0.0            |          |
|                         |                                      |                  |                | 深夜時間: 0.0     | 週休: 月単位              |          |
|                         |                                      |                  |                | 時間的制約: なし     | 制約作業時間: 0.0          |          |
|                         |                                      |                  |                | 夜間制約作業時間: 0.0 |                      |          |
|                         | 1) 全仕上り厚                             | 340mm            |                |               |                      |          |
|                         | 2) 施工区分                              | 2層施工             |                |               |                      |          |
|                         | 3) 材料                                | 砕石               |                |               |                      |          |
|                         | 4) 長期割引単価区分                          | あり               |                |               |                      |          |
|                         | 5) 材料規格の選択                           | 路盤材(各種)          |                |               |                      |          |
| J03209                  | 基礎材(現場流用材)                           |                  | m3             |               |                      | 材変       |
|                         | 基礎材(現場流用材)                           |                  |                |               |                      |          |

|     |                  |
|-----|------------------|
| 事業名 | 通作条件整備事業 福田・名久井  |
| 工事名 | 福田・名久井農道保全第13号工事 |

工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事

| コード    | 名 称                                                                                                                                      | 数 量                                                                     | 単 位            | 単 価                                                               | 金 額                                              | 備 考         |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
|        | 単 価                                                                                                                                      |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 737.5                                            |             |
|        | *** S単- 35号 ***                                                                                                                          |                                                                         |                |                                                                   |                                                  |             |
| SA0832 | SP 下層路盤 (車道・路肩部)                                                                                                                         |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 下層路盤 (車道・路肩部)<br>150mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クワッシュン RC-40                                                                                  |                                                                         |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 全仕上り厚<br>2) 施工区分<br>3) 材料<br>4) 長期割引単価区分<br>5) 材料規格の選択                                                                                | 150mm<br>1層施工<br>碎石<br>あり<br>再生クワッシュン RC-40                             |                |                                                                   |                                                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                                      |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 951                                              |             |
|        | *** S単- 36号 ***                                                                                                                          |                                                                         |                |                                                                   |                                                  |             |
| SA0834 | SP 上層路盤 (車道・路肩部)                                                                                                                         |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 上層路盤 (車道・路肩部)<br>路盤材, 粒度調整碎石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 130mm                                                                         |                                                                         |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 材料区分 I<br>2) 平均幅員<br>3) 瀝青材の有無<br>4) 路盤材の有無<br>5) 施工区分<br>6) 瀝青材区分 I<br>7) 長期割引単価区分<br>8) 瀝青材1層当り平均仕上り厚<br>9) 路盤材全仕上り厚<br>11) 材料区分 II | 路盤材<br>-<br>なし<br>あり<br>1層施工<br>-<br>あり<br>0mm<br>130mm<br>粒度調整碎石 M-40  |                |                                                                   |                                                  |             |
|        | 単 価                                                                                                                                      |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,211                                            |             |
|        | *** S単- 37号 ***                                                                                                                          |                                                                         |                |                                                                   |                                                  |             |
| SA0841 | SP 基層 (車道・路肩部)                                                                                                                           |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 基層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 40mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), グライムコート各種, あり                                                                       |                                                                         |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 平均幅員<br>2) 1層当り平均仕上り厚<br>3) 材料<br>4) 瀝青材料種類<br>5) 長期割引単価区分                                                                            | 3.0m超<br>40mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>グライムコート各種<br>あり                |                |                                                                   |                                                  |             |
| J01016 | 再生アスファルト混合物 (一般地域)<br>密粒度アスコン(13)                                                                                                        |                                                                         | ton            |                                                                   |                                                  | 材変          |
|        | 単 価                                                                                                                                      |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1,661                                            |             |
|        | *** S単- 38号 ***                                                                                                                          |                                                                         |                |                                                                   |                                                  |             |
| SA0843 | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                                                                           |                                                                         | m <sup>2</sup> |                                                                   | 1.000 m <sup>2</sup>                             | 歩A<br>当たり算出 |
|        | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超, 30mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート 各種, あり, 密粒度アスコン(20)                                                          |                                                                         |                | 冬期補正: なし<br>基本給時間: 8.0<br>深夜時間: 0.0<br>時間的制約: なし<br>夜間制約作業時間: 0.0 | 豪雪補正: 10%<br>超勤時間: 0.0<br>週休: 月単位<br>制約作業時間: 0.0 |             |
|        | 1) 平均幅員<br>2) 1層当り平均仕上り厚<br>3) 比重区分<br>4) 瀝青材料種類<br>5) 長期割引単価区分<br>6) 材料区分                                                               | 3.0m超<br>30mm<br>各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート 各種<br>あり<br>密粒度アスコン(20) |                |                                                                   |                                                  |             |

|                         |                                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 事業名 通作条件整備事業 福田・名久井     |                                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| 工事名 福田・名久井農道保全第13号工事    |                                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| 工事別工事名:福田・名久井農道保全第13号工事 |                                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| コード                     | 名 称                                                                                      | 数 量                                                 | 単位             | 単 価                                                          | 金 額                                          | 備 考         |
| JQA021                  | ガラス入り再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13F)                                                         |                                                     | ton            |                                                              |                                              | 材変          |
|                         | 単 価                                                                                      |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,269                                        |             |
|                         | *** S単一 39号 ***                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                           |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|                         | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒<br>度アスコン(20)           |                                                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                   | 3.0m超<br>30mm                                       |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                       | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>タックコート 各種                   |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                                     | あり<br>密粒度アスコン(20)                                   |                |                                                              |                                              |             |
| JQA006                  | アスファルト混合物<br>密粒度G A s (13F) ゴム入り                                                         |                                                     | ton            |                                                              |                                              | 材変          |
|                         | 単 価                                                                                      |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,616                                        |             |
|                         | *** S単一 40号 ***                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                           |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|                         | SP 表層 (車道・路肩部)<br>1.4m未満1層仕上厚50mm以下,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プ<br>ライムコート 各種,密粒度アスコン(20) |                                                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                   | 1.4m未満1層仕上厚50mm以下<br>50mm                           |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                       | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート 各種                  |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 6)材料区分                                                                                   | 密粒度アスコン(20)                                         |                |                                                              |                                              |             |
| JQA021                  | ガラス入り再生加熱アスファルト混合物<br>再生密粒度(13F)                                                         |                                                     | ton            |                                                              |                                              | 材変          |
|                         | 単 価                                                                                      |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 3,128                                        |             |
|                         | *** S単一 41号 ***                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| SA0843                  | SP 表層 (車道・路肩部)                                                                           |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 1,000 m <sup>2</sup>                         | 歩A<br>当たり算出 |
|                         | SP 表層 (車道・路肩部)<br>3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,あり,密<br>粒度アスコン(20)          |                                                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                         | 1)平均幅員<br>2)1層当り平均仕上り厚                                                                   | 3.0m超<br>50mm                                       |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 3)比重区分<br>4)瀝青材料種類                                                                       | 各種(2.30以上2.40t/m3未満)<br>プライムコート 各種                  |                |                                                              |                                              |             |
|                         | 5)長期割引単価区分<br>6)材料区分                                                                     | あり<br>密粒度アスコン(20)                                   |                |                                                              |                                              |             |
| JQA006                  | アスファルト混合物<br>密粒度G A s (13F) ゴム入り                                                         |                                                     | ton            |                                                              |                                              | 材変          |
|                         | 単 価                                                                                      |                                                     | m <sup>2</sup> |                                                              | 2,605                                        |             |
|                         | *** S単一 42号 ***                                                                          |                                                     |                |                                                              |                                              |             |
| SA0872                  | SP アスカーブ                                                                                 |                                                     | m              |                                                              | 1,000 m                                      | 歩A<br>当たり算出 |
|                         | SP アスカーブ<br>155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)                                |                                                     |                | 冬期補正:なし<br>基本給時間:8.0<br>深夜時間:0.0<br>時間的制約:なし<br>夜間制約作業時間:0.0 | 豪雪補正:10%<br>超勤時間:0.0<br>週休:月単位<br>制約作業時間:0.0 |             |
|                         | 1)断面積<br>2)材料<br>3)材料の選択                                                                 | 155cm2以上175cm2未満<br>アスファルト混合物<br>各種(締固め後密度2.10t/m3) |                |                                                              |                                              |             |

[illegible]

[illegible]

[illegible]