



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

通作条件整備事業

福田・名久井

福田・名久井農道保全第14号工事

三農水（整工）第28号

積 算 書

（当初）

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

SK03H

事業名 通作条件整備事業 福田・名久井

工事名 福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			25,920,000	
2 ・工事原価			21,520,000	
3 純工事費			14,772,000	
4 ・ ・直接工事費			11,920,000	
5 ・ ・ ・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	11,297,000	
6 ・ ・ ・直接工事費（仮設工）	1.000	式	623,000	
7 ・ ・間接工事費			9,600,000	
8 ・ ・ ・共通仮設費			2,852,000	
9 ・ ・ ・ ・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・ ・ ・ ・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
11,920,000 × ((14.820*1.400)*1.000*1.040*1.000)	21.580	%	2,572,000	
11 ・ ・ ・ ・運搬費	1.000	式	0	
12 ・ ・ ・ ・準備費	1.000	式	0	
13 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式	0	
14 ・ ・ ・ ・役務費	1.000	式	0	
15 ・ ・ ・ ・技術管理費	1.000	式	93,000	
16 ・ ・ ・ ・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・ ・ ・ ・現場環境改善費			187,000	
18 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
11,669,000 × (1.610)	1.610	%	187,000	
19 ・ ・ ・ ・ ・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・ ・ ・現場管理費			6,748,000	
21 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
14,772,000 × ((35.950*1.200)*1.000*1.050*1.000+0.380+0.000-0.000)	45.680	%	6,748,000	
22 ・ ・ ・ ・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・ ・ ・ ・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・ ・ ・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・ ・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・ ・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・ ・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
21,520,000 × (20.420*1.000+0.04)=4,402,000	20.460	%	4,400,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

[illegible]

工事別工事名: 福田・名久井農道保全第14号工事

SK03H

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				11,297,000	
・土工	1.000	式		1,438,000	
・掘削工	1.000	式		340,000	
BA0101 掘削	903	m3	376	339,528	歩A・単A B単 1号
合 計				339,528	
・盛土工	1.000	式		99,000	
000002 路肩盛土	33.000	m3	2,992	98,736	歩A・単A B単 2号
合 計				98,736	
・在来路盤運搬 現場～仮置場 (本線・凍上抑制層用)	1.000	式		721,000	
000003 在来路盤搬出 D=0.3km	624.000	m3	441	275,184	歩A・単A B単 3号
000004 在来路盤搬入 D=0.3km	624.000	m3	715	446,160	歩A・単A B単 4号
合 計				721,344	
・作業残土処理工	1.000	式		278,000	
000005 作業残土処理工 D=5.5km	203.000	m3	1,370	278,110	歩A・単A B単 5号
合 計				278,110	
・構造物撤去工	1.000	式		941,000	
・構造物取壊し工	1.000	式		941,000	
BA0203 舗装版切断	31	m	739	22,909	歩A・単A B単 6号
BA0202 舗装版破碎	1,395	m ²	238	332,010	歩A・単A B単 7号
B08205 視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一	5	本	1,303	6,515	歩A・単A B単 8号
B02162 コンクリート構造物 (排水柵) 取壊し 鉄筋コンクリート	0.1	m3	17,090	1,709	歩A・単A B単 9号
000010 As殻運搬	96.000	m3	3,398	326,208	歩A・単A B単 10号
000011 As殻処理	225.000	ton	1,100	247,500	歩A・単A B単 11号
000012 Co殻 (有筋) 運搬	0.100	m3	1,913	191	歩A・単A B単 12号
000013 Co殻 (有筋) 処理	0.300	ton	1,900	570	歩A・単A B単 13号
000014 廃ブラ運搬	0.020	ton	4,380	88	歩A・単A B単 14号
000015 廃ブラ処分	0.020	ton	48,000	960	歩A・単A B単 15号
000016 汚泥運搬	0.030	m3	14,319	430	歩A・単A B単 16号
000017 汚泥処理	0.030	ton	60,000	1,800	歩A・単A B単 17号
合 計				940,890	
・舗装工	1.000	式		8,323,000	
・アスファルト舗装工 本線	1.000	式		8,251,000	
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm	1,045	m ²	1,269	1,326,105	歩A・単A B単 18号
BA0809 表層 (車道・路肩部) ⑧密粒度GAs (13F) ゴム入り, t=3cm	289	m ²	1,616	467,024	歩A・単A B単 19号
BA0807 基層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm	1,355	m ²	1,661	2,250,655	歩A・単A B単 20号
BA0805 上層路盤 (車道・路肩部) 粒調砕石 (M-40), t=13cm	1,376	m ²	1,211	1,666,336	歩A・単A B単 21号
BA0803 下層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石 (RC-40), t=18cm	1,380	m ²	1,068	1,473,840	歩A・単A B単 22号
BA0803 凍上抑制層・置換層 在来路盤材 t=34cm	1,446	m ²	738	1,067,148	歩A・単A B単 23号

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削					
			m3	376		歩A・単A
	*** B単ー 2号 ***					
000002	路肩盛土					
			m3	2,992		歩A・単A
	*** B単ー 3号 ***					
000003	在来路盤搬入					
	D=0.3km		m3	441		歩A・単A
	*** B単ー 4号 ***					
000004	在来路盤搬入					
	D=0.3km		m3	715		歩A・単A
	*** B単ー 5号 ***					
000005	作業残土処理工					
	D=5.5km		m3	1,370		歩A・単A
	*** B単ー 6号 ***					
BA0203	舗装版切断					
			m	739		歩A・単A
	*** B単ー 7号 ***					
BA0202	舗装版破砕					
			m ²	238		歩A・単A
	*** B単ー 8号 ***					
B08205	視線誘導標					
	撤去,土中建込み用,一,一		本	1,303		歩A・単A
	*** B単ー 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物(排水樹)取壊し					
	鉄筋コンクリート		m3	17,090		歩A・単A
	*** B単ー 10号 ***					
000010	As殻運搬					
			m3	3,398		歩A・単A
	*** B単ー 11号 ***					
000011	As殻処理					
			ton	1,100		歩A・単A
	*** B単ー 12号 ***					
000012	Co殻(有筋)運搬					
			m3	1,913		歩A・単A
	*** B単ー 13号 ***					
000013	Co殻(有筋)処理					
			ton	1,900		歩A・単A
	*** B単ー 14号 ***					
000014	廃ブラ運搬					
			ton	4,380		歩A・単A
	*** B単ー 15号 ***					
000015	廃ブラ処分					
			ton	48,000		歩A・単A
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥運搬					
			m3	14,319		歩A・単A
	*** B単ー 17号 ***					
000017	汚泥処理					
			ton	60,000		歩A・単A
	*** B単ー 18号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm		m ²	1,269		歩A・単A
	*** B単ー 19号 ***					
BA0809	表層(車道・路肩部)					
	⑧密粒度GAs(13F)ゴム入り, t=3cm		m ²	1,616		歩A・単A
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	基層(車道・路肩部)					
	②再生密粒度As13, t=4cm		m ²	1,661		歩A・単A
	*** B単ー 21号 ***					
BA0805	上層路盤(車道・路肩部)					
	粒調砕石(M-40), t=13cm		m ²	1,211		歩A・単A
	*** B単ー 22号 ***					
BA0803	下層路盤(車道・路肩部)					

SK03H

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オーブンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m3	376.1	376	S単 25号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単一 2号 ***					
000002	路肩盛土		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(II)	1.000	m3	2,688	2,688	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.5	304	S単 26号
	合 計				2,992	
	単 価				2,992	
	*** B単一 3号 ***					
000003	在来路盤搬出 D=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	441	441	S単 27号
	合 計				441	
	単 価				441	
	*** B単一 4号 ***					
000004	在来路盤搬入 D=0.3km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下	1.000	m3	441	441	S単 27号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3	273.5	274	S単 26号
	合 計				715	
	単 価				715	
	*** B単一 5号 ***					
000005	作業残土処理工 D=5.5km		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下	1.000	m3	1,221	1,221	S単 28号
SA0161	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり	1.000	m3	148.5	149	S単 29号
	合 計				1,370	
	単 価				1,370	
	*** B単一 6号 ***					
BA0203	舗装版切断		m		1.000	歩A 当たり算出
SA0223	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-,-	1.000	m	739.1	739	S単 33号
	合 計				739	
	単 価				739	
	*** B単一 7号 ***					

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
BA0202	舗装版破砕		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0222	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,一,有り,あり	1.000	m ²	238.3	238	S単 32号
	合 計				238	
	単 価				238	
	*** B単一 8号 ***					
B08205	視線誘導標 撤去,土中建込み用,一,一		本		1.000 本	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,,	1.000	本	1,303	1,303	S単 18号
	合 計				1,303	
	単 価				1,303	
	*** B単一 9号 ***					
B02162	コンクリート構造物(排水樹)取壊し 鉄筋コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,090	17,090	S単 17号
	合 計				17,090	
	単 価				17,090	
	*** B単一 10号 ***					
000010	As殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,	1.000	m ³	3,398	3,398	S単 30号
	合 計				3,398	
	単 価				3,398	
	*** B単一 11号 ***					
000011	As殻処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	S単 13号
	合 計				1,100	
	単 価				1,100	
	*** B単一 12号 ***					
000012	Co殻(有筋)運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,5.7km以下,	1.000	m ³	1,913	1,913	S単 31号
	合 計				1,913	
	単 価				1,913	
	*** B単一 13号 ***					
000013	Co殻(有筋)処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊(鉄筋)	1.000	ton	1,900	1,900	S単 14号
	合 計				1,900	
	単 価				1,900	
	*** B単一 14号 ***					
000014	廃プラ運搬		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 24号
	合 計				4,380	
	単 価				4,380	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	廃プラ処分		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	S単 15号
	合 計				48,000	
	単 価				48,000	
	*** B単ー 16号 ***					
000016	汚泥運搬		m3		100.000 m3	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	11.600	人	22,644	262,670	S単 2号
T00002	側溝清掃車運転	11.600	日	100,798	1,169,257	T単 1号
	合 計				1,431,927	
	単 価				14,319	
	*** B単ー 17号 ***					
000017	汚泥処理		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	S単 16号
	合 計				60,000	
	単 価				60,000	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入再生密粒度As13F, t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,あり,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,269	1,269	S単 39号
	合 計				1,269	
	単 価				1,269	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑧密粒度Gas(13F)ゴム入り, t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	1,616	1,616	S単 40号
	合 計				1,616	
	単 価				1,616	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0807	基層 (車道・路肩部) ②再生密粒度As13, t=4cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),フライムコート各種,あり	1.000	m ²	1,661	1,661	S単 38号
	合 計				1,661	
	単 価				1,661	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0805	上層路盤 (車道・路肩部) 粒調碎石(M-40), t=13cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,130mm	1.000	m ²	1,211	1,211	S単 37号
	合 計				1,211	
	単 価				1,211	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0803	下層路盤 (車道・路肩部) 再生砕石(RC-40),t=18cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,あり,再生クラッシャー RC-40	1.000	m ²	1,068	1,068	S単 35号
	合 計				1,068	
	単 価				1,068	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0803	凍上抑制層・置換層 在来路盤材 t=34cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 340mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)	1.000	m ²	737.5	738	S単 36号
	合 計				738	
	単 価				738	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0809	表層 (車道・路肩部) ⑤ガラス入再生密粒度As13F,t=3cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),プライムコート 各種,,密粒度アスコン(20)	1.000	m ²	2,468	2,468	S単 41号
	合 計				2,468	
	単 価				2,468	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	防護柵 (撤去・再設置)		m		1.000 m	歩A 当たり算出
S08712	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し	1.000	m	1,397	1,397	S単 21号
S08711	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する	1.000	m	1,490	1,490	S単 20号
	合 計				2,887	
	単 価				2,887	
	*** B単ー 26号 ***					
000026	路面排水樹 400*400		基		1.000 基	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし	1.000	基	6,917	6,917	S単 34号
S02116	路面排水樹 400×400,,	1.000	個	38,800	38,800	S単 6号
	合 計				45,717	
	単 価				45,717	
	*** B単ー 27号 ***					
000027	アスカーブ A型		m		1.000 m	歩A 当たり算出
SA0872	SP アスカーブ 155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,各種(締固め後密度2.10t/m3)	1.000	m	1,273	1,273	S単 43号
	合 計				1,273	
	単 価				1,273	

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 28号 ***					
B08203	区画線 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,	1,000.000	m	211	211,000	[1] S単 22号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,	390.000	kg	235	91,650	[2] S単 7号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106〜0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	[3] S単 8号
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,	25.000	kg	485	12,125	[4] S単 9号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	[5] S単 5号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	
	*** B単ー 29号 ***					
B08205	視線誘導標 スノーボール併用型土中建込用		本		1,000	歩A 当たり算出
S08705	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数1個, 10本未満, ー, なし, 使用しない, ー, 設置しない	1.000	本	17,510	17,510	S単 19号
	合 計				17,510	
	単 価				17,510	
	*** B単ー 30号 ***					
B19021	交通誘導警備員		人		1,000	歩A 当たり算出
S02115	交通誘導警備員B	1.000	人	15,198	15,198	S単 4号
	合 計				15,198	
	単 価				15,198	
	*** B単ー 31号 ***					
000031	終点部擦り付け表層工 ⑧密粒度GAs (13F) ゴム入り t=5cm		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 50mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート 各種, なし, 密粒度アスコン (20)	1.000	m ²	2,605	2,605	S単 42号
	合 計				2,605	
	単 価				2,605	
	*** B単ー 32号 ***					
B08203	区画線 溶融式, 白, 実線, 幅15cm, 厚1mm		m		1,000,000	歩A 当たり算出
S08801	【区画線工】 区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,	1,000.000	m	211	211,000	[1] S単 22号
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント (JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,	390.000	kg	235	91,650	[2] S単 7号
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号 (0.106〜0.850mm),,	25.000	kg	180	4,500	[3] S単 8号
S02116	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,	25.000	kg	485	12,125	[4] S単 9号
S02116	軽油 パトロール給油,,	40.000	L	156	6,240	[5] S単 5号
Y10004	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([2]+[3]+[4]+[5])	0.050		114,515	5,726	
	合 計				331,241	
	単 価				331	
	*** B単ー 33号 ***					

[illegible]

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土、盛土、まき出し、振動コンバクタ(Ⅱ)		m3	2,688		歩A・単A
S02115	*** S単ー 2号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	運転手 (一般)					
	運転手 (一般)		人	30,294		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	交通誘導警備員B					
	交通誘導警備員B		人	15,198		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	軽油					
	軽油 バトロール給油,,		L	156		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	路面排水樹					
	路面排水樹 400×400,,		個	38,800		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)					
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 溶融式 3種1号 ガラスビーズ 15〜18% 白,,		kg	235		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	ガラスビーズ (JIS R 3301)					
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106〜0.850mm),,		kg	180		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	プライマー (接着用)					
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,		kg	485		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	室内土質試験 土の粒度試験					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,		試料	26,600		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	室内CBR試料採取					
	室内CBR試料採取 変状土 70Kg採取,,		箇所	16,400		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	変状土CBR試験					
	変状土CBR試験 設計CBR 2モジュール,,		試料	49,800		歩A・単A
S02123	*** S単ー 13号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 アスファルト塊		ton	1,100		歩A・単A
S02123	*** S単ー 14号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (鉄筋)		ton	1,900		歩A・単A
S02123	*** S単ー 15号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	48,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 16号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 汚泥		ton	60,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 17号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,090		歩A・単A
S08705	*** S単ー 18号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	撤去,土中建込み用,一,一,10本未満,一,なし,,		本	1,303		歩A・単A
S08705	*** S単ー 19号 ***					
	【視線誘導標設置工】					
	【視線誘導標設置工】 スノボール併用型,土中建込み用,片面反射 φ100以下,反射体数1個,10本未満,一,なし,使用しない,一,設置しない		本	17,510		歩A・単A
S08711	*** S単ー 20号 ***					
	【ガードレール設置】					
	【ガードレール設置】 土中建込,塗装品C-4E,100m以上,受けない,無し,直線部,直支柱,する		m	1,490		歩A・単A
S08712	*** S単ー 21号 ***					
	【ガードレール撤去】					
	【ガードレール撤去】 土中建込用,B・C-4E,受けない,無し		m	1,397		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 22号 ***					
S08801	【区画線工】					
	【区画線工】 区画線設置,溶融式(手動),実線,15cm,なし,昼間施工,豪雪補正あり,,,		m	211		歩A・単A
	*** S単ー 23号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌｫﾛ式]					
	側溝清掃車[ﾌｫﾛ式] ,ホバ 容量9.0m3風量40m3/min,運転1日当たり算出,機械損料等のみ,		日	57,400		歩A・単A
	*** S単ー 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0		ton	4,380		歩A・単A
	*** S単ー 25号 ***					
SA0101	SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-		m3	376.1		歩A・単A
	*** S単ー 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満		m3	273.5		歩A・単A
	*** S単ー 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下		m3	441		歩A・単A
	*** S単ー 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬					
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾙ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下		m3	1,221		歩A・単A
	*** S単ー 29号 ***					
SA0161	SP 整地					
	SP 整地 残土受け入れ地での処理,-,-,あり		m3	148.5		歩A・単A
	*** S単ー 30号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 舗装版破砕,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,		m3	3,398		歩A・単A
	*** S単ー 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬					
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,		m3	1,913		歩A・単A
	*** S単ー 32号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕					
	SP 舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり		m ²	238.3		歩A・単A
	*** S単ー 33号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断					
	SP 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版,15cm以下,-,-		m	739.1		歩A・単A
	*** S単ー 34号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付					
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし		基	6,917		歩A・単A
	*** S単ー 35号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 180mm,1層施工,砕石,あり,再生ｸﾗｯｼｬﾝ RC-40		m ²	1,068		歩A・単A
	*** S単ー 36号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 340mm,2層施工,砕石,あり,路盤材(各種)		m ²	737.5		歩A・単A
	*** S単ー 37号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)					
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材,粒度調整砕石 M-40,-,-,1層施工,あり,0mm,130mm		m ²	1,211		歩A・単A
	*** S単ー 38号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)					
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超,40mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ各種,あり		m ²	1,661		歩A・単A
	*** S単ー 39号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種,あり,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,269		歩A・単A
	*** S単ー 40号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ｸﾞﾗﾝｳｰﾙ 各種,なし,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	1,616		歩A・単A
	*** S単ー 41号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)					
	SP 表層 (車道・路肩部) 1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),ﾌﾞﾗｲﾑｺｰﾄ 各種,,密粒度ｱｽｺﾝ(20)		m ²	2,468		歩A・単A

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅱ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(Ⅱ)		夜間制約作業時間:0.0		
R01002	特殊作業員					
		0.340	人	30,702	10,439	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		10,439	1,044	
	合 計				26,881	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,688	
	*** S単- 2号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	運転手(一般)		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	運転手(一般)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01022 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01022	運転手(一般)					
		1.000	人	30,294	30,294	
	合 計				30,294	算出数量 1,000 人
	単 価				30,294	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	交通誘導警備員B		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01032 基(D2)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01032	交通誘導警備員B					
		1.000	人	15,198	15,198	
	合 計				15,198	算出数量 1,000 人
	単 価				15,198	
	*** S単- 5号 ***					
S02116	軽油		L		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	軽油 パトロール給油,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材(Pコード) P34029		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34029	軽油					
	バトロ-給油	1.000	L	156	156	
	合 計				156	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	路面排水樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	路面排水樹 400×400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB623		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB623	路面排水樹 400×400	1.000	個	38,800	38,800	
	合 計				38,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				38,800	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35306		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35306	道路用塗料 トラフィックペイント(JIS K 5665) 熔融式 3種1号 ガラスビーズ15~18% 白	1.000	kg	235	235	
	合 計				235	算出数量 1.000 各単位
	単 価				235	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ガラスビーズ (JIS R 3301)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P35313		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P35313	ガラスビーズ (JIS R 3301) 1号(0.106~0.850mm)	1.000	kg	180	180	
	合 計				180	算出数量 1.000 各単位
	単 価				180	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	プライマー (接着用)		kg		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	プライマー (接着用) 接着用 (道路用),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQZ019		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQZ019	プライマー (接着用) 接着用 (道路用)	1.000	kg	485	485	
	合 計				485	算出数量 1.000 各単位
	単 価				485	
	*** S単- 10号 ***					
S02116	室内土質試験 土の粒度試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P45126	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P45126		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
	室内土質試験 土の粒度試験 ふるい分析 試料4kg以上	1.000	試料	26,600	26,600	
	合 計				26,600	算出数量 1.000 各単位
	単 価				26,600	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	室内CBR試験採取		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	室内CBR試験採取 変状土 70Kg採取,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P45116		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45116	室内CBR試験採取 変状土 70Kg採取	1.000	箇所	16,400	16,400	
	合 計				16,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価				16,400	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	変状土CBR試験		試料		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P45118		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P45118	変状土CBR試験 設計CBR 2メートル	1.000	試料	49,800	49,800	
	合 計				49,800	算出数量 1.000 各単位
	単 価				49,800	
	*** S単一 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 アスファルト塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF002		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	アスファルト塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,100円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF002	産業廃棄物処理 アスファルト塊	1.000	ton	1,100	1,100	
	合 計				1,100	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,100	
	*** S単一 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (鉄筋)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊 (鉄筋)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,900円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊 (鉄筋)	1.000	ton	1,900	1,900	
	合 計				1,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,900	
	*** S単一 15号 ***					

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井				
工事名	福田・名久井農道保全第 1 4 号工事				

工事別工事名:福田・名久井農道保全第 1 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 廃プラ		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	48,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	48,000	48,000	
	合 計				48,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				48,000	
	*** S 単一 16号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 汚泥			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 汚泥		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 単価の入力	60,000円		夜間制約作業時間: 0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 汚泥	1.000	ton	60,000	60,000	
	合 計				60,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				60,000	
	*** S 単一 17号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ 5) 低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間: 0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,090	17,090	
	合 計				17,090	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,090	
	*** S 単一 18号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 撤去, 土中建込み用, 一, 一, 10本未満, 一, なし, , ,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分	撤去 土中建込み用		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 反射体区分 4) 規格	一 一		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 施工規模 6) 時間的制約 7) 夜間作業	10本未満 一 なし				
A06161	視線誘導標撤去(スノーボール併用型含む) 土中建込用	1.300	本	1,002	1,303	
	合 計				1,303	算出数量 1.000 本
	単 価		本		1,303	
	*** S 単一 19号 ***					
S08705	【視線誘導標設置工】		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	【視線誘導標設置工】 スノーボール併用型, 土中建込み用, 片面反射 φ100以下, 反射体数 1 個, 10本未満, 一, なし, 使用しない, 一, 設置しない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 設置区分	スノーボール併用型 土中建込み用		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名 通作条件整備事業 福田・名久井						
工事名 福田・名久井農道保全第14号工事						
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 反射体区分	片面反射 φ100以下				
	4) 規格	反射体数 1 個				
	5) 施工規模	10本未満				
	6) 時間的制約	－				
	7) 夜間作業	なし				
	8) 防塵型	使用しない				
	9) 使用面	－				
	10) さや管	設置しない				
A06103	視線誘導標設置(ス/ー・土中)					
	片面反射・φ100以下・反射体数 1 個	1.150	本	15,226	17,510	
	合 計				17,510	算出数量 1.000 本
	単 価		本		17,510	
	*** S単ー 20号 ***					
S08711	【ガードレール設置】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール設置】					
	土中建込, 塗装品C-4E, 100m以上, 受けない, 無し, 直線部, 直支柱, する			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 建込区分	土中建込				
	2) 塗装・規格	塗装品C-4E				
	3) 施工規模	100m以上				
	4) 時間的制約	受けない				
	5) 夜間作業	無し				
	6) 施工区分	直線部				
	7) 支柱区分	直支柱				
	8) 材料費の控除	する				
A03002	ガードレール設置(土中建込)					
	塗装品 (白色) C-4E	1.000	m	9,670	9,670	
P22017	ガードレール					
	路側用 塗装品 Gr-C-4E	1.000	m	8,180	8,180	
	合 計				1,490	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,490	
	*** S単ー 21号 ***					
S08712	【ガードレール撤去】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【ガードレール撤去】					
	土中建込用, B-C-4E, 受けない, 無し			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	土中建込用		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 規格	B-C-4E		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 時間的制約	受けない		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 夜間作業	無し				
A03081	ガードレール撤去(土中)					
	A-B-C 4E	1.000	m	1,397	1,397	
	合 計				1,397	算出数量 1.000 m
	単 価		m		1,397	
	*** S単ー 22号 ***					
S08801	【区画線工】		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	【区画線工】					
	区画線設置, 溶融式 (手動), 実線, 15cm, なし, 昼間施工, 豪雪補正あり,,,			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 作業区分	区画線設置				
	2) 規格 (区画線設置)	溶融式 (手動)				
	3) 仕様 (区画線設置)	実線				
	4) 幅 (区画線設置)	15cm				
	5) 時間的制約 (区画線設置)	なし				
	6) 施工区分 I	昼間施工				
	7) 豪雪補正の有無 (区画線設置)	豪雪補正あり				
	12) 排水性舗装への施工	－				
	13) 未供用区間への施工	供用区間施工				
A66351	区画線設置 溶融式(手動) 供用区間 豪雪有 実線15cm 時間的制約無 機・労 昼間単価	1.000	m	211.10	211	
	合 計				211	算出数量 1.000 m
	単 価		m		211	

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第 1 4 号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第 1 4 号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単一 23号 ***					
S16001	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式] , ﾎｯﾌﾟ 容量9.0m3風量40m3/min, 運転 1 日当たり算出, 機械損料等のみ			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 機械コード《単位が時間のみ》 2) 機械コード《同上》 3) 機械損料算出区分 4) 運転 1 日当たり運転時間 (T) 5) 運転日に対する供用日の割合 (YC) 6) 単価計上区分 7) 岩石補正区分 10) 燃料消費量 (入力の場合) 11) 消耗部品の計上の有無 13) 消耗部品費の適用条件 (2)	M16494 M16494 運転 1 日当たり算出 5.8時間 1.20 機械損料等のみ 岩石補正なし 0.0 消耗部品を計上しない 消耗部品なし				
M16494	側溝清掃車[ﾌﾟﾛｼ式] , ﾎｯﾌﾟ 容量9.0m3風量40m3/min	1.000	日	57,400	57,400	
	合 計				57,400	算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位		57,400	
Y00001	単位					
	*** S 単一 24号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0. 0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離 (片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S 単一 25号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, ﾏｰﾌﾞﾝｶｯﾄ, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質 2) 施工方法 3) 押土の有無 4) 障害の有無 5) 施工数量 6) 火薬使用 7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満 - - -				
	単 価		m3		376.1	
	*** S 単一 26号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.5	
	*** S単一 27号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 0.3km以下				
	単 価		m3		441	
	*** S単一 28号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,5.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格	標準 ﾊﾞｯｸﾌｵﾝ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 5.5km以下				
	単 価		m3		1,221	
	*** S単一 29号 ***					
SA0161	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理,-,-,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量 3)障害の有無 4)長期割引単価区分	残土受入れ地での処理 - - あり				
	単 価		m3		148.5	
	*** S単一 30号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 舗装版破碎,機械積込(舗装版厚15cm以下),無し,6.5km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	舗装版破碎 機械積込(舗装版厚15cm以下)				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 6.5km以下				
	単 価		m3		3,398	
	*** S単一 31号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,5.7km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分 3)DID区間の有無 4)運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 5.7km以下				
	単 価		m3		1,913	
	*** S単一 32号 ***					
SA0222	SP 舗装版破砕		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 舗装版破砕 アスファルト舗装版,無し,不要,15cm以下,-,有り,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)障害等の有無 3)騒音振動対策 4)舗装版厚 5)Co+As(カバー)舗装によるAs舗装 6)積込作業の有無 7)長期割引単価区分	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 - 有り あり				
	単 価		m ²		238.3	
	*** S単一 33号 ***					
SA0223	SP 舗装版切断		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP 舗装版切断 アスファルト舗装版,15cm以下,-,-			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)舗装版種別 2)アスファルト舗装版厚 3)コンクリート舗装版厚 4)コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版	アスファルト舗装版 15cm以下 - -				
	単 価		m		739.1	
	*** S単一 34号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付,200kgを超え400kg以下,有り,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 200kgを超え400kg以下 有り なし				
	単 価		基		6,917	
	*** S単一 35号 ***					
SA0832	SP 下層路盤(車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤(車道・路肩部) 180mm,1層施工,碎石,あり,再生グラッサン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分	180mm 1層施工 碎石 あり				

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井					
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事					
工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事						
コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)材料規格の選択	再生クワッシャー RC-40				
	単 価		m ²		1,068	
	*** S単ー 36号 ***					
SA0832	SP 下層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (車道・路肩部) 340mm, 2層施工, 砕石, あり, 路盤材 (各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)全仕上り厚 2)施工区分	340mm 2層施工				
	3)材料	砕石				
	4)長期割引単価区分	あり				
	5)材料規格の選択	路盤材 (各種)				
J03209	基礎材 (現場流用材) 基礎材 (現場流用材)		m ³			材変
	単 価		m ²		737.5	
	*** S単ー 37号 ***					
SA0834	SP 上層路盤 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (車道・路肩部) 路盤材, 粒度調整砕石 M-40, -, -, 1層施工, あり, 0mm, 130mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)材料区分Ⅰ 2)平均幅員	路盤材 -				
	3)瀝青材の有無	なし				
	4)路盤材の有無	あり				
	5)施工区分	1層施工				
	6)瀝青材区分Ⅰ	-				
	7)長期割引単価区分	あり				
	8)瀝青材1層当り平均仕上り厚	0mm				
	9)路盤材全仕上り厚	130mm				
	11)材料区分Ⅱ	粒度調整砕石 M-40				
	単 価		m ²		1,211	
	*** S単ー 38号 ***					
SA0841	SP 基層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基層 (車道・路肩部) 3.0m超, 40mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), プライムコート各種, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 40mm				
	3)材料	各種 (2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	プライムコート各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
J01016	再生アスファルト混合物 (一般地域) 密粒度アスコン (13)		ton			材変
	単 価		m ²		1,661	
	*** S単ー 39号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部) 3.0m超, 30mm, 各種 (2.30以上2.40t/m3未満), タクコート 各種, あり, 密粒度アスコン (20)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員 2)1層当り平均仕上り厚	3.0m超 30mm				

事業名	通作条件整備事業 福田・名久井
工事名	福田・名久井農道保全第14号工事

工事別工事名:福田・名久井農道保全第14号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分	あり				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		1,269	
	*** S単一 40号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3.0m超,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),タックコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	タックコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA006	アスファルト混合物 密粒度G A s (13F) ゴム入り		ton			材変
	単 価		m ²		1,616	
	*** S単一 41号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1.4m未満1層仕上厚50mm以下,30mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グライムコート 各種,,密粒度アスコン(20)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	1.4m未満1層仕上厚50mm以下				
	2)1層当り平均仕上り厚	30mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA021	ガラス入り再生加熱アスファルト混合物 再生密粒度(13F)		ton			材変
	単 価		m ²		2,468	
	*** S単一 42号 ***					
SA0843	SP 表層 (車道・路肩部)		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 表層 (車道・路肩部)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	3.0m超,50mm,各種(2.30以上2.40t/m3未満),グライムコート 各種,なし,密粒度アスコン(20)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)平均幅員	3.0m超				
	2)1層当り平均仕上り厚	50mm				
	3)比重区分	各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
	4)瀝青材料種類	グライムコート 各種				
	5)長期割引単価区分	なし				
	6)材料区分	密粒度アスコン(20)				
JQA006	アスファルト混合物 密粒度G A s (13F) ゴム入り		ton			材変
	単 価		m ²		2,605	
	*** S単一 43号 ***					
SA0872	SP アスカーブ		m		1,000 m	歩A 当たり算出
	SP アスカーブ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	155cm2以上175cm2未満,アスファルト混合物,各種(締め後密度2.10t/m3)			深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		

[illegible]

[illegible]

[illegible]