



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

銀地区

銀ほ第8号工事

東農水(整工)第6号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01B

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			73,640,000	
2 ・工事原価			62,330,000	
3 純工事費			46,456,000	
4 ・・直接工事費			38,700,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	31,485,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	7,215,000	
7 ・・間接工事費			23,630,000	
8 ・・・共通仮設費			7,756,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
38,700,000 × ((8.850*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.040	%	4,272,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	3,083,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			401,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
37,836,000 × (1.060)	1.060	%	401,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			15,874,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
46,456,000 × ((28.870*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.830+0.000-0.000)	34.170	%	15,874,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
62,330,000 × (18.120*1.000+0.04)=11,319,000	18.160	%	11,310,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 県営経営体育成基盤整備事業 銀地区

工事名 銀ほ第8号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			31,485,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	31,485,000	
・開渠工 小用第65号	1.000	式	5,650,000	
・作業土工	1.000	式	517,000	
・プレキャスト開渠工 BF400	1.000	式	4,126,000	
・水路付帯工 付帯施設工	1.000	式	269,000	
・構造物取壊し	1.000	式	479,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	259,000	
・開渠工 小排第1号	1.000	式	9,171,000	
・作業土工	1.000	式	1,120,000	
・プレキャスト開渠工 排水溝H800-B600	1.000	式	5,733,000	
・排水口工 小排第1号	1.000	式	851,000	
・構造物取壊し	1.000	式	887,000	
・作業残土処理	1.000	式	258,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	322,000	
・開渠工 小用第62号	1.000	式	6,158,000	
・作業土工	1.000	式	492,000	
・プレキャスト開渠工 BF500	1.000	式	4,248,000	
・進上路 小用第62号	1.000	式	314,000	
・分水樹工 小用第62号	1.000	式	164,000	
・構造物取壊し 小用第62号	1.000	式	503,000	
・作業残土処理	1.000	式	164,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	273,000	
・開渠工 小用第64号	1.000	式	6,145,000	
・作業土工	1.000	式	404,000	
・プレキャスト開渠工 BF500	1.000	式	4,052,000	
・進上路工 小用第64号	1.000	式	561,000	
・構造物取壊し 小用第64号	1.000	式	527,000	
・作業残土処理	1.000	式	238,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	363,000	
・道路工 支道第41号	1.000	式	4,361,000	
・作業土工	1.000	式	562,000	
・砂利舗装工 支道第41号	1.000	式	2,806,000	
・作業残土処理	1.000	式	939,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	54,000	

SK01B

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				31,485,000	
・開渠工 小用第6.5号	1.000	式		5,650,000	
・作業土工	1.000	式		517,000	
BA0101 掘削	26	m ³	376	9,776	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	120	m ³	340	40,800	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	98	m ³	2,518	246,764	歩A・単A B単 3号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	9	m ³	2,518	22,662	歩A・単A B単 4号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	26	m ³	2,518	65,468	歩A・単A B単 5号
BA0108 基面整正	290	m ²	453	131,370	歩A・単A B単 6号
合 計				516,840	
・プレキャスト開渠工 BF400	1.000	式		4,126,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	488.4	m	8,240	4,024,416	歩A・単A B単 7号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	9.0	m	11,305	101,745	歩A・単A B単 8号
合 計				4,126,161	
・水路付帯工 付帯施設工	1.000	式		269,000	
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	48	枚	5,612	269,376	歩A・単A B単 9号
合 計				269,376	
・構造物取壊し	1.000	式		479,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	20	m ³	17,620	352,400	歩A・単A B単 10号
BA0201 穀運搬	20	m ³	2,590	51,800	歩A・単A B単 11号
B02315 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	20	m ³	3,750	75,000	歩A・単A B単 12号
合 計				479,200	
・整形仕上げ工	1.000	式		259,000	
BA0109 法面整形 盛土部	180	m ²	488	87,840	歩A・単A B単 13号
BA0109 法面整形 切土部	110	m ²	975	107,250	歩A・単A B単 14号
BA0109 法面整形 畦畔部	130	m ²	488	63,440	歩A・単A B単 15号
合 計				258,530	
・開渠工 小排第1号	1.000	式		9,171,000	
・作業土工	1.000	式		1,120,000	
BA0101 掘削	62	m ³	376	23,312	歩A・単A B単 16号
BA0103 床掘り	400	m ³	340	136,000	歩A・単A B単 17号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	310	m ³	2,518	780,580	歩A・単A B単 18号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	32	m ³	2,518	80,576	歩A・単A B単 19号
BA0108 基面整正	220	m ²	453	99,660	歩A・単A B単 20号
合 計				1,120,128	
・プレキャスト開渠工 排水溝H800-B600	1.000	式		5,733,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	371.8	m	15,314	5,693,745	歩A・単A B単 21号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第8号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000022 吸出し防止材	65.000	m ²	605	39,325	歩A・単A B単 22号
合 計				5,733,070	
・ ・ 排水口工 小排第1号	1.000	式		851,000	
000023 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	22.000	箇所	29,394	646,668	歩A・単A B単 23号
000024 高密度ポリエチレン管 φ150mm	26.400	m	1,949	51,454	歩A・単A B単 24号
000025 コンクリート削孔 φ200mm	22.000	箇所	6,930	152,460	歩A・単A B単 25号
合 計				850,582	
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式		887,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	37	m ³	17,620	651,940	歩A・単A B単 26号
BA0201 殻運搬	37	m ³	2,590	95,830	歩A・単A B単 27号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	37	m ³	3,750	138,750	歩A・単A B単 28号
合 計				886,520	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		258,000	
000029 残土処理 建設発生土として処理	88.000	m ³	833	73,304	歩A・単A B単 29号
000030 残土処理 建設発生土運搬	88.000	m ³	2,101	184,888	歩A・単A B単 30号
合 計				258,192	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		322,000	
BA0109 法面整形 盛土部	220	m ²	488	107,360	歩A・単A B単 31号
BA0109 法面整形 切土部	5	m ²	975	4,875	歩A・単A B単 32号
BA0109 法面整形 畦畔部	430	m ²	488	209,840	歩A・単A B単 33号
合 計				322,075	
・ 開渠工 小用第62号	1.000	式		6,158,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		492,000	
BA0101 掘削	60	m ³	376	22,560	歩A・単A B単 34号
BA0103 床掘り	130	m ³	340	44,200	歩A・単A B単 35号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	83	m ³	2,518	208,994	歩A・単A B単 36号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	1	m ³	2,518	2,518	歩A・単A B単 37号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	31	m ³	2,518	78,058	歩A・単A B単 38号
BA0108 基面整正	300	m ²	453	135,900	歩A・単A B単 39号
合 計				492,230	
・ ・ プレキャスト開渠工 BF500	1.000	式		4,248,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	409.3	m	9,621	3,937,875	歩A・単A B単 40号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	5.9	m	32,778	193,390	歩A・単A B単 41号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	9.0	m	12,971	116,739	歩A・単A B単 42号
合 計				4,248,004	
・ ・ 進入路 小用第62号	1.000	式		314,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	43	枚	7,292	313,556	歩A・単A B単 43号
合 計				313,556	
・ ・ 分水樹工 小用第6 2号	1.000	式		164,000	
BA0301 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1.7	m ²	1,701	2,892	歩A・単A B単 44号
BA0303 型枠	0.3	m ²	5,830	1,749	歩A・単A B単 45号
BA0302 コンクリート	0.1	m ³	33,110	3,311	歩A・単A B単 46号
BA0303 型枠	6.0	m ²	10,050	60,300	歩A・単A B単 47号
BA0302 コンクリート	0.6	m ³	51,670	31,002	歩A・単A B単 48号
B03205 鉄筋 SD295, D13	0.034	ton	374,261	12,725	歩A・単A B単 49号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	51,992	51,992	歩A・単A B単 50号
合 計				163,971	
・ ・ 構造物取壊し 小用第6 2号	1.000	式		503,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	21	m ³	17,620	370,020	歩A・単A B単 51号
BA0201 般運搬	21	m ³	2,590	54,390	歩A・単A B単 52号
B02315 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	21	m ³	3,750	78,750	歩A・単A B単 53号
合 計				503,160	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		164,000	
000054 残土処理 建設発生土として処理	56.000	m ³	833	46,648	歩A・単A B単 54号
000055 残土処理 建設発生土運搬	56.000	m ³	2,101	117,656	歩A・単A B単 55号
合 計				164,304	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		273,000	
BA0109 法面整形 切土部	230	m ²	975	224,250	歩A・単A B単 56号
BA0109 法面整形 盛土部	100	m ²	488	48,800	歩A・単A B単 57号
合 計				273,050	
・ 開渠工 小用第6 4号	1.000	式		6,145,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		404,000	
BA0101 掘削	53	m ³	376	19,928	歩A・単A B単 58号
BA0103 床掘り	120	m ³	340	40,800	歩A・単A B単 59号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	81	m ³	2,518	203,958	歩A・単A B単 60号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	3	m ³	2,518	7,554	歩A・単A B単 61号
BA0108 基面整正	290	m ²	453	131,370	歩A・単A B単 62号
合 計				403,610	
・ ・ プレキャスト開渠工 BF500	1.000	式		4,052,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	421.2	m	9,621	4,052,365	歩A・単A B単 63号
合 計				4,052,365	
・ ・ 進入路工 小用第6 4号	1.000	式		561,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第8号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	77	枚	7,292	561,484	歩A・単A B単 64号
合 計				561,484	
・ ・ 構造物取壊し 小用第64号	1.000	式		527,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	22	m ³	17,620	387,640	歩A・単A B単 65号
BA0201 般運搬	22	m ³	2,590	56,980	歩A・単A B単 66号
B02315 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	22	m ³	3,750	82,500	歩A・単A B単 67号
合 計				527,120	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		238,000	
000068 残土処理 建設発生土として処理	81.000	m ³	833	67,473	歩A・単A B単 68号
000069 残土処理 建設発生土運搬	81.000	m ³	2,101	170,181	歩A・単A B単 69号
合 計				237,654	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		363,000	
BA0109 法面整形 盛土部	25	m ²	488	12,200	歩A・単A B単 70号
BA0109 法面整形 切土部	360	m ²	975	351,000	歩A・単A B単 71号
合 計				363,200	
・ 道路工 支道第41号	1.000	式		4,361,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		562,000	
BA0101 掘削	400	m ³	376	150,400	歩A・単A B単 72号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	42	m ³	2,518	105,756	歩A・単A B単 73号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動ロー	26	m ³	2,521	65,546	歩A・単A B単 74号
BA0802 不陸整正	1,238	m ²	194	240,172	歩A・単A B単 75号
合 計				561,874	
・ ・ 砂利舗装工 支道第41号	1.000	式		2,806,000	
BA0806 上層路盤 (歩道部)	1,264	m ²	1,059	1,338,576	歩A・単A B単 76号
BA0804 下層路盤 (歩道部)	1,264	m ²	1,161	1,467,504	歩A・単A B単 77号
合 計				2,806,080	
・ ・ 作業残土処理	1.000	式		939,000	
000078 残土処理 建設発生土として処理	320.000	m ³	833	266,560	歩A・単A B単 78号
000079 残土処理 建設発生土運搬	320.000	m ³	2,101	672,320	歩A・単A B単 79号
合 計				938,880	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		54,000	
BA0109 法面整形 盛土部	110	m ²	488	53,680	歩A・単A B単 80号
合 計				53,680	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				7,215,000	
・ 仮設工 小用第 6 5 号	1.000	式		597,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		597,000	
B18241 安定シート	3,785	m ²	152	575,320	歩A・単A B単 81号
000082 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.400	ton	54,380	21,752	歩A・単A B単 82号
合 計				597,072	
・ 仮設工 小排 1 号	1.000	式		962,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		449,000	
B18241 安定シート	2,844	m ²	152	432,288	歩A・単A B単 83号
000084 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 84号
合 計				448,602	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		513,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	7	箇所	73,356	513,492	歩A・単A B単 85号
合 計				513,492	
・ 全路線対象	1.000	式		3,280,000	
・ ・ 工事用道路補修	1.000	式		20,000	
B18402 工事用道路補修 クラッシュラン C-20	1	路線	19,800	19,800	歩A・単A B単 86号
合 計				19,800	
・ ・ 仮設道路工 対象：小用第65号、小排 1 号	1.000	式		3,260,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	2,490	m ²	1,154	2,873,460	歩A・単A B単 87号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	382	m ²	1,013	386,966	歩A・単A B単 88号
合 計				3,260,426	
・ 除雪工	1.000	式		2,376,000	
・ ・ 除雪工 小用第 6 5 号	1.000	式		671,000	
000089 機械除雪工 敷鉄板部	0.500	km	361,978	180,989	歩A・単A B単 89号
000090 人力除雪工 水路部	1.000	工事	490,016	490,016	歩A・単A B単 90号
合 計				671,005	
・ ・ 除雪工 小排第 1 号	1.000	式		798,000	
000091 機械除雪工 敷鉄板部	0.400	km	361,978	144,791	歩A・単A B単 91号
000092 人力除雪工 水路部	1.000	工事	652,827	652,827	歩A・単A B単 92号
合 計				797,618	
・ ・ 除雪工 小用第 6 2 号	1.000	式		401,000	
000093 人力除雪工 水路部	1.000	工事	400,799	400,799	歩A・単A B単 93号
合 計				400,799	
・ ・ 除雪工 小用第 6 4 号	1.000	式		325,000	

SK01B

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 4号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 5号 *** 畦畔盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 6号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05502	*** B単ー 7号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	8,240		歩A・単A
B05502	*** B単ー 8号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	11,305		歩A・単A
B05110	*** B単ー 9号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	5,612		歩A・単A
B02162	*** B単ー 10号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 11号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 12号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 13号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 14号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 15号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 16号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 17号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 18号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 19号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 20号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05201	*** B単ー 21号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	15,314		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 吸出し防止材					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m ²	605		歩A・単A
000023	*** B単ー 23号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000024	*** B単ー 24号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150mm		m	1,949		歩A・単A
000025	*** B単ー 25号 *** コンクリート削孔					
	φ200mm		箇所	6,930		歩A・単A
B02162	*** B単ー 26号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 27号 *** 穀運搬					
			m ³	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 28号 *** 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	3,750		歩A・単A
000029	*** B単ー 29号 *** 残土処理					
	建設発生土として処理		m ³	833		歩A・単A
000030	*** B単ー 30号 *** 残土処理					
	建設発生土運搬		m ³	2,101		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 31号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 32号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 33号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 34号 *** 掘削					
			m ³	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 35号 *** 床掘り					
			m ³	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 36号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 37号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 38号 *** 畦畔盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 39号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05502	*** B単ー 40号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	9,621		歩A・単A
B05502	*** B単ー 41号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	32,778		歩A・単A
B05502	*** B単ー 42号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	12,971		歩A・単A
B05110	*** B単ー 43号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	7,292		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0301	*** B単ー 44号 *** 基礎碎石					
	12.5cmを超え17.5cm以下		m ²	1,701		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 45号 *** 型枠					
			m ²	5,830		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 46号 *** コンクリート					
			m ³	33,110		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 47号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 48号 *** コンクリート					
			m ³	51,670		歩A・単A
B03205	*** B単ー 49号 *** 鉄筋					
	SD295,D13		ton	374,261		歩A・単A
B05110	*** B単ー 50号 *** 蓋					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚	51,992		歩A・単A
B02162	*** B単ー 51号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 52号 *** 殻運搬					
			m ³	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 53号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	3,750		歩A・単A
000054	*** B単ー 54号 *** 残土処理					
	建設発生土として処理		m ³	833		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 残土処理					
	建設発生土運搬		m ³	2,101		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 56号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 57号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 58号 *** 掘削					
			m ³	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 59号 *** 床掘り					
			m ³	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 60号 *** 埋戻					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 61号 *** 発生土盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 62号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05502	*** B単ー 63号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000,1000kg/個以下		m	9,621		歩A・単A
B05110	*** B単ー 64号 *** 蓋					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚	7,292		歩A・単A
B02162	*** B単ー 65号 *** コンクリート構造物取壊し					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	なし		m ³	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 66号 *** 殻運搬					
			m ³	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 67号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	3,750		歩A・単A
000068	*** B単ー 68号 *** 残土処理					
	建設発生土として処理		m ³	833		歩A・単A
000069	*** B単ー 69号 *** 残土処理					
	建設発生土運搬		m ³	2,101		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 70号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 71号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 72号 *** 掘削					
			m ³	376		歩A・単A
B01206	*** B単ー 73号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 74号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動ローラ		m ³	2,521		歩A・単A
BA0802	*** B単ー 75号 *** 不陸整正					
			m ²	194		歩A・単A
BA0806	*** B単ー 76号 *** 上層路盤 (歩道部)					
			m ²	1,059		歩A・単A
BA0804	*** B単ー 77号 *** 下層路盤 (歩道部)					
			m ²	1,161		歩A・単A
000078	*** B単ー 78号 *** 残土処理					
	建設発生土として処理		m ³	833		歩A・単A
000079	*** B単ー 79号 *** 残土処理					
	建設発生土運搬		m ³	2,101		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 80号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
B18241	*** B単ー 81号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000082	*** B単ー 82号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18241	*** B単ー 83号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000084	*** B単ー 84号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 85号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	73,356		歩A・単A
B18402	*** B単ー 86号 *** 工事用道路補修					
	クラッシュラン C=20		路線	19,800		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.5	340	S単 40号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 3号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 4号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 5号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 6号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 42号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 7号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフレーム L=2000, 1000kg/個以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行わない	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	7,200	36,000	S単 6号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.660	m3	3,000	1,980	S単 7号
	合 計				82,400	
	単 価				8,240	
	*** B単ー 8号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000, 1000kg/個以下,なし,,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 25号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-400,,	10.000	本	5,910	59,100	S単 8号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.660	m3	3,000	1,980	S単 7号
	合 計				113,050	
	単 価				11,305	
	*** B単ー 9号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,,-,再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 26号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,	1.000	枚	4,620	4,620	S単 9号
	合 計				5,612	
	単 価				5,612	
	*** B単ー 10号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 11号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 45号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 12号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 13号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 43号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 14号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 44号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 15号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 16号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	339.5	340	S単 40号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 18号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 19号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 42号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 21号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	3,864	38,640	S単 27号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m ₀ , ,	5.000	本	22,900	114,500	S単 10号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	吸出し防止材		m ²		1.000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ, ,	1.000	m ²	605	605	S単 11号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 23号 ***					
000023	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 28号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付, ,	1.000	個	29,000	29,000	S単 12号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 24号 ***					
000024	高密度ポリエチレン管 φ 150mm		m		10.000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 5号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 150mm (有孔・無孔)	10.000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	コンクリート削孔 φ 200mm		箇所		1.000	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ 200mm, ,	1.000	箇所	6,930	6,930	S単 13号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 26号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 27号 ***					
BA0201	般運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 45号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単一 28号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単一 29号 ***					
000029	残土処理 建設発生土として処理		m3		1,800	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	1,500	1,500	S単 21号
	合 計				1,500	
	単 価				833	
	*** B単一 30号 ***					
000030	残土処理 建設発生土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾌｪｯｼｭ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,101	2,101	S単 41号
	合 計				2,101	
	単 価				2,101	
	*** B単一 31号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 32号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 44号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 33号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ｲﾅ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 34号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, ー, ー, ー	1.000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 35号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.5	340	S単 40号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 36号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 37号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 38号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 39号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 42号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 40号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎砕石の施工有り, 再利	10.000	m	4,442	44,420	S単 24号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	用撤去を行なわない					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	9,890	49,450	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,	0.780	m3	3,000	2,340	S単 7号
	合 計				96,210	
	単 価				9,621	
	*** B単ー 41号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 25号
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,	10.000	本	21,300	213,000	S単 15号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	1.530	m3	3,000	4,590	S単 16号
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(高炉B) W/C65%	1.280	m3	31,820	40,730	S単 47号
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	3.000	m ²	5,830	17,490	S単 48号
	合 計				327,780	
	単 価				32,778	
	*** B単ー 42号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 25号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-500,,	10.000	本	7,540	75,400	S単 17号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.780	m3	3,000	2,340	S単 16号
	合 計				129,710	
	単 価				12,971	
	*** B単ー 43号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 26号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,	1.000	枚	6,300	6,300	S単 18号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	
	*** B単ー 44号 ***					
BA0301	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下, 計上する, あり, 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 46号
	合 計				1,701	
	単 価				1,701	
	*** B単ー 45号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 均しコンクリート	1.000	m ²	5,830	5,830	S単 48号
	合 計				5,830	
	単 価				5,830	
	*** B単ー 46号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭, ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	33,110	33,110	S単 59号
	合 計				33,110	
	単 価				33,110	
	*** B単ー 47号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 49号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 48号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 21-8-2 5(20)(普通) W/C60%	1.000	m ³	51,670	51,670	S単 60号
	合 計				51,670	
	単 価				51,670	
	*** B単ー 49号 ***					
B03205	鉄筋 SD295, D13		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり	1.000	ton	374,261	374,261	S単 58号
	合 計				374,261	
	単 価				374,261	
	*** B単ー 50号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去 を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 26号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 800×800用, ,	1.000	組	51,000	51,000	S単 19号
	合 計				51,992	
	単 価				51,992	
	*** B単ー 51号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 52号 ***					
BA0201	般運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 45号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単－ 53号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単－ 54号 ***					
000054	残土処理 建設発生土として処理		m3		1,800	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	1,500	1,500	S単 21号
	合 計				1,500	
	単 価				833	
	*** B単－ 55号 ***					
000055	残土処理 建設発生土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バツクお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,101	2,101	S単 41号
	合 計				2,101	
	単 価				2,101	
	*** B単－ 56号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 44号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単－ 57号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単－ 58号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブツンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 59号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1,000	m3	339.5	340	S単 40号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 60号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 61号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 62号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 42号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 63号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	4,442	44,420	S単 24号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,	5,000	本	9,890	49,450	S単 14号
S02116	再生クラッシュヤラン , RC-40 40~0mm,	0,780	m3	3,000	2,340	S単 7号
	合 計				96,210	
	単 価				9,621	
	*** B単ー 64号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 26号
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,	1,000	枚	6,300	6,300	S単 18号
	合 計				7,292	
	単 価				7,292	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 65号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 66号 ***					
BA0201	般運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 45号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 67号 ***					
B02315	般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 68号 ***					
000068	残土処理 建設発生土として処理		m3		1,800	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	1,500	1,500	S単 21号
	合 計				1,500	
	単 価				833	
	*** B単ー 69号 ***					
000069	残土処理 建設発生土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハックリ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,101	2,101	S単 41号
	合 計				2,101	
	単 価				2,101	
	*** B単ー 70号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 71号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 44号
	合 計				975	
	単 価				975	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 72号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, ー, ー, ー	1,000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 73号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 74号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動ローラ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 締固めを計上しない	1,000	m3	1,540	1,540	S単 3号
S01082	締固工(振動ローラ締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton, あり	1,000	m3	678	678	S単 4号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,521	
	単 価				2,521	
	*** B単ー 75号 ***					
BA0802	不陸整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0831	SP 不陸整正 無し, ー, ー, あり,	1,000	m ²	194.3	194	S単 50号
	合 計				194	
	単 価				194	
	*** B単ー 76号 ***					
BA0806	上層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤(歩道部) 50mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)	1,000	m ²	1,059	1,059	S単 52号
	合 計				1,059	
	単 価				1,059	
	*** B単ー 77号 ***					
BA0804	下層路盤(歩道部)		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤(歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クワジャーン RC-40	1,000	m ²	1,161	1,161	S単 51号
	合 計				1,161	
	単 価				1,161	
	*** B単ー 78号 ***					
000078	残土処理 建設発生土として処理		m3		1,800	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	1,500	1,500	S単 21号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,500	
	単 価				833	
	*** B単ー 79号 ***					
000079	残土処理 建設発生土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,ハック初山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下	1,000	m3	2,101	2,101	S単 41号
	合 計				2,101	
	単 価				2,101	
	*** B単ー 80号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,イ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 43号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 81号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	152	152	S単 34号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 82号 ***					
000082	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	S単 22号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 83号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	152	152	S単 34号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	S単 22号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 85号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	36,765	36,765	S単 30号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 31号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
	合 計				73,356	
	単 価				73,356	
	*** B単ー 86号 ***					
B18402	工事用道路補修 クラッシュン C-20		路線		1.000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) クラッシュン C-20,あり,なし	110.000	m ²	180	19,800	S単 35号
	合 計				19,800	
	単 価				19,800	
	*** B単ー 87号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,144,2,あり	1.000	m ²	1,154	1,154	S単 32号
	合 計				1,154	
	単 価				1,154	
	*** B単ー 88号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,55,1,あり	1.000	m ²	1,013	1,013	S単 33号
	合 計				1,013	
	単 価				1,013	
	*** B単ー 89号 ***					
000089	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪 (機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15	1.000	km	361,978	361,978	S単 57号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪 (人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 1143.8m ² ,776m ² ,70日,20日	1.000	工事	490,016	490,016	S単 53号
	合 計				490,016	
	単 価				490,016	
	*** B単ー 91号 ***					
000091	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪 (機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15	1.000	km	361,978	361,978	S単 57号
	合 計				361,978	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				361,978	
	*** B単ー 92号 ***					
000092	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 1524.4㎡,1034㎡,70日,20日	1.000	工事	652,827	652,827	S単 54号
	合 計				652,827	
	単 価				652,827	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 935.7㎡,635㎡,70日,20日	1.000	工事	400,799	400,799	S単 55号
	合 計				400,799	
	単 価				400,799	
	*** B単ー 94号 ***					
000094	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 758.2㎡,514㎡,70日,20日	1.000	工事	324,715	324,715	S単 56号
	合 計				324,715	
	単 価				324,715	
	*** B単ー 95号 ***					
000095	機械除雪工		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15	1.000	km	361,978	361,978	S単 57号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 96号 ***					
000096	機械除雪工 地区連絡道		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15	1.000	km	361,978	361,978	S単 57号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 97号 ***					
B19002	仮設材輸送		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積 込・取卸),,0.0,0.0	1.000	ton	10,920	10,920	S単 37号
	合 計				10,920	
	単 価				10,920	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 3号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない		m3	1,540		歩A・単A
S01082	*** S単ー 4号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり		m3	678		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,		本	7,200		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC-40 40~0mm,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,		本	5,910		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,		枚	4,620		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	樹脂製排水口					
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	削孔代					
	削孔代 φ200mm,,		箇所	6,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,		本	9,890		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	ベンチフリュームボックス暗渠					
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,		本	21,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	再生クラッシュヤラン					
	再生クラッシュヤラン ,RC-40,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-500,,		本	7,540		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,		枚	6,300		歩A・単A
S02116	*** S単ー 19号 ***					
	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 800×800用,,		組	51,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 21号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 22号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理					

事業名	県営経営体育育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 23号 *** 【構造物取壊し】					
	有筋,なし,機械,昼間施工,しない	m3		17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 24号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	m		4,442		歩A・単A
S05801	*** S単ー 25号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない	m		5,197		歩A・単A
S05801	*** S単ー 26号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	枚		992		歩A・単A
S05801	*** S単ー 27号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	m		3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 28号 *** 【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	枚		394		歩A・単A
S18005	*** S単ー 29号 *** 排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	箇所		9,263		歩A・単A
S18006	*** S単ー 30号 *** 排水ポンプ運転 (小口径)					
	排水ポンプ運転 (小口径) 7,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり	箇所		36,765		歩A・単A
S18007	*** S単ー 31号 *** 排水ポンプ設置撤去 (小口径)					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	箇所		18,065		歩A・単A
S18054	*** S単ー 32号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,144,2,あり	m ²		1,154		歩A・単A
S18054	*** S単ー 33号 *** 敷鉄板設置・撤去工					
	敷鉄板設置・撤去工 設置~賃料~撤去,55,1,あり	m ²		1,013		歩A・単A
S18062	*** S単ー 34号 *** 土工用マット(シート類)敷設・撤去					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設~撤去	m ²		152		歩A・単A
S18151	*** S単ー 35号 *** 道路補修工 (未舗装)					
	道路補修工 (未舗装) クワッション C-20,あり,なし	m ²		180		歩A・単A
S19003	*** S単ー 36号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0	ton		4,380		歩A・単A
S19003	*** S単ー 37号 *** 輸送費(仮設材)					
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0	ton		10,920		歩A・単A
SA0101	*** S単ー 38号 *** SP 掘削					
	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	m3		375.6		歩A・単A
SA0102	*** S単ー 39号 *** SP 積込(ルーズ)					
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	m3		273.2		歩A・単A
SA0103	*** S単ー 40号 *** SP 床掘り					
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	m3		339.5		歩A・単A
SA0121	*** S単ー 41号 *** SP 土砂等運搬					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬 標準、ハック山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下		m3	2,101		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 42号 *** SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 43号 *** SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ハ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	487.7		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 44号 *** SP 法面整形 切土部,ハ,無し,ハ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり		m ²	975.1		歩A・単A
SA0221	*** S単ー 45号 *** SP 般運搬 SP 般運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,		m3	2,590		歩A・単A
SA0301	*** S単ー 46号 *** SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm		m ²	1,701		歩A・単A
SA0311	*** S単ー 47号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ハ,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ハ,無し,ハ,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%		m3	31,820		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 48号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート		m ²	5,830		歩A・単A
SA0312	*** S単ー 49号 *** SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物		m ²	10,050		歩A・単A
SA0831	*** S単ー 50号 *** SP 不陸整正 SP 不陸整正 無し,ハ,ハ,あり,		m ²	194.3		歩A・単A
SA0833	*** S単ー 51号 *** SP 下層路盤(歩道部) SP 下層路盤(歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシャラン RC-40		m ²	1,161		歩A・単A
SA0835	*** S単ー 52号 *** SP 上層路盤(歩道部) SP 上層路盤(歩道部) 50mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)		m ²	1,059		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 53号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,1143.8m ² ,776m ² ,70日,20日		工事	490,016		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 54号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,1524.4m ² ,1034m ² ,70日,20日		工事	652,827		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 55号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,935.7m ² ,635m ² ,70日,20日		工事	400,799		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 56号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,758.2m ² ,514m ² ,70日,20日		工事	324,715		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 57号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ブルドーザ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,41,15		km	361,978		歩A・単A
SQ3030	*** S単ー 58号 *** 鉄筋工(加工・組立) 鉄筋工(加工・組立) 加工・組立,一般構造物,D13,SD295,あり		ton	374,261		歩A・単A
SQP311	*** S単ー 59号 *** SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,ハ,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),ハ,無し,ハ,		m3	33,110		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 3号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,締固めを計上しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	締固めを計上しない				
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
	合 計				15,398	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		1,540	
	*** S単一 4号 ***					
S01082	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1,000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻,0.8~1.1ton,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)工種区分	築堤・埋戻		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格区分(ton)	0.8~1.1ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分	あり		夜間制約作業時間:0.0		
F04081	振動ロー[バトガイ式] 運転質量0.8~1.1t	1.440	日	1,590	2,290	
P34029	軽油 バトリ給油	5.700	L	155	884	
R01002	特殊作業員					
		1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				33,876	算出数量 50,000 m3
	単 価		m3		678	
	*** S単一 5号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分	R01003 基(D3)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC007	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 400 幅400 深260 長2000mm JISA5372	1.000	本	7,200	7,200	
	合 計				7,200	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,200	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード) PQC007		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)	J03118		夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-400,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC125		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC125	ベンチフリューム掛口 BF-400	1.000	本	5,910	5,910	
	合 計				5,910	算出数量 1.000 各単位
	単 価				5,910	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC155		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC155	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅400 長1000mm	1.000	枚	4,620	4,620	
	合 計				4,620	算出数量 1.000 各単位
	単 価				4,620	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 10号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQD154		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQD154	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	1.000	本	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	樹脂製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96003		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96003	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 φ 200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) P96002		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
P96002	削孔代 φ 200mm	1.000	箇所	6,930	6,930	
	合 計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,930	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード) PQC009		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC009	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 500 幅500 深320 長2000mm JISA5372	1.000	本	9,890	9,890	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				9,890	算出数量 1.000 各単位
	単 価				9,890	
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	ベンチフリュームボックス暗渠		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20),,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC105		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC105	ベンチフリュームボックス暗渠 幅500 高420 長1000mm (T-20)	1.000	本	21,300	21,300	
	合 計				21,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				21,300	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地区資材 (Jコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)			時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-500,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC127		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC127	ベンチフリューム掛口 BF-500	1.000	本	7,540	7,540	
	合 計				7,540	算出数量 1.000 各単位
	単 価				7,540	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQC157		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQC157	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅500 長1000mm	1.000	枚	6,300	6,300	
	合 計				6,300	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,300	
	*** S単ー 19号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 800×800用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK028		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4) 施設機械資材単価コード (K)					
PQK028	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 800×800用	1.000	組	51,000	51,000	
	合 計				51,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				51,000	
	*** S単一 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単一 22号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 地域資材単価コード 2) 資材規格	PRF003 廃ブラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単一 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 作業区分 2) 時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3) 施工区分Ⅰ 4) 施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5) 低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単一 24号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単ー 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 28号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単一 29号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	ベックホフ[クローラ型・排対型(1次)] 標準ベケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手(特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロール給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 30号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 7,作業時排水,0以上~7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)運転日数	7		夜間制約作業時間:0.0		
	2)排水方法	作業時排水				
	3)排水量(m3/h)	0以上~7未満				
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日	568	6,163	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	65.000	L	151	9,815	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	36,210	10,139	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,644	7,925	
Y00004	諸雑費	0.080		34,042	2,723	
	合 計				36,765	算出数量 1.000 箇所
	単 価				36,765	
	*** S 単一 31号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S 単一 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 144, 2, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 144		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	2 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,440	720,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,153,851	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,154	
	*** S 単一 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 55, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 55		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	1 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	550	550,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ [クロー型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量 0.8m ³ 吊能力 2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	155	53,475	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,013,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,013	
	*** S単一 34号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	敷設～撤去		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	42		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単一 35号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) クラッシュラン C-20,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)補足材の種別	クラッシュラン C-20		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)長期割引単価区分	あり		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価0円区分	なし		夜間制約作業時間:0.0		
J03108	クラッシュラン クラッシュラン C-20	2.400	m ³	4,400	10,560	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)] バケット容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バトリール給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				17,981	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		180	
	*** S単一 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	0,0,0			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	片道計上				
	6)積卸し計上区分	計上しない				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単一 37号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	) , 基地 (積込・取卸) , , 0. 0, 0. 0			深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	基本運賃 (自動入力) 0円		夜間制約作業時間: 0. 0		
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m以内 30kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地 (積込・取卸) 0. 0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0. 0				
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1. 000	ton	9, 420	9, 420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1. 000	ton	1, 500	1, 500	
	合 計				10, 920	算出数量 1. 000 ton
	単 価		ton		10, 920	
	*** S単一 38号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5, 000m3未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 オブジェクト				
	3) 押土の有無 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 施工数量 6) 火薬使用	5, 000m3未満 -				
	7) 破砕片除去の有無 8) 集積押土の有無	- -				
	単 価		m3		375. 6	
	*** S単一 39号 ***					
SA0102	SP 積込 (ルーズ)		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50, 000m3未満			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 土質 2) 作業内容	土砂 土量50, 000m3未満				
	単 価		m3		273. 2	
	*** S単一 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	
				深夜時間: 0. 0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0. 0	
				夜間制約作業時間: 0. 0		
	1) 土質 2) 施工方法	土砂 平均施工幅1m以上2m未満				
	3) 土留方式の種類 4) 障害の有無	無し 無し				
	5) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		339. 5	
	*** S単一 41号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, パック材山積0. 8m3 (平積0. 6m3), 土砂 (岩塊・玉石混り 土含む), 無			冬期補正: なし 基本給時間: 8. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間: 0. 0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	し, 11. 5km以下			深夜時間:0. 0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	週休:月単位 制約作業時間:0. 0	
	1) 土砂等発生現場 2) 積込機種・規格 3) 土質 4) DID区間の有無 5) 運搬距離	標準 バックホウ山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11. 5km以下				
			m3		2, 101	
	単 価					
	*** S単一 42号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0 週休:月単位 制約作業時間:0. 0	
	1) 整形区分	基面整正				
			m ²		452. 9	
	単 価					
	*** S単一 43号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0 週休:月単位 制約作業時間:0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
			m ²		487. 7	
	単 価					
	*** S単一 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1. 000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, い質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0 週休:月単位 制約作業時間:0. 0	
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	切土部 - 無し い質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
			m ²		975. 1	
	単 価					
	*** S単一 45号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1. 000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10. 9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8. 0 深夜時間:0. 0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0. 0	豪雪補正: 1 0 % 超勤時間:0. 0 週休:月単位 制約作業時間:0. 0	
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 10. 9km以下				
			m3		2, 590	
	単 価					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 46号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 碎石の厚さ 2) 碎石の計上 3) 長期割引単価区分 4) 規格区分	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する あり 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-,あり,18-8-40(高炉B) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ジェットヒータ) - 無し - あり 18-8-40(高炉B) W/C65%				
	単 価		m ³		31,820	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,均しコンクリート			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 均しコンクリート				
	単 価		m ²		5,830	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0831	SP 不陸整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 不陸整正 無し,-,-,あり,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 補足材料の有無	無し				
	2) 補足材料平均厚さ	-				
	3) 補足材料	-				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		194.3	
	*** S単一 51号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュラン RC-40			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚	100mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,161	
	*** S単一 52号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部)			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	50mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材(各種)			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 全仕上り厚	50mm				
	2) 施工区分	1層施工				
	3) 材料	砕石				
	4) 長期割引単価区分	あり				
	5) 材料規格の選択	路盤材(各種)				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ³		1,059	
	*** S単一 53号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 1143.8m ² , 776m ² , 70日, 20日			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3) 歩掛補正区分	しない				
	4) 除雪対象期間	90.000日				
	5) 最大積雪深	1.050m				
	6) 総除雪面積	1,143.800m ²				
	7) 最大除雪深までの面積	776.000m ²				
	8) 除雪(全体)日数	70.000日				
	9) 除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員		21.640 人	22,644	490,016	
	合 計				490,016	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		490,016	
	*** S単一 54号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正: なし	豪雪補正: 10%	
	進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 1524.4m ² , 1034m ² , 70日, 20日			基本給時間: 8.0	超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	1) 除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間: 0.0		
	2) 工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第8号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	1,524.400㎡				
	7)最大除雪深までの面積	1,034.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員	28.830	人	22,644	652,827	
	合 計				652,827	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		652,827	
	*** S単ー 55号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90 日,1.050m,935.7㎡,635㎡,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	935.700㎡				
	7)最大除雪深までの面積	635.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員	17.700	人	22,644	400,799	
	合 計				400,799	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		400,799	
	*** S単ー 56号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90 日,1.050m,758.2㎡,514㎡,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)除雪箇所 2)工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	758.200㎡				
	7)最大除雪深までの面積	514.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員	14.340	人	22,644	324,715	
	合 計				324,715	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		324,715	
	*** S単ー 57号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙｰｰﾞ規格	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分 4)除雪対象幅	排対型 1次 3.500		夜間制約作業時間:0.0		
	5)除雪回数 6)押雪運搬距離	41.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton	22.800	時間	6,690	152,532	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	319.000	L	155	49,445	
R01021	運転手 (特殊)	4.560	人	35,088	160,001	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第8号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				361,978	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,978	
	*** S単一 58号 ***					
SQ3030	鉄筋工 (加工・組立)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鉄筋工 (加工・組立) 加工・組立, 一般構造物, D13, SD295, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 作業区分	加工・組立		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 組立区分	一般構造物		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 鉄筋径 (mm)	D13		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 鉄筋規格区分	SD295				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
P18246	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton	111,000	114,330	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01010	鉄筋工	2.300	人	33,354	76,714	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.120		88,485	10,618	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾔｰ・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.040	日	52,400	2,096	
R01001	土木一般世話役	0.500	人	36,210	18,105	
R01010	鉄筋工	3.500	人	33,354	116,739	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		141,637	11,331	
F01086	フアレックス[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・ｼﾞﾔｰ・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊	0.110	日	52,400	5,764	
	合 計				374,261	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		374,261	
	*** S単一 59号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, ㄱ, 特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), ㄴ, 無し, ㄴ, あり, 18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	特殊養生(練炭・ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ)				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	無し				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分	あり				
	10) 規格区分	18-8-40(普通) W/C65%				
	11) 冬期割増	あり				
	単 価		m3		33,110	
	*** S単一 60号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, ㄴ, 特殊養生(ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), ㄴ, 無し, ㄴ, あり, 21-8-25(20)(普通) W/C60%			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
				時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
	1) 構造物種別	小型構造物				
	2) 打設工法	人力打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				

SK01B

SK01B

SK01B