



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

銀地区

銀ほ第9号工事

東農水(整工)第7号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01B

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			64,220,000	
2 ・工事原価			54,219,000	
3 純工事費			40,168,000	
4 ・・直接工事費			33,274,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,345,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	6,929,000	
7 ・・間接工事費			20,945,000	
8 ・・・共通仮設費			6,894,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
33,274,000 × ((9.030*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.270	%	3,750,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	2,779,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			365,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
32,930,000 × (1.110)	1.110	%	365,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			14,051,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
40,168,000 × ((29.570*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.830+0.000-0.000)	34.980	%	14,051,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
54,219,000 × (18.420*1.000+0.04)=10,008,000	18.460	%	10,001,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名 県営経営体育成基盤整備事業 銀地区

工事名 銀ほ第9号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			26,345,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	26,345,000	
・開渠工 小排第2号	1.000	式	2,014,000	
・作業土工	1.000	式	194,000	
・開渠工 小排第2号	1.000	式	821,000	
・暗渠工 ボックスカルバート工	1.000	式	335,000	
・合流樋工 小排第2号	1.000	式	257,000	
・排水口工 小排第2号	1.000	式	271,000	
・構造物取壊し 小排第2号	1.000	式	14,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	122,000	
・開渠工 小排第3号	1.000	式	11,560,000	
・作業土工	1.000	式	1,531,000	
・排水路工 小排第3号	1.000	式	6,840,000	
・合流樋工 小排第3号	1.000	式	304,000	
・排水口工 小排第3号	1.000	式	1,044,000	
・構造物取壊し 小排第3号	1.000	式	791,000	
・作業残土処理	1.000	式	235,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	815,000	
・開渠工 小用第59号	1.000	式	6,365,000	
・作業土工	1.000	式	585,000	
・用水路工 小用第59号	1.000	式	4,773,000	
・進入路 小用第59号	1.000	式	463,000	
・付帯工 小用第59号	1.000	式	28,000	
・構造物取壊し 小用第59号	1.000	式	365,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	151,000	
・開渠工 小用第60号	1.000	式	6,406,000	
・作業土工	1.000	式	571,000	
・用水路工 小用第60号	1.000	式	4,779,000	
・進入路工 小用第60号	1.000	式	416,000	
・構造物取壊し 小用第60号	1.000	式	479,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	161,000	

SK01B

SK01B				
-------	--	--	--	--

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第9号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				26,345,000	
・開渠工 小排第2号	1.000	式		2,014,000	
・作業土工	1.000	式		194,000	
BA0101 掘削	13	m ³	376	4,888	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	55	m ³	285	15,675	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	42	m ³	2,518	105,756	歩A・単A B単 3号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	19	m ³	2,518	47,842	歩A・単A B単 4号
BA0108 基面整正	43	m ²	453	19,479	歩A・単A B単 5号
合 計				193,640	
・開渠工 小排第2号	1.000	式		821,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	94.9	m	8,589	815,096	歩A・単A B単 6号
000007 吸出し防止材	9.000	m ²	605	5,445	歩A・単A B単 7号
合 計				820,541	
・暗渠工 ボックスカルバート工	1.000	式		335,000	
BA0502 ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25, 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し	4.7	m	71,280	335,016	歩A・単A B単 8号
合 計				335,016	
・合流柵工 小排第2号	1.000	式		257,000	
BA0501 コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り	1.000	基	174,080	174,080	歩A・単A B単 9号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	82,992	82,992	歩A・単A B単 10号
合 計				257,072	
・排水口工 小排第2号	1.000	式		271,000	
000011 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	7.000	箇所	29,394	205,758	歩A・単A B単 11号
000012 高密度ポリエチレン管 φ150mm	8.400	m	1,949	16,372	歩A・単A B単 12号
000013 コンクリート削孔 φ200mm	7.000	箇所	6,930	48,510	歩A・単A B単 13号
合 計				270,640	
・構造物取壊し 小排第2号	1.000	式		14,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	0.6	m ³	17,620	10,572	歩A・単A B単 14号
BA0201 般運搬	0.6	m ³	2,590	1,554	歩A・単A B単 15号
B02315 般運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	0.6	m ³	3,750	2,250	歩A・単A B単 16号
合 計				14,376	
・整形仕上げ工	1.000	式		122,000	
BA0109 法面整形 盛土部	20	m ²	488	9,760	歩A・単A B単 17号
BA0109 法面整形 切土部	230	m ²	488	112,240	歩A・単A B単 18号
合 計				122,000	
・開渠工 小排第3号	1.000	式		11,560,000	
・作業土工	1.000	式		1,531,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第9号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101 掘削	110	m ³	376	41,360	歩A・単A B単 19号
BA0103 床掘り	540	m ³	340	183,600	歩A・単A B単 20号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	370	m ³	2,518	931,660	歩A・単A B単 21号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	100	m ³	2,518	251,800	歩A・単A B単 22号
BA0108 基面整正	270	m ²	453	122,310	歩A・単A B単 23号
合 計				1,530,730	
・・排水路工 小排第3号	1.000	式		6,840,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	443.6	m	15,314	6,793,290	歩A・単A B単 24号
000025 吸出し防止材	77.000	m ²	605	46,585	歩A・単A B単 25号
合 計				6,839,875	
・・合流樋工 小排第3号	1.000	式		304,000	
BA0501 コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り	1.000	基	221,080	221,080	歩A・単A B単 26号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	82,992	82,992	歩A・単A B単 27号
合 計				304,072	
・・排水口工 小排第3号	1.000	式		1,044,000	
000028 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	27.000	箇所	29,394	793,638	歩A・単A B単 28号
000029 高密度ポリエチレン管 φ150mm	32.400	m	1,949	63,148	歩A・単A B単 29号
000030 コンクリート削孔 φ200mm	27.000	箇所	6,930	187,110	歩A・単A B単 30号
合 計				1,043,896	
・・構造物取壊し 小排第3号	1.000	式		791,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	33	m ³	17,620	581,460	歩A・単A B単 31号
BA0201 殻運搬	33	m ³	2,590	85,470	歩A・単A B単 32号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	33	m ³	3,750	123,750	歩A・単A B単 33号
合 計				790,680	
・・作業残土処理	1.000	式		235,000	
B01210 作業残土処理 建設発生土として処分	80	m ³	833	66,640	歩A・単A B単 34号
BA0105 土砂等運搬 建設発生土運搬	80	m ³	2,101	168,080	歩A・単A B単 35号
合 計				234,720	
・・整形仕上げ工	1.000	式		815,000	
BA0109 法面整形 盛土部	480	m ²	488	234,240	歩A・単A B単 36号
BA0109 法面整形 切土部	80	m ²	975	78,000	歩A・単A B単 37号
BA0109 法面整形 畦畔部	1,030	m ²	488	502,640	歩A・単A B単 38号
合 計				814,880	
・開渠工 小用第59号	1.000	式		6,365,000	
・・作業土工	1.000	式		585,000	
BA0103 床掘り	160	m ³	340	54,400	歩A・単A B単 39号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第9号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	85	m3	2,518	214,030	歩A・単A B単 40号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	28	m3	2,518	70,504	歩A・単A B単 41号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	42	m3	2,518	105,756	歩A・単A B単 42号
BA0108 基面整正	310	m ²	453	140,430	歩A・単A B単 43号
合 計				585,120	
・・用水路工 小用第59号	1.000	式		4,773,000	
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	432.5	m	10,544	4,560,280	歩A・単A B単 44号
B05502 鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下	15.0	m	14,159	212,385	歩A・単A B単 45号
合 計				4,772,665	
・・進入路 小用第59号	1.000	式		463,000	
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	60	枚	7,712	462,720	歩A・単A B単 46号
合 計				462,720	
・・付帯工 小用第59号	1.000	式		28,000	
BA0301 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m ³	1,701	1,361	歩A・単A B単 47号
BA0303 型枠	1.9	m ²	10,050	19,095	歩A・単A B単 48号
BA0302 コンクリート	0.2	m3	39,900	7,980	歩A・単A B単 49号
合 計				28,436	
・・構造物取壊し 小用第59号	1.000	式		365,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	15	m3	17,620	264,300	歩A・単A B単 50号
BA0201 殻運搬	15	m3	2,590	38,850	歩A・単A B単 51号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	15	m3	3,750	56,250	歩A・単A B単 52号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	0.5	m3	8,885	4,443	歩A・単A B単 53号
BA0201 殻運搬	0.5	m3	1,788	894	歩A・単A B単 54号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	0.5	m3	1,175	588	歩A・単A B単 55号
合 計				365,325	
・・整形仕上げ工	1.000	式		151,000	
BA0109 法面整形 盛土部	120	m ²	488	58,560	歩A・単A B単 56号
BA0109 法面整形 畦畔部	190	m ²	488	92,720	歩A・単A B単 57号
合 計				151,280	
・開渠工 小用第60号	1.000	式		6,406,000	
・・作業土工	1.000	式		571,000	
BA0101 掘削	5	m3	376	1,880	歩A・単A B単 58号
BA0103 床掘り	150	m3	340	51,000	歩A・単A B単 59号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	85	m3	2,518	214,030	歩A・単A B単 60号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	23	m3	2,518	57,914	歩A・単A B単 61号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	42	m3	2,518	105,756	歩A・単A B単 62号
BA0108 基面整正	310	m ²	453	140,430	歩A・単A B単 63号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第9号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				6,929,000	
・小排第2号	1.000	式		244,000	
・仮設道路工 小排第2号	1.000	式		129,000	
B18241 安定シート	812	m ²	152	123,424	歩A・単A B単 72号
000073 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.100	ton	54,380	5,438	歩A・単A B単 73号
合 計				128,862	
・排水処理工 小排第2号	1.000	式		115,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	2	箇所	57,578	115,156	歩A・単A B単 74号
合 計				115,156	
・小排第3号	1.000	式		1,192,000	
・仮設道路工 小排第3号	1.000	式		532,000	
B18241 安定シート	3,392	m ²	152	515,584	歩A・単A B単 75号
000076 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 76号
合 計				531,898	
・排水処理工 小排第3号	1.000	式		660,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	9	箇所	73,356	660,204	歩A・単A B単 77号
合 計				660,204	
・全路線対象	1.000	式		2,701,000	
・工事用道路補修	1.000	式		64,000	
B18402 工事用道路補修 再生クッション RC-40	1	路線	63,948	63,948	歩A・単A B単 78号
合 計				63,948	
・仮設道路工 対象：小排第2号、小排第3号	1.000	式		2,637,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	838	m ²	1,104	925,152	歩A・単A B単 79号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,048	m ²	1,633	1,711,384	歩A・単A B単 80号
合 計				2,636,536	
・除雪工	1.000	式		2,792,000	
・除雪工 小排第2号	1.000	式		235,000	
000081 機械除雪工 敷鉄板部	0.100	km	361,978	36,198	歩A・単A B単 81号
000082 人力除雪工 水路部	1.000	工事	198,588	198,588	歩A・単A B単 82号
合 計				234,786	
・除雪工 小排第3号	1.000	式		1,307,000	
000083 機械除雪工 敷鉄板部	0.400	km	361,978	144,791	歩A・単A B単 83号
000084 人力除雪工 水路部	1.000	工事	1,162,317	1,162,317	歩A・単A B単 84号
合 計				1,307,108	
・除雪工 小用第5号	1.000	式		480,000	

SK01B

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
B01209	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 4号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 5号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05201	*** B単ー 6号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	8,589		歩A・単A
000007	*** B単ー 7号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
BA0502	*** B単ー 8号 *** ボックスカルバート					
	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し		m	71,280		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 9号 *** コンクリート分水槽据付					
	据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り		基	174,080		歩A・単A
B05110	*** B単ー 10号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	82,992		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ 150mm		m	1,949		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** コンクリート削孔					
	φ 200mm		箇所	6,930		歩A・単A
B02162	*** B単ー 14号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 15号 *** 穀運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 16号 *** 穀運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 17号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 18号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 19号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 20号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 21号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 22号 *** 発生土盛土					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ *** B単ー 23号 ***		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単ー 24号 ***		m ²	453		歩A・単A
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下 *** B単ー 25号 ***		m	15,314		歩A・単A
000025	吸出し防止材					
	*** B単ー 26号 ***		m ²	605		歩A・単A
BA0501	コンクリート分水槽据付					
	据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り *** B単ー 27号 ***		基	221,080		歩A・単A
B05110	蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 28号 ***		枚	82,992		歩A・単A
000028	樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付 *** B単ー 29号 ***		箇所	29,394		歩A・単A
000029	高密度ポリエチレン管					
	φ150mm *** B単ー 30号 ***		m	1,949		歩A・単A
000030	コンクリート削孔					
	φ200mm *** B単ー 31号 ***		箇所	6,930		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	なし *** B単ー 32号 ***		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
	*** B単ー 33号 ***		m3	2,590		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
	*** B単ー 34号 ***		m3	3,750		歩A・単A
B01210	作業残土処理					
	建設発生土として処分 *** B単ー 35号 ***		m3	833		歩A・単A
BA0105	土砂等運搬					
	建設発生土運搬 *** B単ー 36号 ***		m3	2,101		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	盛土部 *** B単ー 37号 ***		m ²	488		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	切土部 *** B単ー 38号 ***		m ²	975		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	畦畔部 *** B単ー 39号 ***		m ²	488		歩A・単A
BA0103	床掘り					
	*** B単ー 40号 ***		m3	340		歩A・単A
B01209	埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ *** B単ー 41号 ***		m3	2,518		歩A・単A
B01206	発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ *** B単ー 42号 ***		m3	2,518		歩A・単A
B01206	畦畔盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ *** B単ー 43号 ***		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	基面整正					
	*** B単ー 44号 ***		m ²	453		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B05502	*** B単ー 44号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000,1000kg/個以下		m	10,544		歩A・単A
B05502	*** B単ー 45号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000,1000kg/個以下		m	14,159		歩A・単A
B05110	*** B単ー 46号 *** 蓋					
	蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚	7,712		歩A・単A
BA0301	*** B単ー 47号 *** 基礎砕石					
	12.5cmを超え17.5cm以下		m ²	1,701		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 48号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 49号 *** コンクリート					
			m ³	39,900		歩A・単A
B02162	*** B単ー 50号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 51号 *** 殻運搬					
			m ³	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 52号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	3,750		歩A・単A
B02162	*** B単ー 53号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	8,885		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 54号 *** 殻運搬					
			m ³	1,788		歩A・単A
B02315	*** B単ー 55号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	1,175		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 56号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 57号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 58号 *** 掘削					
			m ³	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 59号 *** 床掘り					
			m ³	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 60号 *** 埋戻					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 61号 *** 発生土盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 62号 *** 畦畔盛土					
	BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 63号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05502	*** B単ー 64号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	L=2000,1000kg/個以下		m	10,544		歩A・単A
B05502	*** B単ー 65号 *** 鉄筋コンクリートベンチフリューム					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	L=2000, 1000kg/個以下 *** B単ー 66号 ***		m	14,159		歩A・単A
B05110	蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下 *** B単ー 67号 ***		枚	7,712		歩A・単A
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	なし *** B単ー 68号 ***		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	法面整形 *** B単ー 70号 ***					
	盛土部 *** B単ー 71号 ***		m ²	488		歩A・単A
BA0109	法面整形					
	畦畔部 *** B単ー 72号 ***		m ²	488		歩A・単A
B18241	安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000073	*** B単ー 73号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 74号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満 *** B単ー 75号 ***		箇所	57,578		歩A・単A
B18241	安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000076	*** B単ー 76号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 77号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満 *** B単ー 78号 ***		箇所	73,356		歩A・単A
B18402	工事用道路補修					
	再生クッション RC-40 *** B単ー 79号 ***		路線	63,948		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単ー 80号 ***		m ²	1,104		歩A・単A
B18203	敷鉄板					
	設置～賃料～撤去 *** B単ー 81号 ***		m ²	1,633		歩A・単A
000081	機械除雪工					
	敷鉄板部 *** B単ー 82号 ***		km	361,978		歩A・単A
000082	人力除雪工					
	水路部 *** B単ー 83号 ***		工事	198,588		歩A・単A
000083	機械除雪工					
	敷鉄板部 *** B単ー 84号 ***		km	361,978		歩A・単A
000084	人力除雪工					
	水路部 *** B単ー 85号 ***		工事	1,162,317		歩A・単A
000085	人力除雪工					
	水路部 *** B単ー 86号 ***		工事	479,600		歩A・単A
000086	人力除雪工					
	水路部		工事	479,826		歩A・単A

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単- 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単- 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 40号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単- 3号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 4号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単- 5号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 43号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単- 6号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎砕石の施工無し, 再利用撤去を行わない	10.000	m	3,864	38,640	S単 23号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,	5.000	本	9,450	47,250	S単 4号
	合 計				85,890	
	単 価				8,589	
	*** B単- 7号 ***					
000007	吸出し防止材		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 5号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 8号 ***					
BA0502	ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり	1,000	m	71,280	71,280	S単 50号
	合 計				71,280	
	単 価				71,280	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり	1,000	基	18,080	18,080	S単 51号
SO2116	コンクリート樹 1.0×1.0×1.1, T-25,,	1,000	個	156,000	156,000	S単 6号
	合 計				174,080	
	単 価				174,080	
	*** B単ー 10号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
SO5801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 24号
SO2116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,	1,000	組	82,000	82,000	S単 7号
	合 計				82,992	
	単 価				82,992	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SO5801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 25号
SO2116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1,000	個	29,000	29,000	S単 8号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	高密度ポリエチレン管 φ150mm		m		10,000	歩A 当たり算出
SO2115	普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150mm (有孔・無孔)	10,000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	コンクリート削孔 φ200mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
SO2116	削孔代 φ200mm,,	1,000	箇所	6,930	6,930	S単 9号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 21号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 15号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 46号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 16号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 17号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 17号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オフンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1,000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	339.5	340	S単 41号
	合 計				340	
	単 価				340	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 21号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 22号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 43号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 24号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行わない	10,000	m	3,864	38,640	S単 23号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	5,000	本	22,900	114,500	S単 10号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 25号 ***					
000025	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1,000	m ²	605	605	S単 5号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり	1,000	基	18,080	18,080	S単 51号
S02116	コンクリート樹 1.0×1.0×1.6,T-25,足掛金物含む,,	1,000	個	203,000	203,000	S単 11号
	合 計				221,080	
	単 価				221,080	
	*** B単ー 27号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	992	992	S単 24号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,	1.000	組	82,000	82,000	S単 7号
	合 計				82,992	
	単 価				82,992	
	*** B単ー 28号 ***					
000028	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, ー, ー, 再利用撤去を行わない	1.000	枚	394	394	S単 25号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1.000	個	29,000	29,000	S単 8号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 29号 ***					
000029	高密度ポリエチレン管 φ150mm		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150mm (有孔・無孔)	10.000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 30号 ***					
000030	コンクリート削孔 φ200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ200mm,,	1.000	箇所	6,930	6,930	S単 9号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 31号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 21号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 32号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 46号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 33号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 17号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 34号 ***					
B01210	作業残土処理 建設発生土として処分		m3		1,800	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 建設発生土	1,000	ton	1,500	1,500	S単 18号
	合 計				1,500	
	単 価				833	
	*** B単一 35号 ***					
BA0105	土砂等運搬 建設発生土運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0121	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下	1,000	m3	2,101	2,101	S単 42号
	合 計				2,101	
	単 価				2,101	
	*** B単一 36号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 37号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,ㇿ,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 45号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 38号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 39号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1,000	m3	339.5	340	S単 41号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単一 40号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,518	
	*** B単ー 41号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 42号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 43号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 43号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 44号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	4,442	44,420	S単 26号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	11,700	58,500	S単 12号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40 40~0mm,	0.840	m3	3,000	2,520	S単 13号
	合 計				105,440	
	単 価				10,544	
	*** B単ー 45号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない	10.000	m	5,197	51,970	S単 27号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-550,,	10.000	本	8,710	87,100	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン , RC-40,	0.840	m3	3,000	2,520	S単 15号
	合 計				141,590	
	単 価				14,159	
	*** B単ー 46号 ***					
B05110	蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去	1.000	枚	992	992	S単 24号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	を行なわない					
S02116	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅550 長1000mm,	1.000	枚	6,720	6,720	S単 16号
	合 計				7,712	
	単 価				7,712	
	*** B単一 47号 ***					
BA0301	基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0301	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm	1.000	m ²	1,701	1,701	S単 48号
	合 計				1,701	
	単 価				1,701	
	*** B単一 48号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 49号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単一 49号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m ³	39,900	39,900	S単 57号
	合 計				39,900	
	単 価				39,900	
	*** B単一 50号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 21号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単一 51号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,590	2,590	S単 46号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単一 52号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 17号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単一 53号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	8,885	8,885	S単 22号
	合 計				8,885	
	単 価				8,885	
	*** B単ー 54号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下,	1.000	m3	1,788	1,788	S単 47号
	合 計				1,788	
	単 価				1,788	
	*** B単ー 55号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.350	ton	500	1,175	S単 19号
	合 計				1,175	
	単 価				1,175	
	*** B単ー 56号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,湿質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 57号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,湿質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 58号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,一,一,一	1.000	m3	375.6	376	S単 38号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 59号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m3	339.5	340	S単 41号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 60号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 61号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 62号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m3		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(Ⅰ)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 39号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 63号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 43号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 64号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000,1000kg/個以下		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	4,442	44,420	S単 26号
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,	5.000	本	11,700	58,500	S単 12号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40 40~0mm,	0.840	m3	3,000	2,520	S単 13号
	合 計				105,440	
	単 価				10,544	
	*** B単ー 65号 ***					
B05502	鉄筋コンクリートベンチフリューム L=2000,1000kg/個以下		m		10.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎碎石の施工有り,再利用撤去を行わない	10.000	m	5,197	51,970	S単 27号
S02116	ベンチフリューム掛口 BF-550,,	10.000	本	8,710	87,100	S単 14号
S02116	再生クラッシュラン ,RC-40,	0.840	m3	3,000	2,520	S単 15号
	合 計				141,590	
	単 価				14,159	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 66号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,ー,,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 24号
S02116	ベンチフリューム蓋 (Tー4) 幅550 長1000mm,,	1,000	枚	6,720	6,720	S単 16号
	合 計				7,712	
	単 価				7,712	
	*** B単ー 67号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m3	17,620	17,620	S単 21号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 68号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m3	2,590	2,590	S単 46号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 69号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 17号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 70号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 71号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 44号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 72号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	152	152	S単 34号
	合 計				152	
	単 価				152	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
000073	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, . . . 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 20号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 74号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 28号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	20,987	20,987	S単 29号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 31号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 28号
	合 計				57,578	
	単 価				57,578	
	*** B単ー 75号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 34号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 76号 ***					
000076	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, . . . 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 36号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 20号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 77号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 28号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 7, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	36,765	36,765	S単 30号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 31号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 28号
	合 計				73,356	
	単 価				73,356	
	*** B単ー 78号 ***					
B18402	工事用道路補修 再生クランション RC-40		路線		1.000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クランション RC-40, あり, なし	438.000	m ²	146	63,948	S単 35号
	合 計				63,948	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				63,948	
	*** B単－ 79号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,2,あり	1,000	m ²	1,104	1,104	S単 32号
	合 計				1,104	
	単 価				1,104	
	*** B単－ 80号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり	1,000	m ²	1,633	1,633	S単 33号
	合 計				1,633	
	単 価				1,633	
	*** B単－ 81号 ***					
000081	機械除雪工 敷鉄板部		km		1,000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,41,15	1,000	km	361,978	361,978	S単 56号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単－ 82号 ***					
000082	人力除雪工 水路部		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 463.7m ² ,315m ² ,70日,20日	1,000	工事	198,588	198,588	S単 52号
	合 計				198,588	
	単 価				198,588	
	*** B単－ 83号 ***					
000083	機械除雪工 敷鉄板部		km		1,000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄｰｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,41,15	1,000	km	361,978	361,978	S単 56号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単－ 84号 ***					
000084	人力除雪工 水路部		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 2713.3m ² ,1841m ² ,70日,20日	1,000	工事	1,162,317	1,162,317	S単 53号
	合 計				1,162,317	
	単 価				1,162,317	
	*** B単－ 85号 ***					
000085	人力除雪工 水路部		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,	1,000	工事	479,600	479,600	S単 54号

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 4号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,		本	9,450		歩A・単A
S02116	*** S単ー 5号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.1,T-25,,		個	156,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,		組	82,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	樹脂製排水口					
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	削孔代					
	削孔代 φ200mm,,		箇所	6,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.6,T-25,足掛金物含む,,		個	203,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム					
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,		本	11,700		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	ベンチフリューム掛口					
	ベンチフリューム掛口 BF-550,,		本	8,710		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	再生クラッシュラン					
	再生クラッシュラン ,RC-40,,		m3	3,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	ベンチフリューム蓋 (T-4)					
	ベンチフリューム蓋 (T-4) 幅550 長1000mm,,		枚	6,720		歩A・単A
S02123	*** S単ー 17号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 18号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 建設発生土		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 19号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
S02721	*** S単ー 21号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S02721	*** S単ー 22号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 23号 ***		m3	8,885		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 24号 ***		m	3,864		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 25号 ***		枚	992		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 26号 ***		枚	394		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 27号 ***		m	4,442		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工有り,再利用撤去を行なわない *** S単ー 28号 ***		m	5,197		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 29号 ***		箇所	9,263		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 30号 ***		箇所	20,987		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 31号 ***		箇所	36,765		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 32号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,2,あり *** S単ー 33号 ***		m ²	1,104		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり *** S単ー 34号 ***		m ²	1,633		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 35号 ***		m ²	152		歩A・単A
S18151	道路補修工 (未舗装) 道路補修工 (未舗装) 再生クマッシュラン RC-40,あり,なし *** S単ー 36号 ***		m ²	146		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 *** S単ー 37号 ***		ton	4,380		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0 *** S単ー 38号 ***		ton	10,920		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-, *** S単ー 39号 ***		m3	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ) SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満 *** S単ー 40号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,あり *** S単ー 41号 ***		m3	285.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り					

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり *** S単ー 42号 ***		m3	339.5		歩A・単A
SA0121	SP 土砂等運搬 SP 土砂等運搬 標準,バツお山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km 以下		m3	2,101		歩A・単A
SA0151	*** S単ー 43号 *** SP 基面整正					
	SP 基面整正 基面整正		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	*** S単ー 44号 *** SP 法面整形					
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単ー 45号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部,ー,無し,は質土,砂及び砂質土,粘性土,あり *** S単ー 46号 ***		m ²	975.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下, *** S単ー 47号 ***		m3	2,590		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,8.0km以下, *** S単ー 48号 ***		m3	1,788		歩A・単A
SA0301	SP 基礎碎石 SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm *** S単ー 49号 ***		m ³	1,701		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠,小型構造物 *** S単ー 50号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石＋均しコンクリート,無し,あり *** S単ー 51号 ***		m	71,280		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付,1600kgを超え2200kg以下,有り,あり *** S単ー 52号 ***		基	18,080		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 463.7m ² ,315m ² ,70日,20日		工事	198,588		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 53号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 2713.3m ² ,1841m ² ,70日,20日		工事	1,162,317		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 54号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 1119.8m ² ,760m ² ,70日,20日		工事	479,600		歩A・単A
SQ1015	*** S単ー 55号 *** 除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m, 1120m ² ,760m ² ,70日,20日		工事	479,826		歩A・単A
SQ1016	*** S単ー 56号 *** 除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通7トﾝ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,41,15 *** S単ー 57号 ***		km	361,978		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,ー,特殊養生(練炭),ー,無し,ー,,18-8-40(普通) W/C65%		m3	39,900		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単一 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単一 4号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入)		本		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材(Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード(P)	PQD142		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード(K)					
PQD142	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.4 幅0.4 長2m Mr=1.163kN・m/m					
		1.000	本	9,450	9,450	
	合 計				9,450	算出数量 1,000 各単位
	単 価				9,450	
	*** S単一 5号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1,000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQQ068		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.1,T-25,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQB698		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQB698	コンクリート樹 1.0×1.0×1.1,T-25	1.000	個	156,000	156,000	
	合 計				156,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				156,000	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK030		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK030	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用	1.000	組	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	樹脂製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 φ200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	削孔代 φ200mm	1.000	箇所	6,930	6,930	
	合 計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,930	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入）		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入） 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） PQD154		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD154	鉄筋コンクリート排水溝（溶融スラグ入） 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	1.000	本	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単一 11号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.6,T-25,足掛金物含む,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） P96004		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96004	コンクリート樹 1.0×1.0×1.6,T-25,足掛金物含む	1.000	個	203,000	203,000	
	合 計				203,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				203,000	
	*** S単一 12号 ***					
S02116	鉄筋コンクリートベンチフリューム		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） PQC010		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC010	鉄筋コンクリートベンチフリューム BF1種 550 幅550 深355 長2000mm JISA5372	1.000	本	11,700	11,700	
	合 計				11,700	算出数量 1.000 各単位
	単 価				11,700	
	*** S単一 13号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン ,RC-40 40～0mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地区資材（Jコード） PQC007 J03118		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03118	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単一 14号 ***					
S02116	ベンチフリューム掛口		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム掛口 BF-550,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード（P） 3)地区資材単価コード（J） 4)施設機械資材単価コード（K）	地域資材（Pコード） PQC128		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQC128	ベンチフリューム掛口 BF-550	1.000	本	8,710	8,710	
	合 計				8,710	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,710	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	再生クラッシュラン		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	再生クラッシュラン RC-40,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地区資材(Jコード)		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	JQC001		夜間制約作業時間:0.0		
JQC001	再生クラッシュラン RC-40	1.000	m3	3,000	3,000	
	合 計				3,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				3,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	ベンチフリューム蓋(T-4)		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P)	地域資材(Pコード) PQC158		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			夜間制約作業時間:0.0		
PQC158	ベンチフリューム蓋(T-4) 幅550 長1000mm	1.000	枚	6,720	6,720	
	合 計				6,720	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,720	
	*** S単ー 17号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 18号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 建設発生土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 建設発生土		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 建設発生土	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 19号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF001 コンクリート塊		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	500	500	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				500	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格	PRF003 廃プラ		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 21号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		17,620	
	*** S単ー 22号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 無筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	無筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73501	構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	8,885	8,885	
	合 計				8,885	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3		8,885	
	*** S単ー 23号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,ㄱ,ㄴ,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単ー 24号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-, 再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単ー 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を 行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単ー 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施 工有り,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	基礎砕石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	4,442	4,442	
	合 計				4,442	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		4,442	
	*** S単ー 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工有り, 再利用撤去を行なわない			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分 I 2) 施工区分 II 3) 規格 I 4) 規格 II 5) 時間的制約 6) L=1000を使用 7) L=4000を使用 8) 法面小段面 9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無 11) 基礎碎石の施工有無	U型側溝 昼間施工 L=2000 1000kg/個以下 なし L=1000を使用する L=4000を使用しない - - 再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工有り				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	5,197	5,197	
	合 計				5,197	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		5,197	
	*** S単ー 28号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 1) 施工区分		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトロ-給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単ー 29号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 4, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり 1) 運転日数 2) 排水方法 3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分 5) 長期割引単価区分 (賃料機械)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・〜低騒音型] 定格容量2kva	6.200	日	568	3,522	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	37.000	L	151	5,587	
R01001	土木一般世話役	0.160	人	36,210	5,794	
R01003	普通作業員	0.200	人	22,644	4,529	
Y00004	諸雑費	0.080		19,432	1,555	
	合 計				20,987	算出数量 1.000 箇所
	単 価				20,987	
	*** S単ー 30号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 7, 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機, あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
				冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)運転日数 2)排水方法	7 作業時排水		深夜時間:0.0 時間の制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h) 4)動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間:0.0		
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	10.850	日	568	6,163	
P34001	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	65.000	L	151	9,815	
R01001	土木一般世話役	0.280	人	36,210	10,139	
R01003	普通作業員	0.350	人	22,644	7,925	
Y00004	諸雑費	0.080		34,042	2,723	
	合 計				36,765	算出数量 1.000 箇所
	単 価				36,765	
	*** S単一 31号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	1)ポンプ規格 2)長期割引単価区分(賃料機械)	口径 50mm あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単一 32号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,134,2,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 134 2 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,340	670,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾌｵｯｸ[ｸﾛｰﾗｰ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾌｵｯｸ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手(特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,103,851	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,104	
	*** S単一 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 117 1 あり		冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,170	1,170,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01002	特殊作業員					
		2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員					
		2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					
	バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油					
	バトリール給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)					
		2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,633,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,633	
	*** S単一 34号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)					
		104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員					
		0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単一 35号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシャー RC-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分	再生クラッシャー RC-40 あり なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
J03118	再生クラッシャーラン 再生クラッシャー RC-40		m ³			
		2.400	m ³	3,000	7,200	
R01001	土木一般世話役					
		0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員					
		0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～3次)]					
	バック容量0.28m3	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油					
	バトリール給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)					
		0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				14,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		146	
	*** S単一 36号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	基本運賃(自動入力) 0円		夜間制約作業時間:0.0		
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 20kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	片道計上 計上しない				
	9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内		ton			
		1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 37号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板)			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			夜間制約作業時間:0.0		
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)				
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金					
	30km以下 製品長12m以内	1,000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1,000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1,000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単一 38号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,ー,ー,ー			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	ー				
	7)破砕片除去の有無	ー				
	8)集積押土の有無	ー				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 39号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 40号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 41号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法 3)土留方式の種類 4)障害の有無 5)長期割引単価区分	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 無し 無し あり				
	単 価		m3		339.5	
	*** S単一 42号 ***					
SA0121	SP 土砂等運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,11.5km以下			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ﾊﾞｯｸﾎﾞｰﾄﾞ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 11.5km以下				
	単 価		m3		2,101	
	*** S単一 43号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 44号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ﾄﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質 5)長期割引単価区分	盛土部 無し 無し ﾄﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単一 45号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,~,無し,ﾄﾚｯｼﾝｸﾞ土,砂及び砂質土,粘性土,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単ー 46号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし,機械積込,無し,10.9km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,590	
	*** S単ー 47号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とこわし,機械積込,無し,8.0km以下,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業 2)積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とこわし 機械積込				
	3)DID区間の有無 4)運搬距離	無し 8.0km以下				
	単 価		m ³		1,788	
	*** S単ー 48号 ***					
SA0301	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下,計上する,あり,再生クラッシュラン RC-40 40~0mm			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	12.5cmを超え17.5cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	あり 再生クラッシュラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²		1,701	
	*** S単ー 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)型枠の種類 2)構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第9号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長 3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別 5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート 無し あり				
	単 価		m		71,280	
	*** S単一 51号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1600kgを超え2200kg以下, 有り, あり		基		1,000 基	歩A 当たり算出
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 1600kgを超え2200kg以下 有り あり				
	単 価		基		18,080	
	*** S単一 52号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 463.7㎡, 315㎡, 70日, 20日		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 90.000日 1.050m 463.700㎡ 315.000㎡ 70.000日 20.000日				
R01003	普通作業員	8.770	人	22,644	198,588	
	合 計				198,588	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		198,588	
	*** S単一 53号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2713.3㎡, 1841㎡, 70日, 20日		工事		1,000 工事	歩A 当たり算出
	1) 除雪箇所 2) 工期区分 3) 歩掛補正区分 4) 除雪対象期間 5) 最大積雪深 6) 総除雪面積 7) 最大除雪深までの面積 8) 除雪(全体)日数 9) 除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 90.000日 1.050m 2,713.300㎡ 1,841.000㎡ 70.000日 20.000日				
R01003	普通作業員	51.330	人	22,644	1,162,317	
	合 計				1,162,317	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		1,162,317	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第9号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 54号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90 日,1.050m,1119.8㎡,760㎡,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 90.000日 1.050m 1,119.800㎡ 760.000㎡ 70.000日 20.000日				
R01003	普通作業員	21.180	人	22,644	479,600	
	合 計				479,600	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		479,600	
	*** S単一 55号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90 日,1.050m,1120㎡,760㎡,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 90.000日 1.050m 1,120.000㎡ 760.000㎡ 70.000日 20.000日				
R01003	普通作業員	21.190	人	22,644	479,826	
	合 計				479,826	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		479,826	
	*** S単一 56号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型1次,3.5,41,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件 2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ規格 3)排出ガス区分 4)除雪対象幅 5)除雪回数 6)押雪運搬距離	容易に排雪できる場合 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton 排対型1次 3.500 41.000 15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ〔普通・排対型(1次)〕 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	22.800	時間	6,690	152,532	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	319.000	L	155	49,445	
R01021	運転手 (特殊)	4.560	人	35,088	160,001	
	合 計				361,978	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,978	
	*** S単一 57号 ***					
SQP311	SP コンクリート		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭),-,無し,-,,18-8 -40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

