



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

銀地区

銀ほ第10号工事

東農水(整工)第8号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			67,870,000	
2 ・工事原価			57,353,000	
3 純工事費			42,591,000	
4 ・・直接工事費			32,920,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	23,020,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,900,000	
7 ・・間接工事費			24,433,000	
8 ・・・共通仮設費			9,671,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
32,920,000 × ((9.040*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.280	%	3,713,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	5,593,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			365,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
32,676,000 × (1.120)	1.120	%	365,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			14,762,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
42,591,000 × ((29.290*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.830+0.000-0.000)	34.660	%	14,762,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
57,353,000 × (18.300*1.000+0.04)=10,518,000	18.340	%	10,517,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

[illegible]

SK01B

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				23,020,000	
・開渠工 小排第5号	1.000	式		11,481,000	
・作業土工	1.000	式		2,042,000	
BA0101 掘削	55	m ³	376	20,680	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	420	m ³	340	142,800	歩A・単A B単 2号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	160	m ³	2,518	402,880	歩A・単A B単 3号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	110	m ³	2,518	276,980	歩A・単A B単 4号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	260	m ³	2,518	654,680	歩A・単A B単 5号
000006 不足土 購入土	160.000	m ³	2,550	408,000	歩A・単A B単 6号
BA0108 基面整正	300	m ²	453	135,900	歩A・単A B単 7号
合 計				2,041,920	
・・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式		6,898,000	
000008 鉄筋コンクリート排水溝 H800×B600	447.700	m	15,314	6,856,078	歩A・単A B単 8号
000009 吸出し防止材	70.000	m ²	605	42,350	歩A・単A B単 9号
合 計				6,898,428	
・・排水口工	1.000	式		1,172,000	
000010 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	30.000	箇所	29,394	881,820	歩A・単A B単 10号
000011 高密度ポリエチレン管 φ150mm	42.100	m	1,949	82,053	歩A・単A B単 11号
000012 コンクリート削孔 φ200	30.000	箇所	6,930	207,900	歩A・単A B単 12号
合 計				1,171,773	
・・間詰コンクリート工	1.000	式		51,000	
000013 間詰コンクリート	0.030	m ³	31,500	945	歩A・単A B単 13号
000014 型枠	0.300	m ²	10,050	3,015	歩A・単A B単 14号
000015 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 樹用、1000×1000	1.000	枚	46,992	46,992	歩A・単A B単 15号
合 計				50,952	
・・構造物取壊し工	1.000	式		679,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm, 撤去	1.1	m	522	574	歩A・単A B単 16号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 125mm, 撤去	4.0	m	578	2,312	歩A・単A B単 17号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 150mm, 撤去	24.1	m	578	13,930	歩A・単A B単 18号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, 撤去	3.2	m	676	2,163	歩A・単A B単 19号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm, 撤去	0.9	m	578	520	歩A・単A B単 20号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 200mm, 撤去	3.1	m	676	2,096	歩A・単A B単 21号
000022 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.200	ton	54,380	10,876	歩A・単A B単 22号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	27	m ³	17,620	475,740	歩A・単A B単 23号
BA0201 殻運搬	27	m ³	2,590	69,930	歩A・単A B単 24号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	27	m ³	3,750	101,250	歩A・単A B単 25号
合 計				679,391	
・・整形仕上げ工	1.000	式		639,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0109 法面整形 切土部	60	m ²	975	58,500	歩A・単A B単 26号
BA0109 法面整形 盛土部	380	m ²	488	185,440	歩A・単A B単 27号
BA0109 法面整形 畦畔部	810	m ²	488	395,280	歩A・単A B単 28号
合 計				639,220	
・開渠工 小排第11号	1.000	式		11,539,000	
・作業土工	1.000	式		2,058,000	
BA0101 掘削	20	m ³	376	7,520	歩A・単A B単 29号
BA0103 床掘り	430	m ³	340	146,200	歩A・単A B単 30号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	160	m ³	2,518	402,880	歩A・単A B単 31号
B01206 畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	90	m ³	2,518	226,620	歩A・単A B単 32号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	270	m ³	2,518	679,860	歩A・単A B単 33号
BA0108 基面整正	300	m ²	453	135,900	歩A・単A B単 34号
000035 不足土 購入土	180.000	m ³	2,550	459,000	歩A・単A B単 35号
合 計				2,057,980	
・・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式		6,898,000	
000036 鉄筋コンクリート排水溝 H800×B600	447.700	m	15,314	6,856,078	歩A・単A B単 36号
000037 吸出し防止材	70.000	m ²	605	42,350	歩A・単A B単 37号
合 計				6,898,428	
・・排水口工	1.000	式		1,261,000	
000038 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	32.000	箇所	29,394	940,608	歩A・単A B単 38号
000039 高密度ポリエチレン管 φ150mm	50.700	m	1,949	98,814	歩A・単A B単 39号
000040 コンクリート削孔 φ200	32.000	箇所	6,930	221,760	歩A・単A B単 40号
合 計				1,261,182	
・・間詰コンクリート工	1.000	式		52,000	
000041 間詰コンクリート	0.040	m ³	31,500	1,260	歩A・単A B単 41号
000042 型枠	0.400	m ²	10,050	4,020	歩A・単A B単 42号
000043 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 樹用、1000×1000	1.000	枚	46,992	46,992	歩A・単A B単 43号
合 計				52,272	
・・構造物取壊し工	1.000	式		645,000	
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm, 撤去	2.0	m	522	1,044	歩A・単A B単 44号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 150mm, 撤去	18.0	m	578	10,404	歩A・単A B単 45号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, 撤去	7.0	m	676	4,732	歩A・単A B単 46号
000047 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.100	ton	54,380	5,438	歩A・単A B単 47号
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	26	m ³	17,620	458,120	歩A・単A B単 48号
BA0201 殻運搬	26	m ³	2,590	67,340	歩A・単A B単 49号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	26	m ³	3,750	97,500	歩A・単A B単 50号
合 計				644,578	

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				9,900,000	
・小排5号工事	1.000	式		1,114,000	
・仮設道路工 小排第5号	1.000	式		535,000	
B18241 安定シート	3,414	m ²	152	518,928	歩A・単A B単 54号
000055 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 55号
合 計				535,242	
・排水処理工 小排第5号	1.000	式		579,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	9	箇所	64,302	578,718	歩A・単A B単 56号
合 計				578,718	
・小排第11号	1.000	式		1,114,000	
・仮設道路工 小排第11号	1.000	式		535,000	
B18241 安定シート	3,414	m ²	152	518,928	歩A・単A B単 57号
000058 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 58号
合 計				535,242	
・排水処理工 小排第11号	1.000	式		579,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	9	箇所	64,302	578,718	歩A・単A B単 59号
合 計				578,718	
・全路線対象	1.000	式		4,792,000	
・工事用道路補修	1.000	式		60,000	
B18402 工事用道路補修 再生クワツラン RC-40	1	路線	60,006	60,006	歩A・単A B単 60号
合 計				60,006	
・仮設道路工 対象：全路線	1.000	式		4,732,000	
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,476	m ²	1,603	2,366,028	歩A・単A B単 61号
B18203 敷鉄板 設置～賃料～撤去	1,476	m ²	1,603	2,366,028	歩A・単A B単 62号
合 計				4,732,056	
・除雪工	1.000	式		2,880,000	
・除雪工 小排第5号	1.000	式		1,372,000	
000063 機械除雪工 敷鉄板部	0.400	km	361,978	144,791	歩A・単A B単 63号
000064 人力除雪工 水路部	1.000	工事	1,227,305	1,227,305	歩A・単A B単 64号
合 計				1,372,096	
・除雪工 小排第11号	1.000	式		1,123,000	
000065 機械除雪工 敷鉄板部	0.400	km	361,978	144,791	歩A・単A B単 65号
000066 人力除雪工 水路部	1.000	工事	977,994	977,994	歩A・単A B単 66号
合 計				1,122,785	
・除雪工 地区連絡道路	1.000	式		385,000	

SK01B

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01206	*** B単ー 3号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 4号 *** 畦畔盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01209	*** B単ー 5号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
000006	*** B単ー 6号 *** 不足土					
	購入土		m3	2,550		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 7号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H800×B600		m	15,314		歩A・単A
000009	*** B単ー 9号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
000010	*** B単ー 10号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000011	*** B単ー 11号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150mm		m	1,949		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** コンクリート削孔					
	φ200		箇所	6,930		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 間詰コンクリート					
			m3	31,500		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
000015	*** B単ー 15号 *** 鋼製軽量蓋 (クランクワーク) T-500kg					
	樹用、1000×1000		枚	46,992		歩A・単A
B07221	*** B単ー 16号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 100mm, 撤去		m	522		歩A・単A
B07221	*** B単ー 17号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 125mm, 撤去		m	578		歩A・単A
B07221	*** B単ー 18号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 150mm, 撤去		m	578		歩A・単A
B07221	*** B単ー 19号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 200mm, 撤去		m	676		歩A・単A
B07221	*** B単ー 20号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 150mm, 撤去		m	578		歩A・単A
B07221	*** B単ー 21号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 200mm, 撤去		m	676		歩A・単A
000022	*** B単ー 22号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
			ton	54,380		歩A・単A
B02162	*** B単ー 23号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 24号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 25号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 26号 *** 法面整形					
	切土部		m ³	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 27号 *** 法面整形					
	盛土部		m ³	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 28号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 29号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 30号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01206	*** B単ー 31号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 32号 *** 畦畔盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01209	*** B単ー 33号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 34号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
000035	*** B単ー 35号 *** 不足土					
	購入土		m3	2,550		歩A・単A
000036	*** B単ー 36号 *** 鉄筋コンクリート排水溝					
	H800×B600		m	15,314		歩A・単A
000037	*** B単ー 37号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
000038	*** B単ー 38号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000039	*** B単ー 39号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150mm		m	1,949		歩A・単A
000040	*** B単ー 40号 *** コンクリート削孔					
	φ200		箇所	6,930		歩A・単A
000041	*** B単ー 41号 *** 間詰コンクリート					
			m3	31,500		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
000043	*** B単ー 43号 *** 鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	樹用、1000×1000		枚	46,992		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B07221	*** B単ー 44号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 100mm, 撤去		m	522		歩A・単A
B07221	*** B単ー 45号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 150mm, 撤去		m	578		歩A・単A
B07221	*** B単ー 46号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VU, 200mm, 撤去		m	676		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B02162	*** B単ー 48号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 49号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 50号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 51号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 52号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 53号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
B18241	*** B単ー 54号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000055	*** B単ー 55号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 56号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	64,302		歩A・単A
B18241	*** B単ー 57号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000058	*** B単ー 58号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 59号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	64,302		歩A・単A
B18402	*** B単ー 60号 *** 工事用道路補修					
	再生クラッシャー RC-40		路線	60,006		歩A・単A
B18203	*** B単ー 61号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,603		歩A・単A
B18203	*** B単ー 62号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,603		歩A・単A
000063	*** B単ー 63号 *** 機械除雪工					
	敷鉄板部		km	361,978		歩A・単A
000064	*** B単ー 64号 *** 人力除雪工					
	水路部		工事	1,227,305		歩A・単A
000065	*** B単ー 65号 *** 機械除雪工					

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 28号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m3	339.5	340	S単 30号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 3号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 4号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 5号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力士工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 6号 ***					
000006	不足土 購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.000	m3	2,550	2,550	S単 7号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単ー 7号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 31号
	合 計				453	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				453	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	鉄筋コンクリート排水溝 H800×B600		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,864	38,640	S単 16号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	5,000	本	22,900	114,500	S単 8号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 9号 ***					
000009	吸出し防止材		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1,000	m ²	605	605	S単 9号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 10号 ***					
000010	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 17号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1,000	個	29,000	29,000	S単 10号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 11号 ***					
000011	高密度ポリエチレン管 φ 150mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0,070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 150mm (有孔・無孔)	10,000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	コンクリート削孔 φ 200		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ 200,,	1,000	箇所	6,930	6,930	S単 11号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	間詰コンクリート		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭、ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65%	1,000	m ³	31,500	31,500	S単 35号
	合 計				31,500	
	単 価				31,500	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 36号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 15号 ***					
000015	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 樹用、1000×1000		枚		1,000	歩A 当たり算出
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 18号
	合 計				46,992	
	単 価				46,992	
	*** B単ー 16号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 100mm, 撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	S単 5号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	S単 6号
	合 計				10,430	
	単 価				522	
	*** B単ー 17号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 125mm, 撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 6号
	合 計				11,552	
	単 価				578	
	*** B単ー 18号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 150mm, 撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 6号
	合 計				11,552	
	単 価				578	
	*** B単ー 19号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, 撤去		m		20,000	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	S単 5号
S02115	普通作業員	0.220	人	22,644	4,982	S単 6号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第10号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				13,515	
	単 価				676	
	*** B単ー 20号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 6号
	合 計				11,552	
	単 価				578	
	*** B単ー 21号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 200mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	S単 5号
S02115	普通作業員	0.220	人	22,644	4,982	S単 6号
	合 計				13,515	
	単 価				676	
	*** B単ー 22号 ***					
000022	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 13号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 23号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 15号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 34号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 25号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 14号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 26号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 32号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 27号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 33号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 28号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 33号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 29号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	375.6	376	S単 28号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 30号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	339.5	340	S単 30号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 31号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 32号 ***					
B01206	畦畔盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,518	
	*** B単ー 33号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンバクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンバクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 29号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 34号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 31号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 35号 ***					
000035	不足土 購入土		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1,000	m3	2,550	2,550	S単 7号
	合 計				2,550	
	単 価				2,550	
	*** B単ー 36号 ***					
000036	鉄筋コンクリート排水溝 H800×B600		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,864	38,640	S単 16号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	5,000	本	22,900	114,500	S単 8号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 37号 ***					
000037	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1,000	m ²	605	605	S単 9号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 38号 ***					
000038	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 17号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1,000	個	29,000	29,000	S単 10号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 39号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000039	高密度ポリエチレン管 φ150mm		m		10,000 m	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150mm (有孔・無孔)	10.000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 40号 ***					
000040	コンクリート削孔 φ200		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ200,,	1.000	箇所	6,930	6,930	S単 11号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 41号 ***					
000041	間詰コンクリート		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0311	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,計上する,-,特殊養生(練炭、ジェットヒータ),-,無し,-, あり,18-8-40(普通) W/C65%	1.000	m3	31,500	31,500	S単 35号
	合 計				31,500	
	単 価				31,500	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	型枠		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 36号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 43号 ***					
000043	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000		枚		1,000 枚	歩A 当たり算出
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,	1.000	枚	46,000	46,000	S単 12号
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 18号
	合 計				46,992	
	単 価				46,992	
	*** B単ー 44号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,100mm,撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	S単 5号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	S単 6号
	合 計				10,430	
	単 価				522	
	*** B単ー 45号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU,150mm,撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02115	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 6号
	合 計				11,552	
	単 価				578	
	*** B単ー 46号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VU, 200mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	S単 5号
S02115	普通作業員	0.220	人	22,644	4,982	S単 6号
	合 計				13,515	
	単 価				676	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 13号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 48号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 15号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 49号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 34号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 50号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 14号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 51号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 32号
	合 計				975	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				975	
	*** B単ー 52号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 33号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 53号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 33号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 54号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 24号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 55号 ***					
000055	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 13号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 56号 ***					
B18322	排水ポンプ(仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 19号
S18006	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1.000	箇所	26,354	26,354	S単 21号
S18007	排水ポンプ設置撤去(小口径) 口径 50mm,あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 22号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S単 20号
	合 計				64,302	
	単 価				64,302	
	*** B単ー 57号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 24号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 58号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
000058	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, . . . 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 26号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 13号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 59号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 19号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	26,354	26,354	S単 21号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 22号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻し・撤去	1.000	箇所	10,620	10,620	S単 20号
	合 計				64,302	
	単 価				64,302	
	*** B単ー 60号 ***					
B18402	工事用道路補修 再生クマシヤン RC-40		路線		1.000 路線	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クマシヤン RC-40, あり, なし	411.000	m	146	60,006	S単 25号
	合 計				60,006	
	単 価				60,006	
	*** B単ー 61号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 114, 1, あり	1.000	m ²	1,603	1,603	S単 23号
	合 計				1,603	
	単 価				1,603	
	*** B単ー 62号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 114, 1, あり	1.000	m ²	1,603	1,603	S単 23号
	合 計				1,603	
	単 価				1,603	
	*** B単ー 63号 ***					
000063	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15	1.000	km	361,978	361,978	S単 39号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 64号 ***					
000064	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2865.3m ² , 1944m ² , 70日, 20日	1.000	工事	1,227,305	1,227,305	S単 37号

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第10号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02115	*** S単ー 6号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	山土					
	山土 ,,		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	樹脂製排水口					
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	削孔代					
	削孔代 φ200,,		箇所	6,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,		枚	46,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 13号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃プラ		ton	50,000		歩A・単A
S02123	*** S単ー 14号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02721	*** S単ー 15号 ***					
	【構造物取壊し】					
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない		m3	17,620		歩A・単A
S05801	*** S単ー 16号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない		m	3,864		歩A・単A
S05801	*** S単ー 17号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	394		歩A・単A
S05801	*** S単ー 18号 ***					
	【排水構造物工】					
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない		枚	992		歩A・単A
S18005	*** S単ー 19号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置		箇所	9,263		歩A・単A
S18005	*** S単ー 20号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去		箇所	10,620		歩A・単A
S18006	*** S単ー 21号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 (小口径) 5, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり *** S単ー 22号 ***		箇所	26,354		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり *** S単ー 23号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 114, 1, あり *** S単ー 24号 ***		m ²	1,603		歩A・単A
S18062	土工用マット (シート類) 敷設・撤去 土工用マット (シート類) 敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 25号 ***		m ²	152		歩A・単A
S18151	道路補修工 (未舗装) 道路補修工 (未舗装) 再生クマシヤン RC-40, あり, なし *** S単ー 26号 ***		m ²	146		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0 *** S単ー 27号 ***		ton	4,380		歩A・単A
S19003	輸送費 (仮設材) 輸送費 (仮設材) 基本運賃 (自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), , 0.0, 0.0 *** S単ー 28号 ***		ton	10,920		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, - *** S単ー 29号 ***		m ³	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込 (ルーズ) SP 積込 (ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 30号 ***		m ³	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり *** S単ー 31号 ***		m ³	339.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 32号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単ー 33号 ***		m ²	975.1		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単ー 34号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート (鉄筋) 構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, *** S単ー 35号 ***		m ³	2,590		歩A・単A
SA0311	SP コンクリート SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭・ジェットヒータ), -, 無し, -, あり, 18-8-40 (普通) W/C65% *** S単ー 36号 ***		m ³	31,500		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 37号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
SQ1015	除雪 (人力) 青森県標準地域 除雪 (人力) 青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2865.3m ² , 1944m ² , 70日, 20日 *** S単ー 38号 ***		工事	1,227,305		歩A・単A
SQ1015	除雪 (人力) 青森県標準地域 除雪 (人力) 青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2283.3m ² , 1549m ² , 70日, 20日 *** S単ー 39号 ***		工事	977,994		歩A・単A
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域 除雪 (機械) 青森県標準地域 普通プロトタイプ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15 *** S単ー 40号 ***		km	361,978		歩A・単A
SQ1016	除雪 (機械) 青森県標準地域 除雪 (機械) 青森県標準地域 普通プロトタイプ 15ton, かなりの積雪がある場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15		km	769,290		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	盛土		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 土質区分	砂・砂質土		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 作業区分	埋戻		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	3) 施工区分	まき出し		夜間制約作業時間: 0.0		
	4) 締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01003		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(D2)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 労務コード	R01001		深夜時間: 0.0	週休: 月単位	
	2) 労務単価算定区分	基(D3)		時間の制約: なし	制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 6号 ***					
S02115	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01003 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01003	普通作業員	1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1.000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQD154		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD154	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	1.000	本	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	樹脂製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 φ200,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96004		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96004	削孔代					
	φ200	1.000	箇所	6,930	6,930	
	合 計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,930	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg		枚		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg 柵用、1000×1000,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	PQK085		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
PQK085	鋼製軽量蓋 (クリークウォーク) T-500kg					
	柵用、1000×1000	1.000	枚	46,000	46,000	
	合 計				46,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				46,000	
	*** S単ー 13号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃プラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	廃プラ		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	50,000円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF003	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 14号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード	PRF001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)資材規格	コンクリート塊		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力	1,500円		夜間制約作業時間:0.0		
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 15号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m3		1,000 m3	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ	機械 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	5)低騒音・低振動対策	しない				
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m3	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m3
	単 価		m3	17,620		
	*** S単一 16号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 1000kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない 基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 17号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kg/枚以下				
	5)時間的制約 8)法面小段面	なし -				
	10)再利用撤去の有無 11)基礎碎石の施工有無	再利用撤去を行なわない -				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単一 18号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1,000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	蓋版 昼間施工		夜間制約作業時間:0.0		
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	コンクリート・鋼製 40kgを超え170kg/枚以下				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎砕石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 19号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バ ックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バ トロ-給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 20号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01002	特殊作業員	0.050	人	30,702	1,535	
R01003	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	
Y00004	諸雑費	0.030		7,285	219	
M02031	バ ックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バ ック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.370	時間	1,810	670	
R01021	運転手 (特殊)	0.060	人	35,088	2,105	
P34029	軽油 バ トロ-給油	2.200	L	155	341	
	合 計				10,620	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		10,620	
	*** S単一 21号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 5.作業時排水、0以上～7未満、発動発電機、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数 2)排水方法 3)排水量(m3/h) 4)動力源区分 5)長期割引単価区分 (賃料機械)	5 作業時排水 0以上～7未満 発動発電機 あり		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
F02070	発動発電機[G駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	568	4,402	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	47.000	L	151	7,097	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	
R01003	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	
Y00004	諸雑費	0.080		24,402	1,952	
	合 計				26,354	算出数量 1.000 箇所
	単 価				26,354	
	*** S単一 22号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単一 23号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 114, 1, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数 3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	設置～賃料～撤去 114 1 あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,140	1,140,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バケツホリ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケツ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バートル給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,603,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,603	
	*** S単一 24号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単一 25号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	道路補修工（未舗装） 再生クラッシュラン RC-40, あり, なし			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
	1) 補足材の種別 2) 長期割引単価区分 3) 単価 0 円区分	再生クラッシュラン RC-40 あり		深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
		なし		夜間制約作業時間: 0.0		
J03118	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40	2.400	m ³	3,000	7,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バックホウ[クローラ型・〜超低・排対型(〜3次)] バケット容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バトロー給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手（特殊）	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				14,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		146	
	*** S単ー 26号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単ー 27号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 30kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), , 0.0, 0.0			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金(円/ton) 3) 製品長 4) 運搬距離(片道) 5) 計上方法 6) 積卸し計上区分 7) 積卸し区分(敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数) 10) 深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 30kmまで 往復計上 計上する(敷鉄板) 基地(積込・取卸) 0.0 0.0		夜間制約作業時間: 0.0		
P46603	仮設材輸送運賃料金 30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単ー 28号 ***					
SA0101	SP 掘削		m ³		1,000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブジェクト, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10 % 超勤時間: 0.0	
				深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単- 29号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単- 30号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		339.5	
	*** S単- 31号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	基面整正			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単- 32号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	切土部,~,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土,あり			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単- 33号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第10号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 整形箇所 2) 法面締固めの有無 3) 現場制約の有無 4) 土質 5) 長期割引単価区分	盛土部 無し 無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土 あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単— 34号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、10.9km以下、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分 3) DID区間の有無 4) 運搬距離	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし 機械積込 無し 10.9km以下				
	単 価		m ³		2,590	
	*** S単— 35号 ***					
SA0311	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物、人力打設、計上する、-, 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ), -, 無し、-, あり、18-8-40(普通) W/C65%			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 構造物種別 2) 打設工法 3) コンクリートの計上 4) 設計日打設量 5) 養生工の種類 6) 圧送管延長距離区分 7) 現場内小運搬の有無 8) 打設高さ、水平打設距離 9) 長期割引単価区分 10) 規格区分	無筋・鉄筋構造物 人力打設 計上する - 特殊養生(練炭、ｼﾞｬｯﾄﾋｰﾀｰ) - 無し - あり 18-8-40(普通) W/C65%				
	単 価		m ³		31,500	
	*** S単— 36号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠、小型構造物			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単— 37号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する、最大積雪深の現れる日にまたがる、しない、90日、1.050m、2865.3m ² 、1944m ² 、70日、20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 除雪箇所 2) 工期区分	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる		夜間制約作業時間:0.0		

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第10号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	2,865,300㎡				
	7)最大除雪深までの面積	1,944.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員					
		54.200	人	22,644	1,227,305	
	合 計				1,227,305	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		1,227,305	
	*** S単一 38号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90 日,1.050m,2283.3㎡,1549㎡,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する				
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	2,283.300㎡				
	7)最大除雪深までの面積	1,549.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員					
		43.190	人	22,644	977,994	
	合 計				977,994	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		977,994	
	*** S単一 39号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合				
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton				
	3)排出ガス区分	排対型 1次				
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	41.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	22.800	時間	6,690	152,532	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	319.000	L	155	49,445	
R01021	運転手 (特殊)					
		4.560	人	35,088	160,001	
	合 計				361,978	算出数量 1.000 km
	単 価		km		361,978	
	*** S単一 40号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton,かなりの積雪がある場合,排対型 1次,3.5,41, 15			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業条件	かなりの積雪がある場合				
	2)ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 規格	普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton				
	3)排出ガス区分	排対型 1次				
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	41.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ [普通・排対型(1次)] 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰﾞ 15ton	48.460	時間	6,690	324,197	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	678.000	L	155	105,090	
R01021	運転手 (特殊)					
		9.690	人	35,088	340,003	

[illegible]

SK01B

SK01B