



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

県営経営体育成基盤整備事業

銀地区

銀ほ第11号工事

東農水(整工)第9号

積 算 書

(当初)

本積算書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

[illegible]

SK01B

[illegible]

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格			70,510,000	
2 ・工事原価			59,636,000	
3 純工事費			44,362,000	
4 ・・直接工事費			34,677,000	
5 ・・・直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,892,000	
6 ・・・直接工事費（仮設工）	1.000	式	9,785,000	
7 ・・間接工事費			24,959,000	
8 ・・・共通仮設費			9,685,000	
9 ・・・・事業損失防止施設費	1.000	式	0	
10 ・・・・運搬費～営繕費等				
(4+9+25+26+31+34-36-37-38) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)				
34,677,000 × ((8.980*1.200)*1.000*1.040*1.000)	11.210	%	3,887,000	
11 ・・・・運搬費	1.000	式	5,419,000	
12 ・・・・準備費	1.000	式	0	
13 ・・・・安全費	1.000	式	0	
14 ・・・・役務費	1.000	式	0	
15 ・・・・技術管理費	1.000	式	0	
16 ・・・・営繕費等	1.000	式	0	
17 ・・・・現場環境改善費			379,000	
18 ・・・・・現場環境改善費（率計上）				
(4+25+32-33) × (標準値)				
34,506,000 × (1.100)	1.100	%	379,000	
19 ・・・・・現場環境改善費（積上）	1.000	式	0	
20 ・・・現場管理費			15,274,000	
21 ・・・・現場管理費（率計上）				
(4+8+25+26+27+30-36-38) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)				
44,362,000 × ((29.090*1.100)*1.000*1.050*1.000+0.830+0.000-0.000)	34.430	%	15,274,000	
22 ・・・・現場管理費（積上）	1.000	式	0	
23 ・・・・現場管理費（一般管理費率対象外）	1.000	式	0	
24 ・・・工期延長等に伴う現場維持等の費用	1.000	式	0	
25 ・・官貸額（直工）	1.000	式	0	
26 ・・官貸額（事業損失防止）	1.000	式	0	
27 ・・官貸額（直工・事業損失防止除く）	1.000	式	0	
28 ・一般管理費等				
(4+7-23-36-38) × (標準値*N002+保証費率)				
59,636,000 × (18.210*1.000+0.04)=10,883,000	18.250	%	10,874,000	
29 ・一括計上価格	1.000	式	0	
30 支給品費			0	
31 支給品費（直工・事業損失防止）			0	
32 支給品費（直工）			0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳			24,892,000	
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式	24,892,000	
・開渠工 小排第17号	1.000	式	12,147,000	
・作業土工	1.000	式	1,542,000	
・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式	6,670,000	
・暗渠工	1.000	式	507,000	
・合流櫛工	1.000	式	779,000	
・排水口工	1.000	式	1,160,000	
・砂利舗装工	1.000	式	21,000	
・ブロック積み	1.000	式	134,000	
・構造物取壊し	1.000	式	598,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	736,000	
・開渠工 小排第25号	1.000	式	10,509,000	
・作業土工	1.000	式	1,346,000	
・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式	6,533,000	
・合流櫛工	1.000	式	247,000	
・排水口工	1.000	式	1,083,000	
・構造物取壊し	1.000	式	144,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	1,156,000	
・開渠工 小排第54号	1.000	式	1,334,000	
・作業土工	1.000	式	139,000	
・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式	688,000	
・合流櫛工	1.000	式	355,000	
・構造物取壊し	1.000	式	79,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	73,000	
・開渠工 地区外水路	1.000	式	902,000	
・作業土工	1.000	式	85,000	
・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリートU型H600-B600	1.000	式	47,000	
・暗渠工	1.000	式	356,000	
・合流櫛工	1.000	式	372,000	
・構造物取壊し	1.000	式	14,000	
・整形仕上げ工	1.000	式	28,000	

SK01B

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀第11号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)				24,892,000	
・開渠工 小排第17号	1.000	式		12,147,000	
・作業土工	1.000	式		1,542,000	
BA0101 掘削	23	m ³	376	8,648	歩A・単A B単 1号
BA0103 床掘り	430	m ³	285	122,550	歩A・単A B単 2号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	290	m ³	2,518	730,220	歩A・単A B単 3号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	200	m ³	2,518	503,600	歩A・単A B単 4号
000005 購入土 山土, F=1.0	18.000	m ³	3,060	55,080	歩A・単A B単 5号
BA0108 基面整正	270	m ²	453	122,310	歩A・単A B単 6号
合 計				1,542,408	
・・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式		6,670,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	432.6	m	15,314	6,624,836	歩A・単A B単 7号
000008 吸出し防止材	75.000	m ²	605	45,375	歩A・単A B単 8号
合 計				6,670,211	
・・暗渠工	1.000	式		507,000	
BA0502 ボックスカルバート 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り	5.9	m	85,900	506,810	歩A・単A B単 9号
合 計				506,810	
・・合流柵工	1.000	式		779,000	
BA0501 コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り	1.000	基	511,760	511,760	歩A・単A B単 10号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	266,992	266,992	歩A・単A B単 11号
合 計				778,752	
・・排水口工	1.000	式		1,160,000	
000012 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	30.000	箇所	29,394	881,820	歩A・単A B単 12号
000013 高密度ポリエチレン管 φ150mm	36.000	m	1,949	70,164	歩A・単A B単 13号
000014 コンクリート削孔 φ200mm	30.000	箇所	6,930	207,900	歩A・単A B単 14号
合 計				1,159,884	
・・砂利舗装工	1.000	式		21,000	
BA0806 上層路盤 (歩道部)	9.4	m ²	1,059	9,955	歩A・単A B単 15号
BA0804 下層路盤 (歩道部)	9.4	m ²	1,161	10,913	歩A・単A B単 16号
合 計				20,868	
・・ブロック積み	1.000	式		134,000	
B02101 コンクリートブロック積み ブロック積	1	m ²	31,532	31,532	歩A・単A B単 17号
BA0302 コンクリート	0.1	m ³	39,900	3,990	歩A・単A B単 18号
BA0303 型枠	0.4	m ²	10,050	4,020	歩A・単A B単 19号
BA0302 コンクリート	0.1	m ³	39,900	3,990	歩A・単A B単 20号
BA0303 型枠	0.4	m ²	10,050	4,020	歩A・単A B単 21号
BA0221 胴込・裏込コンクリート	0.100	m ³	34,510	3,451	歩A・単A B単 22号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0302 コンクリート 小口止めコンクリート	0.7	m3	39,900	27,930	歩A・単A B単 23号
BA0303 型枠	5.5	m ²	10,050	55,275	歩A・単A B単 24号
合 計				134,208	
・ ・ 構造物取壊し	1.000	式		598,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	24	m3	17,620	422,880	歩A・単A B単 25号
BA0201 殻運搬	24	m3	2,590	62,160	歩A・単A B単 26号
B02315 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)	24	m3	3,750	90,000	歩A・単A B単 27号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 100mm, 撤去	1.0	m	522	522	歩A・単A B単 28号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm, 撤去	6.0	m	578	3,468	歩A・単A B単 29号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 200mm, 撤去	4.0	m	676	2,704	歩A・単A B単 30号
B07221 硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 250mm, 撤去	6.0	m	970	5,820	歩A・単A B単 31号
000032 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.200	ton	54,380	10,876	歩A・単A B単 32号
合 計				598,430	
・ ・ 整形仕上げ工	1.000	式		736,000	
BA0109 法面整形 盛土部	420	m ²	488	204,960	歩A・単A B単 33号
BA0109 法面整形 切土部	9	m ²	975	8,775	歩A・単A B単 34号
BA0109 法面整形 畦畔部	1,070	m ²	488	522,160	歩A・単A B単 35号
合 計				735,895	
・ 開渠工 小排第25号	1.000	式		10,509,000	
・ ・ 作業土工	1.000	式		1,346,000	
BA0101 掘削	37	m3	376	13,912	歩A・単A B単 36号
BA0103 床掘り	460	m3	340	156,400	歩A・単A B単 37号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	310	m3	2,518	780,580	歩A・単A B単 38号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	110	m3	2,518	276,980	歩A・単A B単 39号
BA0108 基面整正	260	m ²	453	117,780	歩A・単A B単 40号
合 計				1,345,652	
・ ・ プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式		6,533,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	423.7	m	15,314	6,488,542	歩A・単A B単 41号
000042 吸出し防止材	74.000	m ²	605	44,770	歩A・単A B単 42号
合 計				6,533,312	
・ ・ 合流柵工	1.000	式		247,000	
BA0501 コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り	1.000	基	164,410	164,410	歩A・単A B単 43号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・銅製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	82,992	82,992	歩A・単A B単 44号
合 計				247,402	
・ ・ 排水口工	1.000	式		1,083,000	
000045 樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	28.000	箇所	29,394	823,032	歩A・単A B単 45号
000046 高密度ポリエチレン管 φ150mm	33.600	m	1,949	65,486	歩A・単A B単 46号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000047 コンクリート削孔 φ200mm	28.000	箇所	6,930	194,040	歩A・単A B単 47号
合 計				1,082,558	
・・構造物取壊し	1.000	式		144,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	6.0	m3	17,620	105,720	歩A・単A B単 48号
BA0201 殻運搬	6.0	m3	2,590	15,540	歩A・単A B単 49号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	6.0	m3	3,750	22,500	歩A・単A B単 50号
合 計				143,760	
・・整形仕上げ工	1.000	式		1,156,000	
BA0109 法面整形 盛土部	330	m ²	488	161,040	歩A・単A B単 51号
BA0109 法面整形 畦畔部	1,020	m ²	975	994,500	歩A・単A B単 52号
合 計				1,155,540	
・開渠工 小排第54号	1.000	式		1,334,000	
・・作業土工	1.000	式		139,000	
BA0101 掘削	11	m3	376	4,136	歩A・単A B単 53号
BA0103 床掘り	54	m3	340	18,360	歩A・単A B単 54号
B01209 埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	31	m3	2,518	78,058	歩A・単A B単 55号
B01206 発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ	10	m3	2,518	25,180	歩A・単A B単 56号
BA0108 基面整正	29	m ²	453	13,137	歩A・単A B単 57号
合 計				138,871	
・・プレキャスト開渠工 鉄筋コンクリート排水溝H800-B600	1.000	式		688,000	
B05201 鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下	44.6	m	15,314	683,004	歩A・単A B単 58号
000059 吸出し防止材	8.000	m ²	605	4,840	歩A・単A B単 59号
合 計				687,844	
・・合流構工	1.000	式		355,000	
BA0501 コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り	1.000	基	220,760	220,760	歩A・単A B単 60号
B05110 蓋 蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下	1	枚	133,992	133,992	歩A・単A B単 61号
合 計				354,752	
・・構造物取壊し	1.000	式		79,000	
B02162 コンクリート構造物取壊し なし	3.3	m3	17,620	58,146	歩A・単A B単 62号
BA0201 殻運搬	3.3	m3	2,590	8,547	歩A・単A B単 63号
B02315 殻運搬・処理（産業廃棄物処分費）	3.3	m3	3,750	12,375	歩A・単A B単 64号
合 計				79,068	
・・整形仕上げ工	1.000	式		73,000	
BA0109 法面整形 盛土部	52	m ²	488	25,376	歩A・単A B単 65号
BA0109 法面整形 切土部	20	m ²	975	19,500	歩A・単A B単 66号
BA0109 法面整形 畦畔部	58	m ²	488	28,304	歩A・単A B単 67号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第11号工事				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)				9,785,000	
・ 仮設工 小排第17号	1.000	式		1,093,000	
・ ・ 仮設道路工 小排第17号	1.000	式		526,000	
B18241 安定シート	3,356	m ²	152	510,112	歩A・単A B単 83号
000084 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 84号
合 計				526,426	
・ ・ 排水処理工 小排第17号	1.000	式		567,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	9	箇所	62,945	566,505	歩A・単A B単 85号
合 計				566,505	
・ 仮設工 小排第25号	1.000	式		1,076,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		509,000	
B18241 安定シート	3,243	m ²	152	492,936	歩A・単A B単 86号
000087 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.300	ton	54,380	16,314	歩A・単A B単 87号
合 計				509,250	
・ ・ 排水処理工 小排第25号	1.000	式		567,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	9	箇所	62,945	566,505	歩A・単A B単 88号
合 計				566,505	
・ 仮設工 小排第54号	1.000	式		131,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		63,000	
B18241 安定シート	401	m ²	152	60,952	歩A・単A B単 89号
000090 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.040	ton	54,380	2,175	歩A・単A B単 90号
合 計				63,127	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		68,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	1	箇所	68,150	68,150	歩A・単A B単 91号
合 計				68,150	
・ 仮設工 地区外水路	1.000	式		103,000	
・ ・ 仮設道路工	1.000	式		40,000	
B18241 安定シート	251	m ²	152	38,152	歩A・単A B単 92号
000093 廃プラスチック殻運搬・処理工	0.030	ton	54,380	1,631	歩A・単A B単 93号
合 計				39,783	
・ ・ 排水処理工	1.000	式		63,000	
B18322 排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満	1	箇所	62,945	62,945	歩A・単A B単 94号
合 計				62,945	
・ 全路線対象	1.000	式		4,587,000	
・ ・ 工事用道路補修	1.000	式		32,000	

[illegible]

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
BA0101	*** B単ー 1号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 2号 *** 床掘り					
			m3	285		歩A・単A
B01209	*** B単ー 3号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 4号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
000005	*** B単ー 5号 *** 購入土					
	山土, F=1.0		m3	3,060		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 6号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05201	*** B単ー 7号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	15,314		歩A・単A
000008	*** B単ー 8号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
BA0502	*** B単ー 9号 *** ボックスカルバート					
	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎砕石+均しコンクリート, 有り		m	85,900		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 10号 *** コンクリート分水槽据付					
	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り		基	511,760		歩A・単A
B05110	*** B単ー 11号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	266,992		歩A・単A
000012	*** B単ー 12号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000013	*** B単ー 13号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150mm		m	1,949		歩A・単A
000014	*** B単ー 14号 *** コンクリート削孔					
	φ200mm		箇所	6,930		歩A・単A
BA0806	*** B単ー 15号 *** 上層路盤 (歩道部)					
			m ²	1,059		歩A・単A
BA0804	*** B単ー 16号 *** 下層路盤 (歩道部)					
			m ²	1,161		歩A・単A
B02101	*** B単ー 17号 *** コンクリートブロック積み					
	ブロック積		m ²	31,532		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 18号 *** コンクリート					
			m3	39,900		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 19号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 20号 *** コンクリート					
			m3	39,900		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 21号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
BA0221	*** B単ー 22号 *** 胴込・裏込コンクリート					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
			m3	34,510		歩A・単A
BA0302	*** B単ー 23号 *** コンクリート					
	小口止めコンクリート		m3	39,900		歩A・単A
BA0303	*** B単ー 24号 *** 型枠					
			m ²	10,050		歩A・単A
B02162	*** B単ー 25号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 26号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 27号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
B07221	*** B単ー 28号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 100mm, 撤去		m	522		歩A・単A
B07221	*** B単ー 29号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 150mm, 撤去		m	578		歩A・単A
B07221	*** B単ー 30号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 200mm, 撤去		m	676		歩A・単A
B07221	*** B単ー 31号 *** 硬質ポリ塩化ビニル管					
	VP, 250mm, 撤去		m	970		歩A・単A
000032	*** B単ー 32号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 33号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 34号 *** 法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 35号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 36号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 37号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 38号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 39号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 40号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05201	*** B単ー 41号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	15,314		歩A・単A
000042	*** B単ー 42号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 43号 *** コンクリート分水槽据付					
	据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り		基	164,410		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B05110	*** B単ー 44号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	82,992		歩A・単A
000045	*** B単ー 45号 *** 樹脂製排水口					
	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所	29,394		歩A・単A
000046	*** B単ー 46号 *** 高密度ポリエチレン管					
	φ150mm		m	1,949		歩A・単A
000047	*** B単ー 47号 *** コンクリート削孔					
	φ200mm		箇所	6,930		歩A・単A
B02162	*** B単ー 48号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 49号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 50号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 51号 *** 法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 52号 *** 法面整形					
	畦畔部		m ²	975		歩A・単A
BA0101	*** B単ー 53号 *** 掘削					
			m3	376		歩A・単A
BA0103	*** B単ー 54号 *** 床掘り					
			m3	340		歩A・単A
B01209	*** B単ー 55号 *** 埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
B01206	*** B単ー 56号 *** 発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3	2,518		歩A・単A
BA0108	*** B単ー 57号 *** 基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
B05201	*** B単ー 58号 *** 鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	15,314		歩A・単A
000059	*** B単ー 59号 *** 吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
BA0501	*** B単ー 60号 *** コンクリート分水槽据付					
	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り		基	220,760		歩A・単A
B05110	*** B単ー 61号 *** 蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	133,992		歩A・単A
B02162	*** B単ー 62号 *** コンクリート構造物取壊し					
	なし		m3	17,620		歩A・単A
BA0201	*** B単ー 63号 *** 殻運搬					
			m3	2,590		歩A・単A
B02315	*** B単ー 64号 *** 殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m3	3,750		歩A・単A
BA0109	*** B単ー 65号 *** 法面整形					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
	*** B単ー 66号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 67号 ***					
BA0109	法面整形					
	畦畔部		m ²	488		歩A・単A
	*** B単ー 68号 ***					
BA0101	掘削					
			m ³	376		歩A・単A
	*** B単ー 69号 ***					
BA0103	床掘り					
			m ³	340		歩A・単A
	*** B単ー 70号 ***					
B01209	埋戻					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
	*** B単ー 71号 ***					
B01206	発生土盛土					
	BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³	2,518		歩A・単A
	*** B単ー 72号 ***					
BA0108	基面整正					
			m ²	453		歩A・単A
	*** B単ー 73号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形					
	L=2000, 1000kg/個以下		m	2,265		歩A・単A
	*** B単ー 74号 ***					
000074	吸出し防止材					
			m ²	605		歩A・単A
	*** B単ー 75号 ***					
BA0502	ボックスカルバート					
	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し		m	75,780		歩A・単A
	*** B単ー 76号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付					
	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り		基	237,760		歩A・単A
	*** B単ー 77号 ***					
B05110	蓋					
	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下		枚	133,992		歩A・単A
	*** B単ー 78号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し					
	なし		m ³	17,620		歩A・単A
	*** B単ー 79号 ***					
BA0201	殻運搬					
			m ³	2,590		歩A・単A
	*** B単ー 80号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)					
			m ³	3,750		歩A・単A
	*** B単ー 81号 ***					
BA0109	法面整形					
	盛土部		m ²	488		歩A・単A
	*** B単ー 82号 ***					
BA0109	法面整形					
	切土部		m ²	975		歩A・単A
	*** B単ー 83号 ***					
B18241	安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
	*** B単ー 84号 ***					
000084	廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
	*** B単ー 85号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	62,945		歩A・単A
	*** B単ー 86号 ***					
B18241	安定シート					
			m ²	152		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
000087	*** B単ー 87号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 88号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	62,945		歩A・単A
B18241	*** B単ー 89号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000090	*** B単ー 90号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 91号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	68,150		歩A・単A
B18241	*** B単ー 92号 *** 安定シート					
			m ²	152		歩A・単A
000093	*** B単ー 93号 *** 廃プラスチック殻運搬・処理工					
			ton	54,380		歩A・単A
B18322	*** B単ー 94号 *** 排水ポンプ (仮設)					
	0以上～7未満		箇所	62,945		歩A・単A
B18402	*** B単ー 95号 *** 工事用道路補修					
	再生クッション RC-40		路線	31,536		歩A・単A
B18203	*** B単ー 96号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	797		歩A・単A
B18203	*** B単ー 97号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	954		歩A・単A
B18203	*** B単ー 98号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,393		歩A・単A
B18203	*** B単ー 99号 *** 敷鉄板					
	設置～賃料～撤去		m ²	1,633		歩A・単A
000100	*** B単ー 100号 *** 機械除雪工					
	敷鉄板部		km	361,978		歩A・単A
000101	*** B単ー 101号 *** 人力除雪工					
	水路部		工事	1,093,252		歩A・単A
000102	*** B単ー 102号 *** 機械除雪工					
	敷鉄板部		km	361,978		歩A・単A
000103	*** B単ー 103号 *** 人力除雪工					
	水路部		工事	1,074,231		歩A・単A
000104	*** B単ー 104号 *** 機械除雪工					
	敷鉄板部		km	361,978		歩A・単A
000105	*** B単ー 105号 *** 人力除雪工					
	水路部		工事	112,541		歩A・単A
000106	*** B単ー 106号 *** 機械除雪工					
	敷鉄板部		km	361,978		歩A・単A
000107	*** B単ー 107号 *** 人力除雪工					
	水路部		工事	51,175		歩A・単A
000108	*** B単ー 108号 *** 機械除雪工					

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 1号 ***					
BA0101	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3	375.6	376	S単 41号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 2号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり	1.000	m3	285.1	285	S単 43号
	合 計				285	
	単 価				285	
	*** B単ー 3号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 4号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.110	m3	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 5号 ***					
000005	購入土 山土, F=1.0		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
S02116	山土 ,,	1.200	m3	2,550	3,060	S単 6号
	合 計				3,060	
	単 価				3,060	
	*** B単ー 6号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 45号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 7号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下		m		10.000 m	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行わない	10.000	m	3,864	38,640	S単 24号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m, ,	5.000	本	22,900	114,500	S単 7号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 8号 ***					
000008	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 8号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 9号 ***					
BA0502	ボックスカルバート		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, あり	1.000	m	85,900	85,900	S単 50号
	合 計				85,900	
	単 価				85,900	
	*** B単ー 10号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 52号
S02116	コンクリート柵 1.3×1.3×1.7, T-25, 足掛金物含む,,	1.000	個	490,000	490,000	S単 9号
	合 計				511,760	
	単 価				511,760	
	*** B単ー 11号 ***					
B05110	蓋		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	蓋版, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下					
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kgを超え170kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	992	992	S単 25号
S02116	グレーチング柵蓋 受枠付 T-14 1300×1300用,,	1.000	組	266,000	266,000	S単 10号
	合 計				266,992	
	単 価				266,992	
	*** B単ー 12号 ***					
000012	樹脂製排水口		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付					
S05801	【排水構造物工】 蓋版, 昼間施工, コンクリート・鋼製, 40kg/枚以下, なし, -, -, 再利用撤去を行なわない	1.000	枚	394	394	S単 26号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1.000	個	29,000	29,000	S単 11号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	
	*** B単ー 13号 ***					
000013	高密度ポリエチレン管		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	φ 150mm 普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ 150mm (有孔・無孔)	10.000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 14号 ***					
000014	コンクリート削孔 φ200mm		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ200mm, ,	1.000	箇所	6,930	6,930	S単 12号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 15号 ***					
BA0806	上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) 50mm, 1層施工, 砕石, あり, 路盤材 (各種)	1.000	m ²	1,059	1,059	S単 55号
	合 計				1,059	
	単 価				1,059	
	*** B単ー 16号 ***					
BA0804	下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 砕石, あり, 再生クラッシュ RC-40	1.000	m ²	1,161	1,161	S単 54号
	合 計				1,161	
	単 価				1,161	
	*** B単ー 17号 ***					
B02101	コンクリートブロック積み ブロック積		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S02711	【コンクリートブロック積み】 練積, 無し, 昼間施工, , 10, 18-8-40 (高炉B) ,	1.000	m ²	21,874	21,874	S単 22号
S02117	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセシイ	1.500	m ²	605	908	S単 19号
S02116	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満, ,	1.000	m ²	8,750	8,750	S単 13号
	合 計				31,532	
	単 価				31,532	
	*** B単ー 18号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭), -, 無し, -, , 18-8-40 (普通) W/C65%	1.000	m ³	39,900	39,900	S単 61号
	合 計				39,900	
	単 価				39,900	
	*** B単ー 19号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 49号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 20号 ***					
BA0302	コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生 (練炭), -, 無し, -, , 18-8-40 (普通)	1.000	m ³	39,900	39,900	S単 61号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	W/C65%					
	合 計				39,900	
	単 価				39,900	
	*** B単ー 21号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 49号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 22号 ***					
BA0221	胴込・裏込コンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SS0265	SP 胴込・裏込コンクリート 間知ブロック, -, 18-8-40(普通), あり, 有り, あり	1.000	m ³	34,510	34,510	S単 62号
	合 計				34,510	
	単 価				34,510	
	*** B単ー 23号 ***					
BA0302	コンクリート 小口止めコンクリート		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SQP311	SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 18-8-40(普通)	1.000	m ³	39,900	39,900	S単 61号
	W/C65%					
	合 計				39,900	
	単 価				39,900	
	*** B単ー 24号 ***					
BA0303	型枠		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0312	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	1.000	m ²	10,050	10,050	S単 49号
	合 計				10,050	
	単 価				10,050	
	*** B単ー 25号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋, なし, 機械, 昼間施工, しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 26号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下,	1.000	m ³	2,590	2,590	S単 48号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 27号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第11号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 28号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 100mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.120	人	30,702	3,684	S単 5号
S02115	普通作業員	0.170	人	22,644	3,849	S単 3号
	合 計				10,430	
	単 価				522	
	*** B単ー 29号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 150mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.090	人	36,210	3,259	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.130	人	30,702	3,991	S単 5号
S02115	普通作業員	0.190	人	22,644	4,302	S単 3号
	合 計				11,552	
	単 価				578	
	*** B単ー 30号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 200mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.100	人	36,210	3,621	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	S単 5号
S02115	普通作業員	0.220	人	22,644	4,982	S単 3号
	合 計				13,515	
	単 価				676	
	*** B単ー 31号 ***					
B07221	硬質ポリ塩化ビニル管 VP, 250mm, 撤去		m		20,000 m	歩A 当たり算出
S02115	土木一般世話役	0.080	人	36,210	2,897	S単 4号
S02115	特殊作業員	0.160	人	30,702	4,912	S単 5号
S02115	普通作業員	0.230	人	22,644	5,208	S単 3号
S16004	パックおき[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] パックおき(クローラ型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り, あり	0.120	日	53,218	6,386	S単 28号
	合 計				19,403	
	単 価				970	
	*** B単ー 32号 ***					
000032	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単一 33号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 34号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,-,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 47号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単一 35号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単一 36号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	1.000	m ³	375.6	376	S単 41号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単一 37号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり	1.000	m ³	339.5	340	S単 44号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単一 38号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単一 39号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8,人力まきだし,振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価				2,518	
	*** B単ー 40号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 45号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 41号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,~,~,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,864	38,640	S単 24号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,	5,000	本	22,900	114,500	S単 7号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 42号 ***					
000042	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1,000	m ²	605	605	S単 8号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 43号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,1200kgを超え1600kg以下,有り,あり	1,000	基	14,410	14,410	S単 53号
S02116	コンクリート柵 1.0×1.0×1.2,T-25,足掛金物含む,,	1,000	個	150,000	150,000	S単 14号
	合 計				164,410	
	単 価				164,410	
	*** B単ー 44号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 25号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,	1,000	組	82,000	82,000	S単 15号
	合 計				82,992	
	単 価				82,992	
	*** B単ー 45号 ***					
000045	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,~,~,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	394	394	S単 26号
S02116	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,	1,000	個	29,000	29,000	S単 11号
	合 計				29,394	
	単 価				29,394	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 46号 ***					
000046	高密度ポリエチレン管 φ150mm		m		10,000	歩A 当たり算出
S02115	普通作業員	0.070	人	22,644	1,585	S単 3号
PV0403	高密度ポリエチレン管 (シングル管) φ150mm (有孔・無孔)	10.000	m	1,790	17,900	
	合 計				19,485	
	単 価				1,949	
	*** B単ー 47号 ***					
000047	コンクリート削孔 φ200mm		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S02116	削孔代 φ200mm,	1.000	箇所	6,930	6,930	S単 12号
	合 計				6,930	
	単 価				6,930	
	*** B単ー 48号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m3	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 49号 ***					
BA0201	殻運搬		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m3	2,590	2,590	S単 48号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 50号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 51号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 52号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,~,無し,け質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 47号
	合 計				975	
	単 価				975	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 53号 ***					
BA0101	掘削		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1,000	m3	375.6	376	S単 41号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 54号 ***					
BA0103	床掘り		m3		1,000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1,000	m3	339.5	340	S単 44号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 55号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 56号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m3		1,000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1,000	m3	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1,110	m3	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 57号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1,000	m ²	452.9	453	S単 45号
	合 計				453	
	単 価				453	
	*** B単ー 58号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000, 1000kg/個以下		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない	10,000	m	3,864	38,640	S単 24号
S02116	鉄筋コンクリート排水溝(溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3,156kN・m/m, ,	5,000	本	22,900	114,500	S単 7号
	合 計				153,140	
	単 価				15,314	
	*** B単ー 59号 ***					
000059	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第11号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1.000	m ²	605	605	S単 8号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 60号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り		基		1.000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1.000	基	21,760	21,760	S単 52号
S02116	コンクリート樹 1.2×1.2×1.3,T-25,足掛金物含む,,	1.000	個	199,000	199,000	S単 16号
	合 計				220,760	
	単 価				220,760	
	*** B単ー 61号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1.000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去 を行わない	1.000	枚	992	992	S単 25号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,	1.000	組	133,000	133,000	S単 17号
	合 計				133,992	
	単 価				133,992	
	*** B単ー 62号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1.000	m ³	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 63号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1.000	m ³	2,590	2,590	S単 48号
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 64号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2.500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 65号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 66号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部, -, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	975.1	975	S単 47号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 67号 ***					
BA0109	法面整形 畦畔部		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, レ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり	1.000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 68号 ***					
BA0101	掘削		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0101	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m ³ 未満, -, -, -	1.000	m ³	375.6	376	S単 41号
	合 計				376	
	単 価				376	
	*** B単ー 69号 ***					
BA0103	床掘り		m ³		1.000	歩A 当たり算出
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり	1.000	m ³	339.5	340	S単 44号
	合 計				340	
	単 価				340	
	*** B単ー 70号 ***					
B01209	埋戻 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 1号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 71号 ***					
B01206	発生土盛土 BH0.8, 人力まきだし, 振動コンパクタ		m ³		1.000	歩A 当たり算出
S01041	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m ³	2,215	2,215	S単 2号
SA0102	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.110	m ³	273.2	303	S単 42号
	合 計				2,518	
	単 価				2,518	
	*** B単ー 72号 ***					
BA0108	基面整正		m ²		1.000	歩A 当たり算出
SA0151	SP 基面整正 基面整正	1.000	m ²	452.9	453	S単 45号
	合 計				453	
	単 価				453	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 73号 ***					
B05201	鉄筋コンクリートU形 L=2000,1000kg/個以下		m		10,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう	10,000	m	2,265	22,650	S単 27号
	合 計				22,650	
	単 価				2,265	
	*** B単ー 74号 ***					
000074	吸出し防止材		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S02116	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,	1,000	m ²	605	605	S単 8号
	合 計				605	
	単 価				605	
	*** B単ー 75号 ***					
BA0502	ボックスカルバート 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し		m		1,000	歩A 当たり算出
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 据付,2.0m/個,0<B≤1.25 0<H≤1.25,基礎碎石+均しコンクリート,無し,あり	1,000	m	75,780	75,780	S単 51号
	合 計				75,780	
	単 価				75,780	
	*** B単ー 76号 ***					
BA0501	コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り		基		1,000	歩A 当たり算出
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 据付,2200kgを超え2800kg以下,有り,あり	1,000	基	21,760	21,760	S単 52号
S02116	コンクリート樹 1.2×1.2×1.5,T-25,足掛金物含む,,	1,000	個	216,000	216,000	S単 18号
	合 計				237,760	
	単 価				237,760	
	*** B単ー 77号 ***					
B05110	蓋 蓋版,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下		枚		1,000	歩A 当たり算出
S05801	【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない	1,000	枚	992	992	S単 25号
S02116	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,	1,000	組	133,000	133,000	S単 17号
	合 計				133,992	
	単 価				133,992	
	*** B単ー 78号 ***					
B02162	コンクリート構造物取壊し なし		m ³		1,000	歩A 当たり算出
S02721	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない	1,000	m ³	17,620	17,620	S単 23号
	合 計				17,620	
	単 価				17,620	
	*** B単ー 79号 ***					
BA0201	殻運搬		m ³		1,000	歩A 当たり算出
SA0221	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,無し,10.9km以下,	1,000	m ³	2,590	2,590	S単 48号

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				2,590	
	単 価				2,590	
	*** B単ー 80号 ***					
B02315	殻運搬・処理 (産業廃棄物処分費)		m3		1,000	歩A 当たり算出
S02123	産業廃棄物処理 コンクリート塊	2,500	ton	1,500	3,750	S単 20号
	合 計				3,750	
	単 価				3,750	
	*** B単ー 81号 ***					
BA0109	法面整形 盛土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,珚質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	487.7	488	S単 46号
	合 計				488	
	単 価				488	
	*** B単ー 82号 ***					
BA0109	法面整形 切土部		m ²		1,000	歩A 当たり算出
SA0152	SP 法面整形 切土部,無し,無し,珚質土,砂及び砂質土,粘性土,あり	1,000	m ²	975.1	975	S単 47号
	合 計				975	
	単 価				975	
	*** B単ー 83号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	152	152	S単 37号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 84号 ***					
000084	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,,0.0,0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 85号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり	1,000	箇所	26,354	26,354	S単 30号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり	1,000	箇所	18,065	18,065	S単 32号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
	合 計				62,945	
	単 価				62,945	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 86号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 37号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 87号 ***					
000087	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 88号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	26,354	26,354	S単 30号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 32号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
	合 計				62,945	
	単 価				62,945	
	*** B単ー 89号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²	152	152	S単 37号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 90号 ***					
000090	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1.000	ton	4,380	4,380	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1.000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 91号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 6. 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1.000	箇所	31,559	31,559	S単 31号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1.000	箇所	18,065	18,065	S単 32号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
	合 計				68,150	
	単 価				68,150	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 92号 ***					
B18241	安定シート		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1,000	m ²	152	152	S単 37号
	合 計				152	
	単 価				152	
	*** B単ー 93号 ***					
000093	廃プラスチック殻運搬・処理工		ton		1,000	歩A 当たり算出
S19003	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力), 12m以内, 20kmまで, 片道計上, 計上しない, , , 0.0, 0.0	1,000	ton	4,380	4,380	S単 39号
S02123	産業廃棄物処理 廃プラ	1,000	ton	50,000	50,000	S単 21号
	合 計				54,380	
	単 価				54,380	
	*** B単ー 94号 ***					
B18322	排水ポンプ (仮設) 0以上～7未満		箇所		1,000	歩A 当たり算出
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 5, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり	1,000	箇所	26,354	26,354	S単 30号
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり	1,000	箇所	18,065	18,065	S単 32号
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1,000	箇所	9,263	9,263	S単 29号
	合 計				62,945	
	単 価				62,945	
	*** B単ー 95号 ***					
B18402	工事用道路補修 再生クワッション RC-40		路線		1,000	歩A 当たり算出
S18151	道路補修工 (未舗装) 再生クワッション RC-40, あり, なし	216,000	m ²	146	31,536	S単 38号
	合 計				31,536	
	単 価				31,536	
	*** B単ー 96号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 112, 3, あり	1,000	m ²	797	797	S単 33号
	合 計				797	
	単 価				797	
	*** B単ー 97号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 104, 2, あり	1,000	m ²	954	954	S単 34号
	合 計				954	
	単 価				954	
	*** B単ー 98号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1,000	歩A 当たり算出

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 93, 1, あり	1.000	m ²	1,393	1,393	S単 35号
	合 計				1,393	
	単 価				1,393	
	*** B単ー 99号 ***					
B18203	敷鉄板 設置～賃料～撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
S18054	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 117, 1, あり	1.000	m ²	1,633	1,633	S単 36号
	合 計				1,633	
	単 価				1,633	
	*** B単ー 100号 ***					
000100	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15	1.000	km	361,978	361,978	S単 60号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 101号 ***					
000101	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2552m ² , 1732m ² , 70日, 20日	1.000	工事	1,093,252	1,093,252	S単 56号
	合 計				1,093,252	
	単 価				1,093,252	
	*** B単ー 102号 ***					
000102	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15	1.000	km	361,978	361,978	S単 60号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 103号 ***					
000103	人力除雪工 水路部		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2507.5m ² , 1702m ² , 70日, 20日	1.000	工事	1,074,231	1,074,231	S単 57号
	合 計				1,074,231	
	単 価				1,074,231	
	*** B単ー 104号 ***					
000104	機械除雪工 敷鉄板部		km		1.000 km	歩A 当たり算出
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15	1.000	km	361,978	361,978	S単 60号
	合 計				361,978	
	単 価				361,978	
	*** B単ー 105号 ***					

SK01B

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S01041	*** S単ー 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S01041	*** S単ー 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)					
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)		m3	2,215		歩A・単A
S02115	*** S単ー 3号 ***					
	普通作業員					
	普通作業員		人	22,644		歩A・単A
S02115	*** S単ー 4号 ***					
	土木一般世話役					
	土木一般世話役		人	36,210		歩A・単A
S02115	*** S単ー 5号 ***					
	特殊作業員					
	特殊作業員		人	30,702		歩A・単A
S02116	*** S単ー 6号 ***					
	山土					
	山土		m3	2,550		歩A・単A
S02116	*** S単ー 7号 ***					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)					
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,		本	22,900		歩A・単A
S02116	*** S単ー 8号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,		m ²	605		歩A・単A
S02116	*** S単ー 9号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.3×1.3×1.7,T-25,足掛金物含む,,		個	490,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 10号 ***					
	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1300×1300用,,		組	266,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 11号 ***					
	樹脂製排水口					
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,		個	29,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 12号 ***					
	削孔代					
	削孔代 φ 200mm,,		箇所	6,930		歩A・単A
S02116	*** S単ー 13号 ***					
	コンクリート積ブロック					
	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満,,		m ²	8,750		歩A・単A
S02116	*** S単ー 14号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.2,T-25,足掛金物含む,,		個	150,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 15号 ***					
	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,		組	82,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 16号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.2×1.2×1.3,T-25,足掛金物含む,,		個	199,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 17号 ***					
	グレーチング樹蓋					
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,		組	133,000		歩A・単A
S02116	*** S単ー 18号 ***					
	コンクリート樹					
	コンクリート樹 1.2×1.2×1.5,T-25,足掛金物含む,,		個	216,000		歩A・単A
S02117	*** S単ー 19号 ***					
	吸出し防止材					
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ		m ²	605		歩A・単A
S02123	*** S単ー 20号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 コンクリート塊		ton	1,500		歩A・単A
S02123	*** S単ー 21号 ***					
	産業廃棄物処理					
	産業廃棄物処理 廃ブラ		ton	50,000		歩A・単A
S02711	*** S単ー 22号 ***					
	【コンクリートブロック積工】					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40 (高炉B), *** S単ー 23号 ***		m ²	21,874		歩A・単A
S02721	【構造物取壊し】 【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない *** S単ー 24号 ***		m ³	17,620		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎砕石の施工無し,再利用撤去を行なわない *** S単ー 25号 ***		m	3,864		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 26号 ***		枚	992		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない *** S単ー 27号 ***		枚	394		歩A・単A
S05801	【排水構造物工】 【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう *** S単ー 28号 ***		m	2,265		歩A・単A
S16004	パ ッ クホ ー [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] パ ッ クホ ー [クロー型・クレーン・超低・排対型(～2011)] パ ッ クホ ー (クロー型), 山0.45(平0.35)、2.9t吊り,あり *** S単ー 29号 ***		日	53,218		歩A・単A
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去 排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置 *** S単ー 30号 ***		箇所	9,263		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 5,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 31号 ***		箇所	26,354		歩A・単A
S18006	排水ポンプ運転 (小口径) 排水ポンプ運転 (小口径) 6,作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり *** S単ー 32号 ***		箇所	31,559		歩A・単A
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm,あり *** S単ー 33号 ***		箇所	18,065		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,112,3,あり *** S単ー 34号 ***		m ²	797		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,104,2,あり *** S単ー 35号 ***		m ²	954		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,93,1,あり *** S単ー 36号 ***		m ²	1,393		歩A・単A
S18054	敷鉄板設置・撤去工 敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり *** S単ー 37号 ***		m ²	1,633		歩A・単A
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去 土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去 *** S単ー 38号 ***		m ²	152		歩A・単A
S18151	道路補修工 (未舗装) 道路補修工 (未舗装) 再生クマシヤン RC-40,あり,なし *** S単ー 39号 ***		m ²	146		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0 *** S単ー 40号 ***		ton	4,380		歩A・単A
S19003	輸送費(仮設材) 輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),0.0,0.0 *** S単ー 41号 ***		ton	10,920		歩A・単A
SA0101	SP 掘削 SP 掘削 土砂,オフショット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,- *** S単ー 42号 ***		m ³	375.6		歩A・単A
SA0102	SP 積込(ルーズ)					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満 *** S単ー 43号 ***		m3	273.2		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し, あり *** S単ー 44号 ***		m3	285.1		歩A・単A
SA0103	SP 床掘り 土砂, 平均施工幅1m以上2m未満, 無し, 無し, あり *** S単ー 45号 ***		m3	339.5		歩A・単A
SA0151	SP 基面整正 SP 基面整正 基面整正 *** S単ー 46号 ***		m ²	452.9		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単ー 47号 ***		m ²	487.7		歩A・単A
SA0152	SP 法面整形 SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土, あり *** S単ー 48号 ***		m ²	975.1		歩A・単A
SA0221	SP 殻運搬 SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし, 機械積込, 無し, 10.9km以下, *** S単ー 49号 ***		m3	2,590		歩A・単A
SA0312	SP 型枠 SP 型枠 一般型枠, 小型構造物 *** S単ー 50号 ***		m ²	10,050		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有り, あり *** S単ー 51号 ***		m	85,900		歩A・単A
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付 SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無し, あり *** S単ー 52号 ***		m	75,780		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり *** S単ー 53号 ***		基	21,760		歩A・単A
SA0551	SP コンクリート分水槽据付 SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり *** S単ー 54号 ***		基	14,410		歩A・単A
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部) SP 下層路盤 (歩道部) 100mm, 1層施工, 碎石, あり, 再生クラッシャー RC-40 *** S単ー 55号 ***		m ²	1,161		歩A・単A
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部) SP 上層路盤 (歩道部) 50mm, 1層施工, 碎石, あり, 路盤材(各種) *** S単ー 56号 ***		m ²	1,059		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2552m ² , 1732m ² , 70日, 20日 *** S単ー 57号 ***		工事	1,093,252		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 2507.5m ² , 1702m ² , 70日, 20日 *** S単ー 58号 ***		工事	1,074,231		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 262.8m ² , 178m ² , 70日, 20日 *** S単ー 59号 ***		工事	112,541		歩A・単A
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域 除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する, 最大積雪深の現れる日にまたがる, しない, 90日, 1.050m, 119.6m ² , 81m ² , 70日, 20日 *** S単ー 60号 ***		工事	51,175		歩A・単A
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域 除雪(機械)青森県標準地域 普通ﾌﾞﾙｰｰﾞ 15ton, 容易に排雪できる場合, 排対型 1次, 3.5, 41, 15 *** S単ー 61号 ***		km	361,978		歩A・単A
SQP311	SP コンクリート SP コンクリート 小型構造物, 人力打設, 計上する, -, 特殊養生(練炭), -, 無し, -, 18-8-40(普通)		m3	39,900		歩A・単A

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀ほ第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,埋戻,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	埋戻		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 2号 ***					
S01041	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10,000	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土,盛土,まき出し,振動コンパクタ(I)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)土質区分	砂・砂質土		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)作業区分	盛土		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分	まき出し		夜間制約作業時間:0.0		
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
R01002	特殊作業員					
		0.200	人	30,702	6,140	
R01003	普通作業員					
		0.680	人	22,644	15,398	
Y00004	諸雑費 10%					
		0.100		6,140	614	
	合 計				22,152	算出数量 10,000 m3
	単 価		m3		2,215	
	*** S単- 3号 ***					
S02115	普通作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	普通作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01003		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01003	普通作業員					
		1.000	人	22,644	22,644	
	合 計				22,644	算出数量 1,000 人
	単 価				22,644	
	*** S単- 4号 ***					
S02115	土木一般世話役		人		1,000	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)労務コード	R01001		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)労務単価算定区分	基(D3)		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役					
		1.000	人	36,210	36,210	
	合 計				36,210	算出数量 1,000 人
	単 価				36,210	
	*** S単- 5号 ***					
S02115	特殊作業員		人		1,000	歩A 当たり算出
	特殊作業員			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分	R01002 基 (D3)		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
R01002	特殊作業員	1.000	人	30,702	30,702	
	合 計				30,702	算出数量 1.000 人
	単 価				30,702	
	*** S単- 6号 ***					
S02116	山土		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山土			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地区資材 (Jコード) J03207		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
J03207	山土	1.000	m3	2,550	2,550	
	合 計				2,550	算出数量 1.000 各単位
	単 価				2,550	
	*** S単- 7号 ***					
S02116	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入)		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQD154		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQD154	鉄筋コンクリート排水溝 (溶融スラグ入) 深0.8 幅0.6 長2m Mr=3.156kN・m/m	1.000	本	22,900	22,900	
	合 計				22,900	算出数量 1.000 各単位
	単 価				22,900	
	*** S単- 8号 ***					
S02116	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) PQQ068		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単- 9号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.3×1.3×1.7,T-25,足掛金物含む,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P) 3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)	地域資材 (Pコード) P96005		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96005	コンクリート樹 1.3×1.3×1.7,T-25,足掛金物含む	1.000	個	490,000	490,000	
	合 計				490,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				490,000	
	*** S単- 10号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀ほ第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1300×1300用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96006		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96006	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1300×1300用	1.000	組	266,000	266,000	
	合 計				266,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				266,000	
	*** S単ー 11号 ***					
S02116	樹脂製排水口		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96003		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96003	樹脂製排水口 自在円筒型調節保護カバー付 田んぼダム用蓋付	1.000	個	29,000	29,000	
	合 計				29,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				29,000	
	*** S単ー 12号 ***					
S02116	削孔代		箇所		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	削孔代 φ200mm,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96002		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96002	削孔代 φ200mm	1.000	箇所	6,930	6,930	
	合 計				6,930	算出数量 1.000 各単位
	単 価				6,930	
	*** S単ー 13号 ***					
S02116	コンクリート積ブロック		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P20301		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P20301	コンクリート積ブロック JIS滑面 150kg/個未満	1.000	m ²	8,750	8,750	
	合 計				8,750	算出数量 1.000 各単位
	単 価				8,750	
	*** S単ー 14号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.0×1.0×1.2,T-25,足掛金物含む,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分	地域資材 (Pコード)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)地域資材単価コード (P)	P96007		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J)			夜間制約作業時間:0.0		
	4)施設機械資材単価コード (K)					
P96007	コンクリート樹 1.0×1.0×1.2,T-25,足掛金物含む	1.000	個	150,000	150,000	
	合 計				150,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				150,000	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 15号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQK030		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQK030	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1000×1000用	1.000	組	82,000	82,000	
	合 計				82,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				82,000	
	*** S単ー 16号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.2×1.2×1.3,T-25,足掛金物含む,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96008		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96008	コンクリート樹 1.2×1.2×1.3,T-25,足掛金物含む	1.000	個	199,000	199,000	
	合 計				199,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				199,000	
	*** S単ー 17号 ***					
S02116	グレーチング樹蓋		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) PQK032		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQK032	グレーチング樹蓋 受枠付 T-14 1200×1200用	1.000	組	133,000	133,000	
	合 計				133,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				133,000	
	*** S単ー 18号 ***					
S02116	コンクリート樹		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	コンクリート樹 1.2×1.2×1.5,T-25,足掛金物含む,,			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)	地域資材 (Pコード) P96009		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
P96009	コンクリート樹 1.2×1.2×1.5,T-25,足掛金物含む	1.000	個	216,000	216,000	
	合 計				216,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				216,000	
	*** S単ー 19号 ***					
S02117	吸出し防止材		m ²		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PQQ068 厚 10mm ヤシセンイ 605円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PQQ068	吸出し防止材 厚 10mm ヤシセンイ	1.000	m ²	605	605	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				605	算出数量 1.000 各単位
	単 価				605	
	*** S単ー 20号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 コンクリート塊			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF001 コンクリート塊 1,500円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF001	産業廃棄物処理 コンクリート塊	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				1,500	算出数量 1.000 各単位
	単 価				1,500	
	*** S単ー 21号 ***					
S02123	産業廃棄物処理		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	産業廃棄物処理 廃ブラ			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	PRF003 廃ブラ 50,000円		深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
PRF003	産業廃棄物処理 廃ブラ	1.000	ton	50,000	50,000	
	合 計				50,000	算出数量 1.000 各単位
	単 価				50,000	
	*** S単ー 22号 ***					
S02711	【コンクリートブロック積工】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【コンクリートブロック積工】 練積,無し,昼間施工,,10,18-8-40(高炉B),			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)時間的制約	練積 無し		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)昼夜施工区分 5)裏込コンクリート厚 6)生コンクリート規格	昼間施工 10 18-8-40(高炉B)		夜間制約作業時間:0.0		
A72501	コンクリートブロック積工 制約無 機労 昼間	1.000	m ²	15,890	15,890	
J02060	生コンクリート(高炉B) 18-8-40(高炉B)	0.320	m ³	18,700	5,984	
	合 計				21,874	算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²		21,874	
	*** S単ー 23号 ***					
S02721	【構造物取壊し】		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	【構造物取壊し】 有筋,なし,機械,昼間施工,しない			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)作業区分 2)時間的制約	有筋 なし		深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	3)施工区分Ⅰ 4)施工区分Ⅱ 5)低騒音・低振動対策	機械 昼間施工 しない		夜間制約作業時間:0.0		
A73511	構造物とりこわし工鉄筋構造物 制約無 機械 機労 昼間	1.000	m ³	17,620	17,620	
	合 計				17,620	算出数量 1.000 m ³
	単 価		m ³		17,620	
	*** S単ー 24号 ***					

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の施工無し,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	3,864	3,864	
	合 計				3,864	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		3,864	
	*** S単一 25号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kgを超え170kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kgを超え170kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71502	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製40を超え170kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	992.40	992	
	合 計				992	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		992	
	*** S単一 26号 ***					
S05801	【排水構造物工】		枚		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	蓋版,昼間施工,コンクリート・鋼製,40kg/枚以下,なし,-,-,再利用撤去を行なわない			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	蓋版		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	コンクリート・鋼製				
	4)規格Ⅱ	40kg/枚以下				
	5)時間的制約	なし				
	8)法面小段面	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71501	排水構造物工 蓋版 時間的制約無 コンクリート・鋼製 40kg/枚 機・労 昼間単価	1.000	枚	393.70	394	
	合 計				394	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		394	
	*** S単一 27号 ***					
S05801	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kg/個以下,なし,-,-,再利用撤去を行なう			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ	U型側溝		夜間制約作業時間:0.0		
	2)施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3)規格Ⅰ	L=2000				
	4)規格Ⅱ	1000kg/個以下				

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区					
工事名	銀は第11号工事					

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)時間的制約	なし				
	6)L=1000を使用	L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8)法面小段面	-				
	9)法面縦排水	-				
	10)再利用撤去の有無	再利用撤去を行なう				
	11)基礎碎石の施工有無	-				
A71103	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m	2,265	2,265	
	合 計				2,265	算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]		2,265	
	*** S単一 28号 ***					
S16004	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バックホ (クローラ型) , 山0.45(平0.35)、2.9t吊り, あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)機械区分	バックホ (クローラ型)		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)規格	山0.45(平0.35)、2.9t吊り		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T)	5.8		夜間制約作業時間:0.0		
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)	1.50				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F08061	バックホ[クローラ型・クレーン・超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t	1.500	日	6,920	10,380	
P34029	軽油 バトリル給油	50.000	L	155	7,750	
R01021	運転手 (特殊)	1.000	人	35,088	35,088	
	合 計				53,218	算出数量 1.000 日
	単 価		日		53,218	
	*** S単一 29号 ***					
S18005	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
Y00004	諸雑費	0.130		3,712	483	
M02031	バックホ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.28m3(平積0.2m3)	0.570	時間	1,810	1,032	
R01021	運転手 (特殊)	0.100	人	35,088	3,509	
P34029	軽油 バトリル給油	3.400	L	155	527	
	合 計				9,263	算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所		9,263	
	*** S単一 30号 ***					
S18006	排水ポンプ運転(小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転(小口径) 5.作業時排水,0以上～7未満,発動発電機,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)運転日数	5		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)排水方法	作業時排水		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排水量(m3/h)	0以上～7未満		夜間制約作業時間:0.0		
	4)動力源区分	発動発電機				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機[G駆動・低騒音型] 定格容量2kva	7.750	日	568	4,402	
P34001	ガソリン JIS2号 レギュラースタンド	47.000	L	151	7,097	
R01001	土木一般世話役	0.200	人	36,210	7,242	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
R01003	普通作業員	0.250	人	22,644	5,661	
Y00004	諸雑費	0.080		24,402	1,952	
	合 計				26,354	算出数量 1,000 箇所
	単 価				26,354	
	*** S単ー 31号 ***					
S18006	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 6, 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 運転日数 2) 排水方法	6 作業時排水		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 排水量 (m3/h) 4) 動力源区分	0以上～7未満 発動発電機		夜間制約作業時間: 0.0		
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)	あり				
F02070	発動発電機 [G 駆動・～低騒音型] 定格容量2kva	9.300	日	568	5,282	
P34001	ガソリン J I S 2 号 レギュラースタンド	56.000	L	151	8,456	
R01001	土木一般世話役	0.240	人	36,210	8,690	
R01003	普通作業員	0.300	人	22,644	6,793	
Y00004	諸雑費	0.080		29,221	2,338	
	合 計				31,559	算出数量 1,000 箇所
	単 価				31,559	
	*** S単ー 32号 ***					
S18007	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1,000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 50mm, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 50mm あり		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
				夜間制約作業時間: 0.0		
R01001	土木一般世話役	0.230	人	36,210	8,328	
R01003	普通作業員	0.430	人	22,644	9,737	
	合 計				18,065	算出数量 1,000 箇所
	単 価		箇所		18,065	
	*** S単ー 33号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 112, 3, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 112		深夜時間: 0.0 時間の制約: なし	週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分 (賃料機械)	3 あり		夜間制約作業時間: 0.0		
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	333.000	m ² 供用日	1,120	372,960	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	333.000	m ²	236	78,588	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	バックホウ [クローラ型・クレーン・～超低・排対型 (～2014)] バック容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 バックホウ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				796,899	算出数量 1,000,000 m ²
	単 価		m ²		797	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 34号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,104,2,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 104 2 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	500.000	m ² 供用日	1,040	520,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	500.000	m ²	177	88,500	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				953,851	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		954	
	*** S単一 35号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,93,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 93 1 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	930	930,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	
	合 計				1,393,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,393	
	*** S単一 36号 ***					
S18054	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000,000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去,117,1,あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	1)施工区分 2)供用日数 3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	設置～賃料～撤去 117 1 あり		深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
G03041	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日	1,170	1,170,000	
G03042	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²	118	118,000	
R01002	特殊作業員	2.900	人	30,702	89,036	
R01003	普通作業員	2.900	人	22,644	65,668	
F08063	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾛｰﾗ型・ｸﾚｰﾝ・～超低・排対型(～2014)] ﾊﾞｯｸﾙ容量0.8m3 吊能力2.9t	3.310	日	10,700	35,417	
P34029	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	345.000	L	155	53,475	
R01021	運転手 (特殊)	2.900	人	35,088	101,755	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	合 計				1,633,351	算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²		1,633	
	*** S単ー 37号 ***					
S18062	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去 42				
P26102	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²	42	4,368	
R01003	普通作業員	0.480	人	22,644	10,869	
	合 計				15,237	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		152	
	*** S単ー 38号 ***					
S18151	道路補修工 (未舗装)		m ²		100.000	歩A 当たり算出
	道路補修工 (未舗装) 再生クラッシュラン RC-40,あり,なし			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)補足材の種別 2)長期割引単価区分 3)単価0円区分	再生クラッシュラン RC-40 あり なし				
J03118	再生クラッシュラン 再生クラッシュラン RC-40	2.400	m ³	3,000	7,200	
R01001	土木一般世話役	0.040	人	36,210	1,448	
R01003	普通作業員	0.100	人	22,644	2,264	
F08011	バ ッ クホ [クロー型・～超低・排対型(～3次)] バ ッ クト容量0.28m ³	0.090	日	5,200	468	
P34029	軽油 バ トロ ール給油	2.800	L	155	434	
R01021	運転手 (特殊)	0.080	人	35,088	2,807	
	合 計				14,621	算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²		146	
	*** S単ー 39号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,20kmまで,片道計上,計上しない,,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton) 3)製品長 4)運搬距離(片道) 5)計上方法 6)積卸し計上区分 9)冬期割増率 (実数) 10)深夜早朝割増率 (実数)	基本運賃(自動入力) 0円 12m以内 20kmまで 片道計上 計上しない 0.0 0.0				
P46602	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton	4,380	4,380	
	合 計				4,380	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		4,380	
	*** S単ー 40号 ***					
S19003	輸送費(仮設材)		ton		1.000	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 基本運賃(自動入力),12m以内,30kmまで,往復計上,計上する(敷鉄板),基地(積込・取卸),,0.0,0.0			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)使用単価区分	基本運賃(自動入力)		夜間制約作業時間:0.0		
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	30kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率(実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率(実数)	0.0				
P46603	仮設材輸送運賃料金					
	30km以下 製品長12m以内	1.000	ton	9,420	9,420	
P46402	積卸し費					
	積込み・取卸し	1.000	ton	1,500	1,500	
	合 計				10,920	算出数量 1.000 ton
	単 価		ton		10,920	
	*** S単一 41号 ***					
SA0101	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,オープンカット,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3		375.6	
	*** S単一 42号 ***					
SA0102	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,土量50,000m3未満			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3		273.2	
	*** S単一 43号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,標準,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	標準				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		285.1	
	*** S単一 44号 ***					
SA0103	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
	土砂,平均施工幅1m以上2m未満,無し,無し,あり			深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	平均施工幅1m以上2m未満				
	3)土留方式の種類	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m3		339.5	
	*** S単一 45号 ***					
SA0151	SP 基面整正		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基面整正 基面整正			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形区分	基面整正				
	単 価		m ²		452.9	
	*** S単一 46号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	盛土部				
	2)法面締固めの有無	無し				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		487.7	
	*** S単一 47号 ***					
SA0152	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部,ㄱ,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土、あり			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所	切土部				
	2)法面締固めの有無	-				
	3)現場制約の有無	無し				
	4)土質	ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分	あり				
	単 価		m ²		975.1	
	*** S単一 48号 ***					
SA0221	SP 殻運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とこわし、機械積込、無し、10.9km以下、			冬期補正:なし 基本給時間:8.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0	
				深夜時間:0.0 時間的制約:なし	週休:月単位 制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)殻発生作業	コンクリート(鉄筋)構造物とこわし				
	2)積込工法区分	機械積込				
	3)DID区間の有無	無し				
	4)運搬距離	10.9km以下				
	単 価		m3		2,590	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区				
工事名	銀は第11号工事				

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単ー 49号 ***					
SA0312	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²		10,050	
	*** S単ー 50号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 有 り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	有り あり				
P13405	ボックスカルバート 内幅0.9m内高0.9m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		85,900	
	*** S単ー 51号 ***					
SA0521	SP ボックスカルバート機械据付		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ボックスカルバート機械据付 据付, 2.0m/個, 0<B≤1.25 0<H≤1.25, 基礎碎石+均しコンクリート, 無 し, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品長	据付 2.0m/個				
	3) 内空幅・内空高(m) 4) 基礎材種別	0<B≤1.25 0<H≤1.25 基礎碎石+均しコンクリート				
	5) PC鋼材による縦締め 6) 長期割引単価区分	無し あり				
P13404	ボックスカルバート 内幅0.8m内高0.8m長2.0m T-25(RC) 土被り0.2~3.0m		個			材変
	単 価		m		75,780	
	*** S単ー 52号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 2200kgを超え2800kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 作業区分 2) 製品質量(kg/基) 3) 基礎碎石の有無 4) 長期割引単価区分	据付 2200kgを超え2800kg以下 有り あり				
	単 価		基		21,760	
	*** S単ー 53号 ***					
SA0551	SP コンクリート分水槽据付		基		1.000 基	歩A 当たり算出
	SP コンクリート分水槽据付 据付, 1200kgを超え1600kg以下, 有り, あり			冬期補正: なし 基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし	豪雪補正: 10% 超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)作業区分 2)製品質量(kg/基) 3)基礎碎石の有無 4)長期割引単価区分	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り あり				
	単 価		基		14,410	
	*** S単ー 54号 ***					
SA0833	SP 下層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 下層路盤 (歩道部) 100mm,1層施工,碎石,あり,再生クラッシュラン RC-40			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	100mm 1層施工 碎石 あり 再生クラッシュラン RC-40				
	単 価		m ²		1,161	
	*** S単ー 55号 ***					
SA0835	SP 上層路盤 (歩道部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 上層路盤 (歩道部) 50mm,1層施工,碎石,あり,路盤材(各種)			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)全仕上り厚 2)施工区分 3)材料 4)長期割引単価区分 5)材料規格の選択	50mm 1層施工 碎石 あり 路盤材(各種)				
J03108	クラッシュラン C-20 20~0mm(JIS規格品)		m ³			材変
	単 価		m ³		1,059	
	*** S単ー 56号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,2552m ² ,1732m ² ,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所 2)工期区分 3)歩掛補正区分 4)除雪対象期間 5)最大積雪深 6)総除雪面積 7)最大除雪深までの面積 8)除雪(全体)日数 9)除雪開始までの期間	進捗に伴い移動する 最大積雪深の現れる日にまたがる しない 90.000日 1.050m 2,552.000m ² 1,732.000m ² 70.000日 20.000日				
R01003	普通作業員	48.280	人	22,644	1,093,252	
	合 計				1,093,252	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		1,093,252	
	*** S単ー 57号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域 進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90日,1.050m,2507.5m ² ,1702m ² ,70日,20日			冬期補正:なし 基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし	豪雪補正:10% 超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	県営経営体育成基盤整備事業 銀地区
工事名	銀は第11号工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間:0.0		
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	2,507.500㎡				
	7)最大除雪深までの面積	1,702.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員					
		47.440	人	22,644	1,074,231	
	合 計				1,074,231	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		1,074,231	
	*** S単ー 58号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	日,1.050m,262.8㎡,178㎡,70日,20日			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間:0.0		
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	262.800㎡				
	7)最大除雪深までの面積	178.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員					
		4.970	人	22,644	112,541	
	合 計				112,541	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		112,541	
	*** S単ー 59号 ***					
SQ1015	除雪(人力)青森県標準地域		工事		1.000 工事	歩A 当たり算出
	除雪(人力)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	進捗に伴い移動する,最大積雪深の現れる日にまたがる,しない,90			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	日,1.050m,119.6㎡,81㎡,70日,20日			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	1)除雪箇所	進捗に伴い移動する		夜間制約作業時間:0.0		
	2)工期区分	最大積雪深の現れる日にまたがる				
	3)歩掛補正区分	しない				
	4)除雪対象期間	90.000日				
	5)最大積雪深	1.050m				
	6)総除雪面積	119.600㎡				
	7)最大除雪深までの面積	81.000㎡				
	8)除雪(全体)日数	70.000日				
	9)除雪開始までの期間	20.000日				
R01003	普通作業員					
		2.260	人	22,644	51,175	
	合 計				51,175	算出数量 1.000 工事
	単 価		工事		51,175	
	*** S単ー 60号 ***					
SQ1016	除雪(機械)青森県標準地域		km		1.000 km	歩A 当たり算出
	除雪(機械)青森県標準地域			冬期補正:なし	豪雪補正:10%	
	普通ﾌﾞﾙｰｻﾞｰ 15ton,容易に排雪できる場合,排対型 1次,3.5,41,15			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)作業条件	容易に排雪できる場合		深夜時間:0.0	週休:月単位	
	2)ﾌﾞﾙｰｻﾞｰ 規格	普通ﾌﾞﾙｰｻﾞｰ 15ton		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	3)排出ガス区分	排対型 1次		夜間制約作業時間:0.0		
	4)除雪対象幅	3.500				
	5)除雪回数	41.000				
	6)押雪運搬距離	15.000				
M01025	ﾌﾞﾙｰｻﾞｰ [普通・排対型(1次)]					
	普通ﾌﾞﾙｰｻﾞｰ 15ton	22.800	時間	6,690	152,532	
P34029	軽油					
	ﾊﾞﾄﾚｰ給油	319.000	L	155	49,445	

