

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 8水生 第4020-2号

設計書番号 508-130-0061

佐井地区水産生産基盤整備工事

実施 設計書

下北郡佐井村大字佐井地先

2027年03月25日まで

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工数量 N = 1 式		
	沖防波堤	1	式
	本体工[ケーン式]	1	式
設計額	241,076,000 円 (内消費税 21,916,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防波堤・防砂堤・導流堤 沖防波堤								
		式	1		143,429,516			
本体工[ケーソン式]								
		式	1		143,429,516			
ケーソン製作工								
		式	1		139,988,763			
ケーソン製作用台船		FD3, 200t積						内 1号
			式	1		52,346,624		
摩擦増大マット		静止摩擦係数 0.75以上						内 2号
			m2	420		5,880,000		
足場								内 3号
		式	1		6,559,743			
鉄筋		SD345 D13～D25						内 4号
			Kg	101,492		20,976,928		
吊鉄筋		SS400 φ36×2850L						内 5号
			本	16		292,036		
型枠								内 6号
		式	1		28,636,660			
通水孔		硬質塩化ビニル管VP φ100						内 7号
			m	10		13,600		
コンクリート		港湾(15) 24-12-25(20) W/C≦50%						内 8号
			m3	873		25,283,172		
ケーソン進水据付工								
		式	1		3,440,753			
進水								内 9号
		回	1		454,431			

設計内訳書（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事					事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮置								内 10号
		函	1		2,986,322			
直接工事費								
		式	1		143,429,516			
共通仮設								
		式	1		8,834,000			
共通仮設費								
		式	1		788,000			
現場環境改善費								
		式	1		788,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		788,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		8,046,000			
純工事費								
		式	1		152,263,516			
現場管理費								
		式	1		37,060,000			
工事原価								
		式	1		189,323,516			
一般管理費等								
		式	1		29,836,484			
工事価格								
		式	1		219,160,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		21,916,000			

設計内訳書 (本01)

[illegible]

主工種 54:構造物工事（漁港）

主たる工種		単独（追加工事）： 構造物工事（漁港）		合算工事：	
対象工事費	143, 429, 516	直接工事費	143, 429, 516	準備費（処分費用）	0
				その他直工扱い共仮積上額	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	0	現工事	0
				合算工事	0
非対象額計（－）			0		
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）	
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）	
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）	
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）	
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）	
対象額 支給品費（＋）			0		
無償貸付機械評価額（＋）			0		
共通仮設費対象額	単独（追加工事）	143, 429, 516	現工事	0	合算工事
	全処分費等を除く共通仮設費対象額	143, 429, 516		0	0
	（調整工事入力で使用）				
共通仮設費（率分）	率（補正前）	4. 50%		0. 00%	0. 00%
	施工地域等補正	1. 00%		0. 00%	
	海上輸送に要する補正	1. 00		0. 00	
	率（補正後） 週休 2 日 4週8休以上 1. 02	5. 61%		0. 00%	
	計上額	8, 046, 000		0	0
				調整工事計上額	0

#

共通仮設費内訳

主工種 54:構造物工事（漁港）

共通仮設費（積上分）	0				
回航・えい航費	0	運搬費	0	準備費	0
事業損失防止施設費	0	安全費	0	役務費	0
技術管理費	0	水雷・傷害等保険料	0	営繕費	0
現場環境改善費	0				
共通仮設費計					8,834,000

現場管理費

主工種 54:構造物工事（漁港）

単独（追加工事）純工事費	152,263,516	単独（追加工事）直接工事費	143,429,516	単独（追加工事）共通仮設費	8,834,000
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	152,263,516	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	152,263,516		0		0
現場管理費 率（補正前）	22.37%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	0.50%		0.00%		
施工時期補正	0.76%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
率（補正後） 週休2日 4週8休以上 1.03	24.34%		0.00%		
計上額	37,060,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 54:構造物工事（漁港）

工事原価	189,323,516				
純工事費	152,263,516	現場管理費	37,060,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0		(支給品を除く間接費非対象額)		
管理費区分T	0		(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	189,323,516	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	189,323,516		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	15.72%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	15.72%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	189,323,516		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	29,836,484				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年7月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年7月	係 数 ラ ン ク	2
基 準 適 用 年 月	2026年7月		
単 価 地 区	佐井村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	54:構造物工事（漁港）		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）		1. 00%
海 上 輸 送 に 要 す る 補 正	補正なし		1. 00
週 休 2 日 補 正	4週8休以上		1. 02

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%
工 期 日 数	232日間	
冬 期 日 数	145日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4級地	1.20%
施 工 時 期 補 正	自動設定	0.76%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0.00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0.00%
週 休 2 日 補 正	4週8休以上	1.03
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%

間接費一覧

主工種 54:構造物工事（漁港）

費目	工種	対象額（円）	補正後率（％）	計上額（円）
	直接工事費			143,429,516
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				143,429,516
	共通仮設費（率分）	143,429,516	5.61	8,046,000
現場環境改善費対象工事費				143,429,516
	現場環境改善費（率分）	143,429,516	0.55	788,000
現場管理費対象純工事費				152,263,516
	現場管理費	152,263,516	24.34	37,060,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				189,323,516
	一般管理費等	189,323,516	15.72	29,836,484
	業務委託費			0
工事価格				219,160,000
消費税等相当額				21,916,000
工事費計				241,076,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 1号	ケーソン製作用台船	FD3, 200t積						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケーソン製作用台船運転		フローティングドック(FD)方式, 鋼3200t積, 無し, 無し, 普通ケーソン, 20マスまで, 5層, 無し, 2日, 1回, 無し						単 1号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141020			式	1		52, 346, 624		
合計						52, 346, 624		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 2号	摩擦増大マット		静止摩擦係数 0.75以上					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ゴム系マット(再生)設置		420m2/函						単 2号 03-04-01 管理費区分：0
DH141070			函	1	5,880,000	5,880,000		
合計						5,880,000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 3号	足場						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製枠組足場架払	ケーン製作用台船方式, フローティングトック(FD)方式, 600m2以上(標準), 函型(標準)						単 3号 03-04-01
DH141090		m2	1, 103	2, 881	3, 177, 743		管理費区分 : 0
内足場架払	ケーン製作用台船方式, フローティングトック(FD)方式, 400m2以上(標準), 函型(標準)						単 4号 03-04-01
DH141100		m2	1, 520	2, 225	3, 382, 000		管理費区分 : 0
合計					6, 559, 743		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 4号	鉄筋	SD345 D13～D25						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鉄筋加工組立		SD345 D13, ケーヅ製作用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 40t以上(標準), 函型(標準)						単 5号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141120			kg	34, 788	208	7, 235, 904		
鉄筋加工組立		SD345 D16, ケーヅ製作用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 40t以上(標準), 函型(標準)						単 6号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141120			kg	13, 931	206	2, 869, 786		
鉄筋加工組立		SD345 D19, ケーヅ製作用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 40t以上(標準), 函型(標準)						単 7号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141120			kg	41, 821	206	8, 615, 126		
鉄筋加工組立		SD345 D22, ケーヅ製作用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 40t以上(標準), 函型(標準)						単 8号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141120			kg	3, 433	206	707, 198		
鉄筋加工組立		SD345 D25, ケーヅ製作用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 40t以上(標準), 函型(標準)						単 9号 03-04-01 管理費区分 : 0
DH141120			kg	7, 519	206	1, 548, 914		
合計						20, 976, 928		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 5号	吊鉄筋		SS400 φ 36×2850L							
名称・規格			条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吊鉄筋・吊バー DH141140										単 10号 03-04-01 管理費区分：0
					本	16	16, 000	256, 000		
吊鉄筋・吊バー組立 DH141150			鉄筋径38mm未満クレーン抜き, ケーン製作 用台船方式, フローティングドック (FD) 方式, 無し							単 11号 03-04-01 管理費区分：0
					kg	364	99	36, 036		
合計										
								292, 036		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 6号	型枠							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製型枠組立組外 DH141160		ケーソン製作用台船方式, フローティング・トック(FD)方式, 2000m2以上(標準), 函型(標準)						単 12号 03-04-01 管理費区分 : 0
			m2	4,316	6,635	28,636,660		
合計						28,636,660		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 7号	通水孔		硬質塩化ビニル管VP φ100							
	名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
硬質塩化ビニル管(一般管)		Z005002006						13,600		管理費区分：0
VP-100			m	10	1,360					
合計							13,600			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 8号	コンクリート		港湾(15) 24-12-25(20) W/C≦50%						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
コンクリート打設 DH141170			50m3以上(標準)						単 13号 03-04-01 管理費区分：0
				m3	873	26,304	22,963,392		
特殊養生 DH141180			ケーソン製作用台船方式,フローティングドック(FD)方式						単 14号 03-04-01 管理費区分：0
				空m3	4,715	492	2,319,780		
合計									
							25,283,172		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 9号	進水						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケツ進水(ケツ製作用台船方式)	フローティングドック(FD)方式, 無し, 無し						単 15号 03-04-01
DH141270		回	1	454, 431	454, 431		管理費区分 : 0
合計					454, 431		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

内 10号	仮置						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ケツ仮置	2135t, 5. 8kmまで, 有り, 鋼D 1500PS型, 無し, 沈設のみ						単 16号 03-04-01
DH141280		函	1	2, 986, 322	2, 986, 322		管理費区分 : 0
合計					2, 986, 322		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 1号 DH141020	ケーソン製作用台船運転	フローティングドック(FD)方式, 鋼3200t積, 無し, 無し, 普通ケーソン, 20マスまで, 5層, 無し, 2日, 1回, 無し	単位	式	単位数量	1	単価	52, 346, 624
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
フローティングドック 鋼3200t積 DHT11870		運転1日当り					単 17号 07-01-08 [] [1] 管理費区分 : 0	
			日	41. 1	1, 267, 304	52, 086, 194		
雑材料 全体の%							[1][] 管理費区分 : 0	
ZS7H10030		0. 5%	式	1		260, 430		
合計						52, 346, 624		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 2号 DH141070	ゴム系マット(再生)設置	420m2/函	単位	函	単位数量	1	単価	5, 880, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ゴム系マット(再生)設置							管理費区分 : 0	
単価補正5880000. 000 (FC0) Q308000200001			函	1	5, 880, 000	5, 880, 000		
合計						5, 880, 000		
単価						5, 880, 000	円／函	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 3号 DH141090		鋼製枠組足場架払		ケーソン製作用台船方式, フローティング・トック(FD) 方式, 600m2以上(標準), 函型(標準)		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 881
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000 (FC0)											

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07			
						歩掛適用年月		2026. 07			
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0			
単 4号 DH141100		内足場架払		ケーソン製作用台船方式, フローティング・トック (FD) 方式, 400m2以上 (標準), 函型 (標準)		単位	m2	単位数量	100	単価	2, 225
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
内足場架払 (ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000 (FC0)				Q300401020		m2	100	2, 121	212, 100	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊				DHT20870		日	0. 2	52, 400	10, 480	管理費区分 : 0	
合計									222, 580		
単価									2, 225	円／m2	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 5号 DH141120	鉄筋加工組立	SD345 D13, ケーソン製作用台船方式, フローティングドック(FD)方式, 40t以上(標準), 函型(標準)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	208
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D13 Z301010200001			kg	1, 030	116	119, 480	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000(FC2) Q300501010			kg	1, 000	84	84, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 1	52, 400	5, 240	単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						208, 720		
単価						208	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 6号 DH141120	鉄筋加工組立	SD345 D16, ケーソン製作用台船方式, フロー ティングドック(FD)方式, 40t以上(標準), 函型(標準)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D16		Z301010210001					管理費区分 : 0	
			kg	1, 030	114	117, 420		
鉄筋加工組立(ケーソン製作) クレーン抜き		Q300501010					管理費区分 : 0	
単価補正1. 000(FC2)			kg	1, 000	84	84, 000		
ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		DHT20870					単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 1	52, 400	5, 240		
合計								
						206, 660		
単価							円/kg	
						206		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 7号 DH141120	鉄筋加工組立	SD345 D19, ケーソン製作用台船方式, フロー ティング・ドック(FD)方式, 40t以上(標準), 函型(標準)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D19		Z301010220001					管理費区分 : 0	
			kg	1, 030	114	117, 420		
鉄筋加工組立(ケーソン製作) クレーン抜き		Q300501010					管理費区分 : 0	
単価補正1. 000(FC2)			kg	1, 000	84	84, 000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊		DHT20870					単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
			日	0. 1	52, 400	5, 240		
合計								
						206, 660		
単価							円/kg	
						206		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 8号 DH141120	鉄筋加工組立	SD345 D22, ケーソン製作用台船方式, フロー ティングトック(FD)方式, 40t以上(標準), 函型(標準)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D22 Z301010230001			kg	1, 030	114	117, 420	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000(FC2) Q300501010			kg	1, 000	84	84, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 1	52, 400	5, 240	単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						206, 660		
単価						206	円/kg	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 9号 DH141120	鉄筋加工組立	SD345 D25, ケーソン製作用台船方式, フローティングドック(FD)方式, 40t以上(標準), 函型(標準)	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	206
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋(異形) SD345 D25 Z301010240001			kg	1, 030	114	117, 420	管理費区分 : 0	
鉄筋加工組立(ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000(FC2) Q300501010			kg	1, 000	84	84, 000	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t吊 DHT20870			日	0. 1	52, 400	5, 240	単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						206, 660		
単価						206	円/kg	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 10号 DH141140	吊鉄筋・吊ハ―		単位	本	単位数量	1	単価	16, 000
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金 額	摘 要	
吊鉄筋・吊ハ― SS400 φ 36×2850L ZZ99*00900002							管理費区分：0	
			本	1	16, 000	16, 000		
合 計								
						16, 000		
単 価							円／本	
						16, 000		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 07	
						歩掛適用年月		2026. 07	
						労務費補正		1. 000-0000 0. 0	
単 11号 DH141150	吊鉄筋・吊ハ－組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き, ケーソン製作 用台船方式, フローティングドック(FD) 方式, 無し	単位	kg	単位数量	1, 000	単価	99	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
吊鉄筋・吊ハ－組立 鉄筋径38mm未満クレーン抜き		Q300601010					管理費区分：0		
			kg	1, 000	99	99, 000			
合計						99, 000			
単価						99	円／kg		

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 12号 DH141160	鋼製型枠組立組外	ケーソン製作用台船方式, フローティング・トック (FD) 方式, 2000m2以上 (標準), 函型 (標準)	単位	m2	単位数量	100	単価	6, 635
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼製型枠組立組外 (ケーソン製作) クレーン抜き 単価補正1. 000 (FC0)		Q300701010	m2	100	6, 426	642, 600	管理費区分 : 0	
ラフテレーンクレーン (排出ガス対策型) (油圧伸縮ジャブ型) 25t 吊		DHT20870	日	0. 4	52, 400	20, 960	単 18号 07-01-28 管理費区分 : 0	
合計						663, 560		
単価						6, 635	円/m2	

2 次単価表

						単価使用年月	2026. 07	
						歩掛適用年月	2026. 07	
						労務費補正	1. 000-0000 0. 0	
単 13号 DH141170	コンクリート打設	50m3以上 (標準)	単位	m3	単位数量	10	単価	26, 304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
生コンクリート 港湾 (15) 冬期割増含む 24-12-25 (20) W/C ≤ 50%		ZZ99*02500006	m3	10. 1	21, 600	218, 160	管理費区分 : 0	
コンクリート打設 (ケーソン製作) ポンプ車 単価補正1. 000 (FC0)		Q300801010	m3	10	4, 488	44, 880	管理費区分 : 0	
合計						263, 040		
単価						26, 304	円/m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 14号 DH141180	特殊養生	ケーソン製作用台船方式, フローティング・トック (FD) 方式	単位	空m3	単位数量	1, 000	単価	492
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役							[] [1]	
	R0125		人	1. 6	36, 210	57, 936	管理費区分 : 0	
とび工							[] [1]	
	R0106		人	1. 8	31, 930	57, 474	管理費区分 : 0	
普通作業員							[] [1]	
	R0102		人	11	22, 640	249, 040	管理費区分 : 0	
雑材料 労務費の%							[1] []	
	ZS7H10040	35%	式	1		127, 557	管理費区分 : 0	
合計						492, 007		
単価						492	円／空m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 15号 DH141270	ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式)	フローティングドック(FD)方式, 無し, 無し	単位	回	単位数量	1	単価	454, 431
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
引船 鋼D 1000PS型 DHT11310		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 19号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	343, 031	343, 031	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	2	31, 930	63, 860	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2	22, 640	45, 280	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030		0. 5%					[1] []	
			式	1		2, 260	管理費区分 : 0	
合計								
						454, 431		
単価							円／回	
						454, 431		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 16号 DH141280	ケーソン仮置	2135t, 5. 8kmまで, 有り, 鋼D 1500PS 型, 無し, 沈設のみ	単位	函	単位数量	1	単価	2, 986, 322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊 DHT10560		運転1日当り, 標準, 6時間					単 20号 07-01-10 [] [1]	
			日	1	1, 736, 864	1, 736, 864	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 800PS型 DHT11300		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 21号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	299, 497	299, 497	管理費区分 : 0	
引船 鋼D 1500PS型 DHT11330		運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間					単 22号 07-01-16 [] [1]	
			日	1	472, 713	472, 713	管理費区分 : 0	
潜水土船 D 270PS型 3～5t吊 DHT11482		運転1日当り					単 23号 07-01-18 [] [1]	
			日	1	257, 660	257, 660	管理費区分 : 0	
とび工 R0106							[] [1]	
			人	1. 8	31, 930	57, 474	管理費区分 : 0	
普通作業員 R0102							[] [1]	
			人	2. 7	22, 640	61, 128	管理費区分 : 0	
雑材料 全体の% ZS7H10030	3. 5%						[1] []	
			式	1		100, 986	管理費区分 : 0	
合計								
						2, 986, 322		
単価							円／函	
						2, 986, 322		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 17号 DHT11870	フローティングトック 鋼3200t積	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	1, 267, 304
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	155	124	19, 220	管理費区分：0	
船団長								
R3004			人	1. 35	35, 190	47, 506	管理費区分：0	
普通船員								
R0127			人	4. 05	28, 760	116, 478	管理費区分：0	
ケーソン製作用台船[フローティング式] 3, 200t積		機械条件: 供用日当り損料						
M301630000			日	1. 85	586, 000	1, 084, 100	管理費区分：0	
合計						1, 267, 304		
単価						1, 267, 304	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 18号 DHT20870	ラフテレンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊		単位	日	単位数量	1	単価	52, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型] 25t吊 L301010270							管理費区分：0	
			日	1	52, 400	52, 400		
合計						52, 400		
単価						52, 400	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 19号 DHT11310	引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	343, 031
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分：0	
L			228	129	29, 412			
高級船員		R0126					管理費区分：0	
人			2. 7	35, 190	95, 013			
普通船員		R0127					管理費区分：0	
人			1. 35	28, 760	38, 826			
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
時間			2	8, 490	16, 980			
引船〔鋼製〕 D 1, 000PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301150000					管理費区分：0	
日			1. 85	88, 000	162, 800			
合計						343, 031		
単価						343, 031	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 20号 DHT10560	起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊	運転1日当り, 標準, 6時間	単位	日	単位数量	1	単価	1, 736, 864
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
			L	674	129	86, 946		
船団長		R3004					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
			人	1. 35	35, 190	47, 506		
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
			人	8. 1	28, 760	232, 956		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 運転時間当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			時間	6	64, 000	384, 000		
起重機船[旋回・ディーゼル式] D 200t吊		機械条件: 供用日当り 損料 M300560000					管理費区分 : 0	
			日	1. 85	507, 000	937, 950		
合計						1, 736, 864		
単価						1, 736, 864	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 21号 DHT11300	引船 鋼D 800PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	299, 497
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A								
Z304010170			L	182	129	23, 478	管理費区分 : 0	
高級船員								
R0126			人	2. 7	35, 190	95, 013	管理費区分 : 0	
普通船員								
R0127			人	1. 35	28, 760	38, 826	管理費区分 : 0	
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 運転時間当り 損料						
M301140000			時間	2	6, 710	13, 420	管理費区分 : 0	
引船〔鋼製〕 D 800PS型		機械条件: 供用日当り 損料						
M301140000			日	1. 85	69, 600	128, 760	管理費区分 : 0	
合計						299, 497		
単価						299, 497	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 22号 DHT11330	引船 鋼D 1500PS型	運転1日当り, 標準, 2時間, 8時間	単位	日	単位数量	1	単価	472, 713
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		Z304010170					管理費区分 : 0	
L			342	129	44, 118			
高級船員		R0126					管理費区分 : 0	
人			4. 05	35, 190	142, 519			
普通船員		R0127					管理費区分 : 0	
人			1. 35	28, 760	38, 826			
引船〔鋼製〕 D 1, 500PS型		機械条件: 運転時間当り 損料 M301170000					管理費区分 : 0	
時間			2	11, 700	23, 400			
引船〔鋼製〕 D 1, 500PS型		機械条件: 供用日当り 損料 M301170000					管理費区分 : 0	
日			1. 85	121, 000	223, 850			
合計						472, 713		
単価						472, 713	円／日	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 07
歩掛適用年月	2026. 07
労務費補正	1. 000-0000 0. 0

単 23号 DHT11482	潜水士船 D 270PS型 3～5t吊	運転1日当り	単位	日	単位数量	1	単価	257, 660
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油 免税								
Z304010130			L	129	124	15, 996	管理費区分：0	
潜水世話役								
R3008			人	0. 27	58, 960	15, 919	管理費区分：0	
潜水士								
R0128			人	1. 35	58, 960	79, 596	管理費区分：0	
潜水連絡員								
R0129			人	1. 35	36, 820	49, 707	管理費区分：0	
潜水送気員								
R0130			人	1. 35	36, 520	49, 302	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:運転日当り損料						
M301296000			日	1	13, 100	13, 100	管理費区分：0	
潜水士船 D 270PS型 3～5t吊		機械条件:供用日当り損料						
M301296000			日	1. 85	18, 400	34, 040	管理費区分：0	
合計						257, 660		
単価						257, 660	円／日	

登 録 単 価

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Q308000200001	ゴム系マット(再生)設置		函	1	2026	7	暫定
Z301010200001	鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	116	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)
Z301010210001	鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	114	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)
Z301010220001	鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	114	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)
Z301010230001	鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	114	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)
Z301010240001	鉄筋(異形)	SD345 D25	kg	114	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)
ZZ99*00900002	吊鉄筋・吊ハーク	SS400 φ36×2850L	本	16,000	2026	7	確定 見積(16,000円/本)
ZZ99*02500006	生コンクリート 港湾(15) 冬期割増含む	24-12-25(20) W/C≦50%	m3	21,600	2026	7	確定 県設計単価(R8.7)

工事数量総括表(本01)

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 沖防波堤		式		1			
本体工[ケーソン式]		式		1			
ケーソン製作工		式		1			
ケーソン製作用台船	FD3, 200t積	式		1			
摩擦増大マット	静止摩擦係数 0.75以上	m2		420			
足場		式		1			
鉄筋	SD345 D13～D25	Kg		101,492			
吊鉄筋	SS400 φ36×2850L	本		16			
型枠		式		1			
通水孔	硬質塩化ビニル管VP φ100	m		10			
コンクリート	港湾(15) 24-12-25(20) W/C≦50%	m3		873			

工事数量総括表(本01)

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
ケツ進水据付工		式		1			
進水		回or函		1			
仮置		函		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
現場環境改善費		式		1			
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分 工事区分	漁港整備 防波堤・防砂堤・導流堤	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
防波堤・防砂堤・導流堤 (0001) 沖防波堤	式	1		143,429,516		
本体工[ケーソン式] (0002)	式	1		143,429,516		
ケーソン製作工 (0003)	式	1		139,988,763	工種 54:構造物工事（漁港）	
ケーソン製作用台船 (0004)	式	1		52,346,624	第0001号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
		Q01 ケーソン製作用台船係留 Q02 ケーソン製作用台船運転	計上しない ケーソン製作用台船運転			
ケーソン製作用台船運転	式	1		52,346,624	DH141020 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
		J01 FD・DD方式の区分 J02 フローティングドックの規格 J04 台船の計上の有無 J05 引船の計上の有無 J06 ケーソン種別 J07 ケーソンのマス数区分 J08 1函当り打設層数 J09 ケーソンの同時製作の有無 J11 関連日数 J12 サイクル数 J13 準備、跡片け等の日数計上の有無	フローティングドック(FD)方式 鋼3200t積 無し 無し 普通ケーソン 20マスまで 5層 無し 2日 1回 無し			
摩擦増大マット (0005)	m2	420		5,880,000	オプション入力 第0002号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
ゴム系マット(再生)設置					DH141070	
	函	1	5,880,000	5,880,000	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 1函当り面積		420m2/函				
足場 (0006)					第0003号内訳書	
	式	1		6,559,743	単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 枠組足場架払		鋼製枠組足場架払				
Q02 内足場架払		内足場架払				
鋼製枠組足場架払					DH141090	
	m2	1,103	2,881	3,177,743	管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式				
J02 施設形式		フローティングドック(FD)方式				
J11 施工規模		600m2以上(標準)				
J12 構造形式		函型(標準)				

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
内足場架払	m2	1,520	2,225	3,382,000	DH141100 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 ケソ製作方法			ケソ製作用台船方式			
J02 施設形式			フローティングドック(FD)方式			
J11 施工規模			400m2以上(標準)			
J12 構造形式			函型(標準)			
鉄筋 (0007)	Kg	101,492		20,976,928	第0004号内訳書 単位数量 1 Kg 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q01 鉄筋加工組立			鉄筋加工組立			
Q02 吊鉄筋組立			計上しない			
鉄筋加工組立	kg	34,788	208	7,235,904	DH141120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 鉄筋の指定			SD345 D13			
J02 ケソ製作方法			ケソ製作用台船方式			
J03 施設形式			フローティングドック(FD)方式			
J12 施工規模			40t以上(標準)			
J13 構造形式			函型(標準)			
鉄筋加工組立	kg	13,931	206	2,869,786	DH141120 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 鉄筋の指定			SD345 D16			
J02 ケソ製作方法			ケソ製作用台船方式			
J03 施設形式			フローティングドック(FD)方式			
J12 施工規模			40t以上(標準)			
J13 構造形式			函型(標準)			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				漁港整備
佐井地区水産生産基盤整備工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
鉄筋加工組立	kg	41, 821	206	8, 615, 126	DH141120 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 佐井村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 鉄筋の指定		SD345 D19			
J02 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式			
J03 施設形式		フローティングドック(FD)方式			
J12 施工規模		40t以上(標準)			
J13 構造形式		函型(標準)			
鉄筋加工組立	kg	3, 433	206	707, 198	DH141120 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 佐井村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 鉄筋の指定		SD345 D22			
J02 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式			
J03 施設形式		フローティングドック(FD)方式			
J12 施工規模		40t以上(標準)			
J13 構造形式		函型(標準)			
鉄筋加工組立	kg	7, 519	206	1, 548, 914	DH141120 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 佐井村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 鉄筋の指定		SD345 D25			
J02 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式			
J03 施設形式		フローティングドック(FD)方式			
J12 施工規模		40t以上(標準)			
J13 構造形式		函型(標準)			
吊鉄筋 (0008)	本	16		292, 036	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026. 07 単 2026. 07 単価地区 佐井村 労務補正 1. 000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
吊鉄筋・吊バー					週休2日補正	4週8休以上
	本	16	16,000	256,000	DH141140 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
吊鉄筋・吊バー組立	kg	364	99	36,036	DH141150 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
J01 吊鉄筋・吊バー組立の指定		鉄筋径38mm未満クレン抜き				
J02 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式				
J03 施設形式		フローティングドック(FD)方式				
J12 追加クレン計上の有無		無し				
型枠 (0009)	式	1		28,636,660	第0006号内訳書 単位数量 1 式 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
Q01 型枠組立組外		鋼製型枠組立組外				
鋼製型枠組立組外	m2	4,316	6,635	28,636,660	DH141160 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2	
J01 ケーソ製作方法		ケーソ製作用台船方式				
J02 施設形式		フローティングドック(FD)方式				
J11 施工規模		2000m2以上(標準)				
J12 構造形式		函型(標準)				

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価補正
通水孔 (0010)		m	10		13,600	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
硬質塩化ビニル管(一般管) VP-100		m	10	1,360	13,600	Z005002006 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
コンクリート (0011)		m3	873		25,283,172	第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
	Q01 陸上コンクリート打設		コンクリート打設			歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
	Q02 特殊養生		計上しない			
コンクリート打設		m3	873	26,304	22,963,392	DH141170 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00
	J01 施工規模		50m3以上(標準)			

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事				事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊養生					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
	空m3	4,715	492	2,319,780	DH141180 管理費区分 0	
J01 ケソン製作方法		ケーソン製作用台船方式			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 施設形式		フローティングドック(FD)方式			単価地区 佐井村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
ケーソン進水据付工 (0012)	式	1		3,440,753	工種 54:構造物工事(漁港)	
進水 (0013)	回	1		454,431	第0009号内訳書 単位数量 1 回	
					管理費区分 0	
Q01 ケソン進水準備		計上しない			歩 2026.07 単 2026.07	
Q02 ケソン進水		ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式)			単価地区 佐井村	
					労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上	
ケーソン進水(ケーソン製作用台船方式)	回	1	454,431	454,431	DH141270 管理費区分 0	
J01 FD・DD方式の区分		フローティングドック(FD)方式			歩 2026.07 単 2026.07	
J02 引船規格変更の有無		無し			単価地区 佐井村	
J05 揚錨船計上の有無		無し			労務補正 1.000 00-00	
					豪雪割増 係数ランク 2 単価補正	
仮置 (0014)	函	1		2,986,322	第0010号内訳書 単位数量 1 函	

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	Q01 ケーン仮置 Q02 ケーン係留	ケーン仮置 計上しない			管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 週休2日補正 4週8休以上
ケーン仮置	函	1	2,986,322	2,986,322	DH141280 管理費区分 0 歩 2026.07 単 2026.07 単価地区 佐井村 労務補正 1.000 00-00 豪雪割増 係数ランク 2 単価補正
J01 ケーン質量 J02 えい航距離 J03 えい航用引船2の有無 J04 えい航用引船2の規格 J05 追加えい航用引船の有無 J07 作業区分		2135t 5.8kmまで 有り 鋼D 1500PS型 無し 沈設のみ			
直接工事費 (0015)	式	1		143,429,516	
共通仮設 (0016)	式	1		8,834,000	
共通仮設費 (0017)	式	1		788,000	
現場環境改善費 (0018)	式	1		788,000	
現場環境改善費（率計上） (0019)	式	1		788,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0020)	式	1		8,046,000	
主たる工種	54:構造物工事（漁港）				

入力データリスト（本01）

工事名	佐井地区水産生産基盤整備工事			事業区分	漁港整備
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	1.00%			
海上輸送に要する補正	補正なし	1.00			
週休2日補正	4週8休以上	1.02			
純工事費 (0021)	式	1		152,263,516	
現場管理費 (0022)	式	1		37,060,000	
施工地域等補正	山間僻地及び離島（水産）	0.50%			
工期日数	232日間				
冬期日数	145日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	自動設定	0.76%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
週休2日補正	4週8休以上	1.03			
工事原価 (0023)	式	1		189,323,516	
一般管理費等 (0024)	式	1		29,836,484	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0025)	式	1		219,160,000	
消費税額及び地方消費税額 (0026)	式	1		21,916,000	
工事費計 (0027)	式	1		241,076,000	