

工事番号 繰 第548-3号

設計書番号 508-020-0148

弘前平賀線交通安全施設整備工事

実施 設計書

平川市本町 地内

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	施工延長 L = 100.4 m				
	道路土工	1	式		
	排水構造物工	1	式		
	舗装工	1	式		
設計額	42,053,000 円 (内消費税 3,823,000 円)	変更による 増減額			
請負額		変更による 増減額			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		14,415,852			
道路土工								
		式	1		1,081,613			
掘削工								
		式	1		23,688			
掘削	土砂						内 1号	
		m3	60		23,688			
残土処理工	土砂							
		式	1		1,057,925			
土砂等運搬							内 2号	
		m3	270		1,057,925			
排水構造物工								
		式	1		11,275,720			
作業土工								
		式	1		809,712			
床掘り	土砂						内 3号	
		m3	400		226,320			
埋戻し	土砂						内 4号	
		m3	180		583,392			
側溝工								
		式	1		9,743,686			
自由勾配側溝	B1200×H1400～H1500						内 5号	
		m	98		6,958,351			
勾配調整コンクリート							内 6号	
		m3	13		243,205			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
側溝蓋	B1200						内 7号
		枚	99		2,542,130		
集水桝・マンホール工							
		式	1		722,322		
現場打ち集水桝	B1400-L1400-H1700						内 8号
		箇所	1		306,322		
蓋	グレーチング蓋						内 9号
		枚	1		416,000		
構造物撤去工							
		式	1		2,058,519		
道路付属物撤去工							
		式	1		28,420		
視線誘導標撤去	コンクリート建込						内 10号
		本	3		960		
道路反射鏡撤去							内 11号
		基	1		27,460		
構造物取壊し工							
		式	1		1,667,945		
コンクリート構造物取壊し							内 12号
		m3	62		852,695		
舗装版切断	舗装版厚:15cm以下						内 13号
		m	280		204,052		
舗装版破碎	舗装版厚:15cm						内 14号
		m2	310		204,638		
路面切削	As舗装版、切削厚t=2～4cm						内 15号
		m2	80		406,560		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
運搬処理工								
		式	1		362,154			
殻運搬	無筋・鉄筋Co、As殻						内 16号	
		m3	79		166,985			
殻等処分	無筋・鉄筋Co、As殻等						内 17号	
		m3	79		189,200			
現場発生品運搬	廃ガラス、スクラップ						内 18号	
		t	0.41		5,969			
舗装								
		式	1		5,895,202			
舗装工								
		式	1		1,778,261			
アスファルト舗装工	(本線車道部)							
		式	1		1,110,884			
下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40 t=40cm						内 19号	
		m2	106		327,424			
上層路盤(歩道部)	粒調砕石 M-40 t=12cm						内 20号	
		m2	114		171,871			
表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm						内 21号	
		m2	114		279,981			
表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm						内 22号	
		m2	200		331,608			
アスファルト舗装工	(本線歩道一般部)							
		式	1		244,735			
凍上抑制層	再生砕石 RC-40 t=15cm						内 23号	
		m2	48		64,673			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		C-20 t=10cm						内 24号
			m2	48		64,052		
表層(歩道部)		㊦再生細粒度As(13F) t=3cm						内 25号
			m2	48		116,010		
アスファルト舗装工		(本線歩道3種乗入部)						
			式	1		95,668		
下層路盤(歩道部)		再生砕石 RC-40 t=25cm						内 26号
			m2	15		38,448		
表層(歩道部)		㊦再生細粒度As(13F) t=5cm						内 27号
			m2	18		57,220		
アスファルト舗装工		(進入路3種)						
			式	1		326,974		
下層路盤(歩道部)		再生砕石 RC-40 t=25cm						内 28号
			m2	58		145,251		
表層(歩道部)		㊦再生細粒度As(13F) t=5cm						内 29号
			m2	58		181,723		
縁石工								
			式	1		970,236		
縁石工								
			式	1		970,236		
歩車道境界ブロック		HB-F						内 30号
			m	75		773,676		
歩車道境界ブロック		HB-M3						内 31号
			m	24		196,560		
区画線工								
			式	1		34,567		

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
区画線工								
		式	1		34,567			
ペイント式区画線	W=15cm、破線						内 32号	
		m	50		7,701			
ペイント式区画線	W=15cm、実線						内 33号	
		m	200		26,866			
道路付属施設工								
		式	1		160,540			
道路付属物工								
		式	1		160,540			
視線誘導標	スノーボール併用型(緑石用)						内 34号	
		本	5		85,150			
道路反射鏡	Φ800						内 35号	
		本	1		75,390			
仮設工								
		式	1		2,951,598			
土留・仮締切工								
		式	1		1,801,848			
木矢板	H=2.4m						内 36号	
		m	100		1,801,848			
交通管理工								
		式	1		1,149,750			
交通誘導警備員	A, B						内 37号	
		人日	70		1,149,750			
直接工事費								
		式	1		20,311,054			

設計内訳書（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
		式	1		3,072,000			
共通仮設費								
		式	1		271,000			
現場環境改善費								
		式	1		271,000			
現場環境改善費（率計上）								
		式	1		271,000			
共通仮設費（率計上）								
		式	1		2,801,000			
純工事費								
		式	1		23,383,054			
現場管理費								
		式	1		8,587,000			
工事原価								
		式	1		31,970,054			
一般管理費等								
		式	1		6,259,946			
工事価格								
		式	1		38,230,000			
消費税額及び地方消費税額								
		式	1		3,823,000			
工事費計								
		式	1		42,053,000			

#

#

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	0				
運搬費	0	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					3,072,000

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	23,383,054	単独（追加工事）直接工事費	20,311,054	単独（追加工事）共通仮設費	3,072,000
非対象額計（－）		-16,400			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		-16,400	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	23,399,454	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	23,012,354		0		0
現場管理費 率（補正前）	32.05%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.72%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	36.70%		0.00%		
計上額	8,587,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	31,970,054				
純工事費	23,383,054	現場管理費	8,587,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	-16,400				
管理費区分9	-16,400	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	31,986,454	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	31,599,354		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	19.56%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.00000000
率（補正後）	19.56%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	31,986,454		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	6,259,946				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	平川市(旧平賀町)		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－ 2		1. 2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1. 00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)		1. 01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 72%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			20,311,054
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				20,311,054
	共通仮設費 (率分)	20,327,454	13.78	2,801,000
現場環境改善費対象工事費				20,311,054
	現場環境改善費 (率分)	19,940,354	1.36	271,000
現場管理費対象純工事費				23,383,054
	現場管理費	23,399,454	36.70	8,587,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				31,970,054
	一般管理費等	31,986,454	19.56	6,259,946
	業務委託費			0
工事価格				38,230,000
消費税等相当額				3,823,000
工事費計				42,053,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
CB210100		m3	63	376	23, 688		管理費区分 : 0
合計					23, 688		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	土砂等運搬							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬		標準,バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,2.5km以下						02-01-02
CB210110			m3	275	3,187	876,425		管理費区分:0
建設発生土受入料金								
ZZ99*01*09007			m3	275	660	181,500		管理費区分:T
合計						1,057,925		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	床掘り		土砂					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
床掘り		土砂, 標準, 切梁腹起式, 有り						02-01-03
CB210030			m3	410	552	226, 320		管理費区分 : 0
合計								
						226, 320		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	埋戻し		土砂					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し CB210410		最大埋戻幅1m未満						02-01-03
			m3	177	3, 296	583, 392		管理費区分 : 0
合計								
						583, 392		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	自由勾配側溝	B1200×H1400～H1500						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 2. 61m3/10m, 有り, 再生クラッシャ WB821420						単 1号 01-10-01 B1200×H1400×L2000 管理費区分：0
			m	7. 2	68, 470	492, 984		
自由勾配側溝		無し, L=2000mm 2000超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 2. 61m3/10m, 有り, 再生クラッシャ WB821420						単 2号 01-10-01 B1200×H1500×L2000 管理費区分：0
			m	91. 1	70, 970	6, 465, 367		
合計						6, 958, 351		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	勾配調整コンクリート							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C≦60%		Z230210245						管理費区分：0
			m3	12. 7	19, 150	243, 205		
合計						243, 205		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	側溝蓋	B1200						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 3号 01-10-01 Co蓋 B1200用 L=0.5m 管理費区分:0
			枚	89	13,170	1,172,130		
蓋版	WB821430	据付け,無し,蓋版(各種),40を超え170kg/枚以下,無し,無し						単 4号 01-10-01 Gr蓋 B1200用 L=0.5m 管理費区分:0
			枚	10	137,000	1,370,000		
合計								
						2,542,130		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	現場打ち集水桝	B1400-L1400-H1700						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場打集水桝 B1400-L1400-H1700								単 5号 R3-接続桝 管理費区分：0
		箇所	1	306,322	306,322			
合計								
					306,322			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	蓋	グレーチング 蓋						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
蓋版	WB821430	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え170kg/枚以下, 無し, 無し						単 6号 01-10-01 1400×1400 (T-14) 管理費区分 : 0
			枚	1	416, 000	416, 000		
合計						416, 000		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	視線誘導標撤去		コンクリート建込					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物撤去工(視線誘導標)		コンクリート建込, 10本未満, 無, 無						単 7号 06-02-09 管理費区分 : 0
WB812360			本	3	320	960		
合計						960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	道路反射鏡撤去						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) φ 76. 3～101. 6×3. 2～4. 2×3600～4800mm		基	1	21, 860	21, 860		単 8号 管理費区分：0
道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 2面鏡		基	1	5, 600	5, 600		単 9号 管理費区分：0
合計					27, 460		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	コンクリート構造物取壊し						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	42. 2	11, 200	472, 640		単 10号 06-01-04 管理費区分：0
構造物とりこわし WB824010	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	m3	19. 5	19, 490	380, 055		単 11号 06-01-04 管理費区分：0
合計					852, 695		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	舗装版切断		舗装版厚:15cm以下					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	278	734	204, 052		管理費区分 : 0
合計						204, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	舗装版破碎		舗装版厚:15cm					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310			m2	311	658	204, 638		管理費区分: 0
合計						204, 638		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	路面切削		As舗装版、切削厚t=2～4cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路面切削工 W=30cm、t=3cm ZZ99*01*01013								管理費区分：0
			m2	84	4, 840	406, 560		
合計								
						406, 560		

單價使用年月	2026.06
步掛適用年月	2026.06
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 23 –

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	殻等処分	無筋・鉄筋Co、As殻等					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 無筋Co殻 ZZ99*01*09001		t	45. 9	800	36, 720		管理費区分：T
処分費 有筋Co殻 ZZ99*01*09002		t	105. 4	1, 300	137, 020		管理費区分：T
処分費 As殻 ZZ99*01*09003		t	33. 3	800	26, 640		管理費区分：T
処分費 As切削材 ZZ99*01*09004		t	5. 9	800	4, 720		管理費区分：T
処分費 廃プラ ZZ99*01*09005		t	0. 01	50, 000	500		管理費区分：T
スクラップ H3 ZZ99*01*09006		t	0. 4	-41, 000	-16, 400		管理費区分：9
合計					189, 200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	現場発生品運搬	廃プラ、スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 28. 0km以下	t	0. 01	15, 700	157		01-02-02 廃プラ 管理費区分：0
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 6. 0km以下	t	0. 4	3, 359	1, 343		01-02-02 スクラップ 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 01	10, 900	109		01-02-03 廃プラ 管理費区分：0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 4	10, 900	4, 360		01-02-03 スクラップ 管理費区分：0
合計					5, 969		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	下層路盤(歩道部)	再生砕石 RC-40 t=40cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		400mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	106. 1	3, 086	327, 424		
合計								
						327, 424		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	上層路盤(歩道部)	粒調碎石 M-40 t=12cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(歩道部) CB410041		120mm, 1層施工, 粒度調整碎石 M-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	114.2	1,505	171,871		
合計								
						171,871		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	表層(車道・路肩部)	②再生密粒度As(13) t=4cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	65. 6	2, 873	188, 468		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 40mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), フライムコート PK-3, 全ての費用	m2	48. 6	1, 883	91, 513		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					279, 981		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	表層(車道・路肩部)	⑤再生密粒度As(13F) t=3cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	52	2, 454	127, 608		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部) CB410260	1. 4m以上3. 0m以下, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	59	1, 464	86, 376		03-03-03 管理費区分 : 0
表層(車道・路肩部) CB410260	3. 0m超, 30mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	87	1, 352	117, 624		03-03-03 管理費区分 : 0
合計					331, 608		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	凍上抑制層	再生砕石 RC-40 t=15cm						
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		150mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	47. 8	1, 353	64, 673		
合計								
						64, 673		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	下層路盤(歩道部)	C-20 t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		100mm, 1層施工, クラッシュラン C-20, 全ての費用						03-03-02 管理費区分 : 0
			m2	47. 8	1, 340	64, 052		
合計								
						64, 052		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=3cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	47. 8	2, 427	116, 010		管理費区分 : 0
合計								
						116, 010		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	下層路盤(歩道部)	再生碎石 RC-40 t=25cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部) CB410031		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
			m2	15.3	2,513	38,448		管理費区分：0
合計								
						38,448		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	18. 2	3, 144	57, 220		管理費区分 : 0
合計						57, 220		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	下層路盤(歩道部)		再生碎石 RC-40 t=25cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(歩道部)		250mm, 2層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410031			m2	57.8	2,513	145,251		管理費区分：0
合計						145,251		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	表層(歩道部)		⑦再生細粒度As(13F) t=5cm					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(歩道部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 10以上2. 20t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410261			m2	57. 8	3, 144	181, 723		管理費区分 : 0
合計								
						181, 723		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		HB-F					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ設置 HB-F								単 12号 両面 180/240×300×2 000 管理費区分：0
		m	74. 6	10, 371	773, 676			
合計					773, 676			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		HB-M3					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置 HB-M3								単 13号 片面 198/210×120×6 00 管理費区分：0
			m	24	8,190	196,560		
合計								
						196,560		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	ペイント式区画線	W=15cm、破線						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210		無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用						単 14号 03-03-06 中央線・外側線 管理費区分：0
			m	51	151	7,701		
合計						7,701		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	ペイント式区画線	W=15cm、実線					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置 WB821210	無し, ペイント式溶剤型, 有り, 実線 15cm, 無し, 無し, 常温, 白, 全ての費用	m	202	133	26, 866		単 15号 03-03-06 中央線・外側線 管理費区分 : 0
合計					26, 866		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	視線誘導標	スノーボール併用型(縁石用)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーボール併用 WB812320	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材料費, 両面反射反射径φ100下反射体1個, さや管, 10本未満, 無し, 無し	本	5	17, 030	85, 150		単 16号 06-02-09 管理費区分 : 0
合計					85, 150		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	道路反射鏡	Φ800						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路反射鏡支柱・基礎設置 Φ800 2面用								単 17号 既設利用 管理費区分：0
			基	1	49,990	49,990		
鏡体設置 丸型Φ800 2廻用								単 18号 既設利用 管理費区分：0
			基	1	25,400	25,400		
合計								
						75,390		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 36号	木矢板	H=2. 4m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
木矢板工(両側分) H=2. 4m							単 19号
		m	100. 1	13, 520	1, 353, 352		管理費区分：0
土留支保工(軽量金属支保工) DGD10400	設置撤去, 2段 3. 5m以下, 切梁材 ねじ式パイプサポ-ト						単 20号 10-01-04
		m	100. 1	2, 967	296, 996		管理費区分：0
切梁材質料 ねじ式パイプサポ-ト賃料 1段 ZZ99*01*10003							
		式	1		118, 350		管理費区分：0
腹起し材質料 アルミ腹起し賃料 1段 ZZ99*01*10002							
		式	1		33, 150		管理費区分：0
合計					1, 801, 848		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 37号	交通誘導警備員	A, B					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A							単 21号 02-04-04
WB010211		人日	35	17, 650	617, 750		管理費区分：0
交通誘導警備員B							単 22号 02-04-04
WB010212		人日	35	15, 200	532, 000		管理費区分：0
合計					1, 149, 750		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 1号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 2. 61m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	68, 470
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 412. 56	94, 125	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 B1200×H1400×L2000 Y0003000000003			個	5	105, 000	525, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	2. 767	19, 150	52, 988	管理費区分：0	
再生クラッシャーラン RC-40 Z002122003			m3	4. 176	3, 000	12, 528	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS30000004			式	1		59	管理費区分：0	
合計						684, 700		
単価						68, 470	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 2号 WB821420	自由勾配側溝	無し, L=2000mm 2000を超え2900kg/個 以下, 無し, 土木(2)・港湾(5) 高炉 1 8-8-40, 2. 61m3/10m, 有り, 再生クラッシャ	単位	m	単位数量	10	単価	70, 970
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
自由勾配側溝 昼間 L2000 2900kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001366003			m	10	9, 412. 56	94, 125	管理費区分：0	
側溝 自由勾配側溝 B1200×H1500×L2000 Y000300000004			個	5	110, 000	550, 000	管理費区分：0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% Z230210245			m3	2. 767	19, 150	52, 988	管理費区分：0	
再生クラッシャー RC-40 Z002122003			m3	4. 176	3, 000	12, 528	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		59	管理費区分：0	
合計						709, 700		
単価						70, 970	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 3号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	13, 170
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用ふた B1200 車道用 L=0. 5m Y000301000007			枚	100	12, 200	1, 220, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		100	管理費区分 : 0	
合計						1, 317, 000		
単価						13, 170	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 4号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	137, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 自由勾配側溝用グレーチング B1200 L=0. 5m Y000301000008			枚	100	136, 000	13, 600, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						13, 700, 000		
単価						137, 000	円/枚	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号	現場打集水桝 B1400-L1400-H1700		単位	箇所	単位数量	1	単価	306, 322
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)		CB222950	土木(9)-2 高炉 21-12-25(20), 2. 00 m3を超え2. 11m3以下, 人力打設, 一般養生・特殊養生(練炭)				02-02-10	
			箇所	1	275, 900	275, 900	管理費区分 : 0	
鉄筋工[市場単価]		WB810010	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)				単 23号 02-02-06	
			t	0. 096	189, 400	18, 182	管理費区分 : 0	
マンホール用足掛金物 ライトステップ 幅300×φ19 現場打用		Z231335005						
			個	4	3, 060	12, 240	管理費区分 : 0	
合計						306, 322		
単価						306, 322	円/箇所	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821430	蓋版	据付け, 無し, 蓋版(各種), 40を超え1 70kg/枚以下, 無し, 無し	単位	枚	単位数量	100	単価	416, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間 170kg以下 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001367002			枚	100	969	96, 900	管理費区分 : 0	
側溝蓋 柵用グレーチング 1400×1400用T-14 (細目2分割) Y000301000004			枚	100	415, 000	41, 500, 000	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		3, 100	管理費区分 : 0	
合計						41, 600, 000		
単価						416, 000	円/枚	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 7号 WB812360	道路付属物撤去工(視線誘導標)	コンクリート建込, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	320	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要		
視線誘導標撤去工 コンクリート建込用 スノーポール併用型含 単価補正1. 300 (FP3)									

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 8号	道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) φ 76. 3～101. 6×3. 2～4. 2×3600～4800mm		单位	基	单位数量	1	单価	21, 860	
名称・規格		条件	单位	数量	单価	金額	摘要		
道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) φ 76. 3～101. 6×3. 2～4. 2×3600～4800mm ZZ99*01*01002			基	1	21, 860	21, 860	管理费区分：0		
合計						21, 860			
单価						21, 860	円／基		

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 9号	道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 2面鏡		单位	基	单位数量	1	单価	5, 600	
名称・規格		条件	单位	数量	单価	金額	摘要		
道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 2面用		ZZ99*01*01001					管理費区分：0		
			基	1	5, 600	5, 600			
合計									
						5, 600			
单価							円／基		
						5, 600			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	11, 200	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 300 (FP3)		Q001611001	m3	1	11, 195. 95	11, 195	管理費区分：0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		5	管理費区分：0		
合計						11, 200			
単価						11, 200	円／m3		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 11号 WB824010	構造物とりこわし	鉄筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 必要	単位	m3	単位数量	1	単価	19, 490
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 140 (FP3)		Q001611007	m3	1	19, 487. 44	19, 487	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		3	管理費区分 : 0	
合計						19, 490		
単価						19, 490	円／m3	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号	歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ設置 HB-F		単位	m	単位数量	100	単価	10, 371
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ﾌﾟﾛｯｸ		設置, 各種1000-2000mm、150-550kg未満, 0. 5個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	6, 949	694, 900	管理費区分：0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ		小型構造物, 人力打設, 土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	4. 6	35, 350	162, 610	管理費区分：0	
型枠		一般型枠, 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					02-02-06	
	CB240210		m2	30. 3	5, 829	176, 618	管理費区分：0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 5	6, 007	3, 003	管理費区分：0	
合計						1, 037, 131		
単価						10, 371	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号	歩車道境界ブロック設置 HB-M3		単位	m	単位数量	100	単価	8, 190
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
歩車道境界ブロック		設置, 各種 (600mm以下、50kg未満), 1. 65個/m, 無し, 無し					03-03-07	
	CB422510		m	100	7, 165	716, 500	管理費区分 : 0	
コンクリート		小型構造物, 人力打設, 土木 (2)・港湾 (5) 高炉 18-8-40, 一般養生, 無し, 全ての費用					02-03-01	
	CB240010		m3	1. 4	35, 350	49, 490	管理費区分 : 0	
型枠		一般型枠, 均しコンクリート					02-02-06	
	CB240210		m2	9	5, 829	52, 461	管理費区分 : 0	
目地板		30m2未満, 瀝青質目地板t=10					02-02-18	
	CB224710		m2	0. 1	6, 007	600	管理費区分 : 0	
合計						819, 051		
単価						8, 190	円/m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,破線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	151
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 破線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001037013	m	1, 000	102	102, 000	[] [2] 管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白		Z004350007	L	50	700	35, 000	[] [1] 管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	39	180	7, 020	[] [1] 管理費区分：0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 3%	式	1		1, 440	[1] [] 管理費区分：0	
合計						151, 700		
単価						151	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 15号 WB821210	区画線設置	無し,ペイント式溶剤型,有り,実線 15cm,無し,無し,常温,白,全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	133
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(ペイント式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001037010							[] [2]	
			m	1, 000	84. 66	84, 660	管理費区分：0	
トラフィックペイント 常温型 溶剤型 1種B 白 Z004350007							[] [1]	
			L	50	700	35, 000	管理費区分：0	
ガラスビーズ 0. 106～0. 850mm Z004352001							[] [1]	
			kg	39	180	7, 020	管理費区分：0	
軽油 Z006702002							[] [1]	
			L	33	156	5, 148	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ) ZS8000004	3%						[1] []	
			式	1		1, 372	管理費区分：0	
合計						133, 200		
						133	円／m	
単価								

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 16号 WB812320	道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	コンクリート建込(穿孔含まない), 手間+材 料費, 両面反射反射径 φ 100下反射体 1個, さや管, 10本未満, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	17, 030
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
視線誘導標設置工 C0用スノーポール併用 両面 φ 100以下反射体数1 穿孔無 単価補正1. 150 (FP3) Q001312004			本	1	14, 774. 28	14, 774	管理費区分 : 0	
視線誘導標設置工 加算額 さや管 Q001316003			本	1	2, 250	2, 250	管理費区分 : 0	
諸雑費(まるめ) ZS3000004			式	1		6	管理費区分 : 0	
合計						17, 030		
単価						17, 030	円/本	

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 17号	道路反射鏡支柱・基礎設置 Φ800 2面用		単位	基	単位数量	1	单価	49, 990	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
支柱・基礎設置 Φ76. 3×3. 2×4000 静電粉体塗装 ZZ99*01*01007							管理費区分：0		
			基	1	67, 190	67, 190			
道路反射鏡支柱 静電粉体塗装 φ 76. 3×3. 2 φ 800mm 1面用 Z231076005							管理費区分：0		
			組	-1	17, 200	-17, 200			
合計									
						49, 990			
单価							円／基		
						49, 990			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 18号	鏡体設置 丸型Φ800 2麵用		単位	基	単位数量	1	単価	25, 400	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
道路反射鏡設置(鏡体) メタクリル丸形 φ 800 2面鏡 ZZ99*01*01004							管理費区分：0		
			基	1	120, 600	120, 600			
道路反射鏡 鏡体 φ 800 アクリル製 Z231075005							管理費区分：0		
			面	-2	47, 600	-95, 200			
合計									
						25, 400			
単価							円／基		
						25, 400			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 19号	木矢板工(両側分) H=2. 4m		単位	m	単位数量	100	単価	13, 520
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
矢板損料 L4. 0m t3～4. 5cm×15cm			m3	21. 6	12, 100	261, 360	単 24号 R7水道p45 管理費区分：0	
土木一般世話役								
R0125			人	1	36, 210	36, 210	管理費区分：0	
型わく工								
R0133			人	2. 08	36, 720	76, 377	管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	25	22, 640	566, 000	設置 管理費区分：0	
普通作業員								
R0102			人	18. 2	22, 640	412, 048	取除き 管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
ZS3000004			式	1		5	管理費区分：0	
合計						1, 352, 000		
単価						13, 520	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 20号 DGD10400	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去, 2段 3. 5m以下, 切梁材 ね じ式パイプサポート	単位	m	単位数量	100	単価	2, 967
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
	R0125		人	2. 2	36, 210	79, 662	管理費区分：0	
特殊作業員								
	R0101		人	2. 2	30, 700	67, 540	管理費区分：0	
普通作業員								
	R0102		人	6. 6	22, 640	149, 424	管理費区分：0	
腹起し材質料 (100m当り)別途計上								
	Y0G5010030001		式	1		0	管理費区分：0	
切梁材質料 軽量金属切梁材(100m当り)別途計上								
	Y0G5020020001		式	1		0	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS30000004		式	1		74	管理費区分：0	
合計						296, 700		
単価						2, 967	円／m	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 21号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員A							管理費区分：0	
R0803			人	1	17, 650	17, 650		
合計						17, 650	円／人日	
単価						17, 650		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 22号 WB010212	交通誘導警備員B		単位	人日	単位数量	1	単価	15, 200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員B							管理費区分：0	
R0804			人	1	15, 200	15, 200		
合計						15, 200	円／人日	
単価						15, 200		

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 23号 WB810010	鉄筋工[市場単価]	SD295 D13, 一般構造物, 10t未満, 無, 無, 無, 補正無(鉄筋割合10%未満含む), 補正無(一般構造物)	単位	t	単位数量	1	単価	189, 400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13		Z001102009					管理費区分：0	
t			1. 03	107, 500	110, 725			
鉄筋工 加工・組立共 一般構造物 単価補正1. 150 (FP3)		Q001001002					管理費区分：0	
t			1	78, 591	78, 591			
諸雑費(まるめ)		ZS3000004					管理費区分：0	
式			1		84			
合計						189, 400		
単価						189, 400	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 24号	矢板損料 L4.0m t3～4.5cm×15cm		単位	m3	単位数量	1	単価	12,100
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
木矢板 L4.0m t3～4.5cm×15cm ZZ99*01*10001							管理費区分：0	
			m3	1	12,100	12,100		
合計						12,100		
単価						12,100	円／m3	

登 録 単 価

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y000300000003	側溝	自由勾配側溝 B1200×H1400×L2000	個	105,000	2026	6	確定
Y000300000004	側溝	自由勾配側溝 B1200×H1500×L2000	個	110,000	2026	6	確定
Y000301000004	側溝蓋	桝用グレーチング 1400×1400用T-14(細目2分割)	枚	415,000	2026	6	確定
Y000301000007	側溝蓋	自由勾配側溝用ふた B1200 車道用 L=0.5m	枚	12,200	2026	6	確定
Y000301000008	側溝蓋	自由勾配側溝用グレーチング B1200 L=0.5m	枚	136,000	2026	6	確定
Y0G5010030001	腹起し材賃料	(100m当り)別途計上	式	0	2026	6	確定
Y0G5020020001	切梁材賃料	軽量金属切梁材(100m当り)別途計上	式	0	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	道路反射鏡撤去(鏡体撤去)	2面用	基	5,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去)	φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm	基	21,860	2026	6	確定
ZZ99*01*01004	道路反射鏡設置(鏡体)	メタリル丸形φ800 2面鏡	基	120,600	2026	6	確定
ZZ99*01*01007	支柱・基礎設置	Φ76.3×3.2×4000 静電粉体塗装	基	67,190	2026	6	確定
ZZ99*01*01013	路面切削工	W=30cm、t=3cm	m2	4,840	2026	6	確定
ZZ99*01*09001	処分費	無筋Co殻	t	800	2026	6	確定
ZZ99*01*09002	処分費	有筋Co殻	t	1,300	2026	6	確定
ZZ99*01*09003	処分費	As殻	t	800	2026	6	確定
ZZ99*01*09004	処分費	As切削材	t	800	2026	6	確定
ZZ99*01*09005	処分費	廃プラ	t	50,000	2026	6	確定

登 録 単 価

[illegible]

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		14,415,852		
道路土工 (0002)	式	1		1,081,613		
掘削工 (0003)	式	1		23,688	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004)	m3	60		23,688	オプション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	m3	63	376	23,688	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
		J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無 J04 障害の有無 J05 施工数量	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
		標準構成比 標準単価 地区単価	42.72 20,100 21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	40.503		152.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			37.91 28,900 35,090			
標準構成比 標準単価 地区単価						
軽油	%	19.27		72.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			19.37 138 156			
標準構成比 標準単価 地区単価						
諸雑費	%	0.016		0.1	管理費区分 0	
残土処理工 (0005)	式	1		1,057,925	工種 04:道路改良工事	
土砂等運搬 (0006)	m3	270		1,057,925	オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬					週休2日補正	週休2日(月単位)
	m3	275	3,187	876,425	CB210110 2742.6	
J01 土砂等発生現場		標準			管理費区分 0	
J02 積込機種・規格		バックホウ山積	0.8m3(平積0.6m3)		歩 2026.06 単 2026.06	
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J04 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		22.5km以下			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.826		1,301	M000301005	
		標準構成比	44.67		管理費区分 0	
		標準単価	20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	21,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
		供用日当りの損耗品費	747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.655		1,423	R0115	
		標準構成比	40.44		管理費区分 0	
		標準単価	23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	30,290		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	14.485		461.6	Z006702002	
		標準構成比	14.89		管理費区分 0	
		標準単価	138		歩 2026.06 単 2026.06	
		地区単価	156		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.034		1.4	管理費区分 0
建設発生土受入料金	m3	275	660	181,500	ZZ99*01*09007 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
排水構造物工 (0007)	式	1		11,275,720	
作業土工 (0008)	式	1		809,712	工種 04:道路改良工事
床掘り (0009)	m3	400		226,320	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
床掘り	m3	410	552	226,320	CB210030 526.91 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
J01 土質		土砂			
J02 施工方法		標準			
J03 土留方式の種類		切梁腹起式			
J04 障害の有無		有り			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	13.382		73.95	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			12.72 8,800 9,710			
普通作業員	%	36.88		203.8	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			43.4 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	35.287		195	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			30.49 28,900 35,090			
軽油	%	14.432		79.75	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			13.39 138 156			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費					単価補正
	%	0.019		0.2	管理費区分 0
埋戻し (0010)	m3	180		583,392	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	177	3,296	583,392	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕 排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	M000202123 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンパ及びドラマ 質量 60～80kg 標準構成比	%	0.665	0.58	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			471 533		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員	%	48.1		1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			53.26 25,400 22,640			
特殊作業員	%	27.947		920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.42 28,300 30,700			
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090			
軽油	%	3.114		102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区	平川市(旧平賀町)
標準構成比 標準単価			2.72 138			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	0.819	0.83	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			154 150			
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0	
側溝工 (0011)	式	1		9,743,686	工種 04:道路改良工事	
自由勾配側溝 (0012)	m	98		6,958,351	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
自由勾配側溝	m	7.2	68,470	492,984	WB821420 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			豪雪割増
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		2.61m3/10m			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			単価補正
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		3.48m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
自由勾配側溝		m	91.1	70,970	6,465,367	WB821420
	J01 夜間作業の有無		無し			管理費区分 0
	J02 規格・仕様区分		L=2000mm 2000超え2900kg/個以下			歩 2026.06 単 2026.06
	J03 時間的制約の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)
	J04 基礎コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			労調係数 1.000 00-00 0
	J05 基礎コンクリート設計数量(実数入力)		2.61m3/10m			豪雪割増
	J06 基礎碎石施工の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1
	J07 基礎碎石の種類		再生クワッシャー 40～0			単価補正
	J08 基礎碎石設計数量(実数入力)		3.48m3/10m			
	J09 底部コンクリートの種類		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40			
	J10 底部コンクリート設計数量(実数入力)		0m3/10m			
勾配調整コンクリート (0013)	m3	13			243,205	オプション入力
						第0006号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	m3	12.7		19,150	243,205	Z230210245
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧平賀町)

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格			単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要	
						労調係数	1.000	00-00	0
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
側溝蓋 (0014)			枚	99		2,542,130		オプション入力 第0007号内訳書 単位数量1枚 管理費区分0 歩2026.06単2026.06 単価地区平川市(旧平賀町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 週休2日補正週休2日(月単位)	
蓋版			枚	89	13,170	1,172,130		WB821430 管理費区分0 歩2026.06単2026.06 単価地区平川市(旧平賀町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正	
	J01	作業区分		据付け				歩2026.06単2026.06 単価地区平川市(旧平賀町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正	
	J02	夜間作業の有無		無し					
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)					
	J05	規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
	J06	時間的制約の有無		無し					
	J07	施工箇所における補正		無し					
蓋版			枚	10	137,000	1,370,000		WB821430 管理費区分0 歩2026.06単2026.06 単価地区平川市(旧平賀町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正	
	J01	作業区分		据付け				歩2026.06単2026.06 単価地区平川市(旧平賀町) 労調係数1.00000-000 豪雪割増 潮間割増0%係数ランク1 単価補正	
	J02	夜間作業の有無		無し					
	J03	蓋版の種類		蓋版(各種)					
	J05	規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下					
	J06	時間的制約の有無		無し					
	J07	施工箇所における補正		無し					
集水枡・マンホール工 (0015)			式	1		722,322		工種04:道路改良工事	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
現場打ち集水桝 (0016)	箇所	1		306,322	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場打集水桝 B1400-L1400-H1700	箇所	1	306,322	306,322	オプション入力 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所	1	275,900	275,900	CB222950 254610.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 コンクリート規格		土木(9)-2 高炉	21-12-25(20)		
J02 1箇所当りコンクリート使用量		2.00m3を超え2.11m3以下			
J03 コンクリート打設工法		人力打設			
J04 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)			
バックホウ(クローラ) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	0.061		168.5	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増
標準構成比			0.06		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
型わく工	%	39.266		108,326	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			34.76 30,000 36,720			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
普通作業員	%	18.402		50,767	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			22.37 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
土木一般世話役	%	9.519		26,260	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			8.83 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	2.002		5,524	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			2 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	14.854		40,978	管理費区分 0
生コンクリート(高炉B) 土木(9)-2 21-12-25(20) W/C<=55%	%	15.576		42,971	Z230210090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			17.05		
標準構成比			19,750		
標準単価			19,550		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	0.063		172.6	
標準構成比			0.06		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.256		706	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.001		26.9	
鉄筋工[市場単価]					WB810010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
	t	0.096	189,400	18,182	
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13			
J02 規格・仕様区分		一般構造物			
J03 施工規模		10t未満			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
J05 夜間作業補正		無			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J06 トンネル内作業の補正 J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正			無 無 補正無(鉄筋割合10%未満含む) 補正無(一般構造物)			単価補正
マンホール用足掛金物 ワイト°ステップ° 幅300×φ19 現場打用		個	4	3,060	12,240	Z231335005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
蓋 (0017)		枚	1		416,000	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 枚 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
蓋版		枚	1	416,000	416,000	WB821430 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類 J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正			据付け 無し 蓋版(各種) 40を超え170kg/枚以下 無し 無し			
構造物撤去工 (0018)		式	1		2,058,519	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路付属物撤去工 (0019)	式	1		28,420	工種 99:	
視線誘導標撤去 (0020)	本	3		960	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路付属物撤去工(視線誘導標)	本	3	320	960	WB812360 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工区分		コンクリート建込				
J02 施工規模		10本未満				
J03 夜間作業の補正		無				
J04 時間制約を受ける場合の補正		無				
道路反射鏡撤去 (0021)	基	1		27,460	オプション入力 第0011号内訳書 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) φ76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm	基	1	21,860	21,860	オプション入力 単位数量 1 基	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡撤去(支柱・基礎撤去) φ 76.3～101.6×3.2～4.2×3600～4800mm	基	1	21,860	21,860	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 2面鏡	基	1	5,600	5,600	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
道路反射鏡撤去(鏡体撤去) 2面用	基	1	5,600	5,600	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
構造物取壊し工					工種 99:	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0022)	式	1		1,667,945		
コンクリート構造物取壊し (0023)	m3	62		852,695	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
構造物とりこわし	m3	42.2	11,200	472,640	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		必要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
構造物とりこわし	m3	19.5	19,490	380,055	WB824010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		鉄筋構造物			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 工法区分		機械施工			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 時間的制約の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 夜間作業の有無		無し			豪雪割増	
J05 低騒音・低振動対策		必要			潮間割増 0% 係数ランク 1	
舗装版切断 (0024)	m	280		204,052	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装版切断	m	278	734	204,052	単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版	15cm以下	全ての費用	週休2日補正	週休2日(月単位)
					CB430510	700.44
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
J02 アスファルト舗装版厚					単価地区	平川市(旧平賀町)
J05 費用の内訳					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)]					M001161013	
湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	管理費区分	0
標準構成比			10.24		歩 2026.06	単 2026.06
標準単価			13,000		単価地区	平川市(旧平賀町)
地区単価			13,000		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	A地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
その他(機械)	%	4.589		33.69	管理費区分	0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101	
標準構成比			19.96		管理費区分	0
標準単価			28,300		歩 2026.06	単 2026.06
地区単価			30,700		単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	12.124		89.01	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210			
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640			
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0	
コンクリートカッタ（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			22.39 68,200 71,500			
ガソリン レギュラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 150			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)					単価補正	
	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
舗装版破碎 (0025)	m2	310		204,638	オプション入力 第0014号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
舗装版破碎	m2	311	658	204,638	CB430310 612.24 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 障害等の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 騒音振動対策		必要			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 舗装版厚		15cm以下			豪雪割増	
J06 積込作業の有無		有り			潮間割増 0% 係数ランク 1	
J07 費用の内訳		全ての費用			単価補正	
コンクリート圧砕装置(大割機) 開口幅735～850mm破碎力550～980kN	%	20.766		136.7	M000907002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.16			
標準単価			17,900			
地区単価			18,900			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
バックホウ(クローラ)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.235	9.49 6,460 6,760	60.79	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.901	28.25 28,900 35,090	210	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	20.523	24.76 25,400 22,640	135.1	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.711	10.78 31,000 36,210	77.09	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.846	5.56 138 156	38.48	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.018		0.14	管理費区分 0	
路面切削 (0026)	m2	80		406,560	オプション入力 第0015号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
路面切削工 W=30cm、t=3cm	m2	84	4,840	406,560	ZZ99*01*01013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運搬処理工 (0027)	式	1		362,154	工種 99:	
殻運搬 (0028)	m3	79		166,985	オプション入力 第0016号内訳書	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	19.5	1,789	34,885	CB227010 1527.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 積込工法区分		機械積込			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 DID区間の有無		無し			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下			豪雪割増	
J13 費用の内訳		全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.975		661.4	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			20,847		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			21,400		労調係数 1.000 00-00 0	
供用日当りの損耗品費			747		豪雪割増	
運転手(一般)	%	49.112		878.5	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.82		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			23,600		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			30,290		労調係数 1.000 00-00 0	
豪雪割増					豪雪割増	
潮間割増					潮間割増 0% 係数ランク 1	
単価補正					単価補正	
軽油					Z006702002	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	13.903		248.7	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.41			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.01		0.4	管理費区分 0	
殻運搬	m3	42.2	2,221	93,726	CB227010 1895.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 殻発生作業		コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし				
J02 積込工法区分		機械積込				
J03 DID区間の有無		無し				
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		8.0km以下				
J13 費用の内訳		全ての費用				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.978		821.1	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.77			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	49.088		1,090	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			44.82			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	13.907		308.8	単価補正	
標準構成比			14.41		Z006702002	
標準単価			138		管理費区分 0	
地区単価			156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.027		1.1	管理費区分 0	
殻運搬	m3	14.4	2,413	34,747	CB227010 2077.2	
J01 殻発生作業		舗装版破碎			管理費区分 0	
J02 積込工法区分		機械(対策不要厚15cm超)又は必要			歩 2026.06 単 2026.06	
J03 DID区間の有無		無し			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		7.5km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.289		972	M000301005	
標準構成比			44.05		管理費区分 0	
標準単価			20,847		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			21,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増 B地区	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(一般)	%	44.019		1,062	R0115	
標準構成比			39.87		管理費区分 0	
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,290		単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油		%	15.647		377.5	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比				16.08		
標準単価				138		
地区単価				156		
諸雑費		%	0.045		1.5	管理費区分 0
殻運搬(路面切削)		m3	2.5	1,451	3,627	CB430020 1237.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 DID区間の有無			無し			
J02 運搬距離(km)(DID区間無)			6.5km以下			
J04 費用の内訳			全ての費用			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		%	36.996		536.8	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
				40.84		
標準構成比				20,847		
標準単価				21,400		
地区単価				747		
供用日当りの損耗品費						
運転手(一般)		%	50.104		727	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比				45.78		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
		標準単価		23,600		単価地区 平川市(旧平賀町)
		地区単価		30,290		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油		%	12.895		187.1	Z006702002
		標準構成比		13.38		管理費区分 0
		標準単価		138		歩 2026.06 単 2026.06
		地区単価		156		単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費		%	0.005		0.1	管理費区分 0
殻等処分 (0029)		m3	79		189,200	オプション入力
						第0017号内訳書
						単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
処分費 無筋Co殻		t	45.9	800	36,720	ZZ99*01*09001
						管理費区分 T
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 平川市(旧平賀町)
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
						単価補正
処分費 有筋Co殻	t	105.4	1,300	137,020	ZZ99*01*09002 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 As殻	t	33.3	800	26,640	ZZ99*01*09003 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 As切削材	t	5.9	800	4,720	ZZ99*01*09004 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
処分費 廃ﾌﾟﾗ	t	0.01	50,000	500	ZZ99*01*09005 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
スクラップ H3	t	0.4	-41,000	-16,400	ZZ99*01*09006 管理費区分 9 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
現場発生品運搬 (0030)	t	0.41		5,969	オブション入力 第0018号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
現場発生品及び支給品運搬	t	0.01	15,700	157	CB010410 13787.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 28.0km以下				
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.957	13.79 7,690 8,230	2,034	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	44.942		7,055	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			42.15		
標準構成比			28,900		
標準単価			35,090		
地区単価					
特殊作業員					R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	39.298		6,169	
			41.25		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	2.79		437.9	
			2.81		
標準構成比			138		
標準単価			156		
地区単価					
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.013		4.1	
現場発生品及び支給品運搬					CB010410 2949.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
	t	0.4	3,359	1,343	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
J02 DID区間の有無		無し			
J03 片道運搬距離(km)DID無		6.0km以下			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.959		435.2	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 13.79 標準単価 7,690 地区単価 8,230			
運転手(特殊)	%	44.935		1,509	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 42.15 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
特殊作業員	%	39.277		1,319	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 41.25 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
軽油	%	2.79		93.68	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 2.81 標準単価 138 地区単価 156			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
諸雑費	%	0.039		2.12	管理費区分	0
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.01	10,900	109	CB010420 9566.6 管理費区分	0
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分	0
標準構成比			13.73		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			7,690		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			8,230		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
運転手(特殊)	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分	0
標準構成比			41.98		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,900		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			35,090		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
特殊作業員	%	39.135		4,263	R0101 管理費区分	0
標準構成比			41.08		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			28,300		単価地区 平川市(旧平賀町)	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			30,700		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油	%	2.78		302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.8 138 156			
諸雑費	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	t	0.4	10,900	4,360	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t	%	12.898		1,405	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.73 7,690 8,230			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)					単価補正
	%	44.762		4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.98		
			28,900		
			35,090		
特殊作業員					R0101
	%	39.135		4,263	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			41.08		
			28,300		
			30,700		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.414		45.11	
軽油					Z006702002
	%	2.78		302.8	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			2.8		
			138		
			156		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.011		8.09	
舗装 (0031)	式	1		5,895,202	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
舗装工 (0032)	式	1		1,778,261		
アスファルト舗装工 (0033)	式	1		1,110,884	工種 06:舗装工事	
下層路盤(歩道部) (0034)	m2	106		327,424	オプション入力 第0019号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	106.1	3,086	327,424	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力) J02 施工区分 J03 材料 J04 費用の内訳		400mm 2層施工 再生クラッシュラン RC-40 全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.774	2.86 5,680 6,070	54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.067		32.93	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 1.7 標準単価 3,540 地区単価 3,830			
その他(機械)	%	0.137		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊)	%	18.229		562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 25.87 標準単価 28,900 地区単価 35,090			
特殊作業員	%	9.55		294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 15.17 標準単価 28,300 地区単価 30,700			
普通作業員	%	7.774		239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
			標準構成比 15.03 標準単価 25,400 地区単価 22,640			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	8.445		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			12.46 31,000 36,210			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(労務)	%	2.196		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	49.356		1,523	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			21.27 300,000 3,000			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	1.253		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
			1.91 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(材料)	%	0.196		6.06	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.023		0.95	管理費区分 0	
上層路盤(歩道部) (0035)	m2	114		171,871	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(歩道部)	m2	114.2	1,505	171,871	CB410041 920.81 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		120mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		粒度調整碎石 M-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	1.818		27.35	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.78			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	1.099		16.53	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			1.66			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.144		2.17	管理費区分	0
運転手(特殊)	%	18.692		281.2	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 平川市(旧平賀町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			25.16 28,900 35,090			
特殊作業員	%	9.791		147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 平川市(旧平賀町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.75 28,300 30,700			
普通作業員	%	7.97		119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 2026.06 単 2026.06 平川市(旧平賀町) 00-00 0 0% 係数ランク 1
標準構成比 標準単価 地区単価			14.61 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	8.655		130.2	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06	0 2026.06 単 2026.06
標準構成比			12.11			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.255		33.92	管理費区分	0
粒度調整碎石 M-40 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.099	23.44 170,000 4,750	723.6	Z002124003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.28	1.85 138 156	19.25	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.175		2.64	管理費区分	0
諸雑費	%	0.022		0.94	管理費区分	0
表層(車道・路肩部) (0036)	m2	114		279,981	オプション入力 第0021号内訳書 単位数量	1 m2

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	65.6	2,873	188,468	CB410260 2891.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		40mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハット・ガイト式]					
運転質量0.5～0.6t	%	0.258		7.42	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.24		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型]					
機械質量40～60kg	%	0.137		3.94	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.13		
標準単価			356		
地区単価			374		
その他(機械)	%	0.064		1.84	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	21.362		613.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		19.57			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
普通作業員	%	12.601		362	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		14.05			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
土木一般世話役	%	5.03		144.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		4.28			
	標準単価		31,000			
	地区単価		36,210			
その他(労務)	%	6.624		190.3	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	48.559		1,395	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
	標準構成比		50.52			
	標準単価		580,000			
	地区単価		13,850			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	5.12		147.1	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			4.48			
			103			
			117			
ガソリン レギュラー	%	0.166		4.78	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.17			
			154			
			150			
軽油	%	0.034		0.98	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.03			
			138			
			156			
その他(材料)	%	0.029		0.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.016		0.6	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
表層(車道・路肩部)	m2	48.6	1,883	91,513	CB410260 1912.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		40mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.135		21.37	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.04			
標準単価			14,800			
地区単価			15,900			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.23		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.21			
標準単価			3,540			
地区単価			3,830			
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.215		4.04	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.19			
標準単価			3,250			
地区単価			3,620			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.198		3.72	管理費区分 0	
普通作業員	%	4.626		87.11	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			5.11			
			25,400			
			22,640			
運転手(特殊)	%	4.304		81.05	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.49			
			28,900			
			35,090			
特殊作業員	%	3.757		70.75	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.41			
			28,300			
			30,700			
土木一般世話役	%	1.471		27.7	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
			1.24			
			31,000			
			36,210			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(労務)					単価補正
	%	1.838		34.61	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (2) 再生密粒度As(13)	%	74.032		1,394	Z231051040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			76.32		
標準単価			580,000		
地区単価			13,850		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	%	7.823		147.3	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			6.78		
標準単価			103		
地区単価			117		
軽油	%	0.321		6.05	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.28		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.029		0.55	管理費区分 0
諸雑費	%	0.021		0.41	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層（車道・路肩部） (0037)	m2	200		331,608	オプション入力 第0022号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層（車道・路肩部）	m2	52	2,454	127,608	CB410260 2805.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.306		7.5	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.25		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.168		4.12	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			0.14		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.073		1.78	管理費区分	0
特殊作業員	%	25.02		613.8	R0101 管理費区分	0
			20.17		歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区	平川市(旧平賀町)
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	14.76		362.1	R0102 管理費区分	0
			14.48		歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区	平川市(旧平賀町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	5.89		144.5	R0125 管理費区分	0
			4.41		歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区	平川市(旧平賀町)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	7.761		190.4	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物					Z231051005	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(5) 再生密粒度As(13F)	%	43.697		1,072	管理費区分 0	
標準構成比			52.05		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			580,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			14,200		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130003	
PK-4 タックコート用	%	2.039		50.03	管理費区分 0	
標準構成比			1.57		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			103		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン					Z006704001	
レギュラー	%	0.189		4.64	管理費区分 0	
標準構成比			0.17		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			154		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.039		0.95	管理費区分 0	
標準構成比			0.03		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			138		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.025		0.62	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.033		1.56	管理費区分 0
表層(車道・路肩部)	m2	59	1,464	86,376	CB410260 1827.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m以上3.0m以下			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅1.4～3.0m	%	1.461		21.39	L001210001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			1.09		
標準単価			14,800		
地区単価			15,900		
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパクト式] 運転質量3～4t	%	0.297		4.34	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.22		
標準単価			3,540		
地区単価			3,830		
タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t	%	0.278		4.07	L001060001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.2		
標準単価			3,250		
地区単価			3,620		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.256		3.75	管理費区分	0
普通作業員	%	5.953		87.13	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
			5.35 25,400 22,640			
運転手(特殊)	%	5.532		80.97	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
			3.65 28,900 35,090			
特殊作業員	%	4.834		70.76	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 0% 係数ランク 1
			3.57 28,300 30,700			
土木一般世話役	%	1.895		27.74	R0125 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06	0
			1.3			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			31,000 36,210		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.364		34.6	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	73.242	79.88 580,000 14,200	1,072	Z231051005 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.431	2.42 103 117	50.22	Z004130003 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.423	0.3 138 156	6.19	Z006702002 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.027		0.4	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.007		0.44	管理費区分 0	
表層(車道・路肩部)	m2	87	1,352	117,624	CB410260 1723.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 平均幅員		3.0m超				
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		30mm				
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)				
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4				
J07 費用の内訳		全ての費用				
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	1.24		16.76	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.92			
標準単価			29,500			
地区単価			31,200			
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.2		2.7	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			
地区単価			5,030			
ロータリーローラ[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.194		2.62	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			0.14			
標準単価			4,480			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			4, 870		労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0. 326		4. 41	管理費区分 0	
普通作業員	%	4. 364		58. 98	R0102 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			3. 84 25, 400 22, 640			
運転手(特殊)	%	3. 344		45. 19	R0114 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 16 28, 900 35, 090			
特殊作業員	%	2. 946		39. 81	R0101 管理費区分 0 歩 2026. 06 単 2026. 06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1. 000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2. 13 28, 300 30, 700			
土木一般世話役	%	1. 146		15. 49	R0125 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			0.77 31,000 36,210		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	2.36		31.89	管理費区分 0	
再生加熱アスファルト混合物 (5) 再生密粒度As(13F) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	79.322	84.7 580,000 14,200	1,072	Z231051005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.722	2.57 103 117	50.3	Z004130003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.735	0.51 138 156	9.93	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(材料)	%	0.095		1.28	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.64	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0038)	式	1		244,735	工種 06:舗装工事	
凍上抑制層 (0039)	m2	48		64,673	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	47.8	1,353	64,673	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		150mm				
J02 施工区分		1層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.026		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区	
標準構成比			2.99			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.221		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 1.78 標準単価 3,540 地区単価 3,830		
その他(機械)	%	0.156		2.11	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	20.805		281.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 27.03 標準単価 28,900 地区単価 35,090		
特殊作業員	%	10.894		147.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			標準構成比 15.84 標準単価 28,300 地区単価 30,700		
普通作業員	%	8.868		119.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)
			標準構成比 15.7 標準単価 25,400		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	9.63		130.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			13.01 31,000 36,210			
その他(労務)	%	2.504		33.86	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	42.246		571.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.77 120,000 3,000			
軽油	%	1.426		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			1.99 138 156			
その他(材料)	%	0.198		2.68	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.026		1.27	管理費区分 0
下層路盤(歩道部) (0040)	m2	48		64,052	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
下層路盤(歩道部)	m2	47.8	1,340	64,052	CB410031 857.31 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			
J02 施工区分		1層施工			
J03 材料		クラッシュラン C-20			
J04 費用の内訳		全ての費用			
小型バックホウ(クロー型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.045		27.39	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.99		
標準単価			5,680		
地区単価			6,070		
振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式] 運転質量3～4t	%	1.233		16.51	L001070011 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			1.78		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			3,540 3,830		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.158		2.11	管理費区分	0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	21.003	27.03 28,900 35,090	281.3	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.998	15.84 28,300 30,700	147.3	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.952	15.7 25,400 22,640	119.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役					R0125	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	9.721		130.2	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			13.01			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.528		33.86	管理費区分 0	
クラッシャーラン C-20	%	41.7		558.5	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			17.77			
標準単価			120,000			
地区単価			4,400			
軽油	%	1.44		19.28	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.99			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.196		2.63	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.026		1.02	管理費区分 0	
表層(歩道部)					オプション入力	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0041)	m2	48		116,010	第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	47.8	2,427	116,010	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		30mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.304		7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.31		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.087		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.09		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
その他(機械)	%	0.068		1.65	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.295		492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			20.42 28,300 30,700		
普通作業員	%	14.929		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			18.28 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	5.96		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			5.57 31,000 36,210		
その他(労務)	%	7.815		189.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	44.266		1,074	Z231051020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			40.85		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			384,000 15,150		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	6.067	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.098	0.11 154 150	2.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.041	0.04 138 156	1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(材料)	%	0.032		0.78	管理費区分 0	
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.038		1.72	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0042)	式	1		95,668	工種 06:舗装工事	
下層路盤(歩道部) (0043)	m2	15		38,448	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	15.3	2,513	38,448	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.179		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量3～4t	%	1.311		32.93	L001070011 管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			1.7 3,540 3,830		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.391	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.731	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.549	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土木一般世話役	%	10.373		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			12.46			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	2.697		67.75	管理費区分 0	
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.903		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			21.27			
標準単価			300,000			
地区単価			3,000			
軽油	%	1.539		38.66	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.91			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.153		3.84	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.006		0.97	管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部) (0044)	m2	18		57,220	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	18.2	3,144	57,220	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ロー(舗装用)[ハットカット式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.234		7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.31		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクト[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.067		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			0.09		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
その他(機械)	%	0.052		1.65	管理費区分 0
特殊作業員	%	15.665		492.4	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			20.42		
標準構成比			28,300		
標準単価			30,700		
地区単価					
普通作業員	%	11.523		362.2	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			18.28		
標準構成比			25,400		
標準単価			22,640		
地区単価					
土木一般世話役	%	4.6		144.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			5.57		
標準構成比			31,000		
標準単価			36,210		
地区単価					
その他(労務)	%	6.032		189.6	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物 (7) 再生細粒度As(13F)	%	56.98		1,791	Z231051020 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価			40.85 384,000 15,150		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用 標準構成比 標準単価 地区単価	%	4.683	5.83 103 117	147.2	Z004130002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.076	0.11 154 150	2.38	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.032	0.04 138 156	1	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.039		1.24	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.017		1.26	管理費区分 0	
アスファルト舗装工 (0045)	式	1		326,974	工種 06:舗装工事	
下層路盤(歩道部) (0046)	m2	58		145,251	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(歩道部)	m2	57.8	2,513	145,251	CB410031 1790.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 全仕上り厚(実数入力)		250mm				
J02 施工区分		2層施工				
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40				
J04 費用の内訳		全ての費用				
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	2.179		54.73	M000201100 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.86			
標準単価			5,680			
地区単価			6,070			
振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]					L001070011	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
運転質量3～4t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.311	1.7 3,540 3,830	32.93	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	0.168		4.22	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	22.391	25.87 28,900 35,090	562.5	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.731	15.17 28,300 30,700	294.7	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	9.549	15.03 25,400 22,640	239.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	10.373		260.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			12.46		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	2.697		67.75	
再生クラッシャーレン RC-40	%	37.903		952.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			21.27		
			300,000		
			3,000		
軽油					Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	1.539		38.66	
			1.91		
			138		
			156		
その他(材料)					管理費区分 0
	%	0.153		3.84	
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.006		0.97	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
表層(歩道部) (0047)	m2	58		181,723	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(歩道部)	m2	57.8	3,144	181,723	CB410261 2223.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		1.4m未満(仕上厚50mm以下)			
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.10以上2.20t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 運転質量0.5～0.6t	%	0.234		7.37	M000804001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.31		
標準単価			1,430		
地区単価			1,530		
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	%	0.067		2.1	M000807001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区
標準構成比			0.09		
標準単価			356		
地区単価			374		

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(機械)	%	0.052		1.65	管理費区分	0
特殊作業員	%	15.665		492.4	R0101 管理費区分	0
			20.42		歩 2026.06 単 2026.06	
			28,300		単価地区	平川市(旧平賀町)
			30,700		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
普通作業員	%	11.523		362.2	R0102 管理費区分	0
			18.28		歩 2026.06 単 2026.06	
			25,400		単価地区	平川市(旧平賀町)
			22,640		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
土木一般世話役	%	4.6		144.6	R0125 管理費区分	0
			5.57		歩 2026.06 単 2026.06	
			31,000		単価地区	平川市(旧平賀町)
			36,210		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	6.032		189.6	管理費区分	0
再生加熱アスファルト混合物					Z231051020	

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(7) 再生細粒度As(13F)	%	56.98		1,791	管理費区分 0	
標準構成比			40.85		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			384,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			15,150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
アスファルト乳剤					Z004130002	
PK-3 プライムコート用	%	4.683		147.2	管理費区分 0	
標準構成比			5.83		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			103		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			117		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ガソリン					Z006704001	
レギュラー	%	0.076		2.38	管理費区分 0	
標準構成比			0.11		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			154		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			150		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油					Z006702002	
	%	0.032		1	管理費区分 0	
標準構成比			0.04		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			138		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			156		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(材料)	%	0.039		1.24	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.017		1.26	管理費区分 0
縁石工 (0048)	式	1		970,236	
縁石工 (0049)	式	1		970,236	工種 13:道路維持工事
歩車道境界ブロック (0050)	m	75		773,676	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
歩車道境界ブロック設置 HB-F	m	74.6	10,371	773,676	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
歩車道境界ブロック	m	100	6,949	694,900	CB422510 6293.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)
J01 作業区分		設置			
J02 ブロック規格		各種1000-2000mm、150-550kg未満			

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		0.5個/m			労調係数 1.000 00-00 0
J04 基礎碎石規格		無し			豪雪割増
J05 均し基礎コンクリート規格		無し			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
バックホウ(クロー)超小旋回・クレーン機能付 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	2.264		157.3	L001010010
標準構成比			2.37		管理費区分 0
標準単価			7,080		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			7,470		単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
普通作業員	%	11.632		808.2	R0102
標準構成比			14.41		管理費区分 0
標準単価			25,400		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			22,640		単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
土木一般世話役	%	9.299		646.1	R0125
標準構成比			8.79		管理費区分 0
標準単価			31,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			36,210		単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(特殊)	%	9.017		626.5	R0114
標準構成比			8.2		管理費区分 0
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			35,090		単価地区 平川市(旧平賀町)
					労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員	%	7.888		548.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.03 28,300 30,700			
その他(労務)	%	2.696		187.3	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック 両面 180/240×300×2000(C)	%	56.073		3,896	Z231060040 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			54.3 3,420 7,800			
軽油	%	1.116		77.54	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			1.09 138 156			
諸雑費	%	0.015		1.96	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
コンクリート	m3	4.6	35,350	162,610	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			22.25			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	11.161		3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			9.19			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
特殊作業員	%	8.674		3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			7.69			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60%	%	57.448		20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.85			
標準単価			20,400			
地区単価			19,150			
諸雑費	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	30.3	5,829	176,618	CB240210 5104.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 型枠の種類		一般型枠				
J02 構造物の種類		均しコンクリート				
型わく工	%	62.996		3,672	R0133 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町)	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板	m2	0.5	6,007	3,003	CB224710 4077.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 1工事当り使用量		30m2未満				
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10				
普通作業員	%	28.653		1,721	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			47.36			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
土木一般世話役					単価補正
	%	13.256		796.2	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			16.72		
			31,000		
			36,210		
その他(労務)					管理費区分 0
	%	0.209		12.57	
瀝青質目地板 厚10mm					Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	%	57.872		3,476	
			35.6		
			1,190		
			2,850		
諸雑費					管理費区分 0
	%	0.01		1.23	
歩車道境界ブロック (0051)					オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
	m	24		196,560	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
歩車道境界ブロック設置 HB-M3	m	24	8,190	196,560	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
歩車道境界ブロック	m	100	7,165	716,500	CB422510 4837.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 作業区分 J02 ブロック規格 J03 m当り歩車道境界ブロック使用量 J04 基礎碎石規格 J05 均し基礎コンクリート規格		設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.65個/m 無し 無し			歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	17.084		1,224	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			28.39 25,400 22,640			
土木一般世話役	%	13.659		978.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			17.32 31,000 36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
特殊作業員	%	11.579		829.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			15.81			
標準単価			28,300			
地区単価			30,700			
その他(労務)	%	2.538		181.8	管理費区分 0	
歩車道境界ブロック(横断歩道部)					Z231060010	
片面 198/210×120×600	%	55.133		3,950	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			34.79			
標準単価			1,680			
地区単価			2,390			
諸雑費	%	0.007		1	管理費区分 0	
コンクリート	m3	1.4	35,350	49,490	CB240010 36756.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物種別		小型構造物				
J02 打設工法		人力打設				
J03 コンクリート規格		土木(2)・港湾(5) 高炉 18-8-40				
J05 養生工の種類		一般養生				
J07 現場内小運搬の有無		無し				
J13 費用の内訳		全ての費用				
普通作業員	%	20.622		7,289	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			22.25			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準単価 地区単価			25,400 22,640		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	11.161	9.19 31,000 36,210	3,945	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.674	7.69 28,300 30,700	3,066	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
その他(労務)	%	2.089		738.2	管理費区分 0	
生コンクリート(高炉B) 土木(2)・港湾(5) 18-8-40 W/C<=60% 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.448	58.85 20,400 19,150	20,305	Z230210245 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	平川市(旧平賀町) 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1
諸雑費						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	0.006		6.8	管理費区分 0	
型枠	m2	9	5,829	52,461	CB240210 5104.7 管理費区分 0	
J01 型枠の種類		一般型枠			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 構造物の種類		均しコンクリート			単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
型わく工	%	62.996		3,672	R0133	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			58.78			
標準単価			30,000			
地区単価			36,720			
普通作業員	%	15.533		905.4	R0102	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			19.9			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
土木一般世話役	%	6.209		361.9	R0125	
					管理費区分 0	
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
標準構成比			6.07			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
その他(労務)					単価補正	
	%	15.25		888.9	管理費区分 0	
諸雑費					管理費区分 0	
	%	0.012		0.8	管理費区分 0	
目地板					CB224710 4077.3	
	m2	0.1	6,007	600	管理費区分 0	
J01 1工事当り使用量		30m2未満			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 目地板の種類		瀝青質目地板t=10			単価地区 平川市(旧平賀町)	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
普通作業員					R0102	
	%	28.653		1,721	管理費区分 0	
標準構成比			47.36		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			25,400		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			22,640		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
土木一般世話役					R0125	
	%	13.256		796.2	管理費区分 0	
標準構成比			16.72		歩 2026.06 単 2026.06	
標準単価			31,000		単価地区 平川市(旧平賀町)	
地区単価			36,210		労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
その他(労務)					管理費区分 0	
	%	0.209		12.57	管理費区分 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
瀝青質目地板 厚10mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	57.872	35.6 1,190 2,850	3,476	Z004150001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
諸雑費	%	0.01		1.23	管理費区分 0	
区画線工 (0052)	式	1		34,567		
区画線工 (0053)	式	1		34,567	工種 13:道路維持工事	
ペイント式区画線 (0054)	m	50		7,701	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	51	151	7,701	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0	
J01 夜間作業の有無		無し			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工方法区分		ペイント式溶剤型			単価地区 平川市(旧平賀町)	
J03 豪雪補正の有無		有り			労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		破線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ペイント式区画線 (0055)	m	200		26,866	オプション入力 第0033号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
区画線設置	m	202	133	26,866	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無 J04 規格・仕様区分 J05 時間的制約の有無 J08 未供用区間の場合の補正 J10 ペイント式塗料規格 J11 塗料区分 J13 費用の内訳		無し ペイント式溶剤型 有り 実線 15cm 無し 無し 常温 白 全ての費用				
道路付属施設工 (0056)	式	1		160,540		
道路付属物工 (0057)	式	1		160,540	工種 13:道路維持工事	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
視線誘導標 (0058)	本	5		85,150	オプション入力 第0034号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路付属物設置工 (視線誘導標設置)スノーポール併用	本	5	17,030	85,150	WB812320 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		コンクリート建込(穿孔含まない)			
J02 材料費区分		手間+材料費			
J03 規格・仕様		両面反射反射径φ100下反射体1個			
J04 加算額		さや管			
J05 施工規模		10本未満			
J06 夜間作業の補正		無			
J07 時間制約を受ける場合の補正		無			
道路反射鏡 (0059)	本	1		75,390	オプション入力 第0035号内訳書 単位数量 1 本 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
道路反射鏡支柱・基礎設置 Φ800 2面用	基	1	49,990	49,990	オプション入力 単位数量 1 基 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
支柱・基礎設置 Φ76.3×3.2×4000 静電粉体塗装	基	1	67,190	67,190	ZZ99*01*01007	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
道路反射鏡支柱 静電粉体塗装 φ 76.3×3.2 φ 800mm 1面用	組	-1	17,200	-17,200	Z231076005	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
鏡体設置 丸型Φ800 2麵用	基	1	25,400	25,400	オプション入力	
					単位数量	1 基
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
道路反射鏡設置(鏡体) タタリ丸形φ800 2面鏡	基	1	120,600	120,600	ZZ99*01*01004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
道路反射鏡 鏡体 φ 800 アクリル製		面	-2	47,600	-95,200	Z231075005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0060)		式	1		2,951,598	
土留・仮締切工 (0061)		式	1		1,801,848	工種 99:
木矢板 (0062)		m	100		1,801,848	オプション入力 第0036号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
木矢板工(両側分) H=2.4m		m	100.1	13,520	1,353,352	オプション入力 単位数量 100 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
矢板損料 L4.0m t3～4.5cm×15cm	m3	21.6	12,100	261,360	オプション入力	
					単位数量	1 m3
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
木矢板 L4.0m t3～4.5cm×15cm	m3	1	12,100	12,100	ZZ99*01*10001	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土木一般世話役	人	1	36,210	36,210	R0125	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
型わく工	人	2.08	36,720	76,377	R0133	
					管理費区分	0
					歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	25	22,640	566,000	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
普通作業員	人	18.2	22,640	412,048	R0102	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
諸雑費(まるめ)	式	1		5	ZS3000004	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
					単価地区	平川市(旧平賀町)
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
土留支保工(軽量金属支保工)	m	100.1	2,967	296,996	DGD10400	
					管理費区分	0
					歩 2026.06	単 2026.06
J01 作業区分					単価地区	平川市(旧平賀町)
J02 設置段数・掘削深						

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J03 切梁材区分		切梁材	ねじ式 [°] イ [°] 材 [°] ト		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
切梁材賃料 ねじ式 [°] イ [°] 材 [°] ト賃料 1段	式	1		118,350	ZZ99*01*10003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
腹起し材賃料 アルミ腹起し賃料 1段	式	1		33,150	ZZ99*01*10002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通管理工 (0063)	式	1		1,149,750	工種 99:	
交通誘導警備員 (0064)	人日	70		1,149,750	第0037号内訳書 単位数量 1 人日 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
----- Q01 交通誘導警備員費		交通誘導警備員A				
交通誘導警備員A					WB010211	

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	人日	35	17,650	617,750	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
交通誘導警備員B	人日	35	15,200	532,000	WB010212 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 平川市(旧平賀町) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
直接工事費 (0065)	式	1		20,311,054		
共通仮設 (0066)	式	1		3,072,000		
共通仮設費 (0067)	式	1		271,000		
現場環境改善費 (0068)	式	1		271,000		
現場環境改善費（率計上） (0069)	式	1		271,000		
市街地補正	市街地以外					
共通仮設費（率計上） (0070)	式	1		2,801,000		
主たる工種	04:道路改良工事					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.2			
除雪工事補正	未使用	1.00			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.01			
純工事費 (0071)	式	1		23,383,054	
現場管理費 (0072)	式	1		8,587,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2	1.1			
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地	1.20%			
施工時期補正	任意設定	0.72%			
緊急工事補正	補正なし	0.00%			
砂防・地滑り補正	補正なし	0.00%			
ICT施工補正	補正なし	1.0			
週休2日補正	週休2日(月単位)	1.02			
工事原価 (0073)	式	1		31,970,054	
一般管理費等 (0074)	式	1		6,259,946	
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1.00			
財団法人等による補正	補正を行わない	1.00			
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0.04%			
工事価格 (0075)	式	1		38,230,000	
消費税額及び地方消費税額 (0076)	式	1		3,823,000	
工事費計					

入力データリスト（本01）

工事名	弘前平賀線交通安全施設整備工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0077)	式	1		42,053,000		