

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号
 繰河維
 第5085号

設計書番号
 508-020-0147

寺沢川河川維持工事

実施
 設計書

弘前市大字
 銅屋町
 地内

工 期
 1 6 0 日

本設計書は、青森県以外の者の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人
 における 1 次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工事総括表

工事概要	施工延長 L = 82 m		
	擁壁修景工		
設計額	27,346,000 円	(内消費税 2,486,000 円)	変更による増減額
請負額			変更による増減額

設計内訳書 (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事					事業区分 工事区分	砂防・地すべり対策 斜面対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
斜面対策									
			式	1		13,091,359			
擁壁修景工									
			式	1		10,565,294			
擁壁修景工									
			式	1		10,565,294			
化粧タイル撤去工									
			m2	339		1,880,772		内 1号	
コンクリート塗装工									
			m2	484		8,623,930		内 2号	
殻運搬									
			m3	10		31,792		内 3号	
殻処分									
			m3	10		28,800		内 4号	
仮設工									
			式	1		2,526,065			
足場・支保工									
			式	1		2,526,065			
単管傾斜足場									
			掛m2	470		2,526,065		内 5号	
直接工事費									
			式	1		13,091,359			
共通仮設									
			式	1		1,674,000			
共通仮設費									
			式	1		427,000			

設計内訳書 (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事					事業区分 工事区分		砂防・地すべり対策 斜面対策		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要		
現場環境改善費	現場環境改善費 (率計上)									
			式	1		427,000				
共通仮設費 (率計上)			式	1		427,000				
			式	1		1,247,000				
純工事費										
			式	1		14,765,359				
現場管理費			式	1		5,863,000				
工事原価			式	1		20,628,359				
一般管理費等										
			式	1		4,231,641				
工事価格			式	1		24,860,000				
消費税額及び地方消費税額			式	1		2,486,000				
工事費計			式	1		27,346,000				

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

主たる工種 単独（追加工事）： 河川維持工事		合算工事：					
対象工事費	13, 091, 359	直接工事費	13, 091, 359	準備費（処分費用） その他直工扱い共仮積上額	0 0	事業損失	0
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	28, 800	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額	支給品費（＋）		0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		13, 091, 359	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額 （調整工事入力で使用）		13, 062, 559		0		0
共通仮設費（率分）	率（補正前）		7. 87%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%		0. 00
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00
	率（補正後）	週休 2 日 週休 2 日（月単位）	1. 01		0. 00%		
	計上額		1, 247, 000		0		0
						調整工事計上額	0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

現場環境改善費対象工事費		13, 091, 359	直接工事費	13, 091, 359
非対象額計 (－)		28, 800		
管理費区分1		0	(橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費)	
管理費区分2, 7		0	(工場原価)	
管理費区分5		0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9		0	(間接費非対象額)	
管理費区分T		28, 800	(直接工事費に含まれる処分費等)	
対象額	支給品費 (+)	0		
無償貸付機械評価額 (+)		0		
現場環境改善費対象額 (P i)				
単独 (追加工事)		13, 062, 559	現工事	0 合算工事
現場環境改善費				
率 (補正前)		3. 27%		0. 00%
市街地補正		市街地		
率 (補正後)		3. 27%		0. 00%
計上額		427, 000		0
				調整工事計上額
				0

共通仮設費内訳

主工種 14:河川維持工事

共通仮設費 (積上分)	0				
運搬費	0				
安全費	0				
管轄費	0				
		準備費	0	事業損失防止施設費	0
		役務費	0	技術管理費	0
		現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,674,000

現場管理費

主工種 14:河川維持工事					
単独 (追加工事) 純工事費	14,765,359	単独 (追加工事)	直接工事費	単独 (追加工事)	共通仮設費
非対象額計 (一)			0		1,674,000
管理費区分2,7			0	(工場原価)	
管理費区分5			0	(一般管理費等のみ対象額)	
管理費区分9			0	(間接費非対象額)	
管理費区分T			0	(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)	
対象額 支給品費 (+)			0		
支給品で扱う桁等購入費 (+)			0		
無償貸付機械評価額 (+)			0		
現場管理費対象純工事費					
単独 (追加工事)			14,765,359	現工事	0 合算工事
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 (調整工事入力で使用)			14,736,559		0
現場管理費					
率 (補正前)			35.06%		0.00%
施工地域等補正			1.1		0.00%
施工時期補正			0.36%		0.00%
緊急工事補正			0.00%		0.00%
砂防・地滑り補正			0.00%		0.00%
ICT施工補正			1.0		0.00%
率 (補正後)		週休2日 週休2日 (月単位)	1.02		0.00%
計上額			5,863,000		0
					調整工事計上額
					0

一般管理費等 (当初)

主工種 14:河川維持工事

工事原価	20,628,359				
純工事費	14,765,359				
工場製作原価	0				
現場管理費		5,863,000			0
工期延長等に伴う現場維持費					
非対象額計 (一)	0				
管理費区分9	0				
管理費区分T	0				
			(支給品を除く間接費非対象額)		
			(全処分費等のうち3%または3,000万円を超える額)		
一般管理費等対象工事原価					
単独 (追加工事)	20,628,359		現工事	0	合算工事
全処分費等を除く	20,599,559			0	
一般管理費等対象工事原価 (調整工事入力で使用)					
率 (補正前)					
単独 (追加工事)	20.51%		現工事	0.00%	合算工事
前払金支出割合による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00			0.00	0.000000000
率 (補正後)	20.51%			0.00%	0.00%
(当初一般管理費対象額)	20,628,359			0	
契約保証に係る補正值	0.04%			0.00%	
一般管理費等	4,231,641				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単価使用年月	2026年6月			
歩掛適用年月		係数	ラシク	1
基準適用年月	2026年6月			
単価地区	弘前市(旧弘前市)			
豪雪割合増	B地区			
労務単価割合増率	0%			
現場環境改善費(率計上)				
市街地補正	市街地			
共通仮設費(率計上)				
主たる工事種	14:河川維持工事			
施工地域等補正	市街地(DID補正)(1) - 3			
除雪工事補正	未使用			
ICT施工補正	補正なし			
週休2日補正	週休2日(月単位)			
	1.01			

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費			
施 工 地 域 等 補 正	市街地 (DID補正) (1) - 3		
工 期 日 数	0日間		
冬 期 日 数	0日間		
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地		
施 工 時 期 補 正	任意設定		
緊 急 工 事 補 正	補正なし		
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし		
I C T 施 工 補 正	補正なし		
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		
工 期 延 長 日 数	0日間		
一般管理費			
前払金支出割合による補正	補正を行わない		
財団法人等による補正	補正を行わない		
契 約 保 証 に 係 る 補 正 率	金銭的保証		

間接費一覧

主工種 14:河川維持工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
直接工事費	直接工事費			13,091,359
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				13,091,359
	共通仮設費 (率分)	13,091,359	9.53	1,247,000
現場環境改善費対象工事費				13,091,359
	現場環境改善費 (率分)	13,062,559	3.27	427,000
現場管理費対象純工事費				14,765,359
	現場管理費	14,765,359	39.71	5,863,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				20,628,359
	一般管理費等	20,628,359	20.51	4,231,641
	業務委託費			0
工事価格				24,860,000
消費税等相当額				2,486,000
工事費計				27,346,000

一式当り内訳書

内 1号	化粧タイル撤去工	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	化粧タイル撤去工		m2	339	5, 548	1, 880, 772		単 1号 管理費区分：0		
	合計					1, 880, 772				

一式当り内訳書

内 2号	コンクリート塗装工	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
	下地処理(表面含浸)	無し, 無し, 無し	m2	484. 3	1, 807	875, 130		単 2号 06-03-03 管理費区分：0		
	コンクリート塗装工(タイル貼り)	WB820220								
	1200×1800(馬貼り、ラフ仕上げ)	ZZ99*01*01001	m2	484. 3	16, 000	7, 748, 800		管理費区分：0		
	合計					8, 623, 930				

一式当り内訳書

内 3号	殻運搬								単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
殻運搬	名称・規格	条件	吹付法面とりこわし(モルタル),機械積込,無し,4.5km以下,全ての費用	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
				m3	10. 2	1, 889	19, 267		02-02-07	
									管理費区分：0	
				m3	10. 2	1, 228	12, 525		02-02-14	
積込(コンクリート殻)	名称・規格	条件	全ての費用						管理費区分：0	
							31, 792			
合計	名称・規格	条件								

一式当り内訳書

内 4号	殻処分								単価使用年月	2026. 06
									歩掛適用年月	2026. 06
									労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0
処分費(t)	名称・規格	条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
				t	24	1, 200	28, 800		単 3号 01-02-02	
									管理費区分：T	
合計	名称・規格	条件								

一式当り内訳書

一式当り内訳書

内 5号		単管傾斜足場						単価使用年月		2026. 06	
								歩掛適用年月		2026. 06	
								労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
		名称・規格		条件		単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
足場工				単管傾斜足場, 必要, 標準(1. 0)							単 4号 02-04-01
			WB252110			掛m2	469	4, 507	2, 113, 783		管理費区分：0
仮囲い設置・撤去 (Pタイ°)											単 5号 02-05-13
			WB253210			m2	157	1, 701	267, 057		管理費区分：0
仮囲い仮設材 (Pタイ°)				5. 3月							単 6号 02-05-13
			WB253260			m2	157	925	145, 225		管理費区分：0

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 1号	化粧タイル撤去工	単位	m2	単位数量	1	単価	5,548		
	名称・規格	条件	数量	単価	金額	摘要			
コンクリートはつり	CB224250	3cm以下,全ての費用				02-02-14			
			1	5,548	5,548	管理費区分：0			
	合計					5,548			
	単価					5,548	円／m2		

2次単価表

2次単価表					単価使用年月		2026.06	
					歩掛適用年月		2026.06	
					労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 2号 WB820220	下地処理(表面含浸)	無し,無し,無し	単位	m2	単位数量	1	単価	1,807
名称・規格			条件		単位	数量	金額	摘要
表面含浸工 下地処理 高所作業車無し 制約無し 昼間	Q001649025							
			m2	1	1,807.44	1,807	管理費区分:0	
合計							1,807	
単価							1,807	円/㎡

2次単価表						単価使用年月		2026. 06					
						歩掛適用年月		2026. 06					
						労務調整係数		1. 000—00000 0. 0 0					
単 3号 WB020052		処分費(t)		名称・規格		条件		単位	t	単位数量	100	単価	1, 200
								単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻								t	100	1, 200	120, 000	管理費区分：T	
合計											120, 000		
単価											1, 200	円／t	

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026.06
							歩掛適用年月		2026.06
							労務調整係数		1.000-00000 0.0 0
単 4号 WB252110	足場工	単管傾斜足場,必要,標準(1.0)	単位	掛m2	単位数量	100	単価	4,507	
名称・規格			単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役								[] [1]	
とび工		R0125	人	1.5	36,210	54,315	管理費区分:0	[] [1]	
		R0106	人	6.1	31,930	194,773	管理費区分:0	[] [1]	
普通作業員								[] [1]	
		R0102	人	2.7	22,640	61,128	管理費区分:0	[] [1]	
ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジャブ型] 25t吊 単価補正1.000 諸雑費(率+まるめ)		L001130006	日	0.8	52,400	41,920	管理費区分:0	[1] []	
		ZS8000004 28%	式	1		98,564	管理費区分:0		
合計						450,700			
単価						4,507	円/掛m2		

2次単価表

2次単価表							単価使用年月		2026. 06
							歩掛適用年月		2026. 06
							労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0
単 5号 WB253210	仮囲い設置・撤去(Pタイプ)			単位	m2	単位数量	100	単価	1, 701
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役									
普通作業員		R0125		人	1. 2	36, 210	43, 452	管理費区分：0	
				人	5	22, 640	113, 200	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ型)運転		WK250570		日	0. 6	22, 340	13, 404	管理費区分：0	
				式	1		44	管理費区分：0	
合計							170, 100		
単価							1, 701	円／㎡	

2次単価表

単 6号 WB253260		仮囲い、仮設材 (Pタテ)	5.3月	単位		m2	単位数量	1	単価使用年月 2026.06	
									歩掛適用年月 2026.06	
									労務調整係数 1.000-00000 0.0 0	
									単価	925
仮囲い、仮設材賃料		名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
		L001205001		月	5.3	174.62	925	管理費区分：0		
合計							925			
単価							925	円/m2		

3 次单值表

[illegible]

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
	工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
斜面対策 (0001)		式	1		13,091,359	オブション入力
擁壁修景工 (0002)		式	1		10,565,294	オブション入力
擁壁修景工 (0003)		式	1		10,565,294	工種 14:河川維持工事
化粧タイル撤去工 (0004)		m2	339		1,880,772	オブション入力 第0001号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
化粧タイル撤去工		m2	339	5,548	1,880,772	オブション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリートはつり	J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	m2	1 3cm以下 全ての費用	5,548	5,548	CB224250 5318.4 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回		摘要
標準単価 地区単価			31,000 36,210			単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
その他(労務)	%	2.756		152.9		管理費区分 0
軽油	%	3.434	3.17 138 156	190.5		Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 単価補正
その他(材料)	%	0.098		5.41		管理費区分 0
諸雑費	%	0.02		2.06		管理費区分 0
コンクリート塗装工 (0005)	m2	484		8,623,930		オプション入力 第0002号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)
下地処理(表面含浸)				WB820220		

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事			事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J01 夜間作業の有無 J02 時間的制約の有無 J03 高所作業車の有無		m2	484.3 無し 無し 無し	1,807	875,130	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
コンクリート塗装工(タイル貼り) 1200×1800(馬貼り、ワッ仕上げ)		m2	484.3	16,000	7,748,800	ZZ99*01*01001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
般運搬 (0006)		m3	10		31,792	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
般運搬		m3	10.2	1,889	19,267	CB227010 1542.2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 般発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J11 運搬距離(km) (DID区間無) J13 費用の内訳			吹付法面とりこわし(モルタル) 機械積込 無し 4.5km以下 全ての費用			

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 4t積級	%	18.581	20.72 5,590 6,140	350.9	L001151001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(一般)	%	68.945	65.82 23,600 30,290	1,302	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	12.423	13.46 138 156	234.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.051		1.5	
積込(コンクリート殻)	m3	10.2 ----- J01 費用の内訳	1,228 ----- 全ての費用	12,525 ----- 1299.4	CB224260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工步掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増 単価補正	0% 係数ランク 1
バックホウ(ローラ型) [標準型] 排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	10.413 9.24 21,500 22,900	127.8	M000202142 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
普通作業員	%	73.797 78.2 25,400 22,640	905.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
運転手(特殊)	%	10.861 8.45 28,900 35,090	133.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		
軽油	%	4.919 4.11 138 156	60.37	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正		

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事			事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格				数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
				単位			
諸雑費							単価補正
				%	0.01	0.83	管理費区分 0
穀処分 (0007)			m3	10		28,800	オブション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
			t	24	1,200	28,800	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	仮設工 (0008)		式	1		2,526,065	
	足場・支保工 (0009)		式	1		2,526,065	オブション入力 工種 14:河川維持工事
	単管傾斜足場 (0010)		掛m2	470		2,526,065	オブション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 掛m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06

入力データリスト (本01)

工事名		寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
足場工		掛m2	469	4,507	2,113,783	単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮囲い設置・撤去(Pタイフ)		m2	157	1,701	267,057	WB252110 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
仮囲い仮設材(Pタイフ)		m2	157	925	145,225	WB253260 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 弘前市(旧弘前市) 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 0% 係数ランク 1 潮間割増 週休2日補正 週休2日(月単位)	
直接工事費 (0011)		式	1		13,091,359		
共通仮設							

入力データリスト (本01)

工事名	寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0012)	式	1		1,674,000	
共通仮設費 (0013)	式	1		427,000	
現場環境改善費 (0014)	式	1		427,000	
現場環境改善費 (率計上) (0015)	式	1		427,000	
市街地補正					
共通仮設費 (率計上) (0016)	式	1		1,247,000	
主たる工種					
施工地域等補正	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費 (0017)	式	1		14,765,359	
現場管理費 (0018)	式	1		5,863,000	
施工地域等補正					
工期日数	市街地 (DID補正)	(1) - 3	1.1		
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	0日間				
施工時期補正	4級地		1.20%		
緊急工事補正	任意設定		0.36%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		0.00%		
週休2日補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価					

入力データリスト (本01)

工事名		寺沢川河川維持工事		事業区分		砂防・地すべり対策	
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0019)		式	1		20, 628, 359		
一般管理費等 (0020)		式	1		4, 231, 641		
		前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00			
		財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00			
		契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%			
工事価格 (0021)		式	1		24, 860, 000		
消費税額及び地方消費税額 (0022)		式	1		2, 486, 000		
工事費計 (0023)		式	1		27, 346, 000		