

	総括主査	調 査		課 長	総括主査	設 計	精 算

工事番号 繰 第651-2号

設計書番号 508-020-0003

岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事

実施 設計書

中津軽郡西目屋村大字 鬼川辺

工 期 日

本設計書は、青森県以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

工 事 総 括 表

工事概要	-----		
	施工延長 L = 27.7 m		
	道路土工	1	式
	擁壁工	1	式
	排水構造物工	1	式
設計額	17,523,000 円 (内消費税 1,593,000 円)	変更による 増減額	
請負額		変更による 増減額	

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
道路改良								
		式	1		8,049,084			
道路土工								
		式	1		637,250			
掘削工								
		式	1		79,616			
掘削	土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土:無し,障害:無し,施工数量:5,000m3未満						内 1号	
		m3	110		42,112			
掘削	土質:軟岩,施工方法:オープンカット,障害:無し,施工数量:1,000m3未満						内 2号	
		m3	20		31,176			
基面整正							内 3号	
		m2	10		6,328			
路体盛土工								
		式	1		99,963			
路体(築堤)盛土	土砂						内 4号	
		m3	10		36,256			
路体(築堤)盛土	土砂						内 5号	
		m3	10		20,930			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満						内 6号	
		m3	10		42,777			
路床盛土工								
		式	1		31,395			
路床盛土工	土砂						内 7号	
		m3	10		31,395			
残土処理工								
		式	1		426,276			

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	土砂・軟岩						内 8号
		m3	80		426,276		
擁壁工							
		式	1		5,976,795		
かご枠工							
		式	1		5,976,795		
かご枠	[幅1.0、1.6m, 高さ0.5m, 長さ2.0m]						内 9号
		m2	46		5,901,800		
吸出し防止材	t=10cm						内 10号
		m2	87		74,995		
排水構造物工							
		式	1		135,862		
集水枠・マンホール工							
		式	1		45,717		
プレキャスト街渠枠	枠規格:400×400 グレーチングT-25付き						内 11号
		箇所	1		45,717		
路面縦排水工							
		式	1		55,201		
暗渠排水管							内 12号
		m	7		55,201		
かごマット工							
		式	1		34,944		
かごマット(スロープ型)							内 13号
		m2	2		34,944		
構造物撤去工							
		式	1		24,859		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工							
		式	1		12,186		
防護柵撤去(カーポートレール)							内 14号
		m	5		12,186		
構造物取壊し工							
		式	1		8,753		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						内 15号
		m3	0.1		861		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下						内 16号
		m	8		5,798		
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm						内 17号
		m2	9		2,094		
運搬処理工							
		式	1		3,920		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻						内 18号
		m3	0.4		3,360		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 19号
		m3	0.1		456		
殻運搬	スクラップ						内 20号
		t	0.1		3,504		
殻処分	殻種別:アスファルト殻						内 21号
		m3	0.4		500		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)						内 22号
		m3	0.1		200		
殻処分	スクラップ						内 23号
		t	0.1		-4,100		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装工							
		式	1		440,513		
アスファルト舗装工							
		式	1		399,538		
下層路盤							内 24号
		m2	94		102,024		
上層路盤							内 25号
		m2	94		86,860		
表層							内 26号
		m2	97		210,654		
砂利舗装工							
		式	1		40,975		
敷砂利							内 27号
		m2	55		40,975		
区画線工							
		式	1		12,300		
区画線工							
		式	1		12,300		
溶融式区画線							内 28号
		m	33		12,300		
防護柵工							
		式	1		539,745		
路側防護柵工							
		式	1		539,745		
ガードレール	Gr-b 3-2B 耐雪型						内 29号
		m	9		161,245		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事					事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎		BC-10 L=2m						内 30号
			m	10		252, 500		
ガードレール		Gr-B4-2E 耐雪型						内 31号
			m	4		122, 040		
プレキャスト根巻コンクリートプロ								内 32号
			個	1		3, 960		
仮設工								
			式	1		281, 760		
工事用道路工								
			式	1		69, 960		
敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096 (mm), 作業区分:設置・撤去						内 33号
			m2	90		69, 960		
交通管理工								
			式	1		211, 800		
交通誘導警備員								内 34号
			人日	12		211, 800		
直接工事費								
			式	1		8, 049, 084		
共通仮設								
			式	1		1, 459, 544		
共通仮設費								
			式	1		247, 544		
運搬費								
			式	1		116, 544		
仮設材運搬費								内 35号
			t	16		116, 544		

設計内訳書（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場環境改善費							
		式	1		131,000		
現場環境改善費（率計上）							
		式	1		131,000		
共通仮設費（率計上）							
		式	1		1,212,000		
純工事費							
		式	1		9,508,628		
現場管理費							
		式	1		3,603,000		
工事原価							
		式	1		13,111,628		
一般管理費等							
		式	1		2,818,372		
工事価格							
		式	1		15,930,000		
消費税額及び地方消費税額							
		式	1		1,593,000		
工事費計							
		式	1		17,523,000		

共通仮設費内訳

主工種 04:道路改良工事

主たる工種				合算工事：			
単独（追加工事）： 道路改良工事							
対象工事費	8, 049, 084	直接工事費	8, 049, 084	準備費（処分費用）	0	事業損失	0
				その他直工扱い共仮積上額	0		
対象工事費に含まれる全処分費額		単独（追加工事）	-3, 400	現工事	0	合算工事	0
非対象額計（－）			0				
管理費区分 1			0	（橋梁、P C 桁、ポンプ等購入費）			
管理費区分 2, 7			0	（工場原価）			
管理費区分 5			0	（一般管理費等のみ対象額）			
管理費区分 9			0	（間接費非対象額）			
管理費区分 T			0	（全処分費等のうち 3 %または 3, 0 0 0 万円を超える額）			
対象額 支給品費（＋）			0				
無償貸付機械評価額（＋）			0				
共通仮設費対象額	単独（追加工事）		8, 049, 084	現工事	0	合算工事	0
	全処分費等を除く共通仮設費対象額		8, 052, 484		0		0
	（調整工事入力で使用）						
共通仮設費（率分）	率（補正前）		12. 43%		0. 00%		0. 00%
	施工地域等補正		1. 2		0. 00%		
	除雪工事補正		1. 00		0. 00		0. 00
	ICT施工補正		1. 0		0. 00		0. 00
	率（補正後） 週休 2 日 週休 2 日（月単位） 1. 01		15. 07%		0. 00%		
	計上額		1, 212, 000		0		0
				調整工事計上額			
				0			

#

主工種 04:道路改良工事

共通仮設費（積上分）	116,544				
運搬費	116,544	準備費	0	事業損失防止施設費	0
安全費	0	役務費	0	技術管理費	0
営繕費	0	現場環境改善費	0		
共通仮設費計					1,459,544

現場管理費

主工種 04:道路改良工事

単独（追加工事）純工事費	9,508,628	単独（追加工事）直接工事費	8,049,084	単独（追加工事）共通仮設費	1,459,544
非対象額計（－）		0			
管理費区分2,7		0	（工場原価）		
管理費区分5		0	（一般管理費等のみ対象額）		
管理費区分9		0	（間接費非対象額）		
管理費区分T		0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）		
対象額 支給品費（＋）		0			
支給品で扱う桁等購入費（＋）		0			
無償貸付機械評価額（＋）		0			
現場管理費対象純工事費					
単独（追加工事）	9,508,628	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く現場管理費対象純工事費 （調整工事入力で使用）	9,512,028		0		0
現場管理費 率（補正前）	33.56%		0.00%		0.00%
施工地域等補正	1.1		0.00%		
施工時期補正	0.24%		0.00%		
緊急工事補正	0.00%		0.00%		
砂防・地滑り補正	0.00%		0.00%		
ICT施工補正	1.0				
率（補正後） 週休2日 週休2日（月単位）1.02	37.90%		0.00%		
計上額	3,603,000		0		0
				調整工事計上額	0

一般管理費等（当初）

主工種 04:道路改良工事

工事原価	13,111,628				
純工事費	9,508,628	現場管理費	3,603,000	工期延長等に伴う現場維持費	0
工場製作原価	0				
非対象額計（－）	0				
管理費区分9	0	（支給品を除く間接費非対象額）			
管理費区分T	0	（全処分費等のうち3％または3,000万円を超える額）			
一般管理費等対象工事原価					
単独（追加工事）	13,111,628	現工事	0	合算工事	0
全処分費等を除く	13,115,028		0		0
一般管理費等対象工事原価（調整工事入力で使用）					
率（補正前）					
単独（追加工事）	21.49%	現工事	0.00%	合算工事	0.00%
前払金支出割合による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
財団法人等による補正係数	1.00		0.00		0.000000000
率（補正後）	21.49%		0.00%		0.00%
（当初一般管理費対象額）	13,111,628		0		
契約保証に係る補正值	0.04%		0.00%		
一般管理費等	2,818,372				
業務委託料	0				

積算参考資料（間接費補正一覧）

単 価 使 用 年 月	2026年6月		
歩 掛 適 用 年 月	2026年6月	係 数 ラ ン ク	1
基 準 適 用 年 月	2026年6月		
単 価 地 区	西目屋村		
豪 雪 割 増	B 地区		
労 務 単 価 割 増 率	0%		
現場環境改善費（率計上）			
市 街 地 補 正	市街地以外		
共通仮設費（率計上）			
主 た る 工 種	04:道路改良工事		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（2）－2		1.2
除 雪 工 事 補 正	未使用		1.00
I C T 施 工 補 正	補正なし		1.0
週 休 2 日 補 正	週休2日(月単位)		1.01

積算参考資料（間接費補正一覧）

現場管理費		
施 工 地 域 等 補 正	一般交通影響有り（２）－２	1. 1
工 期 日 数	0日間	
冬 期 日 数	0日間	
積 雪 寒 冷 地 区 分	4 級地	1. 20%
施 工 時 期 補 正	任意設定	0. 24%
緊 急 工 事 補 正	補正なし	0. 00%
砂 防 ・ 地 滑 り 補 正	補正なし	0. 00%
I C T 施 工 補 正	補正なし	1. 0
週 休 2 日 補 正	週休 2 日(月単位)	1. 02
工 期 延 長 日 数	0日間	
一般管理費		
前払金支出割合による補正	補正を行わない	1. 00
財団法人等による補正	補正を行わない	1. 00
契約保証に係る補正率	金銭的保証	0. 04%

間接費一覧

主工種 04:道路改良工事

費目	工種	対象額 (円)	補正後率 (%)	計上額 (円)
	直接工事費			8,049,084
	準備費に含まれる処分費			0
	事業損失防止施設費			0
	仮設費			0
	その他直接工事費扱い共通仮設費対象額			0
共通仮設費対象工事費				8,049,084
	共通仮設費 (率分)	8,049,084	15.07	1,212,000
	運搬費			116,544
現場環境改善費対象工事費				8,049,084
	現場環境改善費 (率分)	8,052,484	1.63	131,000
現場管理費対象純工事費				9,508,628
	現場管理費	9,508,628	37.90	3,603,000
	工期延長等に伴う現場維持費			0
	桁等購入費			0
工事原価計				13,111,628
	一般管理費等	13,111,628	21.49	2,818,372
	業務委託費			0
工事価格				15,930,000
消費税等相当額				1,593,000
工事費計				17,523,000

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 1号	掘削		土質:土砂, 施工方法:オープンカット, 押土:無し, 障害:無し, 施工数量:5, 000m3未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削	CB210100	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満						02-01-02
			m3	112	376	42, 112		管理費区分 : 0
合計								
						42, 112		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 2号	掘削	土質:軟岩, 施工方法:オープンカット, 障害:無し, 施工数量:1, 000m3未満						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
掘削 CB210100		軟岩, オープンカット, 無し, 1, 000m3未満, 無し, 無し						02-01-02 管理費区分 : 0
			m3	18	1, 732	31, 176		
合計								
						31, 176		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 3号	基面整正						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
基面整正							02-01-03
CB210080		m2	14	452	6, 328		管理費区分：0
合計					6, 328		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 4号	路体(築堤)盛土	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m未満						02-01-03
CB210410		m3	11	3, 296	36, 256		管理費区分：0
合計					36, 256		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 5号	路体(築堤)盛土	土砂						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	CB210410	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
			m3	10	2, 093	20, 930		
合計								
					20, 930			

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 6号	路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m未満					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路体(築堤)盛土		2.5m未満						02-01-02
CB210510			m3	7	6,111	42,777		管理費区分:0
合計								
						42,777		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 7号	路床盛土工	土砂					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
埋戻し	最大埋戻幅1m以上4m未満						02-01-03
CB210410		m3	15	2, 093	31, 395		管理費区分：0
合計					31, 395		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 8号	土砂等運搬	土砂・軟岩					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	65	4, 272	277, 680		管理費区分：0
土砂等運搬	標準, バックホウ山積0. 8m3(平積0. 6m3), 軟岩, 無し, 49. 5km以下						02-01-02
CB210110		m3	18	5, 212	93, 816		管理費区分：0
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上							
ZZ99*01*01002		m3	83	660	54, 780		管理費区分：0
合計					426, 276		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 9号	かご枠	[幅1. 0、1. 6m, 高さ0. 5m, 長さ2. 0m]						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かご枠設置								単 1号
			m2	46	128, 300	5, 901, 800		管理費区分：0
合計								
						5, 901, 800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 10号	吸出し防止材	t=10cm						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
吸出し防止材設置 CB224720								02-02-17
			m2	86. 7	865	74, 995		管理費区分：0
合計								
						74, 995		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 11号	プレキャスト街渠柵	柵規格:400×400 グレーチングT-25付き					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト集水柵	据付, 200kgを超え400kg以下, 有り, 全ての費用						02-02-05
CB222800		基	1	6, 917	6, 917		管理費区分 : 0
プレキャスト集水柵(材料費)							02-02-05
CB222810		基	1	38, 800	38, 800		管理費区分 : 0
合計					45, 717		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 12号	暗渠排水管						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
暗渠排水管	据付, 波状管, 50～150mm, 不要, 全ての費用						02-02-05
CB222770		m	6. 7	2, 098	14, 056		管理費区分 : 0
固定バンド ステンサドルバンド, 一体型							
ZZ99*01*05001		個	3	13, 500	40, 500		管理費区分 : 0
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13							
Z001102009		t	0. 006	107, 500	645		管理費区分 : 0
合計					55, 201		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 13号	かごマット(スロープ型)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
かごマット設置(スロープ型)	t=50cm, 亜鉛アルミメッキ, 割栗石, 径15~20cm, 全ての費用						03-02-10
CB322210		m2	2. 4	14, 560	34, 944		管理費区分 : 0
合計					34, 944		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 14号	防護柵撤去(ガードレール)						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無						単 2号 06-02-03
WB810530		m	4. 5	2, 708	12, 186		管理費区分 : 0
合計					12, 186		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 15号	コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分:機械施工						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
構造物とりこわし WB824010		無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要						単 3号 06-01-04 管理費区分: 0
			m3	0. 1	8, 612	861		
合計								
						861		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 16号	舗装版切断		舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断		アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用						03-01-05
CB430510			m	7.9	734	5,798		管理費区分:0
合計						5,798		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 17号	舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, 有り, 全ての費用						03-01-05
CB430310		m2	8. 8	238	2, 094		管理費区分 : 0
合計					2, 094		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 18号	殻運搬	殻種別:アスファルト殻					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬	舗装版破碎, 機械(騒音対策不要、厚15cm以下), 無し, 60. 0km以下, 全ての費用						02-02-07
CB227010		m3	0. 4	8, 400	3, 360		管理費区分 : 0
合計					3, 360		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 19号	殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
殻運搬 CB227010	コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 34. 3km以下, 全ての費用	m3	0. 1	4, 565	456		02-02-07 管理費区分 : 0
合計					456		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 20号	殻運搬	スクラップ					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬 CB010410	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t, 無し, 43. 0km以下	t	0. 1	24, 140	2, 414		01-02-02 管理費区分 : 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸 CB010420	クレーン装置付2t積、吊能力2. 9t	t	0. 1	10, 900	1, 090		01-02-03 管理費区分 : 0
合計					3, 504		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 21号	殻処分		殻種別:アスファルト殻					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)		WB020052						単 4号 01-02-02
			t	1	500	500		管理費区分:T
合計						500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 22号	殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費(t)								単 5号 01-02-02
WB020052			t	0. 2	1, 000	200		管理費区分 : T
合計						200		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 23号	殻処分		スクラップ					
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
処分費 スクラップ　ヘビーH3		ZZ99*01*01001						管理費区分：T
	ZZ99*01*01001		t	0. 1	-41, 000	-4, 100		
合計						-4, 100		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 24号	下層路盤							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部) CB410030		190mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02 管理費区分：0
			m2	93. 6	1, 090	102, 024		
合計								
						102, 024		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 25号	上層路盤						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(砕石各種), 100mm, 1層施工, 全ての費用						03-03-02
CB410040		m2	93. 6	928	86, 860		管理費区分 : 0
合計					86, 860		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 26号	表層						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3. 0m超, 50mm, 各種(2. 30以上2. 40t/m ³ 未満), プライムコート PK-3, 全ての費用						03-03-03
CB410260		m2	97. 3	2, 165	210, 654		管理費区分 : 0
合計					210, 654		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 27号	敷砂利						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
下層路盤(車道・路肩部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシュラン RC-40, 全ての費用						03-03-02
CB410030		m2	55	745	40, 975		管理費区分 : 0
合計					40, 975		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 28号	溶融式区画線						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用						単 6号 03-03-06
WB821210		m	32. 8	375	12, 300		管理費区分 : 0
合計					12, 300		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 29号	ガードレール	Gr-b 3-2B 耐雪型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520	コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し	m	8. 5	18, 970	161, 245		単 7号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					161, 245		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 30号	プレキャストガードレール基礎	BC-10 L=2m					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャストガードレール基礎 BC-10 L2000 Z231340010		個	5	50, 500	252, 500		管理費区分 : 0
合計					252, 500		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 31号	ガードレール	Gr-B4-2E 耐雪型					
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型 WB810520	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無, 加算無し	m	4	30, 510	122, 040		単 8号 06-02-03 管理費区分 : 0
合計					122, 040		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 32号	プレキャスト根巻コンクリートプロ							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
プレキャスト根巻きコンクリートブロック コンクリートブロック, NC-B1-2-K1 ZZ99*01*06001								
			個	1	3,960	3,960		管理費区分：0
合計						3,960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 33号	敷鉄板		鋼材規格:22×1, 524×6, 096(mm), 作業区分: 設置・撤去						
名称・規格			条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
敷鉄板設置・撤去			設置・撤去						単 9号 02-05-16 管理費区分：0
				m2	90	464	41, 760		
敷鉄板賃料			22×1, 524×6, 096(mm), 無, 30日, 無, 無						単 10号 02-05-16 管理費区分：0
				枚	10	2, 820	28, 200		
合計									
							69, 960		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 34号	交通誘導警備員							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員A								単 11号 02-04-04 管理費区分：0
WB010211			人日	12	17,650	211,800		
合計								
						211,800		

一式当り内訳書

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

内 35号	仮設材運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等) WB010020	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 無	t	16	4, 284	68, 544		単 12号 01-02-02 管理費区分 : 0
仮設材等の積込み取卸し費 WB010030	積込み、取卸し(往復分)	t	16	3, 000	48, 000		単 13号 01-02-02 管理費区分 : 0
合計					116, 544		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06	
						歩掛適用年月	2026. 06	
						労務調整係数	1. 000-00000	0. 0 0
単 1号	かご枠設置		単位	m2	単位数量	1	単価	128, 300
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
かご枠設置 EGボックス80型(材工共), 割栗石15～20cm ZZ99*01*04001							管理費区分：0	
		m3	1	58, 700	58, 700			
かご枠設置 EGボックス100型(材工共), 割栗石15～20cm ZZ99*01*04002							管理費区分：0	
		m3	1	69, 600	69, 600			
合計						128, 300		
単価						128, 300	円／m2	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 2号 WB810530		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)		土中建込・耐雪型, Gr-B4-2E, 無, 無		単位	m	単位数量	1	単価	2, 708
名称・規格				条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用 A4、A5、B4、C3 耐雪型 単価補正1. 000 (FP3)				Q001120002		m	1	2, 708. 1	2, 708	管理費区分：0	
合計											
									2, 708		
単価										円／m	
									2, 708		

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月	2026. 06		
						歩掛適用年月	2026. 06		
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0		
単 3号 WB824010	構造物とりこわし	無筋構造物, 機械施工, 無し, 無し, 不要	単位	m3	単位数量	1	単価	8, 612	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
無筋構造物 昼間 機械施工 制約無 単価補正1. 000 (FP3) Q001611001							管理費区分 : 0		
			m3	1	8, 612. 27	8, 612			
合計									
						8, 612			
単価							円／m3		
						8, 612			

2 次単価表

2 次单価表						单価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
单 4号 WB020052	処分費 (t)		単位	t	単位数量	100	单価	500	
名称・規格		条件	単位	数量	单価	金額	摘要		
処分費 As殻 Y007600001001							管理費区分 : T		
			t	100	500	50, 000			
合計									
						50, 000			
单価							円／t		
						500			

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 5号 WB020052	処分費(t)		単位	t	単位数量	100	単価	1, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 無筋Co殻 Y007600001002							管理費区分 : T	
			t	100	1, 000	100, 000		
合計								
						100, 000		
単価							円／t	
						1, 000		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 6号 WB821210	区画線設置	無し, 溶融式手動, 有り, 実線 15cm, 無し, 1. 5mm, 無し, 無し, 含有量15～1 8%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1, 000	単価	375
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪有 実線15cm 制約無 単価補正1. 000 (FP3)		Q001036013	m	1, 000	211. 14	211, 140	[] [2] 管理費区分 : 0	
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビース 15～18 白		Z004350001	kg	570	235	133, 950	[] [1] 管理費区分 : 0	
ガラスビース 0. 106～0. 850mm		Z004352001	kg	25	180	4, 500	[] [1] 管理費区分 : 0	
接着用プライマー 区画線用		Z004354001	kg	25	485	12, 125	[] [1] 管理費区分 : 0	
軽油		Z006702002	L	40	156	6, 240	[] [1] 管理費区分 : 0	
諸雑費(率+まるめ)		ZS8000004 5%	式	1		7, 745	[1] [] 管理費区分 : 0	
合計						375, 700		
単価						375	円/ m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06			
						歩掛適用年月		2026. 06			
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0			
単 7号 WB810520		防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型		コンクリート建込, Gr-B3-2B 塗装品, 21m未満, 無, 無, 無, 加算無し		単位	m	単位数量	1	単価	18, 970
名 称 ・ 規 格				条 件		単位	数量	単価	金額	摘 要	
ガードレール設置工 C0建込用 Gr-B3-2B 塗装 耐雪型 単価補正1. 500 (FP3)				Q001109006						管理費区分 : 0	
						m	1	18, 967. 5	18, 967		
諸雑費(まるめ)				ZS3000004						管理費区分 : 0	
						式	1		3		
合 計									18, 970		
単 価									18, 970	円／m	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 8号 WB810520	防護柵設置工(ガードレール設置工) 耐雪型	土中建込, Gr-B4-2E 塗装品, 21m未満 , 無, 無, 無, 加算無し	単位	m	単位数量	1	単価	30, 510	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用 Gr-B4-2E 塗装 耐雪型 単価補正1. 600 (FP3)		Q001107007	m	1	30, 504	30, 504	管理費区分 : 0		
諸雑費(まるめ)		ZS3000004	式	1		6	管理費区分 : 0		
合計						30, 510			
単価						30, 510	円／m		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 9号 WB253610	敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	単位	m2	単位数量	100	単価	464
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役	R0125						[] [1]	
			人	0. 295	36, 210	10, 681	管理費区分：0	
とび工	R0106						[] [1]	
			人	0. 295	31, 930	9, 419	管理費区分：0	
普通作業員	R0102						[] [1]	
			人	0. 295	22, 640	6, 678	管理費区分：0	
バックホウ(クローラ型)運転	WK250590						単 14号 02-05-16 [] [1]	
			日	0. 295	65, 000	19, 175	管理費区分：0	
諸雑費(率+まるめ)	ZS8000004	1%					[1] []	
			式	1		457	管理費区分：0	
合計						46, 410		
						464	円／m2	
単価								

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 10号 WB253630	敷鉄板賃料	22×1, 524×6, 096 (mm), 無, 30日, 無, 無	単位	枚	単位数量	1	単価	2, 820	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm L002413001		供用日数:30日						管理費区分 : 0	
			枚	1	2, 820	2, 820			
合計									
						2, 820			
単価								円／枚	
						2, 820			

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2026. 06	
						歩掛適用年月		2026. 06	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 11号 WB010211	交通誘導警備員A		単位	人日	単位数量	1	単価	17, 650	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員A							管理費区分：0		
R0803			人	1	17, 650	17, 650			
合計						17, 650			
単価						17, 650	円／人日		

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 12号 WB010020	仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	北海道・東北・北陸・中・四国・九州, 16 . 4km, 12m以内, 冬期割増, 無	単位	t	単位数量	1	単価	4, 284
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
基本運賃区分B 製品長12m以内 20kmまで 単価補正1. 200		Z006810102	t	1	4, 284	4, 284	管理費区分：0	
合計						4, 284		
単価						4, 284	円／t	

2 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 13号 WB010030	仮設材等の積込み取卸し費	積込み、取卸し(往復分)	単位	t	単位数量	1	単価	3, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み、取卸し費(仮設材等)			t	2	1, 500	3, 000	管理費区分：0	
合計						3, 000		
単価						3, 000	円／t	

3 次単価表

単価使用年月	2026. 06
歩掛適用年月	2026. 06
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

単 14号 WK250590	ハックホウ(クローラ)運転		単位	日	単位数量	1	単価	65, 000
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)								
	R0114		人	1	35, 090	35, 090	管理費区分：0	
軽油								
	Z006702002		L	119	156	18, 564	管理費区分：0	
ハックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0. 8m3(平積0. 6m3)2. 9t吊								
	L001010004		日	1. 06	10, 700	11, 342	管理費区分：0	
諸雑費(まるめ)								
	ZS3000004		式	1		4	管理費区分：0	
合計						65, 000		
単価						65, 000	円／日	

登 録 単 価

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事						
コード	名称	規格	単位	単価	年度	月	備考
Y001664000001	暗渠排水管	内面波状管 φ 150	m	1,790	2026	6	確定
Y007600001001	処分費	As殻	t	500	2026	6	確定
Y007600001002	処分費	無筋Co殻	t	1,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01001	処分費	スクラップ ヘビーH3	t	-41,000	2026	6	確定
ZZ99*01*01002	建設発生土受入料金	コーン指数200KN/m2以上	m3	660	2026	6	確定
ZZ99*01*04001	かご枠設置	EGボックス80型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	58,700	2026	6	確定
ZZ99*01*04002	かご枠設置	EGボックス100型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	69,600	2026	6	確定
ZZ99*01*05001	固定バンド	ステンサドルバンド, 一体型	個	13,500	2026	6	確定
ZZ99*01*06001	プレキャスト根巻きコンクリートブロック	コンクリートブロック, NC-B1-2-K1	個	3,960	2026	6	確定

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		m3		140			
掘削	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満	式		1			
掘削	土質：軟岩, 施工方法：オープンカット, 障害：無し, 施工数量：1,000m3未満	式		1			
基面整正		m2		10			
路体盛土工		m3		30			
路体(築堤)盛土	土砂	m3		10			
路体(築堤)盛土	土砂	m3		10			
路体(築堤)盛土	施工幅員：2.5m未満	式		1			
路床盛土工		m3		10			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
路床盛土工	土砂	m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土砂・軟岩	m3		80			
擁壁工		式		1			
かご枠工		式		1			
かご枠	[幅1.0、1.6m, 高さ0.5m, 長さ2.0m]	m2		46			
吸出し防止材	t=10cm	m2		87			
排水構造物工		式		1			
集水柵・マンホール工		式		1			
プレキャスト街渠柵	柵規格:400×400 グレーチングT-2 5付き	箇所		1			
路面縦排水工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
暗渠排水管		m		7			
かごマット工		式		1			
かごマット(スロープ型)		m2		2			
構造物撤去工		式		1			
防護柵撤去工		式		1			
防護柵撤去(ガードレール)		式		1			
構造物取壊し工		式		1			
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	式		1			
舗装版破砕	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚 :5cm	m2		9			
運搬処理工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻運搬	スクラップ	t		0.1			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.4			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		0.1			
殻処分	スクラップ	t		0.1			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
下層路盤		m2		94			
上層路盤		m2		94			
表層		m2		97			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
砂利舗装工		式		1			
敷砂利		m2		55			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線		m		33			
防護柵工		式		1			
路側防護柵工		式		1			
ガードレール	Gr- b 3-2B 耐雪型	m		9			
プレキャストガードレール基礎	BC-10 L=2m	m		10			
ガードレール	Gr-B4-2E 耐雪型	m		4			
プレキャスト根巻コンクリートプロ		個		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×6,096(mm), 作業区分:設置・撤去	式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員		式		1			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		式		1			
現場環境改善費		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
現場環境改善費（率計上）		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
道路改良 (0001)	式	1		8,049,084		
道路土工 (0002)	式	1		637,250		
掘削工 (0003)	式	1		79,616	工種 04:道路改良工事	
掘削 (0004) (P)	m3	110		42,112	第0001号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
掘削	Q01 土質	土砂				
	Q02 施工方法	オープンカット				
	Q03 押土	無し				
	Q04 障害	無し				
	Q05 施工数量	5,000m3未満				
	Q06 掘削費	掘削				
掘削	m3	112	376	42,112	CB210100 331.59 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	J01 土質	土砂				
	J02 施工方法	オープンカット				
	J03 押土の有無	無し				
	J04 障害の有無	無し				
	J05 施工数量	5,000m3未満				
バックホウ(クローラ型) [標準型・超低騒音型] 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	40.211		151.5	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1	
標準構成比			42.72			
標準単価			20,100			
地区単価			21,500			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
運転手(特殊)						単価補正
		%	40.503		152.6	R0114
標準構成比				37.91		管理費区分 0
標準単価				28,900		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				35,090		単価地区 西目屋村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002
		%	19.27		72.6	管理費区分 0
標準構成比				19.37		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				138		単価地区 西目屋村
地区単価				156		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
諸雑費						管理費区分 0
		%	0.016		0.1	
掘削 (0005) (P)						第0002号内訳書
		m3	20		31,176	単位数量 1 m3
						管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 西目屋村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						週休2日補正 週休2日(月単位)
掘削						CB210100 1536.0
		m3	18	1,732	31,176	管理費区分 0
						歩 2026.06 単 2026.06
						単価地区 西目屋村
J01 土質			軟岩			
J02 施工方法			オーブソカット			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
J04 障害の有無 J05 施工数量 J07 破砕片除去の有無 J08 集積押土の有無		無し 1,000m3未満 無し 無し			労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
バックホウ(クローラ型)〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	29.337	30.92 20,100 21,500	508	M000202090 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
大型フレカ(ベースマシン含まず)〔油圧式〕 質量1300kg級 標準構成比 標準単価 地区単価	%	15.281	16.19 10,900 11,600	264.6	M000604006 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	3.116		53.95	管理費区分 0
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	34.234	31.79 28,900 35,090	592.8	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	2.391		41.4	管理費区分 0

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	14.605		252.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	1.023		17.71	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.013		0.64	管理費区分 0	
基面整正 (0006)	m2	10		6,328	オプション入力 第0003号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
基面整正	m2	14	452	6,328	CB210080 508.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	99.978		452.7	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			100			
標準単価			25,400			
地区単価			22,640			
諸雑費	%	0.022		0.1	管理費区分 0	
路体盛土工 (0007)	式	1		99,963	工種 04:道路改良工事	
路体(築堤)盛土 (0008)	m3	10		36,256	オプション入力 第0004号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
埋戻し	m3	11	3,296	36,256	CB210410 3339.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m未満				
バックホウ(クロー) [後方超小旋回・超低騒音]					M000202123	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	8.482	8.37 18,200 18,200	279.5	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
タンバ 及びビラマ 質量 60～80kg 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.665	0.58 471 533	21.92	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	48.1	53.26 25,400 22,640	1,585	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	27.947	25.42 28,300 30,700	920.9	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	10.852		357.6	R0114 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			8.82 28,900 35,090		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.114	2.72 138 156	102.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.819	0.83 154 150	26.99	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.021		1.49	管理費区分 0
路体(築堤)盛土 (0009)	m3	10		20,930	オプション入力 第0005号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
埋戻し	m3	10	2,093	20,930	潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			CB210410 2025.1	
バックホウ(クローラ) [標準]					管理費区分	0
山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	歩	2026.06 単 2026.06
標準構成比			7.79		単価地区	西目屋村
標準単価			8,800		労調係数	1.000 00-00 0
地区単価			9,710		豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
振動ロー(舗装用) [ハットカット式]					L001010007	
運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	管理費区分	0
標準構成比			1.41		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			1,260		単価地区	西目屋村
地区単価			1,430		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
タンパ及びドラム					L001180001	
質量60～80kg	%	0.098		2.06	管理費区分	0
標準構成比			0.09		歩	2026.06 単 2026.06
標準単価			471		単価地区	西目屋村
地区単価			533		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
普通作業員	%	34.647		725	単価補正	
標準構成比			40.17		R0102	
標準単価			25,400		管理費区分 0	
地区単価			22,640		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101	
標準構成比			26.27		管理費区分 0	
標準単価			28,300		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			30,700		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114	
標準構成比			15.69		管理費区分 0	
標準単価			28,900		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			35,090		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002	
標準構成比			8.45		管理費区分 0	
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06	
地区単価			156		単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.13			
標準単価			154			
地区単価			150			
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0	
路体(築堤)盛土 (0010) (P)	m3	10		42,777	第0006号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工幅員		2.5m未満				
Q02 敷均し・締固め費		路体(築堤)盛土				
路体(築堤)盛土	m3	7	6,111	42,777	CB210510 6722.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 施工幅員		2.5m未満				
振動ロー(舗装用)[ハッドガイト式] 運転質量0.8～1.1t	%	0.74		45.22	L001070002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	
標準構成比			0.66			
標準単価			1,560			
地区単価			1,590			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	88.922		5,434	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			90.7 25,400 22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	10.036		613.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			8.41 28,300 30,700			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
軽油	%	0.286		17.47	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.23 138 156			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
諸雑費	%	0.016		1.01	管理費区分 0	
路床盛土工 (0011)	式	1		31,395	工種 04:道路改良工事	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路床盛土工 (0012)	m3	10		31,395	オプション入力 第0007号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
埋戻し	m3	15	2,093	31,395	CB210410 2025.1 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満			
バックホウ(クロー) [標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)	%	8.315		174	L001010007 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			7.79		
標準単価			8,800		
地区単価			9,710		
振動ロー(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t	%	1.548		32.4	L001070001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1
標準構成比			1.41		
標準単価			1,260		
地区単価			1,430		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価補正	
タンパ 及びドラマ 質量 60～80kg	%	0.098		2.06	L001180001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		0.09			
	標準単価		471			
	地区単価		533			
普通作業員	%	34.647		725	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		40.17			
	標準単価		25,400			
	地区単価		22,640			
特殊作業員	%	27.579		577.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		26.27			
	標準単価		28,300			
	地区単価		30,700			
運転手(特殊)	%	18.432		385.7	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
	標準構成比		15.69			
	標準単価		28,900			
	地区単価		35,090			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	9.242		193.4	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガソリン レギュラー	%	0.122		2.56	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.78	管理費区分 0
残土処理工 (0013)	式	1		426,276	工種 04:道路改良工事
土砂等運搬 (0014)	m3	80		426,276	オプション入力 第0008号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
土砂等運搬					CB210110 3676.2

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	m3	65	4,272	277,680	管理費区分 0
J01 土砂等発生現場		標準			歩 2026.06 単 2026.06
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)			単価地区 西目屋村
J03 土質		土砂(岩塊・玉石混り土含む)			労調係数 1.000 00-00 0
J04 DID区間の有無		無し			豪雪割増
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下			潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.829		1,744	M000301005
標準構成比			44.67		管理費区分 0
標準単価			20,847		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			21,400		単価地区 西目屋村
供用日当りの損耗品費			747		労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増 B地区
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
運転手(一般)	%	44.669		1,908	R0115
標準構成比			40.44		管理費区分 0
標準単価			23,600		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			30,290		単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
軽油	%	14.485		618.7	Z006702002
標準構成比			14.89		管理費区分 0
標準単価			138		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区 西目屋村
					労調係数 1.000 00-00 0
					豪雪割増
					潮間割増 0% 係数ランク 1
					単価補正
諸雑費	%	0.017		1.3	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
土砂等運搬	m3	18	5,212	93,816	CB210110 4485.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 土砂等発生現場		標準				
J02 積込機種・規格		バックホ山積	0.8m3(平積0.6m3)			
J03 土質		軟岩				
J04 DID区間の有無		無し				
J05 運搬距離(km)(DID区間無)		49.5km以下				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	40.835		2,128	M000301005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.67			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.654		2,327	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			40.44			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	14.486		754.9	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			14.89			
標準単価			138			
地区単価			156			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費	%	0.025		2.1	管理費区分 0	
建設発生土受入料金 コーン指数200KN/m2以上	m3	83	660	54,780	ZZ99*01*01002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
擁壁工 (0015)	式	1		5,976,795		
かご枠工 (0016)	式	1		5,976,795	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
かご枠 (0017)	m2	46		5,901,800	オプション入力 第0009号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
かご枠設置	m2	46	128,300	5,901,800	オプション入力 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
かご枠設置 EGボックス80型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	1	58,700	58,700	ZZ99*01*04001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
かご枠設置 EGボックス100型(材工共), 割栗石15～20cm	m3	1	69,600	69,600	ZZ99*01*04002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
吸出し防止材 (0018)	m2	87		74,995	オプション入力 第0010号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
吸出し防止材設置	m2	86.7	865	74,995	CB224720 1026.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
普通作業員		%	19.867		171.9	R0102			
		標準構成比		18.8		管理費区分	0		
		標準単価		25,400		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		22,640		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
土木一般世話役		%	4.599		39.79	R0125			
		標準構成比		3.32		管理費区分	0		
		標準単価		31,000		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		36,210		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
吸出防止材 t=10mm ʘ纖維系 不織布		%	75.516		653.4	Z231301005			
		標準構成比		77.88		管理費区分	0		
		標準単価		740		歩	2026.06	単	2026.06
		地区単価		605		単価地区	西目屋村		
						労調係数	1.000	00-00 0	
						豪雪割増			
						潮間割増	0%	係数ランク	1
						単価補正			
諸雑費		%	0.018		0.21	管理費区分	0		
排水構造物工 (0019)		式	1		135,862				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
集水桝・マンホール工 (0020)	式	1		45,717	工種 04:道路改良工事
プレキャスト街渠桝 (0021) (P)	箇所	1		45,717	第0011号内訳書 単位数量 1 箇所 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 作業区分		据付			
Q02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
Q03 桝規格		400×400 グレーチングT-25付き			
Q04 プレキャスト集水桝設置費		プレキャスト集水桝			
Q05 プレキャスト集水桝材料費		プレキャスト集水桝(材料費)			
プレキャスト集水桝	基	1	6,917	6,917	CB222800 6206.8 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 製品質量(kg/基)		200kgを超え400kg以下			
J03 基礎碎石の有無		有り			
J04 費用の内訳		全ての費用			
バックホウ(クローラ)〔標準・クレーン機能付き〕 山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	9.348		646.6	L001010008 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			9.81		
標準単価			5,810		
地区単価			6,170		
その他(機械)	%	2.238		154.8	管理費区分 0
運転手(特殊)					R0114

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	40.625		2,810	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			37.29 28,900 35,090		
普通作業員	%	13.084		905	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			16.36 25,400 22,640		
土木一般世話役	%	10.46		723.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			9.98 31,000 36,210		
特殊作業員	%	4.428		306.3	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			4.55 28,300 30,700		
その他(労務)	%	16.452		1,138	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
軽油	%	2.698		186.6	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			2.66		
標準単価			138		
地区単価			156		
その他(材料)	%	0.649		44.9	管理費区分 0
諸雑費	%	0.018		1.3	管理費区分 0
プレキャスト集水桝(材料費)	基	1	38,800	38,800	CB222810 1.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
路面排水桝 400×400 グレーチングT-25付き	%	100		38,800	Z231042005 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			100		
標準単価			1		
地区単価			38,800		
諸雑費	%	0		0	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
路面縦排水工 (0022)	式	1		55,201	オプション入力 工種 04:道路改良工事
暗渠排水管 (0023)	m	7		55,201	オプション入力 第0012号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
暗渠排水管	m	6.7	2,098	14,056	CB222770 937.55 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		据付			
J02 管種別		波状管			
J03 呼び径		50～150mm			
J04 継手材料費		不要			
J05 費用の内訳		全ての費用			
普通作業員	%	8.628		181	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			21.67		
標準単価			25,400		
地区単価			22,640		
土木一般世話役	%	5.172		108.5	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			9.91		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					標準単価 31,000 地区単価 36,210	単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
暗渠排水管 内面波状管 φ150	%	86.183		1,808	標準構成比 68.42 標準単価 635 地区単価 1,790	Y001664000001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
諸雑費	%	0.017		0.5		管理費区分 0
固定バンド ステンサドルバンド, 一体型	個	3	13,500	40,500		ZZ99*01*05001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	t	0.006	107,500	645		Z001102009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
かごマット工						オプション入力

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0024)	式	1		34,944	工種 04:道路改良工事
かごマット(スロープ型) (0025)	m2	2		34,944	オプション入力 第0013号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
かごマット設置(スロープ型)	m2	2.4	14,560	34,944	CB322210 15595.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 かご厚さ J02 かご本体材質 J03 詰石種類 J04 詰石規格 J05 費用の内訳		t=50cm 亜鉛アルミメッキ 割栗石 径15～20cm 全ての費用			
バックホウ(クローラ型)〔標準型〕 排出ガス対策型(2011年規制) 山積0.8m3 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.244	2.84 21,100 22,500	472.2	M000202059 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(機械)	%	0.126		18.29	管理費区分 0
普通作業員	%	15.389		2,240	R0102 管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準構成比 標準単価 地区単価			16.12 25,400 22,640		歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.522	2.17 28,300 30,700	367.1	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.758	2.12 28,900 35,090	401.4	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.99	1.59 31,000 36,210	289.6	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
その他(労務)	%	0.906		131.9	管理費区分 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
かごマット H=50cm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	50	46.48 7,240 7,270	7,278	Z004010002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
割栗石 150-200mm 標準構成比 標準単価 地区単価	%	16.516	21.34 6,850 4,950	2,404	Z002140002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	1.489	1.23 138 156	216.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	5.043		734.1	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		6.61	管理費区分 0	
構造物撤去工 (0026)	式	1		24,859		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
防護柵撤去工 (0027)	式	1		12,186	工種 99:
防護柵撤去(ガードレール) (0028)	m	5		12,186	第0014号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 撤去費		防護柵撤去工(ガードレール撤去工)			
防護柵撤去工(ガードレール撤去工)	m	4.5	2,708	12,186	WB810530 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分		土中建込・耐雪型			
J02 規格・仕様		Gr-B4-2E			
J03 夜間作業の補正		無			
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無			
構造物取壊し工 (0029)	式	1		8,753	工種 99:
コンクリート構造物取壊し (0030)	m3	0.1		861	第0015号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 構造物区分		無筋構造物			
Q02 工法区分		機械施工			
Q03 取壊し費		構造物とりこわし			
構造物とりこわし					WB824010

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	m3	0.1	8,612	861	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 構造物区分		無筋構造物				
J02 工法区分		機械施工				
J03 時間的制約の有無		無し				
J04 夜間作業の有無		無し				
J05 低騒音・低振動対策		不要				
舗装版切断 (0031) (P)	m	8		5,798	第0016号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
Q05 舗装版切断費		舗装版切断				
舗装版切断	m	7.9	734	5,798	CB430510 700.44 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下				
J05 費用の内訳		全ての費用				
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 プレート径φ56cm	%	9.769		71.72	M001161013 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			10.24			
標準単価			13,000			
地区単価			13,000			
その他(機械)						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	4.589		33.69	管理費区分 0
特殊作業員	%	20.65		151.6	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			19.96 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	12.124		89.01	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			10.88 31,000 36,210		
普通作業員	%	7.586		55.69	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			8.92 25,400 22,640		
その他(労務)	%	18.947		139.1	管理費区分 0
コンクリートカッター（プレート） 径18インチ	%	22.393		164.4	Z006540009 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村
標準構成比 標準単価			22.39 68,200		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
地区単価			71,500		労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ガソリン レギュラー	%	2.611		19.17	Z006704001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比 標準単価 地区単価			2.81 154 150			
その他(材料)	%	1.309		9.61	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.022		0.21	管理費区分 0	
舗装版破碎 (0032) (P)	m2	9		2,094	第0017号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 施工区分		機械施工				
Q02 舗装版種別		アスファルト舗装版				
Q03 舗装版厚		5cm				
Q04 舗装版破碎費		舗装版破碎				
舗装版破碎	m2	8.8	238	2,094	CB430310 217.37 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版				
J02 障害等の有無		無し				
J03 騒音振動対策		不要				
J04 舗装版厚		15cm以下				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳		有り 全ての費用			潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
バックホウ(クロー)後方超小旋回型 山積0.45m3(平積0.35m3) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.265	12.85 6,460 6,760	29.22	L001010012 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
土木一般世話役 標準構成比 標準単価 地区単価	%	31.481	29.54 31,000 36,210	75	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	30.487	27.52 28,900 35,090	72.63	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	19.661	24.18 25,400 22,640	46.84	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
軽油	%	6.095		14.52	単価補正	
	標準構成比		5.91		Z006702002	
	標準単価		138		管理費区分 0	
	地区単価		156		歩 2026.06 単 2026.06	
					単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
諸雑費	%	0.011		0.09	管理費区分 0	
運搬処理工 (0033)	式	1		3,920	工種 99:	
殻運搬 (0034) (P)	m3	0.4		3,360	第0018号内訳書	
					単位数量 1 m3	
					管理費区分 0	
	Q01 殻種別	アスファルト殻			歩 2026.06 単 2026.06	
	Q02 殻運搬費	殻運搬			単価地区 西目屋村	
					労調係数 1.000 00-00 0	
					豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					週休2日補正 週休2日(月単位)	
殻運搬	m3	0.4	8,400	3,360	CB227010 7231.9	
	J01 殻発生作業	舗装版破碎			管理費区分 0	
	J02 積込工法区分	機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			歩 2026.06 単 2026.06	
	J03 DID区間の有無	無し			単価地区 西目屋村	
	J07 運搬距離(km) (DID区間無)	60.0km以下			労調係数 1.000 00-00 0	
	J13 費用の内訳	全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]					M000301005	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
10t積級	%	40.288		3,384	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			44.05			
標準単価			20,847			
地区単価			21,400			
供用日当りの損耗品費			747			
運転手(一般)	%	44.05		3,700	R0115 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			39.87			
標準単価			23,600			
地区単価			30,290			
軽油	%	15.644		1,314	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			16.08			
標準単価			138			
地区単価			156			
諸雑費	%	0.018		2	管理費区分 0	
殻運搬 (0035) (P)	m3	0.1		456	第0019号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	
Q01 殻種別		コンクリート殻(無筋)				
Q02 殻運搬費		殻運搬				

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					週休2日補正	週休2日(月単位)
殻運搬	m3	0.1	4,565	456	CB227010	3897.0
J01 殻発生作業		コンクリート(無筋)構造物とりこわし			管理費区分	0
J02 積込工法区分		機械積込			歩	2026.06 単 2026.06
J03 DID区間の有無		無し			単価地区	西目屋村
J04 運搬距離(km) (DID区間有無)		34.3km以下			労調係数	1.000 00-00 0
J13 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級	%	36.96		1,687	M000301005	
標準構成比			40.77		管理費区分	0
標準単価			20,847		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			21,400		単価地区	西目屋村
供用日当りの損耗品費			747		労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	B地区
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
運転手(一般)	%	49.097		2,241	R0115	
標準構成比			44.82		管理費区分	0
標準単価			23,600		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			30,290		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1
					単価補正	
軽油	%	13.907		634.8	Z006702002	
標準構成比			14.41		管理費区分	0
標準単価			138		歩	2026.06 単 2026.06
地区単価			156		単価地区	西目屋村
					労調係数	1.000 00-00 0
					豪雪割増	
					潮間割増	0% 係数ランク 1

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
諸雑費	%	0.036		2.2	単価補正 管理費区分 0
穀運搬 (0036)	t	0.1		3,504	オプション入力 第0020号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
現場発生品及び支給品運搬	t	0.1	24,140	2,414	CB010410 21195.0 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種 J02 DID区間の有無 J03 片道運搬距離(km)DID無		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 43.0km以下			
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.962	13.79 7,690 8,230	3,128	M000302010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
運転手(特殊)	%	44.947		10,847	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06
標準構成比			42.15		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
特殊作業員		%	39.299		9,484	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 41.25 標準単価 28,300 地区単価 30,700
軽油		%	2.79		673.2	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
						標準構成比 2.81 標準単価 138 地区単価 156
諸雑費		%	0.002		7.8	管理費区分 0
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.1	10,900	1,090	CB010420 9566.6 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 トラック機種			クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			
トラック[クレーン装置付]						M000302010

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
ベーストラック2t積 吊能力2.9t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	12.898	13.73 7,690 8,230	1,405	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 B地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	44.762	41.98 28,900 35,090	4,876	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	39.135	41.08 28,300 30,700	4,263	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(労務)	%	0.414		45.11	管理費区分 0	
軽油 標準構成比 標準単価 地区単価	%	2.78	2.8 138 156	302.8	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
諸雑費					単価補正	
	%	0.011		8.09	管理費区分 0	
殻処分 (0037)	m3	0.4		500	第0021号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		アスファルト殻 処分費(t)				
処分費(t)	t	1	500	500	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0038)	m3	0.1		200	第0022号内訳書 単位数量 1 m3 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
Q01 殻種別 Q02 処分費		コンクリート殻(無筋) 処分費(t)				
処分費(t)	t	0.2	1,000	200	WB020052 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
殻処分 (0039)	t	0.1		-4,100	オプション入力 第0023号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
処分費 スクラップ ヘビーH3	t	0.1	-41,000	-4,100	ZZ99*01*01001 管理費区分 T 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
舗装工 (0040)	式	1		440,513	オプション入力	
アスファルト舗装工 (0041)	式	1		399,538	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
下層路盤 (0042)	m2	94		102,024	オプション入力 第0024号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	93.6	1,090	102,024	CB410030 1289.3 管理費区分 0	
J01 全仕上り厚(実数入力)		190mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 西目屋村	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
モータークレータ[土工用] 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	4.673		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			3.95			
標準単価			37,600			
地区単価			37,600			
ロータロー[マカダム] 運転質量10～12t	%	0.629		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			0.49			
標準単価			4,480			
地区単価			4,870			
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t	%	0.641		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
標準構成比			0.49			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築			
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要			
標準単価 地区単価				4,550 5,030		単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
その他(機械)		%	0.952		10.38	管理費区分 0			
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価		%	11.571	8.06 28,900 35,090	126.1	R0114 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.111	2.95 25,400 22,640	33.9	R0102 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価		%	3.375	2.63 28,300 30,700	36.78	R0101 管理費区分 歩 2026.06 単価地区 労調係数 豪雪割増 潮間割増 単価補正	0 西目屋村 1.000 00-00 0 0% 係数ランク 1		
土木一般世話役						R0125			

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
	%	2.984		32.52	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			2.16			
標準単価			31,000			
地区単価			36,210			
その他(労務)	%	3.37		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャーラン RC-40	%	66.454		724.2	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			74.21			
標準単価			753,000			
地区単価			3,000			
軽油	%	2.006		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
標準構成比			1.5			
標準単価			138			
地区単価			156			
その他(材料)	%	0.217		2.36	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.017		0.41	管理費区分 0	
上層路盤					オプション入力	

入力データリスト (本01)

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
(0043)	m2	94		86,860	第0025号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
上層路盤(車道・路肩部)	m2	93.6	928	86,860	CB410040 637.83 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
J01 材料 J06 全仕上り厚(実数入力) J07 施工区分 J09 費用の内訳		路盤材(砕石各種) 100mm 1層施工 全ての費用				
モータークレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m 標準構成比 標準単価 地区単価	%	5.49	7.99 37,600 37,600	50.96	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.747	1 4,480 4,870	6.93	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
タイローラ[普通型] 運転質量13～14t 標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.752	0.99 4,550 5,030	6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(機械)	%	1.113		10.33	管理費区分 0	
運転手(特殊) 標準構成比 標準単価 地区単価	%	13.606	16.31 28,900 35,090	126.3	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.656	5.97 25,400 22,640	33.94	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
特殊作業員 標準構成比 標準単価 地区単価	%	3.965	5.32 28,300 30,700	36.81	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
土木一般世話役	%	3.506		32.55	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			4.37 31,000 36,210		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(労務)	%	3.954		36.7	管理費区分 0
クラッシャーレン C-20	%	60.262		559.4	Z002120001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			47.84 240,000 4,400		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
軽油	%	2.353		21.84	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
			3.03 138 156		
標準構成比					
標準単価					
地区単価					
その他(材料)	%	0.59		5.48	管理費区分 0
諸雑費					

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
	%	0.006		0.08	管理費区分 0
表層 (0044)	m2	97		210,654	オプション入力 第0026号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
表層(車道・路肩部)	m2	97.3	2,165	210,654	CB410260 1808.7 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 平均幅員		3.0m超			
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50mm			
J05 材料		各種(2.30以上2.40t/m3未満)			
J06 瀝青材料種類		プライムコート PK-3			
J07 費用の内訳		全ての費用			
アスファルトフィニッシュ [ホイール型]舗装幅2.3～6.0m	%	0.778		16.83	L001210002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.88		
標準単価			29,500		
地区単価			31,200		
タイヤローラ[普通型] 運転質量13～14t	%	0.131		2.84	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			0.14		
標準単価			4,480		
地区単価			5,030		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
ロートローラ[マカダ`ム] 運転質量10～12t	%	0.118		2.55	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			0.13			
			4,480			
			4,870			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
その他(機械)	%	0.205		4.44	管理費区分 0	
普通作業員	%	2.726		59	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			3.66			
			25,400			
			22,640			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
運転手(特殊)	%	2.09		45.23	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			2.06			
			28,900			
			35,090			
標準構成比						
標準単価						
地区単価						
特殊作業員	%	1.841		39.83	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			2.03			
標準構成比						

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価				28,300		単価地区 西目屋村
地区単価				30,700		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
土木一般世話役		%	0.713		15.42	R0125
標準構成比				0.73		管理費区分 0
標準単価				31,000		歩 2026.06 単 2026.06
地区単価				36,210		単価地区 西目屋村
						労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
その他(労務)		%	1.469		31.78	管理費区分 0
再生加熱アスファルト混合物						Z231051010
(5) 再生密粒度As(20F)		%	82.53		1,786	管理費区分 0
標準構成比				80.7		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				580,000		単価地区 西目屋村
地区単価				14,200		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
アスファルト乳剤						Z004130002
PK-3 プライムコート用		%	6.807		147.3	管理費区分 0
標準構成比				7.17		歩 2026.06 単 2026.06
標準単価				103		単価地区 西目屋村
地区単価				117		労調係数 1.000 00-00 0
						豪雪割増
						潮間割増 0% 係数ランク 1
						単価補正
軽油						Z006702002

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
標準構成比 標準単価 地区単価	%	0.463	0.49 138 156	10.01	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
その他(材料)	%	0.091		1.98	管理費区分 0	
諸雑費	%	0.038		1.79	管理費区分 0	
砂利舗装工 (0045)	式	1		40,975	オプション入力 工種 04:道路改良工事	
敷砂利 (0046)	m2	55		40,975	オプション入力 第0027号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)	
下層路盤(車道・路肩部)	m2	55	745	40,975	CB410030 1289.3 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1	
J01 全仕上り厚(実数入力)		100mm			歩 2026.06 単 2026.06	
J02 施工区分		1層施工			単価地区 西目屋村	
J03 材料		再生クラッシュラン RC-40			労調係数 1.000 00-00 0	
J04 費用の内訳		全ての費用			豪雪割増	
					潮間割増 0% 係数ランク 1	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					単価補正
モータクレータ〔土工用〕 排出ガス対策(2014年規制)フレート幅3.1m	%	6.829		50.92	M000701021 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 A地区 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			3.95		
標準単価			37,600		
地区単価			37,600		
ロートローラ〔マカダム〕 運転質量10～12t	%	0.92		6.86	L001050002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			4,480		
地区単価			4,870		
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t	%	0.936		6.98	L001060004 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比			0.49		
標準単価			4,550		
地区単価			5,030		
その他(機械)	%	1.392		10.38	管理費区分 0
運転手(特殊)	%	16.912		126.1	R0114 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
標準構成比			8.06		
標準単価			28,900		
地区単価			35,090		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要	
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
普通作業員	%	4.547		33.9	R0102 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.95 25,400 22,640		
特殊作業員	%	4.933		36.78	R0101 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.63 28,300 30,700		
土木一般世話役	%	4.362		32.52	R0125 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正	
			標準構成比 標準単価 地区単価	2.16 31,000 36,210		
その他(労務)	%	4.926		36.73	管理費区分 0	
再生クラッシャー RC-40	%	51.112		381.1	Z002122003 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06	
			標準構成比	74.21		

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
標準単価 地区単価			753,000 3,000		単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
軽油	%	2.932		21.86	Z006702002 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
標準構成比 標準単価 地区単価			1.5 138 156		
その他(材料)	%	0.17		1.27	管理費区分 0
諸雑費	%	0.029		0.3	管理費区分 0
区画線工 (0047)	式	1		12,300	オプション入力
区画線工 (0048)	式	1		12,300	オプション入力 工種 04:道路改良工事
熔融式区画線 (0049)	m	33		12,300	オプション入力 第0028号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
区画線設置		m	32.8	375	12,300	WB821210 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
	J01 夜間作業の有無		無し			
	J02 施工方法区分		溶融式手動			
	J03 豪雪補正の有無		有り			
	J04 規格・仕様区分		実線 15cm			
	J05 時間的制約の有無		無し			
	J06 塗布厚		1.5mm			
	J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し			
	J08 未供用区間の場合の補正		無し			
	J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%			
	J11 塗料区分		白			
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装			
	J13 費用の内訳		全ての費用			
防護柵工 (0050)		式	1		539,745	オプション入力
路側防護柵工 (0051)		式	1		539,745	オプション入力 工種 04:道路改良工事
ガードレール (0052)		m	9		161,245	オプション入力 第0029号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(ガードレール設置工)						WB810520

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
耐雪型	m	8.5	18,970	161,245	管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算 J04 夜間作業の補正 J05 時間的制約を受ける場合の補正 J06 曲線部補正 J07 加算額の有無		コンクリート建込 Gr-B3-2B 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し			
プレキャストガードレール基礎 (0053)	m	10		252,500	オプション入力 第0030号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャストガードレール基礎 BC-10 L2000	個	5	50,500	252,500	Z231340010 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
ガードレール (0054)	m	4		122,040	オプション入力 第0031号内訳書 単位数量 1 m 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
						豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
防護柵設置工(カーポートレール設置工) 耐雪型		m	4	30,510	122,040	WB810520 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 施工区分			土中建込			
J02 規格・仕様			Gr-B4-2E 塗装品			
J03 施工規模による加算			21m未満			
J04 夜間作業の補正			無			
J05 時間的制約を受ける場合の補正			無			
J06 曲線部補正			無			
J07 加算額の有無			加算無し			
プレキャスト根巻コンクリートプロ (0055)		個	1		3,960	オプション入力 第0032号内訳書 単位数量 1 個 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
プレキャスト根巻きコンクリートブロック コンクリートブロック,NC-B1-2-K1		個	1	3,960	3,960	ZZ99*01*06001 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
仮設工 (0056)		式	1		281,760	

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
工事用道路工 (0057)	式	1		69,960	工種 99:
敷鉄板 (0058)	m2	90		69,960	第0033号内訳書 単位数量 1 m2 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
Q01 鋼材規格		22×1,524×6,096(mm)			
Q02 作業区分		設置・撤去			
Q03 敷鉄板設置・撤去費		敷鉄板設置・撤去			
Q04 敷鉄板賃料等		敷鉄板賃料			
敷鉄板設置・撤去	m2	90	464	41,760	WB253610 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		設置・撤去			
敷鉄板賃料	枚	10	2,820	28,200	WB253630 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)			
J02 不足分弁償金の有無		無			
J04 供用日数(日)(実数入力)		30日			
J05 継続工事の有無		無			
J07 整備費の有無		無			
交通管理工 (0059)	式	1		211,800	工種 99:
交通誘導警備員 (0060)	人日	12		211,800	第0034号内訳書 単位数量 1 人日

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事				事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格		単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
Q01 交通誘導警備員費			交通誘導警備員A			管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
交通誘導警備員A		人日	12	17,650	211,800	WB010211 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
直接工事費 (0061)		式	1		8,049,084	
共通仮設 (0062)		式	1		1,459,544	
共通仮設費 (0063)		式	1		247,544	
運搬費 (0064)		式	1		116,544	工種 99:
仮設材運搬費 (0065)		t	16		116,544	第0035号内訳書 単位数量 1 t 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0
Q01 仮設材運搬費			仮設材等(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)の運搬			
Q02 仮設材積込・取卸費			仮設材等の積込み取卸し費			

入力データリスト（本01）

工事名	事業区分				道路新設・改築
岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事					
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
					豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 週休2日補正 週休2日(月単位)
仮設材等の運搬 (鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)	t	16	4,284	68,544	WB010020 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 発注機関区分		北海道・東北・北陸・中・四国・九州			
J02 片道運搬距離(実数入力)		16.4km			
J04 製品長区分		12m以内			
J05 運搬割増率		冬期割増			
J07 その他の諸料金の有無		無			
仮設材等の積込み取卸し費	t	16	3,000	48,000	WB010030 管理費区分 0 歩 2026.06 単 2026.06 単価地区 西目屋村 労調係数 1.000 00-00 0 豪雪割増 潮間割増 0% 係数ランク 1 単価補正
J01 作業区分		積込み、取卸し(往復分)			
現場環境改善費 (0066)	式	1		131,000	
現場環境改善費（率計上） (0067)	式	1		131,000	
市街地補正	市街地以外				
共通仮設費（率計上） (0068)	式	1		1,212,000	
主たる工種	04:道路改良工事				
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.2		
除雪工事補正	未使用		1.00		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.01		
純工事費					

入力データリスト（本01）

工事名	岩崎西目屋弘前線道路災害防除工事			事業区分	道路新設・改築
工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格	単位	数量・構成比 前回／今回 入力条件	単価 前回／今回	金額 前回／今回	摘要
(0069)	式	1		9,508,628	
現場管理費 (0070)	式	1		3,603,000	
施工地域等補正	一般交通影響有り（2）－2		1.1		
工期日数	0日間				
冬期日数	0日間				
積雪寒冷地区分	4級地		1.20%		
施工時期補正	任意設定		0.24%		
緊急工事補正	補正なし		0.00%		
砂防・地滑り補正	補正なし		0.00%		
ICT施工補正	補正なし		1.0		
週休2日補正	週休2日(月単位)		1.02		
工事原価 (0071)	式	1		13,111,628	
一般管理費等 (0072)	式	1		2,818,372	
前払金支出割合による補正	補正を行わない		1.00		
財団法人等による補正	補正を行わない		1.00		
契約保証に係る補正率	金銭の保証		0.04%		
工事価格 (0073)	式	1		15,930,000	
消費税額及び地方消費税額 (0074)	式	1		1,593,000	
工事費計 (0075)	式	1		17,523,000	